

Kopia

K LANTBRUKSSTYRELSEN  
5 DEC 1936  
33393

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Ritningsarkiv.

Förslag till


# Ellestorps västra dikningsföretag år 1936

Långaröds socken, Malmöhus län;

Upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen åren 1935-36 av

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör




Auskrist.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev  
den 30 juni 1936 fastställt till efter-  
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 augusti 1936



På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:  
Hjalmar Försman.

Bestyrkas i tjänsten:  
Thore Möller.



Förslag till rörutlopp vid 6+00

Typritning för brunnen



Skala för brunnen och rörutlopp 1:50

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100


Bestyrkas i tjänsten:  
Thore Möller.

M 1\*0486

Nr 429 Malmöhus län

M 1\*0486

DIARIE Nr 22233  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
2 DEC. 1936



*Avskrift.*

*Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev  
den 30 juni 1936 fastställt till  
efterrättelse vid arbetets utförande*

*Stockholm den 28 augusti 1936  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens  
vägnar:*

*Hjalmar Forsman.*

*Bestyrkes i tjänsten:*

*Karl Wollen*

Betänkande

till

ELLESTORPS VÄSTRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Långaröds socken, Malmöhus län

Ö v e r s i k t s k a r t a .



Skala 1:100000

## B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd  
till Ellestorps västra dikningsföretag  
år 1936 uti Långaröds socken av Malmö-  
hus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas bättre avdikning fråga är, äro belägna omkr. 4 km nordost Långaröds kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppets allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av de områden, som äro odlade eller lämpa sig för odling.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen ytterligare en person gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 31 sistlidna januari. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande torrlägges en areal av 5,397 hektar, varav 3,136 hektar åker samt 2,261 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden beräknats till 2.073:55 kronor och kostnaden för arbetenas utförande, inkl. ersättningar, till 1.900:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 278:96 kronor, varför totalkostnaden beräknas till 2.178:96 kronor. Om således förrättnings- och andra själva torrlägningsarbetet

mer eller mindre ovidkommande kostnader medräknas, överstiger kostnaden båtnaden med omkr. 5 %.

#### Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1. september 1937.

#### Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet ur statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån ur statens avdikningslånefond likaledes av alla intressenter. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag, torde, då kostnaden något överstiger båtnaden, statsbidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden, eller med 1 avrundat tal 1.030:- kronor, samt statslån till återstående del av båtnaden sedan bidraget frånräknats, eller med 1 likaledes avrundat tal 1.040:- kronor.

#### Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående odlade marker äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig i allmänhet väl för uppodling till åker eller för anläggande av kulturbeten. I förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader äro markerna välbelägna, varför för fastigheternas jordbruk företagets genomförande är av största betydelse. Då dessutom delägarna äro småbrukare, som utan statens medverkan knappast torde förmå att föra företaget igenom, får jag, trots att kostnaden något överstiger båtnaden, tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

#### Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Räkningar / 2 st. /.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör i februari 1936.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningskostnad, inkl. ersättningar

1.792.<sup>x</sup>  
~~1.000.-~~ kr

Syneförrättningen

223:44 "

Betänkandet m.m.

55:52 "

S u m m a2.070.<sup>96</sup>  
~~2.179.56~~ kr

Höör 1 februari 1936.

Thore Möller

Afskrift:

+ Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med arbetsplanens fastställande har kostnaden  
för företaget beräknats till 2 070 kronor 96 öre.

Stockholm den 28 augusti 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänsten

Thore Möller

F ö r e n i n g

Med godkännande av det förslag, som upprättats vid av e.lantbruksingenjören Thore Möller handlagd, denna dag avslutad syneförrättning enligt vattenlagen angående "Ellestorps västra dikningsföretag år 1936", förklara undertecknade delägare i nämnda företag oss vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån ur statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att uppbära och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-  
kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Buus den 31 januari 1936.

Olof Persson Munther

John Andersson

Oscar Persson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Olof Andersson

Per Persson

God man

God man

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-  
lån sökes.

Långaröds socken, Malmöhus län.

Ellestorp 25/2048 mtl. av 1<sup>10</sup> äg. Olof Persson Munther, lagf. 13 febr.  
1925, § 96.

|   |         |   |                 |   |                                             |
|---|---------|---|-----------------|---|---------------------------------------------|
| " | 25/1536 | " | 1 <sup>11</sup> | } | " John Andersson, lagf. 20 dec. 1928; § 201 |
| " | 39/1536 | " | 1 <sup>12</sup> |   |                                             |
| " | 1/24    | " | 1 <sup>16</sup> | " | Oskar Persson, lagf. 14 mars 1934, § 73.    |

Höör i februari 1936.

Thore Möller

Sid. 1 - 5 bestyrkas i tjänsten:

*Thore Möller*

Avskrift.

Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Synehandlingar

till

ELLESTORPS VÄSTRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Långaröds socken, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående torrlägg-

ning genom dikning av marker tillhörande

Ellestorp nr 1 uti Långaröds socken av Mal-

möhus län.

Onsdagen den 11 december 1935 kl. 1 em. inställde sig undertecknad

förrättningsman hos lantbrukaren Olof Persson Munther i Buus för att på grund

av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens hand-

läggning. Kungörelse / Bil. B<sup>1</sup> / angående förrättningens företagande denna

dag hade varit införd i tidningen Mellersta Skåne den 23 sistlidna november

samt upplästs i Långaröds kyrka den 1 innevarande månad, varjämte uppgivna

sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning / Bil. C /.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukarna Olof Andersson, Viggårn, och

Anders Brorsson, Buus

Sökande till förrättningen:

Olof Persson Munther,      Ägare till 75/6144 mantal Ellestorp 1<sup>10</sup>

Övriga sakägare:

Oskar Persson,      Ägare till 3/128 mantal Ellestorp 1<sup>16</sup>

John Andersson,      "      "      1/24      "      "      1<sup>11</sup>      och 1<sup>12</sup>

Per Persson,      "      "      1/8      "      "      1

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning

härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A /

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över torrlägningsområdet och profilritning

över det undersökta avloppet. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökanden yrkade, att ett genom hans marker i västlig huvudriktning

framrinnande avlopp skulle uppgrävas till sådana dimensioner, att hans marker kunde avdikas till nöjaktigt djup.

§ 5.

John Andersson yrkade, att avloppet genom hans fastighet skulle göras

öppet, då han befarade, att täckt ledning skulle öka kostnaden och även öka frostskadligheten.

§ 6.

Sökanden ansåg rörledning lämpligast, särskilt med hänsyn till häri-

genom minskade kostnader för framtida underhållet.

§ 7.

Synemän och sakägare begåvo sig härefter till torrlägningsområdet,

varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo båtnadsuppskattning.

§ 8.

Under synegången påyrkade John Andersson dels att diket över hans

odling, sträckan 6+89 - 8+30, skulle upprävas i rak sträckning, dels att han skulle tillerkännas skälig ersättning för markupplåtelse till det öppna diket samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor, dels ock att på företagets bekostnad skulle byggas trummor vid 6+50 och 7+50.

## § 9.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut. Härvid förklarade Oscar Persson att han önskade förena sig med sökanden för att få dikningen utsträckt över sin fastighet. Särskild föreningskrivelse blev härom uppsatt och undertecknad samt bevittnad av synemännen

/ Bil.D /.

## § 10.

Förrättningsmannen meddelade, att med anledning av i föregående § framställt yrkande kompletterande undersökningar komme att snarast verkställas, varefter nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

## § 11.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Buus den 11 december 1935.

Thore Möller

Anders Brorsson

Olof Andersson

Fredagen den 31 januari 1936 kl. 1 em. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Olof Persson Munther i Buus för

att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i tidningen Mellersta Skåne den 11 januari samt uppläst i Långaröds kyrka den 19 samma månad.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukarna Olof Andersson, Viggårn, och Per Persson, Ellestorp, den sistnämnde i stället för Anders Brorsson, Buus, vilken på grund av sjukdom blivit förhindrad,

Sakägare:

Olof Persson Munther, Buus

Oskar Persson, Ellestorp

John Andersson, "

§ 12.

Skiftesgodemannen Per Persson förklarades ojävig.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 14.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.H / , vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 15.

Till styrelse för företaget utsågos:

Lantbrukaren Olof Persson Munther, Buus, Önneköp, ordförande

" Oskar Persson, Ellestorp, "

Lantbrukaren John Andersson, Ellestorp, Önnestorp

§ 16.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 16 kronor 60 öre, varav för Olof Andersson 8 kronor 40 öre, för Anders Brorsson 4 kronor 20 öre och för Per Persson 4 kronor.

§ 17.

För hantlangning skulle till Olof Persson Munther utgivas ersättning med 6 kronor.

§ 18.

Förrättningsmannen avlämnade sin räkning varvid antecknades att dagarvode debiterats för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

|                                        |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|
| Längdmätning och avvägning m.m.        | 1     | dag.  |
| Sammanträden och markvärdering         | 1     | "     |
| Utredning på lantmäterikontoret        | 1/3   | "     |
| Upprättande av förslag till brunn m.m. | 1/2   | "     |
| Summa                                  | 2 5/8 | dagar |

§ 19.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 20.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 21.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Buus den

31 januari 1936.

Thore Möller

Olof Andersson

Per Persson

<sup>1</sup>  
Bil.A.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län!

Undertecknad ägare till 67/8192 mtl. av 4<sup>5</sup> och 25/1536 nr 1 Elles-

torp av Långaröds socken får härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att företaga laga syn å vattenavloppsledning till nämnda hemman.

Uppgift över fastigheter som komma att beröras av företaget kommer att tillhandahållas vid blivande undersökning.

Buus pr Önnköping den 14 maj 1935.

Olof Persson

<sup>2</sup>  
Bil.A.

Ek.d.litt.W n:r 16 1935.

# RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller som förordnas

att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnan-

des emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 september 1935.

F. Ramo1

Oskar Rud-Olson

B11.B 1

K u n g ö r e l s e .

Syreförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning genom  
dikning av vattenbesvärade marker inom Långaröds socken, Malmöhus län, hand-  
läggas vid sammanträden å följande tider och platser:

[illegible]

Onsdagen den 11 december 1935 kl. 1 em. hos lantbrukaren Olof Persson Munther

1 Buus. Företaget väntas komma att beröra marker till Ellestorp nr 1.

Höör den 18 november 1935.

**Thore Möller**

Statens o. lantbruksingenjör.

Uppläst i Långaröds kyrka sönd.d.1/12 1935, betygar

**K. Forsberg**

p.1.

Införd i Møllersta Skåne den 23 november 1935, betygar

**Thore Möller**

[illegible]

**Thore Möller**

## F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde vid synförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av marker tillhörande Ellestorp nr 1 i Långaröds socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 18 november 1935 angående sammanträde den 11 nästa december.

Kungörelse till pastorsämbetet i Långaröd, Önneköp.

" " Mellersta Skåne, Hörby.

Den 25 november 1935 angående samma sammanträde.

Kallelse till lantbrukaren Anders Brorsson, Buus, Önneköp.

" " " Olof Andersson, Viggårn, "

Underrättelse till lantbrukaren Olof Persson Munther, Buus, "

" " " Oskar Persson, Ellestorp, "

" " " John Andersson, " "

Den 7 januari 1936 angående sammanträde i Buus den 31 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Långaröd, Önneköp.

" " tidningen Mellersta Skåne, Hörby.

Kallelse till skiftesgodemannen Anders Brorsson, Buus, Önneköp.

" " " Olof Andersson, Viggårn, "

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D.F ö r e n i n g.

Under förutsättning att statsbidrag kan erhållas till kostnaderna för företaget, gör undertecknad, delägare i det företag, som avser utdikning av marker till Ellestorp nr 1 i Långaröds socken, Malmöhus län, gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar att dikningen utsträcker över min fastighet.

Buus den 11 december 1935.

Oscar Persson

Bevittnas:

Thore Möller

Anders Brorsson

Olof Andersson

---

| A r e a l                                                                                        |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|--|----|--|
| Å k e r                                                                                          |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |  |    |  |
| Har                                                                                              | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |  |    |  |
| 7                                                                                                |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              |             | 12  |                | 13          |     | 14                |             | 15  |  | 16 |  |
| <div>Ä g o b e s k r i v n i n g</div> <div>och</div> <div>v ä r d e r i n g s l ä n g d .</div> |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |    |  |

| Socken, by och hemman   | Registernummer     | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                  | 3                | 4          | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>Långavärdstorken</u> |                    |                  |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Ellerstorp</u>       | 1 <sup>12</sup>    | Cd               | 99/1536    |                    | <u>Johan Andersson</u><br>1 äng, mylla gräs sand och grus<br>Summa                                                                                                                                                                                    |
| <u>Ellerstorp</u>       | 1 <sup>11</sup>    | Cc               | 95/1536    |                    | <u>Johan Andersson</u><br>2 äng, mylla gräs sand och grus<br>3 " " " " " "<br>4 " " " " " "<br>5 " " " " " "<br>6 " " " " " "<br>7 åker, " " " " "<br>8 " " " " " "<br>9 skogen, äng.<br>10 åker, mylla gräs sand och grus<br>11 " " " " " "<br>Summa |
| <u>Ellerstorp</u>       | av 1 <sup>10</sup> | Cc               | 95/2048    |                    | <u>Olof Persson Skarvberg</u><br>12 äng, mylla gräs sand och grus<br>13 åker, " " " " "<br>14 " " " " " "<br>15 äng<br>Transport                                                                                                                      |

| A r e a l |      |                     |      |                   |    |                           |      | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |       |  |
|-----------|------|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|------|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-------|--|
| Å k e r   |      | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |       |  |
| Har       | ar   | Har                 | ar   | Har               | ar | Har                       | ar   | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre   |  |
| 7         |      | 8                   |      | 9                 |    | 10                        |      | 11              |             | 12  |                | 13          |     | 14                |             | 15 16 |  |
|           |      |                     |      |                   |    |                           |      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |       |  |
|           |      |                     | 34.0 |                   |    |                           |      | 150             | 51          | -   | 500            | 102         | -   | 150               | 51          | -     |  |
|           |      |                     | 34.0 |                   |    |                           |      |                 | 51          | -   |                | 102         | -   |                   | 51          | -     |  |
|           |      |                     | 46.0 |                   |    |                           |      | 150             | 69          | -   | 400            | 184         | -   | 250               | 115         | -     |  |
|           |      |                     | 26.0 |                   |    |                           |      | "               | 39          | -   | "              | 104         | -   | "                 | 65          | -     |  |
|           |      |                     | 02.6 |                   |    |                           |      | 250             | 6           | 50  | "              | 10          | 40  | 150               | 39          | 0     |  |
|           |      |                     | 07.8 |                   |    |                           |      | 300             | 23          | 40  | 600            | 46          | 80  | 300               | 23          | 40    |  |
|           |      |                     | 07.5 |                   |    |                           |      | 250             | 18          | 75  | 500            | 37          | 50  | 250               | 18          | 75    |  |
|           | 29.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 300             | 87          | -   | 900            | 261         | -   | 600               | 174         | -     |  |
|           | 23.0 |                     |      |                   |    |                           |      | "               | 84          | -   | "              | 252         | -   | "                 | 168         | -     |  |
|           |      |                     |      |                   |    | 03.8                      |      | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |       |  |
|           | 07.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 500             | 35          | -   | 900            | 63          | -   | 400               | 28          | -     |  |
|           | 04.4 |                     |      |                   |    |                           |      | 400             | 17          | 60  | "              | 39          | 60  | 500               | 22          | -     |  |
|           | 68.4 |                     | 89.9 |                   |    |                           | 03.8 |                 | 380         | 25  |                | 998         | 30  |                   | 618         | 05    |  |
|           |      |                     | 14.5 |                   |    |                           |      | 300             | 43          | 50  | 400            | 58          | -   | 100               | 14          | 50    |  |
|           | 31.5 |                     |      |                   |    |                           |      | 400             | 126         | -   | 900            | 283         | 50  | 500               | 157         | 50    |  |
|           | 26.0 |                     |      |                   |    |                           |      | 300             | 78          | -   | "              | 234         | -   | 600               | 156         | -     |  |
|           |      |                     |      |                   |    | 02.5                      |      | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |       |  |
|           | 57.5 |                     | 14.5 |                   |    |                           | 02.5 |                 | 247         | 50  |                | 575         | 50  |                   | 328         | -     |  |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal    | Ägofigrens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4             | 5                 | 6                                                 |
|                       |                |                  |               |                   | <i>Transport</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 16                | <i>åker, mylla gräsland utgus</i>                 |
|                       |                |                  |               | 17                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 18                | <i>äng,</i> <i>" " " " "</i>                      |
|                       |                |                  |               | 19                | <i>åker,</i> <i>" " " " "</i>                     |
|                       |                |                  |               | 20                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 21                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 22                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 23                | <i>" steng,</i> <i>" " " " "</i>                  |
|                       |                |                  |               | 24                | <i>äng,</i> <i>" " " " "</i>                      |
|                       |                |                  |               | 25                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 26                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 27                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               |                   | <i>Summa</i>                                      |
| <i>Bjersby</i>        | <i>116</i>     | <i>Cat</i>       | <i>12/512</i> |                   | <i>Oskar Persson</i>                              |
|                       |                |                  |               | 28                | <i>äng, mylla gräsland utgus</i>                  |
|                       |                |                  |               | 29                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 30                | <i>åker,</i> <i>" " " " "</i>                     |
|                       |                |                  |               | 31                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 32                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 33                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               | 34                | <i>" " " " "</i>                                  |
|                       |                |                  |               |                   | <i>Transport</i>                                  |

| A r e a l |      |                     |      |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |      | Förbättringsvärde |             |     |     |    |  |
|-----------|------|---------------------|------|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|------|-------------------|-------------|-----|-----|----|--|
| Åker      |      | Äng och odlingsmark |      | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |      | pr har            | pr ägofigur |     |     |    |  |
| Har       | ar   | Har                 | ar   | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre  | Kr.               | Kr.         | öre |     |    |  |
| 7         |      | 8                   |      | 9                 |    | 10                        |    | 11              |             | 12  |                | 13          |      | 14                |             | 15  |     | 16 |  |
|           | 57.5 |                     | 14.5 |                   |    |                           |    |                 |             | 247 | 50             |             | 575  | 50                |             |     | 328 | -  |  |
|           | 18.0 |                     |      |                   |    |                           |    | 300             |             | 54  | -              | 900         | 162  | -                 | 600         |     | 108 | -  |  |
|           | 05.2 |                     |      |                   |    |                           |    | 500             |             | 26  | -              | '           | 46   | 80                | 400         |     | 20  | 80 |  |
|           |      |                     | 09.0 |                   |    |                           |    | 300             |             | 27  | -              | 500         | 45   | -                 | 200         |     | 18  | -  |  |
|           | 18.0 |                     |      |                   |    |                           |    | "               |             | 54  | -              | 900         | 162  | -                 | 600         |     | 108 | -  |  |
|           | 09.0 |                     |      |                   |    |                           |    | '               |             | 27  | -              | '           | 81   | -                 | '           |     | 54  | -  |  |
|           | 12.0 |                     |      |                   |    |                           |    | 500             |             | 60  | -              | '           | 108  | -                 | 400         |     | 48  | -  |  |
|           | 08.0 |                     |      |                   |    |                           |    | 300             |             | 24  | -              | 800         | 64   | -                 | 500         |     | 40  | -  |  |
|           | 09.5 |                     |      |                   |    |                           |    | 450             |             | 42  | 75             | '           | 76   | -                 | 350         |     | 33  | 25 |  |
|           |      |                     | 04.1 |                   |    |                           |    | 250             |             | 10  | 25             | 400         | 16   | 40                | 150         |     | 6   | 15 |  |
|           |      |                     | 20.0 |                   |    |                           |    | '               |             | 50  | -              | '           | 80   | -                 | '           |     | 30  | -  |  |
|           |      |                     | 11.0 |                   |    |                           |    | 300             |             | 33  | -              | '           | 44   | -                 | 100         |     | 11  | -  |  |
|           |      |                     | 02.7 |                   |    |                           |    | '               |             | 8   | 10             | "           | 10   | 80                | '           |     | 2   | 70 |  |
| 1         | 57.2 |                     | 61.3 |                   |    |                           |    |                 |             | 663 | 60             |             | 1471 | 50                |             |     | 807 | 90 |  |
|           |      |                     | 01.0 |                   |    |                           |    | 150             |             | 1   | 50             | 200         | 2    | -                 | 50          |     | -   | 50 |  |
|           |      |                     | 01.6 |                   |    |                           |    | 250             |             | 4   | -              | 400         | 6    | 40                | 150         |     | 2   | 40 |  |
|           | 08.0 |                     |      |                   |    |                           |    | 300             |             | 24  | -              | 900         | 72   | -                 | 600         |     | 48  | -  |  |
|           | 14.0 |                     |      |                   |    |                           |    | "               |             | 42  | -              | "           | 126  | -                 | '           |     | 84  | -  |  |
|           | 04.5 |                     |      |                   |    |                           |    | 450             |             | 20  | 25             | '           | 40   | 50                | 450         |     | 20  | 25 |  |
|           | 04.0 |                     |      |                   |    |                           |    | '               |             | 18  | -              | '           | 36   | -                 | "           |     | 18  | -  |  |
|           | 02.2 |                     |      |                   |    |                           |    | 550             |             | 12  | 10             | '           | 19   | 80                | 350         |     | 7   | 70 |  |
|           | 32.7 |                     | 02.6 |                   |    |                           |    |                 |             | 121 | 85             |             | 302  | 70                |             |     | 180 | 85 |  |

| Söcken, by och hemman  | Registernummer  | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigures<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                      | 2               | 3                | 4          | 5                    | 6                                                    |
|                        |                 |                  |            |                      | Transport                                            |
|                        |                 |                  |            | 35                   | äker, mylla på sand och grus                         |
|                        |                 |                  |            | 36                   | äng                                                  |
|                        |                 |                  |            | 37                   | äng, mylla på sand och grus                          |
|                        |                 |                  |            | 38                   | äker, " " " " "                                      |
|                        |                 |                  |            | 39                   | " " " " "                                            |
|                        |                 |                  |            | 40                   | " " " " "                                            |
|                        |                 |                  |            | 41                   | " " " " "                                            |
|                        |                 |                  |            | 42                   | äng, " " " " "                                       |
|                        |                 |                  |            | 43                   | " " " " "                                            |
|                        |                 |                  |            |                      | Summa                                                |
|                        |                 |                  |            |                      | <u>Sammandrag</u>                                    |
| <u>Långavärdssäter</u> |                 |                  |            |                      |                                                      |
| Ellerby                | 1 <sup>12</sup> | C2               | 39/1536    | 1                    | John Andersson                                       |
| " "                    | 1 <sup>11</sup> | Cc               | 25/1536    | 2-11                 | D. som                                               |
| " "                    | 1 <sup>10</sup> | C6               | 25/2048    | 12-27                | Olaf Persson Hantverk                                |
| " "                    | 1 <sup>16</sup> | Cat              | 12/512     | 28-43                | Oskar Persson                                        |
|                        |                 |                  |            |                      | Summa                                                |

| A r e a l                |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |      |    |
|--------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|------|----|
| Å k e r                  |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |      |    |
| Har                      | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre  |    |
| 7                        |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              |             | 12  |                | 13          |     | 14                |             | 15   |    |
| 32.7                     |    | 02.6                |    |                   |    |                           |    |                 | 121         | 85  |                | 302         | 70  |                   |             | 180  | 85 |
| 02.8                     |    |                     |    |                   |    |                           |    | 550             | 15          | 40  | 900            | 25          | 20  | 350               |             | 9    | 80 |
|                          |    |                     |    |                   |    | 01.5                      |    | —               |             |     | —              |             |     | —                 |             |      |    |
|                          |    | 16.0                |    |                   |    |                           |    | 250             | 40          | —   | 400            | 64          | —   | 150               |             | 24   | —  |
| 27.0                     |    |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 108         | —   | 900            | 243         | —   | 500               |             | 135  | —  |
| 23.5                     |    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 94          | —   | "              | 211         | 50  | "                 |             | 117  | 50 |
| 15.0                     |    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 60          | —   | "              | 135         | —   | "                 |             | 75   | —  |
| 07.0                     |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 42          | —   | "              | 63          | —   | 300               |             | 21   | —  |
|                          |    | 08.8                |    |                   |    |                           |    | 250             | 22          | —   | 400            | 35          | 20  | 150               |             | 13   | 20 |
|                          |    | 13.5                |    |                   |    |                           |    | "               | 33          | 75  | "              | 54          | —   | "                 |             | 20   | 25 |
| 108.0                    |    | 40.9                |    |                   |    | 01.5                      |    |                 | 537         | —   |                | 1133        | 60  |                   |             | 596  | 60 |
|                          |    | 34.0                |    |                   |    |                           |    |                 | 51          | —   |                | 102         | —   |                   |             | 51   | —  |
| 68.4                     |    | 89.9                |    |                   |    | 03.8                      |    |                 | 380         | 25  |                | 998         | 30  |                   |             | 618  | 05 |
| 137.2                    |    | 61.3                |    |                   |    | 02.5                      |    |                 | 663         | 60  |                | 1471        | 50  |                   |             | 807  | 90 |
| 108.0                    |    | 40.9                |    |                   |    | 01.5                      |    |                 | 537         | —   |                | 1133        | 60  |                   |             | 596  | 60 |
| 313.6                    |    | 226.1               |    |                   |    | 07.8                      |    |                 | 1631        | 85  |                | 3705        | 40  |                   |             | 2073 | 55 |
| Baus den 31 januari 1986 |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |      |    |
| Ther Haller              |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |      |    |
| Olof Andersson           |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |      |    |
| Per Persson              |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |      |    |



# Kostnadsförslag

| Läge             | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                              | Antal | å pris | Kostnad |       | Kostnad |     | Summa |     |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|-----|-------|-----|
|                  |             |                                                                                    |       |        | Kr.     | öre   | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
| 1                | 2           | 3                                                                                  | 4     | 5      | 6       |       | 7       |     | 8     |     |
|                  |             | <u>D i k e s s t r ä c k a n A - B - C.</u>                                        |       |        |         |       |         |     |       |     |
| +39<br>3 - 6     | 261         | Sand, grus, sten, enst. spräng-<br>sten m <sup>3</sup>                             | 160   | 1.30   | 208     | -     |         |     |       |     |
|                  |             | Dyford, enst. stenar m <sup>3</sup>                                                | 180   | 0.50   | 90      | -     | 298     | -   |       |     |
| +89<br>6 - 6     | 89          | Rör, inre diam. 9 " lm                                                             | 89    | 1.50   | 133     | 50    |         |     |       |     |
|                  |             | Grävning, läggning av rö-<br>ren samt återfyllning lm                              | 89    | 1.00   | 89      | -     |         |     |       |     |
|                  |             | Rörutlopp vid 6                                                                    | 1     | 20:-   | 20      | -     |         |     |       |     |
|                  |             | Brunn vid 6+89, inre diam.<br>60 cm.                                               | 1     | 30:-   | 30      | -     | 272     | 50  |       |     |
| +89 +30<br>6 - 8 | 141         | Rör, inre diam. 8 " lm                                                             | 141   | 1.40   | 197     | 40    |         |     |       |     |
|                  |             | Grävning, läggning av rö-<br>ren samt återfyllning lm                              | 141   | 1.20   | 169     | 20    |         |     |       |     |
|                  |             | Brunn vid 8+30, inre diam.<br>60 cm.                                               | 1     | 30:-   | 30      | -     | 396     | 60  |       |     |
| +30 +72<br>8 - 9 | 142         | Rör, inre diam. 7 " lm                                                             | 142   | 1.10   | 156     | 20    |         |     |       |     |
|                  |             | Grävning, läggning av rö-<br>ren samt återfyllning lm                              | 142   | 0.80   | 113     | 60    |         |     |       |     |
|                  |             | Brunn vid 9+72, inre diam.<br>60 cm.                                               | 1     | 30:-   | 30      | -     | 299     | 80  |       |     |
|                  |             | För oförutsedda fall, arbets-<br>ledning m.m. tillägges för<br>ovanstående sträcka |       |        |         | 93 10 |         |     |       |     |
|                  |             | Ersättning för markupplåtelse<br>och intrång enl. utlåtandet                       |       |        | 40      | -     | 133     | 10  | 1400  | -   |
| +72<br>9 - 11    | 128         | Rör, inre diam. 5 " lm                                                             | 128   | 0.65   | 83      | 20    |         |     |       |     |
|                  |             | Grävning, läggning av rö-<br>ren samt återfyllning lm                              | 128   | 0.50   | 64      | -     |         |     |       |     |
|                  |             | Brunn vid 11, inre diam.<br>60 cm.                                                 | 1     | 30:-   | 30      | -     | 177     | 20  |       |     |
| +62<br>11 - 12   | 162         | Rör, inre diam. 5 " lm                                                             | 162   | 0.65   | 105     | 30    |         |     |       |     |
|                  |             | Grävning, läggning av rö-<br>ren samt återfyllning lm                              | 162   | 0.50   | 81      | -     |         |     |       |     |
|                  | 923         | Transport                                                                          |       |        | 186     | 30    | 177     | 20  | 1400  | -   |



K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Kostnadsför-

| Hemanslät            | Registrationsnummer | Littera         | <u>Socken</u><br><br>och<br>Hemman | Ägare                     | Sök.<br><br>eller<br><br>icke<br>sök. | Markens |    |       |    |
|----------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|----|-------|----|
|                      |                     |                 |                                    |                           |                                       | nys.    |    | bliv. |    |
|                      |                     |                 |                                    |                           |                                       | värde   |    | värde |    |
|                      |                     |                 |                                    |                           |                                       | Kr.     | ö  | Kr.   | ö  |
| 1                    | 2                   | 3               | 4                                  | 5                         | 6                                     | 7       |    | 8     |    |
| <u>Långvuds s.m.</u> |                     |                 |                                    |                           |                                       |         |    |       |    |
| 2)                   | 39/<br>1536         | 1 <sup>12</sup> | Cd Ellersby                        | John Andersson            | -                                     | 51      | -  | 102   | -  |
| 2)                   | 25/<br>1536         | 1 <sup>11</sup> | Cc -"                              | D. som                    | -                                     | 380     | 25 | 998   | 30 |
| 1)                   | 25/<br>2048         | 1 <sup>10</sup> | Cd -"                              | Oluf Persson skattl. sök. | 2                                     | 663     | 60 | 1471  | 50 |
| 3)                   | 12/<br>512          | 1 <sup>16</sup> | Cab -"                             | Oskar Persson sök.        | 1                                     | 537     | -  | 1135  | 60 |
| Summa                |                     |                 |                                    |                           |                                       | 1631    | 85 | 3705  | 40 |

Ättningslämning

| Andetning I      |      |                          |      | Andetning II        |       |                          |    | Summa             |   | Synce.                   |     |         |     |    |
|------------------|------|--------------------------|------|---------------------|-------|--------------------------|----|-------------------|---|--------------------------|-----|---------|-----|----|
| Läseskräckare    |      |                          |      | Läseskräckare       |       |                          |    |                   |   | förrätt                  |     |         |     |    |
| 3+39 - 9+72      |      |                          |      | 9+72 - 13+17        |       |                          |    |                   |   |                          |     |         |     |    |
| ökat med 100 kr. |      |                          |      | minskad med 100 kr. |       |                          |    |                   |   |                          |     |         |     |    |
| Ägo-<br>figurer  |      | Bätnad Berätn<br>kostnad |      | Ägo-<br>figurer     |       | Bätnad Berätn<br>kostnad |    | Berätn<br>kostnad |   | Verblignings-<br>kostnad |     |         |     |    |
| nr.              | Kr.  | ö                        | Kr.  | ö                   | nr.   | Kr.                      | ö  | Kr.               | ö | %                        | Kr. | ö.      |     |    |
| 9                | 10   |                          | 11   |                     | 12    | 13                       |    | 14                |   | 15                       | 16  | 17      |     |    |
| 1                | 51   | -                        | 51   | 80                  |       |                          |    |                   |   | 51                       | 80  | 2.726   | 609 |    |
| 2-11             | 618  | 05                       | 627  | 69                  |       |                          |    |                   |   | 627                      | 69  | 33.037  | 73  | 82 |
| 12-27            | 807  | 90                       | 820  | 51                  |       |                          |    |                   |   | 820                      | 51  | 43.184  | 96  | 49 |
|                  |      |                          |      |                     | 28-43 | 596                      | 60 | 400               | - | 400                      | -   | 21.053  | 47  | 04 |
|                  | 1476 | 95                       | 1500 | -                   |       | 596                      | 60 | 400               | - | 1900                     | -   | 100.000 | 223 | 44 |

Bevis den 31 januari 1936

Ther. Haller

Olof Andersson

Per Persson

## U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Ellestorp nr 1 i Långaröds socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markens höjdläge över företagets jämförelseplan angivits med små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.E /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom området i västlig huvudriktning framrinnande avlopp till sådana dimensioner, att de marker, som tillhöra sökanden och med honom likställda, erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. På till förslaget hörande ritningar betecknas ifrågavarande avlopp med A - B - C.

Vid förslagets utarbetande hava alternativa beräkningar verkställt för utförande av avloppet nedströms råskillnaden mellan Ellestorp <sup>10</sup> och <sup>11</sup> / punkt 8+30 / såsom antingen helt öppet avlopp eller också öppet avlopp å sträckan A - B samt täckt ledning från punkt B till nyssnämnda råskillnad. Kostnaden för öppet avlopp har beräknats till 1100:-kr enligt följande sammanställning:

|                             |                    |        |                |           |
|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|-----------|
| Schaktning av grus och sten | <sup>3</sup> 310 m | å 1:50 | 465:- kr       |           |
| " " dyfjord, ngt sten       | 270 "              | å 0:50 | <u>135:-</u> " | 600:- kr. |

Trummor vid 6+50 och 7+50, genomloppsöppn. 0.6x0.6 m 300:- kr.

Ersättning för markupplåtelse till diket samt

för intrång genom jordupplag / approx. / 200:- "

Summa 1100:- kr.

Enligt kostnadsförslaget / Bil.F / uppgår kostnaden för det se-

nare alternativet till 967 kronor 10 öre, vartill kommer ersättning för markupplåtelse och intrång med 40 kronor, varför totalkostnaden för detta alternativ uppgår till 1007 kronor 10 öre.

Då helt öppet avlopp medför ökade kostnader och dessutom för ägo-

fig. 1 - 3 medför ingen eller blott obetydlig båtnad och då ej heller finnes anledning antaga, att täckt ledning genom odlingarna kommer att öka markens frostländighet, finna synemännen skäligt föreskriva, att företaget skall utföras såsom öppet avlopp å sträckan A - B och såsom täckt ledning å sträckan B - C. På nivåkartan är den öppna dikessträckan utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningen medelst en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats som röda cirklar.

Ifrågavarande vattendrag är ett av källflödena till Bråån, som i

trakten av Örtöfta kyrka förenar sig med Kävlingeån. Företaget ligger således inom Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

#### Mom. 2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omfattas i 7

kap. 1 § vattenlagen.

#### Mom. 3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrel-

sens förordnande den 21 september 1935, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

#### Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge  $\pm +5.63$  m. O-format märke inhugget i jordfast sten 12 m väster 6+89 m.

Fixp. II. Höjdläge  $\pm +8.00$  m. O-format märke inhugget i jordfast sten 4 m söder 10+97 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

#### Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Den öppna dikessträckans nederbördsområde omfattar c:a 28 hektar varför vattenmängden ej är av betydelse att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda erforderligt avlopp för ovanför föreslagen rörledning samt nöjaktig torrläggning av kringliggande mark. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.0.

De täckta ledningarnas nederbördsområden utgöras av i företaget ingående odlingar och närmast dessa belägna fäladsmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava dimensionerna bestämts så, att de förmå utan uppdamning avbörda en vattenmängd av

1.0 liter per sekund och hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

| Avloppssträcka       | Nederb. område.<br>hektar | Vattenmängd<br>lit/sek | Lutning    | Dimension<br>cm /tum/ | Avbördn. förmåga<br>lit/sek |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| B - 6 <sup>+89</sup> | 20.0                      | 20.0                   | 2.81:1000  | 22.5 /9/              | 20.0                        |
| - 8 <sup>+30</sup>   | 16.5                      | 16.5                   | 3.55:1000  | 20.0 /8/              | 16.5                        |
| - 9 <sup>+72</sup>   | 12.0                      | 12.0                   | 3.52:1000  | 17.5 /7/              | 12.2                        |
| - 11 <sup>+00</sup>  | 7.5                       | 7.5                    | 10.01:1000 | 12.5 /6/              | 7.6                         |
| - 12 <sup>+62</sup>  | 3.5                       | 3.5                    | 3.65:1000  | 12.5 /5/              | 4.2                         |
| - C                  | 1.0                       | 1.0                    | 3.7:1000   | 7.5 /3/               | 1.1                         |

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner äro angivna å den över avloppet upprättade profilritningen.

#### Mom.6. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till det öppna diket samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor vid detta dikes utförande skall till <sup>ägaren</sup> till av Ellestorp 1<sup>11</sup> och 1<sup>12</sup>, John Andersson, utgivas ersättning med 40 kronor.

Ersättningen skall utgivas en gång för alla och tillgodoräknas markägaren vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

#### Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning och med tillämpning av de grunder, som angivas i vattenlagen. Resulta-

tet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.E /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd utredning har givit till resultat, att marken inom samfälligheten bör hänföras till två särskilda avdelningar, den ena, kallad avdelning 1, omfattande markerna nedströms punkt 11+00, den andra, kallad avdelning 2, omfattande markerna uppströms nämnda punkt. Avdelning 2 skall bekosta dikningen uppströms punkt 11+00 och så stor del av nedanför varande ströcka, som erfordras för beredande av fall. Sistnämnda kostnadsandel har beräknats till 400 kronor. Alla övriga kostnader skola bestridas av avdelning 1.

I kostnadsfördelningslängden / Bil.G / har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss angivna andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

#### Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i lagen om föreningar.

serna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 4/ Rören till ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och, beträffande dylika av betong, uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.
- 6/ Arbetet med företagets utförande bör utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937.
- 8/ Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras

Å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

#### Mom. 10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

#### Mom. 11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ellestorps västra dikningsföretag år 1936".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Buus den 31 januari 1936.

Thore Möller

Olof Andersson

Per Persson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 30, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

*Thore Möller*


6

1

4

4

K  
39 67/24



Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt  
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-  
gift den 31 januari 1936 avslutad laga syneförrättning angående  
företag, benämnt "Ellestorps västra dikningsföretag år 1936"  
och avseende torrläggning av marker tillhörande Ellestorp nr 1 i  
Långaröds socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis  
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den  
30 maj 1936.

Ex officio:

*Göran Hansson*

Lösen redov.gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75 Lantbruksingenjören Thore Möller, p.b.

1900  
1901  
1902

249

449  
36

M 1-0486

DIARIE Nr 23339  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
2 DEC. 1936

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1936 för  
"Ellestorps västra dikningsföretag år 1936" i Långaröds socken av

MAIMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusenfyrtio (1.040)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*  
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentrettio (1.030)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,  
ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller  
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,  
haz. undertecknad..., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse-~~2~~ *förtroende-*  
~~man~~ för företaget, *ordförande* med  
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,  
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagit  
och förbind ~~er oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,  
att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>oss</sup> mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inneslå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dans Örnköp den 23 nov. 1936  
Olof Persson Munther egen till Ellestons 1'0


Att Lantbrukaren Olof Persson Munther

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sören Weller

Adress

Hön



Adress

Sjöbo

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni  
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den 8 december 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1894

Received of the Hon. Secy of the Interior  
for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

100.00

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Ellestorps västra dikningsföretag år 1936: 1  
Långseröds socken av Valdhus län.

Lån 1.040 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-  
terns upptecknade fastigheter.

| socken, by<br>och herman | Mental  | Register-<br>nummer | Ägare          | Lagfart        |
|--------------------------|---------|---------------------|----------------|----------------|
| <u>Långseröds socken</u> |         |                     |                |                |
| Ellestorp                | 25/2043 | av 10               | Olof Persson   | 13/2 25 1 96   |
| "                        | 25/1536 | 11                  | Munther        |                |
| "                        | 39/1536 | 1                   | John Andersson | 20/12 28 1 201 |
| "                        | 1/24    | 12                  | Pensuorne      | d:o d:o        |
| "                        |         | 16                  | Oskar Persson  | 14/3 34 1 73   |

Stockholm den 8 december 1936.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Långaröds socken, Malmöhus län.

Ellestorp 25/2048 mti. av 1 <sup>10</sup> äg. Olof Persson Munther, lagf. 13 febr. 1925, § 96.

|   |         |   |                    |   |                                          |                                            |
|---|---------|---|--------------------|---|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| " | 25/1536 | " | <sup>11</sup><br>1 | } | "                                        | John Andersson, lagf. 20 dec. 1928, § 201. |
| " | 39/1536 | " | <sup>12</sup><br>1 |   |                                          |                                            |
| " | 1/24    | " | <sup>16</sup><br>1 | " | Oskar Persson, lagf. 14 mars 1934, § 73. |                                            |

Höör i februari 1936.

*W. L. Sjöström*

Godk.  $\frac{8}{12}$  1936

449  
36

DIARIE Nr 23340  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
2 DEG. 1936

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Ellestorps västra dikningsföretag år 1936 i  
Långaröds socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag : 1.030:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond : 1.040:- "

Kontrakt om arbetets utförande ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Styrelsens ordförande : Hemmansägaren Olof Persson Munther, Ellestorp,

Önneköp.

Vid av undertecknad den 23 november 1936 verkställd avsyning av ovan  
angivet företag befunns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmel-  
se med den fastställda arbetsplanen med undantag av att sträckorna 8+50 - 11+00 och  
12+62 - 13+17 lagts rör med en tum större inre diameter än å planen före-  
skrivits. Verkliga ksofnaden synes uppgå till ungefär samma belopp som vid  
förrättningen beräknats. Höör den 1 december 1936.

*Thore L. Sjö*