

18901 10021
KUNGL. LANTBRUKSTYRELSSEN
REGERINGEN

Förslag till Fjätie dikningsföretag år 1935


Fjätie sockeru,
Malmötnus län;
Upprättat vid syreförrättning
år 1935 av
Thore Möller
Statens e. lantbruksskoleingenjör

Beskrives i tjänsten:
Hörs Möller.

Kungl. Lantbrukstyrelsen
Hörs Möller



Auskift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8 maj
1936 fastställd tillförläggelse vid arbetets utförande
Stockholm den 19 maj 1936
På kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Beskrives i tjänsten:
Hörs Möller



Typriktning för brunnar

Förslag till rörutlopp vid A




NITN.Nr 001

M 1*0487

Nr 413 Malmötnus län

M 1-0487

DIANE 10924
KLANTERINGSSTYRELSEN
20 JUN. 1936



Luskraft

Genom Ringl. Maj. ts. tidiga brev
den 8 maj 1936 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1936.

På Ringl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith

Respektas i tjänsten:
Hörs Kröller

Betänkande

till

FJÄLIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Fjälie socken, Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Fjälle dikningsföretag år 1935 uti

Fjälle socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna o:a 5 km västnordväst Lund, o:a 1 km söder Fjälle station å järnvägen mellan Lund och Bjärred och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Företaget avser att bereda möjlighet till rationell torrläggning genom täckdikning av i alla i detsamma ingående markområden.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 5 november 1935 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, lutningsförhållanden, beräknade vattenmängder m.m. samt därav föranledda dikesdimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad,

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till

täckdikning av 25,980 hektar åkermark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas ifrågavarande markområde, uppskattats till 9.975:- kronor och kostnaden för arbetenas utförande till 7.700:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 374:03 kronor, varför totalkostnaden uppgår till 8.074:03 kronor. Kostnaden uppgår således till 81 % av båtnaden.

Arbetstid.

I utlåntagandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1937.

Bidrags- och lånebelopp.

Samtliga delägare söka såväl bidrag ur statens avdikningsanslag som lån ur statens avdikningslånefond. Åke Persson, som nyligen förvärvat sina hemmansdelar, har ännu ej erhållit lagfart å dessa, men sådan torde inom närmaste tiden komma att beviljas, varför hinder ej synes föreligga till erhållande av statslån jämväl till å dessa fastigheter belöpande andel i kostnaderna.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag, torde, då kostnaden uppgår till 81 % av båtnaden, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet kunna påräknas till ett belopp motsvarande 43,35 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 3.500:- kronor. Dessutom torde statslån kunna påräknas till återstående del av kostnaden, eller med i likaledes avrundat tal 4.570:- kronor.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna

i förhållande till vägar och till de berörda fastigheternas åbyggnader.

För fastigheternas jordbruk är företagets genomförande av stor betydelse varför jag får tillstyrka att till företaget beviljas dels ett statsbidrag på 3.500:- kronor, dels ett statslån på 4.570:- kronor.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st. /.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar / 1 blad /.

Höör 1 februari 1936.

Thore Möller

Kostnads sammandrag.

Dikningsarbetet	7.700:- kr.
Syreförrättningen	298:10 "
Betänkandet m.m.	<u>78:93 "</u>
	<u>S u m m a 8.074:03 kr.</u>

Höör 1 februari 1936.

Thore Möller

Auskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
föreläset beräknats till 8.074 kronor 30 öre.

Stockholm den 19 maj 1936

Albert Smith.

Respekt i tjänsten.
Thore Möller

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Fjälle dikningsföretag år 1935 uti Fjälle socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styresmannen i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i

samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanrodnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Fjälle den 21 januari 1936.

Axel Persson

Per Andersson

Karl Knutsson

Karolina Nilsson

Åke Pehrsson

Kerstin Nilsson

Mathilds Ohlsson

Bevittnas:

Ivar Nilsson

E. Persson

Rättare

Husföreståndarinna

å n:o 15 Fjälle

å n:o 15 Fjälle

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Fjälie socken, Malmöhus län.


Fjälie	10 6	5/64 mtl.äg. Axel Persson,	lagf. 6 juni 1911, § 420.
"	11 6	5/64 " " D:sme	" 6 maj 1918, § 304.
"	13 av 6	77/25600 "	{ Kerstin Nilsson } { Karolina Nilsson } { Mathilda Olsson }
"	14 6	20/512 "	
"	15 6	11/512 "	
"	1 15	3/8 " " Per Andersson,	lagf. 11 febr. 1902, § 103.
"	4 18	13/336 " " D:sme	" 30 aug. 1915, § 49.
"	7 18	79/1176 " Åke Persson	
"	8 18	79/1176 " D:sme	
"	9 av 18	90/1344 "	{ Karl Knutsson, lagf. 3 april 1922, § 196.
"	10 av 18	90/1344 "	
"	11 av 18	90/1344 "	
"	12 18	123/1344 " Per Andersson,	lagf. 1 aug. 1934, § 428.
"	13 18	431/18816 " D:sme	lagf. 8 mars 1915, § 153 och 3 maj 1915, § 302.
"	14 18	431/18816 " Åke Persson	
"	15 18	431/18816 " D:sme	

Höör i februari 1936.

Thore Möller

Sid. 1 - 6 bestyrkas i tjänsten:

Thore Möller



Synehandlingar

till

FJÄLIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Fjälie socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning genom dikning av marker
tillhörande Fjälle nr 18 m.fl. hem-
man uti Fjälle socken av Malmöhus
län.

Tisdagen den 5 november 1935 kl. 10 fm inställde sig undertecknad
förrättningsman hos lantbrukaren Per Andersson i Fjälle för att på grund
av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättnings
handläggning. Sammanträdet hade ursprungligen kungjorts till tisdagen den
29 sistlidna oktober, men till följd av mollankommande hinder uppskjutits
till ovan angivna dag, varom vederbörande sakägare genom rekommenderade
brev underrättats.

Närvarande:

Code män:

Lantbrukarna Nils Jönsson, Västra Kanik, och

Nils Persson, Flädie nr 20

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Per Andersson,

Fjälle nr 15

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Karl Knutsson,

Fjälle nr 18

" Åke Persson,

" nr 18

" Axel Persson,

" nr 6

Fröken Karolina Nilsson,

" nr 6

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens i anledning här-
av utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil. A ¹⁻³ /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något
jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över torrlägningsområdet och profilritning-
ar över de undersökta avloppen. I samband härmed redogjorde förrättnings-
mannen för preliminärt upprättat förslag.

§ 4.

Sökanden förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig över-
ensstämmelse med det upprättade förslaget samt att varje ägare av mark, som
bereddes båtad genom företaget, skulle delta i kostnaderna.

§ 5.

Samtliga sakägare ansågo lämpligast, att avloppen gjordes täckta.

§ 6.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil. G /.

§ 7.

Till styresman för företaget utsågs lantbrukaren Per Andersson,

Fjällie.

§ 8.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritning-
ar komma att senast inom trettio dagar tillställas styresmannen och där

hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 9.

Uträknades gode männens ersättningar och uppginge till 9 kronor
20 öre för vardera Nils Jönsson och Nils Persson, eller tillhops 18 kronor
40 öre.

§ 10.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 11.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet
avslutades.

Fjälie den 5 november 1935.

Thore Möller

Nils Persson

Nils Jönsson

¹
Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för landt-
bruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga
syneförrättning för torrläggning af mark till Fjälie N:o 18 m.fl. hemman
uti Fjälie socken af Torna härad.

Fjälie d. 26/7 1934.

Per Andersson

²
Bil. A.

R E S O L U T I O N .

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att,

därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 30 juli 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege

³
Bil. A.

Ek.d.litt. V n:r 7 1935.

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingeniören Th. Möller i Vänersborg,

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 maj 1935.

F. Ramel

Hj. Kjäll

Bil. B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dik-

ning av marker tillhörande Fjälle nr 6, 15 och 18 inom Fjälle socken av

Malmöhus län handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Per Andersson i

Fjälle tisdagen den 29 oktober 1935 kl. 10 fm.

Höör den 7 oktober 1935.

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Uppläst i Fjälle kyrka sönd. d. 13 okt. 1935

B. Wirén

Införd i Skånska Dagbladet den 14 oktober 1935, betygar

Thore Möller

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Fjälle nr 6 m.fl. hemman i Fjälle socken av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 7 oktober 1935 angående sammanträde i Fjälle den 29 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Fjälle,	<u>Fjälle.</u>
" " Skånska Dagbladet,	<u>Malmö.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Anton Nilsson,	<u>Fjälle.</u>
" " " Nils Jönsson, Västra Kanik,	<u>Önnerup.</u>
Underrättelse till lantbrukaren Per Andersson, Fjälle nr 18,	<u>Fjälle.</u>
" " " Karl Knutsson, " " 18,	"
" " " Åke Persson, " " 18,	"
" " " Axel Persson, " " 6,	"

Underrättelse till fröken	Matilda Olsson, Fjälle nr 6,	<u>Fjälle.</u>
" " "	Karolina Nilsson, " " 6,	"
" " "	Kerstin Nilsson, " " 6,	"

Den 18 oktober 1935 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Nils Persson, Flädie nr 20, Flädie.

Den 21 oktober 1935 underrättelse i rekommenderat ^{brev} till ovan angivna skiftesgodemän och intressenter angående sammanträdet framflyttande till den 5 november 1935.

I tjänsten:

Thore Möller

Ä g o b e s k r i v n i n g				
		och		
v ä r d e r i n g s l ä n g d .				

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Literna å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fjälse socken</u>					
Fjälse	6 ¹³	D	$\frac{27}{25600}$		<u>Herskin och Karolina Nilsson</u> samt <u>Mathilda Olsson</u> 1 äker, lummalla grå lera 2 " " " " 3 väg och dike 4 äker, lummalla grå lera Summa
Fjälse	6 ¹⁵	D	$\frac{11}{512}$		<u>Herskin och Karolina Nilsson</u> samt <u>Mathilda Olsson</u> 5 äker, lummalla grå lera 6 tomt 7 äker, lummalla grå lera 8 " " " " 9 väg och dike 10 damm Summa
Fjälse	6 ¹⁴	A	$\frac{29}{512}$		<u>Herskin och Karolina Nilsson</u> samt <u>Mathilda Olsson</u> 11 äker, lummalla grå lera 12 " " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32.0							2200	704	-	2400	768	-	200	64	-
	17.0							1900	323	-	"	408	-	500	85	-
						10.0		—			—			—		
	31.0							2100	651	-	2400	744	-	300	93	-
	80.0					10.0			1678	-		1920	-		242	-
	10.0							2100	210	-	2400	240	-	300	30	-
						07.0		—			—			—		
	17.5							2200	385	-	2400	420	-	200	35	-
	05.5							1900	104	50	"	132	-	500	27	50
						06.0		—			—			—		
						03.0		—			—			—		
	33.0					16.0			699	50		792	-		92	50
	27.0							1900	513	-	2400	648	-	500	135	-
	27.0							2200	594	-	"	648	-	200	54	-
	54.0								1107	-		1296	-		189	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Fjälie</i>	6 ¹¹	B	5/64		<u><i>Niel Persson</i></u> 13 äker, lummalla grå lera 14 " " " " 15 väg och diken 16 äker, lummalla grå lera 17 " " " " 18 samt <u><i>Summa</i></u>
<i>Fjälie</i>	6 ¹⁰	A	5/64		<u><i>Niel Persson</i></u> 19 väg 20 äker, lummalla grå lera 21 " " " " 22 " " " " 23 " " " " <u><i>Summa</i></u>
<i>Fjälie</i>	18 ⁴	C	15/306		<u><i>Per Andersson</i></u> 24 äker, lummalla grå lera 25 " " " " <u><i>Summa</i></u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
32.0								2200	704	-	2400	768	-	200	64	-
23.0								1900	437	-	"	552	-	500	115	-
						05.5		-			-			-		
10.0								1900	190	-	2400	240	-	500	50	-
28.0								2200	616	-	"	672	-	200	56	-
						16.5		-			-			-		
93.0						22.0			1947	-		2232	-		285	-
						03.0		-			-			-		
60.0								2200	1320	-	2400	1440	-	200	120	-
20.0								1900	380	-	"	480	-	500	100	-
44.0								"	836	-	"	1056	-	"	220	-
34.0								2200	748	-	"	816	-	200	68	-
158.0						03.0			3284	-		3792	-		508	-
79.0								2200	1738	-	2400	1896	-	200	158	-
144.0								1900	2756	-	"	3456	-	500	720	-
222.0									4474	-		5352	-		878	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Fjälse</i>	18 ¹³	B	421/ 18816		<u><i>Per Andersson</i></u> 26 äker, lummalla grå lea 26a " " " " 27 ² säg <i>Summa</i>
<i>Fjälse</i>	18 ¹²	A	421/ 4704		<u><i>Per Andersson</i></u> 28 äker, lummalla grå lea 28a " " " " 29 ² säg 30 äker, lummalla grå lea 31 " " " " <i>Summa</i>
<i>Fjälse</i>	15 ¹		3/8		<u><i>Per Andersson</i></u> 32 äker, lummalla grå lea 33 " " " " 34 ² säg 35 äker, lummalla grå lea 36 " " " " <i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
147.0								1900	2793	-	2400	3528	-	500	735	-
20.0								2000	400	-	"	480	-	400	80	-
						03.0		-			-			-		
167.0						03.0			3193	-		4008	-		815	-
307.0								1900	5833	-	2400	7368	-	500	1535	-
60.0								2000	1200	-	"	1440	-	400	240	-
						08.0		-			-			-		
99.0								1900	1881	-	2400	2376	-	500	495	-
73.0								2200	1606	-	"	1752	-	200	146	-
539.0						08.0			10520	-		12936	-		2416	-
52.0								2200	1144	-	2400	1248	-	200	104	-
30.0								1900	570	-	"	720	-	500	150	-
						03.0		-			-			-		
40.0								1900	760	-	2400	960	-	500	200	-
52.0								2200	1144	-	"	1248	-	200	104	-
174.0						03.0			3618	-		4176	-		558	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fjälse	ac 18 ¹¹	G	79/1176		<u>Karl Knutsson</u>
				37	äker, lummalla grå lera
				38	" " " "
					<u>Summa</u>
Fjälse	ac 18 ¹⁰	F	79/1176		<u>Karl Knutsson</u>
				39	äker, lummalla grå lera
				40	" " " "
					<u>Summa</u>
Fjälse	ac 18 ⁹	E	79/1176		<u>Karl Knutsson</u>
				41	äker, lummalla grå lera
				42	" " " "
					<u>Summa</u>
Fjälse	18 ⁸	D	79/1176		<u>Ake Persson</u>
				43	äker, lummalla grå lera
				44	såg
				45	äker, lummalla grå lera
				46	" " " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
95.0								1900	1805	-	2400	2280	-	500	475	-
93.0								2200	2046	-	"	2232	-	200	186	-
188.0									3851	-		4512	-		661	-
60.0								2200	1320	-	2400	1440	-	200	120	-
130.0								1900	2470	-	"	3120	-	500	650	-
190.0									3790	-		4560	-		770	-
108.0								1900	2052	-	2400	2592	-	500	540	-
44.0								2200	968	-	"	1056	-	200	88	-
152.0									3020	-		3648	-		628	-
35.0								2300	805	-	2400	840	-	100	35	-
						05.0		—			—			—		
46.0								2100	966	-	2400	1104	-	300	138	-
122.0								1900	2318	-	"	2928	-	500	610	-
203.0						05.0			4089	-		4872	-		783	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fialie	18 ⁷	C	79/ 1176		Åke Persson 47 åker, lummalla grå lera 48 " " " " 49 säg 50 åker, lummalla grå lera Summa
Fialie	18 ¹⁵	D	431/ 13816		Åke Persson 51 åker, lummalla grå lera 52 " " " " Summa
Fialie	18 ¹⁴	C	431/ 13816		Åke Persson 53 åker, lummalla grå lera 54 " " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
13.0								1900	342	-	2400	432	-	500	90	-
77.0								2150	1655	50	"	1848	-	250	192	50
						08.0		—			—			—		
21.0								2300	483	-	2400	504	-	100	21	-
116.0						08.0			2480	50		2784	-		303	50
62.0								2200	1364	-	2400	1488	-	200	124	-
86.0								1900	1634	-	"	2064	-	500	430	-
148.0									2998	-		3552	-		554	-
44.0								1900	836	-	2400	1056	-	500	220	-
36.0								2200	792	-	"	864	-	200	72	-
80.0									1628	-		1920	-		292	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fjälse socken</u>					<u>Lammandrag</u>
Fjälse	av 6 ¹³	D	77/ 25600	1-4	Karl och Karolina Nilsson samt Mathilda Olsson
— " —	6 ¹⁵	B	11/ 512	5-10	D:sma
— " —	6 ¹⁴	A	29/ 512	11-12	D:sma
— " —	6 ¹¹	B	5/64	13-18	Ake Persson
— " —	6 ¹⁰	A	5/64	19-20	D:sma
— " —	18 ⁴	C	13/ 336	24-25	Per Andersson
— " —	18 ¹³	B	43/ 18816	26-27	D:sma
— " —	18 ¹²	A	123/ 1344	28-31	D:sma
— " —	15 ¹			32-36	D:sma
— " —	av 18 ¹¹	G	90/ 1344	37-38	Harl Amundson
— " —	av 18 ¹⁰	F	90/ 1344	39-40	D:sma
— " —	av 18 ⁹	E	90/ 1344	41-42	D:sma
— " —	18 ⁸	D	79/ 1176	43-46	Ake Persson
— " —	18 ⁷	C	79/ 1176	47-50	D:sma
— " —	18 ¹⁵	D	43/ 18816	51-52	D:sma
— " —	18 ¹⁴	C	43/ 18816	53-54	D:sma
					<u>Summa</u>

[illegible]

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>H u v u d a v l o p p e t A - B .</u>								
+76 +67 10 - 9	109	Rör med inre diameter 59.5 cm /21"/	lm 109	5:-	545	-				
		Schaktning	" 109	1:-	109	-				
		Läggning av rören och återfyllning	" 109	0:30	65	40				
		Kringmurning av rörut- lopp vid 10+76			40	-				
		Brunnar vid 9+71 och 9+ 67, inre diam. 80 cm	st 2	40:-	80	-	839	40		
+67 +69 9 - 3	598	Rör med inre diameter 45.0 cm /18"/	lm 598	4:-	2392	-				
		Schaktning	" 598	1:-	598	-				
		Läggning av rören och återfyllning	" 598	0:55	328	90				
		Brunnar vid 7+53, 6+65, 5+84, 5+20 och 3+69, inre diam. 80 cm	st 5	40:-	200	-	3518	90	4358	30
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges							448	70
	707				<u>S u m m a</u>				4800	-
		<u>S i d o d i k e t B - C .</u>								
+69 +00 3 - 0	369	Rör med inre diameter 37.5 cm /15"/	lm 369	3:-	1107	-				
		Schaktning	" 369	1:-	369	-				
		Läggning av rören och återfyllning	" 369	0:40	147	60				
		Brunnar vid 1+83 och 0+00, inre diam. 60 cm	st 2	20:-	40	-	1683	60	1683	60
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges							166	40
	369				<u>S u m m a</u>				1850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S i d o d i k e t B - D .</u>								
+69 +00 3 -11 +96 - 11	96	Rör med inre diameter 22,5 cm /9"/	lm	96	1:70	163	20			
		Schaktning	"	96	1:-	96	-			
		Läggning av rören och återfyllning	"	96	0:25	24	-			
		Brunnar vid 11+96, inre diameter 60 cm				30	-	313	20	
+96 +7 11 -14	211	Rör med inre diameter 20 cm /8"/	lm	211	1:50	316	50			
		Schaktning	"	211	1:-	211	-			
		Läggning av rören och återfyllning	"	211	0:20	42	20			
		Brunnar vid 13+00 och 14+7, inre diam. 60 cm	st	2	30:-	60	-	629	70	942 90
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges							107	10
	307							<u>S u m m a</u>	1050	-
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
	707	Huvudavloppet A - B						4800	-	
	369	Sidodiket B - C						1050	-	
	307	D:o B - D						1050	-	
	1383							<u>S u m m a</u>	7700	-
		Sjulle den 5 november 1935.								
		E. H. Möller								

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Kostnadsför -

Hemmanstal	Registernummer	Literna	<u>Socken</u> ock Hemman	Ägare	Sökande eller icke sökande
1	2	3	4	5	6
			<u>Fjälie socken</u>		
77/ 25000	6 ¹³	D	Fjälie	Kerstin och Carolina Nilsson samt Mathilda Olsson	—
11/ 512	6 ¹⁵	B	— " —	D: sone	—
29/ 512	6 ¹⁴	A	— " —	D: sone	—
5/ 64	6 ¹¹	B	— " —	Acel Persson	—
5/ 64	6 ¹⁰	A	— " —	D: sone	—
13/ 336	18 ⁴	C	— " —	Per Andersson	sök.
43/ 13316	18 ¹⁵	B	— " —	D: sone	sök.
123/ 1344	18 ¹²	A	— " —	D: sone	sök.
3/ 8	15 ¹		— " —	D: sone	sök.
90/ 1344	18 ¹⁸	G	— " —	Karl Knutsson	—
90/ 1344	18 ¹⁸	F	— " —	D: sone	—
90/ 1344	18 ¹⁸	E	— " —	D: sone	—
79/ 1176	18 ⁸	D	— " —	Ake Persson	—
79/ 1176	18 ⁷	C	— " —	D: sone	—
43/ 13316	18 ¹⁵	D	— " —	D: sone	—
43/ 13316	18 ¹⁴	C	— " —	D: sone	—
				Summa	

Delningslängd.

Markens						Beräknad Vertikal		Syreför-			
Nysvarande värde		Blivande värde		Förbättringsvärde		Kostnad		Kostnad		rättningskostnad	
Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö
7		8		9		10		11		12	
1678	-	1920	-	242	-	186	81	2.426		7	16
699	50	792	-	92	50	71	40	0.927		2	74
1107	-	1296	-	189	-	145	90	1.895		5	59
1947	-	2232	-	285	-	220	-	2.857		8	43
3284	-	3792	-	508	-	392	14	5.093		15	03
4474	-	5352	-	878	-	677	75	8.802		25	97
3193	-	4008	-	815	-	629	12	8.170		24	11
10520	-	12936	-	2416	-	1864	98	24.220		71	47
3618	-	4176	-	558	-	430	74	5.594		16	51
3351	-	4512	-	661	-	510	25	6.627		19	56
3790	-	4560	-	770	-	594	39	7.719		22	78
3020	-	3648	-	628	-	484	77	6.296		18	58
4089	-	4872	-	783	-	604	42	7.850		23	16
2480	50	2784	-	303	50	234	28	3.043		8	98
2998	-	3552	-	554	-	427	65	5.554		16	39
1628	-	1920	-	292	-	225	40	2.927		8	64
52.377	-	62.352	-	9.975	-	7.700	-	100.000		295	10

Fjärd den 5 nov. 1935.

Ther Malm

Wils Persson

Wils Jonsson

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt
vattenlagen rörande torrläggning ge-
nom dikning av marker tillhörande
Fjälle nr 6, 15 och 18 inom Fjälle
socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet,
har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markens höjdläge över
företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning
över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. D./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer före-
taget att omfatta utförandet av huvudavloppet A - B och sidodikena
B - C och B - D till sådana dimensioner, att i företaget ingående mar-
ker med fördel kunna täckdikas. Samtliga avlopp skola göras täckta.

På nivåkartan äro avloppen utmärkta medelst heldragna röda linjer,
på vilka dagvattenbrunnarnas lägen angivas medelst röda ringar.

Vid punkt A mynnar huvudavloppet i ett större floddike, som utfäl-
ler i en från trakterna norr om Lund kommande bäck. Denna mynnar i närhe-
ten av Lomma i Höje å. Företaget ligger således inom Höjeåns nederbörds-
område nr 91.

Mom. 2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7
kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 15 maj 1935, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge = +4.88 m. Järndubb i västra vingmuren till landsvägs-
trumman vid A .

Fixp. II. Höjdläge = +7.46 m. Järndubb i gränssten c:a 120 m söder påle O.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas eller förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält med tämligen små lutningar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna bestämts så, att rören förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 s.l. per hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A - 9 ⁺⁶⁷	115	115	1.82:1000	52.5 /21/	140
9 - 5 ^{+67 +93}	105	105	2.14:1000	45.0 /18/	107
5 - B ⁺⁹³	92	92	1.79:1000	45.0 /18/	96
B - 1 ⁺⁸²	70	70	2.41:1000	37.5 /15/	70
1 - C ⁺⁸²	60	60	1.92:1000	37.5 /15/	63
B - 11 ⁺⁹⁶	15	15	2.28:1000	22.5 /9/	18
11 - D ⁺⁹⁶	8	8	2.28:1000	20.0 /8/	14

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards

formel

$$\frac{\pi d^2}{4} \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \cdot \sqrt{J}$$

varvid konstanten "k" satts till 60.

Bottenlägen och lutningar äro angivna å de öfver avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå. Arbetet bör utföras vid årstid, då så ringa skada som möjligt åstadkommes.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande

värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd utredning har givit till resultat att skäl ej föreligger till uppdelning av företaget i avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. F./ har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom. 8. Företagets utförande.

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styresman, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styresmannens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till 1 mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslags-

ritningarna.

- 3/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår å uppströms eller nedströms belägna marker.
- 4/ Rören till ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.
- 6/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937.
- 8/ Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas och har styresmannen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet förorsakar så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tälas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons å-

verkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.10. Organisation.

Det åligger styresmannen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas

bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressen-

terna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utfö-

rande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Fjälle dikningsföretag år 1935".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styresmannen.

Mom.13. Domstolsavgift.

Någon sådan avgift skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta

utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m ,
till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom
sextio dagar från nedanskrivera dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid be-
svären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske,
kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga
kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan
angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring
i detta utlåtande kommer till stånd.

Fjälle den 5 november 1935.

Thore Möller

Nils Persson

Nils Jönsson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 31, likhet med originalet.

bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

gr. 70 dk.

250

387
736

M 1-0487

DIANE Nr 10924
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

8 maj 1936

för

"Fjälje dikningsföretag år 1935" i Fjälje socken av

MALMÖHUS LÄN

1 rikn. 1 handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av fyratusenfemhundrasjuttio (4.570)^{x)} kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenfemhundra (3.500)^{xx)} kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ *styresman* ~~förtroende~~ ~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ *er* mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullbörda arbetet till den 1 september 1937,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

x) Lånet minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 juli 1936 till 4.110 kr.
xx) Bidraget " " " " " " " " " " " " 3.130 kr.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fjelle den *6 juni* 19*36*
P. W. Audunson ägar till *Fjelle 15' och fl.*

Att *Lantbrukaren P. W. Audunson Fjelle 15'*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Hansson *Hans Nilsson*
Adress *Fjelle n: 15* Adress *Fjelle n: 15*

Med stöd av Kungl. brevet den 8 maj
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 juli 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

L a g f a r t s b e v i s .

Inskrivningsdomaren

i Torna och Bara domsaga

§ 168.

L.B. I:1277:102

gör veterligt, att lagfart denna dag under ovanstående § 1 protokollet blivit beviljad för Åke Persson och hans tillämnade hustru Agnes Persson å

180/2688 mantal /79/1176 mantal = 18^6 /, 180/2688 mantal /79/1176 mantal = 18^7 /, 360/5376 mantal /79/1176 mantal = 18^8 /, 492/21504 mantal /av 18^{14} /, 492/21504 mantal /431/18816 mantal = 18^{15} / och 123/5376 mantal /431/18816 mantal = 18^{16} /, allt nr 18 Fjellie, vilka fastigheter de enligt köpeavhandling den 23 december 1932 för 38500 kronor köpt av Torna, Bara och Harjagers härads sparbank.

Lund den 18 mars 1936.

Å domarämbetets vägnar:

Sven Larsson

Bestyrkes i tjänsten:

H. Höller.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Fjälie socken, Malmöhus län.

Fjälie	✓ 6	¹⁰	5/64	mtl.äg. Axel Persson,	lagf. 6 juni 1911, § 420.
"	✓ 6	¹¹	5/64	" " D:sme	" 6 maj 1918, § 304.
"	✓ 6	¹³	77/25600	" "	{ Kerstin Nilsson } { Karolina Nilsson } { Mathilda Olsson } { lagf. 5 maj 1930, § 298 och 8 april 1931, § 178.
"	✓ 6	¹⁴	29/512	" "	
"	✓ 6	¹⁵	11/512	" "	
"	✓ 15	¹	3/8	" " Per Andersson,	lagf. 11 febr. 1902, § 103.
"	✓ 18	⁴	13/336	" " D:sme	" 30 aug. 1915, § 49.
"	✓ 18	⁷	79/1176	" " Åke Persson	
"	✓ 18	⁸	79/1176	" " D:sme	
"	✓ av 18	⁹	90/1344	" "	{ Karl Knutsson, lagf. 3 april 1922, § 196.
"	✓ av 18	¹⁰	90/1344	" "	
"	✓ av 18	¹¹	90/1344	" "	
"	✓ 18	¹²	123/1344	" Per Andersson,	lagf. 1 aug. 1934, § 428.
"	✓ 18	¹³	431/18816	" D:sme	lagf. 8 mars 1915, § 153 och 3 maj 1915, § 302.
"	✓ 18	¹⁴	431/18816	" Åke Persson	
"	✓ 18	¹⁵	431/18816	" D:sme	

Höör i februari 1936.

L. H. H. H.
Höör

Indr. 8/4 - 36.

DIARIE Nr 6871
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 APR. 1936

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända bevis, att lagfart den 18 mars 1936 beviljats för Åke Persson och hans hustru å vissa fastigheter ingående i Fjälie dikningsföretag år 1935 uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Samtidigt får jag meddela, att arbetet, som nu är slutfört, dragit en kostnad av 6650:- kr vartill komma kostnaderna för arbetsledning, porto och diverse med c:a 100:- kr samt förrätningskostnader, 374:03 kr.

Höör den 20 april 1936.

H. H. H. H.

387
Godkänd 8/7 1936³⁶

DIARIE Nr 10925
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t 20 JUN. 1936

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 februari 1936.

Företagets namn : Fjälie dikningsföretag år 1935.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag : 3.500:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond : 4.570:- "

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Styresman : Lantbrukaren Per Andersson, Fjälie.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 24 mars 1936.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Sammandrag av räkenskaperna.

Entreprenören enligt kontrakt	6.450:- kr	
D:sme för en extra brunn m.m.	95:- "	✓ 6.545:- kr.
Syneförrättningen		295:10 "
Betänkandet m.m.		78:93 "
Entreprenadannons		10:- "
Arbetskontroller och avsyning		190:- "
Räntor		124:22 "
	<u>S u m m a</u>	<u>7.243:25 kr.</u>

Höör den 18 juni 1936.

Höör

1936 den 8 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1932 (nr 164).

Företagets namn: "Fjällie dikningsföretag för 1935" i Fjällie socken av Malmöhus län.

Vän 4,579 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 maj 1936. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 juli 1936 till 4.110 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Kontal	Register- nummer	Ägare	Lagfart
<u>Fjällie socken</u>				
Fjällie	5/64	10 6	Axel Persson	6 juni 1911, 420
"	5/64	11 6	Pensarne	6 maj 1918, 304
"	77/28600	13 6		
"	29/512	14 6	{ Kerstin Nilsson } (5 maj 1930, 298 { Carolina Nilsson } (och 8 april 1931 { Mathilda Nilsson } (178	
"	11/512	15 6		
"		1		
"	3/8	15	Per Andersson	11 febr. 1902, 103
"	13/336	4 18	Pensarne	30 aug. 1915, 49
"	79/1176	7 18	Åke Persson	
"	79/1176	8 18	Pensarne	
"	30/1344	9 av 18		
"	90/1344	10 av 18	Harl Knutsson	3 april 1902, 196
"	90/1344	11 av 18		
"	133/1344	12 18	Per Andersson	1 aug. 1904, 426
"	431/1344 / 88/6	13 18	Pensarne	6 mars 1915, 153 och 3 maj 1915, 302
"	431/18916	14 18	Åke Persson	
"	431/18916	15 18	Pensarne	

Stockholm den 8 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm