

Förslag
L 22


"Dilningsföretaget Hjortsberg nr 5 och 10
av år 1935"

uti Kropps och Mörnarpas socknar
av Mälarsjöns Län.

Upprättat vid synförrättning år 1935 av

Olav Håkan Frick
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förordning.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Vidimeras
ex offici

2-0488

O. H. Frick

Ar 416 Mälarsjöns 2 rtt






Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar;
Albert Smith.

8850 S


KOPIA

Blad 2


Profil- och sektionssnittningar m.m.




Förslag till intag
vid påle 23+74
Ståla 1:50.




Section A-B




Section C-D




Förslag till intag
vid påle 32+1
Ståla 1:50.
Plan.



Section A-B




Section C-D




Förslag
till
"Dilningsföretaget Hjortsberg nr 5 och 10
av år 1935"

uti Hjorts och Hjorts soderar
av Malmöhus lära.
Upprättat vid synföreläring år 1935 av
E. H. Malm.
Statens lantbruksingenjör.



Förslag till omsättning av utloppet vid påle 8.
Ståla 1:50.





Förslag till trumma för äggen vid påle 9+90.
Ståla 1:50.



Typsnittning för brunn med
0.10 m. inre diameter.
Ståla 1:50.



Typsnittning för brunn
med 1.30 m. inre diam.
Ståla 1:50.



Vidmaras
ex officio
E. H. Malm
2-0468

Nr 416 Malmöhus 2 riter


Lanc

den

Lbrsta 12

M 2*0488

14880
KLANES POSTFELSEN
1936



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Hjortshög nr:ris 5 o. 10

av år 1935"

uti Kropps och Mörarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Sedan undertecknad handlagt syne-

förrättning för "Dikningsföretaget Hjorts-

hög nr:ris 5 och 10 av år 1935" uti Kropps

och Mörrarps socknar av Malmöhus län, har

jag anmodats upprätta sådana handlingar,

som erfordras för sökande av dels bidrag

från statens avdikningsanslag, dels lån

från statens avdikningslånefond till före-

tagets utförande. Med anledning härav får

jag under hänvisning till vid syneförrätt-

ningen upprättade handlingar och ritningar

härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshand-
lingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 4,- km. V.N.V.
om Mörrarps järnvägsstation å järnvägslinjen Hälsingborg-Hässleholm
samt 10,- km. N.O. om Hälsingborgs stad. De berörda områdena, vilka
utgöras av i huvudsak redan odlad jord, äro av god beskaffenhet,
men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga
förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 8 oktober 1934 förordna-
des undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Se-
dan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i
ärendet den 13 juni 1935, varefter förrättningen avslutades den 19

juli samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 19 juli 1935 /förrättningsprotokollets § 18/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande 99,75 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenamnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå därjämte såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 24,56 ha åker samt 0,99 ha äng och odlingsmark eller tillsammans 25,55 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	25,37 ha
Endast bidragssökande	<u>0,18 "</u>
	<u>Summa 25,55 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	9750,- kr.	9725,77 kr.	24,23 kr.
Syneförrättning	528,10 "	526,78 "	1,32 "
Betänkande	129,43 "	129,11 "	0,32 "
Vattendomstolsavgift	<u>17,41 "</u>	<u>17,36 "</u>	<u>0,05 "</u>
	<u>Summa 10424,94 kr.</u>	<u>10399,02 kr.</u>	<u>25,92 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 408,- kr. pr ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	50078,- kr.
" före "	38474,- "

Värdeförhöjning	11604,- kr.
Kostnad	10424,94 "
Rel. kostnad	0,90
Bidrag i % av kostnaderna	46,50.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	49718,- kr.
" före "	38147,- "
Värdeförhöjning	11571,- "
Kostnad	10399,02 "

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	360,- kr.
" före "	327,- "
Värdeförhöjning	33,- "
Kostnad	25,92 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4850,- kr., motsvarande 46,50 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 5560,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vil-	
kas torrläggning lån sökes från sta-	
tens avdikningslånefond	Bil. V.
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läroshandels andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och lärobelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
<u>Kroppss socken.</u>					
2.	$\frac{505}{1536}$	5 ⁴ Kjörtshög; Adolf Andersson	1-12	5 73	16
7.	$\frac{38}{300}$	5 ¹⁰ G _e ; Bengt Svensson	13-20	5 62	
<u>Kjörsarps socken.</u>					
6.	$\frac{3}{8}$	2 ² Kjörtshög; Valter Nilsson	21-26	24	78
3.	$\frac{1}{8}$	nr 2 ³ G _e ; C. Arthur Berg	27-38	2 28	13
4.	$\frac{1}{4}$	nr 2 ³ G _e ; Carl Larsson	39-49	3 16	
<u>Kroppss socken.</u>					
1.	$\frac{125}{512}$	10 ¹⁰ Kjörtshög; Karl Svensson	50-64	6 05	02
5.	$\frac{12}{300}$	5 ¹¹ G _e ; Lars Larsson	65-70	1 30	
	$\frac{1}{24}$	9 ⁶ G _e ; Albert Andersson	71-73	18	
				24 56	99
Relativ kostnad			0.90		
Bidrag i % av kostnaderna			46.50 %		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2865 -		2556 06	138 47	33 94	4 30	2732 77	1270 74	1462 03	
3502 -		3124 38	169 20	41 47	5 25	3340 30	1553 24	1787 06	
336 -		299 77	16 21	3 97	- 50	320 45	149 -	171 45	
1087 -		969 79	52 55	12 88	1 63	1036 85	482 14	554 71	
888 -		651 91	35 33	8 66	1 33	697 23	324 21	373 02	
2429 -		1783 22	96 59	23 67	3 65	1907 13	886 82	1020 31	
464 -		340 64	18 43	4 52	- 70	364 29	169 40	194 89	
33 -		24 23	1 32	- 32	- 05	25 92	12 05	- -	löser ej lån.
11604 -		9750 -	528 10	129 43	17 41	10424 94	4847 60	5563 47	

Uppmät i januari 1936.

G. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Dikningsarbete m. m.	9750.- kr.
Lynreförättning	528.10 "
Betänkhandel	129.43 "
Domstolsavgift	<u>17.41 "</u>
Summa	<u>10424.94 kr.</u>

Meddelat i januari 1936.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 10.424 kronor 94 öre,
varav ä lantagarnas andel 10.398 kronor 88 öre.

Hockholm den 19 maj 1936.

På Anngt. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Linnh.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hjortshög nr:ris 5 och 10 av år 1935" uti Kropps och Mörrarps socknar av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Adolf Andersson, Hjortshög nr 5 per Mörrarp eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Svensson, Hjortshög nr 10 per Mörrarp,

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hjortshög den 19 juli 1935.

1. Karl Svensson	2. Adolf Andersson
3. Arthur Bergh	4. C. Larsson
5. Lars Larsson	6. Walter Nilsson
7. Hugo Svensson.	

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér	J.O. Prytz
Lantbruksingeniör,	Skiftesgodeman,
Malmö.	Mörrarp.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 19 juli 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Hjortshög n:ris 5 och 10 av år 1935" uti Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 januari 1936.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hjertshög nr:ris 5 och 10 av år 1935" uti Krepps och Mörrarps socknar av Malmöhus län, till vilkas terrilläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Mörrarps socken.

3/8	mtl.	Hjertshög	² 2	; Valter Nilsson,
1/8	"	"	³ av 2	; C. Arthur Berg,
1/4	"	"	³ av 2	; Carl Larsson,

Krepps socken.

505/1536	mtl.	Hjertshög	⁴ 5	; Adolf Andersson,
38/300	"	"	¹⁰ 5	; Hugo Svensson,
12/300	"	"	¹¹ 5	; Lars Larsson,
125/512	"	"	¹⁰ 10	; Karl Svensson.

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Gröningsföretaget Ljortshög n:ns 5 och 10 av år 1935
inom *Flors och M. Thors* sock *var*
av *Medelstads* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>användningshandlingarna</i>	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i <i>amt förteckning</i> ~~sammandrag, dagar~~ $2 + 7 \times 0.50 + 0.40 + 1. + 7 \times 0.25$	8	65
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	-
Kopia av plankartan å väv 29.98 - 2.25	27	73
" " profiler och sektioner	26	75
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 0.55 (50 + 4 + 12)	36	30
Inhäftning av handlingar <i>1 häfte användningar</i> <i>och 2 häften betänkande</i>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	75
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	129	43

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Enggunde*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Medelstads den 18 februari 1936.

E. S. Hållén

Statens lantbruksingeniör.


Skritteras per postförskott.
E. S. Hållén.

M 2*0488

PRICE NO 14380

PLANTER 1935

1935



Handlingar

till


"Dikningsföretaget Hjortshög nr: 15 5 o. 10
av år 1935"

uti Kropps och Mörrarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1935.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angående
de torrläggning av marker till
Hjortshög nr 10 m.fl. hemman uti
Kroppa och Mörrarps socknar av
Malmöhus län.

År 1935 den 13 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Artur Olsson, Hjortshög och J.O. Prytz, Rosenlund hos lantbrukaren Karl Svensson, Hjortshög nr 10 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 10 m.fl. hemman uti Kroppa och Mörrarps socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 17 maj 1935 översänt till pastorsämbetena i Kroppa och Mörrarps församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. nr:ris 2 och 3/ upplästs i respektive kyrkor söndagen den 19 maj 1935. Kungörelse hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 21 maj 1935. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 24 maj översänt underättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underättelser hade särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Karl Svensson, Hjortshög nr 10, Äg. 125/512 mtl. Hjortshög
 10
 10 i Kroppa socken.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukaren Lars Larsson, Hjortshög nr 5, Äg. 182/1536 mtl. Hjortshög

2.

⁵
5 och 12/300 mtl. Hjortshög ¹¹ 5, allt i Kropps socken;

Lantbrukaren Albert Andersson, Hjortshög nr 9, äg. 1/24 mtl. Hjortshög ⁶ 9 i Kropps socken;

Lantbrukaren Carl Larsson, Hjortshög nr 2, äg. 1/4 mtl. Hjortshög av ³
2 i Mörrarps socken;

Lantbrukaren C. Artur Berg, Hjortshög nr 2, äg. 1/8 mtl. Hjortshög av ³
2 i Mörrarps socken;

Lantbrukaren Valter Nilsson, Hjortshög nr 2, äg. 3/8 mtl. Hjortshög ² 2
i Mörrarps socken;

Lantbrukaren Hugo Svensson, Hjortshög nr 5, äg. 38/300 mtl. Hjortshög ¹⁰
5 i Kropps socken;

Lantbrukaren Adolf Andersson, Hjortshög nr 5, äg. 505/1536 mtl. Hjortshög ⁴
hög 5 i Kropps socken;

Sysslomannen för dikningsföretaget "nygrävning av floddiket genom och från Högarna till 23/315 mtl. nr 5 Hjortshög uti Mörrarps socken av år 1912", lantbrukaren Ernst Kjellberg, Hjortshög nr 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att anmä-

la.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen att sakägarna vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställ- da förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningsspålarne.

§ 5.

Karl Svensson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få vissa, nu i hög grad av vatten besvärade marker under fastigheten Hjortshög ¹⁰ nöjaktigt torrlagda. Han yrkade därför, att dikessträckan 0-6 skulle upptagas såsom täckt avlopp, varjämte den nuvarande öppna dikessträckan nedströms på 6 skulle upprettas i erforderlig omfattning.

§ 6.

Ernst Kjellberg anförde: År 1912 hade syneförrättning handlagts för dikningsföretaget "nygrävning av floddiket genom och från Ågorna till 23/315 mtl. nr 5 Hjortshög". Vid denna syneförrättning hade synemännen ansett, att vissa marker under såväl Lars Larssons fastigheter Hjortshög ⁵ och ¹¹ 5 som Karl Svenssons fastighet Hjortshög ¹⁰ 10 lämpligast avdikades norr ut samt medtagit dessa marker såsom betalningsskyldiga i förenämnda dikningsföretag. Synemännen hade jämväl föreslagit att avlopp skulle upptagas till den å föreliggande plankarta med IV betecknade punkten. Emellertid hade den dåvarande Ågaren av fastig-

heten Hjortshög ¹⁰ sedermera förklarar sig ej vilja deltaga i företaget, varför avlopp upptagits endast till punkten III i gränsen mellan Kjellbergs och Lars Larssons fastigheter eller till gränsen mellan Mörrarps och Kropps socknar. Ej heller hade Lars Larsson, som vid syneförrättningen ägde fastigheten Hjortshög ⁵, påfordrat dike längre än till punkten III. Dikningsföretaget hade alltså ej utfört avlopp längre än till omnämnda punkt III.

§ 7.

Lars Larsson förklarade, att en del av hans nuvarande fastigheter dränerats till punkten III redan före 1912 års syneförrättning, varjämte han sedermera ytterligare utökat och delvis omlagt dräneringssystemet. Den nuvarande dräneringen vore dock ej utförd till det djup, som vore möjligt med hänsyn till avloppets djup vid punkten III, ej heller utförd efter särskilt upprättad plan. Larsson ansåg, att han kunde till fullo dränera och avdika sina marker norr ut till punkten III, varför hans fastigheter ej kunde beredas någon båtnad av det av Karl Svensson påyrkade dikningsföretaget. Larsson yrkade därför att bli befriad från kostnader i sistnämnda, planerade dikningsföretag.

§ 8.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 9.

Karl Svensson föreslog med ändring av sitt föregående yrkande /förrättningsprotokollets § 5/, att det nya avloppet uppströms påle 1+50 skulle förläggas i sträckningen 1+50=30-31+37, varjämte avlopp skulle upptagas utmed rågången i sträckan 31+37-32+1=0. Svensson förklarade sig villig att på egen bekostnad borttaga de buskar, som nu växte i sträckan 31+37-32+1.

§ 10.

Adolf Andersson, Hugo Svensson och C. Artur Berg yrkade, att det nuvarande öppna avloppet - dikesträcken 11-6=20 och 20-23+74 skulle fördjupas förslagsvis 60 cm samt igenläggas med cementrör av tillräckliga dimensioner. Arbetet borde utsträckas så långt det erfordrades för torrläggning av deras marker. De förklarade sig villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. nr 5/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 11.

Ernst Kjellberg förklarade, att han såsom syssloman för dikningsföretaget "nygrävning av floddiket genom och från Högarna till 23/315 mtl. nr 5 Hjortshög av år 1912" intet hade att invända mot det nu planerade dikningsföretagets utförande.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Karl Svensson, Hjortshög nr 10 fredagen den 19 juli 1935 kl. 5 e.m.

Hjortshög den 13 juni 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Artur Olsson

J.O. Prytz

Gode män.

År 1935 den 19 juli inställde sig synemännen åter hos lantbruks-

ren Karl Svensson, Hjortshög nr 10, för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Lantbrukaren Karl Svensson, Hjortshög nr 10,

Lantbrukaren Lars Larsson, Hjortshög nr 5,

Lantbrukaren Albert Andersson, Hjortshög nr 9,

Lantbrukaren Carl Larsson, Hjortshög nr 2,

Lantbrukaren C. Artur Berg, Hjortshög nr 2,

Lantbrukaren Valter Nilsson, Hjortshög nr 2,

Lantbrukaren Hugo Svensson, Hjortshög nr 5,

Lantbrukaren Adolf Andersson, Hjortshög nr 5.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande, som nu föreläge, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A,

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B,

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 16.

Överlämnades till Karl Svensson, Hjortshög nr 10 per Mörrarp ett

exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagavode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 17.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse för företaget, utsågos till styrelseledamöter lantbrukarna Adolf Andersson, Hjortshög nr 5, tillika ordförande och verkställande ledamot, Karl Svensson, Hjortshög nr 10 och Hugo Svensson, Hjortshög nr 5 med lantbrukaren C. Artur Berg, Hjortshög nr 2 till suppleant, samtliga med postadress Mörarp.

Till revisorer utsågos lantbrukarna Lars Larsson, Hjortshög nr 5 per Hälsingborg och Valter Nilsson, Hjortshög nr 2 per Mörarp med lantbrukaren Albert Andersson, Hjortshög nr 9 per Hälsingborg till suppleant.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Adolf Andersson att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 19.

Meddelade förrättningsmannen att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså nu tillställas lantbrukaren Adolf Andersson, Hjortshög nr 5 per Mörarp.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Hjortshög den 19 juli 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Artur Olsson

J.O. Prytz

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i kap. 7 o. 10 vattenlagen handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Hjortshög nr 10 m.fl. hemman uti Kropps socken av Malmöhus län.

Hjortshög per Mörrarp

den 4 oktober 1934.

Karl Svensson.

R E S O L U T I O N .

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 8 oktober 1934.

Fr. Ramel

Oscar Rud. Olsson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 10 m.fl. hemman uti Kropps och Mörrarps socknar, Malmö-

hus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Karl Svensson, Hjortshög nr 10, torsdagen den 13 instundande juni kl. 10 f.m., då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Hjortshög 5⁴, 5⁵, 5¹⁰, 5¹¹, 9⁶ och 10¹⁰ uti Kropps socken samt Hjortshög 2² och 2³ uti Mörrarps socken, dels möjligen dikningsföretaget "nygrävning av avloppsdiket genom och från ägorna till 23/315 mtl. nr 5 Hjortshög uti Mörrarps socken av år 1912".

Malmö den 17 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 19 maj 1935 för Kropps församling i Kropps kyrka betygar:

Kaleb Andersson

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 10 m.fl. hemman uti Kropps och Mörrarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Karl Svensson, Hjortshög nr 10, torsdagen den 13 instundande juni kl. 10 f.m., då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastighe-

terna Hjortshög ⁴5, ⁵5, ¹⁰5, ¹¹5, ⁶9 och ¹⁰10 uti Kropps socken samt
 Hjortshög ²2 och ³2 uti Mörarps socken, dels möjligen dikningsföreta-
 get "nygrävning av avloppsdiket genom och från Högarna till 23/315 mtl.
 nr 5 Hjortshög uti Mörarps socken av år 1912".

Malmö den 17 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 19 maj 1935 för Mörarps församling i Mörarps kyrka betygar:

Kaleb Andersson

kyrkoherde.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning
 angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 10 m.fl. hemman uti
 Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Mörarps församling, /kungörelse/	Mörarp	17/5 1935
Pastorsämbetet i Kropps församling, /kungörelse/	"	" "
Lantbr. Artur Olsson, /god man/, Hjortshög,	"	" "
Lantbr. J.O. Prytz, /god man/, Rosenlund,	"	" "
Lantbr. Karl Svensson, Hjortshög nr 10,	"	24/5 "

1.	2.	3.
Lantbr. Albert Andersson, Hjortshög nr 9, Hålsingborg		24/5 1935
" Lars Larsson,	" nr 5,	" "
" Carl Larsson,	" nr 2, Mörrarp	" "
" C. Artur Berg,	" nr 2,	" "
" Adolf Andersson,	" nr 5,	" "
" Hugo Svensson,	" nr 5,	" "
" Valter Nilsson	" nr 2,	" "

Sysslomannen för dikningsföretaget "nygrävning av floddiket genom och från Högarna till 23/315 mtl. nr 5 Hjortshög uti Mörrarps socken av år 1912"

Lantbrukaren Ernst Kjellberg, Hjortshög nr 5, Hålsingborg 24/5 1935.

Malmö den 24 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Förening.

Undertecknade förklara härmed, att vi förena oss med och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Hjortshög nr 10 m.fl. hemman uti Kropps och Mörrarps socknar av Malmöhus län.

Hjortshög den 13 juni 1935.

Arthur Berg

Adolf Andersson

Hugo Svensson.

Namnteckningarna vitsorda:

C.H. Wallér

Artur Olsson

J.O. Prytz.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kroppa s:n.</u> Hjortshög	 4 5		 <u>505</u> 1536		<u>Avdelning I.</u> <u>Adolf Andersson.</u> 1 Åker, m.p.lättlera 2 D:o d:o 3 D:o d:o 4 D:o d:o 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 Grav, imp. 10 Åker, m.p.lättlera 11 D:o d:o 12 Äng, d:o <u>Summa</u> Hjortshög 10 5 <u>38</u> 300 <u>Hugo Svensson.</u> 13 Åker, m.p.lättlera 14 D:o d:o 15 D:o d:o 16 D:o d:o <u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	52							1800	936	-	2000	1040	-	200	104	-
	16							1500	240	-	2000	320	-	500	80	-
	47							1500	705	-	2000	940	-	500	235	-
	17							1800	306	-	2000	340	-	200	34	-
	10							1100	110	-	2000	200	-	900	90	-
1	46							1100	1606	-	2000	2920	-	900	1314	-
	69							1500	1035	-	2000	1380	-	500	345	-
	75							1800	1350	-	2000	1500	-	200	150	-
						03										
	72							1800	1296	-	2000	1440	-	200	144	-
	69							1500	1035	-	2000	1380	-	500	345	-
		06						200	12	-	~~1000~~ ⁶⁰⁰	36	-	400	24	-
5	73	06				03			8631	-		11496	-		2865	-
	41							1400	574	-	2000	820	-	600	246	-
1	29							1100	1419	-	2000	2580	-	900	1161	-
1	68							1500	2520	-	2000	3360	-	500	840	-
	82							1800	1476	-	2000	1640	-	200	164	-
4	20								5989	-		8400	-		2411	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				17	Baake, imp.
				18	Åker, m.p.lättlera
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
					Summa
Mörars s:n.					
Hjortshög	2 ²		3/8		Valter Nilsson.
				21	Åker, m.p.lättlera
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	Äng, d:o
				25	D:o d:o
				26	Skogsmark
					Summa
Hjortshög	av 2 ³		1/8		G. Artur Berg.
				27	Skogsmark
				28	D:o
				29	Åker, m.p.lättlera
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
4	20					01		5989	-		8400	-		2411	-	
1	05							1100	1155	-	2000	2100	-	900	945	-
	24							1500	360	-	2000	480	-	500	120	-
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
5	62					01		7738	-		11240	-		3502	-	
03								1500	45	-	2000	60	-	500	15	-
19								1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
02								1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
	09							800	72	-	1200	108	-	400	36	-
	56							800	448	-	1200	672	-	400	224	-
	13							400	52	-	500	65	-	100	13	-
24	78							989	-		1325	-		336	-	
	12							400	48	-	500	60	-	100	12	-
	01							400	4	-	500	5	-	100	1	-
12								1500	180	-	2000	240	-	500	60	-
26								1500	390	-	2000	520	-	500	130	-
12								1100	132	-	2000	240	-	900	108	-
50	13							754	-		1065	-		311	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurens nummer	Delägaers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				32	Åker, m.p.lättlera
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	Grav, imp.
					Summa
					Avdelning II.
Mörarps s:n.					
Hjortshög	av 2 ³		1/4		Carl Larsson.
				39	Åker, m.p.lättlera
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	50	13							754	-		1065	-		311	-
	02							1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
	01							1100	11	-	2000	20	-	900	9	-
	06							1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
	55							1500	825	-	2000	1100	-	500	275	-
	80							1550	1240	-	2000	1600	-	450	360	-
	34							1800	612	-	2000	680	-	200	68	-
						03										
2	28	13				03			3538	-		4625	-		1087	-
	49							1900	931	-	2000	980	-	100	49	-
	28							1700	476	-	2000	560	-	300	84	-
	23							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	09							1500	135	-	2000	180	-	500	45	-
	22							1500	330	-	2000	440	-	500	110	-
	35							1600	560	-	2000	700	-	400	140	-
	21							1900	399	-	2000	420	-	100	21	-
	27							1900	513	-	2000	540	-	100	27	-
	50							1600	800	-	2000	1000	-	400	200	-
2	64								4512	-		5280	-		768	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				48	Åker, m.p.lättlera
				49	D:o d:o
					Summa
Kroppa sin.					
Hjortshög	10 10		125 512		Karl Svensson.
				50	Åker, m.p.lättlera
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	Äng, d:o
				61	Åker, d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	64								4512	-		5280	-		768	-
	34							1700	578	-	2000	680	-	300	102	-
	18							1900	342	-	2000	360	-	100	18	-
3	16								5432	-		6320	-		888	-
	24							1900	456	-	2000	480	-	100	24	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	28							1900	532	-	2000	560	-	100	28	-
	41							1600	656	-	2000	820	-	400	164	-
	16							1900	304	-	2000	320	-	100	16	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	25							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
	25							1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
			02					300	6	-	~~1000~~ ⁶⁰⁰	12	-	300	6	-
1	67							1400	2338	-	2000	3340	-	600	1002	-
	86							1600	1376	-	2000	1720	-	400	344	-
	63							1900	1197	-	2000	1260	-	100	63	-
	69							1600	1104	-	2000	1380	-	400	276	-
6	05		02						9683	-		12112	-		2429	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hjortshög	11 5		12 300	65	Lara Larsson. Åker, m.p.lättlera
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	Grav, imp.
				70	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Hjortshög	6 9		1/24	71	Åker, m.p.lättlera
				72	D:o d:o
				73	Grav, imp.
					Summa
					Sammandrag.
					Avdelning I.
Kroppa s:n.					
Hjortshög	4 5		505 1536	1-12	Adolf Andersson
D:o	10 5		38 300	13-20	Hugo Svensson
Mörars s:n.					
Hjortshög	2 2		3/8	21-26	Valter Nilsson
D:o	av 2 ³		1/8	27-38	C. Artur Berg
					Summa för avd. I

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
15								1900	285	-	2000	300	-	100	15	-
38								1700	646	-	2000	760	-	300	114	-
42								1500	630	-	2000	840	-	500	210	-
30								1600	480	-	2000	600	-	400	120	-
						03										
05								1900	95	-	2000	100	-	100	5	-
1 30						03			2136	-		2600	-		161	-
13								1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
05								1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
						02										
18						02			327	-		360	-		33	-
5 73		06				03			8631	-		11496	-		2865	-
5 62						01			7738	-		11240	-		3502	-
24		78							989	-		1325	-		336	-
2 28		13				03			3538	-		1625	-		1087	-
13 87		97				07			20896	-		28686	-		7790	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Mörarps sin.</u>					<u>Avdelning II.</u>
Hjortshög	av 2 ³		1/4	39-49	Carl Larsson
<u>Kropps sin.</u>					
Hjortshög	10 ¹⁰		<u>125</u> 512	50-64	Karl Svensson
D:o	5 ¹¹		<u>12</u> 300	65-70	Lars Larsson
D:o	9 ⁶		1/24	71-73	Albert Andersson
					<u>Summa för avd. II</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
11-10	100	<u>Upprensning</u> och någon ut- vidgning av det nuvarande diket	m 100	0,20	20	-				
10-9	100	<u>Schaktning</u> , lera och grus, ngt sten	m ³ 80	1,-	80	-				
9-8	100	<u>Schaktning</u> , lera, grus och sten	m ³ 170	1,60	272	-	372	-		
<u>Tills.</u>	<u>300 meter.</u>									
		<u>Nybyggnad</u> av trumma för ägo- vägen vid påle 9+90. Trum- man utföres av 36" cement- rör med frontmurar av betong samt till 4,- m bredd, st.	1	250,-			250	-		
		<u>Ersättning</u> till Valter Nils- son såsom ägare av 3/8 mtl. Hjortshög 2 :								
		<u>För jord</u> , som åtgår till dikessträckans upptagande till föreskriven bredd; 150,- m ² & 5 öre					7	50		
		<u>För intrång</u> genom jordupp- lag; 250,- m ³ & 20 öre					50	-	57	50
		Överföres					679	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					679	50		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					70	50	750	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
8-7+20	80	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m	80	6,-	480	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	80	2,50	200	-	680	-		
<u>Tills.</u>	<u>80</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid påle 8 st.	1	50,-	50	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 1,- m inre diameter vid påle 7+ +20 st.	1	85,-	85	-	135	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					85	-	900	-
		<u>Dikessträckan C-D-E-F.</u>								
7+20-6=20	120	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m	120	6,-	720	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	120	2,40	288	-				
6=20-20+ +96	96	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m	96	6,-	576	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
<u>Övf.</u>	<u>216</u>	<u>Överföres</u>			1584	-			1650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	216	Överfört			1584	-			1650	-
		ning och höljning m	96	2,40	230	40				
20+96-23+ +74	278	Inköp av 28" cementrör	m	278	8,-	2224	-			
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	278	2,40	667	20	4705	60		
		Tills. 494 meter.								
		Brunn av betong med 1,- m								
		inre diameter vid påle								
		6=20 st.	1	85,-	85	-				
		Brunnar av betong med 1,30								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 20+96 och 22+30 st.	2	100,-	200	-				
		Intag av betong vid påle								
		23+74 st.	1	125,-	125	-	410	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					534	40	5650	-
		Dikessträckan C-G-H-I-K.								
7+20=40- -41+90=4+ +30	190	Inköp av 9" cementrör	m	190	1,70	323	-			
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	190	1,30	247	-				
41+90=4+ +30-1+50= =30	280	Inköp av 10" cementrör	m	280	1,90	532	-			
		Schaktning, rörens läggning								
Övf.	470	Överföres			1102	-			7300	-

PETTERSONSMA MOKTH LFTM
• SHARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
	300	Dikessträcken A-B					750	-	kr.	
	80	D:o B-C					900	-	"	
	494	D:o C-D-E-F					5650	-	"	
	<u>671</u>	D:o C-G-H-I-K					<u>2450</u>	-	"	
	<u>Summa 1545</u>	<u>meter.</u>					<u>Summa 9750</u>	-	<u>kr.</u>	
		Hjortshög den 19 juli 1935.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B.							
11	-	0,70	0,60	2,35	1:1,25	9,40	
10+50	50	0,60	"	2,10	"		
10	50	0,90	"	2,85	"	9,70	
9+90	10	1,-	"	3,10	"	{ 9,63 9,73	
9+50	40	1,30	"	3,85	"		
9	50	1,25	"	3,70	"	3:1000	
8+50	50	1,65	"	4,70	"		
8	50	1,55	"	4,50	"		10,30
Summa	300	meter.					
Dikessträckan B-C.							
8	-	1,45				10,40	24" rör mellan pålarna 8 och 7+20.
7+50	50	1,40				5:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i rågångs-
7+20	30	1,45				10,80	sten mellan Hjortshög 2 och 5, 11, 3 m N.O. om punkt 7+94; belägen på höjden + 12,40.
Summa	80	meter.					
Dikessträckan C-D-E-F.							
7+20	-	1,45				10,80	24" rör mellan pålarna 7+20 och 20+
7	20	1,40				5:1000	+96.
6+50	50	1,75					
6=20	50	2,05					11,40
20+50	50	1,90				5:1000	
+82	32	1,80					
Övf.	202						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	202						
+96	14	1,20				11,88	28" rör mellan pålarna 20+96 och 23+74.
21	4	1,20					
+50	50	1,50				2:1000	
22	50	1,80					
+30	30	1,60				12,15	
22+50	20	1,45					
23	50	1,55				2:1000	
+50	50	1,60					
+74	24	1,60				12,44	
Summa	494	meter.					
<u>Dikessträckan C-G-H-I-K.</u>							
7+20= =40	-	1,25				11,-	9" rör mellan pålarna 7+20=40 och 41+90=4+30.
40+25	25	1,35				9:1000	
+50	25	1,50					
+82	32	1,45				11,74	
41	18	1,45					
+50	50	1,80				11:1000	
+64	14	1,90					
41+90= =4+30	26	1,60				12,93	10" rör mellan pålarna 41+90=4+30 och 1+50=30.
4	30	1,75				2:1000	
3+50	50	1,75				13,09	
3	50	1,70					
Övf.	320						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
							läggas på vänstra sidan, därest jordägaren ej påfordrar att någon del av massorna skola uppläggas på högra sidan.
							<u>Att</u> dikesvallarna utmed dikessträckan A-B skola uppläggas med minst 1,- m frikant, ej till större höjd än 1,- m och ej med brantare slänt än 1:1 samt att vallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.
							<u>Att</u> ägovägstrumman vid påle 9+90 möjligen måste flyttas något åt vänstra sidan för att erhålla jämn anslutning till diket.
							<u>Att</u> det öppna avloppets slänter och botten skola stensättas i erforderlig omfattning dels uppströms och nedströms den nya trumman vid påle 9+90, dels nedströms ommurningen vid påle 8, dels intill intagen vid pålarna 23+74 och 30+1.
							<u>Att</u> sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek, lagda i ordnade förband samt sammanfogade med cementbruk.
							<u>Att</u> ommurningen vid påle 8 skall utföras till erforderligt djup under det öppna avloppets botten samt utföras enligt särskild ritning av betong i blandningen 1:3:5.
							<u>Att</u> intagen vid pålarna 23+74 och 32+1 skola utföras enligt upprättade ritningar av betong i blandningen 1:3:5.
							<u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
							<u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lant-

bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor samt, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 meter, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong eller tjärad 2" plank.

Att brunnar med 0,8 m inre diameter skola utföras med till 0,6 m inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med större inre diameter än 0,8 m skola utföras med till 0,8 m inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m lämpligen kunna utföras

av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brända brunnstegel.

Att brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållande erforderligt antal täckdikesrör av tillräckliga dimensioner.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus.

Att brunnar, vilka ligga på raksträcka och ej i rågång eller invid väg, samt dessutom brunnen vid påle 1+50=30 må utföras som täckta brunnar, därest jordägaren själv inklöder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att brunnslocket brister eller fördärvas. Sådana täckta brunnar skola försänkas minst 0,6 m under markytan samt förses med lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Hjortshög den 19 juli 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hjortshög nr 10 m.fl. hemman uti Kropps och Mörrarps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 8 oktober 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hjortshög nr 10 m.fl. hemman uti Kropps och Mörrarps socknar av Malmöhus län. Sedan ett flertal sakägare under handläggningen såsom sökande biträtt förrättningen, berör densamma nu marker tillhörande Hjortshög nr:ris 5, 9 och 10 uti Kropps socken samt Hjortshög nr 2 uti Mörrarps socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, är beläget 4,- km V.N.V. om Mörrarps järnvägsstation å järnvägslinjen Hålsingborg-Håssleholm samt 10,- km N.V. om Hålsingborgs stad. Å hithörande översiktskarta har detsamma utmärkts med gul färg.

År 1912 handlade framlidne statens lantbruksingeniör Otto Nils-

son syneförrättning för torrlägningsföretaget "Nygrävning av floddi-
ket genom och från ägorna till 23/315 mtl. nr 5 Hjortshög uti Mörrarps
socken", därvid till utförande föreskrevs den tänkta dikessträcka, som,
betecknad med I-II-III-IV, å hithörande plankarta utmärkts med en del-
vis heldragen, delvis streckad, svart linje. Avsikten med företaget vo-
re, att vattnet från bl.a. fastigheterna Hjortshög ⁵ 5, ¹¹ 5 och ¹⁰ 10 ge-
nom nämnda dikessträcka skulle avledas åt nordväst till ett öppet av-
lopp vid punkten I. Då torrlägningsföretaget sedermera skulle komma
till utförande, förklarade emellertid dåvarande ägaren av fastigheten
Hjortshög ¹⁰ 10, att han ej ville delta i företaget, och då Lars Lars-
son, vilken redan vid 1912 års syneförrättning innehade fastigheten
Hjortshög ⁵ 5, ej påfordrade att avlopp upptoges längre än till punkten
III, utfördes endast dikessträckan I-II-III /förrättningsprotokollets
§ 6/. Då fastigheten Hjortshög ¹⁰ 10 sålunda f.n. saknar avlopp, och då
betydande delar av fastighetens odlade jord på grund härav i hög grad
besväras av vatten, har förrättningsmannen i enlighet med av den nuva-
rande ägaren till fastigheten - sökanden Karl Svensson - framställ-
da yrkanden låtit verkställa vissa avvägningar och undersökningar angå-
ende lämpligaste sättet för fastighetens torrläggning, därvid det fram-
gick att densamma kan avvattnas, därest avlopp upptages öster ut till
ett större avloppsdike i gränsen mellan Mörrarps och Kropps socknar.
Sedan sökanden Karl Svensson därefter påfordrat /förrättningsprotokol-
lets §§ 5 och 9/ att avlopp från hans fastighet skulle upptagas öster
ut, samt sedan Adolf Andersson, Hugo Svensson och C. Artur Berg, vilka
såsom sökande biträtt förrättningen /förrättningsprotokollets § 10/,
hemställt att företaget måtte utsträckas att omfatta jämväl utvidgning

av dikessträckan 11-6=20-23+74, har förrättningsmannen med beaktande av sålunda framställda yrkanden upprättat förslag till avlopps upptagande till den utsträckning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget skola sålunda dikessträckorna A-B-C-D-E-F och C-G-H-I-K upptagas till de dimensioner, som närmare framgå av upprättade förslagsritningar och handlingar, samt utföras som täckta ledningar med undantag för sträckan A-B av dikessträckan A-B-C-D-E-F, vilken med hänsyn till för handenvarande förhållanden föreslagits till utförande såsom öppet avlopp.

I detta sammanhang vilja synemännen framhålla, att de närmare prövat i vilken omfattning de båda dikessträckorna böra komma till utförande såsom täckta avlopp samt att de därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen i föreslagen omfattning utföras som täckta diken. Utföras de täckta dikessträckorna av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för desammas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För de olika dikessträckorna hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning samt de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas lägen i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmandet av avloppens dimensioner hava synemännen tagit

hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1, - liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägrats. Såsom nu vattenskadade hava ansetts de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 0,5:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför nybyggnad av trumma för ågovhågen vid påle 9+90. Trumman skall på dikningsföretagets bekostnad utföras till 4, - m bredd av cementrör med minst 36" inre diameter, med frontmurar av betong 1:3:5 samt i övrigt på det sätt och med de dimensioner, som framgår av upprättad ritning. Framtida underhållet av trumman åligger den eller dem, som trafikera densamma.

Mom. 4.Ersättningar.

Synemännen stadga, att, därest företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå till ägaren av fastigheten 3/8 mtl. Hjortshög 2² dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna dikessträckan A-B, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som skola gäldas, finnas upptagna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretaget möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 9.750,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick.

Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 11.604,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de av företaget berörda markerna avvattnas till olika dikessträckor, har dikningssamfälligheten uppdelats i två avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka, huruvida kostnaderna skola jämkas avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-38 med ett båtnadsvärde om 7.790,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken A-B-C-D-E-F utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 7.300,- kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 39-73 med ett båtnadsvärde om 3.814,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträcken C-G-H-I-K utföras, dels det nuvarande öppna diket i gränsen mellan Mörrarps och Kropps socknar upprennas och något fördjupas nedströms punkten C å en sträcka om ca 200,- m. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.800,- /2450+350/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsynta-

gande till olika avdelningar, beräknas relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
11.604,- kr.	9.750,- kr.	0,840227.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av den andra avdelningen, beräknas relativa kostnaderna för de båda avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	7.790,- kr.	7.300,- kr.	0,937098
II	3.814,- "	2.800,- "	0,734137.

Av förestående utredning framgår, att avdelning II erhåller den lägsta relativa kostnaden, därest den utföres ensam utan hjälp av avdelning I. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså jämkas i enlighet med bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de båda avdelningarna emellan sålunda:

Avdelning II påføres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2.800,- kr. med en relativ kostnad om 0,734137.

Avdelning I påføres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 6.950,- kr. med en relativ kostnad om 0,892169.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att

till detsammes utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Lars Larssons yrkande /förrättningsprotokollets § 7/ att bli befriad från delaktighet i företaget har ej av synemännen kunnat bifallas, enär synemännen anse uppenbart att vissa, Larsson tillhöriga marker beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammes utförande. Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt.

C/ Är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingen-

iör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för desammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar

vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikesledningarna få tillkopplas de olika dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får inledas i avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att, så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om vilka personer, som utsetts till ledamöter i styrelsen samt styrelseledamöternas bostad och adress.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L.

7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Hjortshög nr 5 och 10 av år 1935". Styrelsen skall hava sitt säte i Kropps socken. Avgift, varom förmåles i V.L. 11:85, skall utgå med 17,41 kr., vilket belopp sökandena skola inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Bevärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Hjortshög den 19 juli 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Arthur Olsson

J.O. Prytz

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
10	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50
9+50	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90
9	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20
8+50	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40
8	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70
7+50	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-
7	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40
6+50	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60
6=20	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90
20+50	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10
21	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30
21+50	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40
22	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50
22+50	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60
23	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70
23+50	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80
40=7+20	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25	12,45	12,65	12,85	13,05	13,25
40+50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70
41	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20
41+50	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
41+90= =4+30	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30
4	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50
3+50	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35	14,55	14,75	14,95	15,15	15,35	15,55
3	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60
2+50	13,65	13,85	14,05	14,25	14,45	14,65	14,85	15,05	15,25	15,45	15,65
2	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50	15,70
1+50=30	13,75	13,95	14,15	14,35	14,55	14,75	14,95	15,15	15,35	15,55	15,75
30+50	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80
31	13,85	14,05	14,25	14,45	14,65	14,85	15,05	15,25	15,45	15,65	15,85
31+50	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50	15,70	15,90
32	13,95	14,15	14,35	14,55	14,75	14,95	15,15	15,35	15,55	15,75	15,95

Hjortshög den 19 juli 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Kroppa socken.</u>				
<u>505</u>	4						
1536	5		Hjortshög; Adolf Andersson	sök.	1-12	8631,-	11496,-
<u>38</u>	10						
300	5		D:o ; Hugo Svensson	sök.	13-20	7738,-	11240,-
			<u>Mörars socken.</u>				
3/8	2	2	Hjortshög; Valter Nilsson		21-26	989,-	1325,-
1/8	av 2	3	D:o ; C. Arthur Berg	sök.	27-38	3538,-	4625,-
1/4	av 2	3	D:o ; Carl Larsson		39-49	5432,-	6320,-
			<u>Kroppa socken.</u>				
<u>125</u>	10						
512	10		Hjortshög; Karl Svensson	sök.	50-64	9683,-	12112,-
<u>12</u>	11						
300	5		D:o ; Lars Larsson		65-70	2136,-	2600,-
1/24	9	6	D:o ; Albert Andersson		71-73	327,-	360,-
					<u>Summa</u>	<u>38474,-</u>	<u>50078,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

457

3857/36

M 2*0488

DIARIE NR 14380
LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 maj 1936 för
"dikningsföretaget Hjortshög nr 5 och 10 av år 1935" i Kropps och
Mörarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

L. ritn. L. handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av femtusenfemhundrasjuttio (5.570) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenåttahundrafyrtio (4.840) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *2* och förbind ~~oss~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1941,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen; vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hjortslog den *25 juni* 19*36*.
Ray Andersson

Att *Lantbrukaren Adolf Andersson,*
Hjortslog för Närke

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. J. Waller *B. J. Waller*
Lantbruksgården *fr*
Adress *Malms* Adress *Malms*

Med stöd av Kungl. brevet den 8 maj
1936. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

385/36

DIARIE Nr 14381
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1936

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hjortshög n:ris 5 och 10 av år 1935" uti Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 5570,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4840,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Adolf Andersson,

Hjortshög nr 5 per Mörarp.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 25 juni 1936, då företaget befanns påbörjat.

Malmö den 5 augusti 1936.

E. A. Malleri

Statens lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hjortshög n:ris 5 och 10 av år 1935" uti Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Adolf Andersson, Hjortshög nr 5 per Mörarp eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Svensson, Hjortshög nr 10 per Mörarp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hjortshög den 19 juli 1935.

1. Karl Svensson

2. Adolf Andersson

3. Arthur Bergh

4. C. Larsson

5. Lars Larsson

6. Walter Nilsson

7. Hugo Svensson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

J.O. Prytz

Lantbruksingeniör,

Skiftesgodeman,

i Malmö.

Mörarp.

Vidimeras
ex officio:

E. J. Mellin

8/5 36

Avskrift.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hjortshög nr:ris 5 och 10 av år 1935" uti Krepps och Mörarps socknar av Malmöhus län, till vilkas terrilläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Mörarps socken.

3/8	mtl.	Hjortshög	² 2	; ^W Valter Nilsson,
1/8	"	"	av 2 ³	; G. Arthur Berg,
1/4	"	"	av 2 ³	; Carl Larsson,

Krepps socken.

505/1536	mtl.	Hjortshög	⁴ 5	; Adolf Andersson,
38/300	"	"	¹⁰ 5	; Hugo Svensson,
12/300	"	"	¹¹ 5	; Lars Larsson,
125/512	"	"	¹⁰ 10	; Karl Svensson.

Malmö 1 januari 1936.

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:G.H. Wallér.

Beaktat den 8 december 1936 387/36

B 1.600
L 1.900

DIARIE Nr 23370
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1936

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hjortshög nr 5 och 10 av år 1935" uti Kroppa och Mörrarps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936. ✓

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond -5570,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4840,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28 augusti 1936. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Adolf Andersson, *bej.*

Hjortshög nr 5 per Mörrarp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 27 november 1936. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningsarbetet, däri inräknade vid syneförrättningen fastställ-

da ersättningsbelopp 8850,- kr.

Förrättningskostnader 674,94 "

Summa 9524,94 kr.

Malmö den 2 december 1936.

E. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

1936 den 28 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hjortshög nr 5 och 10 av år 1935"
i Kropps och Mörarps socken av Halmsåhus län.

Lån 5.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 8 maj 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående devarms
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
--------------------------	--------	---------------------	-------

Mörarps socken.

Hjortshög	3/8	2	Valter Nilsson
"	1/8	av 2	Arthur Berg
"	1/4	av 2	Carl Larsson

Kropps socken.

Hjortshög	505/1536	4	Adolf Andersson
"	38/300	5	Hugo Svensson
"	12/300	11	Lars Larsson
"	125/512	10	Karl Svensson

Stockholm den 28 augusti 1936.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Hj. Forsman

F.

