

661111 14 21416
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
3331 JUL 3 5

Förslag
till

"Dilenzingsföretaget Hylle 12.7.15 2 och 5
av år 1935"

uti Blåttens socker av 772 almörens län;

utgörättat vid synförrättning år 1935 av

Blas. Henric Wall.

Statens Lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev

den 17 april 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.



RITN.Nr 001

2*0489

Blas. Henric Wall.

M

Nr 427 Halmörens 2. rit

Profil- och selectionsspråk 772.992.992.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 april 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 28 april 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till

"Direktörsföretaget Hylla nr. 2 och 5
av år 1935"



uti Blåskärps socken av 772 kulmöras Län;
 Ropparättad vid synförrättning år 1935 av
 Olof Henrik Waller.
 Statens Lantbruksingenjör.

Typritning för brunn med
0.60 m. inre diameter.
Skala 1:50.



Förslag till omstrukturering av utloppet vid påse 5

57c 6L2c 1:50



Vidimeras
ex officio:

C. S. Kavin
2*0489

N


No 427 Makarimas 2 rid

M 2*0489

BLÄNTARPS 11155

KILANTERUNGSSTÄLSE

5 JUN. 1936



Enom Kungl. Maj: ts mädiga bier
den 17 april 1936 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 28 april 1936.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Hylla nr:is 2 och 5
av år 1935"

uti Bläntarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Hylla
n:ris 2 och 5 av år 1935" uti Bläntarps
socken av Malmöhus län, har jag anmodats
upprätta sådana handlingar, som erfordras
för sökande av dels bidrag från statens av-
dikningsanslag, dels lån från statens av-
dikningslånefond till företagets utförande.
Med anledning härav får jag under hänvis-
ning till vid syneförrättningen upprättade
handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättnings-
handlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 3,5 km. sö-
der om Bläntarps kyrka samt 13,- km. S.V. om Veberöds järnvägssta-
tion å järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. De berörda markerna, vilka
utgöras av redan odlad jord äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög
grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring,
som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 28 juni 1934 förordnades
undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan
vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ären-

det den 12 augusti 1935, varefter förrättningen avslutades den 17 augusti samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

I dikningsföretaget ingår ett flertal fastigheter och brukningsdelar, vilka dock samtliga ägas av greve Claes Piper & Bellinga. Då denne under förrättningens handläggning förklarat sig vilja söka såväl bidrag som lån av statsmedel till företagets utförande /förrättningsprotokollets § 12/, föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 9,01 ha odlad jord.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme

samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Dikningsarbete	3100,- kr.
Synerförrättning	346,63 "
Betänkande	<u>96,46 "</u>
Summa	<u>3543,09 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 393,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ 1 detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	12190,- kr.
" före "	8358,- "
Värdeförhöjning	3832,- "
Kostnad	3543,09 "
Rel. kostnad	0,92
Bidrag i % av kostnaderna	47,20 % .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det synerförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå

att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1670,- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 1870,- kr.

Med detta betänkande följier:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Diariebevis	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. IV
Arvodesräkningar	Bil. V och VI
Syreförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och lånesökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrag- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Blomtorps socken.</u>			
$\frac{1}{16}$	8'	Knylla; Ljere Claes Piper au. Herman Claes	1, 2	1 03	
$\frac{11}{16} + \frac{5}{16}$	$3, 5'$	9 ^e ; Ljere Claes Piper au. Hilmer Persson	3-38	5 33	
			39, 40	61	
$\frac{5}{8}$	4'	9 ^e ; Ljere Claes Piper au. August Ekström	41-43	2 04	
				9 01	
Rel. kostnad			0.92		
Bidrag i % av kostnaderna			47.20 %		

Kalmi i jammari 1936.
 C. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Gärningsarbete m. m.	3100.- kr.
Lynnförättning	346.63 "
Betänkanke	<u>96.46 "</u>
Summa	<u>3543.09 kr.</u>

Meddelat i januari 1936.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 3.543 kronor 9 öre.
Stockholm den 28 april 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 augusti 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Hylla n:ris 2 och 5 av år 1935" uti Bläntarps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 januari 1936.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1;75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hylla nr:is 2 och 5 av år 1935" uti Bläntarps socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bläntarps socken.

11/16 + 5/16	mtl.	Hylla	3 ¹ , 5 ¹	; Greve Claes Piper,
				arr. Hilmer Persson,
5/8	"	"	4 ¹	; Greve Claes Piper,
				arr. August Ekström,
1/16	"	"	8 ¹	; Greve Claes Piper,
				arr. Herman Clair.

Malmö i januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Stämningensföretaget Koppla nr 3 och 5 av år 1935.
 inom *Blomsta* socken
 av *Malmsjö* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	Öre
Översiktskarta i <i>anmärkningarna</i> ~~2 exemplar~~ a	4	-
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i <i>samt förteckning</i> ~~samma dragt dagar~~ $2 + 3 \times 0.50 + 1 + 3 \times 0.25$	4	25
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar "	4	-
Kopia av plankartan å väv $(23.20 - 1.07)$	22	13
" " profiler och sektioner } $0.75 (13.97 + 6)$	14	98
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (38 + 2 + 12)$ "	28	60
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte anmärkningarna</i> <i>och 2 häften betänkande</i>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	25
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	96	46

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Toma och Bara*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsjö den *18 februari* 1936.

B. A. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Skritteras per postförskott.
B. A. Malm.

BLAND 11155
KLÄNNINGSSTYRELSEN
1 JUN 1936

Km b
252/1986

Avskrift.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Hylla n:ris 2 o.5
av år 1935"
uti Bläntarps socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning år 1935.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Hylla nr:is 2 o. 5

av år 1935"

uti Bläntarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll fört vid samman-

träden för syneförrättning angående torr-

läggning av marker tillhörande Hylla

m.fl. fastigheter uti Bläntarps socken

av Malmöhus län.

År 1935 den 12 augusti inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Claesson i Bosarp och Emil Bengtsson i Lillevång i Bläntarps kommunalrum för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hylla m.fl. fastigheter uti Bläntarps socken av Malmöhus län. Sakägarna hade genom kallelser /Bil. nr 2/ underrättats om förrättningens företagande denna dag och hade i anledning härav följande tillstädeskommit.

Sökanden:

Greve Claes Piper, Bellinga, äg. 11/16 mtl. Hylla 3¹, 5/8 mtl. Hylla 4¹, 5/16 mtl. Hylla 5¹, 1/16 mtl. Hylla 8¹ och 1/16 mtl. La Lerhult 1¹, allt uti Bläntarps socken, biträdd av skogsförvaltare Karl Hoff;

Övriga sakägare.

Patron Emil Olsson, Elsagården, arr. greve Claes Piper tillhöriga 1/16 mtl. La Lerhult 1¹;

Arrendatorn Herman Clair, Hylla, arr. greve Claes Piper tillhöriga 1/16 mtl. Hylla 8¹;

Arrendatorn Hilmer Persson, Lanteryd, arr. greve Claes Piper tillhöriga 11/16 mtl. Hylla 3¹ och 5/16 mtl. Hylla 5¹;

Arrendatorn August Ekström, Hylla, arr. greve Claes Piper tillhöriga

5/8 mtl. Hylla ¹ 4.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen att sakägarna vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningspålarna.

§ 5.

Greve Piper framhöll, att vissa marker under hans fastigheter Hylla ¹ 3, ¹ 5 och ¹ 8 f.n. besvärades av vatten. Han avsåg därför med syneförrättningen att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för utförande av avlopp till sådan omfattning, att dessa marker kunde nöjaktigt torrläggas. Förslagsvis borde dikessträckorna

5-10+74, 20=7+5-23 och 30=21+85-31+10 upptagas såsom täckta avlopp samt den öppna dikessträcken 2-5 upprensas och något fördjupas.

§ 6.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 7.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Bläntarps kommunalrum lördagen den 17 innevarande augusti kl. 1 e.m.

Bläntarp den 12 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Claesson, Emil Bengtsson

Gode män.

År 1935 den 17 augusti inställde sig synemännen åter i Bläntarps kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Greve Claes Piper, Bellinga, biträdd av skogsförvaltare Karl Hoff;
Patron Emil Olsson, Elsågården.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande, som nu föreläge, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 10.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 11.

Överlämnades till Greve Claes Piper, Bellinga per Marsvinsholm, ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 12.

Greve Piper förklarade, att han ämnade ansöka om såväl bidrag från statens avdikningsanslag, som lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

§ 13.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras å Bellinga godskontor per Marsvinsholm.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Bläntarp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Claesson,

Emil Bengtsson.

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende torrläggning av mark inom fastigheter till Hylla samt Bläntarps mader inom Stora Lerhult uti Bläntarps socken av Malmöhus län.

Bellinga slott per Marsvinsholm den 22 juni 1934.

Claes Piper.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 28 juni 1934.

Fr. Ramel

Oscar Rud, Olson.

Bil. nr 2.Kallelse.

Sedan sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande fastigheter inom Hylla och La Lerhult uti Bläntarps socken av Malmöhus län utsatts att hållas i Bläntarps kommunalrum måndagen den 12 instundande augusti kl. 10 f.m., varda i efterstående kallelselista angivna sakägare härmed kallade att vid sammanträdet tillstädeskomma.

Malmö den 24 juli 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kallelselista.

Sakägares namn.

Sakägares egenhändiga namnteckning till bevis om kallelsens delgivning.

Greve Claes Piper, Bellinga,

29/7 Claes Piper gn Karl Hoff

Patron Emil Olsson, Elsagården,

29/7 Emil Olsson

Arr. Herman Clair, Hylla

29/7 Herman Clair

Arr. Hilmer Persson, Lanteryd

29/7 Hilmer Persson

Arr. August Ekström, Hylla

29/7 Aug. Ekström.

Att förestående sakägare delgivits denna kallelse intyga:

Bellinga Skogsförvaltning
MARSVINSHOLM

Karl Hoff.

Skogsförvaltare.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Blåntarna socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Hylla	8 ¹		1/16		<u>Greve Claes Piper.</u> <u>arr. Herman Clair.</u> 1 Åker, m.p.låttlara 2 D:o d:o
					<u>Summa</u>
Hylla	3 ¹ 1 5	gen. 11/16 Agov. 5/16			<u>Greve Claes Piper.</u> <u>arr. Hilmer Persson.</u> 3 Åker, m.p.låttlara 4 D:o d:o 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 D:o d:o 15 D:o d:o
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Åker, m.p.lättlera
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	Äng, imp.
				28	Åker, m.p.lättlera
				29	Håla, imp.
				30	Åker, m.p.lättlera
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	50								1500	-		2250	-		750	-
	03							1000	30	-	1500	45	-	500	15	-
	17							1000	170	-	1500	255	-	500	85	-
	14							900	126	-	1500	210	-	600	84	-
	12							900	108	-	1500	180	-	600	72	-
	22							900	198	-	1500	330	-	600	132	-
	16							900	144	-	1500	240	-	600	96	-
	33							900	297	-	1500	495	-	600	198	-
	22							900	198	-	1500	330	-	600	132	-
	23							1000	230	-	1500	345	-	500	115	-
	10							1000	100	-	1500	150	-	500	50	-
	10							1000	100	-	1500	150	-	500	50	-
							04									
	29							1000	290	-	1500	435	-	500	145	-
							02									
	22							1000	220	-	1500	330	-	500	110	-
	09							1000	90	-	1500	135	-	500	45	-
	11							1000	110	-	1500	165	-	500	55	-
	24							900	216	-	1500	360	-	600	144	-
	12							900	108	-	1500	180	-	600	72	-
	41							900	369	-	1500	615	-	600	246	-
4	80						06		4604	-		7200	-		2596	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				36	Åker, m.p.lättlera
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
					Summa
					Avdelning II.
Hylla	1 3 1 5	gem. 11/16 Mgov. 5/16			<u>Greve Claes Piper.</u> <u>arr. Hilmer Persson.</u>
				39	Åker, m.p.grusbl. lera
				40	D:o d:o
					Summa
Hylla	1 4	5/8			<u>Greve Claes Piper.</u> <u>arr. August Ekström.</u>
				41	Åker, m.p.grusbl. lera
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
					Summa

<u>Socken, by och hemman</u>	<u>Registernummer</u>	<u>Littera å kartan</u>	<u>Hemmansstal</u>	<u>Ägofigurans nummer</u>	<u>Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning</u>
1	2	3	4	5	6
<u>Blåntarna socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
Hylla	8 ¹		1/16	1,2	Greve Claes Piper, arr. Herman Clair,
D:o	3 ¹ 1 5		11/16 5/16	3-38	Greve Claes Piper, arr. Hilmer Persson
					<u>Summa för avdelning I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Hylla	3 ¹ 1 5		11/16 5/16	39,40	Greve Claes Piper arr. Hilmer Persson
D:o	4 ¹		5/8	41-43	Greve Claes Piper arr. August Ekström
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
2-5	300	<u>Dikessträckan A-B.</u> <u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nu- varande öppna diket m	300	0,50	150	-	150	-		
	<u>Tills. 300</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ersättning</u> för intrång ge- nom jordupplag skall utgå till arrendatorn Aug. Ek- ström, sedan dikesvallar- na av honom borttagits med <u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					25	-		
		<u>Dikessträckan B-C-D.</u>					25	-	200	-
5-7+5	205	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	205	1,70	348	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m	205	1,30	266	50				
7+5-7+65	60	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	60	1,50	90	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m	60	1,20	72	-				
7+65-10+ +74	309	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	309	1,20	370	80				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m	309	0,80	247	20	1395	-		
Övf.	574	Överföres					1395	-	200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	574	Överfört					1395	-	200	-
Tills.	574	meter.								
		<u>Ommurning</u> enl. ritning av rörutloppet vid påle 5 jäm- te stensättning av det öpp- na dikets botten och slän- ter st. 1 40,- 40 -								
		<u>Brunner</u> av betong med 0,60 m inre diameter vid pålar- na 6+10, 7+5, 7+65, 8+50, 9+50, 10 och 10+74 st. 7 30,- 210 - 250 -								
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med 155 - 1800 -								
		<u>Dikessträcken C-E-F.</u>								
7+5=20- -20+48	48	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m 48 1,50 72 -								
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m 48 1,- 48 -								
20+48-23	252	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m 252 1,10 277 20								
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m 252 0,90 226 80 624 -								
Tills.	300	meter.								
		<u>Brunner</u> av betong med 0,6 Överföres 624 - 2000 -								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		<u>Sammandrag.</u>								
	300	Dikessträckan A-B				200 -				
	574	D:o B-C-D				1800 -				
	300	D:o C-E-F				850 -				
	<u>110</u>	D:o E-G				<u>250 -</u>				
<u>Summa 1284 meter.</u>					<u>Summa kronor 3100 -</u>					
Bläntarp den 17 augusti 1935.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B.							
2	-	1,35	0,5	3,90	1:1,25	2,10	
+50	50	1,05	"	3,15	"		
3	50	1,-	"	3,-	"		
+50	50	1,-	"	3,-	"		
4	50	1,-	"	3,-	"		
+50	50	1,15	"	3,40	"		
5	50	1,25	"	3,60	"	4,20	
Summa	300	meter.					
Dikessträckan B-C-D.							
5	-	1,15				4,30	9" rör mellan pålarna 5 och 7+5.
+50	50	1,25					
6	50	1,65					
+50	50	1,35					
7+5	55	1,50				6,56	
7+5	-	1,45				6,60	8" rör mellan pålarna 7+5 och 7+65.
+50	45	1,35					
+65	15	1,50				8,40	
+65	-	1,45				8,45	
8	35	1,30				9,33	
+50	50	1,45				11,33	
9	50	1,20					
Övfr.	400						
Fixpkt.: Kors och järndubb i överkant av betongmur i dikets vänstra sida vid påle 4+70; belägen på höjden + 5,- .							
Fixpkt.: Kors o. järndubb i sten vid väggkant 8 m V.om påle 7+59; belägen på höjden +10,30.							
6" rör mellan pålarna 7+65 och 10+74.							

7:1000

11:1000

30:1000

25:1000

40:1000

40:1000

Fixpkt.: Kors och järndubb i överkant av betongmur i dikets vänstra sida vid påle 4+70; belägen på höjden + 5,- .

9" rör mellan pålarna 5 och 7+5.

8" rör mellan pålarna 7+5 och 7+65.

Fixpkt.: Kors o. järndubb isten vid vägkant 8 m V. om påle 7+59; belägen på höjden +10,30.

6" rör mellan pålarna 7+65 och 10+74.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	400					40:1000	
9+50	50	1,55				15,33 22:1000	
10	50	1,45				16,43	
+50	50	1,55				21:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i
+74	24	1,40				17,98	N.Ö. hörnet av grav, närmast påle
							10+50; belägen på höjden + 19,68.
Summa	574	meter.					
Dikessträckan C-E-F.							
7+5=20	-	1,45				6,60 33:1000	8" rör mellan pålarna 7+5=20 och
20+48	48	1,45				8,18	20+48.
20+48	-	1,40				8,23 26:1000	6" rör mellan pålarna 20+48 och 23.
21	52	1,45				9,58 48:1000	
+40	40	1,40				11,50	
+50	10	1,35				30:1000	
+85	35	1,45				12,85	
22	15	1,60				50:1000	
+44	44	1,35				15,80 32:1000	
23	56	1,50				17,59	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten,
							8,5 m V. om påle 23; belägen på höj-
Summa	300	meter.					
Dikessträckan E-G.							
21+85= =30	-	1,40				12,90 56:1000	4" rör mellan pålarna 21+85=30 och
30+50	50	1,35				15,70	31+10.
31	50	1,30				48:1000	
+10	10	1,40				17,58	
Summa	110	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
1 blandningen 1:3:5.							
Att	inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
Att	rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
Att	rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.						
Att	sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschak- tade massor.						
Att	samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.						
Att	sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.						
Att	fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträng- en samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.						
Att	fyllningen ej får innehålla sten.						
Att	de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.						
Att	koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar- na, skall bekostas av jordägaren eller dennes arrendator.						
Att	samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets under- kant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.						
Att	brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom in- huggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållande						

erforderligt antal täckdikesrör av tillräckliga dimensioner.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus.

Att brunnar, vilka ligga på raksträcka och ej i rågång eller invid väg, må utföras som täckta brunnar, därest jordägaren själv inkluder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att brunnslocket brister eller fördärvas. Sådana täckta brunnar skola försänkas minst 0,6 m under markytan samt förses med lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Bläntarp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hylla m.fl. fastigheter uti Bläntarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 28 juni 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hylla m.fl. fastigheter uti Bläntarps socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Hylla nr:ris 3, 4, 5 och 8 uti Bläntarps socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 13,- km S.V. om Veberöds järnvägsstation å järnvägslinjen Malmö-Simrishamn samt 3,5 km söder om Bläntarps kyrka. Å hithörande översiktskarta har detsamma utmärkts med gul färg.

Då det område, om vars torrläggning det nu är fråga, f.n. saknar ordnat avlopp, har förrättningsmannen med beaktande av under förrättningen framförda yrkanden upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i öv-

rigt, som erfordras för områdets rationella torrläggning. Enligt för-
rättningsmannens förslag skola dikessträckorna B-C-D, C-E-F och E-G
upptagas samt utföras som täckta ledningar av cementrör, varjämte den
nuvarande öppna dikessträcken A-B skall upprengas och fördjupas. För-
slaget framgår i övrigt av hithörande förslagsritningar och handling-
ar. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att de närma-
re prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till
utförande såsom täckta avlopp, samt att de därvid funnit att betydan-
de fördelar komma att vinnas, därest avloppen i föreslagen omfattning
utföras som täckta diken. Utföras de täckta dikessträckorna av fullgo-
da cementrör, torde ej heller fara föreligga för desamma framtida be-
stånd, enär det av analyser av vatten från angränsande, likartade om-
råden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong
skadligt inverkan ämnen.

För de olika dikessträckorna hava särskilda profilritningar
och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande
avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommur-
ning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten
hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas lä-
gen i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit
hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrin-
ningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden.
Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar
på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över
trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av

avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av broar eller trummor för vare sig allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att, därest företaget kommer till stånd, ersättning för intrång genom jordupplag utmed dikessträckan A-B skall utgå till arrendatorn av fastigheten 5/8 mtl. Hylla 4¹ samt utbetalas så snart denne utplanerat eller bortkört de jordvallar, som komma att uppläggas. Det ersättningsbelopp, som skall gäldas, finnes upptaget i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Äro jordvallarna ej borttagna inom 4 år efter det företaget färdigställts, tillfaller ersättningsbeloppet fastighetens ägare. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skola vederbörande arrendatorer ersättas för

skadan med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretaget möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 3.100,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 3.832,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de av företaget berörda markerna avvattnas till olika dikes-

sträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan olika områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i två avdelningar, omfattande de ågofigurer, som närmare angivas i värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka, huruvida kostnaderna skola jämkas avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurer 1-38 med ett båtnadsvärde om 3.302,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, C-E-F och E-G utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 3.100,- kr.

För att avdelning II, omfattande ågofigurer 39-43 med ett båtnadsvärde om 530,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 200,- kr.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsytagande till olika avdelningar, beräknas relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
3.832,- kr.	3.100,- kr.	0,808977.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av den andra avdelningen, beräknas relativa kostnaderna för de båda avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	3.302,- kr.	3.100,- kr.	0,938824
II	530,- "	200,- "	0,377358.

Av förestående utredning framgår, att avdelning II erhåller den lägsta, relativa kostnaden, därest den utföres ensam utan hjälp av av-

delning I. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså jämkas i enlighet med bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de båda avdelningarna emellan sålunda:

Avdelning II påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 200,- kr. med en relativ kostnad om 0,377358.

Avdelning I påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 2.900,- kr. med en relativ kostnad om 0,878255.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, medelbart av sökanden gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden/Bil. Litt. Db/.

Mon. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning

tagit åt sig laga kraft, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas, därvid företaget förskottsvis skall erlägga vederbörlig försäkringspremie, såvida blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fix-

punkter blivt anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. c/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för företaget bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företaget blivt utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivt understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för desammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försumelse, må av dikningsföretaget utföras på den försumliges bekostnad.

Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas de olika dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får inledas i avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

I företaget ingår ett flertal fastigheter med olika arrendatorer. Då sökanden emellertid äger samtliga dessa fastigheter och alltså är att anse som ensam delägare i företaget, skall särskild styrelse ej utses, utan äger sökanden eller hans rättsinnehavare att ensam handhava med företagets utförande och framtida underhåll förenade angelägenheter.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos sökanden å Bellinga gods kontor per Marsvinsholm.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Hylla nr: 3 och 5 av år 1935". Avgift, varom förmåles i V.L. 11:85, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären

fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Bläntarp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Emil Bengtsson, Anders Claesson

Gode män.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>S o c k e n</u>	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Björntärps socken.</u>				
1/16	1 8		Hylla ; Greve Claes Piper	sök.			
			arr. Herman Clair		1,2	1133,-	1545,-
~~11~~ 16	1 ~~3~~		D:o ; Greve Claes Piper	sök.			
~~5~~ 16	1 5		arr. Hilmer Persson		3-38	5105,-	7995,-
					39-40	488,-	610,-
5/8	1 4		D:o ; Greve Claes Piper	sök.			
			arr. August Ekström		41-43	1632.-	2040.-
						<u>8358.-</u>	<u>12190.-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
412,-	361,84					361,84	11,67	40,45	
2890,-	2538,16								
122,-		46,04				2584,20	83,36	288,95	
408,-		153,96				153,96	4,97	17,23	
3832,-	2900,-	200,-				3100,-	100,-	346,63	
Blåntarp den 17 augusti 1935. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Emil Bengtsson Anders Claesson Gode män. coll Ply H. Vidimeras ex officio: <i>E. Wallér</i>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

252

M 2-0489

365/36

DIARIE Nr 11155
KLANTERUKSSTYRELSEN
26 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

17 april 1936

för

"dikningsföretaget Hylla n:ris 2 och 5 av år 1935" i Bläntarps socken
av

MALMÖHUS LÄN

9 riksr. 2 handb.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock

~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av ettusenåttahundrasjuttio (1.870)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusensexhundrasjuttio (1.670)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ensam intressent

har undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroende~~

~~man~~ ¹ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta, gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bellinga per Marsvinsholm den 13 juni 1936.

Claes Piper

Att greve Claes Piper, Bellinga per Marsvinsholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Mellin
Lantbruksingenjör
Adress *Oslo*

Herman Rosengren
Byråchef
Adress *Köpenhamn*

Med stöd av Kungl. brevet den 17 april
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

265/36

DIARIE Nr 21407
R. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1936

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hylla n:ris 2 och 5 av år 1935" uti Bläntarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 april 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1870,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1670,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Förlängd arbetstid till den

Ensam intressent: Greve Claes Piper,

Bellinga per Marsvinsholm.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 5 november 1936, därvid arbetet befanns påbörjat.

Malmö den 6 november 1936.

B. Nauv.

Statens lantbruksingeniör.

17/436

Avskrift.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hylla nr:is 2 och 5 av år 1935" uti Bläntarps socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bläntarps socken.

11/16 + 5/16 mtl. Hylla ¹ 3, ¹ 5; Greve Claes Piper,

arr. Hilmer Persson,

5/8 " " ¹ 4; Greve Claes Piper,

arr. August Ekström,

1/16 " " ¹ 8; Greve Claes Piper,

arr. Herman Clair.

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

f

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

1936 den 13 nov.

Uppsigt jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hylla nr: 2 och 3 av år 1839" i Blänterps socken av Malmöhus län.

Lån 1.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt kungl. Maj:ts beslut den 17 april 1936.

Lånet har beviljats för sedantående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Antal	Register- numera	Ägare
<u>Blänterps socken</u>			
Hylla	11/16, 5/16	1 1 3, 5	Claes Piper
"	5/8	1 4	Penserve
"	1/16	1 8	Penserve

Stockholm den 13 november 1936.

På kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

9987

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUN. 1937

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hylla n:ris 2 och 5 av år 1935" uti Bläntarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 april 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1870,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1670,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Förlängd arbetstid till den

Ensam intressent: Greve Claes Piper,

Bellinga,

Marsvinsholm.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 10 juni 1937. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 12 juni 1937.

E. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.