KOPIA

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6
av år 1935"
uti Ö. Kärrstorps och Brandstads socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1935 av
Claes Henric Hamé.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Till Kärrstorp

Fixpkt +12.94

Fixpkt +10.23

Fixpkt +8.05

Fixpkt +6.74

Från Elestorp.

Från Arasloga.

Kärrstorp.
Arasloga.

Ö. Kärrstorps s:ra
Brandstads s:ra.

Ö. Kärrstorps s:ra

Vollsjö s:ra

Vollsjö s:ra
Brandstads s:ra.

Kärrstorp
Arasloga

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio
C.H. Hamé.
KTBL Nr 001
M 3×0491

Nr 428 Malmöhus 3 rote

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar m.m.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv

Förslag
till
"Dikningsföretaget Kärrstorp n:rs 2 och 6 av år 1935"
uti Ö. Kärrstorps och Brandstads socknar
av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1935 av

Claes Henric Malm.
Statens lantbruksingenjör.





Typritningar för brunnar med inre diam av:
0,6 m. 0,8 m.

Skala 1:50.




Förslag till ommurning vid påle 17+79.
Skala 1:50.





Förslag till intag vid pålarna 0 och 28+14.
Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio
C. H. Malm

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv
Nr 002

3*0491

Nr 428 Malmöhus 3 prt.

KOPIA

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar.


Förslag
till
"Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935"
uti Ö. Kärrstorps och Brandstads socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1935 av

Elon. Henric Hallén.
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv



NTN. Nr 003
M 3*0491
Vidimeras
ex officio:
C.H. Hallén.
3 ark
Nr 428 Malmöhus 3 rit.

M 3*0491

DIARIE-Nr 15653
KANSLISTYRELSEN
2 AUG 1936

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 o. 6 av år 1935"

uti Kärrstorps och Brandstads socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1935.

Avskrift.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 o. 6
av år 1935"
uti Kärrstorps och Brandstads socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1935.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kärrstorp n:ris 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av Malmöhus län.

År 1935 den 25 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Andersson, Klamby nr 10, Vollsjö och August Nilsson, Alestad, Bjärsjölagård hos nämndemannen Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Kärrstorp n:ris 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 15 juni 1935 översänt till pastorsämbetena i Östra Kärrstorps och Brandstads församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. n:ris 2 och 3/ upplästs i respektive kyrkor söndagen den 23 juni 1935. Kungörelse hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 18 juni 1935. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 juni 1935 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Joel Andersson, Kärrstorp nr 6, äg. 1/4 mtl. Kärrstorp

Nämndemannen Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2, äg. 1/3 mtl. Kärrstorp 2^{5}.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Otto Nilsson, Kärrstorp nr 7, äg. 1/16 mtl. Kärrstorp 7^{4} och 1/16 mtl. Kärrstorp 7^{5};

Lantbr. Fritiof Nilsson, Kärrstorp nr 5, äg. 1/4 mtl. Kärrstorp 5^{3};

Lantbr. Nils Persson, Kärrstorp nr 8, äg. 1/8 mtl. Kärrstorp av 8^{1} och 1/24 mtl. Kärrstorp 3^{3};

Lantbr. Nils Andersson, Kärrstorp nr 5, äg. 1/4 mtl. Kärrstorp 5^{2};

Lantbr. Nils Olsson, Araskoga nr 9, äg. 5/96 mtl. Araskoga av 9^{5};

Arrendator Bernt Genell, Araskoga boställe, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 3/8 mtl. Araskoga 2^{1};

Lantbr. Arald Nilsson, Araskoga nr 7, äg. 1/8 mtl. Araskoga 7^{1};

Färs härads vägstyrelse genom sin verkställande ledamot, landsfiskal C.G. Sjöström i Bjersjölagård;

Lantbr. Erik Karlberg, Araskoga nr 5, ordf. i styrelsen för diknings-företaget Araskoga-Kärrstorp av år 1933;

Domänintendenten Johan Jönsson i Revinge, förande talan för Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 3/8 mtl. Araskoga 2^{1};

Tillsyningsmännen för enskilda vägen Kärrstorp-Elestorp, lantbrukarne Aug. Persson, Bjärred, Anders Persson, Elestorp och Johan Nilsson, Statena.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig

ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas berörda av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen att sakägarne vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningspålarna.

§ 5.

Joel Andersson och Nils Nilsson förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få vissa dem tillhöriga områden nöjaktigt torrlagda. De yrkade därför, att de nuvarande dikessträckorna 0-20 och 28+14-3+24 skulle upptagas i den omfattning samt utföras till de dimensioner, som erfordrades för torrläggning av deras marker. Det nya avloppet borde förläggas i huvudsakligen samma sträckning som det nuvarande diket men rätas å vissa sträckor. Andersson och Nilsson yrkade därjämte, att det nya diket skulle utföras som täckt avlopp åtminstone i de delar, som berörde deras fastigheter.

§ 6.

Arrendatorn Bernt Genell yrkade, att avloppet över boställets

mark skulle utföras som öppet dike, enär han ansåge att kostnaderna för företagets utförande skulle bliva betydligt större, därest avloppet utfördes som täckt avlopp. Framhöll vidare, att han ej kunde tillgodogöra sig fördelarna av att avloppet utfördes som täckt dike, enär det saknades material för att kunna igenfylla den nuvarande graven.

§ 7.

På av domänintendenten framställd fråga meddelade förrättningsmannen, att det nuvarande avloppet genom boställets mark vid påle 16+50 troligen måste fördjupas omkring 60 cm och i samband därmed vidgas omkring 75 cm åt varje sida. Med anledning härav framhöll domänintendenten, att det enligt hans åsikt vore förmånligast för kronan såsom ägare till bostället, att avloppet utfördes som täckt dike. Kostnaderna för företagets utförande kunde knappast bliva högre för ett täckt än för ett öppet avlopp.

§ 8.

Nils Persson och Fritiof Nilsson uttalade sig för att avloppen genom deras fastigheter utfördes som täckta diken.

§ 9.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att företagets genomförande medförde nybyggnad av trumma för allmänna vägen Araskoga-Kärrstorp vid påle 6+85=45, och sedan det upplysts, att den nuvarande trumman tillkommit år 1923, förklarade landsfiskal Sjöström, att Färs härads vägstyrelse skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumman till erforderliga dimensioner ävensom utföra brunnar omedelbart uppströms och nedströms vägen.

§ 10.

Erik Karlberg förklarade, att han i egenskap av styrelseledamot i "Dikningsföretaget Araskoga - Kärrstorp av år 1933" intet hade att invända mot det nu planerade dikningsföretagets utförande.

§ 11.

Tillsyningsmännen för enskilda vägen Kärrstorp - Elestorp förklarade, att de inget hade att erinra mot det planerade dikningsföretaget, därest inga som helst kostnader för detsammas genomförande påfördes vägen. Det ansågs ostridigt, att den nuvarande trumman vid påle 3+62 tillkommit före år 1880.

§ 12.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos nämndemannen Nils Nilsson i Kärrstorp nr 2 lördagen den 17 instundande augusti kl. 10 f.m.

Kärrstorp den 25 juli 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Andersson, Aug. Nilsson

Gode män.

År 1935 den 17 augusti inställde sig synemännen åter hos nämndemannen Nils Nilsson i Kärrstorp nr 2 för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillträdeskommit:

Lantbr. Joel Andersson, Kärrstorp nr 6,

Nämndeman Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2,

Lantbr. Otto Nilsson, Kärrstorp nr 7,

Lantbr. Fritiof Nilsson, Kärrstorp nr 5,

Lantbr. Nils Persson, Kärrstorp nr 8,

Lantbr. Nils Olsson, Araskoga nr 9,

Arr. Bernt Genell, Araskoga boställe,

Lantbr. Arald Nilsson, Araskoga nr 7.

§ 14.

Till protokollet skulle antecknas följande från synegången den 25 sistlidne juli.

1/ Fritiof Nilsson yrkade, att inga kostnader för företagets genomförande måtte påföras den öster om hans gård liggande ängen, enär densamma ej kunde beredas någon båtnad genom företagets utförande.

2/ Fritiof Nilsson och Nils Nilsson förklarade, att de på egen bekostnad skulle borttaga buskar och träd utmed och i dikessträckorna 1+34-3+62, respektive 27-28+14.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades pro-

tokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 18.

Överlämnades till nämndemannen Nils Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogo åt nämndemannen Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2 per Bjärsjölagård att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen nämndemannen Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarne Joel Andersson, Kärrstorp nr 6 och Nils Persson, Kärrstorp nr 8 med lantbrukaren Otto Nilsson, Kärrstorp nr 7 till supple-

ant. Samtliga med postadress Bjärsjölagård.

Till revisorer utsågos lantbrukaren Fritiof Nilsson, Kärrstorp nr 5 och arrendatorn Bernt Genell, Araskoga boställe.

§ 21.

Meddelade förrättningsmannen att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande eller hos nämndemannen Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2 per Bjärsjölagård.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kärrstorp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Andersson, Aug. Nilsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Kärrstorp n:ris 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Ö. Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Östra Kärrstorp per Bjärsjölagård den 20 juli 1934.

Nils Nilsson Joel Andersson

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 21 juli 1934.

På Länsstyrelsens vägnar:

T. Thege Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kärrstorp n:ris 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos nämndemannen Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2, torsdagen den 25 instundande juli kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels fastigheterna Kärrstorp 2^{5}, 5^{2}, 5^{3}, 6^{2}, 7^{4}, 7^{5} och 8^{1} uti Östra Kärrstorps socken samt Araskoga 2^{1}, 7^{1} och 9^{5} uti Brandstads socken, dels allmänna vägen Kärrstorp-Araskoga inom Färs härads väghållningsdistrikt, dels enskilda vägen Kärrstorp - Elestorp, dels dikningsföretaget Araskoga - Kärrstorp av år 1933.

Malmö den 15 juni 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 23 juni 1935 för Östra Kärrstorps församling i Östra Kärrstorps kyrka betygar:

Evert Lunneby

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kärrstorp n:ris 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos nämndemannen Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2, torsdagen den 25 instundande juli kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels fastigheterna Kärrstorp 2^{5}, 5^{2}, 5^{3}, 6^{2}, 7^{4}, 7^{5} och 8^{1} uti Östra Kärrstorps socken samt Araskoga 2^{1}, 7^{1} och 9^{5} uti Brandstads socken, dels allmänna vägen Kärrstorp - - Araskoga inom Färs härads väghållningsdistrikt, dels enskilda vägen Kärrstorp - Elestorp, dels dikningsföretaget Araskoga - Kärrstorp av år 1933.

Malmö den 15 juni 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 23 juni 1935 för Brandstads

församling i Brandstads kyrka betygar:

Evert Lunneby

p.l.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kärrstorp n:ris 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Östra Kärrstorps och Brandstads socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Ö. Kärrstorps församling, /kungörelse/,	Bjärsjölagård,	15/6 -35
Pastorsämbetet i Brandstads församling, /kungörelse/,	"	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
f. Lantbrukaren Anders Andersson, /god man/, Klamby nr 10,	Vollsjö	" "
Lantbr. August Nilsson, /god man/,	Alestad, Bjärsjölagård	" "
Lantbr. Otto Nilsson, Kärrstorp nr 7,	"	19/6 "
Lantbr. Fritiof Nilsson, Kärrstorp nr 5,	"	" "
Lantbr. Joel Andersson, Kärrstorp nr 6,	"	" "
Nämndemannen Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Kärrstorp nr 8,	"	" "
Lantbr. Nils Andersson, Kärrstorp nr 5,	"	" "
Lantbr. Nils Olsson, Araskoga nr 9,	Vollsjö	" "
Lantbr. Arald Nilsson, Araskoga nr 7,	"	" "

1.	2.	3.
Arr. Bernt Genell, Araskoga boställe,	Vollsjö	19/6 -35
Ordf. i Färs härads vägstyrelse, Lantbr. Anders Nilsson, Klasaröd,	"	" "
Ordf. i dikningsföretaget Araskoga-Kärrstorp av år 1933, Lantbr. Erik Karlberg, Araskoga nr 5,	Vollsjö	" "
Tillsyningsmannen för enskilda vägen Kärrstorp-Elestorp, Lantbr. Aug. Persson, Bjärred,	Bjärsjölagård	" "
Tillsyningsmannen för enskilda vägen Kärrstorp-Elestorp, Lantbr. Anders Persson, Elestorp,	Bjärsjölagård	" "
Tillsyningsmannen för enskilda vägen Kärrstorp-Elestorp, Lantbr. Johan Nilsson, Statena,	Bjärsjölagård	" "
Domänintendenten Johan Jönsson, Revinge,	Revingeby	15/6 "

Malmö den 19 juni 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Kärrstorps s:n.					**Avdelning I.**
Kärrstorp	av 8[1]		1/8		**Nils Persson.**
				1	Äng, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	Tomt
					Summa
Kärrstorp	2[5]		1/3		**Nils Nilsson.**
				5	Åker, m.p.lättlera
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
					Summa
Kärrstorp	6[2]		1/4		**Joel Andersson.**
				11	Äng, m.p.lättlera
				12	D:o d:o
				13a	D:o d:o
				13b	D:o d:o
				14	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			06					900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
			13					1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
			10					1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	03							1600	48	-	2000	60	-	400	12	-
	03		29						418	-		640	-		222	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	03							900	27	-	2000	60	-	1100	33	-
	04							900	36	-	2000	80	-	1100	44	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	31								407	-		620	-		213	-
			03					1600	48	-	2000	60	-	400	12	-
			04					1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
			02					900	18	-	2000	40	-	1100	22	-
			02					900	18	-	2000	40	-	1100	22	-
			04					1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
			15						180	-		300	-		120	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m.p.lättlera
				16	Äng, d:o
				17	D:o d:o
				18	Håla, imp.
				19	Äng, m.p.lättlera
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
					Summa
Kärrstorp	5 3		1/4		Fritiof Nilsson.
				22	Äng, m.p.lättlera
				23	D:o d:o
				24	Håla, imp.
				25	Äng, m.p.lättlera
				26	Åker, d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			15						180 -			300 -			120 -	
	01							1600	16 -		2000	20 -		400	4 -	
			04					1600	64 -		2000	80 -		400	16 -	
			01					1200	12 -		2000	20 -		800	8 -	
							01									
			04					900	36 -		2000	80 -		1100	44 -	
			02					1200	24 -		2000	40 -		800	16 -	
			02					1600	32 -		2000	40 -		400	8 -	
	01		28				01		364 -			580 -			216 -	
			06					1700	102 -		2000	120 -		300	18 -	
			10					1300	130 -		2000	200 -		700	70 -	
							03									
			05					1000	50 -		2000	100 -		1000	50 -	
	18							1800	324 -		2000	360 -		200	36 -	
	28							1400	392 -		2000	560 -		600	168 -	
	06							1400	84 -		2000	120 -		600	36 -	
	04							1800	72 -		2000	80 -		200	8 -	
	56		21				03		1154 -			1540 -			386 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning II.
Kärrstorp	5 3		1/4		**Fritiof Nilsson.**
				30	Åker, m.p.lättlera
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o , högländ
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
					Summa
Kärrstorp	7 5		1/16		**Otto Nilsson.**
				45	Åker, m.p.lättlera
				46	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							1400	14	-	2000	20	-	600	6	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	03							1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
	23							1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
	38							1400	532	-	2000	760	-	600	228	-
	21							1200	252	-	2000	420	-	800	168	-
	11							1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
							05									
	08							1400	112	-	~~2000~~ 1700	136	-	300	24	-
	21							1800	378	-	~~2000~~ 1900	399	-	100	21	-
	12							1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
	03							1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
	35							1800	630	-	2000	700	-	200	70	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
2	06						05		3262	-		4075	-		813	-
	02							1200	24	-	2000	40	-	800	16	-
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	14								192	-		280	-		88	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				47	Åker, m.p.lättlera
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	Håla, imp.
					Summa
Kärrstorp	7 4		1/16		Otto Nilsson.
				55	Åker, m.p.lättlera
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	Håla, imp.
					Summa
Kärrstorp	2 5		1/3		Nils Nilsson.
				61	Åker, m.p.lättlera
				62	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14								192	-		280	-		88	-
	16							1800	288	-	2000	320	-	200	32	-
	18							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
	20							1200	240	-	2000	400	-	800	160	-
	10							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
	19							1200	228	-	2000	380	-	800	152	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	01							1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
							01									
1	13						01		1548	-		2260	-		712	-
	08							1400	112	-	~~2000~~ 1900	152	-	500	40	-
	01							1400	14	-	~~2000~~ 1900	19	-	500	5	-
	02							1800	36	-	~~2000~~ 1900	38	-	100	2	-
	07							1800	126	-	~~2000~~ 1900	133	-	100	7	-
	05							1400	70	-	~~2000~~ 1900	95	-	500	25	-
							02									
	23						02		358	-		437	-		79	-
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
	01							1400	14	-	2000	20	-	600	6	-
	08								140	-		160	-		20	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				63	Åker, m.p.lättlera
				64	D:o d:o
					Summa
					Avdelning III.
Kärrstorp	5 3		1/4		Fritiof Nilsson.
				65	Åker, m.p.lättlera
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	Äng, d:o
				71	D:o d:o
					Summa
Kärrstorp	6 2		1/4		Joel Andersson.
				72	Åker, m.p.lättlera
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08								140	-		160	-		20	-
	34							1400	476	-	2000	680	-	600	204	-
	23							1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
	65								1030	-		1300	-		270	-
	06							1500	90	-	2000	120	-	500	30	-
	02							1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
	02							1100	22	-	2000	40	-	900	18	-
	01							1100	11	-	2000	20	-	900	9	-
	01							700	7	-	2000	20	-	1300	13	-
			02					700	14	-	2000	40	-	1300	26	-
			06					1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
	12		08						240	-		400	-		160	-
	08							1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
	17							1500	255	-	2000	340	-	500	85	-
	26							1100	286	-	2000	520	-	900	234	-
	06							700	42	-	2000	120	-	1300	78	-
	05							700	35	-	2000	100	-	1300	65	-
	02							700	14	-	2000	40	-	1300	26	-
	64								752	-		1280	-		528	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				78	Åker, m.p.lättlera
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
				93	D:o d:o
				94	D:o d:o
					Summa
Kärrstorp	2 5		1/3		Nils Nilsson.
				95	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64								752	-		1280	-		528	-
	04							1100	44	-	2000	80	-	900	36	-
	04							1500	60	-	2000	80	-	500	20	-
	28							1500	420	-	2000	560	-	500	140	-
	37							1100	407	-	2000	740	-	900	333	-
	12							700	84	-	2000	240	-	1300	156	-
	03							700	21	-	2000	60	-	1300	39	-
	02							700	14	-	2000	40	-	1300	26	-
	26							1100	286	-	2000	520	-	900	234	-
	12							1500	180	-	2000	240	-	500	60	-
	08							1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
	11							1100	121	-	2000	220	-	900	99	-
	02							1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
	02							1100	22	-	2000	40	-	900	18	-
	01							700	7	-	2000	20	-	1300	13	-
	05							700	35	-	2000	100	-	1300	65	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	17							1500	255	-	2000	340	-	500	85	-
2	47								2957	-		4940	-		1983	-
	13							1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
	13								195	-		260	-		65	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				96	Åker, m.p.lättlera
				97	D:o d:o
				98	D:o d:o
				99	D:o d:o
				100	D:o d:o
				101	D:o d:o
				102	D:o d:o
				103	D:o d:o
				104	D:o d:o
				105	D:o d:o
				106	D:o d:o
					Summa
Kärrstorp	av 8 1		1/8		Nils Persson.
				107	Åker, m.p.lättlera
				108	D:o d:o
				109	D:o d:o
				110	D:o d:o
				111	D:o d:o
				112	D:o d:o
				113	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13								195	-		260	-		65	-
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
	09							700	63	-	2000	180	-	1300	117	-
	18							700	126	-	2000	360	-	1300	234	-
	13							1100	143	-	2000	260	-	900	117	-
	18							1500	270	-	2000	360	-	500	90	-
	17							1500	255	-	2000	340	-	500	85	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	32							700	224	-	2000	640	-	1300	416	-
	12							700	84	-	2000	240	-	1300	156	-
	08							1100	88	-	2000	160	-	900	72	-
	07							1500	105	-	2000	140	-	500	35	-
1	70								1806	-		3400	-		1594	-
	13							1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
	10							1100	110	-	2000	200	-	900	90	-
	19							700	133	-	2000	380	-	1300	247	-
	10							700	70	-	2000	200	-	1300	130	-
	01							1100	11	-	2000	20	-	900	9	-
	08							1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
	13							1100	143	-	2000	260	-	900	117	-
	74								782	-		1480	-		698	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				114	Åker, m.p.lättlera
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
				118	D:o d:o
					Summa
Kärrstorp	3 3		1/24		Nils Persson.
				119	Åker, m.p.lättlera
				120	D:o d:o
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
				126	D:o d:o
				127	D:o d:o
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	D:o d:o
				131	D:o d:o
				132	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	74								782	-		1480	-		698	-
	35							700	245	-	2000	700	-	1300	455	-
	18							700	126	-	2000	360	-	1300	234	-
	01							1100	11	-	2000	20	-	900	9	-
	22							1100	242	-	2000	440	-	900	198	-
	14							1500	210	-	2000	280	-	500	70	-
1	64								1616	-		3280	-		1664	-
	29							1500	435	-	2000	580	-	500	145	-
	22							1500	330	-	2000	440	-	500	110	-
	39							1100	429	-	2000	780	-	900	351	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	01							700	7	-	2000	20	-	1300	13	-
	07							700	49	-	2000	140	-	1300	91	-
	01							700	7	-	2000	20	-	1300	13	-
	42							700	294	-	2000	840	-	1300	546	-
	23							1100	253	-	2000	460	-	900	207	-
	14							1500	210	-	2000	280	-	500	70	-
	01							1100	11	-	2000	20	-	900	9	-
	07							1500	105	-	2000	140	-	500	35	-
	03							1500	45	-	2000	60	-	500	15	-
	15							1100	165	-	2000	300	-	900	135	-
2	13								2439	-		4260	-		1821	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				133	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Kärrstorp	5 2		1/4		Nils Andersson.
				134	Åker, m.p.lättlera
				135	D:o d:o
				136	Skogsmark, vinner ej båtnad
				137	D:o d:o
				138	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Brandstads socken.					
Araskoga	av 9 5		5/96		Nils Olsson.
				139	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Araskoga	2 1		3/8		Kungl. Maj:t och Kronan. arr. Bernt Genell.
				140	Åker, m.p.lättlera
				141	D:o d:o
				142	D:o d:o
				143	D:o d:o
				144	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	13								2439	-		4260	-		1821	-
	03							1100	33	-	2000	60	-	900	27	-
2	16								2472	-		4320	-		1848	-
	21							1500	315	-	~~2000~~ 1700	357	-	200	42	-
	20							1100	220	-	~~2000~~ 1700	340	-	600	120	-
							32									
							84									
	09							1700	153	-	~~2000~~ 1800	162	-	100	9	-
	50					1	16		688	-		859	-		171	-
	23							1500	345	-	~~2000~~ 1700	391	-	200	46	-
	23								345	-		391	-		46	-
	10							1500	150	-	~~2000~~ 1700	170	-	200	20	-
	54							1100	594	-	~~2000~~ 1700	918	-	600	324	-
	31							1500	465	-	~~2000~~ 1700	527	-	200	62	-
	34							1500	510	-	~~2000~~ 1700	578	-	200	68	-
	05							1500	75	-	2000	100	-	500	25	-
1	34								1794	-		2293	-		499	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				145	Håla, imp.
				146	Åker, m.p.lättlera
				147	D:o d:o
				148	D:o d:o
				149	D:o d:o
				150	D:o d:o
				151	D:o d:o
				152	D:o d:o
				153	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
Ö. Kärrstorps s:n.					Avdelning I.
Kärrstorp	av 8 1		1/8	1-4	Nils Persson
D:o	2 5		1/3	5-10	Nils Nilsson
D:o	6 2		1/4	11-21	Joel Andersson
D:o	5 3		1/4	22-29	Fritiof Nilsson
					Summa för avdelning I
Ö. Kärrstorps s:n.					Avdelning II.
Kärrstorp	5 3		1/4	30-44	Fritiof Nilsson
D:o	7 5		1/16	45-54	Otto Nilsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34						01		1794	-		2293	-		499	-
	03							1500	45	-	2000	60	-	500	15	-
	03							1100	33	-	2000	60	-	900	27	-
	19							1600	304	-	1800	342	-	200	38	-
	19							1300	247	-	1800	342	-	500	95	-
	25							1300	325	-	1800	450	-	500	125	-
	17							1600	272	-	1800	306	-	200	34	-
	07							1300	91	-	1800	126	-	500	35	-
	07							1600	112	-	1800	126	-	200	14	-
2	34						01		3223	-		4105	-		882	-
	03		29						418	-		640	-		222	-
	31								407	-		620	-		213	-
	01		28				01		364	-		580	-		216	-
	56		21				03		1154	-		1540	-		386	-
	91		78				04		2343	-		3380	-		1037	-
2	06						05		3262	-		4075	-		813	-
1	13						01		1548	-		2260	-		712	-
3	19						06		4810	-		6335	-		1525	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Kärrstorp	7 4		1/16	55-60	Otto Nilsson
D:o	2 5		1/3	61-64	Nils Nilsson
					Summa för avdelning II
Ö. Kärrstorps s:n.					Avdelning III.
Kärrstorp	5 3		1/4	65-71	Fritiof Nilsson
D:o	6 2		1/4	72-94	Hoel Andersson
D:o	2 5		1/3	95--106	Nils Nilsson
D:o	av 8 1		1/8	107--118	Nils Persson
D:o	3 3		1/24	119--133	Nils Persson
D:o	5 2		1/4	134--138	Nils Andersson
Brandstads s:n.					
Araskoga	av 9 5		5/96	139	Nils Olsson
D:o	2 1		3/8	140--153	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Bernt Genell
					Summa för avdelning III
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	19						06		4810	-		6335	-		1525	-
	23						02		358	-		437	-		79	-
	65								1030	-		1300	-		270	-
4	07						08		6198	-		8072	-		1874	-
	12		08						240	-		400	-		160	-
2	47								2957	-		4940	-		1983	-
1	70								1806	-		3400	-		1594	-
1	64								1616	-		3280	-		1664	-
2	16								2472	-		4320	-		1848	-
	50					1	16		688	-		859	-		171	-
	23								345	-		391	-		46	-
2	34						01		3223	-		4105	-		882	-
11	16		08			1	17		13347	-		21695	-		8348	-
16	14		86			1	29		21888	-		33147	-		11259	-

Kärrstorp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Anders Andersson, Aug. Nilsson
					Gode män.

Kostnadsförslag. Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
20-17+72	228	Schaktning, mylla på grus och lera m^3	370	1,-	370	-				
		Stensättning av stötsidorna i krökarna vid pålarna 20 och 19+40 m^2	6	4,-	24	-	394	-		
Tills.	228	meter.								
		Ersättning dels för jord, som åtgår till dikessträckans upptagande till föreskriven bredd, dels för intrång genom jordupplag skall utgå till:								
	1/	Arald Nilsson, såsom äg. till 1/8 mtl. Araskoga 7:1 med			5	-				
	2/	Kronoegendomen 3/8 mtl. Araskoga 2:1 med			45	-	50	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					36	-	480	-
		Dikessträckan B-C-D-E-F.								
17+72-15+35	237	Inköp av 21" cementrör m	237	4,70	1113	90				
Övf.	237	Överföres			1113	90			480	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	237	Överfört			1113	90			480	-
		Schaktning i stenbunden lera och grus, ngt berg samt rörens läggning och höljning	m	237	2,80	663	60			
15+35-13+88=44+77	147	Inköp av 18" cementrör	m	147	3,70	543	90			
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m	147	1,30	191	10			
13+88=44+77-42+40	237	Inköp av 18" cementrör	m	237	3,70	876	90			
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m	237	2,-	474	-			
42+40-40=8+55	240	Inköp av 12" cementrör	m	240	2,30	552	-			
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m	240	1,40	336	-			
40=8+55-7+26=45+37	129	Inköp av 12" cementrör	m	129	2,30	296	70			
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m	129	0,80	103	20			
7+26=45+37-45=6+85	37	Inköp av 10" cementrör	m	37	1,80	66	60			
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m	37	1,50	55	50			
45=6+85-6+74	11	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Araskoga - Kärrstorp. Trumman utföres av rör med minst 18" inre								
Övf.	1038	Överföres			5273	40			480	-

PETTERSONSKA BOKTR. ÅTVIDABERG

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1038	Överfört			5273	40			480	-
		diameter. Arbetet utföres								
		och bekostas av Färs härads								
		vägstyrelse.								
6+74-3+91	283	Inköp av 10" cementrör m	283	1,80	509	40				
		Schaktning, borttagning av								
		ngt berg samt stenmur i ena								
		sidan, rörens läggning och								
		höljning m	283	1,50	424	50	6207	30		
Tills.	1321	meter.								
		Ommurning av utloppet vid								
		påle 17+72 st.	1	40,-	40	-				
		Brunnar med 0,8 m inre dia-								
		meter; vid pålarna 17+64,								
		17, 15+6, 44+44, 43+50 och								
		42+40 st.	6	50,-	300	-				
		Brunnar med 0,8 m inre dia-								
		meter samt med särskilt in-								
		tag för dagvatten; vid på-								
		larna 15+70 och 15+35, st.	2	60,-	120	-				
		Brunnar med 0,6 m inre dia-								
		meter vid pålarna 41+38,								
		40=8+55 och 7+26=45+37,								
		5+75, 4+90 och 3+91, st.	6	30,-	180	-				
		Överföres			640	-	6207	30	480	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			640	-	6207	30	480	-
		Brunnar med 0,80 m inre diameter, vid pålarna 6+85=45 och 6+74. Utföras och bekostas av Färs härads vägstyrelse					640	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					672	70	7520	-
		Dikessträckan F-G.								
3+91-3+62 =35	29	Inköp av 8" cementrör m	29	1,40	40	60				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	29	1,20	34	80	75	40		
Tills.	29	meter.								
		Brunn med 0,6 m inre diameter vid påle 3+62=35, st.	1	30,-			30	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					14	60	120	-
		Dikessträckan G-H-I.								
3+62=35-36+56= =26+73	156	Inköp av 6" cementrör m	156	1,10	171	60				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	156	1,20	187	20				
36+56=26+73-28+14	141	Inköp av 6" cementrör m	141	1,10	155	10				
Övf.	297	Överföres			513	90			8120	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. BJÖRK

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	297	Överfört			513	90			8120	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m 141	0,80	112	80	626	70		
Tills.	297	meter.								
		Brunnar med 0,6 m inre diameter, vid pålarna 35+75, 36+56=26+73 och 27+34	st. 3	30,-	90	-				
		Intag vid påle 28+14	st. 1	60,-	60	-	150	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					83	30	860	-
		Dikessträckan G-K-L.								
3+62-3++24	38	Inköp av 8" cementrör	m 38	1,40	53	20				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m 38	0,60	22	80				
3+24-0	324	Inköp av 6" cementrör	m 324	1,10	356	40				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m 324	1,-	324	-	756	40		
Tills.	362	meter.								
		Brunnar med 0,6 m inre diameter; vid pålarna 3+24, 2+50, 1+34 och 0+50,	st. 4	30,-	120	-				
		Intag vid påle 0	st. 1	60,-	60	-	180	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		Överföres					936	40	8980	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					936	40	8980	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					83	60	1020	-
					Summa kostnad				10000	-
		Sammandrag.								
	228	Dikessträckan A-B					480	-		
	1321	D:o B-C-D-E-F					7520	-		
	29	D:o F-G					120	-		
	297	D:o G-H-I					860	-		
	362	D:o G-K-L					1020	-	10000	-
Summa	2237	meter.			Summa kronor				10000	-

I förestående kostnader äro jämväl inräknade kostnaderna för borttagande av träd, buskar, stubbar och rötter utmed och i dikessträckorna. Dock skola Fritiof Nilsson och Nils Nilsson enligt eget åtagande borttaga träd och buskar - dock ej stubbar och rötter efter dessa - å sträckorna 1+34-3+62, respektive 27-28+14.

Kärrstorp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. AFTR. SMÅLA

Grävningstabell.

Dikessträckan A-B.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
20	-	1,20	0,50	3,50	1:1,25	4,70	
19+50	50	0,85	"	2,65	"		
19+40	10	1,05	"	3,15	"	5,-	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Araskoga boställe och Araskoga 7 1, 8,- m höger om diket; belägen på höjden + 6,76.
19	40	1,35	"	3,90	"		
~~19~~	~~40~~	~~1,35~~	~~"~~	~~3,90~~	~~"~~	2.50 : 1000	
18+50	50	1,45	"	4,15	"		
18	50	1,45	"	4,15	"		
17+72	28	1,75	"	4,90	"	5,42	
Summa	228	meter.					

Dikessträckan B-C-D-E-F.

17+72	-	1,65				5,50	21" rör mellan pålarna 17+72 och 15+35.
17+50	22	1,85				1.50 : 1000	
17	50	3,15				5,61	
16+50	50	3,30				1.50 : 1000	
16	50	2,85					
15+70	30	2,15				5,80	
15+35	35	1,75				5,86	
15+35	-	1,70				6,92	18" rör mellan pålarna 15+35-13+88= =44+77 samt mellan pålarna 44+77- -42+40.
15	35	1,80				1:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Kärrstorp 3 3 och Araskoga boställe, 12,- m V. om diket; belägen på höjden + 8,05.
14+50	50	1,75					
14	50	1,85					
Övf.	372						

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	372						
13+88= =44+77	12	1,85					
44+50	27	2,-				1:1000	
44	50	1,55					
43+50	50	1,40				7,19	
43	50	1,60				1:1000	
42+40	60	1,60				6,30	
42+40	-	1,50				6,40	12" rör mellan pålarna 42+40-40=8+55 samt mellan pålarna 8+55-7+26=45+37.
42	40	1,45					
41+50	50	1,35				4:1000	
41	50	1,55					
40+50	50	1,70					
40=8+ +55	50	1,70				7,36	
8	55	1,35				2:1000	
7+50	50	1,35					
7+26= =45+37	24	1,50				7,62	
7+26= =45+37	-	1,45				7,69 11:1000	10" rör mellan pålarna 7+26=45+37- -45=6+85.
45=6+ +85	37	2,15				8,10	18" rör mellan pålarna 45=6+85 och 6+74.
6+74	11	2,15				8,10	10" rör mellan pålarna 6+74 och 3+91.
6+50	24	1,90					
6	50	1,40				2:1000	
5+50	50	1,40					
5	50	1,55					
Övf.	1212						

PETTERSONSKA BOKTRYCK. A.-B. STARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	1212						
4+50	50	1,40				2:1000	
4	50	1,40					
3+91	9	1,55				8,67	
Summa	1321 meter.						
	Dikessträckan F-G.						
3+91	-	1,50				8,70	8" rör mellan pålarna 3+91 och 3+62=
						38:1000	=35.
3+62= =35	29	1,20				9,80	
Summa	29 meter.						
	Dikessträckan G-H-I.						
3+62= =35	-	1,20				9,80	6" rör mellan pålarna 3+62=35-36+56=
						15:1000	=26+73 samt mellan pålarna 26+73-28+
35+35	35	2,05				10,33	+14.
35+50	15	2,-				5:1000	
35+75	25	1,40				10,53	
36	25	1,60				5:1000	
36+56= =26+73	56	1,95				10,94	
27	27	2,-				150:1000	
+50	50	1,95					
28	50	1,55					
+14	14	1,50				11,15	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Nils Nilssons och Otto Nilssons fastigheter; belägen på höjden + 12,84.
Summa	297 meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan G-K-L.					
3+62	-	1,55				9,80	8" rör mellan pålarna 3+62 och 3+24.
						4:1000	
3+24	38	1,40				9,95	
3+24	-	1,35				10,-	6" rör mellan pålarna 3+24 och 0.
3	24	1,50					
2+50	50	1,35				2.50:1000	
2	50	1,80					
1+63	37	2,10					
1+34	29	1,10				11,43	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Joel Anderssons och Fritiof Nilssons fastigheter; belägen på höjden + 12,94.
1	34	1,40				8:1000	
0+50	50	1,50					
0	50	1,50				12,50	
Summa	362	meter.					
		Sammandrag.					
	228	Dikessträckan			A-B		
	1321		D:o		B-C-D-E-F		
	29		D:o		F-G		
	297		D:o		G-H-I		
	362		D:o		G-K-L		
Summa	2237	meter.					

PETERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Att vid utförandet av den öppna dikessträckan A-B det nuvarande diket skall utvidgas lika åt båda sidor med undantag för sträckan mellan pålarna 19+40 och 20, där det nuvarande diket i huvudsak skall utvidgas åt vänstra sidan.

Att schaktmassorna utmed dikessträckan A-B skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren ej påfordrar att samtliga massor eller del därav skola uppläggas på viss sida.

Att dikesvallarna utmed dikessträckan A-B skola uppläggas med minst 1,- m frikant och ej med brantare slänt än 1:1 samt genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att det öppna avloppets slänter och botten skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms ommurningen vid påle 17+ +72.

Att all stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek, lagda i ordnade förband samt sammanfogade med cementbruk.

Att ommurningen vid påle 17+72 skall grundläggas till erforderligt djup under det öppna avloppets botten samt utföras enligt särskild ritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att intagen vid pålarna 0 och 28+14 skola utföras enligt upprättade ritningar av betong i blandningen 1:3:5.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 0,8 m inre diameter skola utföras med till 0,6 m inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda, brända brunnstegel.

Att brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållande erforderligt antal täckdikesrör av tillräckliga dimensioner.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus.

Att brunnar, vilka ligga på raksträcka och ej i rågång eller invid väg, må utföras som täckta brunnar, därest jordägaren själv iklädder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att brunnslocket brister eller fördärvas. Sådana täckta brunnar skola försänkas minst 0,6 m under markytan samt förses med lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Kärrstorp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kärrstorp n:ris 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 21 juli 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kärrstorp n:ris 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Kärrstorp n:ris 2, 3, 5, 6, 7 och 8 uti Östra Kärrstorps socken samt Araskoga n:ris 2 och 9 uti Brandstads socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 3,5 km väster om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad samt omedelbart söder om Östra Kärrstorps kyrka. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

Det område, om vars torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. till ett öppet avlopp, som från trakten söder om Östra Kärrstorps kyrka avrinner söder och väster ut. På grund av avloppets otillräckliga dimensioner besväras området emellertid nu i hög grad av vatten i det betydande områden även vid mindre flöden översvämmas. Med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden och gjorda uttalanden har förrättningsmannen upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för områdets rationella torrläggning. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande handlingar och ritningar, skola dikessträckorna A-B, B-C-D-E-F, F-G, G-H-I och G-K-L upptagas samt utföras som täckta diken med undantag för dikessträckan A-B, vilken med hänsyn till förhandenvarande förhållanden föreslagits till utförande såsom öppet dike. I detta sammanhang vilja synemännen framhålla, att de närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande såsom täckta avlopp, samt att de därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen i föreslagen omfattning utföras som täckta diken. Utföras de täckta dikessträckorna av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för desammas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För de olika dikessträckorna hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning samt de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda

konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Dikesströckornas lägen i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 0,5:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför nybyggnad av trumma mellan pålarna 6+85 och 6+74 för allmänna vägen Araskoga-Kärrstorp inom Färs härads vägdistrikt. Enligt eget åtagande vid sammanträdet den 25 sistlidne juli /förrättningsprotokollets § 9/ skall Färs härads vägstyrelse i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumman

samt i samband därmed även utföra brunnar omedelbart uppströms och nedströms vägen. Trumman skall utföras av cementrör med minst 18" inre diameter, brunnarna likaledes av cementrör med minst 0,8 m inre diameter.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att, därest företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå till fastigheterna 1/8 mtl. Araskoga 7^{1} och 3/8 mtl. Araskoga 2^{1} dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna dikessträckan A-B, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som skola gäldas, finnas upptagna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Ersättningsbeloppen skola utbetalas beträffande fastigheten Araskoga 7^{1} till fastighetens ägare så snart företaget påbörjats, och beträffande fastigheten Araskoga 2^{1} till vederbörande arrendator så snart denne bortforslat eller utplanerat jordvallarna. Låter arrendatorn jordvallarna ligga kvar, äger vederbörande domänintendent bestämma till vem ersättningsbeloppet skall utbetalas. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretaget möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 10.000,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet -11.259,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de av företaget berörda markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i tre avdelningar. För att undersöka, huruvida kostnaderna skola jämkas avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-29 med ett båt-

nadsvärde om 1.037,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan G-K-L upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.140,- /1020+120/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 30-64 med ett båtnadsvärde om 1.874,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan G-H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 980,- /860+120/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 65-153 med ett båtnadsvärde om 8.348,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C-D-E-F utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 8.000,- /480+7520/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, beräknas relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
11.259,- kr.	10.000,- kr.	0,888178.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, beräknas relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1.037,- kr.	1.140,- kr.	1.099324
II	1.874,- "	980,- "	0,522945
III	8.348,- "	8.000,- "	0,958313.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning,

belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	2.911,- kr.	2.000,- kr.	0,687049
I + III	9.385,- "	9.140,- "	0,973894
II + III	10.222,- "	8.980,- "	0,878497.

Av förestående utredning framgår, att avdelning II erhåller den lägsta relativa kostnaden, därest den utföres ensam utan hjälp av övriga avdelningar. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså jämkas i enlighet med bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda:

Avdelning II påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 980,- kr. med en relativ kostnad om 0,522945.

Avdelning III påföres likaledes kostnaderna för sin egen torrläggning eller 8.000,- kr. med en relativ kostnad om 0,958313.

Avdelning I påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 1.020,- kr. med en relativ kostnad om 0,983606.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att till detsammas utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båt-

naden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Fritiof Nilssons yrkande /förrättningsprotokollets § 7/, att han ej måtte påföras några kostnader för den öster om hans gård liggande ängen /ägofigurerna 22, 23 och 25/, har ej av synemännen kunnat bifallas, enär synemännen anse uppenbart att vissa delar av ängen beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruks-

ingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för desammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlägga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar

vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas de olika dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får inledas i avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att, så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om vilka personer, som utsetts till ledamöter i styrelsen, samt styrelseledamöternas bostad och adress.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse, att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L.

7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935". Styrelsen skall hava sitt säte i Östra Kärrstorps socken. Avgift, varom förmäles i V.L. 11:85, skall utgå med 16,89 kr., vilket belopp sökandena skola inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Kärrstorp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Andersson, Aug. Nilsson,

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10
+50	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60
1	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10
+50	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70
2	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55
+50	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10
3	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65
+25	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40
+50	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10
+75	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55
4	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05
+50	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90
5	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75
+50	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60
6	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55
+50	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50
7	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35
+50	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10
8	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95
+50	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85
9	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
9+50	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60
10	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45
+50	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30
11	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20
+50	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10
12	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90
+50	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80
13	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70
+50	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65
14	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60
+50	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55
15	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50
+50	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45
16.	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30
+50	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10
17	6,40	6,55	6,70	6,85	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90
+50	6,20	6,35	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70
18	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50
+50	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,-	7,15	7,30
19	5,60	5,75	5,90	6,05	6,20	6,35	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10
+50	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
3+25- -32+60	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40
32	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80
31+50	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90
31	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25
30+50	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30
30=26+ +73	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35
27	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35
27+50	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40
28	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45

Kärrstorp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ö. Kärrstorps socken.				
1/8	av 8[1]		Kärrstorp; Nils Persson		1-4	418,-	640,-
					107-118	1616,-	3280,-
1/3	2[5]		D:o ; Nils Nilsson	sök.	5-10	407,-	620,-
					61-64	1030,-	1300,-
					95-106	1806,-	3400,-
1/4	6[2]		D:o ; Joel Andersson	sök.	11-21	364,-	580,-
					72-94	2957,-	4940,-
1/4	5[3]		D:o ; Fritiof Nilsson		22-29	1154,-	1540,-
					30-44	3262,-	4075,-
					65-71	240,-	400,-
1/16	7[5]		D:o ; Otto Nilsson		45-54	1548,-	2260,-
1/16	7[4]		D:o ; Dens.		55-60	358,-	437,-
1/24	3[3]		D:o ; Nils Persson		119-133	2472,-	4320,-
1/4	5[2]		D:o ; Nils Andersson		134-138	688,-	859,-
			Brandstads socken.				
5/96	av 9[5]		Araskoga ; Nils Olsson		139	345,-	391,-
3/8	2[1]		D:o ; Kungl. Maj:t o. Kronan arr. Bernt Genell		140-153	3223,-	4105,-
						21888,-	33147,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.983606	0.522945	0.9583/3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
222,-	218,36								
1664,-			1594,64			1813,-	18,13	114,94	
213,-	209,51								
270,-		141,20							
1594,-			1527,55			1878,26	18,78	119,05	
216,-	212,46								
1983,-			1900,34			2112,80	21,13	133,96	
386,-	379,67								
813,-		425,15							
160,-			153,33			958,15	9,58	60,73	
712,-		372,34				372,34	3,73	23,65	
79,-		41,31				41,31	0,41	2,60	
1848,-			1770,96			1770,96	17,71	112,27	
171,-			163,87			163,87	1,64	10,40	
46,-			44,08			44,08	0,44	2,79	
882,-			845,23			845,23	8,45	53,57	
11259,-	1020,-	980,-	8000,-			10000,-	100,-	633,96	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Kärrstorp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Andersson, Aug. Nilsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Wallér.

M 3*0491

15653

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 o. 6

av år 1935"

uti Östra Kärrstorps och Brandstads s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:t nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Frisman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 o. 6

av år 1935"

uti Östra Kärrstorps och Brandstads s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935" uti Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 3,5 km. väster om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad samt omedelbart söder om Ö. Kärrstorps kyrka. De berörda markerna, vilka utgöras av dels åker, dels ängs- och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 21 juli 1934 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ären-

det den 25 juli 1935, varefter förrättningen avslutades den 17 augusti samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 17 augusti 1935 /förrättningsprotokollets § 19/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare hava därjämte undertecknat särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Arrendatorn av den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 3/8 mtl. Araskoga 2 1 har erhållit tillstånd /Bil. V/ att söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 16,14 ha åker samt 0,86 ha äng och odlingsmark eller tillsammans 17,- ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	16,27 ha
Endast bidragssökande	0,73 "
Summa	17,- ha

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	10000,- kr.	9792,05 kr.	207,95 kr.
Syneförrättning	633,96 "	620,77 "	13,19 "
Betänkande	167,02 "	163,55 "	3,47 "
Domstolsavgift	16,89 "	16,56 "	-,33 "
Summa	10817,87 kr.	10592,93 kr.	224,94 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 636,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande angående företagets ekonomiska utbyte framgår följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	33147,-	kr.
" före "	21888,-	"
Värdeförhöjning	11259,-	"
Kostnad	10817,87	"
Rel. kostnad	0,96	
Bidrag i % av kostnaderna	48,60	%.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	31897,-	kr.
" före "	20855,-	"
Värdeförhöjning	11042,-	"
Kostnad	10592,93	"

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	1250,-	kr.
" före "	1033,-	"
Värdeförhöjning	217,-	"
Kostnad	224,94	"

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5260,- kr.

motsvarande 48,60 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 5450,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Avskrift av Kungl. brevet den 20/3 1936	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad	

Malmö i januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
	1	2	3	4	5	6
			Ö. Kärrstorps socken.			
3.	1/8	or 8¹	Kärrstorp; Nils Persson	1-4	03	29
				107-118	1 64	
1.	1/3	9⁵	do; Nils Nilsson	5-10	31	
				61-64	65	
				95-106	1 70	
2.	1/4	6²	do; Joel Andersson	11-21	01	28
				72-94	2 47	
5.	1/4	5³	do; Fritiof Nilsson	22-29	56	21
				30-44	2 06	
				65-71	12	08
4.	1/16	7⁵	do; Otto Nilsson	45-54	1 13	
4.	1/16	7⁴	do; Dem.	55-60	23	
3.	1/24	3³	do; Nils Persson	119-133	2 16	
	1/4	5²	do; Nils Andersson	134-138	50	
			Brandstads socken.			
	5/96	or 9⁵	Arashaga; Nils Olsson	139	23	
6.	3/8	9¹	do; Kungl. Maj:t och Kronan arr. Bruk Grenell	140-153	2 34	
					16 14	86
	Relativ kostnad		0.96			
	Bidrag i % av kostnaderna		48.60 %			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1886 -		1813 -	114 94	30 28	2 83	1961 05	953 07	1007 98	
2077 -		1878 26	119 05	31 37	3 12	2031 80	987 45	1044 35	
2199 -		2112 80	133 96	35 29	3 30	2285 35	1110 68	1174 67	
1359 -		958 15	60 73	16 -	2 02	1036 90	503 93	532 97	
712 -		372 34	23 65	6 23	1 07	403 29	196 -	207 29	
79 -		41 31	2 60	- 68	- 12	44 71	21 73	~~22 98~~	Ej lån.
1848 -		1770 96	112 27	29 58	2 77	1915 58	930 97	984 61	
171 -		163 87	10 40	2 74	- 26	177 27	86 15	- -	Söker ej lån.
46 -		44 08	2 79	- 73	- 07	47 67	23 17	- -	Söker ej lån.
882 -		845 23	53 57	14 12	1 33	914 25	443 33	469 92	
11259 -		10000 -	633 96	167 02	16 89	10817 87	5257 48	5444 77	

Kalmar i januari 1936.

C. A. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader:

Gränsregleringsarbete m. m.	10000.- kr.
Syneförrättning	633.96 "
Betänkande	167.02 "
Domstolsavgift	16.89 "
Summa	10817.87 kr.

Malmö i januari 1936.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.817 kronor 87 öre, varav å lantägarnas andel 10.548 kronor 51 öre, sedan från delaktigheten i lånet utesluts fastigheten Kärrstorp 7:4.

Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935" uti Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt nämndemannen Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2 per Bjärsjölagård eller vid förfall för honom till lantbrukaren Joel Andersson, Kärrstorp nr 6 per Bjärsjölagård,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kärrstorp den 17 augusti 1935.

1. Nils Nilsson — 2. Joel Andersson

3. Nils Persson — 4. Otto Nilsson

5. Frithiof Nilsson — 6. Berndt Genell

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör,
Malmö.

Anders Andersson
Skiftesgodeman
Klamby.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 augusti 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935" uti Kärrstorps och Brandstads socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 januari 1936.

Ex officio:
Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Bil. V.
Överlämnas från Kungl.
Domänstyrelsen för kännedom

Avskrift.
J: 914/36.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 28 februari 1936 jämte yttranden av vederbörande domänintendent och statens lantbruksingenjör överlämnad ansökning av Berndt Genell, såsom arrendator av kronoegendomen 3/8 mantal Araskoga 2[1] i Brandstads socken av Malmöhus län, medgiver Kungl. Majst sökanden tillstånd att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i "Dikningsföretaget Kärrstorp nr 2 och 6 av år 1935" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för sökanden att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidnes utgång den 14 mars 1953 då ännu ogulldna andelar av samma lån; dock att, därest sökanden efter nämnda tidpunkt fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av kronoegendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 20 mars 1936.

Per Edvin Sköld

/ Herman Schlyter.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Araskoga 2[1] i Malmöhus län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.
Vp.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Eric Schalin

Bil. VI.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935" uti Ö. Kärrstorps och Brandstads socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Brandstads socken.

3/8	mtl.	Araskoga	2 1	;	Kungl. Maj:t o. Kronan, arr. Berndt Genell,

Ö. Kärrstorps socken.

1/3	mtl.	Kärrstorp	2 5	;	Nils Nilsson,
1/24	"	"	3 3	;	Nils Persson,
1/4	"	"	5 3	;	Frithiof Nilsson,
1/4	"	"	6 2	;	Joel Andersson,
~~1/16~~	~~"~~	~~"~~	~~7 4~~	~~;~~	~~Otto Nilsson,~~
1/16	"	"	7 5	;	Dens.
1/8	"	"	av 8 1	;	Nils Persson.

Malmö i januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dikningsföretaget Kärstorp o:nis 2 o. 6 av år 1935 inom S. Kärstorps och Brandstads sockn av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefortättningshandlingarna à	4	—
Betänkande, sid. 5 "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ samt förrekning 2+8×0.50+2×0.40+1+8×0.25 ~~=~~	9	80
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. samt särskilda utredningar för Arastorga 2' ~~m. m.~~ 11 dagar "	12	—
Kopia av plankartan å väv (37.43 - 3.34)	34	09
" " profiler och sektioner } 0.75 (36.24+9.-)	33	93
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 0.55 (70+10+14) "	51	70
Inhäftning av handlingar; häfte synehandlingar och 2 häften betänkande	3	25
Diariebevis, utlägg	2	25
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	167	02

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Fars häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 31/ mars 1936.

C. A. Nallé.

Statens lantbruksingeniör.

Kvittens för fastställt:
C. A. Nallé

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

pr. 2 fält
2 459/55

M 3-0491

BOKAD N:r 15653
KLANTSKOGS-VÄLDEN
28 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1936 **för**

"dikningsföretaget Kärrstorp nr 2 och 6 av år 1935" i Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av

MALMÖHUS LÄN

3 sidor. 2 kronor.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift,~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusenfyrahundratjugo (5.420) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundrafemtio (5.250) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*r* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 120935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kärrstorp den 24 augusti 1936.

Nils Nilsson

Att nämndemannen Nils Nilsson Kärrstorp per Bjärsjölagård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Wallén
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Matilda Ingvarsson
Fröken
Adress Kärrstorp per Bjärsjölagård

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 18 september ***19***36.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

439
36

DIARIE N:r 20681
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1936

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935"
uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juli 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 5420,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5250,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 september 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndeman Nils Nilsson,
Kärrstorp nr 2 per Bjärsjölagård.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 30 oktober 1936, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 31 oktober 1936.

C. A. Wallin

Statens lantbruksingeniör.

26/6 36

Avskrift.

26 JUN. 1936

DIARIE Nr 5936

KLANTBRUKSSTYRELSEN

1 APR. 1936

i und. anm Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935" uti Ö. Kärrstorps och Brandstads socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Brandstads socken.

3/8	mtl.	Araskoga	2 1	;	Kungl. Maj:t o. Kronan, arr. Berndt Genell,

Ö. Kärrstorps socken.

1/3	mtl.	Kärrstorp	2 5	;	Nils Nilsson,
1/24	"	"	3 3	;	Nils Persson,
1/4	"	"	5 3	;	Frithiof Nilsson,
1/4	"	"	6 2	;	Joel Andersson,
1/16	"	"	7 45	;	Otto Nilsson,
~~1/16~~	~~"~~	~~"~~	~~7 5~~	~~;~~	~~Dens.~~
1/8	"	"	av 8 1	;	Nils Persson.

Malmö i januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Strykning med 6 lätt verkställt i Lbrstyr.

1936 den 6 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avvikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Avvikningsföretaget Kärrstorp nr 3 och 6 av år 1936" i Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av Kalmarhus län.

Lån 5.420 kronor från statens avvikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angivande fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Brandstads socken			
Arnekegn	3/8	1:2	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Bernt Genell
Östra Kärrstorps socken			
Kärrstorp	1/3	5:2	Nils Nilsson
"	1/24	3:3	Nils Persson
"	1/4	3:5	Frithiof Nilsson
"	1/4	2:6	Joel Andersson
"	1/16	5:7	Otto Nilsson
"	1/8	1 av 8	Nils Persson

Stockholm den 6 november 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godkänt den 20/9 1937

DIARIE N:r 14413
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1937

439/36

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935" uti Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juli 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 5420,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5250,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 september 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndemannen Nils Nilsson,
Kärrstorp nr 2 per Bjärsjölagård.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 27 augusti 1937. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 28 augusti 1937.

E. A. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935" uti Östra Kärrstorps och Brandstads socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt nämndemannen Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2 per Bjärsjölagård eller vid förfall för honom till lantbrukaren Joel Andersson, Kärrstorp nr 6 per Bjärsjölagård;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kärrstorp den 17 augusti 1935.

1. Nils Nilsson
2. Joel Andersson
3. Nils Persson
4. Otto Nilsson
5. Frithiof Nilsson
6. Berndt Genell.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Anders Andersson
Skiftesgodeman
Klamby.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

P. M.

D. N:r
7676/37

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935" i Östra Kärrstorps och Brandstads snar av

Malmöhus län

Arb. plan: 26/6 36

Kontrakt: 18/9 36

Fullbordas: 1/9 40

Lån: 5.420

Statsbidrag: 5.250

Beräkn. kostnad: 10.817:87

Tillstyrkt utbet. d. 6/11 36

av lån: 1.800 kr.

av statsbidrag: 1.700 kr.

Utfört arbete enligt Wallér den 23 / 4 1937

kr. = c:a 72 %.

• 0,71 · 5 420 = 3 800
1 800
2 000

0,71 · 5 250 = 3 700
170
2 000

Ordf. i arb. styrelsen / Ende intressent: Nämndemannen Nils Nilsson, (bef.) Kärrstorp nr 2, Björsjölagård.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2 000 kr.

av statsbidrag 2 000 kr.

Stockholm den 18 / 5 1937

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

499/36

DIARIE N:r 7676
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1937

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kärrstorp n:ris 2 och 6 av år 1935"
uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juli 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 5420,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5250,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 september 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndemannen Nils Nilsson,
Kärrstorp nr 2 per Bjärsjölagård.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 23 april 1937, därvid dikessträckan A-B-C-D-E befanns utförd i enlighet med den fastställda arbetsplanen. På arbetsplatsen funnos därjämte upplagrade och godkända rör och brunnsdelar, för vilka kostnaderna beräknats till 1100,- kr.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete samt för på arbetsplatsen upplagrade rör och brunnsdelar beräknas enligt i den fastställda arbetsplanen angivna á priser till omkring 6950,- kr.

Härtill kommer; ersättningar 50,- "

förrättningskostnader 817,87 "

Summa 7817,87 kr.

motsvarande omkring 72 % av hela den beräknade kostnaden 10817,87 kr.

Malmö den 12 maj 1937.

E.H. Monkell.

Statens lantbruksingeniör.