

Stockholm.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga befohl
den 17 juli 1936 fastställt till
efternätlse vid arbetets utövande.

Stockholm den 18 augusti 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Bestyrkas i församling:

Hjalmar Forsman

Förslag i 3 blad till


Saxåns uppgrävning år 1934

inom Annelövs, Norrvångs och Dagstorps socknar, Malmöras län
Upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1933-34 av

Thore Möller

Stadens & Lantbrukingsför.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Måttskala 1:100

Längdskala 1:4000

Bestyrkas i församling:
Hjalmar Forsman
M 30494
Nr 426 Malmöras län

Ansörf.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 juli 1936 fastställt till
efterättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 augusti 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägar:
Hjalmar Persman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bibliotek.

Fullhör förslag till **Saxåns uppgrävning år 1934**

Thore Møller
Staden i landbruksstyrelsens för.

Bestyrkes i händelse:
Huse Møller



Skala 1/100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestyrkes i händelse:
M 3049 Huse Møller 2
Nr 426 Huse Møller 30.12

Låne

den

brst.

M

3-0494

DIARIE Nr 17139
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP. 1936

257/36

Komb

Handlingar

till

SAXÅNS UPPGRÄVNING ÅR 1934

Annelövs, Norrvidinge och Dagstorps

socknar, Malmöhus län.

Auskift.

Genom Kungl. Majt:s nådiga brev
den 17 juli 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 augusti 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Forsman.

Bestyrkas i tjänsten:
Vilse Lönner

Betänkande

till

SAXÅNS UPPGRÄVNING ÅR 1934

Annelövs, Norrvidinge och Dagstorps socknar

Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

angående vattenavledningsföretaget Saxåns
uppgrävning år 1934 uti Annelövs, Norrvi-
 dinge och Dagstorps socknar av Malmöhus
 län, avgivet i och för sökande av stats-
 understöd till företagets genomförande.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas bättre torrläggning fråga är, äro belägna omkr.
 15 km väster om Eslöv och angivas å bifogade översiktskarta till sitt unge-
 färliga läge med röd färgläggning. Till följd av Saxåns alltför trånga sek-
 tion och den rikliga förekomsten av vass, äro markerna vid flöden utsatta
 för synnerligen häftiga översvämningar, som bruka vara minst två å tre dagar
 och stundom upp till en vecka. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möj-
 lighet till ändamålsenlig torrläggning och skydd för översvämningar av
 sökandenas marker. Nedströms sökandenas fastigheter belägna marker erhålla
 delvis endast ofullständig torrläggning.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett antal markägare har undertecknad förordnats
 att handlägga synförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna
 förrättning avslutades den 11 april 1934. Över förrättningen anfördes besvär
 av domänfiskalen för Kungl. Maj:t och Kronan. I den 17 december 1934 medde-
 lat utslag fann Söderbygdens vattendomstol lagligt att i sin helhet ogilla
 de anförda besvären. Enligt å protokollsutdraget tecknat bevis har vad icke
 inom laga tid anmälts emot detta domstolens utslag.

Av synehandlingarna, som i avskrift årfölja detta betänkande, framgår,

hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För nederbördsområdets storlek, till avrinning kommande vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner å avloppet samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna.

På översiktskartan är totala nederbördsområdet inneslutet av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande torrläggas helt eller delvis

en areal av 19,735 hektar, varav 7,750 hektar åker och 11,985 hektar äng och

odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden beräknats till 22845:50 kr

och kostnaden för arbetenas utförande, inkl. utgående ersättningar, till

20800:- kr. Härtill komma kostnaderna för domstolsavgift, syneförrättning,

detta betänkande m.m., sammanlagt 1033:12 kr, varför totalkostnaden uppgår

till 21833:12 kr. Kostnaden uppgår således till 96 % av båtnaden.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till

den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom statsbidrag utan återbetalningsskyldighet, som genom styrel-

senas ordförande sökes av alla delägare i företaget, hava flertalet delägare,

representerande 98,77 % av kostnaden, personligen eller genom befullmäktigat

ombud undertecknat förening för sökande av statslån. För ecklesiastika löne-

bostället 3/4 mtl Annelöv 21¹ har föreningen undertecknats av arrendatorerna, varjämte Lunds stiftsnämnd genom beslut den 15 februari 1935 godkänt nämnda förening.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag, torde, då kostnaden uppgår till 96 % av båtnaden, statsbidrag kunna erhållas till ett belopp motsvarande 48.60 % av totalkostnaden eller med 1 avrundat tal 10610:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som sökt dylikt, till ett belopp motsvarande återstående del av kostnaden sedan bidraget frånräknats eller med 1 likaledes avrundat tal 11080:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

Utefter Saxån belägna marker äro av mycket god beskaffenhet och lätta att försätta i kultur. För hemmanens jordbruk är således företagets genomförande av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse jämte utdrag av stiftsnämndens protokoll samt fullmakt.
- 4/ Utdrag av vattendomstolens protokoll med lagakraftbevis.
- 5/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdkningslån sökes.
- 6/ Räkningar / 2 st. /.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar / 3 blad /.

Vänersborg 1 februari 1935.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Vattenavledningen	20800:- kr.
Domstolsavgift	34:27 "
Syreförrättningen	834:52 "
Betänkandet m.m.	<u>164:33 "</u>
	<u>Summa 21833:12 kr.</u>

Vänersborg 1 februari 1935.

Auskrift.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 41 833 kronor 14 öre
 varav å läntagarnas andel 41 564 kronor 57 öre

Stockholm den 12 augusti 1936

För Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Hjalmar Forman.

Bestyrkas i tjänsten:

Thore Möller

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i företag, benämnt "Saxåns uppgrävning år 1934" och avseende reglering av Saxån för torrläggning av marker inom Annelövs, Norrvidinge och Dagstorps socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull arbetsstyrelsens ordförande i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Huvudstorp m.fl. pr Norrvidinge den 7 januari 1935.

✓	Arthur Andersson	Sv. Håkansson	✓
	Huvudstorp 5	Hufvudstorp	

bevittnas av

Karl Svensson	Sture Schöld
---------------	--------------

—
J.L. Lennartsson

H:storp

bevittnas av

Karl Svensson	John Johansson
Huvudstorp N:2	Huvudstorp N: 1.

✓ Mauritz Mattsson

Nils Olsson

Nr. 21 Annelöv

n: 21 Annelöv

bevittnas av

Gunnar Pålsson

S. Bengtsson

Annelöv N: 21

Annelöv 21

✗ Axel Nilsson

Håkan Anderson

Annelöv 10

Annelöv n: 10

Bevittnas av

A. Åkerman

Börge Persson

Annelöv 10

Felestad 3

C. Winter. ✓

Hufvudstorp 2

Bevittnas

Karl Schöld

Folke Nilsson

Hufvudstorp 5

Hufvudstorp 5

Edvard Arvidsson

Träa

Bevittnas:

M. Ivarsson

G. Andersson

Hufvudstorp 5

Hufvudstorp 5

För Helmer Månsons sterbh. enl. Fullmakt Arvid Hansson

Bevittnas

L. Nilsson

Ivan Nilsson.

Gillbo Teckomatorp

Granbo Teckomatorp

D:nr 159 S.

Lunds stiftsnämnds resolution angående tillstånd för arrendatorerna av allmänna kyrkohemmanet 3/4 mantal Annelöv nr 21 i Annelövs socken att söka lån från statens avdikningslånefond; Given i Lund den 15 februari 1935.

I till stiftsnämnden inkommen ansökning har statens lantbruksingenjör Thore Möller i Vänersborg anhållit, att stiftsnämnden måtte godkänna ansökningen bifogad, av delägarna i torrlägningsföretaget "Saxåns uppgrävning år 1934" ingången förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande, i vad detsamma berörde av Mauritz Mattsson och Nils Olsson arrenderade allmänna kyrkohemmanet 3/4 mantal Annelöv nr 21 i Annelövs socken.

I ärendet har vederbörande boställsnämndsordförande avgivit yttrande.

Stiftsnämnden bifaller den gjorda ansökningen.

Den med beslutet missnöjde må häröver föra klagan hos Konungen genom besvär, vilka skola hava inkommit till Kungl. ecklesiastikdepartementet före klockan tolv å trettionde dagen från den dag, klaganden erhöll del av beslutet. Lunds stiftsnämnd som ovan.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

A. Neuman.

F u l l m a k t .

Undertecknade, samtliga delägare i Helmer Månssons sterbhus, Trää,

befullmäktiga härmed lantbrukaren Arvid Hansson, Granbo, att å våra vägnar

underteckna förening för sökande av statslån till å vår fastighet belöpan-

de andel i kostnaderna för "Saxåns uppgrävning år 1934".

Trää, Norrvidinge, den 7 januari 1935.

Kerstin Månson

Martin Månsson

Trää, Norrväddinge

St. Råby Boställe, Lund

Christina Åkesson

Per Ohlsson

Trää Norrvidinge

Bjellerup Kyrkheddinge

Bevittnas:

H. Jacobsson

Ivar Månsson

Lund

Trää, Norrvidinge.

Utdrag av protokoll, hållet vid

sammanträde med Söderbygdens vattendomstol

i Huvudstorp den 23 oktober 1934.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet angäen-

de av domänfiskalen för Kungl. Maj:t och kronan anförda besvär över en den

11 april 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Saxåns

uppgrävning år 1934" och avseende uppgrävning av Saxån å viss sträcka för

torrläggning av marker, tillhörande Särslöv m.fl. hemman i Dagstorps, Anne-

lövs och Norrvidinge socknar, Malmöhus län, hade sammanträde med vattendom-

stolen utsatts att hållas hos hemmansägaren Artur Andersson i Huvudstorp den-

Under hänvisning till vad ovan anförts prövar vattendomstolen lagligt att i sin helhet ogilla de anförda besvären; och skall kronan själv vidkännas av kronan förskjutna kostnader vid vattendomstolen.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 januari 1935.

Ex officio:

Folke Höijer.

F ö r t e c k n i n g

Å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Annelövs socken.

Annelöv	⁴ 10	1/4 mtl. äg. Axel Nilsson
"	⁵ 10	1/6 " " Håkan Andersson
"	¹ av 21	3/8 " Allmänt kyrkohemman, arr. Nils Olsson
"	¹ av 21	3/8 " " " Mauritz Mattsson

Norrvidinge socken.

Träa	1	⁴	7/18 mtl. äg. Edvard Arvidsson
"	2	³	3/8 " " Helmer Månssons sterbhus
"	3	²⁴	1/2 " " D:sma

Dagstorps socken.


Huvudstorp	1	²	1/8 mtl. äg. J.L. Lennartsson
"	1	³	1/4 " " D:sme
"	2	²	1/3 " " Carl Winter
"	2	³	1/3 " " Sven Håkansson
"	5	¹	1/4 " " Artur Andersson

Vänersborg i februari 1935.

Thore Möller.

Förestående avskrifters, sid 1 - 11 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:



Synehandlingar

till

SAXÅNS UPPGRÄVNING ÅR 1934

Annelövs, Norrvidinge och Dagstorps socknar,

Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen rörande uppgrävning av
Saxån för torrläggning av mark inom Dagstorps,
Annelövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus
län.

Tisdagen den 21 november 1933 kl. 10 f.m. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos hemmansägaren Arthur Andersson i Huvudstorp
för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande på-
börja förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet / Bil.
¹
B / hade den 4 november 1933 varit införd i tidningen Skånska Dagbladet
och den 5 samma månad upplästs i Dagstorps, Annelövs och Norrvidinge kyrkor
varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse enl. förteckning / Bil.
C /.

Närvarande:

Gode män:

Hemmansägaren Emil Persson, Särslöv

" Schunne Schunnesson, Solhäll.

Sökande till förrättningen:

Arthur Andersson, ägare till 1/4 mtl. Huvudstorp

Sven Håkansson, " " 1/3 " "

Carl Winter, " " 1/3 " "

Övriga sakägare?

Olof Dahlqvist, ägare till 1/2 mtl. Särslöv

J. M. Lennartsson, " " 3/8 " Huvudstorp.

Per Bengtssons sterbhus ägare till 3/8 mtl. Huvudstorp
genom Bernhard Persson

Helmer Månsson, ägare till 11/24 mtl. Trää

Edvard Arvidsson, " " 1/2 " "

Landsfiskalen Peter Sjöberg såsom kronoombud enl. länsstyrelsens för-
¹
ordnande / Bil.D ./.

Anders Nilsson, arrendator av kronoegendomen 1/2 mtl. Annelöv.

Kyrkoadjunkten Eric Nilsson såsom konsistorieombud enl. förordnande
²
/ Bil.D ./.

Mauritz Mattsson, arrendator av 3/8 mtl. Annelöv

Axel Nilsson, ägare till 1/4 mtl. "

Karl Lundgren, " " 2/9 " Särslöv.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning

härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A ¹ -
⁴
A /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv.

§ 3.

Förrättningsmannen framvisade plankarta och profilritning över

marker och avlopp. I samband härmed genomgicks hävden.

§ 4.

Sökandena yrkade, att Saxån skulle uppgrävas till sådana dimen-

sioner, att deras marker erhöles möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning samt att var och en, vilkens mark tillskyndades båtnad genom företaget, skulle deltaga i kostnaderna.

§ 5.

J. M. Lennartsson betvivlade, att nyttan av företaget kunde uppväga de härmed förenade olägenheterna och ansåg ifrågavarande marker mest lämpliga att brukas såsom äng, varför sänkning av Saxåns vattenstånd vore till ingen nytta. Olof Dahlqvist instämde.

§ 6.

Landsfiskal Sjöberg, med instämmande av arrendator Anders Nilsson, befarade, att företaget komme att medföra enbart olägenheter för kronoegendomen.

§ 7.

Helmer Månsson ansåg likaledes företaget vara övervägande till skada för hans marker.

§ 8.

Carl Winter och Sven Håkansson framhöllo, att sedan Saxån ovanför Träb bro uppgrävts hade flödenas intensitet ökat, så att deras ängsmarker numera vore praktiskt taget värdelösa, varför den nu påyrkade åregleringen vore i hög grad av behovet påkallad.

§ 9.

Landsfiskal Sjöberg: Då kronoegendomen ej har någon nytta av företaget bör den ej påföras någon deltagningsskyldighet i kostnaderna för det samma och ej heller utsättas för skadegörelse genom arbetenas utförande.

§ 10.

Carl Winter framhöll, att ån komme att fördjupas och breddas även genom kronoegendomens område, varför företaget också måste vara till nytta för denna.

§ 11.

Ersättning ansågs böra utgå såväl för markupplåtelse till åns breddning som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 12.

Tillkännagavs att nästa sammanträde skulle hållas på samma plats som dagens å tid som komme att i laga ordning kungöras.

§ 13.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Huvudstorp den 21 november 1933.

Thore Möller.

Emil Persson.

Sch. Schunnesson.

Onsdagen den 11 april 1934 kl. 11 f.m. inställde sig åter ovan an-

givna synemän hos hemmansägaren Arthur Andersson i Huvudstorp för att fortsätta förrättnings handläggning. Till sammanträdet, vilket kungjorts i tidningen Skånska Dagbladet den 21 mars 1934 och i Dagstorps, Annelövs och Norrvidinge kyrkor den 25 samma månad / Bil.B² ./ hade dessutom följande personer infunnit sig:

Arthur Andersson, Huvudstorp

Sven Håkansson, "

Carl Winter

Huvudstorp

Per Bengtssons sterbhus

"

genom

Bernhard Bengtsson

Helmer Wänssons sterbhus,

Tråå, genom Arvid

Hansson, onl. fullmakt / Bil.D³ ./

Anders Nilsson,

Annelöv

Axel Nilsson,

"

Landsfiskalen Peter Sjöberg,

Kyrkoadjunkten Eric Nilsson,

Mauritz Mattsson,

Annelöv

J.N.Lennartsson.

Huvudstorp.

§ 14.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 15.

J.N.Lennartsson vidhöll, att hans marker bäst lämpade sig för ängskultur, varför företaget för hans vidkommande vore till ringa båtnad.

§ 16.

Carl Winter och Sven Håkansson ansågo åtgärder till reglering av åfåran vara i hög grad av behovet påkallade. Genom rensningar i åns övre lopp hade flödenas häftighet blivit allt mer svårartad, så att betande kreatur t.o.m. löpt fara att drunkna.

§ 17.

Anders Nilsson protesterade mot att kostnader för företaget drab-

Bade honom.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, utgående ersättningar, kostnadernas fördelning m.m.

§ 19.

Efter överläggning meddelade synemännen utlåtande / Bil.K./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 20.

Beslöts att omedelbart företaga styrelseval och utsågos:

Hemmansägaren Arthur Andersson, Huvudstorp, Norrvidinge, ordf.

" Carl Winter, " Dagstorp

Arrendatorn Anders Nilsson, Annelöv.

§ 21.

För kostnaden vid undersökningarna skulle till Arthur Andersson utgivas ersättning med 67.50 kr.

§ 22.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	7 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	<u>1 "</u>
Summa	10 dagar.

§ 23.

Meddelades att handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas arbetsstyrelsens ordförande.

§ 24.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 25.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Hufvudstorp den 11 april 1934.

Thore Möller.

Emil Persson.

Sch Schunnesson.

Bil. A ¹.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för landtbruksingenjören i länet att enligt ^{gällande} vattenlag företaga en laga syneförrättning för nygräfning af Saxån från Träa gräns ned till Annelöf i och för torrläggning af mark till Träa. Hufvudstorp och Annelöfs uti Dagstorp, Norrviddinge och Annelöfs socknar.

Hufvudstorp pr. Norrviddinge d. 29/6 32.

Sv. Håkansson.

Arthur Andersson.

C. Winter.

²
Bil.A.

Ink. till Lantbruksin-
geniörskontoret den
13/7 1932.

R e s o l u t i o n .

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att,

därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande
ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 juli 1932.

Hj.Kjäll.

T Kinnman.

³
Bil.A.

Avskrift.

Ek.D. litt. W nr 31-1933

Till Länsstyrelsen i Malmö.

Sedan lantbruksingenjören C.H.Wallér hos Eder hemställt, att av

Eder utfärdade förordnande för statens lantbruksingenjör i Malmöhus län

att verkställa vissa angivna syneförrättningar enligt vattenlagen måtte över-

flyttas på annan förrättningsman, har Ni i skrivelse den 12 augusti 1933 anhåll-

lit om besked, huruvida Kungl. Lantbruksstyrelsen hade något att erinra mot

att förordnandena i fråga överflyttades på extra lantbruksingenjören I. Ny-

man

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen, som icke har något att

erinra mot bifall till Wallérs framställning, med återställande av i ären-

det överlämnade handlingar anföra, att med hänsyn till fördelningen av fö-

rekommenderade arbetsuppgifter på de arbetskrafter, som för ändamålet stå till Lantbruksstyrelsens förfogande, ifrågavarande förordnanden böra överflyttas på extra lantbruksingenjören Th. Möller, Vänersborg. Stockholm den 4 september 1933.

Erik Bjurstedt.

Olof Fredholm.
föredragande.

Avskriftens riktighet bestyrkes, Malmö i landskansliet den 13 september 1933.

På tjänstens vägnar:

T. Kinnman.

4
Bil.A .

R e s o l u t i o n .

Herr extra lantbruksingenjören Th. Möller i Vänersborg förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 september 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

T. Thege.

1
Bil.B a-b.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmö-

hus län förordnats att i laga ordning handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av Saxån för torrläggning av mark inom byarna Särslöv, Dagstorp, Huvudstorp, Annelöv och Trää i Dagstorps, Annelövs och Norrvidinge socknar, så har sammanträde utsatts att av synemännen hållas hos herrmansägaren Arthur Andersson i Huvudstorp tisdagen den 21 november 1933 kl. 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstüdeskomma för utförande av sin talan. Företaget väntas komma att beröra fastigheter utefter nämnda å från vägen mellan Annelöv och Dösjöbro till vägen mellan Trää och Huvudstorp.

Vänersborg den 30 oktober 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Norrvidinge / Dagstorps / församlings kyrka söndagen den 5 november 1933 betygar:

Eric Nilsson.

kyrkoadjunkt.

Uppläst i Annelövs kyrka söndagen den 5 nov. 1933 betygar

F. Holmberg.

kyrkoherde.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 4 november 1933, betygar

Thore Möller.

²
Bil.B a - b - c.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Saxån för torrläggning av mark inom byarna Särslöv, Huvudstorp, Annelöv och Träli i Dagstorps, Annelövs och Norrvidinge socknar, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos hemmansägaren Arthur Andersson i Huvudstorp onsdagen den 11 april 1934 kl. 11 f.m.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 19 mars 1934.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Dagstorps kyrka söndagen den 25 mars 1934 betygar:

Eric Nilsson.
 kyrkoadj.

Uppläst i Norrvidinge församlings kyrka söndagen den 25 mars 1934 betygar:

Eric Nilsson
 kyrkoadj.

Uppläst i Annelövs kyrka sönd. den 25 mars 1934, intygas:

F. Holmberg.
 kyrkoherde.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 21 mars 1934, betygar:

Thore Möller.

Bil.C.F ö r t e c k n i n g

öfver kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning rörande uppgrävning av Saxån, avlämnade å posten nedan-
skrivna dagar:

Den 30 oktober 1933 angående sammanträde i Huvudstorp den 21 nästkomman-
de november kl. 10 fm.

Kungörelse till pastorsämbetet i Dagstorp,		<u>Dagstorp.</u>
" " " " Annelöv,		<u>Annelöv.</u>
" " " " Norrvidinge,		<u>Norrvidinge.</u>
" " tidningen Skånska Dagbladet,		<u>Malmö.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Emil Persson, Särslöv,		<u>Dagstorp.</u>
" " " Schunne Schunnesson, Solhäll,		<u>Norrvidinge.</u>
Underrättelse till Arthur Andersson,	Huvudstorp,	"
" " Sven Håkansson,	"	<u>Dagstorp.</u>
" " Carl Winter,	"	"
" " Olof Dahlqvist,	Särslöv,	"
" " J.L.Lennartsson,	Huvudstorp,	"
" " Per Bengtssons sterbhus genom		
Bernhard Bengtsson,	"	"
Ernst Bengtsson,	"	"
Harald Bengtsson,	"	"
" " J. Wiberg,	"	"
" " Edvard Arvidsson,	Träå,	<u>Norrvidinge.</u>
" " Helmer Månsson,	"	"

Underrättelse till Håkan Andersson,	Annelöv,	<u>Annelöv.</u>
" " Anders Nilsson,	Annelövs Boställe,	"
" " Axel Nilsson,	"	"
" " Olof Nilsson,	"	"
" " Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmö- hus län,		<u>Malmö.</u>
" " Ordf. i ecklesiastika boställsnämnden inom Annelövs socken, riksdagsmannen Jöns Jöns- son, Slättåker,		<u>Dagstorp.</u>
" " Nils Olsson,	Annelöv,	<u>Annelöv.</u>
" " Mauritz Mattsson,	"	"

Den 19 mars 1934 angående sammanträde i Huvudstorp den 11 nästa april.

Kungörelse till pastorsämbetet i Dagstorp,		<u>Dagstorp.</u>
" " " " Annelöv,		<u>Annelöv.</u>
" " " " Norrvidinge,		<u>Norrvidinge.</u>
Kallelse till skiftegodemannen Emil Persson,	Särslöv,	<u>Dagstorp.</u>
" " " " Schunne Schunnesson, Solhäll,		<u>Norrvidinge.</u>
Kungörelse till tidningen Skånska Dagbladet,		<u>Malmö.</u>

I tjänsten:

Thore Möller.

¹
Bil.D.

Till

statens e. lantbruksingenjör Thore Möller,
Vänersborg.

För Eder kännedom meddelas härmed, att länsstyrelsen denna dag

förordnat landsfiskalen i Kävlinge distrikt att såsom kronoombud närvara vid den syneförrättning enligt vattenlagen berörande vissa kronoegendomar i Annelövs socken, som blivit utsatt att hållas den 21 november 1933, Malmö i landskontoret den 3 november 1933.

På tjänstens vägnar:

Gösta Rydén.

²
Bil.D.

Ink.till Lunds Stifts-
nämnd 1933 den 11/11
Dr.no 1782.

Ordf. i Ecklesiastika boställsnämnden inom Annelövs socken

Riksdagsmannen Jöns Jönsson

Slättåker

Dagstorp.

Härmed får jag underrätta, att sammanträde vid syn enl. vattenlagen rörande uppgrävning av Saxån för torrläggning av mark inom Dagstorp, Annelövs och Norrvidinge socknar, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos herrmansägaren Arthur Andersson i Huvudstorp tisdagen den 21 november 1933 kl. 10 fm. Företaget väntas även komma att beröra ecklesiastika bostället 3/4 mtl. Annelöv 21¹.

Vänersborg den 30 oktober 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. C.Winslow eller, vid förfall för ho-

nom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 11 november 1933.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/ Walter Korlén.

Herr kyrkoadjunkten Eric Nilsson förordnas att i mitt ställe såsom konsistorieombud närvara vid å omstående sida omnämnda förrättning.

Eslöv den 18 novemb. 1933

Carl Winslow.

kontraktsprost.

³
Bil. D.

Undertecknade sterbhusdelägare efter Landtbr. Helmer Månsson
å N:o 2 Träa, befullmäktigar härmed Landtb. Arvid Hansson, Granbo, att vid
sammanträden, angående Saxåns upprensning, vår talan föra, o.godkänner vi
ombudets laga åtgärder.

Träa den 11 april 1934.

Kerstin Månsson.

Christina Åkesson.

Martin Månsson.

Per Ohlsson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Elsa Bengtsson.

Erna Persson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Sunnebo socken</i>					
<i>Sunnebo</i>	4 12	Gemen- sam ägande	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{2}$		<i>Jungfr. Maj: d & Sonen</i> <i>en. Anders Nilsson</i> 1 Äng, sandbl. mylla, frukt g 2 " " " " 2a " " " 3 åker " " 4 Träsk med markt till utlägg <i>Summa</i>
--	104		$\frac{1}{4}$		<i>Anders Nilsson</i> en: Olof Nilsson 5 Äng, herblandad mylla 6 " " " 7 åker " " 8 Äng " " 9 " " " 9a markt till utlägg 10 Träsk med markt till utlägg <i>Summa</i>
--	105		$\frac{1}{6}$		<i>Hilma Andersson</i> 11 åker, herblandad mylla 12 Äng, " " <i>Transförd</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
								46.5	—		—			—		
								12.0	—		—			—		
			42					400	168	—	{200 950	399	—	550	231	—
02.5								1300	32	50	2000	50	—	700	17	50
								102.5	—		—			—		
02.5	42						161		200	50		449	—		248	50
			27					300	81	—	{1200 1100	297	—	800	216	—
			14					400	56	—	1000	140	—	600	84	—
18.5								1700	314	50	2200	407	—	500	92	50
			14					400	56	—	1800	252	—	1400	196	—
			32.5					300	97	50	1600	520	—	1300	422	50
								05	—		—			—		
								90.0	—		—			—		
18.5	87.5						95		605	00		1616	—		1011	—
14								1000	140	—	2200	308	—	1200	168	—
			28					400	112	—	1600	448	—		336	—
14	28								252			756	—		504	—

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Amstö</i>	<i>av 21'</i>		$\frac{3}{8}$	13 14 15	<i>Transport</i> <i>äker, mylla</i> <i>Eng, " "</i> <i>Skär med mark till utlopp</i> <i>Summa</i> <i>Amstörs gårdstod</i> <i>en: Nils Olsson</i> 16 <i>Eng, bebländad mylla</i> 17 <i>" " "</i> 18 <i>äker, " "</i> 19 <i>Eng, rudd. bebländad mylla</i> 20 <i>" bebländad mylla</i> 21 <i>" " "</i> 22 <i>" " "</i> 23 <i>Skär med mark till utlopp</i> 24 <i>Eng rudd. bebländad mylla</i> <i>Summa</i>
<i>- 1 -</i>	<i>av 21'</i>		$\frac{2}{8}$	25 26 27 28	<i>Amstörs gårdstod</i> <i>en: Mauritz Mattsson</i> 25 <i>Eng, bebländad mylla</i> 26 <i>äker, " "</i> 27 <i>" " "</i> 28 <i>Eng " "</i> <i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
14	28							252 -			756 -			504 -		
13.5								1000	135 -		2000	270 -		1000	135 -	
	08							200	16 -		1800	144 -		1600	128 -	
						31.5		-						-		
27.5	36					31.5			403			1170 -			767 -	
	01							500	5 -		1000	10 -		500	5 -	
	18.5								92 50		1800	333 -		1300	240 50	
07								1200	84 -		2200	154 -		1000	70 00	
	43							300	129 -		1600	688 -		1300	559 -	
	09							500	45 -		1600	144 -		1100	99 -	
	07.5							1000	75 -		1600	120 -		600	45 -	
	47							500	235 -		1800	846 -		1300	611 -	
						35		-						-		
	12.5							500	62 50		1400	175 -		900	112 50	
07	138.5					35			728 -			2470 -			1742 -	
	42.5							700	297 50		1800	765 -		1100	467 50	
105									735 -		2200	2310 -		1500	1575 -	
35								800	280 -		2000	700 -		1200	420 -	
	07.5							500	37 50		1000	75 -		500	37 50	
140.0	50.0								1350 -			3850 -			2500 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Norwidinge s.m.</i> <i>Från</i>	<i>2³</i>		<i>$\frac{3}{8}$</i>		<i>Transport</i> <i>29 Låda med mask till utlopp</i> <i>Summa</i>
					<i>Holmer Hanssons storbhus</i> <i>30 åker, besläddad engla</i> <i>31 ång, . . .</i> <i>32 . . .</i> <i>33 åker . . .</i> <i>34 ång, fröb. g.</i> <i>35 vatten, imp.</i> <i>36 ång, fröb. g.</i> <i>37 ång, besläddad</i> <i>38 . . .</i> <i>39 åker, . . .</i> <i>40 ång . . .</i> <i>41 . . .</i> <i>42 Låda med mask till utlopp</i> <i>Summa</i>
<i>Från</i>	<i>3²⁴</i>		<i>$\frac{1}{2}$</i>		<i>Holmer Hanssons storbhus</i> <i>43 ång, besläddad</i> <i>44 åker, . . .</i> <i>45 ång, . . .</i> <i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
140.0	50.0					87		1350	—		3850	—		2500	—	
140.0	50.0					87		1350	—		3850	—		2500	—	
11.5								1400	161	—	2200	253	—	800	92	—
	139.5							800	1116	—	2000	2790	—	1200	1674	—
	08							100	8	—	1000 800	64	—	700	56	—
50								900	450	—	2200	1100	—	1300	650	—
						06.5				—			—			—
						04.5				—			—			—
						04.5				—			—			—
	12							200	24	—	1800	216	—	1600	193	—
	27.5							300	82.50			495	—	1500	412.50	
56.5								1100	621.50		2200	1243	—	1100	621.50	
	09							700	63	—	1000	90	—	300	27	—
	11.5							400	46	—		115	—	600	69	—
						118				—			—			—
118.	207.5					133.5		2572	—		6366	—		3794	—	
	09.5							400	38	—	1000	95	—	600	57	—
16								1200	192	—	2200	352	—	1000	160	—
	26.5							700	185.50		2000	530	—	1300	344.50	
16	36								415.50			977	—		561.50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fräs	14		$\frac{7}{18}$		Transport
				46	Fräs med mark till utlopp
					Summa
					<u>Edvard Arvidsson</u>
				47	äker, lönnylla
				47a	" "
				48	ärg, "
				48a	äker, "
				49	Fräs med mark till utlopp
				49a	ärg, lönnylla
<u>Dagsstorps mark</u> Fästör			$\frac{2}{9}$		Summa
					<u>Karl Rundgren</u>
				50	ärg, förbättras ej
Dagsstorp	77		$\frac{307}{1024}$		Summa
					<u>Olof Jahlqvist</u>
				51	ärg, förbättras ej
Kuvudstorp	12		$\frac{1}{8}$		Summa
					<u>J. E. Samuelsson</u>
				52	ärg, lönnylla
				52a	mark till utlopp
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	16		36							415 50			977 -					561 50	
							22	-					-				-		
	16		36				22			415 50			977 -					561 50	
	09							1100		99 -	2200		198 -	1100			99 -		
	23.5							1100		258 50	.		517 -	1100			258 50		
			15					500		75 -	2000		300 -	1500			225 -		
	31.5							1200		378 -	2200		693 -	1000			315 -		
							20.5	-					-				-		
			20					500		100 -	2000		400 -	1500			300 -		
	64.0		35.0				20.5			910 50			2108 -					1197 50	
							61	-					-				-		
							61												
							116	-					-				-		
							116												
			1 -					300		300 -	2200 900		900 -	600			600 -		
							05.5	-					-				-		
			1 -				05.5			300 -			900 -				600 -		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sundstorp	10		$\frac{1}{4}$	53	<u>J. H. Hammarström</u> äng, kornig 54 " " 54a Lådan 55 äng, kornig 56 " " Summa
--	22		$\frac{1}{3}$	57	<u>Carl Winkler</u> äng, kornig 58 " " 59 " " 60 Lådan med mycket till utopp 61 äng, kornig 62 " " 63 " " 64 åker " 65 " " 66 äng " " Summa
--	23		$\frac{1}{3}$	67	<u>Peter Eriksson</u> äng, kornig 68 åker " 69 " " Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		57						400	228	-	1600	912	-	1200	684	-
		19.5						.	78	-	.	312	-	.	234	-
						23.5		-			-			-		
		93						400	372	-	1600	1488	-	1200	1116	-
		11.5						.	46	-	.	184	-	.	138	-
		181.0				23.5		724		-		2896	-		2172	-
		27						500	135	-	1800	486	-	1500	351	-
		17.5						400	70	-	1400	245	-	1000	175	-
		10.5						100	10	50	{ 1400 900	94	50	800	84	-
						34		-			-			-		
		12						300	36	-	1000	120	-	700	84	-
		10.5						.	31	50	1600	168	-	1500	136	50
		38						400	152	-	2000	760	-	1600	608	-
	24.5							500	122	50	2200	539	-	1700	416	50
	52							800	416	-	.	1144	-	1400	728	-
		11.5						400	46	-	1000	115	-	600	69	-
	76.5	127.0				34			1019	50		3671	50		2652	-
				16				400	64	-	1000	160	-	600	96	-
	05							1500	75	-	2200	110	-	700	35	-
	26.5							1000	265	-	.	583	-	1200	318	-
	31.5			16					409	-		853	-		449	-

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				70 71 72 73 74 75 76 77	<i>Transport</i> <i>äng, kornyta</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>äker, sandbl. kornyta</i> <i>" " "</i> <i>äng, " "</i>
<i>Stuvudstorp</i>	<i>42</i>		<i>$\frac{3}{16}$</i>	78 79	<i>Summa</i> <i>Per Bengtssons skerblus</i> <i>äng, frubillus g</i> <i>äker, " "</i>
<i>"</i>	<i>43</i>		<i>$\frac{3}{16}$</i>	80	<i>Summa</i> <i>Per Bengtssons skerblus</i> <i>äng, frubillus g</i>
<i>"</i>	<i>51</i>		<i>$\frac{1}{4}$</i>	81 82 83 84 85	<i>Arthur Andersson</i> <i>äker, kornyta på lera</i> <i>" " " "</i> <i>" " " "</i> <i>äng " "</i> <i>äker, " "</i> <i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
31.5				16					409	—		855	—			449	—		
		44.5						400	178	—	2000	890	—	1600	712	—			
		15						50	7	50	{1000 650	99	50	600	90	—			
		13.5						300	40	50	{2000 1800	245	—	1500	202	50			
		06.5						"	19	50	1000	65	—	700	45	50			
		18						600	108	—	2000	360	—	1400	252	—			
05.5								800	44	—	"	110	—	1200	66	—			
16.5								1000	165	—	2200	363	—	"	198	—			
		06.5						400	26	—	1600	104	—	"	78	—			
53.5		120.0							992	50		3085	50			2093	00		
						05		—			—			—					
						01		—			—			—					
						06													
						08		—			—			—					
						03													
38								750	285	—	2200	836	—	1450	551	—			
121.5								1100	1336	50	"	2673	—	1100	1336	50			
33								700	231	—	"	726	—	1500	495	—			
		17.5						200	35	—	1600	280	—	1400	245	—			
11.5								1000	115	—	2200	253	—	1200	138	—			
2040									2002	50		4768	—			2765	50		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				86	Frangrood äker, kunnig för lera
				87	" " " "
				88	äng " " "
				89	" " " "
Århusstorp	5 ² .5 ³		av.		Summa J. Wiberg 96 brygga m. m. Summa
Århusstorp					Summandrag.
Århusstorp	4 ¹ 12 ¹	Gemens. Ägov.	$\frac{1}{2}$	1-4	Kungl. Maj: s. Århus, m. Anders Wiberg
"	10 ⁴		$\frac{1}{4}$	5-10	Edel Nilsson, m. Olof Nilsson
"	10 ⁵		$\frac{1}{6}$	11-15	Låkan Andersson
"	2021 ¹		$\frac{3}{8}$	16-24	Århusstorp, m. Olof Nilsson
"	"		$\frac{3}{8}$	25-29	Summa "Århusstorp
Århusstorp	2 ³		$\frac{3}{8}$	30-42	Århusstorp, m. Anders Wiberg
"	3 ²⁴		$\frac{1}{2}$	43-46	Summa
"	1 ⁴		$\frac{7}{18}$	47-49	Edvard Århusstorp
Århusstorp			$\frac{2}{9}$	50	Århusstorp Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur.				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
204.0										2002 50		4768 -				2765 50			
17.5								1100		192 50		2200 385 -		1100		192 50			
26								1000		260 -		, 572 -		1200		312 -			
		12						"		120 -		2000 240 -		1000		120 -			
		28.5						,		85 -		, 170 -		,		85 -			
247.5		38.0								2660 00		6135 -				3475 -			
04								1400		56 -		2200 88 -		800		32 -			
04										56 -		88 -				32 -			
02.5		42				161				200 50		449 -				248 50			
18.5		87.5				95				605 -		1616 -				1011 -			
27.5		36				31.5				403 -		1170 -				767 -			
07		138.5				35				728 -		2470 -				1742 -			
140.0		50.0				87				1350 -		3850 -				2500 -			
118		207.5				1335				2572 -		6366 -				3794 -			
16		36				22				415 50		977 -				561 50			
64.0		35				20.5				910 50		2108 -				1197 50			
						61				-		-				-			
393.5		632.5				646.5				7184 50		19006 -				11821 50			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Dagtorp	77		$\frac{307}{1024}$	51	Olof Dahlqvist
Grundtorp	12		$\frac{1}{8}$	52-52a	J. L. Hennrichsen
- - -	13		$\frac{1}{4}$	53-56	D: sma
- - -	22		$\frac{1}{3}$	57-66	Carl Winkler
- - -	23		$\frac{1}{3}$	67-77	Loen Flakumson
- - -	42		$\frac{3}{16}$	78-79	Per Bengtsson skobhus
- - -	43		$\frac{3}{16}$	80	D: sma
- - -	51		$\frac{1}{4}$	81-89	Adolf Andersson
- - -	52-53		avs	90	J. Wiberg
					Summa

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera i kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Erstböringsstängel.

Staden och Stämman	Agnitum	Stad	Före	Erstböring för								Summa	
				omskugg- löslösa				inbringande skattning- smär.				erstat- ning	
				m ²	fr	fr	fr	m ²	fr	fr	fr	fr	fr
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.		11.	
<u>Ämets staden</u>													
Ämets	4 1/2	1/2	{ Jung. Maj. & Linné m. Anders Nilsson					360	20.	72	-	72	-
"	10 4	1/4	{ Axel Nilsson m. Alf Nilsson	500	3.0	15	-	1200	20.	240	-	255	-
"	10 5	1/6	Lillem. Andersson	100	10.0	10	-	350	20.	70	-	80	-
"	21	3/8	{ Ämets Pastoral m. Nils Olsson					450	20.	90	-	90	-
av 21	3/8		{ Ämets Pastoral m. Mauritz Olsson	50	8.0	4	-	850	20.	170	-	174	-
<u>Norwidingen</u>													
Isa	2 3	3/8	Alfred Nilsson st.	130	8.0	10	40	2250	20.	450	-	460	40
"	3 24	1/12	J. me	100	7.0	7	-	650	20.	130	-	137	-
"	14	7/18	Edvard Nilsson	50	5.0	2	50	600	20.	120	-	122	50
<u>Stadsstads staden</u>													
Stadsstads	12	1/8	J. P. Gunnarsson	500	3.0	15	-	700	20.	140	-	155	-
"	13	1/4	J. me					730	20.	146	-	146	-
"	22	1/3	Carl Winkler	100	1.0	1	-	1200	20.	240	-	241	-
"	23	1/3	Henrik Nilsson	50	4.0	2	-	1900	20.	380	-	382	-
"	51	1/4	Alfred Nilsson	60	11.0	6	60	2000	20.	400	-	406	60
Summa												2721	50

Stadsstads den 11 april 1934

J. me

Emil Persson J. P. Gunnarsson

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Beräknad dagpenning: 5:- kr.					
		<u>S a x å n .</u>								
+00 +00 0 -4	400	Grus och sten -3 m	30	1.70	51	-				
		Lera m. enst. sten "	550	1:-	550	-	601	-		
+00 +00 4 -8	400	Lera m. enst. sten "	650	1:-			650	-		
+00 +00 8 -12	400	D:o D:o "	2200	1:-			2200	-		
+00 +00 12 -16	400	D:o D:o "	1100	1:-			1100	-		
+00 +00 16 -20	400	D:o D:o "	1450	1:-	1450	-				
		Grus och sten	30	1.70	51	-	1501	-		
+00 +00 20 -24	400	Lera m. enst. sten "	900	1:-			900	-		
+00 +00 24-28	400	D:o D:o "	2420	1:-			2420	-		
+00 +00 28 -32	400	Grus o. sten "	20	1.70	34	-				
		Lera m. enst. sten "	2530	1:-	2530	-	2564	-		
+00 +00 32 -36	400	Grus och sten "	80	1.70	136	-				
		Lera m. enst. sten "	2200	1:-	2200	-	2336	-		
+00 +00 36 -37	100	Lera m. enst sten "	950	1:-			950	-		
+00 +13 37 -39	213	Lera m. enst sten	920	1:-	920	-			16142	-
		För oförutsedda fall arbe-								
		tets tillsyn m.m. till-								
		lägges omkr. 10 %							1686	50
		Ersättning för försvårad								
		brukning							300	-
		Jordersättningar enl.särskild längd.							2721	50
	3913						Kronor	20800	-	
		Huvudstorp den 11 april 1934.								
		Thore Möller.								

Kostnadsfördelingsstämpel.

Sammenst.	Registernummer	Stilleskud	Løkker och Lønner	Agere	Stilleskud och Lønner
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Amstors løkker</u>		
$\frac{1}{2}$	4 ¹ 12 ¹	Gemens. Agov.	Amstors	Kunngl. Maj: L. & Lønner	g. rok.
				an: Anders Wilsson	
$\frac{1}{4}$	10 ⁴		—	Anders Wilsson, an: Maj: Wilsson	g. rok.
$\frac{1}{6}$	10 ⁵		—	Løkken Andersson	g. rok.
$\frac{3}{8}$	20 21 ¹		—	Amstors Pastorat	g. rok.
				an: Wils Olsson	
$\frac{3}{8}$	20 21 ¹		—	Amstors Pastorat	g. rok.
				an: Mauritz Matheson	
			<u>Norwidinge løkker</u>		
$\frac{3}{8}$	2 ³		Træ	Helmer Matheson skubb.	g. rok.
$\frac{1}{2}$	3 ²⁴		—	D: sme	
$\frac{7}{8}$	1 ⁴		—	Edvard Andriessen	g. rok.
			<u>Dragslør løkker</u>		
$\frac{1}{8}$	1 ²		Dragslør	J. A. Henningsen	g. rok.
$\frac{1}{4}$	1 ³		—	D: sme	g. rok.
$\frac{1}{3}$	2 ²		—	Carl Winkler	rok.
$\frac{1}{5}$	2 ³		—	Løven Løkken	rok.
$\frac{1}{4}$	5 ¹		—	Arthur Andersson	rok.
avg.	5 ^{2.5}		—	J. Wiberg	g. rok.
				Pennan	

36.
Grävningstabell.

Bil. I.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
				<u>S a x å n .</u>			
0	-	0.95	5.0	7.85	1:1.5	+6.20 m	= A .
0+50	50	1.40	"	9.20	"		
1+00	50	1.40	"	9.20	"		
1+33	33	1.60	"	9.80	"		
1+50	17	1.20	"	8.60	"		
2+00	50	1.00	"	8.00	"		
2+35	35	1.25	"	8.75	"		
2+50	15	1.25	"	8.75	"		
3+00	50	1.25	"	8.75	"		
3+50	50	1.35	"	9.05	"		
4+00	50	1.65	"	9.95	"		
4+29	29	1.45	"	9.35	"		
4+50	81	1.05	"	8.15	"		
5+00	50	1.60	"	9.80	"		
5+50	50	1.95	"	10.85	"		Fixp.I. Höjdläge =+9.74 m. +-format märke i sten belägen c:a 20 m. söder om ån vid 5+42 m. i bågång mellan Huvudstorp och Dagstorp.
5+84	34	2.55	"	12.65	"		
6+00	16	1.95	"	10.85	"		
6+30	30	1.80	"	10.40	"		
6+50	80	2.35	"	12.05	"		
7+00	50	1.85	"	10.55	"		
7+50	50	1.95	"	10.85	"		
Trpt.	750	meter					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	750	meter					
8+00	50	1.90	5.0	10.70	1:1.5		
8+50	50	1.35	"	9.05	"		
9+00	50	1.90	"	10.70	"		
9+50	50	1.85	"	10.55	"		
10+00	50	1.75	"	10.25	"		
10+40	40	1.90	"	10.70	"		
11+00	60	2.10	"	11.30	"		
11+50	50	1.90	"	10.70	"		
12+00	50	2.15	"	11.45	"		
12+50	50	2.15	"	11.45	"		
13+00	50	2.10	"	11.30	"		
13+50	50	2.25	"	11.75	"		
14+00	50	2.05	"	11.15	"		
14+30	30	2.05	"	11.15	"		
14+50	20	1.95	"	10.85	"		
15+00	50	2.15	"	11.45	"		
15+50	50	1.95	"	10.85	"		
16+00	50	1.85	"	10.55	"		
16+30	30	2.15	"	11.45	"		
16+52	22	2.80	"	13.40	"		
16+60	8	2.20	"	11.60	"		
17+00	40	1.75	"	10.25	"		
17+30	30	2.55	"	12.65	"		
Trpt.	1730	meter					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	1730	meter.					
17+50	20	2.20	5.0	11.60	1:1.5		Fixp.II. Höjdläge =+9.79 m. +format märke i sten belägen c:a 20 m söder om åns mitt vid 17+50 m.
18+00	50	2.00	"	11.00	"		
18+50	50	1.95	"	10.85	"		
18+80	30	1.95	"	10.85	"		
19+00	20	2.00	"	11.00	"		
19+50	50	2.30	"	11.90	"		
20+00	50	2.05	"	11.15	"		
20+50	50	2.80	"	13.40	"		
20+62	18	3.30	"	14.78	"		
20+76	8	3.80	"	16.40	"		
21+00	24	2.30	"	11.90	"		
21+25	25	2.25	"	11.75	"		
21+45	20	2.20	"	11.60	"		
21+50	5	1.80	"	10.40	"		Fixp.III. Höjdläge =+11.35 m +format märke i sten C:a 16 m söder om 21+62, vid rågång mellan Huvudstorp 2 ² och 2 ³ .
22+00	50	1.65	"	9.95	"		
22+50	50	1.85	"	10.55	"		
23+00	50	1.95	"	10.85	"		
23+5	5	1.55	"	9.65	"		
23+50	45	1.60	"	9.80	"		
23+76	26	1.90	"	10.70	"		
Trpt.	2376	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt. 2376	meter						
24+00	24	1.85	5.0	10.55	1:1.5		
24+50	50	2.00	"	11.00	"		
24+76	26	1.90	"	10.70	"		
25+00	24	1.85	"	10.55	"		
25+50	50	1.80	"	10.40	"		
25.76	26	2.25	"	11.75	"		
26+00	24	1.80	"	10.40	"		
26+25	25	1.75	"	10.25	"		
26+50	25	2.00	"	11.00	"		
27+00	50	2.20	"	11.60	"		
27+50	50	2.00	"	11.00	"		
28+00	50	2.20	"	11.60	"		
28+50	50	2.30	"	11.90	"		
29+00	50	2.85	"	13.55	"		
29+25	25	2.05	"	11.15	"		
29+50	25	1.55	"	9.65	"		
30+00	50	1.65	"	9.95	"		
30+50	50	1.60	"	9.80	"		
30+76	26	2.10	"	11.30	"		
31+00	24	2.80	"	13.40	"		
31+50	50	2.60	"	12.80	"		
32+00	50	2.35	"	12.05	"		
Trpt. 3200	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	3200	meter					
32+50	50	3.20	5.0	14.60	1:1.5		
33+00	50	3.20	"	14.60	"		
33+50	50	3.05	"	14.15	"		
34+00	50	1.85	"	10.55	"		
34+50	50	1.60	"	9.80	"		
35+00	50	1.60	"	9.80	"		
35+24	24	2.10	"	11.30	"		
35+50	26	2.40	"	12.20	"		
36+00	50	2.65	"	12.95	"		
36+32	32	2.85	"	13.55	"		
36+50	18	2.10	"	11.30	"		
37+00	50	1.85	"	10.55	"	+8.00 m.	
37+15	15	2.35	"	12.05	"		
37+50	35	2.30	"	11.90	"		
38+00	50	1.70	"	10.10	"		
38+50	50	1.40	"	9.20	"		
39+00	50	0.85	"	7.55	"		Fixp.IV. Höjdläge =+10.00 m. ---format i södra brofästet vid 39+9 m.
39+13	13	1.30	"	8.90	"	+9.00 m = B.	
Summa	3913	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Vid arbetenas utförande iakttages: att jord och sten, som uppschaktas ur avloppet, må läggas vid sidan av detta dock icke närmare kanten än 1,5 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning, att öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 50:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna, att under arbetet vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår, att ovan angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna. Huvudstorp den 11 april 1934. Thore Möller.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Saxån för torrläggning av vattenbesvärade marker inom byarna Särslöv, Huvudstorp, Annelöv och Träa i Dagstorps, Annelövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.E./.

Till följd av sökandenas yrkanden, § 4 syneprotokollet, kommer företaget att omfatta uppgrävning av en omkr 4 km lång sträcka av Saxån omedelbart nedom Träa bro till sådana dimensioner, att deras marker erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. Denna åsträcka är å plankartan utmärkt medelst dubbla röda linjer och betecknad A - B .

I Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden har Saxån erhållit nr 93.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av sådan omfattning, att detsamma bör hänföras till vattenavledning enligt VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har ej anmälts. Ej heller hava

synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Vattenverk och vägar beröras ej av företaget. Ej heller synas några andra allmänna eller enskilda intressen komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter.

Fixp. I . Höjdläge = +9.74 m. $\frac{+}{-}$ -format märke inhugget i jordfast sten belägen i rågången mellan Huvudstorp och Dagstorp omkr 20 m söder om 5+42 m.

Fixp. II. Höjdläge = +9.79 m. $\frac{+}{-}$ -format märke inhugget i jordfast sten omkr 20 m. söder om 17+50 m.

Fixp. III. Höjdläge = +11.35 m. $\frac{+}{-}$ -format märke inhugget i jordfast sten vid rågången mellan Huvudstorp ² och ³ 2, omkr 16 m. söder om 21+62 m.

Fixp. IV. Höjdläge = +10.00 m. $\frac{+}{-}$ -format märke inhugget i södra brofästet vid 39+9 m.

Fixpunkterna få ej utan tvingande skäl rubbas eller förstöras.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar Saxåns nederbördsområde omkr 135 km² och utgöres till övervägande del av odlade marker. Området är i total avsaknad av sjöar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet, nederbörds mängden i trakten m.m. har avrinningen beräknats till 120 sek.lit/km² vid exceptionella flöden, 75 sek.lit/km² vid normala flöden, 6 sek.lit/km² vid medelvatten och

3 sek.lit/km² vid normalt lågvatten. I enlighet härmed erhålles en exc. högvattenmängd av 16 m³/sek, en normal högvattenmängd av 10 m³/sek, en medelvattenmängd av 0.8 m³/sek och en normal lågvattenmängd av 0.4 m³/sek. Bottnlinjen har utlagts med en lutning av 0.49:1000, bottenbredden har bestämts till 5.0 m och sidolutningen till 1:1.5. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 2.2 m vid exc. flöden, 1.65 m vid normala flöden, 0.4 m vid medelvattenföring och 0.3 m vid normalt lågvatten. Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles formel, varvid konstanten "k" satts till 25.

Grävningstabellen / Bil. I / anger närmare dag- och bottenbredder samt djup vid de olika avvägningpunkterna.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola inga broar eller trummor om- eller nybyggas. Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppförda över nu ifrågavarande sträcka av Saxån, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Överbyggnaden får således ej läggas på mindre höjd över åns i förslaget angivna bottenläge än 2.5 m och vertikala landfästen ej närmare varandra än 9.0 m.

Mom.7. Utgående ersättningar.

För mark, som gräves bort vid Saxåns breddning eller nygrävning, samt för intrång, som förorsakas genom uppläggning av schaktningsmassor, skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden / Bil. F./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jordupplag efter 20 öre/m³.

Den markupplåtelse och det intrång, som förorsakas nedom punkt 5+50 m, anse synemännen motsvara den båtnad, som genom åns uppgrävning beredes kringliggande marker, varför ersättning härför ej skall utgå.

Ersättning har ej heller beräknats för relativt värdelös mark, som vid slänternas avputsning kommer att grävas bort, eller för schaktningsmassor, som vid grävningsarbetenas utförande ansetts kunna direkt placeras i befintliga hålor.

För genom Saxåns rätning försvårad brukning av ågofigur nr 9 skall till ågaren av 1/4 mtl Annelöv 10⁴, Axel Nilsson, utgivas ersättning med Trehundra /300:-/ kr.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Skulle genom företagets utförande vållas skada eller intrång av annan art, som av synemännen icke förutsetts, må den, som lider skadan eller intrånget, framställa anspråk på ersättning enligt reglerna i vattenlagen. För att kunna upptagas till prövning skall sådant anspråk anmälas till vederbörande vattendomstol inom fem år efter utgången av den för företagets fullbordande i mom. 9 bestämda tiden.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande åsträckas uppgrävning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i X kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i VII kap. 22 § samma lag. Vid denna uppskattning har hänsyn tagits jämväl till den omständighet, att vissa mindre områden endast erhålla ofull-

ständig torrläggning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden / Bil.H./ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder, men förskjutas, om så erfordras, av sökandena.

Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Till kostnader för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl ersättningar och skadestånd, som föranledas av företaget.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en arbetsstyrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i med företaget förenade kostnader; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet

företäckda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till III kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen.

- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till Konungens befallningshavande i Malmöhus län dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.
- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ut avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.5 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 5/ I de upplagda jordsträngarna skola öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 50:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.
- 6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.
- 8/ Arbetena för företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas. Samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet.
- 9/ Å profilritningen angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför å ritning-

arna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder.

10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

11/ Arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad person.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Kostnaderna härför skola fördelas efter samma grunder, som kostnaden för arbetets första utförande.

Justeringar, som bliva erforderliga till följd av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl., skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Saxåns uppgrävning år 1934".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetestyrelsens ordförande.

Mom.14. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i XI kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas or-

ganisation och verksamhet, till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas
0.15 % av båtnadsvärdet eller Trettiofyra /34:-/ kronor och tjugosju
öre.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta
utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m ,
till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna
inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid
besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet.

Huvudstorp den 11 april 1934.

Thore Möller.

Emil Persson.

Sch. Schunnesson.

Förestående avskrifter, sid 1 - 49 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

2 1037

M

3-0494

DIANE NO 17139

KLANTERLIGSTYRELSEN

16 SEP 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juli 1936 för
"Saxåns uppgrävning år 1934" i Annelövs, Norrvidinge och Dagstorps
socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av elvatusenåttio (11.080)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tiotusensexhundra
(10.610) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h^a undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, *ordförande* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Huvudstays den *19 aug* 1936.
Arthur Andersson ägare *Till Huvudstays 5*

Att *Lauter* *Arthur Andersson Huvudstays 5*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Mårtensson *Erin Levin*
Adress *Bostället, Annelöv* Adress *Bostället Annelöv*

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juli
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 november 1936

Carl Rosenlund

[Signature]
Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

4657
/36DIARIE Nr 17140
KLANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP 1936

R a p p o r t

Över verkställda besiktningar av torrlägningsföretaget "Saxåns uppgrävning år 1934" i Annelövs, Norrvidinge och Dagstorps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 juli 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag : 10.610:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond : 11.080:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Arthur Andersson, Huvudstorp, Norrvidinge.

Vid av undertecknad vid upprepade tillfällen under arbetets fortgång och senast den 4 sistlidna augusti verkställda besiktningar av ovan angivet företag befanns åsträckan A - B vara uppgrävd i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. En del ras hade dock inträffat, varför vissa släntförstärkningar måste utföras. Dessutom måste ån slamrensaas innan arbetet kan förordas till godkännande.

Kostnaden för vid sista besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till omkr.	16.000:- kr
Härtill kommer: ersättningar enligt utlåtet	3.021:50 "
förrätningskostnader och domstolsavgift	<u>1.033:12 "</u>
Summa	20.054:62 kr
motsvarande 92 % av hela den beräknade kostnaden	21.833:12 "

Verkliga kostnaden torde komma att obetydligt understiga den vid planens fastställande beräknade.

Höör den 15 september 1936.

Josef L. Öller

17/7 1936

Malmöhus län.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Annelövs socken.

Annelöv	$\frac{1}{10}^4$	1/4 mtl. äg. Axel Nilsson
"	$\frac{1}{10}^5$	1/6 " " Håkan Andersson
"	$\frac{1}{21}^1$	3/8 " Allmänt kyrkohemman, arr. Nils Olsson
"	$\frac{1}{21}^1$	3/8 " " " Mauritz Mattsson

Norrvidinge socken.

Trää	$\frac{1}{1}^4$	7/18 mtl, äg. Edvard Arvidsson
"	$\frac{3}{2}^3$	3/8 " " Helmer Månssons sterbhus
"	$\frac{24}{3}^1$	1/2 " " D:sma

Dagstorps socken.

Huvudstorp	$\frac{2}{1}^2$	1/8 mtl. äg. J.N. Lennartsson
"	$\frac{3}{1}^3$	1/4 " " D:sme
"	$\frac{2}{2}^2$	1/3 " " Carl Winter
"	$\frac{3}{2}^3$	1/3 " " Sven Håkansson
"	$\frac{1}{5}^1$	1/4 " " Artur Andersson

Vänersborg 1 februari 1935.

Love
Om *Love*

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Saxåns uppgrävning år 1934" i Annolövs, Norrvidinge
och Bagstorp socknar av Kalmöhus län.

Lån 11.000 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 17 juli 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

socken, by och herman	Fantal	Register- nummer	ägare
<u>Annolövs socken</u>			
Annolöv	1/4	10 ⁴	Axel Nilsson
"	1/6	10 ⁵	Båkan Andersson
"	3/8	av 21 ¹	Allmänt kyrkoherran, arr. Nils Olsson
"	3/8	av 21 ¹	Allmänt kyrkoherran, arr. Mauritz Mattsson
<u>Norrvidinge socken</u>			
Tråå	7/18	1 ⁴	Edvard Arvidsson
"	3/8	2 ³	Helmer Månssons sterthus
"	1/2	3 ²⁴	Summa
<u>Bagstorp socken</u>			
Huvudstorp	1/8	1 ²	J. M. Lennartsson
"	1/4	1 ³	Summa
"	1/3	2 ²	Carl Winter
"	1/3	2 ³	Oven Båkansson
"	1/4	5 ¹	Artur Andersson

Stockholm den 6 november 1936.

PA Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, benämnt Saxåns uppgrävning år 1934 i Annelövs, Norrvidinge och Dagstorps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 juli 1936.

Statsbidrag : 10.610:- kr

Statslån : 11.080:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Arthur Andersson, Huvudstorp,
Norrvidinge

Vid av undertecknad den 6 denna månad verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Enligt räkenskaperna uppgingo kostnaderna till:

Entreprenören	14.000:-	kr
Omkostnader för skiljenämnd	225:-	"
Ersättningar enl. utlåtandet, jordersättn. 2.721:50		
överfart	<u>300:-</u>	3.021:50 "
Förrättningskostnader och domstolsavgift	1.033:12	"
Kontroller och avsyning	339:05	"
Styrelsearvoden	600:-	"
Räntor / approx. /.	750:-	"
Reparation av ras och släntförstärkning	1.740:-	"
Diverse, porto, telefon	<u>148:31</u>	"
Summa	21.856:98	kr

Höör den 8 augusti 1938.

Josef Mäler