
KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Blad 1.
Plan.



Förslag
till
"Dikningsföretaget Simlinge-La Isie av år 1935"
uti La Isie, S:t Åby och Simlinge socknar
av Malmöhus län.
upprättat vid syneförrättning år 1935 av

Elov Henrik Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras ex officio
ARKIVNr 001
E. H. Wallin.
M 2*5495 1
Nr 414 Malmöhus 2 rote

KOPIA

Genom Kungl. Majrts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar;
Hjalmar Forssman.

Blad 2

Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Similinge - La Jsie av år 1935"
uti La Jsie, S. Åby och Similinge socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Elov Henrik Malm.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Bibliotek

Ärm. Sträckan 50-51+8 har förut varit öppet dike och i förslaget till 1914 års företag ingått även upprensning av detta dike mellan pålarna 50+36 och 51+8. Sedermera har emellertid företagarande ägare till fastigheten La Jsie 8 igenlagt hela sträckan med 18" cementrör.

Sträckan 49+4 - 53+8 med förlängning söderut är det i förrättningsprotokollets § 7 omnämnda täckta diket över om vägen. Betänning är utförd av 6" och 8" tegelrör, ej såsom till protokollet anförts av 8"-rör.

I förrättningsprotokollet § 7 omnämnd vägtrumma har troligen legat mellan pålarna 53+4.

Typsnittningar för brunnar med inre diam av:

24" 40" 38"

Skala 1:50.

Förslag till ommurning vid påle 24+12

Skala 1:50.

Skala 1:50

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Vidimeras ex officio

Erik Malm

M 2*0495

Äv 14.4 Malmöhus 2 vitt



M 2*0495

DIARIE Nr 14810
KLANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1936

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Simlinge - La Isie

av år 1935"

uti La Isie, S. Åby och Simlinge s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Simlinge - La Isie

av år 1935"

uti La Isie, S. Åby och Simlinge s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Simlinge - La Isie av år 1935" uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 3,- km. söder och sydväst om S. Åby järnvägsstation på järnvägslinjen Trelleborg-Rydsgård samt omkring 1,5 km. nordväst om La Isie kyrka. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 3 december 1934 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 13 november 1935, varefter förrättningen avslutades den 21 decem-

ber samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 21 december 1935 /förrättningsprotokollets § 20/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare hava därjämte undertecknat särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Arrendatorn av den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 2/3 mtl. La Isie 4^{1} har erhållit tillstånd /Bil. V/ att söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 33,33 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	32,35 ha
Endast bidragssökande	0,98 "
Summa	33,33 ha

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	19900,- kr.	19452,25 kr.	447,75 kr.
Syneförrättning	775,41 "	757,95 "	17,46 "
Betänkande	166,93 "	163,18 "	3,75 "
Domstolsavgift	31,72 "	31,01 "	0,71 "
Summa	20874,06 kr.	20404,39 kr.	469,67 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 626,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	93324,- kr.

Jordvärde före torrläggningen	72237,-	kr.
Värdeförhöjning	21087,-	"
Kostnad	20874,06	"
Rel. kostnad	0,99	
Bidrag i % av kostnaderna	49,65	.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	90580,-	kr.
" före "	69967,-	"
Värdeförhöjning	20613,-	"
Kostnad	20404,39	" .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	2744,-	kr.
" före "	2270,-	"
Värdeförhöjning	474,-	"
Kostnad	469,67	".

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Simlinge - La Isie av år 1935" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 10360,- kr. motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 10270,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Avskrift av Kungl. brevet den 27 mars 1936	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö i april 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3		4	5	6
		Ia Ire socken.				
3/20	1[4]	Ia Ire ; Angusta Olsson		1	- 11	
1/20	1[5]	do ; Dens.		2-4	- 57	
1/20	1[6]	do ; Karl Angvistsson	5.	5-12	1 18	
1/20	1[7]	do ; Dens.	5.	13-15	1 -	
1/20	1[8]	do ; Dens.	5.	16-18	- 69	
1/20	1[9]	do ; Dens.	5.	19-21	- 38	
1/10	1[10]	do ; Dens.	5.	22, 23	- 04	
	del av 1[4]	do ; Einnar Johansson		24, 25	- 15	
361/1248	6[3]	do ; Dens.	4.	26-39	5 26	
30429/168832	10[8]	do ; Dens.	4.	40-53	7 93	
2/3	4[1]	do ; Kungl. Maj:t och Kronan an. Axel Persson, Bramstorp	2.	54-59	2 78	
		L. Åby socken.				
5/24	8[2]	L. Åby ; Olof Andersson	3.	60-69	8 40	
1/10	10[3]	do ; Jöns Olsson an. Einar Östberg		70	- 15	
1/24	8[3]	do ; Hans Jönsson	1.	71-74	1 17	
		Simlinge socken.				
gem. 7/72 ingr. 9/56	14 4[2]	Simlinge ; Hans Jönsson	1.	75-85	2 59	
gem. 385/3888 ingr. 11/108	16 16[6]	do ; Nils Nilsson	6.	86, 87	93	
			Summa		33 33	

Relativ kostnad 0.99.

Bidrag i procent av kostnaderna 49.65 %.

Anm: 1) Söker ej lån.

2) Söker ej lån till denna del.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
77 -		73 63	2 87	- 62	- 12	77 24	38 34	- -	1)
337 -		318 40	12 41	2 67	- 51	333 99	165 82	- -	1)
1225 -		1156 19	45 05	9 70	1 84	1212 78	602 15	610 63	
992 -		937 29	36 52	7 86	1 49	983 16	488 13	495 03	
622 -		587 05	22 87	4 92	- 94	615 78	305 73	310 05	
241 -		226 86	8 84	1 90	- 36	237 96	118 15	119 81	
8 -		7 96	- 31	- 07	- 01	8 35	4 15	4 20	
30 -		27 86	1 09	- 23	- 04	29 22	14 51	- -	2)
3077 -		2903 41	113 13	24 36	4 63	3045 53	1512 11	1533 42	
6953 -		6561 03	255 65	55 04	10 46	6882 18	3417 -	3465 18	
1540 -		1452 70	56 60	12 19	2 32	1523 81	756 57	767 24	
3936 -		3715 33	144 77	31 17	5 93	3897 20	1934 96	1962 24	
30 -		27 86	1 09	- 23	- 04	29 22	14 51	- -	1)
534 -		503 47	19 62	4 22	- 80	528 11	262 21	265 90	
1206 -		1138 28	44 35	9 55	1 81	1193 99	592 82	601 17	
279 -		262 68	10 24	2 20	- 42	275 54	136 81	138 73	
21087 -		19900 -	775 41	166 93	31 72	20874 06	10363 97	10273 60	

Malmö i februari 1936.

C. H. Walles

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Dikningsarbete m. m.	19.900.- kr.
Lyreförrättning	775.41 "
Bestämmande	166.93 "
Domstolsavgift	31.72 "
Summa	20874.06 kr.

Malmö i februari 1936.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20.874 kronor 6 öre, varav å lantägarnas andel 20.404 kronor 39 öre.

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Simlinga - La Isie av år 1935" uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Gunnar Johansson, La Isie per S. Åby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

La Isie den 21 december 1935.

1. Harry L. Jönsson 2. Axel Persson 3. Olof Andersson
4. Gunnar Johansson 5. Karl Augustsson
6. Nils Nilsson.

Att Harry L. Jönsson, Axel Pehrsson, Olof Andersson, Gunnar Johansson, Karl Augustsson och Nils Nilsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör,
Malmö.

Per Andersson
Nämndeman,
Klagstorp.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 december 1935 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Simlinge - La Isie av år 1935" uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 20 februari 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75	
Stämpel.	1:-	
Summa kronor	1:75	Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Bil. V.

KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN.

N:r J:951.

Avskrift.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav länsstyrelsen i Malmöhus län med skrivelse den 27 februari 1936 jämte yttrande av vederbörande statens lantbruksingeniör till domänstyrelsen överlämnad, av sistnämnda styrelse med utlåtande den 7 mars 1936 Kungl. Maj:ts prövning underställd ansökning av John Perssons sterbhusdelägare, Bramstorp, såsom arrendatorer av kronoegendomen 2/3 mantal Lilla Isie 4^{1} i Lilla Isie socken av sagda län, medgiver Kungl. Maj:t arrendatorerna tillstånd att för ifrågavarande kronoegendomen jämte övriga deltagare i "dikningsföretaget Simlinge - Lilla Isie av år 1935" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för arrendatorerna att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande, varjämte ärendet tillhörande handlingar överlämnas. Stockholm den 27 mars 1936.

Per Edvin Sköld

/ Herman Schlytern.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin.

Angående tillstånd för arrendatorerna av kronoegendomen Lilla Isie 4^{1} i Malmöhus län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Simlinge - La Isie av år 1935" inom La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

La Isie socken.

1/20	mtl.	La Isie	1 6/7	Karl Augustsson,
1/20	"	"	1 7/8	Dens.,
1/20	"	"	1 8/9	Dens.,
1/20	"	"	1 9/10	Dens.,
1/10	"	"	1 1/1	Dens.,
2/3	"	"	4 3/8	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Axel Persson, Bramstorp,
361/1248	"	"	6	Gunnar Johansson,
30429/168832	"	"	10	Dens.

Simlinge socken.

gem. 7/72 ägov. 9/56	"	Simlinge	1 4/4 2/4	Harry Jönsson,
" 385/3888 11/108	"	"	1 6/16 6/16	Nils Nilsson.

S. Åby socken.

5/24	"	S. Åby	8 2/3	Olof Andersson,
1/24	"	"	8 3/3	Harry Jönsson.

Malmö i februari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dikningsföretaget Simlinge - La Ivie av år 1935 inom La Ivie, S. Alby och Simlinge socknar av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefrättningshandlingarna	à	4	—
Betänkande, sid. 5	"	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag samt förteckning, ~~dagar~~ 2+12×0.50+4×0.40+1+12×0.25		13	60
Upprättande av ansökningshandlingar, utredning m./m. ang. La Ivie 4'	1 dagar "	12	-
Kopia av plankartan å väv (37.81 - 2.71)		35	10
" " profiler och sektioner " " bro- och trumritningar } 0.75 (31.91+12)		32	93
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 0.55 (66+6+14)	"	47	30
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synehandlingar och 2 häften betänkande		3	50
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	-
Summa Kronor:		166	93

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vemmenhögs, Hjärnarps och Ljungbyholms häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 27 april 1936.

C. A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Nilsson per fullmakt.
C. A. Nilsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

M 2*0495

DIARIE Nr 14810
KLANTERIKSSTYRELSEN
14 AUG. 1936

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Simlinge - La Isie

av år 1935"

uti La Isie, S. Åby och Simlinge s:ar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Simlinge - La Isie


av år 1935"

uti La Isie, S. Åby och Simlinge s:ar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1935.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Isie nr 6 m.fl. hemman uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län.

År 1935 den 13 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Andersson i Klagstorp och Lars Truedsson i St. Isie hos lantbrukaren Gunnar Johansson, La Isie nr 6, för att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Isie nr 6 m.fl. hemman uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 17 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetena i La Isie, S. Åby och Simlinge församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. n:ris 2-4/ upplästs i respektive kyrkor. Kungörelse hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 15 oktober 1935. Då förrättningen torde beröra den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 2/3 mtl. La Isie nr 4, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 likaledes den 14 oktober 1935 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 17 oktober 1935 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Följande hade tillstädeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Gunnar Johansson, La Isie nr 6, äg. 361/1248 mtl. La Isie 6^{3}, 30429/168832 mtl. La Isie 10^{8} samt del av La Isie 1^{4}, allt uti La Isie socken.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Karl Augustsson, La Isie nr 1, äg. 1/20 mtl. La Isie 1^{6}, 1/20 mtl. La Isie 1^{7}, 1/20 mtl. La Isie 1^{8}, 1/20 mtl. La Isie 1^{9} och 1/10 mtl. La Isie 1^{10}, allt uti La Isie socken;

Fröken Augusta Olsson, La Isie nr 1, äg. 3/20 mtl. La Isie 1^{4} och 1/20 mtl. La Isie 1^{5} uti La Isie socken genom lantbrukaren Olof Sam. Olsson enl. fullmakt /Bil. nr 7/;

Riksdagsman Axel Persson, Bramstorp, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 2/3 mtl. La Isie 4^{1} samt äg. del av La Isie 1^{4}, del av La Isie 6^{3} och del av La Isie 1^{9}, allt uti La Isie socken; genom sonen Folke Persson utan fullmakt;

Lantbr. Nils Jakobsson, La Isie nr 10, äg. 78/320 mtl. La Isie 10^{5} uti La Isie socken;

Lantbr. Olof Andersson, Simbrisborg, äg. 5/24 mtl. S. Åby 8^{2} uti S. Åby socken;

Lantbr. Jöns Olsson, S. Åby nr 10, äg. 1/10 mtl. S. Åby 10^{3} uti S. Åby socken;

Arrendatorn Einar Östberg, S. Åby nr 10, arr. Jöns Olssons fastighet S. Åby 10^{3};

Nämndeman Harry Jönsson, Gamlegård, äg. 1/24 mtl. S. Åby 8^{3} uti S. Åby socken samt 7/72 mtl. Simlinge 1^{4} och 9/56 mtl. Simlinge 4^{2}, gemensam ägovidd, uti Simlinge socken;

Lantbr. Nils Nilsson, Simlinge nr 1, äg. 385/3888 mtl. Simlinge 1^{6} och

11/108 mtl. Simlinge 16^{6}, gemensam ägovidd, uti Simlinge socken; Lantbr. Lars Nilsson, Simlingegården, äg. 1/4 mtl. av Simlinge 6^{1} uti Simlinge socken;

Domänintendenten Johan Jönsson i Revinge ombud för Kungl. Maj:t och Kronan genom Folke Persson enl. fullmakt /Bil. nr 6/;

Vemmenhögs härads vägstyrelse genom godsägaren Oscar Frising, Örsjögården, biträdd av vägmästaren Alfred Thorén i Tullstorp;

Sysslomannen för dikningsföretaget "torrläggning av mark till La Isie nr 2 av år 1916", lantbrukaren Otto Olsson, La Isie nr 2.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas berörda av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen att sakägarne vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid

verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningspålarna.

§ 5.

Gunnar Johansson framhöll att vissa delar av hans marker f.n. besvärades av vatten. Han avsåge därför med förevarande syneförrättning, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av hans marker. Han yrkade att dikessträckan 3+38-11+50 skulle upptagas samt utsträckas väster ut till dess erforderligt avfall erhölles. Avloppet borde utföras som täckt ledning åtminstone i de delar detsamma berörde hans fastigheter.

§ 6.

Karl Augustsson förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen. Han hade vid förundersökningarna därom undertecknat särskild förening /Bil. nr 8/ och erkände han nu sin namnteckning å densamma, varefter föreningen av synemännen vitsordades. Augustsson biträdde Gunnar Johanssons yrkande om avlopps upptagande men yrkade därjämte att utförandet av dikessträckan 0-3+38 skulle ingå i företaget.

§ 7.

Olof Sam. Olsson, ombud för fröken Augusta Olsson, anförde: "Av hans huvudmans marker kunde av det planerade dikningsföretaget endast beröras ett mindre område, beläget väster om allm. vägen La Isie - S. Åby. Detta område kunde emellertid mycket lätt avdikas över egen mark öster ut genom omnämnda väg till det avlopp, som upptagits för dikningsföretaget La Isie nr 2 av år 1916, i vilket företag hans huvudman vore del-

ägare." Under hänvisning till vad han sålunda anfört, yrkade Olsson att hans huvudman ej måtte påföras några kostnader för det nu planerade dikningsföretagets genomförande.

På särskild fråga av förrättningsmannen meddelade Olsson, att en vägtrumma förut funnits på sådan plats, att vattnet från hans huvudmans väster om vägen liggande marker kunde avledas genom densamma öster ut och sedan i ett vägdike utmed vägens östra sida åt norr till 1916 års dike. I samband med vägens breddning hade trumman emellertid igentäppts. Olsson upplyste, att ett större täckt avlopp - sannolikt av 8" rör - funnes upptaget å hans huvudmans mark strax öster om vägen La Isle - S. Åby, vilket dike avrunne norr ut till 1916 års företag.

§ 8.

Olof Andersson anförde, att större delen av hans marker redan under nuvarande förhållanden kunde täckdikas till 4 fots djup. Hans fastighet kunde alltså endast i mycket ringa omfattning beröras av det nu planerade dikningsföretaget. Komme emellertid detta företag till stånd, borde avloppet genom Anderssons marker utföras som täckt avlopp.

§ 9.

Harry Jönsson framhöll, att han redan med nuvarande avlopp kunde täckdika sina marker till lagenligt djup. De områden å fastigheten Simlinge 1^{4}, 4^{2}, som låge söder om det nuvarande öppna diket, hade också omkring år 1930 täckdikats enligt av jordbrukskonsulent Paulsen upprättad plan. Ögat för detta täckdikessystem utmynnade i det öppna diket strax uppströms vägen Simmermarken - Simlinge by. Jönsson yrka-

de under hänvisning till vad han sålunda anfört, att inga som helst kostnader för det planerade dikningsföretagets genomförande måtte påföras hans fastigheter. Komme det planerade företaget till stånd, yrkade Jönsson, att företaget måtte åläggas utföra avloppet genom hans marker såsom täckt dike.

§ 10.

Nils Nilsson meddelade, att hans söder och sydost om diket liggande marker täckdikats år 1930 enligt av jordbrukskonsulent Aronsson upprättad plan. Detta täckdikessystem utmynnade i det öppna diket omkring 7,- m. uppströms gränsen mellan Simlinge 6^{1} och Simlinge $1^{1}, 16^{6}$. Även de norr och nordväst om diket liggande markerna hade täckdikats i äldre tider men ej efter särskild täckdikesplan. Framhöll, att han redan med nuvarande avlopp kunde lagenligt torrlägga sina marker, varför han yrkade att inga som helst kostnader för det planerade dikningsföretagets genomförande måtte påföras honom. Komme företaget till stånd, borde detsamma åläggas utföra avloppet genom hans fastigheter såsom täckt dike.

§ 11.

Lars Nilsson yrkade att, därest det erfordrades för det planerade dikningsföretagets genomförande att dikessträckan 25+95-24+3 fördjupades, denna dikessträcka måtte utföras som täckt ledning. Vore det däremot ej nödvändigt att omnämnda dikessträcka fördjupades, ej heller att densamma inginge i det planerade dikningsföretaget, yrkade Nilsson att vid förevarande syneförrättning bestämmelser måtte meddelas, huruvida och under vilka villkor han ägde rätt att på egen bekostnad ombygga omnämnda dikessträcka såsom täckt ledning.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretagets genomförande nödvändiggjorde ombyggnad av tvenne trummor för allmänna vägar inom Vemmenhögs härads vägdistrikt nämligen dels trumman mellan pålarna 14+90 och 14+96 för vägen Simmermarken - S. Åby, dels trumman mellan pålarna 22+10 och 22+18 för vägen Simmermarken - Simlingeby. Sedan det upplysts, att den förstnämnda trumman helt ombyggts omkring år 1930, samt att den senare reparerats och tillbyggts likaledes omkring år 1930, förklarade godsägare Frising, att Vemmenhögs härads vägstyrelse skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad verkställa den ombyggnad av trummorna, som enligt lag kunde åläggas densamma.

§ 13.

Otto Olsson förklarade, att han såsom sysselman för 1916 års dikningsföretag intet hade att erinra mot det nu planerade dikningsföretagets genomförande.

§ 14.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Gunnar Johansson, La Isie nr 6, lördagen den 21 instundande december kl. 10 f.m.

La Isie den 13 november 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Andersson Lars Truedsson

Gode män.

År 1935 den 21 december inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Gunnar Johansson, La Isie nr 6, för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbr. Gunnar Johansson, La Isie nr 6,

Lantbr. Karl Augustsson, La Isie nr 1,

Riksdagsman Axel Persson, Bramstorp,

Lantbr. Olof Andersson, Simbrisborg,

Lantbr. Jöns Olsson, S. Åby nr 10,

Arr. Einar Östborg, S. Åby nr 10,

Nämndeman Harry Jönsson, Gamlegård,

Lantbr. Nils Nilsson, Simlinge nr 1,

Lantbr. Lars Nilsson, Simlingegården,

Domänintendenten Johan Jönsson, Revinge, gn riksdagsman Axel Persson,

Vemmenhögs härads vägstyrelse gn sin ordförande, riksdagsman Axel Persson.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 19.

Överlämnades till Gunnar Johansson ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 20.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Gunnar Johansson, La Isie per S. Åby, att vidtaga härför erforderliga åtgärder ävensom att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komme att beviljas.

§ 21.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Gunnar Johansson, La Isie per S. Åby tillika ordförande och verkställande ledamot, Karl Augustsson, La Isie per S. Åby och Olof Andersson, Simbrisborg per S. Åby med nämndeman Harry Jönsson, Gamlegården per Simlinge till suppleant.

Till revisorer utsågos lantbrukaren Nils Nilsson, Nygård per Simlinge och arrendatorn Einar Östberg, S. Åby nr 10 per S. Åby.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

La Isie den 21 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Andersson Lars Truedsson.

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen, Malmö.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt 7 kap. vattenlagen handlägga laga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande La Isie nr 6 m.fl. hemman uti La Isie socken av Vemmenhögs härad.

La Isie den 4 december 1934.

Gunnar Johansson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 december 1934.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Isie nr 6 m.fl. hemman uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Gunnar Johansson, La Isie nr 6 onsdagen den 13 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande La Isie n:ris 1, 4, 6, 9 och 10 uti La Isie socken, S. Åby n:ris 8 och 10 uti S. Åby socken ävensom Simlinge n:ris 1, 4, 6 och 16 uti Simlinge socken, dels allmänna vägarna Simmermarken - S. Åby /väg nr 20/ och Simmermarken - Simlingeby /väg nr 24/ inom Vemmenhögs härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget "torrläggning av mark till La Isie nr 2 m.fl. hemman uti La Isie socken av åren 1915-16".

Malmö den 14 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 20/10 1935 för La Isie församling i La Isie kyrka betygar:

Anders Ranger.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mar-

ker tillhörande La Isie nr 6 m.fl. hemman uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Gunnar Johansson, La Isie nr 6 onsdagen den 13 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande La Isie n:ris 1, 4, 6, 9 och 10 uti La Isie socken, S. Åby n:ris 8 och 10 uti S. Åby socken ävensom Simlinge n:ris 1, 4, 6 och 16 uti Simlinge socken, dels allmänna vägarna Simmermarken - S. Åby /väg nr 20/ och Simmermarken - Simlingeby /väg nr 24/ inom Vemmenhögs härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget "torrläggning av mark till La Isie nr 2 m.fl. hemman uti La Isie socken av åren 1915-16".

Malmö den 14 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 20/10 1935 för S. Åby församling i S. Åby kyrka betygar:

G.A. Fredlund

p.l.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Isie nr 6 m.fl. hemman uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Gun-

nar Johansson, La Isie nr 6 onsdagen den 13 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande La Isie n:ris 1, 4, 6, 9 och 10 uti La Isie socken, S. Åby n:ris 8 och 10 uti S. Åby socken ävensom Simlinge n:ris 1, 4, 6, och 16 uti Simlinge socken, dels allmänna vägarna Simmermarken - S. Åby /väg nr 20/ och Simmermarken - Simlingeby /väg nr 24/ inom Vemmenhögs härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget "torrläggning av mark till La Isie nr 2 m.fl. hemman uti La Isie socken av åren 1915-16".

Malmö den 14 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 20 okt. 1935 för Simlinge församling i Simlinge kyrka betygar:

Folke Wilson

p.l.

Bil. nr 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Isie nr 6 m.fl. hemman uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i La Isie församling, /kungörelse/,	Östratorp	14/10 1935
Pastorsämbetet i S. Åby församling, /kungörelse/,	Äspö	" "
Pastorsämbetet i Simlinge församling, /kungörelse/,	Trelleborg	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Nämndeman Per Andersson, /god man/,	Klagstorp	" "
Lantbr. Lars Truedsson, /god man/, St. Isie,	Vallby	" "
Lantbr. Karl Augustsson, La Isie nr 1,	S. Åby	17/10 "
Fröken Augusta Olsson, La Isie nr 1,	"	" "
Arr. Sigfrid Jönsson, La Isie nr 1,	"	" "
Lantbr. Gunnar Johansson, La Isie nr 6,	"	" "
Riksdagsman Axel Persson, Bramstorp,	"	" "
Lantbr. Olof Andersson, Simbrisborg,	"	" "
Lantbr. Jöns Olsson, S. Åby nr 10,	"	" "
Arr. Einar Östberg, S. Åby nr 10,	"	" "
Nämndeman Harry Jönsson, Gamlegård	Simlinge	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Simlinge nr 1,	"	" "
Lantbr. Lars Nilsson, Simlingegården,	"	" "
Lantbr. Nils Jakobsson, La Isie nr 10,	S. Åby	" "
Fru Berta Henriksson, La Isie nr 9,	"	" "
Domänintendenten Johan Jönsson, Revinge,	Revingeby	" "
Ordf. i Vemmenhögs härads vägstyrelse, Riksdagsman Axel Persson, Bramstorp,	S. Åby	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget La Isie nr 2 m.fl. hemman Lantbr. Otto Olsson, La Isie nr 2,	"	" "

Malmö den 17 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Domänverket.

Riksdagsmannen Axel Persson, Bramstorp, förordnas härmed att vid den förrättning, som av lantbruksingeniören C.H. Wallér utsatts att hållas hos lantbrukaren Gunnar Johansson, La Isie nr 6, onsdagen den 13 november 1935 kl. 10 f.m. bevaka kronans rätt.

Revinge den 23 oktober 1935.

Johan Jönsson

Domänintendent.

Ovannämnda förordnande överlåtes på min son Folke Persson.

Bramstorp den 11 november 1935.

Axel Persson.

Bil. nr 7.

Fullmakt för lantbr. Olof Sam. Olsson, V. Fjärdingslöv, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Isie nr 6 m.fl. hemman föra min talan och godkänner jag vad ombudet därvid gör och låter.

La Isie den 13 november 1935.

Augusta Olsson.

Augusta Olssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Lantbrukare

Otto Olsson — Karin Jönsson

La Isie nr 2 — La Isie.

Bil. nr 8.

Förening.

Undertecknad, ägare av hemmanet La Isie nr 1 förklarar härmed vilja förena sig med sökanden uti den syneförrättning, som avser torrläggning av mark till La Isie nr 6 uti La Isie socken av Malmöhus län.

La Isie den 28 sept. 1935.

Karl Augustsson.

Bevittnas:

Gunnar Bengtsson — Gunnar Johansson

Malmö. — La Isie.

Vitsordas:

C.H. Wallér — Per Andersson — Lars Truedsson

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Huvudförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
La Isie socken.					
La Isie	1 4		3/20		Augusta Olsson.
					arr. Sigfrid Jönsson.
				1	Åker, m.p.lättlera
					Summa
La Isie	1 5		1/20		Augusta Olsson.
					arr. Sigfrid Jönsson.
				2	Åker, m.p.lättlera
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
					Summa
La Isie	1 6		1/20		Karl Augustsson.
				5	Åker, m.p.lättlera
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							2100	231	-	2800	308	-	700	77	-
	11								231	-		308	-		77	-
	32							2100	672	-	2800	896	-	700	224	-
	18							2600	468	-	2800	504	-	200	36	-
	07							1700	119	-	2800	196	-	1100	77	-
	57								1259	-		1596	-		337	-
	07							2600	182	-	2800	196	-	200	14	-
	02							2600	52	-	2800	56	-	200	4	-
	10							2000	200	-	2800	280	-	800	80	-
	02							2000	40	-	2800	56	-	800	16	-
	04							1500	60	-	2800	112	-	1300	52	-
	24							1500	360	-	2800	672	-	1300	312	-
	39							1500	585	-	2800	1092	-	1300	507	-
	30							2000	600	-	2800	840	-	800	240	-
1	18								2079	-		3304	-		1225	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
La Isie	1 7		1/20		Karl Augustsson.
				13	Åker, m.p.lättlera
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
					Summa
La Isie	1 8		1/20		Karl Augustsson.
				16	Åker, m.p.lättlera
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
					Summa
La Isie	1 9		1/20		Karl Augustsson.
				19	Åker, m.p.lättlera
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
					Summa
La Isie	1 10		1/10		Karl Augustsson.
				22	Åker, m.p.lättlera
				23	D:o d:o
					Summa
La Isie	del 1/4 av 1				Gunnar Johansson.
				24	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48							1500	720	-	2800	1344	-	1300	624	-
	44							2000	880	-	2800	1232	-	800	352	-
	08							2600	208	-	2800	224	-	200	16	-
1	-								1808	-		2800	-		992	-
	10							2600	260	-	2800	280	-	200	20	-
	33							2000	660	-	2800	924	-	800	264	-
	26							1500	390	-	2800	728	-	1300	338	-
	69								1310	-		1932	-		622	-
	03							1500	45	-	2800	84	-	1300	39	-
	22							2000	440	-	2800	616	-	800	176	-
	13							2600	338	-	2800	364	-	200	26	-
	38								823	-		1064	-		241	-
	03							2600	78	-	2800	84	-	200	6	-
	01							2600	26	-	2800	28	-	200	2	-
	04								104	-		112	-		8	-
	11							2600	286	-	2800	308	-	200	22	-
	11								286	-		308	-		22	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				25	Åker, m.p.lättlera
					Summa
La Isle	6^{3}		361/1248		Gunnar Johansson.
				26	Åker, m.p.lättlera
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
					Summa
La Isle	10^{8}		30429/168532		Gunnar Johansson.
				40	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11								286	-		308	-		22	-
	04							2600	104	-	2800	112	-	200	8	-
	15								390	-		420	-		30	-
	56							2600	1456	-	2800	1568	-	200	112	-
	61							2000	1220	-	2800	1708	-	800	488	-
	43							1500	645	-	2800	1204	-	1300	559	-
	26							1500	390	-	2800	728	-	1300	338	-
	38							2000	760	-	2800	1064	-	800	304	-
	21							2600	546	-	2800	588	-	200	42	-
	56							2600	1456	-	2800	1568	-	200	112	-
	89							2000	1780	-	2800	2492	-	800	712	-
	67							2600	1742	-	2800	1876	-	200	134	-
	20							2600	520	-	2800	560	-	200	40	-
	22							2600	572	-	2800	616	-	200	44	-
	13							2000	260	-	2800	364	-	800	104	-
	10							2000	200	-	2800	280	-	800	80	-
	04							2600	104	-	2800	112	-	200	8	-
5	26								11651	-		14728	-		3077	-
	80							2600	2080	-	2800	2240	-	200	160	-
	80								2080	-		2240	-		160	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
			-	41	Åker, m.p.lättlera
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
			-	44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
					Summa
La Isie	4 1		2/3		Kungl. Maj:t och Kronan.
					arr. Axel Persson, Bramstorp.
				54	Åker, m.p.lättlera
				55	D:o d:o
				56	D:o ddo
			-	57	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	80								2080	-		2240	-		160	-
	57							2000	1140	-	2800	1596	-	800	456	-
	13							2000	260	-	2800	364	-	800	104	-
	80							1500	1200	-	2800	2240	-	1300	1040	-
	04							2000	80	-	2800	112	-	800	32	-
1	10							2600	2860	-	2800	3080	-	200	220	-
	76							2000	1520	-	2800	2128	-	800	608	-
	02							1500	30	-	2800	56	-	1300	26	-
	04							2000	80	-	2800	112	-	800	32	-
	60							2000	1200	-	2800	1680	-	800	480	-
	16							2600	416	-	2800	448	-	200	32	-
1	09							1500	1635	-	2800	3052	-	1300	1417	-
1	78							1500	2670	-	2800	4984	-	1300	2314	-
	04							2000	80	-	2800	112	-	800	32	-
7	93								15251	-		22204	-		6953	-
	60							1500	900	-	2800	1680	-	1300	780	-
	25							2000	500	-	2800	700	-	800	200	-
	55							2600	1430	-	2800	1540	-	200	110	-
	45							2600	1170	-	2800	1260	-	200	90	-
1	85								4000	-		5180	-		1180	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				58	Åker, m.p.lättlera
				59	D:o d:o
					Summa
S. Åby socken.					
S. Åby	8 2		5/24		Olof Andersson.
				60	Åker, m.p.lättlera
				61	D:o d:o
				62	Vattenhåla, imp.
				63	Åker, m.p.lättlera
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	Vattenhåla, imp.
				68	Åker, m.p.lättlera
				69	D:o d:o
					Summa
S. Åby	10 3		1/10		Jöns Olsson.
					arr. Einer Östberg.
				70	Åker, m.p.lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	85								4000	-		5180	-		1180	-
	29							2000	580	-	2800	812	-	800	232	-
	64							2600	1664	-	2800	1792	-	200	128	-
2	78								6244	-		7784	-		1540	-
1	35							2600	3510	-	2800	3780	-	200	270	-
1	57							2000	3140	-	2800	4396	-	800	1256	-
							05									
1	54							2000	3080	-	2800	4312	-	800	1232	-
1	30							2600	3380	-	2800	3640	-	200	260	-
1	02							2600	2652	-	2800	2856	-	200	204	-
	34							2000	680	-	2800	952	-	800	272	-
							04									
	31							2000	620	-	2800	868	-	800	248	-
	97							2600	2522	-	2800	2716	-	200	194	-
8	40						09		19584	-		23520	-		3936	-
	15							2600	390	-	2800	420	-	200	30	-
	15								390	-		420	-		30	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
S. Åby	8 3		1/24		Harry Jönsson.
				71	Åker, m.p.lättlera
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
					Summa
Simlinge socken.					
Simlinge	1 4 2 4	gem. ägov.	7/72 9/56		Harry Jönsson.
				75	Åker, m.p.lättlera
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	Vattenhåla, imp.
				79	Åker, m.p.lättlera
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85a	D:o d:o
				85b	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27							2600	702	-	2800	756	-	200	54	-
	30							2000	600	-	2800	840	-	800	240	-
	20							2000	400	-	2800	560	-	800	160	-
	40							2600	1040	-	2800	1120	-	200	80	-
1	17								2742	-		3276	-		534	-
	58							2600	1508	-	2800	1624	-	200	116	-
	28							2000	560	-	2800	784	-	800	224	-
	02							1500	30	-	2800	56	-	1300	26	-
							05									
	47							2000	940	-	2800	1316	-	800	376	-
	50							2600	1300	-	2800	1400	-	200	100	-
	15							2600	390	-	2800	420	-	200	30	-
	06							1500	90	-	2800	168	-	1300	78	-
	05							1500	75	-	2800	140	-	1300	65	-
	12							2000	240	-	2800	336	-	800	96	-
	13							2600	338	-	2800	364	-	200	26	-
	23							2500	575	-	2800	644	-	300	69	-
2	59						05		6046	-		7252	-		1206	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Simlinge	6 / 1 / 6 / 16	gem. ägov.	385 / 3888 / 11 / 108		**Nils Nilsson.**
			-	86	Åker, m.p.lättlera
			-	87	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
La Isie s:n.					
La Isie	1 4		3/20	1	Augusta Olsson
					arr. Sigfrid Jönsson
D:o	1 5		1/20	2-4	Augusta Olsson
					arr. Sigfrid Jönsson
D:o	1 6		1/20	5-12	Karl Augustsson
D:o	1 7		1/20	13-15	Dens.
D:o	1 8		1/20	16-18	Dens.
D:o	1 9		1/20	19-21	Dens.
D:o	1 10		1/10	22,23	Dens.
D:o	*del av* 17			24,25	Gunnar Johansson
D:o	6 3		361 / 1248	26-39	Dens.
D:o	10 8		*30429* / *168832*	40-53	Dens.
D:o	4 1		2/3	54-59	Kungl. Maj:t och Kronan
					arr. Axel Persson, Bramstorp
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57							2500	1425	-	2800	1596	-	300	171	-
	36							2500	900	-	2800	1008	-	300	108	-
	93								2325	-		2604	-		279	-
	11								231	-		308	-		77	-
	57								1259	-		1596	-		337	-
1	18								2079	-		3304	-		1225	-
1	-								1808	-		2800	-		992	-
	69								1310	-		1932	-		622	-
	38								823	-		1064	-		241	-
	04								104	-		112	-		8	-
	15								390	-		420	-		30	-
5	26								11651	-		14728	-		3077	-
7	93								15251	-		22204	-		6953	-
2	78								6244	-		7784	-		1540	-
20	09								41150	-		56252	-		15102	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
S. Åby socken.					Överfört
S. Åby	8 2		5/24	60-69	Olof Andersson
D:o	10 3		1/10	70	Jöns Olsson
					arr. Einar Östberg
D:o	8 3		1/24	71-74	Harry Jönsson
Simlinge socken.					
Simlinge	4 1	gem.	7/72	75-85	Harry Jönsson
	2 4	ägov.	9/56		
	6		385/3888		
D:o	1 6	gem.	11/108	86,87	Nils Nilsson
	16	ägov.			
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	09								41150	-		56252	-		15102	-
8	40						09		19584	-		23520	-		3936	-
	15								390	-		420	-		30	-
1	17								2742	-		3276	-		534	-
2	59						05		6046	-		7252	-		1206	-
	93								2325	-		2604	-		279	-
33	33						14		72237	-		93324	-		21087	-

La Isle den 21 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Andersson Lars Truedsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudförslag.								
		Dikessträckan A-B.								
25+95-24+16	179	Schaktning, mylla p. grus-bl. lera m^3	250	0,80			200	-		
Tills.	179	meter.								
		Ersättning till ägaren av Simlinge 6:1, Lars Nilsson eller hans rättsinnehavare:								
		för jord, som åtgår till avloppets upptagande till föreskriven bredd 250,- /1,4x179/ m^2 á 20 öre			50	-				
		för intrång genom jordupplag, 250,- m^3 á 60 öre			150	-	200	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					50	-	450	-
		Dikessträckan B-C-D-E-F-G.								
24+16-22+18	198	Inköp av 21" cementrör m	198	5,-	990	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	198	1,70	336	60				
22+18-22+10	8	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Simmermarken -								
Övf.	206	Överföres			1326	60			450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	206	Överfört			1326	60			450	-
		-Simlingeby. Utföres av								
		cementrör med minst 28"								
		inre diameter. Arbetet ut-								
		föres och bekostas av Vem-								
		menhögs härads vägstyrelse.								
22+10-14+ +96	714	Inköp av 24" cementrör m	714	6,30	4498	20				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	714	2,20	1570	80				
14+96-14+ +90	6	Nybyggnad av trumma för								
		allmänna vägen Simmermar-								
		ken - S. Åby. Utföres av								
		cementrör med minst 28"								
		inre diameter. Arbetet ut-								
		föres och bekostas av Vem-								
		menhögs härads vägstyrelse.								
14+90-9+ +19	571	Inköp av 24" cementrör m	571	6,30	3597	30				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	571	2,-	1142	-				
9+19-6+15	304	Inköp av 18" cementrör m	304	4,-	1216	-				
		Schaktning, upptagning av								
		äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m	304	2,90	881	60				
Övf.	1801	Överföres			14232	50			450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1801	Överfört			14232	50			450	-
6+15-3+ +38	277	Inköp av 15" cementrör m	277	3,-	831	-				
		Schaktning, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och höljning m	277	2,80	775	60				
3+38-2+70	68	Inköp av 9" cementrör m	68	1,80	122	40				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	68	1,30	88	40				
2+70-0	270	Inköp av 6" cementrör m	270	1,20	324	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	270	1,-	270	-	16643	90		
Tills.	2416	meter.								
		Ommurning av utloppet -öga- jämte stensättning av det öppna avloppets slänter och botten; vid pålе 24+16 st.	1	55,-	55	-				
		Brunnar av betong med 1,- m. inre diameter vid pålarna 22+18, 22+10, 14+96 och 14+90; utföras och bekostas av Vemmenhögs härads vägstyrelse. st.	4		-	-				
		Överföres			55	-	16643	90	450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
–		Överfört			55	-	16643	90	450	-
		Brunnar av betong med 0,80 m. inre diameter jämte inkoppling av tillstötande nya och äldre rörledningar; vid pålarna 24+3, 21+8, 20+21, 18+54, 17+14, 15+66, 13+96, 12+73, 11+50, 10+40, 7+45, 6+15 och 3+38	st. 13	55,-	715	-				
		Brunn av betong med 1,- m inre diameter jämte inkoppling av tillstötande nya och äldre rörledningar; vid påle 9+19	st. 1	80,-	80	-				
		Brunnar av betong med 0,60 m. inre diameter jämte inkoppling av tillstötande nya och äldre rörledningar; vid pålarna 5+20, 4+13, 2+70, 1+62, 0+74 och 0	st. 6	35,-	210	-	1060	-		
		Rothuggning och borttagning av träd å sträckan 24+16-22+18; utföres och								
–		Överföres					17703	90	450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					17703	90	450	-
		bekostas enligt eget åta-								
		gande vid synegången den								
		13 november 1935 av jord-								
		ägaren Nils Nilsson					-	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					1746	10	19450	-
					Summa kostnad				19900	-
Alternativt förslag för utförande av dikessträckan A-B som täckt av-										
lopp.										
25+95-24+16	179	Inköp av 18" cementrör m	179	4,-	716	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	179	1,40	250	60				
		Brunn av betong med 0,80								
		m. inre diameter; vid påle								
		24+16 st.	1	55,-	55	-				
		Koppling av rörledningen i								
		nuvarande brunn vid påle								
		25+95 st.			15	-	1036	60		
		Avgår kostnaden för ommur-								
		ning vid påle 24+16					55	-	981	60
		För oförutsedda fall, ar-								
		Överföres							981	60

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							981	60
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med							118	40
					Summa kostnad				1100	-

La Isle den 21 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Grävningstabell.
			Dikessträckan A-B.				
25+95	-	1,35	0,50	3,20	1:1	11,03	
25+50	45	1,60	"	3,70	"		
25	50	1,60	"	3,70	"	11:1000	
24+50	50	1,90	"	4,30	"		
24+16	34	1,50	"	3,50	"	13,-	
Summa	179	meter.					
			Dikessträckan B-C-D-E-F-G.				
24+16	-	1,35				13,14	21" rör mellan pålarna 24+16 och 22+ + 18.
24	16	1,30					
23+50	50	1,70				4:1000	
23	50	1,80					
22+50	50	1,70					
22+18	32	2,-				13,93	28" rör mellan pålarna 22+18 och 22+ +10.
22+10	8	2,-				13,94	Fixpkt.: Kors och järndubb i vägmärke på allm. vägens Ö. sida, 25,- m. S. om påle 22+10; belägen på höjden + 16,615.
22	10	1,95					24" rör mellan pålarna 22+10 och 14+ +96.
21+50	50	2,05					
21	50	2,25				4:1000	
20+50	50	2,-					
20	50	1,95					
19+50	50	2,-					
19	50	2,15					
Övf.	516						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	516						
18+54	46	1,95				14,30	
18	54	2,05					
17+50	50	2,25				1:1000	
17+14	36	2,30				14,44	
17	14	2,05					
16+50	50	2,25					
16	50	2,10				0.50:1000	
15+50	50	2,15					
15	50	2,25				14,55	Fixpkt.: Kors och järndubb i bro för allm. vägen S. Åby-Simmermarken, vänstra frontmurens överkant; belägen på höjden + 17,- .
14+96	4	2,25					28" rör mellan pålarna 14+96 och 14+ +90.
14+90	6	2,30				14,55	24" rör mellan pålarna 14+90 och 9+ +19.
14+50	40	2,15					
14	50	2,10					
13+50	50	2,10					
13	50	1,80				0.50:1000	
12+50	50	2,05					
12	50	1,95					
11+50	50	2,-				14,72	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i högra dikeskanten vid påle 11+50, belägen på höjden + 16,87.
11	50	2,15				0.50:1000	
10+40	60	1,95				14,77	
10	40	1,95					
9+50	50	1,80				0.50:1000	
Övf.	1466						

333564

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	1466						
9+19	31	1,55				14,84	
9+19	-	1,45				14,94	18" rör mellan pålarna 9+19 och 6+15.
9	19	1,65					
8+50	50	1,70					
8	50	1,65				1:1000	
7+50	50	1,55					
7	50	1,60					
6+50	50	1,80					
6+15	35	1,95				15,24	
6+15	-	1,90				15,29	15" rör mellan pålarna 6+15 och 3+38.
6	15	1,95				1:50:1000	
5+50	50	2,-					
5+20	30	2,10				15,43	
5	20	2,10					
4+50	50	1,90				1:50:1000	
4	50	1,85					Fixpkt.: Kors och järndubb i S.V. hörnet av gårdskomplex till La Isle nr 6; belägen på höjden + 19,42.
3+50	50	1,70					
3+38	12	1,65				15,70	
3+38	-	1,55				15,80	9" rör mellan pålarna 3+38 och 2+70.
3	38	1,45				1:50:1000	
2+70	30	1,50				15,90	
2+70	-	1,45				15,94	6" rör mellan pålarna 2+70 och 0.
2+50	20	1,25					
Övf.	2166						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	2166						
2	50	1,35				1:1000	
1+62	38	1,30				16,15	
1+50	12	1,65				1:1000	
1	50	1,40					
0+74	26	1,30				16,33	
0+50	24	1,30				1:1000	
0	50	1,40				16,40	
Summa	2416 meter.						

Sammandrag.

179 Dikessträckan A-B

2416 " B-C-D-E-F-G

Summa 2595 meter.

Vid företagets utförande är att iakttaga:

Att, därest dikessträckan A-B kommer till utförande som öppet avlopp, det nuvarande diket i huvudsak skall utvidgas åt höger sida samt schaktmassorna uppläggas enligt av jordägaren meddelade anvisningar.

Att, därest dikessträckan A-B kommer till utförande som öppet avlopp, ommurningen vid påle 24+16 skall utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att, därest dikessträckan A-B kommer till utförande som öppet dike, dettas botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart

333564

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

nedströms ommurningen vid påle 24+16, därvid stensättningen skall utföras av flata eller kilade stenar i cementbruk.

Att, därest dikessträckan A-B efter Lars Nilssons yrkande kommer till utförande som täckt ledning, ommurningen vid påle 24+16 skall ersättas med brunn av betong med minst 0,80 m. inre diameter.

Att träd och buskar, som förekomma utmed dikessträckan, skola av entreprenören rothuggas och borttagas, gällande detta dock ej sträckan 24+16-22+18, där befintliga träd och buskar enligt eget åtagande skola borttagas av jordägaren Nils Nilsson.

Att, där den blivande rörledningen kommer att korsa nu befintliga märgelgravar, densamma skall förskjutas så långt i märgelgravens kant, att fast underlag erhålles för rören.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, av entreprenören kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. skola utföras med till 0,6 m. inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m. inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda, brända brunnstegel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållande erforderligt antal täckdikesrör med minst 4" inre diameter.

Att brunnarna skola omskolas med sten och groft grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna

PETTERSONSKA BOKTR. EFFIN

nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

La Isie den 21 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Isie nr 6 m.fl. fastigheter uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 5 december 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Isie nr 6 m.fl. fastigheter uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning, och sedan ytterligare en intressent såsom sökande biträtt densamma, har det utrönts, att förrättningen berör marker tillhörande La Isie n:ris 1, 4, 6 och 10 uti La Isie socken,

S. Åby n:ris 8 och 10 uti S. Åby socken samt Simlinge n:ris 1, 4 och 16 uti Simlinge socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 1,5 km. N.V. om La Isle kyrka och 2,5 km. S.V. om S. Åby kyrka. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas genom ett delvis öppet, delvis täckt dike, vilket från avvägningspålen 3+38 avrinner väster ut genom allmänna vägarna Simmermarken - S. Åby och Simmermarken - Simlingeby till ett täckt avlopp vid påle 25+95 eller punkten A, vilket den nuvarande ägaren av Simlinge nr 6, Lars Nilsson, på egen bekostnad utfört av 18" cementrör. Då sökandenas marker på grund av dikets otillräckliga dimensioner f.n. i hög grad besväras av vatten, har förrättningsmannen i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under förrättningen framförda yrkanden angående olika dikessträckor nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till de dimensioner, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda områdena. Enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget, vilket närmare framgår av hithörande handlingar och ritningar, skall dikessträckan A-B-C-D-E-F-G upptagas samt utfö-

ras som täckt dike av cementrör med undantag för sträckan A-B, vilken föreslagits till utförande såsom öppet dike. I detta sammanhang vilja synemännen framhålla, att de med beaktande av såväl tekniska som ekonomiska hänsyn närmare prövat i vilken omfattning dikessträckan A-B-C--D-E-F-G bör komma till utförande såsom täckt avlopp, samt att de därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest densamma utföres som täckt ledning i nu föreslagen omfattning. Utföras de täckta delarna av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för desammas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

På grund av Lars Nilssons yrkande att jämväl dikessträckan A-B skulle utföras som täckt ledning /förrättningsprotokollets § 11/, har alternativt förslag upprättats för denna dikessträckas utförande som täckt avlopp - se sist i kostnadsförslaget Bil. Litt. B. Då kostnaderna för det gemensamma företagets utförande skulle ej obetydligt ökas, därest även dikessträckan A-B skulle komma till utförande som täckt avlopp, hava synemännen emellertid ej kunnat bifalla Nilssons yrkande. Dock stadga synemännen, att dikessträckan A-B skall utföras som täckt ledning, därest Nilsson därom gör framställning till företagets styrelse innan arbetet för detsammas utförande utbjudes på entreprenad, och därest Nilsson samtidigt förbinder sig att ensam gälda de ökade kostnader, som därigenom tillskyndas företaget. Nilsson äger därvid att i avräkning tillgodoräkna sig de ersättningsbelopp, tillsammans 200,- kronor, som skolat utgå till honom för förlorad jord och för jordupplag, därest dikessträckan A-B utfördes som öppet dike.

Jöns Olsson såsom ägare till fastigheten S. Åby 10 3 samt arrendatorn av den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten La Isie 4 1 äga därjämte rätt att på egen bekostnad upptaga täckta ledningar över fastigheterna S. Åby 8 3 och La Isie 10 8 till brunnarna vid pålarna 18+54, 11+50, 9+19 och 7+45. Dessa enskilda ledningar få dock utföras endast vid sådan tidpunkt, att skada ej uppkommer för de jordägare, över vilkas mark de upptagas.

För dikessträckan A-B-C-D-E-F-G har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande densammas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmandet av avloppets dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag

föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför nybyggnad av tvenne trummor för allmänna vägar inom Vemmenhögs härads vägdistrikt nämligen mellan pålarna 22+18 och 22+10 för vägen nr 24 Simmermarken - Simlinge by samt mellan pålarna 14+96 och 14+90 för vägen nr 20 Simmermarken - S. Åby. Då vägstyrelsens ombud vid sammanträdet den 13 sistlidne november förklarat /förrättningsprotokollets § 12/, att vägstyrelsen skulle beträffande förevarande företag i egen regi och på vägdistriktets bekostnad verkställa den nybyggnad av trummor för allmänna vägar, vartill vägdistriktet kunde finnas lagligen skyldig, och då synemännen anse bestämmelserna i V.L. 7 kap. 8 § tillämpliga beträffande omnämnda trummor, skall det åligga vägstyrelsen att utan ersättning nybygga omnämnda trummor av cementrör med minst 28" inre diameter. Därjämte skall vägstyrelsen likaledes utan ersättning från dikningsföretaget och såsom anslutningsanordningar till trummorna utföra brunnar omedelbart uppströms och nedströms desamma. Dessa brunnar kunna lämpligen utföras av cementrör med 1,- m. inre diameter. Ett flertal enskilda ägovägar korsas av den till upptagande föreslagna dikessträckan. Då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid ej särskilda trumbyggnader för dessa vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att, därest företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå för i samband med arbetets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Till Lars Nilsson eller hans rättsinnehavare skall utgå ersättning dels för jord, som åtgår för upptagande av dikessträckan A-B till föreskriven bredd, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Ersättningsbeloppet har av synemännen fastställts till 200,- kronor, och skall detsamma räknas Nilsson till godo, även om han begagnar sig av den rätt till omnämnda dikessträckas utförande som täckt ledning, varom stadgas i mom. 2 här ovan.

Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7 kap. 57 § .

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 19.900,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som om-

förmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 21.087,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för dikningsföretagets utförande i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är med det undantag, som omförmäles i V.L. 10,82, icke skyldig att till detsammas utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Av Harry Jönsson och Nils Nilsson framställda yrkanden att inga kostnader för företagets genomförande måtte påföras deras fastigheter,

enär de även med nuvarande avlopp kunde torrlägga sina marker till lagenligt djup /förrättningsprotokollets §§ 9 och 10/, hava ej av synemännen kunnat bifallas, enär synemännen anse att dem tillhöriga fastigheter beredas båtnad genom företagets utförande.

Ej heller hava synemännen kunnat bifalla Augusta Olssons genom ombudet Olof Sam. Olsson framförda yrkande att befrias från delaktighet i företaget /förrättningsprotokollets § 7/, enär hon kunde avdika sina till fastigheterna La Isie 1[4] och 1[5] hörande, väster om vägen La Isie - S. Åby liggande marker öster ut till ett utmed vägens östra sida liggande täckt dike - dikessträckan b-c - och vidare till den brunn vid punkten b, som utförts för "dikningsföretaget La Isie nr 2 av år 1916". Förrättningsmännen har nämligen närmare undersökt de förhållanden, som påtalats av Olof Sam. Olsson, därvid det framgått, dels att genomlopp för vägen La Isie - S. Åby nu saknas för avledande öster ut av vattnet från de marker, som ligga väster om vägen, dels att det täckta diket b-c ej utförts till det djup och ej heller med de dimensioner i övrigt - diket har utförts av 5" och till en kortare sträcka av 6" tegelrör och ej såsom Olof Sam. Olsson hållit för troligt av 8" rör - , som erfordras för torrläggning till lagenligt djup av de väster om vägen liggande markerna, dels att ej heller avloppet från brunnen vid punkten b utförts till sådant djup, att omnämnda marker kunna lagenligt torrläggas även om nytt dike upptages från desamma öster och norr ut till brunnen vid punkten b. Av verkställda avvägningar har det vidare framgått, att Augusta Olssons väster om vägen La Isie - S. Åby liggande marker hava sitt naturliga avfall åt väster. Ostridigt torde också vara att vattnet från dessa

marker nu avrinner väster ut. Av vad sålunda utrönts anse synemännen uppenbart, att Augusta Olsson ej kan till lagenligt djup torrlägga de väster om vägen La Isie - S. Åby liggande områdena genom att avdika desamma öster ut över egna marker till punkten b. Däremot kunna samma områden med fördel avdikas åt väster till punkten G av det nu för upptagande avsedda avloppet. Då synemännen därför anse att vissa Augusta Olsson tillhöriga, väster om vägen La Isie - S. Åby liggande marker beredas båtnad genom det planerade dikningsföretagets utförande, har hon påförts viss andel i kostnaderna för detsamma.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas på samtliga delägare samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbets-

tid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att särskilda entreprenadanbud skola infordras dels för företagets utförande enligt huvudförslaget, dels för företagets utförande med jämväl dikessträckan A-B såsom täckt ledning.

Att det belopp, som Lars Nilsson äger att till företaget utgiva, därest dikessträckan A-B efter hans yrkande kommer till utförande såsom täckt ledning, skall fastställas till skillnaden mellan den slutligen antagne entreprenörens båda anbud, minskat med det ersättningsbelopp om 200,- kronor, som enligt mom. 2 och 4 här ovan skall till Nilsson utgå.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten, innan detsamma påbörjas, samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och

täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet

godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlägga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor göras eller tålas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas det täckta avloppet endast i vederbörliga brunnar. Spillvatten får först efter erforderlig rening inledas i avloppet.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att, så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan företaget påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om vilka personer, som utsetts till ledamöter i styrelsen, samt

styrelseledamöternas bostad och adress.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och, då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Simlinge - La Isie av år 1935". Styrelsen skall hava sitt säte i La Isie socken. Avgift, varom förmäles i V.L. 11:85, skall utgå med 31,72 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft. Sedan förrättningen kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne i företaget med

1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Nom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

La Isle den 21 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Andersson Lars Truedsson

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	16,95	17,10	17,25	17,40	17,55	17,70	17,85	18,-	18,15	18,30	18,45
1	16,80	16,95	17,10	17,25	17,40	17,55	17,70	17,85	18,-	18,15	18,30
2	16,65	16,80	16,95	17,10	17,25	17,40	17,55	17,70	17,85	18,-	18,15
3	16,50	16,65	16,80	16,95	17,10	17,25	17,40	17,55	17,70	17,85	18,-
4	16,35	16,50	16,65	16,80	16,95	17,10	17,25	17,40	17,55	17,70	17,85
5	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-	17,15	17,30	17,45	17,60	17,75
6	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75	16,90	17,05	17,20	17,35	17,50	17,65
7	16,05	16,20	16,35	16,50	16,65	16,80	16,95	17,10	17,25	17,40	17,55
8	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-	17,15	17,30	17,45
9	15,85	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75	16,90	17,05	17,20	17,35
10	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-	17,15	17,30
11	15,75	15,90	16,05	16,20	16,35	16,50	16,65	16,80	16,95	17,10	17,25
12	15,70	15,85	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75	16,90	17,05	17,20
13	15,65	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-	17,15
14	15,60	15,75	15,90	16,05	16,20	16,35	16,50	16,65	16,80	16,95	17,10
15	15,55	15,70	15,85	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75	16,90	17,05
16	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-
17	15,45	15,60	15,75	15,90	16,05	16,20	16,35	16,50	16,65	16,80	16,95
18	15,40	15,55	15,70	15,85	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75	16,90
19	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90	16,05	16,20	16,35	16,50	16,65	16,80
20	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
21	15,10	15,25	15,40	15,55	15,70	15,85	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60
22	14,90	15,05	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40
+50	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10
23	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95
+50	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80
24	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30
+50	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80
25	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35
+50	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90

La Isle den 21 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			La Isie socken.				
3/20	1 4		La Isie ; Augusta Olsson		1	231,-	308,-
1/20	1 5		D:o ; Dens.		2-4	1259,-	1596,-
1/20	1 6		D:o ; Karl Augustsson		5-12	2079,-	3304,-
1/20	1 7		D:o ; Dens.		13-15	1808,-	2800,-
1/20	1 8		D:o ; Dens.		16-18	1310,-	1932,-
1/20	1 9		D:o ; Dens.		19-21	823,-	1064,-
1/10	1 10		D:o ; Dens.		22,23	104,-	112,-
	del av 14		D:o ; Gunnar Johansson		24,25	390,-	420,-
361/1248	6 3		D:o ; Dens.		26-39	11651,-	14728,-
30429/168832	10 8		D:o ; Dens.		40-53	15251,-	22204,-
2/3	4 1		D:o ; Kungl. Maj:t och Kronan arr. Axel Persson, Bramstorp		54-59	6244,-	7784,-
			S. Åby socken.				
5/24	8 2		S. Åby ; Olof Andersson		60-69	19584,-	23520,-
1/10	10 3		D:o ; Jöns Olsson		70	390,-	420,-
1/24	8 3		D:o ; Harry Jönsson		71-74	2742,-	3276,-
			Simlinge socken.				
7/72 9/56	1 4 4 2	gem. ägov.	Simlinge; Harry Jönsson		75-85b	6046,-	7252,-
385/3335 11/108	1 6 16 6	gem. ägov.	D:o ; Nils Nilsson		86,87	2325,-	2604,-
			Summa			72237,-	93324,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
77,-						73,63	0,37	2,87		
337,-						318,40	1,60	12,41		
1225,-						1156,19	5,81	45,05		bet.
992,-						937,29	4,71	36,52		bet.
622,-						587,05	2,95	22,87		bet.
241,-						226,86	1,14	8,84		bet.
8,-						7,96	0,04	0,31		bet.
30,-						27,86	0,14	1,09		
3077,-						2903,41	14,59	113,13		
6953,-						6561,03	32,97	255,65		
1540,-						1452,70	7,30	56,60		
3936,-						3715,33	18,67	144,77		
30,-						27,86	0,14	1,09		
534,-						503,47	2,53	19,62		
1206,-						1138,28	5,72	44,35		
279,-						262,68	1,32	10,24		
21087,-						19900,-	100,-	775,41		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

La Isle den 21 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Andersson Lars Truedsson.

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

M 2-9495

DIARIE Nr 14810
K LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1936 **för** "dikningsföretaget Simlinge - Lilla Isie av år 1935" i Lilla Isie, Södra Åby och Simlinge socknar av MALMÖHUS LÄN

2 mila, 2 handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift,~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tiotusentvåhundrasjuttio (10.270) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tiotusentrehundrasextio (10.360) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*r* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse-~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1 20935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

La Tsie pr I Åby den 5 augusti 1936.

Gunnar Johansson

Att lantbrukaren Gunnar Johansson
La Tsie pr I Åby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Wallée
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Olof Bohman
Lantbruksbiträde
Adress La Tsie pr I Åby

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 augusti ***19***36

Erik Svedenstierna

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Simlinge - La Isie av år 1935" uti La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Gunnar Johansson, La Isie per S. Åby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

La Isie den 21 december 1935.

1. Harry L. Jönsson, 2. Axel Pehrsson, 3. Olof Andersson
4. Gunnar Johansson, 5. Karl Augustsson, 6. Nils Nilsson.

Att Harry L. Jönsson, Axel Pehrsson, Olof Andersson, Gunnar Johansson, Karl Augustsson och Nils Nilsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Per Andersson
Nämndeman
Klagstorp.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

439/36

DIARIE Nr 14811
K LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1936

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Simlinge - La Isie av år 1935" uti Lilla Isie, Södra Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 10270,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 10360,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Gunnar Johansson, Lilla Isie per Södra Åby.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 5 augusti 1936, därvid samtliga för dikessträckan B-C-D-E-F-G avsedda 21" och 24" cementrör, vilka funnos å arbetsplatsen upplagrade, av mig godkändes. Arbetet med rörens nedläggning hade påbörjats.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till omkring 10000,- kr.

Härtill kommer: ersättningar 200,- "

förrättningskostnader 974,06 "

Summa 11174,06 kr.

motsvarande omkring 54 % av hela den beräknade kostnaden 20874,06 kr.

Malmö den 13 augusti 1936.

C. A. Mallet.

Statens lantbruksingeniör.

26/6 36

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Simlinge - La Isie av år 1935" inom La Isie, S. Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

La Isie socken.

1/20	mtl.	La Isie	1 6	Karl Augustsson,
1/20	"	"	1 7	Dens.,
1/20	"	"	1 8	Dens.,
1/20	"	"	1 9	Dens.,
1/10	"	"	1 10	Dens.,
2/3	"	"	4 1	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Axel Persson, Bramstorp,
361/1248	"	"	6 3	Gunnar Johansson,
30429/168832	"	"	10 8	Dens.

Simlinge socken.

gem. 7/72 ägov. 9/56	"	Simlinge	1 4 2 4	Harry Jönsson,
" 385/3888 11/108	"	"	1 6 16 6	Nils Nilsson.

S. Åby socken.

5/24	"	S. Åby	8 2	Olof Andersson,
1/24	"	"	8 3	Harry Jönsson.

Malmö 1 februari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

439
36

23243
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1936

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Simlinge - La Isie av år 1935" uti La Isie, Södra Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	10270,- kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	10360,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28 augusti 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Gunnar Johansson, Lilla Isie per Södra Åby.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 20 november 1936, därvid dikessträckan 6+15 - 25+95 befanns utförd i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. På arbetsplatsen funnos därjämte upplagrade och godkända samtliga rör, som erfordras för utförandet av övriga dikessträckor.

Kostnaderna för vid besiktningen utförda arbeten beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 16000,- kr.

Härtill kommer; ersättningar	200,- "
förrättningskostnader	974,06"
Summa	17174,06 kr.

motsvarande omkring 80 % av hela den beräknade kostnaden 20874,06 kr.

Malmö den 28 november 1936.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r
23243/36.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget Simlinge - Lilla Isie av år 1935" i Lilla Isie, Södra Åby och Simlinge socknar av

Malmöhus län

Arb. plan: 26/6 1936

Kontrakt: 28/8 1936

Fullbordas: 1/9 1942

Lån: 10.270 kronor

Statsbidrag: 10.360 kronor

Beräkn. kostnad: 20.874:06 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 28/8 1936 av lån: 6.000 kr.

av statsbidrag: 6.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.H. Wallér den 20 / 11 1936

17.174:06 kr. = c:a 80 %.

0.70. 10'270= 7000
6000
1000

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Gunnar Johansson, bef.
~~Ende intressent~~ } Lilla Isie, Södra Åby.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 1'000 kr.

av statsbidrag 1'000 kr.

Stockholm den 4/12 1936

Godkänt den 18/12 1937.

439/36

DIARIE N:r 24985
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1936

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Simlinge - La Isie av år 1935" uti Lilla Isie, Södra Åby och Simlinge socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond — 10270,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag — 10360,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28 augusti 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Gunnar Johansson,
La Isie per Södra Åby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 17 december 1936. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader, däri inräknade vid syneförrättningen fastställda ersättningsbelopp	17800,- kr.
Förrättningskostnader	974,06 "
Summa kostnader	18774,06 kr.

Malmö den 18 december 1936.

O.H. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Lån 7.000
Bidr. 7.000

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 styket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Simlinge - Lilla Isie av år 1935" i Lilla Isie, Södra Åby och Simlinge socknar av Kalmarhus län.

Lån 10.270 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 26 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Lis Isie socken.			
Lis Isie	1/20	1 6	Karl Augustsson
" "	1/20	1 7	Densamme
" "	1/20	1 8	Densamme
" "	1/20	1 9	Densamme
" "	1/10	1 10	Densamme
" "	2/3	4 1	Kungl.Majit och Kronan, arr. Axel Persson, Bramstorp
" "	361/1248	6 3	Gunnar Johansson
" "	30429/168832	10 8	Densamme
Simlinge socken.			
Simlinge	7/72 gemensam	1 4	Harry Jönsson
"	9/56 ängsvidd	4 2	
"	385/3888 gemensam	1 6	Nils Nilsson
"	11/108 ängsvidd	16 6	
Södra Åby socken.			
S. Åby	5/24	8 2	Olof Andersson
" "	1/24	8 3	Harry Jönsson

Stockholm den 28 augusti 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hj.Forsman

F.