


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Kungl. Lantbruksstyrelsen
Rättsavdelning

Förslag
till
"Delningsföretaget Sövestad-Sövestadby
av år 1935"
uti Sövestads socken, Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1935 av
Carl Henrik Malm.
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 400m.

Vidimeras
ex officio
Carl Henrik Malm.
M 3*0499 ✓

År 4/17 Malmöhus 3 riter

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar;
Albert Smith.

Profil- och sektionsskizningar m.m.

Förslag

till

"Djærningsföretaget Sövestad-Sövestadby
år 1935"



ut: Sövestads socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförklaring år 1935 av

Blas. Henrik Frick.
Statens Lantbruksingenjör.



Förslag till intag vid påle 28+28

Skala 1:50



Förslag till omfångning vid påle 9+56

Skala 1:50




Vidmätning N:o 002
ex officio

B. H. Frick

3*0499 2

477 Malmöhus 3 riter



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Hälsningsskr.

Förslag
till
"Djerringsföretaget Sövestad-Sövestadby
av år 1935"


uti Sövestads socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1935 av

Olav Henni Hauk.
Statens lantbruksingenjör.


Förslag till ommurning vid påle 41-45.

Skala 1:50.



Förslag till intag vid punkt Z

Skala 1:50.




M.Nr 003

M 30499 3



417 Malmöhus 3 rith

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Vidimeras
ex officio:
O. H. Hauk.



Typritning för brunnar med
0,60 m. inre diameter.
Skala 1:50.




Typritning för brunnar med
0,80 m. inre diameter.
Skala 1:50.





Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0 50 1 2 3 4 5 6 7 m.


Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.




Typritning för enkel ågobro
av trä vid påle 41-45.
Skala 1:50.



Skala 1:50
1 0 5 0 1 2 3 m.




Trumma för ålms väg vid
påle 42+50



M _ _ _ 3*0499

DIARÉ Nr 14382
K. LANTERUKSSTYRELSEN
Juni 1936



1900-1910-1920

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Sövestad-Sövestadby
av år 1935"

uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrlägg-ning av marker till Sövestad nr 34 m.-fl. hemman uti Sövestads socken avMalmöhus län.

År 1935 den 21 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman,

jämte skiftesgodemännen, nämndeman Ernst A. Andersson, Sövestad nr 1

och landstingsman Ola O. Larsson, Sövestad nr 8 i Sövestads kommunal-

rum för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade

förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrlägg-

ning av marker till Sövestad nr 34 m.fl. hemman uti Sövestads socken

av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag

hade förrättningsmannen den 27 sistlidne april översänt till pastors-

ämbetet i Sövestads församling, och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/

upplästs i Sövestads kyrka söndagen den 5 maj. Kungörelsen hade där-

jämte varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 30 april 1935.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 1 maj 1935 översänt un-

derrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och

underrättelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 3/ upprät-

tats.

Följande hade tillstådeskommit.Sökandena till förrättningen:

Greve Carl Claes Piper, Krageholm, äg. 1/2 mtl. Sövestad 21¹, 1/2 mtl.

Sövestad 36¹, 1/16 mtl. Sövestad 44¹, 1/16 mtl. Sövestad 45¹,

avst. Sövestadby 1⁴⁹ och avst. Sövestadby 1⁵⁰;

Lantbrukaren Mårten Persson, Sövestad nr 34, äg. 1/2 mtl. Sövestad 34¹

Övriga sakkägare och ombud:

Arrendatorn Nils Olsson, Ängavången, arr. greve Carl Claes Piper tillhöriga 1/16 mtl. Sövestad 45¹ genom sonen Ernst Nilsson;

Arrendatorn Karl Johansson, Sövestad nr 44, arr. greve Carl Claes Piper tillhöriga 1/16 mtl. Sövestad 44¹;

Arrendatorn Alfred Jönssons sterbhusdelägare, Sövestad nr 36, arr. greve Carl Claes Piper tillhöriga 1/2 mtl. Sövestad 36¹ genom förnämnde Mårten Persson enligt fullmakt /Bil. nr 4/;

Arrendatorn Axel Andersson, Sövestadby nr 1, arr. greve Carl Claes Piper tillhöriga avst. Sövestadby 1⁵⁰;

Arrendatorn Per Jönsson, Sövestadby nr 1, arr. greve Carl Claes Piper tillhöriga avst. Sövestadby 1⁴⁹;

Ordf. i styrelsen för dikningsföretaget nr:is 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921, patron Einar Birger, Baldringe gård;

Herrestads härads vägstyrelse genom sin ordf., landstingsman Anders Nilsson i Bussjödal.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att anmä-

1a.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen att saksägarna vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningsspålar.

§ 5.

Greve Piper anförde med instämmande av Mårten Persson, att de med syneförrättningen avsåge torrläggning av vissa nu vattenskadade marker tillhörande deras fastigheter under Sövestad och Sövestadby. För detta ändamål borde följande dikessträckor upptagas nämligen:

- 1/ Sträckan 2-28+28;
- 2/ D:o 30=7+50-33+40;
- 3/ D:o 40=8+74-45+80;
- 4/ D:o 50=14+36-55+38;
- 5/ D:o 60=52+95-67+25;
- 6/ D:o 70=7+4-73+37;
- 7/ D:o 90=22+75-90+80.

De nya avloppen borde utföras som täckta ledningar i den utsträckning detta prövades lämpligt ur teknisk och ekonomisk synpunkt.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretagets genomförande nödvändiggjorde ombyggnad av tvenne trummor för all-

männa vägen Sövestadby-Baldringe inom Herrestads härads vägdistrikt, nämligen mellan pålarna 19+42 och 19+50 samt 42+40 och 42+45. I anledning härav anförde vägstyrelsens ordförande, att vägstyrelsen skulle på vägdistriktets bekostnad, ombygga trumman mellan pålarna 42+40 och 42+45, enär den nuvarande trumman vore av yngre dato. Däremot bestrede han, att vägdistriktet kunde åläggas att utan ersättning nybygga trumman mellan pålarna 19+40 och 19+50, enär han ansåge att den nuvarande trumman tillkommit före år 1880. Några bevis rörande tiden för trummans tillkomst kunde dock ej förebringas.

§ 7.

Patron Einar Birger meddelade, att han för dikningsföretaget n:ris 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921 intet hade att invända mot det planerade dikningsföretagets utförande.

§ 8.

Förrättningsmannen överlämnade till patron Birger de kartor, ritningar och handlingar m.m. till dikningsföretaget n:ris 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921, vilka förste assistenten G. Bengtsson vid förundersökningarna lånat.

§ 9.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Sövestads kommunalrum onsdagen den 12 instundande juni kl. 5 e.m.

Sövestad den 21 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola O. Larsson

E. Alfr. Andersson

Gode män.

År 1935 den 12 juni inställde sig synemännen åter i Sövestads kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Greve Carl Claes Piper, Krageholm,

Lantbr. Mårten Persson, Sövestad nr 34,

Arr. Alfred Jönssons sterbhusdelägare, Sövestad nr 36, gn förenämnde

Mårten Persson,

Arr. Axel Andersson, Sövestadby nr 1,

§ 11.

Till protokollet skulle antecknas att ordföranden i Herrestads härads vägstyrelse, landstingsman Anders Nilsson, vid synegången den 21 sistlidne maj förklarar att vägstyrelsen skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga jämväl trumman mellan pålarna 19+42 och 19+50 för allmänna vägen Sövestadby-Baldringe /jmf förrättningsprotokollets § 6/.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till det planerade dikningsföretagets utförande, som nu föreläge utarbetat, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 15.

Överlämnades till Greve Carl Claes Piper, Krageholms slott, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagavode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

Delägarna förklarade att de till företagets utförande ämnade söka såväl bidrag från statens avdikningsanslag, som lån från statens avdikningslånefond. De uppdrogo åt greve Carl Claes Piper, Krageholm, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 17.

Meddelades att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras å Krageholms gödskontor.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Sövestad den 12 juni 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alfr. Andersson

Ola O. Larsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga synförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Sövestad nr:ris 34, 44 och 50 under Krageholms gods i Sövestads socken och Herrestads härad, Malmöhus län.

Krageholms gods den 28.3.1934.

Mårten Persson

Carl Claes Piper

ägare av nr 34

Sövestad.

Bevittnas:

Olof Olsson

Ingeborg Persson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 3 april 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Sövestad nr 34 m.fl. hemman uti Sövestads socken av Malmöhus län kommer att hållas i Sövestads kommunalrum tisdagen den 21 instundande maj kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Sövestad 21¹, 34¹, 36¹, 44¹ och 45¹ samt Sövestadby 49¹ och 50¹, dels allmänna vägen nr 19 Sövestadby -Baldringe gård inom Herrestads härrads vägdistrikt, dels dikningsföretaget n:ris 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921.

Malmö den 27 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 maj 1935 för Sövestads församling i Sövestads kyrka betygar:

C. Thynell

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning

angående torrläggning av marker till Sövestad nr 34 m.fl. hemman uti
Sövestads socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
Pastorsämbetet i Sövestads församling, /kungörelse/,	Krageholm	27/4 1935
Nämndeman Ernst A. Andersson, /god man/ Sövestad nr 1,	"	" "
Landstingsman Ola O. Larsson, /god man/ Sövestad nr 8,	"	" "
Greve C.C. Piper,	"	1/5 "
Lantbr. Mårten Persson, Sövestad nr 34,	"	" "
Arr. Per Jönsson, Sövestadby nr 1,	"	" "
Arr. Axel Andersson, " " 1,	"	" "
Arr. Karl Johansson, Sövestad nr 44,	"	" "
Arr. Nils Olsson, Ängavången,	"	" "
Arr. Alfred Jönssons sterbhus, Sövestad nr 36, Krageholm	"	" "
Arr. Henning Nilsson, Sövestad nr 21,	Krageholm	" "
Ordf. i styr. för dikningsföretaget nr 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921		
Patron Einar Birger, Baldringe gård,	Högestad	" "
Ordf. i Herrestads härads vägstyrrelse, Landstingsman Anders Nilsson, Bussjödalen, Ystad		" "

Malmö den 1 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde i Sövestad den
21 maj föra min talan angående torrläggning av marker.

Sövestad den 21 maj 1935.

Karna Jönsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sövestads socken.</u> Sövestad	45 ¹		1/16		<u>Avdelning I.</u> <u>Greve Carl Claes Piper.</u> <u>arr. Nils Olsson.</u> 1 Åker, kårrtorv p. lera 2 D:o d:o 3 D:o d:o 4 Äng, f.d. torvgrav 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 Åker, kårrtorv p. lera 9 D:o d:o <u>Summa</u>
Sövestad	44 ¹		1/16		<u>Greve Carl Claes Piper.</u> <u>arr. Karl Johanson.</u> 10a Åker, kårrtorv p. lera 10b D:o d:o 11 Äng, kårrtorv 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 D:o f.d. torvgrav Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
	03							1400	42	-	1500	45	-	100	3	-
	43							1200	516	-	1500	645	-	300	129	-
	32							900	288	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	416	-	400	128	-
		32						200	64	-	⁴⁰⁰ ~~600~~	128	-	200	64	-
		16						300	48	-	⁵⁰⁰ ~~600~~	80	-	200	32	-
		07						200	14	-	⁴⁰⁰ ~~600~~	28	-	200	14	-
		04						100	4	-	³⁰⁰ ~~600~~	12	-	200	8	-
	90							1000	900	-	¹⁴⁰⁰ ~~1500~~	1260	-	400	360	-
	70							1200	840	-	1500	1050	-	300	210	-
2	38		59						2716	-		3664	-		948	-
	42							1000	420	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	546	-	300	126	-
	10							1200	120	-	1500	150	-	300	30	-
		34						400	136	-	800	272	-	400	136	-
		13						400	52	-	800	104	-	400	52	-
		63						400	252	-	800	504	-	400	252	-
		14						200	28	-	⁴⁰⁰ ~~600~~	56	-	200	28	-
52	1	24							1008	-		1632	-		624	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Litera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Äng, f.d. torvgrav
				16	D:o kårrtorv
				17	D:o f.d. torvgrav
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o kårrtorv
				25	D:o f.d. torvgrav
				26	D:o d:o
				27	D:o kårrtorv
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34a	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
52	1 24								1008	-		1632	-		624	-
	08							300	24	-	600	48	-	300	24	-
	11							500	55	-	800	88	-	300	33	-
	05							200	10	-	~~600~~ ⁴⁰⁰	20	-	200	10	-
	08							500	40	-	600	48	-	100	8	-
	27							300	81	-	600	162	-	300	81	-
	08							100	8	-	~~600~~ ³⁰⁰	24	-	200	16	-
	03							200	6	-	600	18	-	400	12	-
	04							200	8	-	600	24	-	400	16	-
	14							100	14	-	~~600~~ ³⁰⁰	42	-	200	28	-
	27							400	108	-	800	216	-	400	108	-
	11							200	22	-	~~600~~ ⁴⁰⁰	44	-	200	22	-
	08							200	16	-	~~600~~ ⁴⁰⁰	32	-	200	16	-
	31							400	124	-	800	248	-	400	124	-
	20							300	60	-	~~800~~ ⁶⁰⁰	120	-	300	60	-
	45							400	180	-	800	360	-	400	180	-
	05							400	20	-	800	40	-	400	20	-
	29							200	58	-	~~800~~ ⁵⁰⁰	145	-	300	87	-
	41							400	164	-	800	328	-	400	164	-
	02							200	4	-	~~800~~ ⁵⁰⁰	10	-	300	6	-
	17							500	85	-	800	136	-	300	51	-
52	4 48								2095	-		3785	-		1690	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				34b	Äng, kÄrrtorv
				35	Grav, imp.
				36	Äng, kÄrrtorv
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	Äker, m.p.grus
				40	D:o d:o
				41	D:o kÄrrtorv p. lera
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	Grav, imp.
				50	Äker, kÄrrtorv p. lera
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	Äng, f.d. torvgrav
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	52	4	48						2095	-		3785	-		1690	-
			03					400	12	-	800	24	-	400	12	-
						01										
			03					400	12	-	800	24	-	400	12	-
			36					200	72	-	⁵⁰⁰ ~~800~~	180	-	300	108	-
			64					400	256	-	800	512	-	400	256	-
	08							900	72	-	1000	80	-	100	8	-
	86							700	602	-	1000	860	-	300	258	-
	23							900	207	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	299	-	400	92	-
1	34							900	1206	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	1742	-	400	536	-
	79							1200	948	-	1500	1185	-	300	237	-
	13							900	117	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	169	-	400	52	-
	18							900	162	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	234	-	400	72	-
	02							1200	24	-	1500	30	-	300	6	-
1	37							900	1233	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	1781	-	400	548	-
	39							1200	468	-	1500	585	-	300	117	-
						03										
1	97							900	1773	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	2561	-	400	788	-
	22							1200	264	-	1500	330	-	300	66	-
	12							1400	168	-	1500	180	-	100	12	-
			03					400	12	-	600	18	-	200	6	-
8	22	5	57			04			9703	-		14579	-		4876	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sövestad	44 ¹		1/16		Överfört
				54	Åker, kårrtorv p. lera
				55	D:o d:o
					Summa
					Avdelning II.
					<u>Greve Carl Claes Piper.</u>
					<u>arr. Carl Johansson</u>
				56	Åker, m.p.lättlera
				57	D:o d:o
				58	Grav, imp.
Sövestad	34 ¹		1/2	59	Åker, m.p.lättlera
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
					Summa
					<u>Mårten Persson.</u>
				64	Äng, m.p.lättlera
				65	D:o f.d. torvgrav
				66	D:o m.p.lättlera
				67	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	22	5	57			04			9703	-		14579	-		4876	-
1	37							900	1233	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	1781	-	400	548	-
41								1200	492	-	1500	615	-	300	123	-
10	-	5	57			04			11428	-		16975	-		5547	-
35								900	315	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	560	-	700	245	-
29								1500	435	-	1800	522	-	300	87	-
						02										
01								800	8	-	¹⁵⁰⁰ ~~1800~~	15	-	700	7	-
02								1300	26	-	1800	36	-	500	10	-
59								900	531	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	944	-	700	413	-
27								1500	405	-	1800	486	-	300	81	-
21								800	168	-	¹⁵⁰⁰ ~~1800~~	315	-	700	147	-
1	74					02			1888	-		2878	-		990	-
		06						900	54	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	96	-	700	42	-
		01						200	2	-	⁵⁰⁰ ~~800~~	5	-	300	3	-
		05						800	40	-	¹⁵⁰⁰ ~~1800~~	75	-	700	35	-
		06						800	48	-	¹⁵⁰⁰ ~~1800~~	90	-	700	42	-
		18							144	-		266	-		122	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sövestad	44 ¹		1/16		Överfört
				68	Äng, m.p.låttlera
				69	Åker, d:o
					Summa
					Avdelning III.
					<u>Greve Carl Claes Piper.</u>
					<u>arr. Karl Johansson.</u>
				70	Åker, m.p.låttlera
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
Sövestad	34 ¹		1/2	73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
					Summa
					<u>Mårten Persson.</u>
				76	Åker, m.p.låttlera
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	Grav, imp.
				80	Åker, m.p.låttlera
				81	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		18							144 -			266 -			122 -	
		02						900	18 -	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~		32 -		700	14 -	
20								1500	300 -		1800	360 -		300	60 -	
20		20							462 -			658 -			196 -	
26								1300	338 -		2000	520 -		700	182 -	
07								600	42 -		2000	140 -		1400	98 -	
08								900	72 -		2000	160 -		1100	88 -	
20								1300	260 -		2000	400 -		700	140 -	
04								900	36 -		2000	80 -		1100	44 -	
10								600	60 -		2000	200 -		1400	140 -	
75									808 -			1500 -			692 -	
01								900	9 -		2000	20 -		1100	11 -	
06								600	36 -		2000	120 -		1400	84 -	
14								1300	182 -		2000	280 -		700	98 -	
						01										
10								900	90 -		2000	200 -		1100	110 -	
15								900	135 -		2000	300 -		1100	165 -	
46						01			452 -			920 -			468 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agoligrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				82	Åker, m.p.låttlara
				83	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IV.
Sövestad	34 ¹		1/2		Mårten Persson.
				84	Åker, m.p.låttlara
				85	D:o d:o
				86	Äng, d:o
				87	Åker, d:o
				88	D:o d:o
				89	Grav, imp.
				90	Åker, m.p.låttlara
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
				93	D:o d:o
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
					Summa
Sövestad	44 ¹		1/16		Greve Carl Claes Piper.
					arr. Karl Johansson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	46				01				452 -			920 -			468 -	
	22							1300	286 -		2000	440 -		700	154 -	
	13							600	78 -		2000	260 -		1400	182 -	
	81				01				816 -			1620 -			804 -	
	16							1300	208 -		2000	320 -		700	112 -	
	19							900	171 -		2000	380 -		1100	209 -	
		15						600	90 -		2000	300 -		1400	210 -	
	12							900	108 -		2000	240 -		1100	132 -	
	02							600	12 -		2000	40 -		1400	28 -	
					02											
	06							1300	78 -		2000	120 -		700	42 -	
	17							600	102 -		2000	340 -		1400	238 -	
	20							900	180 -		2000	400 -		1100	220 -	
	23							1300	299 -		2000	460 -		700	161 -	
	10							1300	130 -		2000	200 -		700	70 -	
	01							900	9 -		2000	20 -		1100	11 -	
1	26	15			02				1387 -			2820 -			1433 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sövestad	36 ¹	1/2		96	Åker, m.p.lättlera
				97	D:o d:o
				98	D:o d:o
				99	D:o d:o
				100	D:o d:o
				101	D:o d:o
				<u>Summa</u>	
				<u>Greve Carl Claes Piper.</u>	
				<u>arr. Alfr. Jönssons sterbh.deläg.</u>	
				102	Åker, m.p.lättlera
				103	D:o d:o
Sövestad	36 ¹	1/2		104	Äng, d:o
				105	Åker, d:o
				106	D:o d:o
				<u>Summa</u>	
				<u>Avdelning V.</u>	
Sövestad	36 ¹	1/2		<u>Greve Carl Claes Piper.</u>	
				<u>arr. Alfr. Jönssons sterbh.deläg.</u>	
				107	Åker, m.p.lättlera
				108	D:o d:o
				109	D:o kårretorv p. lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
02				1300	26 -	2000	40 -	700	14 -							
26				600	156 -	2000	520 -	1400	364 -							
10				900	90 -	2000	200 -	1100	110 -							
08				1300	104 -	2000	160 -	700	56 -							
35				900	315 -	2000	700 -	1100	385 -							
07				1300	91 -	2000	140 -	700	49 -							
88					782 -		1760 -		978 -							
08				1300	104 -	2000	160 -	700	56 -							
29				900	261 -	2000	580 -	1100	319 -							
	17			600	102 -	2000	340 -	1400	238 -							
05				900	45 -	2000	100 -	1100	55 -							
07				1300	91 -	2000	140 -	700	49 -							
49	17				603 -		1320 -		717 -							
27				1200	324 -	1800	486 -	600	162 -							
03				900	27 -	1800	54 -	900	27 -							
04				600	24 -	1800	72 -	1200	48 -							
34					375 -		612 -		237 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				110	Åker, kårrtorv p. lättlera
				111	D:o m.p.lättlera
				112	D:o d:o
				113	Grav, imp.
				114	Åker, m.p.lättlera
				115	D:o d:o
					Summa
Sövestadby	1 ⁵⁰		avst.		<u>Greve Carl Claes Piper.</u>
					<u>arr. Axel Andersson.</u>
				116	Åker, m.p.lättlera
				117	D:o d:o
				118	D:o kårrtorv p. lättlera
				119	D:o m.p.lättlera
				120	D:o kårrtorv p. lättlera
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	Grav, imp.
				125	Åker, m.p.lättlera
				126	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
	34							375 -			612 -			237 -		
	43							600	258 -		1800	774 -	1200	516 -		
	21							900	189 -		1800	378 -	900	189 -		
	18							1200	216 -		1800	324 -	600	108 -		
						03										
	06							1200	72 -		1800	108 -	600	36 -		
	02							900	18 -		1800	36 -	900	18 -		
1	24					03			1128 -			2232 -		1104 -		
	29							1200	348 -		1800	522 -	600	174 -		
	13							900	117 -		1800	234 -	900	117 -		
	20							600	120 -		1800	360 -	1200	240 -		
	08							1200	96 -		1800	144 -	600	48 -		
	05							900	45 -		1800	90 -	900	45 -		
	04							600	24 -		1800	72 -	1200	48 -		
	05							600	30 -		1800	90 -	1200	60 -		
	47							600	282 -		1800	846 -	1200	564 -		
						03										
	34							900	306 -		1800	612 -	900	306 -		
	15							1200	180 -		1800	270 -	600	90 -		
1	80					03			1548 -			3240 -		1692 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				127	Åker, m.p.lättlera
				128	D:o d:o
				129	D:o kårrtorv p. lättlera
				130	Äng, m.p.lättlera
				131	D:o m.p.kårrtorv
				132	D:o d:o
				133	D:o m.p.lättlera
				134	D:o m.p.kårrtorv
				135	Åker, m.p.lättlera
				136	Grav, imp.
				137	Åker, m.p.lättlera
				138	D:o kårrtorv p. lättlera
				139	D:o m.p.lättlera
				140	Äng, kårrtorv
				141	Åker, m.p.lättlera
				142	Äng, kårrtorv
				143	D:o d:o
				144	D:o d:o
				145	Åker, m.p.lättlera
				146	Torvgrav, imp.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
1	80					03		1548	-		3240	-		1692	-	
	20							1200	240	-	1800	360	-	600	120	-
	25							1200	300	-	1500	375	-	300	75	-
	47							900	423	-	1500	705	-	600	282	-
		22						1000	220	-	1200	264	-	200	44	-
		11						800	88	-	1200	132	-	400	44	-
		25						800	200	-	1200	300	-	400	100	-
		23						1000	230	-	1200	276	-	200	46	-
		64						800	512	-	1200	768	-	400	256	-
	13							1200	156	-	1500	195	-	300	39	-
						03										
	09							1200	108	-	1500	135	-	300	27	-
	04							900	36	-	1500	60	-	600	24	-
	12							1200	144	-	1500	180	-	300	36	-
		04						700	28	-	800	32	-	100	4	-
	05							1200	60	-	1500	75	-	300	15	-
		06						700	42	-	800	48	-	100	6	-
		32						500	160	-	800	256	-	300	96	-
		04						700	28	-	800	32	-	100	4	-
	05							1200	60	-	1500	75	-	300	15	-
						04										
3	20	191				10		4583	-		7508	-		2925	-	

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				147	Åker, m.p.lättlera
				148	D:o d:o
				149	D:o d:o
				150	Äng, kårrtorv
				151	D:o d:o
				152	D:o d:o
				153	D:o d:o
				154	D:o d:o
				155	D:o d:o
				156	D:o d:o
				157	D:o d:o
				158	Åker, m.p.lättlera
				159	D:o d:o
				160	Äng, kårrtorv
				161	D:o d:o
				162	D:o d:o
				163	D:o d:o
					Summa
					Avdelning VI.
Sövestadby	1 ⁴⁹		avst.		Greve Carl Claes Piper.
					arr. Per Jönsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	20	1	91			10			4583	-		7508	-		2925	-
	23							1200	276	-	1500	345	-	300	69	-
	04							900	36	-	1500	60	-	600	24	-
	01							900	9	-	1500	15	-	600	6	-
		02						700	14	-	800	16	-	100	2	-
		09						500	45	-	800	72	-	300	27	-
		13						500	65	-	800	104	-	300	39	-
		17						200	34	-	~~800~~ ⁵⁰⁰	85	-	300	51	-
		08						500	40	-	800	64	-	300	24	-
		05						200	10	-	~~800~~ ⁵⁰⁰	25	-	300	15	-
		67						200	134	-	~~800~~ ⁵⁰⁰	335	-	300	201	-
		14						500	70	-	800	112	-	300	42	-
	13							1200	156	-	1500	195	-	300	39	-
	03							900	27	-	1500	45	-	600	18	-
		06						200	12	-	~~800~~ ⁵⁰⁰	30	-	300	18	-
		18						500	90	-	800	144	-	300	54	-
		10						700	70	-	800	80	-	100	10	-
		02						200	4	-	~~800~~ ⁵⁰⁰	10	-	300	6	-
3	64	3	62			10			5675	-		9245	-		3570	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				164	Åker, m.p.lättlera
				165a	Äng, högländ
				165b	D:o d:o
				166	Grav, imp.
				167	Äng, kårrtorv
				168	D:o d:o
				169	D:o d:o
				170	Åker, m.p.lättlera
				171	D:o d:o
				172	D:o d:o
				173	D:o d:o
				174	D:o d:o
				175	D:o d:o
				176	D:o kårrtorv p. lättlera
				177	D:o m.p.lättlera
				178	D:o d:o
				179	D:o d:o
				180	D:o d:o
				181	D:o d:o
				182	D:o kårrtorv p. lättlera
				183	D:o m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	24							1400	336	-	1500	360	-	100	24	-
						04										
						02										
						01										
		38						500	190	-	800	304	-	300	114	-
		63						200	126	-	⁵⁰⁰ ~~800~~	315	-	300	189	-
		16						500	80	-	800	128	-	300	48	-
	21							1200	252	-	1500	315	-	300	63	-
	07							1200	84	-	1500	105	-	300	21	-
	04							1200	48	-	1500	60	-	300	12	-
	07							1200	84	-	1500	105	-	300	21	-
	08							1200	96	-	1800	144	-	600	48	-
	03							900	27	-	1800	54	-	900	27	-
	10							600	60	-	1800	180	-	1200	120	-
	15							1200	180	-	1800	270	-	600	90	-
	10							900	90	-	1800	180	-	900	90	-
	10							900	90	-	1800	180	-	900	90	-
	24							1200	288	-	1800	432	-	600	144	-
	03							900	27	-	1800	54	-	900	27	-
	11							600	66	-	1800	198	-	1200	132	-
	08							900	72	-	1800	144	-	900	72	-
1	65	1	17			07		2196	-		3528	-		1332	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				184	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Sövestadby	1 ⁵⁰		avst.		<u>Greve Carl Claes Piper.</u>
					<u>arr. Axel Andersson.</u>
				185	Åker, m.p.lättlera
				186	D:o d:o
				187	D:o d:o
				188a	D:o kMrrtorv p. lättlera
				188b	D:o m.p.lättlera
				189	D:o d:o
				190	D:o d:o
				191	D:o d:o
				192	D:o d:o
				193	D:o d:o
				194	D:o d:o
				195	D:o kMrrtorv p. lättlera
				196	Grav, imp.
				197	Äng,
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 65	1 17		07		2196 -		3528 -		1332 -							
35				1200	120 -	1800	630 -	600	210 -							
2 -	1 17		07		2616 -		4158 -		1542 -							
10				1200	120 -	1800	180 -	600	60 -							
26				900	234 -	1800	468 -	900	234 -							
14				1200	168 -	1800	252 -	600	84 -							
25				600	150 -	1800	450 -	1200	300 -							
20				1200	240 -	1800	360 -	600	120 -							
06				900	54 -	1800	108 -	900	54 -							
04				900	36 -	1800	72 -	900	36 -							
08				1200	96 -	1800	144 -	600	48 -							
01				900	9 -	1800	18 -	900	9 -							
23				1200	276 -	1800	414 -	600	138 -							
11				900	99 -	1800	198 -	900	99 -							
20				600	120 -	1800	360 -	1200	240 -							
			02													
	01			900	9 -	1800	18 -	900	9 -							
1 68	01		02		1611 -		3042 -		1431 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sövestad	36 ¹		1/2		<u>Avdelning VII.</u> <u>Greve Carl Claes Piper.</u> <u>arr. Alfr. Jönassons sterbh.deläg.</u> 198 Åker, m.p.lättlera 199 Grav, imp. 200 Åker, m.p.lättlera 201a D:o d:o 201b D:o d:o 202 D:o d:o <u>Summa</u>
Sövestad	34 ¹		1/2		<u>Mårten Persson.</u> 203 Åker, m.p.lättlera 204 D:o d:o 205 D:o d:o 206 D:o d:o 207 D:o d:o 208 Grav, imp. 209 Åker, m.p.lättlera 210 D:o kårrtorv p. lera 211 D:o d:o 212 D:o m.p.lättlera Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20						02	1300	260	-	2000	400	-	700	140	-
	04							900	36	-	2000	80	-	1100	44	-
	08							1300	104	-	2000	160	-	700	56	-
	07							1300	91	-	2000	140	-	700	49	-
	39							600	234	-	2000	780	-	1400	546	-
	78						02		725	-		1560	-		835	-
	02							900	18	-	2000	40	-	1100	22	-
	19							600	114	-	2000	380	-	1400	266	-
	07							1300	91	-	2000	140	-	700	49	-
	04							600	24	-	2000	80	-	1400	56	-
	06							1300	78	-	2000	120	-	700	42	-
	14						02	900	126	-	2000	280	-	1100	154	-
	14							600	84	-	2000	280	-	1400	196	-
	33							600	198	-	2000	660	-	1400	462	-
	14							1300	182	-	2000	280	-	700	98	-
1	13						02		915	-		2260	-		1345	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				213	Åker, m.p.lättlera
				214	D:o d:o
				215	D:o d:o
				216	D:o d:o
				217	D:o d:o
				218	D:o d:o
				219	D:o d:o
				220	D:o d:o
				221	D:o d:o
				222	D:o d:o
				223	D:o d:o
				224	D:o d:o
					Summa
					Avdelning VIII.
Sövestad	34 ¹		1/2		<u>Mårten Persson.</u>
				225	Åker, m.p.lättlera
				226	D:o d:o
				227	Grav, imp.
					Summa
Sövestad	36 ¹		1/2		<u>Grove Carl Claes Piper.</u>
					<u>arr. Alfr. Jönssons sterbh.deläg.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 13				02				915 -			2260 -			1345 -		
38								900	342 -		2000	760 -		1100	418 -	
15								1300	195 -		2000	300 -		700	105 -	
08								900	72 -		2000	160 -		1100	88 -	
05								1300	65 -		2000	100 -		700	35 -	
07								1300	91 -		2000	140 -		700	49 -	
20								1300	260 -		2000	400 -		700	140 -	
44								900	396 -		2000	880 -		1100	484 -	
18								900	162 -		2000	360 -		1100	198 -	
43								1300	559 -		2000	860 -		700	301 -	
21								900	189 -		2000	420 -		1100	231 -	
41								900	369 -		2000	820 -		1100	451 -	
21								1300	273 -		2000	420 -		700	147 -	
3 94				02				3888 -			7880 -			3992 -		
01								1200	12 -		1800	18 -		600	6 -	
02								1200	24 -		1800	36 -		600	12 -	
				03												
03				03				36 -			54 -			18 -		

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				228	Grav, imp.
				229	Äng, m.p.lättlera
				230	D:o d:o
				231	Åker, d:o
				232	D:o d:o
				233	D:o d:o
				234	Äng, d:o
				235	Åker, d:o
				236	D:o d:o
				237	Äng, d:o
				238	D:o d:o
				239	D:o f.d. torvgrav
				240	D:o d:o
				241	D:o d:o
				242	D:o d:o
				243	D:o d:o
				244	D:o d:o
				245	D:o d:o
				246a	Åker, m.p.lättlera
				246b	D:o d:o
				247	Äng, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
							03									
			09					1000	90	-	1200	108	-	200	18	-
			20					600	120	-	1200	240	-	600	1 20	-
05								900	45	-	1800	90	-	900	45	-
04								1200	48	-	1800	72	-	600	24	-
12								1200	144	-	1500	180	-	300	36	-
			18					700	126	-	1000	180	-	300	54	-
28								1200	336	-	1500	420	-	300	84	-
05								900	45	-	1500	75	-	600	30	-
			04					1000	40	-	1200	48	-	200	8	-
			29					600	174	-	1200	348	-	600	174	-
			09					200	18	-	600	54	-	400	36	-
			12					100	12	-	~~600~~ ⁵⁰⁰	60	-	400	48	-
			04					100	4	-	~~600~~ ⁵⁰⁰	20	-	400	16	-
			01					100	1	-	~~600~~ ⁵⁰⁰	5	-	400	4	-
			13					100	13	-	~~600~~ ⁵⁰⁰	65	-	400	52	-
			04					100	4	-	~~600~~ ⁵⁰⁰	20	-	400	16	-
			10					200	20	-	600	60	-	400	40	-
10								900	90	-	1800	180	-	900	90	-
08								1200	96	-	1800	144	-	600	48	-
			09					500	45	-	800	72	-	300	27	-
72	1 42						03		1471	-		2441	-		970	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				248	Äng, m.p.lättlera
				249	D:o d:o
				250	D:o d:o
				251	Åker, d:o
				252	Grav, imp.
				253	Äng, m.p.lättlera
				254	D:o d:o
				255	D:o d:o
				256	D:o d:o
				257	D:o d:o
				258	D:o d:o
				259	D:o d:o
				260	D:o d:o
				261	D:o d:o
				262	D:o d:o
				263	D:o f.d. torvgrav
				264	D:o d:o
				265	D:o m.p.lättlera
				266	D:o d:o
				267	Åker, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	72	1	42				03		1471	-		2441	-		970	-
			09					600	54	-	800	72	-	200	18	-
			04					1000	40	-	1200	48	-	200	8	-
			11					1100	121	-	1200	132	-	100	11	-
	05							1200	60	-	1800	90	-	600	30	-
							01									
			30					700	210	-	1200	360	-	500	150	-
			08					1000	80	-	1200	96	-	200	16	-
			14					1100	154	-	1200	168	-	100	14	-
			18					1100	198	-	1200	216	-	100	18	-
			25					1000	250	-	1200	300	-	200	50	-
			06					600	36	-	1200	72	-	600	36	-
			03					600	18	-	1200	36	-	600	18	-
			02					1000	20	-	1200	24	-	200	4	-
			16					600	96	-	1200	192	-	600	96	-
			24					1000	240	-	1200	288	-	200	48	-
			03					200	6	-	600	18	-	400	12	-
			09					200	18	-	600	54	-	400	36	-
			01					800	8	-	1200	12	-	400	4	-
			02					1000	20	-	1200	24	-	200	4	-
	08							1200	96	-	1800	144	-	600	48	-
	85	3	27				04		3196	-		4787	-		1591	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				268	Äng, m.p.lättlera
				269	D:o d:o
				270	D:o f.d. torvgrav
				271	D:o m.p.lättlera
				272	D:o d:o
				273	Grav, imp.
				274	Åker, m.p.lättlera
				275	D:o d:o
				276	D:o d:o
				277	D:o d:o
				278	D:o d:o
				279	D:o d:o
				280	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IX.
Sövestad	44 ¹		1/16		<u>Greve Carl Claes Piper.</u>
					<u>arr. Karl Johansson.</u>
				281	Åker, m.p.lättlera
				282	Grav, imp.
				283	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
	85	3	27			04		3196 -			4787 -			1591 -		
			09					1000	90 -		1200	108 -		200	18 -	
			10					800	80 -		1200	120 -		400	40 -	
			18					200	36 -		600	108 -		400	72 -	
			14					800	112 -		1200	168 -		400	56 -	
			03					1100	33 -		1200	36 -		100	3 -	
						02										
	14							1400	196 -		1800	252 -		400	56 -	
	03							900	27 -		1800	54 -		900	27 -	
	03							1400	42 -		1800	54 -		400	12 -	
	05							1400	70 -		1800	90 -		400	20 -	
	07							900	63 -		1800	126 -		900	63 -	
	56							900	504 -		1800	1008 -		900	504 -	
	03							1400	42 -		1800	54 -		400	12 -	
	1 76	3	81			06		4491 -			6965 -			2474 -		
	12							1200	144 -		1500	180 -		300	36 -	
						01										
	17							1200	204 -		1500	255 -		300	51 -	
	29					01		348 -			435 -			87 -		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				284	Åker, kårtrorv p. lättlera
				285	D:o m.p.lättlera
				286	Grav, imp.
				287	Åker, m.p.lättlera
				288	D:o d:o
				289	D:o d:o
				290	D:o d:o
				291	D:o d:o
				292	D:o d:o
				293	D:o d:o
				294	Grav, imp.
				295	Åker, m.p.lättlera
				296	D:o d:o
				297	D:o d:o
				298	D:o d:o
				299	D:o d:o
				300	D:o d:o
				301	D:o d:o
				302	D:o d:o
				303	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
	29					01		348 -			435 -			87 -		
1	88							800	1504 -	¹³⁰⁰ ~~1500~~	2444 -		500	940 -		
	15							1200	180 -	1500	225 -		300	45 -		
						02										
	19							1200	228 -	1500	285 -		300	57 -		
	18							1200	216 -	1500	270 -		300	54 -		
	07							800	56 -	¹³⁰⁰ ~~1500~~	91 -		500	35 -		
	46							1300	598 -	1600	736 -		300	138 -		
	34							1100	374 -	1600	544 -		500	170 -		
	34							1200	408 -	1800	612 -		600	204 -		
	16							900	144 -	1800	288 -		900	144 -		
						02										
	02							1400	28 -	1800	36 -		400	8 -		
	10							1400	140 -	1800	180 -		400	40 -		
	11							1000	110 -	1800	198 -		800	88 -		
	05							1000	50 -	1800	90 -		800	40 -		
	10							1400	140 -	1800	180 -		400	40 -		
1	08							600	648 -	1800	1944 -		1200	1296 -		
	07							1000	70 -	1800	126 -		800	56 -		
	11							1000	110 -	1800	198 -		800	88 -		
	11							1400	154 -	1800	198 -		400	144 -		
5	81					05		5506 -			9080 -			3574 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				304	Grav, imp.
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Sövestads socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Sövestad	45 ¹		1/16	1-9	Greve Carl Claes Piper arr. Nils Olsson.
D:o	44 ¹		1/16	10a- -55	arr. Karl Johansson
					<u>Summa för avdelning I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Sövestad	44 ¹		1/16	56-63	Greve Carl Claes Piper arr. Karl Johansson
D:o	34 ¹		1/2	64-69	Mårten Persson
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Sövestad	44 ¹		1/16	70-75	Greve Carl Claes Piper arr. Karl Johansson
D:o	34 ¹		1/2	76-83	Mårten Persson
					<u>Summa för avdelning III</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5 81					05				5506	-		9080	-		3574	-
					03											
5 81					08				5506	-		9080	-		3574	-
2 38		59							2716	-		3664	-		948	-
10 -		5 57			04				11428	-		16975	-		5547	-
12 38		6 16			04				14144	-		20639	-		6495	-
1 74					02				1888	-		2878	-		990	-
20		20							462	-		658	-		196	-
1 94		20			02				2350	-		3536	-		1186	-
75									808	-		1500	-		692	-
81					01				816	-		1620	-		804	-
1 56					01				1624	-		3120	-		1496	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Aydelning IV.</u>
Sövestad	34 ¹		1/2	84-95	Mårten Persson
D:o	44 ¹		1/16	96-101	Greve Carl Claes Piper arr. Karl Johansson
D:o	36 ¹		1/2	102-106	arr. Alfr. Jönssons sterbh.deläg.
					<u>Summa för aydelning IV</u>
					<u>Aydelning V.</u>
Sövestad	36 ¹		1/2	107-115	Greve Carl Claes Piper arr. Alfr. Jönssons sterbh.deläg.
Sövestadby	1 ⁵⁰		avst.	116-163	arr. Axel Andersson
					<u>Summa för aydelning V</u>
					<u>Aydelning VI.</u>
Sövestadby	1 ⁴⁹		avst.	164-184	Greve Carl Claes Piper arr. Per Jönsson
D:o	1 ⁵⁰		avst.	185-197	arr. Axel Andersson
					<u>Summa för aydelning VI</u>
					<u>Aydelning VII.</u>
Sövestad	36 ¹		1/2	198-202	Greve Carl Claes Piper arr. Alfr. Jönssons sterbh.deläg.
D:o	34 ¹		1/2	203-224	Mårten Persson
					<u>Summa för aydelning VII</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
1 26		15				02		1387 -			2820 -			1433 -		
88								782 -			1760 -			978 -		
49		17						603 -			1320 -			717 -		
2 63		32				02		2772 -			5900 -			3128 -		
1 24						03		1128 -			2232 -			1104 -		
3 64	3 62					10		5675 -			9245 -			3570 -		
4 88	3 62					13		6803 -			11477 -			4674 -		
2 -	1 17					07		2616 -			4158 -			1542 -		
1 68	01					02		1611 -			3042 -			1431 -		
3 68	1 18					09		4227 -			7200 -			2973 -		
78						02		725 -			1560 -			835 -		
3 94						02		3888 -			7880 -			3992 -		
4 72						04		4613 -			9440 -			4827 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sövestad	34 ¹		1/2	225-227	Mårten Persson
D:o	36 ¹		1/2	228-280	Greve Carl Claes Piper arr. Alfr. Jönssons sterbh.deläg.
					<u>Summa för avdelning VIII</u>
Sövestad	44 ¹		1/16	281-304	Greve Carl Claes Piper arr. Karl Johansson
					<u>Summa för avdelning IX</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägöfigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1450	-
		<u>Dikessträkan D-E.</u>								
8+74-9+56	82	<u>Schaktning</u> , källertbrv, myl- la och grus ³ m	350	0,70	245	-				
9+56-10+ +36	80	<u>Inköp</u> av 24" cementrör med plan undersida m	80	6,-	480	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	80	2,-	160	-				
10+36-11+ +57	121	<u>Inköp</u> av 24" cementrör med plan undersida m	121	6,-	726	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	121	4,-	484	-				
11+57-14+ +36	279	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m	279	5,-	1395	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	279	2,50	697 50		4187	50		
<u>Tills. 562 meter.</u>										
		<u>Ommurning</u> - öga - för rörutloppet vid påle 9+56 ^{st.}	1	50,-	50	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 1,- m inre diameter; vid pålar- na 10+36, 11+18 och 11+57 ^{st.}	3	85,-	255	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,80 m inre diameter vid pålar-								
		Överföres			305	-	4187	50	1450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			305	-	4187	50	1450	-
		na 12+50 och 13+50 st.	2	55,-	110	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 1,30 m inre diameter vid påle 14+36 st.	1	120,-	120	-	535	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som åtgår för upptagande av sträckan 8+74-9+56 till föreskriven bredd, skall utgå till fastigheten 1/16 mtl. Sövestad ¹ 44 med				25	-			
		<u>Ersättning</u> för intrång ge- nom jordupplag utmed strä- kan 8+74-9+56 skall utgå till fastigheten 1/16 mtl. Sövestad ¹ 44 med				70	-	95	-	
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					482	50	5300	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
14+36-17+ +95	359	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	359	4,-	1436	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	359	2,20	789	80				
Övf.	359	Överföres			2225	80			6750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	359	Överfört				2225 80			6750 -	
17+95-18+ +64	69	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	69	3,-	207 -					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	69	1,20	82 80		2515 60			
<u>Tills.</u>	<u>428</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,80								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 15+18, 16+46, 17+48,								
		17+95 och 18+64 st.	5	55,-			275 -			
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					259 40		3050 -	
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
18+64-19+ +42	78	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	78	4,-	312 -					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	78	3,-	234 -					
19+42-19+ +50	8	<u>Nybyggnad</u> av trumma för								
		allmänna vägen Sövestadby-								
		Baldringe. Trumman utföres								
		av cementrör med minst 21"								
		inre diameter. Arbetet ut-								
		föres och bekostas av Her-								
		restads härads vägstyrelse								
Övf.	86					546 -			9800 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	86	Överfört			546	-			9800	-
19+50-22+75	325	Inköp av 18" cementrör m	325	4,-	1300	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	325	2,50	812	50	2658	50		
		<u>Tills. 411 meter.</u>								
		Brunnar av betong med minst								
		0,80 m inre diameter; vid								
		pålarna 19+42 och 19+50.								
		Utföras och bekostas av								
		Herrestads härads vägsty-								
		relse st.	2		-	-	-	-		
		Brunnar av betong med 0,80								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 19+90, 20+87, 21+21, 22								
		och 22+75 st.	5	55,-			275	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					316	50	3250	-
		<u>Dikessträcken G-H.</u>								
22+75=80-80+57=24+28	57	Inköp av 12" cementrör m	57	2,40	136	80				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	57	1,90	108	30	245	10		
		<u>Tills. 57 meter.</u>								
		Överföres					245	10	13050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					245	10	13050	-
		<u>Brunn</u> av betong med 0,60 m inre diameter vid påle 80+ +57=24+28 st.	1	30,-			30	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					24	90	300	-
		<u>Dikessträcken H-I.</u>								
24+28-26+ +72	244	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	244	3,-	732	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	244	2,80	683	20				
26+72-28+ +28	156	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	156	3,-	468	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	156	1,30	202	80	2086	-		
<u>Tills.</u>	<u>400</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,60 m inre diameter; vid pålar- na 24+50, 24+88, 25+56, 26+ 2 och 26+72 st.	5	30,-	150	-				
		<u>Intag</u> av betong enl. typ- ritning vid påle 28+28 st.	1	70,-	70	-	220	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					2306	-	13350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2306	-	13350	-
		ca 10 % med					244	-	2550	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan B-K.</u>								
7+4=70-73+ +37	337	Schaktning, kärrtorv m ³	450	0,50			225	-		
<u>Tills.</u>	<u>337</u>	<u>meter.</u>								
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		ca 10 % med					25	-	250	-
		<u>Dikessträckan C-L.</u>								
7+50=30- -32	200	<u>Inköp av 8" cementrör</u> m	200	1,50	300	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		<u>ning och höljning</u> m	200	0,90	180	-				
32-33+40	140	<u>Inköp av 6" cementrör</u> m	140	1,20	168	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		<u>ning och höljning</u> m	140	0,80	112	-	760	-		
<u>Tills.</u>	<u>340</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Omnurning - öga - för</u>								
		<u>rörutloppet vid påle 7+50=</u>								
		<u>=30</u> st.	1	30,-	30	-				
		<u>Brunnar av betong med 0,60</u>								
		<u>m inre diameter; vid pålar-</u>								
		<u>na 32 och 33+40</u> st.	2	30,-	60	-	90	-		
		Överföres					850	-	16150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					850	-	16150	-
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					100	-	950	-
		<u>Dikessträckan D-M.</u>								
8+74=40- -41+25	125	<u>Schaktning, kährtorv, mylla</u> och grus m ³	350	0,60			210	-		
<u>Tills.</u>	125	<u>meter.</u>								
		<u>Ersättning för jord, som</u> åtgår för dikessträckans upptagande till föreskriven bredd, skall utgå till fas- tigheten 1/16 mtl. Sövestad 1 44 med					10	-		
		<u>Ersättning för intrång ge-</u> nom jordupplag skall utgå till fastigheten 1/16 mtl. Sövestad 1 44 med					35	-	45	-
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					45	-	300	-
		Överföres							17400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							17400	-
		<u>Dikessträckan M-N-O-P.</u>								
41+25-42+ +40	115	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	115	2,40	276	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	115	1,30	149	50				
42+40-42+ +45	5	<u>Nybyggenad</u> av trumma för								
		allmänna vägen Sövestadby-								
		-Baldringe. Trumman utföres								
		av cementrör med minst 15"								
		inre diameter. Arbetet ut-								
		föres och bekostas av Her-								
		restads härads vägstyrelse.				-	-			
42+45-42+ +88	43	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	43	2,40	103	20				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	43	1,30	55	90				
42+88-44+ +40	152	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	152	1,20	182	40				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	152	0,90	136	80				
44+40-45+ +80	140	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	140	1,20	168	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	140	2,-	280	-	1351	80		
		<u>Tills. 455 meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> - öga - för								
		Överföres					1351	80	17400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1351	80	17400	-
		st. rörutloppet vid påle 41+25	1	30,-	30	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med minst 0,60 m inre diameter; vid pålarna 42+40 och 42+45. Utföras och bekostas av Herrestads härads vägsty- relse	st. 2		-	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,60 m inre diameter; vid pålar- na 42+88, 44+4, 44+40, 44+ +90 och 45+80	st. 5	30,-	150	-	180	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					168	20	1700	-
		<u>Dikessträckan E-S-T.</u>								
14+36=50- -52+95	295	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	295	3,-	885	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m	295	1,50	442	50				
52+95=55+ +38	243	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	243	1,90	461	70				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m	243	1,40	340	20	2129	40		
<u>Tills. 538 meter.</u>										
		Överföres					2129	40	19100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							21900	-
		<u>Dikessträckan U-V-X-Y.</u>								
60+72-61+ +95	123	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	123	1,70	209	10				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	123	1,50	184	50				
61+95-64+ +8	213	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	213	1,90	404	70				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	213	1,-	213	-				
64+8-65	92	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	92	1,50	138	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	92	0,90	82	80				
65-66+25	125	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	125	1,20	150	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	125	0,80	100	-				
66+25-67+ +25	100	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	100	1,20	120	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	100	1,80	180	-	1782	10		
<u>Tills. 653 meter.</u>										
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,60								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 61+95, 62+93, 64+8, 65,								
		65+55, 66+25 och 67+25 st.	7	30,-			210	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		Överföres					199210		21900	-

Längd Läge m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
674		Dikessträckan A-B-C-D					1450	-		
562		D:o D-E					5300	-		
428		D:o E-F					3050	-		
411		D:o F-G					3250	-		
57		D:o G-H					300	-		
400	2532	D:o H-I					2550	-	15900	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
337		Dikessträckan B-K					250	-		
340		D:o C-L					950	-		
125		D:o D-M					300	-		
455		D:o M-N-O-P					1700	-		
538		D:o E-S-T					2550	-		
72		D:o S-U					250	-		
653		D:o U-V-X-Y					2200	-		
80	2600	D:o G-Z					350	-	8550	-
Summa	5132	meter.			Summa beräknad kostnad				24450	-
Sövestad den 12 juni 1935.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Huvudavlopp.</u>							
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>							
2	-	2,25	0,5	7,25	1:1,5	7,90	
+50	50	2,-	"	6,50	"		
3	50	1,40	"	4,70	"		
+50	50	1,45	"	4,85	"		
4	50	1,55	"	5,15	"		
+50	50	1,30	"	4,40	"		
5	50	1,40	"	4,70	"		
+50	50	1,50	"	5,-	"		
6	50	1,30	"	4,40	"		
+50	50	1,20	"	4,10	"		
7	50	1,20	"	4,10	"	8,10	
+50	50	1,20	"	4,10	"	8,12	
8	50	1,40	"	4,70	"		
+50	50	1,60	"	5,30	"		
+74=40	24	1,60	"	5,30	"	8,17	
<u>Summa 674 meter.</u>							
<u>Dikessträckan D-E.</u>							
8+74	-	1,60	0,5	5,30	1:1,5	8,17	Öppet dike mellan pålarna 8+74 och
9	26	1,65	"	5,45	"		9+56.
Övf.	26						

0.4:1000

Fixpkt.: Kors och järndubb i grund-
muren till boningshuset å Sövestad
45¹, belägen i sockelns överkant,
0,70 m N. om S.V. knuten; belägen på
höjden + 12,50.

0.4:1000

0.4:1000

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	26						
+56	56	1,65	0,5	5,45	1:1,5	8,20	
+56	-	1,50				8,33	24" rör mellan pålarna 9+56 och 11+
10	44	1,65				1:1000	+57.
+36	36	1,75				8,41	
10+50	14	2,15				1:1000	
11	50	2,75					
+57	57	2,35				8,53	21" rör mellan pålarna 11+57 och 14+
12	43	1,90					+36.
+50	50	1,95				1:50:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i
13	50	1,80					ägogränsen mellan Sövestad 34 ¹ och
+50	50	1,80					44 ¹ , 28,- m ö. om punkt 12+50; belä-
14	50	1,95					gen på höjden + 11,45.
+36	36	2,05				8,95	
Summa	562	meter.					
Dikessträckan E-F.							
14+36	-	2,-				9,-	18" rör mellan pålarna 14+36 och
+50	14	2,05					17+95.
15	50	1,55				1:50:1000	
+50	50	1,60					
16	50	1,75					
+50	50	1,40				9,33	
17	50	2,40				3:1000	
Övf.	264						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	264						
17+50	50	1,80				9,63	
						3:1000	
+95	45	2,15				9,77	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Sövestad 36 ¹ och 34 ¹ , 48,- m S. om punkt 17+95; belägen på höjden + 12,055.
+95	-	2,10				9,83	15" rör mellan pålarna 17+95 och 18+64.
						5:1000	
18+30	35	1,65				10,-	
						35:1000	
+64	34	1,75				11,20	
Summa	428	meter.					
Dikessträckan F-G.							
18+64	-	1,60				11,34	18" rör mellan pålarna 18+64 och 19+42.
19	36	3,50				2:1000	
+42	42	3,10				11,50	21" rör mellan pålarna 19+42 och 19+50.
+50	8	3,-				11,50	18" rör mellan pålarna 19+50 och 22+75.
+90	40	1,75				11,54	
20+50	60	2,50					
+87	37	1,90					
21	13	2,70				1:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Sövestad 36 ¹ och Sövestadby 1 ⁵⁰ , 13,- m N. om punkt 21+
+50	50	2,70					
22	50	1,70				11,75	+21; belägen på höjden + 15,01.
+50	50	1,65				1:1000	
+75	25	1,65				11,83	
Summa	411	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan G-H.</u>							
22+75= =80	-	1,60				11,90	12" rör mellan pålarna 22+75=80 och 80+57=24+28.
80+25	25	2,10				21:1000	
80+57= =24+28	<u>32</u>	1,80				13,10	
<u>Summa</u>	<u>57</u>	<u>meter.</u>					
<u>Dikessträckan H-I.</u>							
24+28	-	1,80				13,10	15" rör mellan pålarna 24+28 och 28+ +28.
24+50	22	2,70				1:50:1000	
25	50	3,-					
+56	56	2,25				13,29	
26	44	1,60				13,36	
+50	50	2,35				1:1000	
+60	10	2,10					
+72	12	1,70				13,43	
27	28	1,55					
+50	50	1,30				1:1000	
+75	25	1,80					
28	25	1,45					Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i 50 rågången mellan Sövestadby 1 och 49 Sövestadby 1 , 16,- m S. om punkt 27+92; belägen på höjden + 16,24.
+28	<u>28</u>	1,45				13,59	
<u>Summa</u>	<u>400</u>	<u>meter.</u>					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan D-M.</u>							
8+74=40	-	1,60	0,5	5,30	1:1,5	8,17	
40+50	50	1,50	"	5,-	"	0.4:1000	
41	50	1,40	"	4,70	"		
+25	25	1,40	"	4,70	"		8,22
<u>Summa</u>	<u>125 meter.</u>						
<u>Dikessträckan M-N-O-P.</u>							
41+25	-	1,30				8,32	12" rör mellan pålarna 41+25 och 42+ +40.
+50	25	1,30				0001 1:1000	
42	50	1,50					
+40	40	1,60				8,44	15" rör mellan pålarna 42+40 och 42+ +45.
+45	5	1,65				8,44	12" rör mellan pålarna 42+45 och 42+ +88.
+50	5	1,65				1:1000	
+88	38	1,30				8,48	6" rör mellan pålarna 42+88 och 45+ +80.
43+25	37	1,25				8,65	
+50	25	1,75				0001 17:1000	
44	50	1,60					
+4	4	1,40				9,99	
+40	36	1,45				61:1000 12,19	
+65	25	2,50				0001 150:1000	
+90	25	1,65					
45	10	1,90				12,26	
+25	25	3,10				150:1000	
Övf.	400						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	400						
+50	25	1,60				1:50:1000	
+80	30	1,80				12,40	
Summa	455	meter.					
Dikessträckan E-S-T.							
14+36= =50	-	2,-				9,-	15" rör mellan pålarna 14+36=50 och 52+95.
50+50	50	2,10				1:1000	
51	50	1,55					
+50	50	1,50					
52	50	1,70				9,20	
+50	50	2,10				1:1000	
+95	45	1,50				9,30	
+95	-	1,40				9,35	10" rör mellan pålarna 52+95 och 55+38.
53+50	55	1,50				1:50:1000	
54	50	1,35				1:50:1000	
+15	15	1,30				9,53	
+50	35	2,60				1:50:1000	
55	50	1,60					
+38	38	1,50				9,71	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Sövestad 34 ¹ och 36 ¹ , 25,- m S. om punkt 55+38; belägen på höjden + 13,39.
Summa	538	meter.					
Dikessträckan S-U.							
52+95= =60	-	1,40				9,35	10" rör mellan pålarna 52+95=60 och 60+72.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
60+50	50	1,35				2:1000	
+72	22	1,25				9,50	
Summa	72	meter.					
Dikessträckan U-V-X-Y.							
60+72	-	1,25				9,50	9" rör mellan pålarna 60+72 och 61+
61	28	1,35				9,60	+95.
						24:1000	
+50	50	2,40				10,80	
+75	25	2,35				4:1000	
+95	20	0,95				10,98	10" rör mellan pålarna 61+95 och 64+
62+22	27	2,85					+8.
+50	28	1,70					
63	50	1,40				150:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i stall- byggnaden till Sövestad 36 ¹ , 0,54 m
+50	50	1,30					V. om S.Ö. hörnet och 0,30 m över
64	50	1,25					marken; belägen på höjden + 15,87.
+8	8	1,20				11,30 11,35	8" rör mellan pålarna 64+8 och 65.
+50	42	1,65				3:1000	
65	50	1,30				11,63	6" rör mellan pålarna 65 och 67+25.
						14:1000	
+55	55	1,45				12,40	
66	45	1,40				30:1000	
+25	25	1,70				14,50	
+50	25	2,25					
+70	20	2,50				1:1000	
67	30	1,55					
Övf.	628						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	628						
+25	25	1,20				14,60	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Sövestad 36 ¹ och 21 ¹ , 16,- m Ö. om punkt 68+33; belägen på höjden + 22,05.
Summa	653	meter.					
	<u>Dikessträcken G-Z.</u>						
90=22+ +75	-	1,60				11,90	10" rör mellan pålarna 90=22+75 och 90+80.
90+80	80	1,70				12,02	
Summa	80	meter.					
	<u>Sammendrag.</u>						
	<u>Huvudavlopp.</u>						
674	Dikessträcken A-B-C-D						
562		"		D-E			
428		"		E-F			
411		"		F-G			
57		"		G-H			
400	2532	"		H-I			
	<u>Sidoavlopp.</u>						
337	Dikessträcken B-K						
340		"		C-L			
125		"		D-M			
455		"		M-N-O-P			
538		"		E-S-T			
1795	2532						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
1795	2532						
72	Dikessträckan	S-U					
653	"	U-V-X-Y					
80	2600	"	G-Z.				
Summa 5132 meter.							
Vid arbetets utförande är att iakttaga:							
Att vid utförandet av de öppna dikessträckorna det nuvarande diket skall utvidgas lika åt båda sidor samt att schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordrar att samtliga massor eller större delen därav skola uppläggas på viss sida:							
Att dikesvallarna skola uppläggas med minst 1,- m frikant, ej till större höjd än 1,- m och ej med brantare slänt än 1:1 samt att dikesvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.							
Att stängsel, som förekommer utmed de öppna dikessträckorna, skola flyttas eller borttagas av vederbörande jordägare eller arrendator i så god tid att dikningsarbetet icke hindras, vid äventyr att stängslet i annat fall borttages av entreprenören, därvid en del virke möjligen kan komma att förfaras.							
Att ommurningarna vid pålarna 7+50=30, 9+56 och 41+25 skola utföras till erforderligt djup under det öppna avloppets botten samt utföras enligt särskilda ritningar av betong i blandningen 1:3:5.							

Att de öppna avloppens botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms förenämnda ommurningar eller så, som av ritningarna framgår.

Att sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek, lagda i ordnade förband samt sammanfogade med cementbruk.

Att intagen vid pålarna 28+28 och 90+80 skola utföras enligt upprättade ritningar av betong i blandningen 1:3:5.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor samt, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren eller vederbör-

rande arrendator tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av jordägaren eller vederbörande arrendator.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m skola utföras med till 0,6 m inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållanden erforderligt antal täckdikesrör av tillräckliga dimensioner.

Att brunnarna skola omskolas med sten och groft grus.

Att brunnar, vilka ligga på raksträcka och ej i rågång eller invid väg, må utföras som täckta brunnar, därest jordägaren eller vederbörande arrendator iklöder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att brunnslocket brister eller fördärvas.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid

brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställets.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnseringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger att under arbetets utförande meddela särskilda föreskrifter angående förstärkning av grunden under de tåkta dikessträckorna med till dem hörande ommurningar, brunnar och intag, därest det skulle visa sig att marken ej äger tillräcklig fasthet för att utan förstärkning kunna uppbära dessamma.

Sövestad den 12 juni 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sövestad nr 34 m.fl. hemman uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 3 april 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sövestad nr 34 m.fl. hemman uti Sövestads socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Sövestad nr 34, 36, 44 och 45 samt Sövestadby nr 1 uti Sövestads socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Nybroåns nederbördsområde nr 89, är beläget 1,- å 2,- km N.O. om Sövestads kyrka och 10,- km norr om Ystad. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas till ett flertal i huvudsak öppna diken, vilka genom ett gemensamt huvuddike avrinna öster ut till det avlopp - vid påle 2 -, som uppta-

gits för "diktningföretaget nr:ris 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921."

De nuvarande dikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de berörda markerna f.n. i hög grad besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden och gjorda uttalanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas rationella torrläggning, samt för detta ändamål föreslagit, att följande dikessträckor skola utföras.

1/ Huvudavlopp.

a/ Dikessträckan A-B-C-D från påle 2 vid avloppet för "diktningföretaget nr:ris 23, 24 och 32 Sövestad av år 1921 till påle 8+74=40. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande dike samt utföres som öppet avlopp till de dimensioner, som närmare framgå av förslagsritningarna.

b/ Dikessträckan D-E-F-G från påle 8+74=40 till påle 22+75=80=90. Avloppet utföres med undantag för sträckan 8+74-9+56 som täckt ledning samt följer i hela sin sträckning nuvarande dike utom beträffande sträckan 12+20-12+50, där avloppet upptages i nyskärning.

c/ Dikessträckan G-H från påle 22+75=80 till påle 80+57=24+28. Avloppet utföres som täckt ledning samt förlägges helt i nyskärning.

d/ Dikessträckan H-I från påle 24+28 till påle 28+28. Avloppet utföres som täckt ledning samt följer i hela sin sträckning det nuvarande diket.

2/ Sidoavlopp.

- e/ Dikessträckan B-K från påle 7+4=70 till påle 73+37. Avloppet upptages i nyskärning som öppet dike.
- f/ Dikessträckan C-L från påle 7+50=30 till påle 33+40, belägen i rågången mellan fastigheterna Sövestad 44¹ och Sövestad 34¹. Avloppet utföres i nyskärning som täckt ledning.
- g/ Dikessträckan D-M-N-O-P från påle 8+74=40 till påle 45+80. Avloppet utföres som täckt ledning med undantag för sträckan 40-41+25.
- h/ Dikessträckan E-S-T från påle 14+36=50 till påle 55+38 i rågången mellan Sövestad 34¹ och Sövestad 36¹. Avloppet utföres som täckt ledning samt följer till huvudsaklig del nuvarande dike.
- i/ Dikessträckan S-U-V-X-Y från påle 52+95=60 till påle 67+25. Avloppet utföres som täckt ledning samt följer till huvudsaklig del nuvarande dike.
- k/ Dikessträckan G-Z från påle 22+75=80=90 till påle 90+80. Avloppet utföres i nyskärning som täckt ledning.

Vid förslagets upprättande har förrättningsmannen närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra utföras som täckta ledningar, därvid det framgått, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen i föreslagen utsträckning utföras täckta. Beträffande vissa dikessträckor torde därjämte absolut hinder möta att utföra dem som öppna diken. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det av analyser av vatten från närgränsande, likartade områ-

den framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan- de ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag förskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall,

som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallför-
lusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför nybyggnad av tvenne trummor för allmänna vägen Sövestadby-Baldringe nämligen mellan pålarna 19+42 och 19+50 å dikessträckan F-G samt mellan pålarna 42+40 och 42+45 å dikessträckan M-N-O-P. Då synemännen anse det uppenbart, att de genomlopp, som nu finnas vid förenämnda platser, tillkommit efter år 1880, skall det jämlikt eget åtagande vid sammanträdet och synegången den 21 sistlidne maj /förrättningsprotokollets §§ 6 och 11/ åligga Herrestads häradsvägstyrelse att i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trummorna samt i samband därmed och såsom anslutningsanordningar till trummorna utföra brunnar omedelbart uppströms och nedströms trummorna. Trummorna och brunnarna skola utföras till de dimensioner, som närmare framgå av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

Den nuvarande ägobron vid påle 4+65 å dikessträckan A-B-C-D måste i samband med företagets utförande rivas, varför det skall åligga dikningsföretaget att utföra ny bro vid samma plats. Då grunden vid broläget ej äger tillräcklig styrka för att uppbära en trumma av betongrör, skall den nya bron utföras såsom enkel träbro. Framtida underhållet av densamma skall tillkomma den eller dem, som trafikera bron.

Önska vederbörande sakägare ytterligare broar över de öppna dikessträckorna, må de själva och på egen bekostnad utföra sådana. Dessa

enskilda broar få dock under inga villkor byggas så, att de inkräkta på den fria dikessektionen eller äventyra avloppens framtida bestånd.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att, för den händelse företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå till vederbörande fastighetsägare eller deras rättsinnehavare dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av de öppna dikessträckorna A-B-C-D och D-M samt sträckan 8+74-9+56 av dikessträckan D-E, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträckor. De ersättningsbelopp, som härför skola utgå, finnas upptagna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, åger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sinna ersättningsanspråk.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 24.450,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Enär överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördel-

ning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omför-

måles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde

såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick.

Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och

alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt

till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande

beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet

- 30.845,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund

för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsupp-

skattningen återfinnes i värderingslängden, vilken jämväl utgör hävde-

förteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torr-

lägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till

olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förefin-

nas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i nio

olika avdelningar omfattande de ågofigurer, vilka närmare framgå av

värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka, huruvida kostna-

derna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stad-

gas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det re-

dogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurer 1-55 med ett båt-

nadsvärde om 6.495,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckor-

na A-B-C-D, B-K och D-M samt sträckan 8+74-10+36 av dikessträckan D-E utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 3.200,- /1450+250+300+1200/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 56-69 med ett båtnadsvärde om 1.186,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels sträckan 2-7+50 av dikessträckan A-B-C-D, dels dikessträckan C-L utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.150,- /1200+950/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 70-83 med ett båtnadsvärde om 1.496,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D och D-E utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 6.750,- /1450+5300/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ågofigurerna 84-106 med ett båtnadsvärde om 3.128,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, D-E och E-F utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 9.800,- /1450+5300+3050/ kronor.

För att avdelning V, omfattande ågofigurerna 107-163 med ett båtnadsvärde om 4.674,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna F-G och G-Z upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, beräknat till 300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3.900,- /3250+350+300/ kronor.

För att avdelning VI, omfattande ågofigurerna 164-197 med ett båtnadsvärde om 2.973,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för dikessträckan G-H. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräk-

nats till 2.850,- /2550+300/ kronor.

För att avdelning VII, omfattande ägofigurerna 198-224 med ett båtnadsvärde om 4.827,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, D-E, E-S-T och S-U utföras. Kostnaderna härför ha-
va beräknats till 9.550,- /1450+5300+2550+250/ kronor.

För att avdelning VIII, omfattande ägofigurerna 225-280 med ett båtnadsvärde om 2.492,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan U-V-X-Y upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten U, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för dikessträckan S-U. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava be-
räknats till 2.450,- /2200+250/ kronor.

För att avdelning IX, omfattande ägofigurerna 281-304, med ett båtnadsvärde om 3.574,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, D-M och M-N-O-P utföras. Kostnaderna härför hava beräk-
nats till 3.450,- /1450+300+1700/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsynta-
gande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstå-
ende belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
30845,- kr.	24.450,- kr.	0,792673.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller
andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningar-
na till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	6.495,- kr.	3.200,- kr.	0,492686
II	1.186,- "	2.150,- "	1,812816

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
III	1.496,- kr.	6.750,- kr.	4,512032
IV	3.128,- "	9.800,- "	3,132992
V	4.674,- "	3.900,- "	0,834403
VI	2.973,- "	2.850,- "	0,958627
VII	4.827,- "	9.550,- "	1,978454
VIII	2.492,- "	2.450,- "	0,983146
IX	3.574,- "	3.450,- "	0,965304.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	7.681,- kr.	4.150,- kr.	0,540294
I-III	9.177,- "	8.250,- "	0,898986
I-IV	12.305,- "	11.300,- "	0,918325
I-V	16.979,- "	14.900,- "	0,877554
I-VI	19.952,- "	17.750,- "	0,889635
I-VII	24.779,- "	20.550,- "	0,829331
I-VIII	27.271,- "	22.750,- "	0,834219
I+III	7.991,- "	7.300,- "	0,913527
I+III+IV	11.119,- "	10.350,- "	0,930839
I+III-V	15.793,- "	13.950,- "	0,883302
I+III-VI	18.766,- "	16.800,- "	0,895236
I+III-VII	23.593,- "	19.600,- "	0,830754
I+III-VIII	26.085,- "	21.800,- "	0,735729
I-III+VII	14.004,- "	11.050,- "	0,789060

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I-III+VII+VIII	16.496,- kr.	13.250,- kr.	0,803225
I+III+VII	12.818,- "	10.100,- "	0,787954
I+III+VII+VIII	15.310,- "	12.300,- "	0,803396
V+VI	7.647,- "	6.750,- "	0,882699
I+II+IX	11.255,- "	5.850,- "	0,519768
I+IX	10.069,- "	4.900,- "	0,486642.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna för diknings-
samfällighetens torrläggning skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L.
7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

Avdelningarna I och IX påföras gemensamt kostnaderna för dessa
avdelningars egen torrläggning eller 4.900,- kr., då relativa kostna-
den belöper till 0,486642.

Avdelning II påföras kostnaderna för dikessträckan C-L eller
950,- kr., då relativa kostnaden belöper till 0,801011.

Avdelning V påföras kostnaderna för sin egen torrläggning eller
3.900,- kr., då relativa kostnaden belöper till 0,834403.

Avdelning VI påföras kostnaderna för sin egen torrläggning el-
ler 2.850,- kr., då relativa kostnaden belöper till 0,958627.

Avdelning VIII påföras kostnaderna för sin egen torrläggning
eller 2.450,- kr., då relativa kostnaden belöper till 0,983146.

Avdelningarna III, IV och VII påföras gemensamt återstående
kostnader för dikningssamfällighetens torrläggning eller 9.400,- kr.,
då relativa kostnaden belöper till 0,994603.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna
för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har

särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 16 av denna längd anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 17 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgår av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt.

C/ Är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall ^{ut}lämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att sökandena skola anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är

att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna strökningslinjer.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de be-

stämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstö-
dets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestäm-
melserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller
av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat,
då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest
företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet
godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas
efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande
eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i ko-
lumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare
är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende,
alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörel-
se på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och
botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets
styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid veder-
börande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikes-
sträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilldas av-
loppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Framtida underhållet av den av dikningsföretaget nybyggda ägo-

bron vid påle 4+65 åligger den eller dem, som trafikera densamma.

Mon. 10.

Organisation m.m.

Dikningsföretaget berör sex olika fastigheter, av vilka de fem ägas av greve Piper. Då alltså endast tvenne delägare ingå i företaget, skall särskild styrelse nu ej väljas, utan skola delägarna gemensamt handhava företagets angelägenheter. Komma de av greve Piper innehavda fastigheterna att i framtiden övergå till olika ägare, skall så snart delägarna i företaget bliva flera än två, särskild styrelse väljas. Denna styrelse, vilken skall bestå av två solidariskt ansvariga ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare anges i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L.

7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola nu förvaras å Krageholms godskontor. Bliva de nuvarande äganderättsförhållandena så ändrade, att särskild styrelse skall utses, skola handlingar och ritningar förvaras av styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Sövestad-Sövestad-by av år 1935".

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 46,27 kr., vilket belöpp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Sövestad den 12 juni 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alfr. Andersson

Ola O. Larsson

Gode män.

Graddtabell.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
2	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90
3	7,95	8,15	8,35	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95
4	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-
+50	8,05	8,25	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05
5	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10
+50	8,15	8,35	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15
6	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20
+50	8,25	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25
7	8,35	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35
+50	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50
8	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55
+50	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60
9	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75
+50	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90
10	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-
+50	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30
11	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40
+50	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50
12	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55
13	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60
+50	9,65	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
14	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70
+50	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75
15	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80
+50	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85
16	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90
+50	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95
17	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10
+50	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25
18	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50
+50	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80
19	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80
+50	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20
20	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30
+50	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35
21	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40
+50	12,45	12,65	12,85	13,05	13,25	13,45	13,65	13,85	14,05	14,25	14,45
22	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50
+50	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35	14,55
23	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60
+50	12,65	12,85	13,05	13,25	13,45	13,65	13,85	14,05	14,25	14,45	14,65
24	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-
+50	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50
25	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80
+50	13,95	14,15	14,35	14,55	14,75	14,95	15,15	15,35	15,55	15,75	15,95

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
26	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-
+50	14,05	14,25	14,45	14,65	14,85	15,05	15,25	15,45	15,65	15,85	16,05
27	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50	15,70	15,90	16,10
+50	14,15	14,35	14,55	14,75	14,95	15,15	15,35	15,55	15,75	15,95	16,15
+92	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20
50	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75
51	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80
52	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85
53	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90
54	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95
54+50	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05
55	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20
55+38	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25
40	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70
+50	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75
41	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80
+50	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85
42	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90
+50	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95
43	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-
+50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70
44	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
44+50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70
45	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90
+50	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10
60	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90
61	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95
+50	11,75	11,95	12,15	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75
62	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80
63	11,85	12,05	12,25	12,45	12,65	12,85	13,05	13,25	13,45	13,65	13,85
64	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90
+50	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-
65	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10
+50	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90
66	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50	15,70	15,90	16,10
+50	15,10	15,30	15,50	15,70	15,90	16,10	16,30	16,50	16,70	16,90	17,10
67	15,10	15,30	15,50	15,70	15,90	16,10	16,30	16,50	16,70	16,90	17,10
30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50
+50	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60
31	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70
+50	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80
32	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90
+50	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-
33	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10
+40	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20

Sövestad den 12 juni 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. DbäKostnadsfördelningslängd.

Hem- man- tal.	Re- gis- ter- num- mer.	Lit- tera- å kar- tan.	<u>Socken.</u> Hemman och jordägare.	Sökande och med- dem likställda	Ägo- figur.	Markens upp- skattade värde.	
						Nuvaran- de värde	Blivande värde.
						Kronor	Kronor
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Sövestads socken.</u>							
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{45}$		Sövestad; Greve Carl Claes Piper	sök.			
			arr. Nils Olsson		1-9	2716,-	3664,-
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{44}$		D:o ; Greve Carl Claes Piper	sök.			
			arr. Karl Johansson		$\frac{10a-55}{281-304}$	16934,-	26055,-
					56-63	1888,-	2878,-
					$\frac{70-75}{96-101}$	1590,-	3260,-
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{36}$		D:o ; Greve Carl Claes Piper	sök.			
			arr. Alfr. Jönssons		$\frac{102-106}{198-202}$	1328,-	2880,-
			sterbhusdelägare		107-115	1128,-	2232,-
					228-280	4491,-	6965,-
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{34}$		D:o ; Mårten Persson	sök.	64-69	462,-	658,-
					$\frac{76-95}{203-224}$	6091,-	12320,-
					225-227	36,-	54,-
avst. 1	$\frac{1}{50}$		Sövestad- Greve Carl Claes Piper	sök.			
			by ; arr. Axel Andersson		116-163	5675,-	9245,-
					185-197	1611,-	3042,-
avst. 1	$\frac{1}{49}$		D:o ; Greve Carl Claes Piper	sök.			
			arr. Per Jönsson		164-184	2616,-	4158,-
			Summa			46566,-	77411,-

För- bätt- rings- värde.	Beräknad andel i kostnaden för fö- retagets avdelningar.						Delaktighet i kostna- derna för		
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Arbetets utförande m.m.		Syreför- rättning.
	Kronor	0.486642	0.801011	0.994603	0.834403	0.958627	Beräknad kostn. kronor	Procent av verkl. kostn.	Kr. öre
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
948,-	461,34						461,34	1,89	26,72
9121,-	4438,66								
990,-		793,-							
1670,-			1660,99				6892,65	28,19	398,41
1552,-			1543,63						
1104,-				921,18					
2474,-						2432,30	4897,11	20,03	283,08
196,-		157,-							
6229,-			6195,38						
18,-						17,70	6370,08	26,05	368,16
3570,-				2978,82					
1431,-					1371,80		4350,62	17,79	251,43
1542,-					1478,20		1478,20	6,05	85,50
30845,-	4900,-	950,-	9400,-	3900,-	2850,-	2450,-	24450,-	100,-	1413,30

Sövestad den 12 juni 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alfr. Andersson, Ola O. Larsson

Gode män.

coll
PK
R.

Vidimeras

ex officio:

L. A. Malm

M. 3-0499

DIARIE Nr 14382

KLANTERUKSTYFELSEN

7 AUG. 1936

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Sövestad-Sövestadby
av år 1935"

uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bres
den 8 maj 1936 fastställt till
efterväntade vid arbetets utförande.
Hockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Hantverkarskyldens vägnar:
Albert Lennh.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Sövestad-Sövestadby
av år 1935"

uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Sövestad - Sövestadby av år 1935" uti Sövestads socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 1,- à 2,- km. N.O. om Sövestads kyrka samt 10,- km. norr om Ystad. De berörda markerna, vilka utgöres av dels åker, dels ängs- och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 3 april 1934 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 21 maj 1935, varefter förrättningen avslutades den 12 juni

samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil.

IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vaden densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 12 juni 1935 förklarade delägarna, /förrättningsprotokollets § 16/, att de till bestridande av kostnaderna för företagets utförande ämnade söka såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Sedan de därom undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/, föreslås att såväl bidrag som lån av statsmedel måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 39,39 ha åker samt 15,29 ha äng- och odlingsmark eller tillsammans 54,68 ha inägojord.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme

samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Dikningsarbete m.m.	24450,- kr.
Syneförrättning	1413,30 "
Betänkande	267,17 "
Vattendomstolsavgift	<u>46,27 "</u>
	<u>Summa 26176,74 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 479,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ 1 detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	77411,- kr.
" före "	46566,- "
Värdeförhöjning	30845,- "
Kostnad	26176,74 "
Rel. kostnad	0,85 "
Bidrag 1 % av kostnaderna	44,75 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företags utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 11710,- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 14460,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
Syreförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och lånesökandes andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Lövestads socken.</u>			
2.	1/16 45'	Lövestad; Ljere Carl blaes Piper au. Nils Olsson	1-9	238	59
2.	1/16 44'	ge ; Ljere Carl blaes Piper au. Karl Johansson	10a-55 281-304 56-63 70-75 96-101	1581	557
2.	1/2 36'	ge ; Ljere Carl blaes Piper au. Alf. Jönsson stedsbmsdelägare	102-106 198-202 107-115 228-280	127 124	17
1.	1/2 34'	ge ; Njarten Persson	64-69 76-95 203-224 225-227	20 601 03	20 15
2. arst.	150	Lövestadby; Ljere Carl blaes Piper au. Axel Andersson	116-163 185-197	364 168	362 01
2. arst.	149	ge ; Ljere Carl blaes Piper au. Per Jönsson	164-184	2 -	117
				3939	1529
Relativ kostnad			0.85.		
Bidrag i % av kostnaderna			44.75 %.		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
948 -		461 34	26 72	5 05	1 42	494 53	221 30	273 23	
9121 -	}	6892 65	398 41	75 32	17 68	7384 06	3304 37	4079 69	
990 -									
1670 -									
1552 -	}	4897 11	283 08	53 51	7 69	5241 39	2345 52	2895 87	
1104 -									
2474 -									
196 -	}	6370 08	368 16	69 60	9 66	6877 50	3050 83	3766 67	
6229 -									
18 -									
3570 -	}	4350 62	251 43	47 53	7 51	4657 09	2084 05	2573 04	
1431 -									
1542 -		1478 20	85 50	16 16	2 31	1582 17	708 02	874 15	
30845 -		24450 -	1473 30	267 17	46 27	26176 74	11714 09	14462 65	
<i>Replon i januari 1936.</i> <i>L. H. Waller</i> <i>Statens lantbruksingenjör.</i>									

Bil. II.

Sammandrag av beämnade kostnader.

Gärningsarbete m.m.	24450.- kr.
Löneförättning	1413.30 "
Betänkanke	267.17 "
Domsolsavgift	46.27 "
<u>Summa</u>	<u>26176.74 kr.</u>

Malmö i januari 1936.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beämnats till 26.176 kronor 74 öre.

Stockholm den 19 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Sövestad-Sövestadby av år 1935" uti Sövestads socken av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt greve Carl Claes Piper, Krageholm per Krageholm eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Mårten Persson, Sövestad nr 34 per Krageholm

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Sövestad den 12 juni 1935.

/ Mårten Persson

2. Carl Claes Piper

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Ola O. Larsson

Lantbruksingeniör

f.d. landstingsman

Malmö.

Sövestad pr Krageholm.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 juni 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Sövestad - Sövestadby av år 1935" uti Sövestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 januari 1936.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Sövestad-Sövestadby av år 1935" uti Sövestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Sövestads socken.

avst.		Sövestadby	1 ⁴⁹	; Greve Carl Claes Piper, arr. Per Jönsson,
"		"	1 ⁵⁰	; Greve Carl Claes Piper, arr. Axel Andersson,
1/2	mtl.	Sövestad	34 ¹	; Mårten Persson,
1/2	"	"	36 ¹	; Greve Carl Claes Piper, arr. Alfred Jönssons sterbhus- delägare,
1/16	"	"	44 ¹	; Greve Carl Claes Piper, arr. Karl Johansson,
1/16	"	"	45 ¹	; Greve Carl Claes Piper, arr. Nils Olsson.

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Ökningsföretaget Lövstad-Lövstadby av år 1935
 inom Lövstads socken
 av Boalmörns län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <u>ansökningshandlingarna</u> ~~2 exemplar~~ <u>1</u>	4	—
Betänkande, sid. 4	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i <u>samt förteckning</u> ~~sammandrag, dagar~~ $2 + 6 \times 0.50 + 1 + 6 \times 0.25$	5	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	—
Kopia av plankartan å väv (99.34 - 7.36)	91	98
" " profiler och sektioner	68	39
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (107 + 17 + 12)$	74	80
Inhäftning av handlingar: 1 häfte <u>ansökningshandl.</u> och 2 häften <u>betänkande</u>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	25
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	267	17

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Hammenhög, Ljunne och Lövstads
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Boalmörns den 18 februari 1936.

B. H. Nieuw

Statens lantbruksingeniör.

Skritteras per postförskott.

B. H. Nieuw.

261

383
36

M 3-0499

DIARIE NO 14382

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

8 maj 1936

för

"dikningsföretaget Sövestad - Sövestadby av år 1935" i Sövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

3 riksr. 2 handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock

~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från

Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fjortontusenfyrahundrasextio

(14.460)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av elvatusensjuhundratio

(11.710)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha ~~de~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-

man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att törrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mageholmen den 13 juni 1926.
Carl Olof Piper

Att

Herr Carl Olof Piper

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. A. Mellé.
Lantbruksgården
Adress Helsingfors

Vera Rosengren
Bac
Adress Mageholmen


Med stöd av Kungl. brevet den 8 maj
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 augusti 1936

Carl Lennander

Hjälmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



DIARIE Nr 14383
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1936

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Sövestad-Sövestadby av år 1935" uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	14460,- kr.
-------------------------------------	-------------

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	11710,- kr.
---	-------------

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Carl Claes Piper,

Krageholm per Krageholm.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 14 juli 1936, därvid det befanns, att dikessträckorna A-B-C-D och D-E utförts i enlighet med fastställd plan, samt att ett större antal godkända och för ännu ej färdigställda dikessträckor avsedda rör funnos på arbetsplatsen upplagrade.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till	12770,- kr.
---	-------------

Härtill kommer: förrätningskostnader	<u>1726,74 "</u>
--------------------------------------	------------------

Summa 14496,74 kr.

motsvarande omkring 55 % av hela den beräknade kostnaden, 26176,74 kr.

Malmö den 5 augusti 1936.

E. J. Hauv

Statens lantbruksingeniör.

8/536

Avskrift.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Sövestad-Sövestadby av år 1935" uti Sövestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Sövestads socken.

avst.			⁴⁹ 1	; Greve Carl Claes Piper, arr. Per Jönsson,
"	"	"	⁵⁰ 1	; Greve Carl Claes Piper, arr. Axel Andersson,
1/2 mtl.	Sövestad	¹ 34	; Mårten Persson,	
1/2	"	¹ 36	; Greve Carl Claes Piper, arr. Alfred Jönssons sterbhus- delägare,	
1/16	"	¹ 44	; Greve Carl Claes Piper, arr. Karl Johansson,	
1/16	"	¹ 45	; Greve Carl Claes Piper, arr. Nils Olsson.	

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:*B. H. Muri*

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Sövestad-Sövestad-by av år 1935" uti Sövestads socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt greve Carl Claes Piper, Krageholm per Krageholm eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Mårten Persson, Sövestad nr 34 per Krageholm

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningmedel, som eventuellt komma att utfalla.

Sövestad den 12 juni 1935.

1. Mårten Persson

2. Carl Claes Piper

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

C.H. Wallér

Ola O. Larsson

Lantbruksingeniör

f.d. landstingsman

Malmö.

Sövestad pr Krageholm.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

DIARIE Nr 21426
R. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 NOV. 1936

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Sövestad - Sövestadby av år 1935"
uti Sövestads socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 14460,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11710,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Carl Claes Piper,

Krageholm per Marsvinsholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 november 1936. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningsarbetet, däri inräknat vid syneförrättningen

fastställda ersättningsbelopp 22300,- kr.

Förrättningskostnader 1726,74 kr.

Summa kostnader 24026,74 kr.

Malmö den 6 november 1936.

E. A. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

1936 den 28 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Sövestad - Sövestadby av år 1935"
i Sövestads socken av Malmöhus län.

Lån 14.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 8 maj 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Sövestads socken</u>			
Sövestadby	avst.	49	
"	"	1	Grove Carl Claes Piper
"	"	50	Densamme
"	"	1	
Sövestad	1/2	34	Mårten Petersen
"	1/2	36	Grove Carl Claes Piper
"	1/16	44	Densamme
"	1/16	45	Densamme

Stockholm den 28 augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hj. Forsman

F.