

Förslag
till

"Dikningsföretaget Ulltofta-Sallerups
år 1935"


uti Ö. Sallerups socken och Malmöhus Län.
Upprättat vid synförrättning år 1935 av

E. H. H. H.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Vidimeras
ex officio

RITN. Nr 001

E. H. H.
2*0500

M

No 420 Malmöhus 2 rit

Förslag

till

"Dittningsföretaget Ullatofa-Sallerups
av år 1935"

uti Ö.Sallerups soicer av 772 aulmönns lära.

Upprättat vid synförrättning år 1935 av


Blas. Henric Hall.

Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Typritning för ommaning av utloppet vid påle 6+60

Skala 1:50.







Typritningar för brunnen
med inre diameter av:
32"

Skala 1:50.



Typritning för brunnen med
24" inre diam. samt särskilt
intag för ytvatten.
Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio










RITN. Nr 002

M 2*0500

Blas. Henric Hall.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

00041-01 22000
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
2001 JUN 12



Typritning för intag vid påle C

Skala 1:50.



DIARE Nr 14966
K LANTERUKESYFTELSEN
17 AUG. 1936

Komb. 262 / 1936 Avskrift.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Ulatofta-Sallerup
av år 1935"
uti Ö.Sallerups socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1936.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställt till
efterväntade vid arbetets utförande.

Hockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Ljalmars Förmann.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ulstofta-Sallerup

av år 1935"

uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Sedan undertecknad handlagt syne-

förrättning för "Dikningsföretaget Ulatof-
ta - Sallerup av år 1935" uti Östra Saller-

rups socken av Malmöhus län, har jag anmo-

dats upprätta sådana handlingar, som er-

fordras för sökande av dels bidrag från

statens avdikningsanslag, dels lån från

statens avdikningslånefond till företagets

utförande. Med anledning härav får jag un-

der hänvisning till vid syneförrättningen

upprättade handlingar och ritningar härmed

avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärktes på en syneförrättningshand-
lingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,5 km. sydväst
om Ö. Sallerups kyrka samt omkring 8,- km. syd sydost om Hörby köping.
De berörda markerna, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels äng
och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad
försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med
företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 19 december 1934 förordna-
des undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan
vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet
den 5 december 1935, varefter förrättningen avslutades den 20 december

samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma allt så nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 20 december 1935 /förrättningsprotokollets § 20/ uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Tre delägare, representerande tillsammans 88,22 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 11,50 ha åker samt 3,44 ha äng och odlingsmark eller tillsammans 14,94 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande

12,57 ha

Endast bidragssökande

2,37 "

Summa 14,94 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckor-
nas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en
arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av er-
forderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör.
Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas
sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bi- dragssökandes andel.	Endast bidrags- sökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	4950,- kr.	4366,92 kr.	583,08 kr.
Synerförrättning	522,21 "	460,69 "	61,52 "
Betänkande	<u>123,25 "</u>	<u>108,74 "</u>	<u>14,51 "</u>
Summa	<u>5595,46 kr.</u>	<u>4936,35 kr.</u>	<u>659,11 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, be-
löpa torrläggingskostnaderna till 375,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i det-
ta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet:

Jordvärde efter torrläggningen	19481,- kr.
" före "	13873,- "
Värdeförhöjning	5608,- "
Kostnad	5595,46 "

Rel. kostnad	1,-
Bidrag 1 % av kostnaderna	50,-

Låne- och bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	16966,- kr.
" före "	12006,- "
Värdeförhöjning	4960,- "
Kostnad	4936,35 " .

Endast bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	2515,- kr.
" före "	1867,- "
Värdeförhöjning	648,- "
Kostnad	659,11 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställt s. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2800,- kr., motsvarande 50,- % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2470,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII.

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö 1 april 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läresökandes andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrag- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>O. Hallenrups socken.</u>			
$\frac{1}{4}$	1^2	Mattofta; Edvin Andersson	1	- 24	
$\frac{3}{16}$	1^3	Id; Jön Perssons stubbsdelägare	2-20	3 33	- 67
$\frac{4}{16}$	$5^5 5^4$	Id; Oskar Nilsson	21-40, 47-54, 57-60	6 01	1 73
$\frac{13}{64}$	5^{12}	Id; Per Skäransson	41, 42	- 56	
$\frac{1}{8}$	5^4	Hallenrups; Nils Waldemar Nilsson	43		- 37
$\frac{1}{16}$	5^2	Id; Jöns.	44-46		- 67
$\frac{1}{16}$	5^{10}	Mattofta; Nils Persson	55, 56	- 83	
$\frac{1}{16}$	5^9	Id; Skilding Andersson	61, 62	- 53	
		Summa		11 50	3 44

Relativ kostnad

Bidrag i procent av kostnaderna 50.- %.

Anm. " Löher ij län.

<u>Sammandrag av beräknade kostnader:</u>	
Dikningsarbete m. m.	4950.- kr.
Lynneförsäkring	522.21 "
Betänkan	<u>123.25 "</u>
Summa	<u>5595.46 kr.</u>

Stockholm i februari 1936.
G. M. Waller
Statens lantbrukingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 5.595 kronor 46 öre, varav
lantagarnas andel 4.936 kronor 31 öre.

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ulatofta-Sallerup av år 1935" uti Östra Sallerups socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Oskar Nilsson, Ulatofta nr 5 per Hörby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ulatofta den 20 december 1935.

1. Nils Persson

2. Oscar Nilsson

Att Nils Persson och Oscar Nilsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér

Anders Persson

Lantbruksingeniör,

Nämndeman,

Malmö.

Ö. Sallerup.

3. Elvira Jönsson

4. Ester Jönsson

Att Elvira Jönsson och Ester Jönsson egenhändigt undertecknat denna förening intygas:

August Andersson, Lyby 7, Hörby

Knut Olsson, Ulatofta, Hörby.

5. Anna Jönsson Eriksson

Ovanstående Anna Jönsson Erikssons namnteckning bevittnas:

Karl Andersson

Allan Andersson

Orup nr 21, Snogeröd. Orup, Snogeröd.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 december 1935 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Ulatofta - Sallerup av år 1935" uti Ö. Sallerups socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 20 februari 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ulatofta-Sallerup av år 1935" inom Ö. Sallerups socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ö. Sallerups socken.

3/16	mtl.	Ulatofta	3 1	; Jöns Perssons sterbhusdelägare,
43/512	"	"	4 av 5	
			5 5	11; Oscar Nilsson,
1/16	"	"	10 5	; Nils Persson.

Malmö 1 februari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidmeras
ex officio

E. A. Nauri

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Gröningsföretaget Ulföfta - Lallems år 1935
 inom *Lallems* socken
 av *Malmsjöns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>ansökningshandlingarna</i> 2 exemplar	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i <i>samt förteckning</i> sammandrag, ~~dagar~~ $2 + 3 \times 0.50 + 5 \times 0.40 + 1 \times 1.-$	7	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	-
Kopia av plankartan å väv. (27.21 - 1.63)	25	58
" " profiler och sektioner	22	67
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor; $0.55 (54 + 4 + 12)$	37	50
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte ansökningshandlingar</i> <i>och 2 häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	123	25

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Fresta och Eptors*
 häradsrätt inom tre månader härefter.


Malmsjö den *27 april* 1936.

E. G. Meeus.

Statens lantbruksingeniör.

Utteus för utfästelse:
E. G. Meeus.

DIARIE Nr 14966
K. LANTERUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1936



Handlingar

till

"Dikningsföretaget Ulatofta-Sallerup

av år 1935"

uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker till Ulatofta nr 5
m.fl. fastigheter uti Ö. Sallerups soc-
ken av Malmöhus län.

År 1935 den 5 december inställde sig undertecknad, förrätt-
ningsman jämte skiftesgodemännen Alf. Andersson, Ormastorp, Ö. Sallerup,
och Anders Persson, Tattarp nr 2, Vollsjö, hos lantbrukaren Os-
car Nilsson, Ulatofta nr 5, för att jämlikt Länsstyrelsens för för-
rättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneför-
rättning angående torrläggning av marker till Ulatofta nr 5 m.fl. fas-
tigheter uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län. Kungörelse om för-
rättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 9 sist-
lidne november översänt till pastorsämbetet i Ö. Sallerups församling,
och hade denna kungörelse upplästs i Ö. Sallerups kyrka söndagen den
17 november 1935 /Bil. nr 2/. Kungörelse hade därjämte varit införd i
Skånska Dagbladet tisdagen den 12 november 1935. Till kände sakägare
hade förrättningsmannen den 13 november översänt underrättelser om
förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättel-
ser hade i lag föreskriven förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Oscar Nilsson, Ulatofta nr 5, Äg. 43/512 mtl. Ulatofta nr 5
/av ⁴5, ⁵5 och ¹¹5 /.

Av övriga sakägare:

Lantbr. Hilding Andersson, Ulatofta nr 5, Äg. 1/16 mtl. Ulatofta 5⁹;

Lantbr. Nils Persson, Ulatofta nr 5, äg. $1/32$ mtl. Ulatofta 5⁷ och
 $1/16$ mtl. Ulatofta 5¹⁰ ;

Lantbr. Per Håkansson, Ulatofta nr 5, äg. $13/64$ mtl. Ulatofta 5¹² ;

Lantbr. Edvin Andersson, Ulatofta nr 1, äg. $1/4$ mtl. Ulatofta 1² ;

Lantbr. Karl Weberg, Västerstad nr 19, delägare i dikningsföretaget
 Västerstad nr 18 och 19 av år 1911;

Jöns Perssons sterbhusdelägare, Ulatofta nr 1, äg. $3/16$ mtl. Ulatof-
 ta 1³ genom lantbrukaren Nils Eriksson, Solvik per Snogeröd /Bil.
 nr 4/;

Lantbr. Oskar Andersson, Ulatofta nr 4, äg. $1/8$ mtl. Ulatofta 3¹ och
 $1/6$ mtl. Ulatofta 4⁵ ;

Lantbr. Karl Lindström, Västerstad nr 19, delägare i dikningsföretaget
 Västerstad nr 18 och 19 av år 1911;

Lantbrukaren Hilding Malmström, Västerstad nr 19, delägare i diknings-
 företaget Västerstad nr 18 och 19 av år 1911;

Lantbr. Nils Valdemar Nilsson, Sallerup nr 5, äg. $1/16$ mtl. Sallerup 5²
 och $1/8$ mtl. Sallerup 5⁴ ;

Lantbr. Ernst Löwendahl, Sallerup nr 5, äg. $1/16$ mtl. Sallerup 5³ ;

Sysslomannen för dikningsföretaget nr 18 och 19 Västerstad av år 1911,
 Lantbrukaren And. Olsson, Tullsåkra;

Lantbr. Olof Andersson, Västerstad nr 18, delägare i dikningsföretaget
 Västerstad nr 18 och 19 av år 1911.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
 bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningsspålarerna.

§ 5.

Oscar Nilsson framhöll, att vissa av hans marker nu besvärades av vatten, enär tillräckliga avlopp saknades. Han avsåg nu med syne förrättningen att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning samt till de dimensioner, som vore erforderliga. Nilsson yrkade därför, att dikessträckor^{na} 0-4+9 och 40-42+66 skulle upptagas samt den förstnämnda sträckan^{därjämte} kan/utsträckas så långt väster ut, att erforderligt avfall erhöles. Nilsson påfordrade vidare att samtliga dikessträckor skulle utföras som täckta avlopp åtminstone i de delar desamma berörda^e hans fastighe-

ter.

§ 6.

Upplystes, att delägare i Jöns Perssons sterbhus vore myndiga döttrarna Elvira Jönsson och Ester Jönsson, boende i hemmet Ulatofta nr 1, samt Anna Eriksson, gift med lantbrukaren Nils Eriksson, Solvik per Snogeröd.

§ 7.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas. Efter avslutad synegång skulle sammanträdet fortsättas hos Oscar Nilsson.

§ 8.

Sedan synegången avslutats, fortsattes sammanträdet.

§ 9.

Nils Eriksson yrkade, att företaget skulle utsträckas att omfatta jämväl avloppet över den Jöns Perssons sterbhus tillhöriga fastigheten Ulatofta 1³ eller sträckan 4+9-5+9⁴. Å denna sträcka borde det nuvarande öppna diket efter fördjupning igenläggas med rör, varefter nytt täckt avlopp borde upptagas över Oskar Anderssons marker eller från påle 5+9⁴ rakt till påle 7+13. Alternativt yrkade Eriksson, att av det nuvarande diket endast sträckan 4+9-5+2 skulle ingå i det planerade diktningensföretaget, varefter nytt täckt avlopp skulle upptagas rakt mellan pålarna 5+2 och 6+50. Nedströms påle 6+50 finge sedan det nuvarande öppna diket fördjupas och upprensas i erforderlig utsträckning. Eriksson framhöll, att han helst önskade att företaget komme till utförande enligt hans första förslag.

§ 10.

Beträffande dikessträckan 40-42+66 ansågs lämpligast att delen

41+43-42+66 helt förlades i nyskärning på Nils Perssons mark eller 3,- å 4,- m. öster om det nuvarande rågångsdiket.

§ 11.

Anders Olsson förklarade, att han såsom syssloman för "dikningsföretaget Västerstad nr:is 18 och 19 av år 1911" intet hade att invända mot det nu planerade företagets utförande.

§ 12.

Oskar Andersson framhöll, att den nuvarande stensättningen möjligen måste sättas om å en sträcka av omkring 35,- m. nedströms trumman vid påle 6+50, därest i företaget skulle ingå fördjupning av det öppna avloppet genom hans marker. Från påle 6+55 och ungefär till påle 6+80 vore nämligen stensättningen ordentligt nedgrävd endast på norra sidan, medan den vid södra sidan låge mera lös.

§ 13.

Per Håkansson påfordrade att sträckan 0-1+5 skulle förläggas så långt väster om rågången, att vid arbetets utförande skada ej uppkomme för den i rågången liggande stengärdesgården.

§ 14.

Sedan Nils Eriksson närmare förhandlat med sina huvudmän, förklarade han, att han med ändring av sitt i § 9 återgivna yttrande helst såge att företaget vad beträffar storbhusets marker utfördes enligt hans senare, alternativa förslag.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i härendet komme att hållas hos Oscar Nilsson, Ulatof-

ta nr 5, fredagen den 20 december 1935 kl. 10 f.m.

Ulatofta den 5 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Andersson, Anders Persson.

Gode män.

År 1935 den 20 december inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Oscar Nilsson, Ulatofta nr 5, för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Lantbr. Oscar Nilsson, Ulatofta nr 5,

Lantbr. Hilding Andersson, Ulatofta nr 5,

Lantbr. Nils Persson, Ulatofta nr 5,

Lantbr. Per Håkansson, Ulatofta nr 5,

Lantbr. Edvin Andersson, Ulatofta nr 1,

Jöns Perssons sterbhusdelägare, Ulatofta nr 1, gn lantbrukaren Nils

Eriksson, Solvik per Snogeröd /Bil. nr 4/,

Lantbr. Nils Valdemar Nilsson, Sallerup nr 5.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 19.

Överlämnades till lantbrukaren Oscar Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 20.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogo åt lantbrukaren Oscar Nilsson, Ulatofta nr 5, Hörby, att vidtaga härför erforderliga åtgärder samt uppbära och utkvittera beviljade penningmedel.

§ 21.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse för företaget, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Oscar Nilsson, Ulatofta nr 5 per Hörby, tillika ordförande och verkställande ledamot, Nils Persson, Ulatofta nr 5 per Hörby och Nils Eriksson, Solvik per Snogeröd.

Till revisorer utsågos lantbrukarne Per Håkansson och Hilding

Andersson, båda med postadress Ulatofta nr 5 per Hörby.

§ 22.

Meddelades att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså nu omhänderhavas av Oscar Nilsson, Ulatofta nr 5.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ulatofta den 20 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Andersson, Anders Persson

Gode män.

Bil. nr 1.

Ulatofta den 17.12.1934.

Till

Kungl. Befallningshavanden i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed underdånigast om förordnande för den i Malmöhus län tjänstgörande lantbruksingeniören att utföra laga förrättning för vattnets avledande genom och från mina ägor. Företaget torde komma att även beröra Nils Nilssons i Ö. Sallerup samt Per Håkanssons och Jöns Perssons sterbhus ägor m.fl. i Ulatofta.

Oscar Nilsson

Ulatofta nr 5, Hörby.

Egenhändig namnteckning bevittnas av:

Severin Olovsson, Tage Severinsson

Ulatofta. Ulatofta.

R E S O L U T I O N .

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 19 december 1934.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Ulatofta nr 5 m.fl. fastigheter uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Oscar Nilsson, Ulatofta nr 5, torsdagen den 5 instundande december kl. 10 f.m., då vederbörande sekägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ulatofta n:ris 1, 2, 3, 4 och 5 samt Sallerup nr 5 uti Ö. Sallerups socken, dels dikningsföretaget n:ris 18 och 19 Västerstad av år 1911 uti Västerstads socken.

Malmö den 11 november 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 17 november 1935 för Östra

Sallerups församling i Ö. Sallerups kyrka betygar:

Knut Forsberg

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över undermåttelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av mark till Ulatofta nr 5 m.fl. fastighe-
ter uti Östra Sallerups socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- måttelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Ö. Sallerups församling, /kungörelse/, Hörby		9/11 1935
Kommunalordföranden Alf. Andersson, /god man/, Ormatorp, Ö. Sallerup	"	"
Nämndemannen And. Persson, /god man/, Tattarp nr 2, Vollsjö	"	"
Lantbr. Oscar Nilsson, Ulatofta nr 5,	Hörby	13/11 "
Lantbr. Hilding Andersson, Ulatofta nr 5,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Ulatofta nr 5,	"	" "
Lantbr. Per Håkansson, Ulatofta nr 5,	"	" "
Lantbr. Oskar Andersson, Ulatofta,	"	" "
Jöns Perssons sterbhus, Ulatofta nr 1,	"	" "
Lantbr. Edwin Andersson, Ulatofta,	"	" "
Lantbr. Eric Jönsson, Ulatofta,	"	" "
Lantbr. Nils Waldemar Nilsson, Sallerup,	Ö. Sallerup	" "

1.

2.

3.

Lantbr. Ernst Löwendahl, Sallerup, Ö. Sallerup 13/11 1935

Sysslomannen för dikningsföretaget n:ris 18 o. 19
Västerstad av år 1911,

Lantbr. And. Olsson, Tullsåkra, Ö. Sallerup " "

Malmö den 13 november 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt

för Nils Eriksson att vid dikningsföretagets stämma föra vår talan.

Ulatofte den 5/12 - 35.

Elvira Jönsson

Ester Jönsson.

Bevittnas:

Knut Olsson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ö. Sallerups s:n.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Ulatofta	1 ²		1/4		<u>Edvin Andersson.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Ulatofta	1 ³		3/16		<u>Jöns Perssons sterbhusdelägare.</u>
				2	Åker, m.p.lättlera
				3	D:o d:o
				4	Äng,
				5	D:o
				6	D:o
				7	Åker, m.p.lättlera
				8	Äng,
				9	D:o
				10	Åker, m.p.lättlera
				11	D:o d:o
				12	Äng,
				13	Skog, vinner ej bättnad
				14	Äng,
				15	D:o
				16	Åker, m.p.lättlera
				17	D:o d:o
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	24							1050	252	-	1500	360	-	450	108	-
	24								252	-		360	-		108	-
	27							900	243	-	1500	405	-	600	162	-
	25							900	225	-	1500	375	-	600	150	-
			04					350	14	-	400	16	-	50	2	-
			36					350	126	-	400	144	-	50	18	-
			04					300	12	-	400	16	-	100	4	-
	43							1050	451	50	1500	645	-	450	193	50
			09					350	31	50	400	36	-	50	4	50
			02					300	6	-	400	8	-	100	2	-
	34							900	306	-	1500	510	-	600	204	-
	38							1050	399	-	1500	570	-	450	171	-
			02					350	7	-	400	8	-	50	1	-
						08										
			02					350	7	-	400	8	-	50	1	-
			02					350	7	-	400	8	-	50	1	-
	65							900	585	-	1500	975	-	600	390	-
	41							1200	492	-	1500	615	-	300	123	-
2	73		61			08			2912	-		4339	-		1427	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ulatofta	av 54 55 57		43 512		Överfört
				18	Äng,
				19	Skog, vinner ej båtnad
				20	Åker, m.p.lättlera
					Summa
					Avdelning II.
					Oscar Nilsson.
				21	Odlingsmark,
				22	D:o
				23	D:o
				24	Åker, m.p.lättlera
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	Odlingsmark,
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	Odlingsmark,
				36	D:o
				37a	Åker, m.p.lättlera
				37b	D:o , d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Ulatofta	12 5		13 64		<u>Per Håkansson.</u>
				41	Åker, m.p.lättlera
				42	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Sallerup	4 5		1/8		<u>Nils Valdemar Nilsson.</u>
				43	Äng,
					<u>Summa</u>
Sallerup	2 5		1/16		<u>Nils Valdemar Nilsson.</u>
				44	Äng,
				45	D:o
				46	D:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	19	1	30						3236	50		4344	-		1107	50
			40					600	240	-	900	360	-	300	120	-
			03					650	19	50	800	24	-	150	4	50
	60							900	540	-	1500	900	-	600	360	-
	13							1300	169	-	1500	195	-	200	26	-
	09							900	81	-	1500	135	-	600	54	-
	45							900	405	-	1500	675	-	600	270	-
	72							900	648	-	1500	1080	-	600	432	-
4	18	1	73						5339	-		7713	-		2374	-
	25							1100	275	-	1500	375	-	400	100	-
	31							900	279	-	1500	465	-	600	186	-
	56								554	-		840	-		286	-
			37					400	148	-	500	185	-	100	37	-
			37						148	-		185	-		37	-
			16					400	64	-	500	80	-	100	16	-
			22					400	88	-	500	110	-	100	22	-
			29					300	87	-	500	145	-	200	58	-
			67						239	-		335	-		96	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ulatofta	av 5 ⁴ 5 ⁵ 5 ¹¹		<u>43</u> 512		<u>Avdelning III.</u> <u>Oscar Nilsson.</u> 47 Åker, m.p.lättlera 48 D:o d:o 49 D:o d:o 50 D:o d:o 51 D:o d:o 52 D:o d:o 53 D:o d:o 54 D:o d:o Summa
Ulatofta	5 ¹⁰ 5		1/16		<u>Nils Persson.</u> 55 Åker, m.p.lättlera 56 D:o d:o Summa
Ulatofta	av 5 ⁴ 5 ⁵ 5 ¹¹		<u>43</u> 512		<u>Oscar Nilsson.</u> 57 Åker, m.p.lättlera 58 D:o d:o 59 D:o d:o 60 D:o d:o Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ulatofta	5 ⁹		1/16		<u>Hilding Andersson.</u>
				61	Åker, m.p.lättlera
				62	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Sammendrag.</u>
<u>Ö. Sallerups s:n.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Ulatofta	1 ²		1/4	1	Edvin Andersson
D:o	1 ³		3/16	2-20	Jöns Perssons sterbhusdelägare
					<u>Summa för avdelning I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Ulatofta	av 5 ⁴ 5 ⁵ 5 ¹¹		<u>43</u> 512	21-40	Oscar Nilsson
D:o	5 ¹²		<u>13</u> 64	41, 42	Per Håkansson
Sallerup	5 ⁴		1/8	43	Nils Valdemar Nilsson
D:o	5 ²		1/16	44-46	Dens.
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Ulatofta	av 5 ⁴ 5 ⁵ 5 ¹¹		<u>43</u> 512	47-54	Oscar Nilsson
D:o	5 ¹⁰		1/16	55, 56	Nils Persson
D:o	av 5 ⁴ 5 ⁵ 5 ¹¹		<u>43</u> 512	57-60	Oscar Nilsson
D:o	5 ⁹		1/16	61, 62	Hilding Andersson
					<u>Summa för avdelning III</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	48							1300	624	-	1500	720	-	200	96	-
	05							1000	50	-	1500	75	-	500	25	-
	53								674	-		795	-		121	-
	24								252	-		360	-		108	-
3	33	67				17			3473	-		5263	-		1790	-
3	57	67				17			3725	-		5623	-		1898	-
4	18	1	73						5339	-		7713	-		2374	-
	56								554	-		840	-		286	-
		37							148	-		185	-		37	-
		67							239	-		335	-		96	-
4	74	2	77						6280	-		9073	-		2793	-
1	05								1265	-		1575	-		310	-
	83								953	-		1245	-		292	-
	78								976	-		1170	-		194	-
	53								674	-		795	-		121	-
3	19								3868	-		4785	-		917	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Summa för hela företaget

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11 50		3 44						17	13873 -		19481 -		5608 -			

Ulatofta den 20 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Andersson, Anders Persson.

Gode män.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>								
8-6+60	140	<u>Upprensning</u> och delvis fördjupning av det nuva- rande öppna diket samt ju- stering och komplettering av nuvarande stensättning mellan pålarna 7+13 och 6+60	m. 140	0,70	98	-				
6+60-6+ +50=31+ +10	10	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med muff	m. 10	4,-	40	-				
		<u>Schaktning</u> , rivning av nu- varande trumma, rörens läggning och höljning	m. 10	3,-	30	-				
6+50=31+ +10-30+ +62	48	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med muff	m. 48	4,-	192	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning	m. 48	2,50	120	-				
30+62-30 =5+2	62	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff	m. 62	3,-	186	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning	m. 62	2,10	130	20				
30=5+2- -4+9	93	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff	m. 93	3,-	279	-				
Övf.	353	Överföres			1075	20				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	353	Överfört			1075	20				
		<u>Schaktning, borttagning</u>								
		av träd och buskar, rörens								
		läggning och höljning m.	93	1,20	111	60	1186	80		
<u>Tills.</u>	<u>353</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> - öga - av								
		rörutloppet vid påle 6+60								
		jämte erforderlig sten-								
		sättning av det öppna di-								
		kets botten och slänter st.	1	40,-	40	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 32"								
		inre diameter samt intag								
		för ytvatten från höger								
		och vänster; vid påle 6+								
		+50=31+10 st.	1	60,-	60	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 32"								
		inre diameter, utförd som								
		täckt brunn; vid påle								
		30+62 st.	1	40,-	40	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		inre diameter; vid pålarna								
		5+2=30 och 4+9 st.	2	35,-	70	-	210	-		
		<u>Erskättning</u> till Oskar An-								
		Överföres					1396	80		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1396	80		
		dersson såsom ägare av								
		fastigheterna Ulatofta 3 ¹								
		och 4 ⁵ för intrång genom								
		upplag					10	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					143	20	1550	-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
4+9-3+4= =40	105	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff m.	105	3,-	315	-				
		<u>Schaktning</u> , borttagning av								
		träd och buskar, upptag-								
		ning av stensättning i hö-								
		ger sida, rörens läggning								
		och höljning m.	105	2,-	210	-	525	-		
		<u>Tills. 105 meter.</u>								
		<u>Brunn</u> av betong med 24" in-								
		re diameter samt intag för								
		ytyvatten från vänster; vid								
		påle 3+29 st.	1	40,-	40	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 32" in-								
		re diameter; vid påle 3+4= =40 st.	1	60,-	60	-	100	-		
		Överföres					625	-	1550	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					625 -		1550 -	
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tilläg- ges ca 10 % med					75 -		700 -	
		<u>Dikessträcken E-F.</u>								
3+4=40- -1+5	199	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff m.	199	3,-	597 -					
		<u>Schaktning, borttagning</u> av träd och buskar, upp- tagning avstensättning i höger sida, rörens lägg- ning och höljning m.	199	2,-	398 -					
1+5-0	105	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff m.	105	3,-	315 -					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	105	1,40	147 -		1457 -			
<u>Tills.</u>	<u>304</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 24" inre diameter samt intag för ytvatten; vid pålarna 2+28, 1+59 och 0+76 st.	3	35,-	105 -					
		<u>Brunn</u> av betong med 32" inre diameter; vid påle								
		Överföres			105 -		1457 -		2250 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			105	-	1457	-	2250	-
		1+5 st.	1	60,-	60	-				
		<u>Intag av betong enl. typ-</u>								
		<u>ritning</u> st.	1	70,-	70	-	235	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tilläg-								
		ges ca 10 % med					158	-	1850	-
		<u>Dikessträckan E-E</u>								
3+4=40- -40+50	50	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	50	1,50	75	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m	50	1,30	65	-				
40+50-42+ +66	216	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m	216	1,20	259	20				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m	216	1,20	259	20	658	40		
		<u>Tills. 266 meter.</u>								
		<u>Brunn</u> av betong med 24"								
		inre diameter, utförd som								
		täckt brunn, vid påle								
		40+50 st.	1	20,-	20	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		inre diameter; vid pålarna								
		41+43, 42+16 och 42+66 st	3	30,-	90	-	110	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		Överföres					768	40	4100	-

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Dikessträckan E-F.</u>					
3+4=40	-	1,50				6,40	15" rör mellan pålarna 3+4=40 och 0.
2+50	54	1,50				6:1000	
2	50	1,40					
1+59	41	1,50				7,27	
						11:1000	
1+5	54	1,25				7,87	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i ägogränsen, 7,- m. N. om påle 1+5, ca 0,5 m. över markens plan, belägen på höjden + 10,-.
0+50	55	1,45				6:1000	
0	50	1,10					
						8,50	
<u>Summa</u>	<u>304</u>	<u>meter.</u>					
		<u>Dikessträckan E-E</u> ¹					
3+4=40	-	1,40				6,50	8" rör mellan pålarna 3+4=40 och
						4:1000	40+50.
40+50	50	1,50				6,70	
40+50	-	1,45				6,75	6" rör mellan pålarna 40+50 och 42+
							+66.
41	50	1,55				16:1000	
+43	43	1,40				8,24	
+50	7	1,55				6:1000	
42	50	1,60				13:1000	
+16	16	1,20				9,19	
+50	34	1,30				10:1000	
+66	16	1,40				9,69	Fixpkt.: Kors och järndubb i större, jordfast sten, 5,- m. Ö. om påle 22+65; belägen på höjden + 11,46.
<u>Summa</u>	<u>266</u>	<u>meter.</u>					
		<u>Sammandrag.</u>					
	<u>353</u>	<u>Dikessträckan A-B-C-D</u>					
Övf.	353						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
Att	rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.						
Att	sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.						
Att	samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.						
Att	sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.						
Att	samtliga träd och buskar, som nu förekomma utmed dikessträckan, skola efter rothuggning borttagas.						
Att	fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.						
Att	fyllningen ej får innehålla sten.						
Att	de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, av entreprenören kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.						
Att	koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunarna, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.						
Att	samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.						
Att	brunnar med större inre diameter än 0,6 m. skola utföras med till 0,6 m. inre diameter avkonande överdel.						

Att brunnar med 0,6 m. inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av 1 kallmur lagda, brända brunnstegel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållande erforderligt antal täckdikesrör med minst 4" inre diameter.

Att beträffande sådana brunnar, som enligt kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ skola utföras med särskilt tillopp för ytvatten, detta tilloppsrör skall hava minst 9" inre diameter.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus.

Att vissa i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ närmare angivna brunnar skola göras täckta samt försänkas minst 0,6 m. under markytan.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

Att intaget vid påle 0 skall utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5 samt förses med löstagbart galler.

Ulatofta den 20 december 1935.

År tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ulatofta nr 5 m.fl. fastigheter uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 19 december 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ulatofta nr 5 m.fl. fastigheter uti Östra Sallerups socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande hemmanen Ulatofta nr 1 och 5 samt Sallerup nr 6 uti Östra Sallerups socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr

92, är beläget omkring 2,5 km. S.V. om Ö. Sallerups kyrka samt 8,- km. S.SO. om Hörby köping. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas till ett öppet dike, som från trakten söder om Östra Sallerups kyrka avrinner väster ut till ett större avlopp, som upptagits för "dikningsföretaget n:ris 18 och 19 Västerstad av år 1911". Då sökandens marker på grund av dikets otillräckliga dimensioner f.n. i hög grad besväras av vatten, har förrättningsmannen i samråd med övriga syne-
män upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av det berörda området. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslags-
handlingar och ritningar, skola dikessträckorna A-B-C-D-E-F och E-E¹ upptagas samt utföras som täckta ledningar med undantag för sträckan 8-6+60 av dikessträckan A-B-C-D-E-F, vilken föreslagits till utförande såsom öppet dike. Dikessträckan A-B-C-D-E-F följer i hela sin sträckning det nuvarande diket med undantag för sträckan mellan pålarna 6+50=31+10 och 30=5+2, där det nya avloppet föreslagits till upptagande i nyskärning, varigenom tvenne skarpa krökar undvikas och avloppet ej obetydligt förkortas. Sträckan 3+4=40-41+43 av dikessträckan E-E¹ har föreslagits till utförande i nyskärning rakt över fastigheten Ulatofta 5¹¹. Även mellan pålarna 41+43 och 42+66 skall denna dikessträcka upptagas i nyskärning, förlagd 3 å 4 m. öster om rågången mellan fastigheterna Ulatofta 5⁴ och Ulatofta 5¹⁰, enär syne-
männen anse att sistnämnda sträckas upptagande i rågången mellan om-

nämnda fastigheter skulle ej obetydligt öka kostnaderna.

I detta sammanhang vilja synemännen framhålla, att de med beaktande av såväl tekniska som ekonomiska hänsyn närmare prövat, i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta diken, samt att de därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföras som täckta ledningar i nu föreslagen omfattning. Utföras de täckta ledningarna av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för desammas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från likartade, närgränsande områden framgått, att vatten i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För de olika dikessträckorna hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning samt de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas lägen i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts de marker, som ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 0,5:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av trummor eller broar för allmänna vägar. Ett flertal enskilda ägare korsas av de till upptagande föreslagna dikessträckorna, men erfordras ej för dessa vägar några särskilda trummor, då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att, därest företaget kommer till stånd, till Oskar Andersson såsom ägare av fastigheterna Ulatofta ¹3 och Ulatofta ⁵4 skall utbetalas ett belopp om 10,- kronor, utgörande ersättning för intrång genom jordupplag utmed den öppna sträckan 7+13-6+60 av dikessträckan A-B-C-D-E-F. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretaget möjligen uppkommande skada, som

som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L.

7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 4.950,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 5.608,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Då de av företaget berörda markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i tre avdelningar. För att undersöka, huruvida kostnaderna skola jämkas avdelningarna

emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-20 med ett båtnadsvärde om 1.898,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 1.550,- kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 21-46 med ett båtnadsvärde om 2.793,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna D-E och E-F upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D beräknat till 200,- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2.750,- /700+1850+200/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 47-62 med ett båtnadsvärde om 917,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dels sträckan 40+50-42+66¹ av dikessträckan E-E¹ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten 40+50. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan E-E¹ eller 850,- kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsynstagande till olika avdelningar, beräknas relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
5608,- kr.	4950,- kr.	0,882667.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, beräknas relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1898,- kr.	1550,- kr.	0,816649
II	2793,- "	2750,- "	0,984604
III	917,- "	850,- "	0,926935.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning,

belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	4691,- kr.	4100,- kr.	0,874014
II + III	3710,- "	3600,- "	0,970350.

Av förestående utredning framgår, att avdelning I erhåller den

lägsta relativa kostnaden, därest den utföres ensam utan hjälp av övriga avdelningar. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså jämkas i enlighet med bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda:

Avdelning I påføres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 1.550,- kronor med en relativ kostnad om 0,816649.

Avdelningarna II och III påföres gemensamt återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 3.400,- kr., då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0,916442.

Sedan de olika avdelningarnas delaktighet i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för

företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är med det undantag, som omförmäles i V.L. 10:80, dock icke skyldig att till detsammas utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden. Enligt bestämmelserna i V.L. 10:82 äro förutom Oskar Nilsson jämväl Jöns Perssons sterbhusedägare att anse såsom sökande till denna förrättning.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, bort-

tagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för desamma första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som förordas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom

för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradersrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas de olika dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får först efter erforderlig rening inledas i avloppen.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att, så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om vilka personer, som utsetts till ledamöter i styrelsen, samt styrelseledamöternas bostad och adress.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Ulatofta-Sallerup av år 1935". Styrelsen skall hava sitt säte i Östra Sallerups socken. Avgift, varom förmäles i V.L. 11:85, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Ulatofta den 20 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Andersson,

Anders Persson

Gode män.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
			Åker- och odlingsmark.								
0	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60
+50	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35
1	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10
+50	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60
2	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10
+50	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85
3	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60
+50	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40
4	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80
+50	5,90	6,05	6,20	6,35	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40
5	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90
+50	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40
6	4,80	4,95	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30
+50	4,30	4,45	4,60	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80
7	3,80	3,95	4,10	4,25	4,40	4,55	4,70	4,85	5,-	5,15	5,30
+50	3,60	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	4,95	5,10
20	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60
+50	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95
21	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
21+50	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65
22	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10
+50	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55
+65	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70
23	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-
+23	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20
<u>E1 odlingsbar Ångsmark.</u>											
0	9,10	9,30	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,90	10,-	10,10	10,20
+50	8,85	9,05	9,15	9,25	9,35	9,45	9,55	9,65	9,75	9,85	9,95
1	8,60	8,80	8,90	9,-	9,10	9,20	9,30	9,40	9,50	9,60	9,70
+50	8,10	8,30	8,40	8,50	8,60	8,70	8,80	8,90	9,-	9,10	9,20
2	7,60	7,80	7,90	8,-	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50	8,60	8,70
+50	7,35	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,05	8,15	8,25	8,35	8,45
3	7,10	7,30	7,40	7,50	7,60	7,70	7,80	7,90	8,-	8,10	8,20
+50	6,90	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	7,60	7,70	7,80	7,90	8,-
4	6,30	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,-	7,10	7,20	7,30	7,40
+50	5,90	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,-
5	5,40	5,60	5,70	5,80	5,90	6,-	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50
+50	4,90	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	6,-
6	4,80	5,-	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90
+50	4,30	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	5,-	5,10	5,20	5,30	5,40
7	3,80	4,-	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90
+50	3,60	3,80	3,90	4,-	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
20	7,10	7,30	7,40	7,50	7,60	7,70	7,80	7,90	8,-	8,10	8,20
+50	7,45	7,65	7,75	7,85	7,95	8,05	8,15	8,25	8,35	8,45	8,55
21	8,30	8,50	8,60	8,70	8,80	8,90	9,-	9,10	9,20	9,30	9,40
+50	9,15	9,35	9,45	9,55	9,65	9,75	9,85	9,95	10,05	10,15	10,25
22	9,60	9,80	9,90	10,-	10,10	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,70
+50	10,05	10,25	10,35	10,45	10,55	10,65	10,75	10,85	10,95	11,05	11,15
23	10,50	10,70	10,80	10,90	11,-	11,10	11,20	11,30	11,40	11,50	11,60
+23	10,70	10,90	11,-	11,10	11,20	11,30	11,40	11,50	11,60	11,70	11,80

Ulatofta den 20 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmans- antal	Register- nummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ö. Sallerups socken.</u>				
1/4	1 ²		Ulatofta; Edvin Andersson		1	252,-	360,-
3/16	1 ³		D:o ; Jöns Perssons sterbh.- delägare	sök.	2-20	3473,-	5263,-
~~13~~ 512	av 5 ⁴ 5 ⁵ 5 ¹¹		D:o ; Oskar Nilsson	sök.	21-40, 47-54, 57-60	7580,-	10458,-
~~13~~ 64	12 5		D:o ; Per Håkansson		41,42	554,-	840,-
1/8	4 5		Sallerup; Nils Valdemar Nilsson		43	148,-	185,-
1/16	2 5		D:o ; Dens.		44-46	239,-	335,-
1/16	10 5		Ulatofta; Nils Persson		55,56	953,-	1245,-
1/16	9 5		D:o ; Hilding Andersson		61,62	674,-	795,-
						<u>13873,-</u>	<u>19481,-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor	Rel. kostn. 0.816649.	Rel. kostn. 0.916442.			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
108,-	88,20				72,57	88,20	1,78	9,30	ut
1790,-	1461,80				1203,94	1461,80	29,53	154,21	32,48 ut
2878,-		2637,52			2,172,23	2637,52	53,28	278,23	58,60
286,-		262,10			215,67	262,10	5,29	27,62	ut
37,-		33,91			28,13	33,91	0,69	3,60	ut
96,-		87,98			72,57	87,98	1,78	9,30	ut
292,-		267,60			220,57	267,60	5,41	28,25	5,95 ut
121,-		110,89			91,32	110,89	2,24	11,70	ut
5608,-	1550,-	3400,-			4077,00	4950,-	100,-	522,21	

Ulatofta den 20 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Andersson

Anders Persson

Gode män.

W
B
P

Vidimeras
ex officio:

O.H. Wallér.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2-0500
M 2-0500

DIARIE NR 14966

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

26 juni 1936

för

"dikningsföretaget Ulatofta - Sallerup av år 1935" i Östra Sallerups socken av

MALMÖHUS LÄN

L. riksn. L. handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusenfyrhundrasjuttio (2.470) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensjuhundranittio (2.790) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~sk~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~it~~ och förbind~~it~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Malofta per Hörby den 11 augusti 1936.

Oscar Nilsson

Att lantbrukaren Oscar Nilsson,
Malofta nr 5 per Hörby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress *E. H. Wallin*
lantbruksingenjör
Malmt

Adress *E. H. Wallin*
län
Malmt

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 september 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl S. Sjöberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

26/6 36

Avskrift.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ulatofta-Sallerup av år 1935" inom Ö. Sallerups socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ö. Sallerups socken.

3/16	mtl. Ulatofta	✓ 1 ³	Jöns Perssons sterbhusdelägare
43/512	" "	✓ 4 ⁴	" "
		✓ 5 ⁵	" "
		✓ 5 ¹¹	" "
		✓ 5 ⁵	Oscar Nilsson, ✓
		✓ 10 ¹⁰	" "
2/16	" "	✓ 5 ⁵	Nils Persson. ✓

L. H. Wallér Malmö 1 februari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

E. A. Malm.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ulatofta-Sallerup av år 1935" uti Östra Sallerups socken av Malmöhus län överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

a Och uppdraga vi åt lantbrukaren Oskar Nilsson, Ulatofta nr 5 per Hörby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ulatofta den 20 december 1935.

1. Nils Persson

2. Oscar Nilsson

Att Nils Persson och Oscar Nilsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér

Anders Persson

Lantbruksingeniör

Nämndeman

Malmö.

Ö. Sallerup.

3. Elvira Jönsson

4. Ester Jönsson

Att Elvira Jönsson och Ester Jönsson egenhändigt undertecknat denna förening intygas.

August Andersson, Lyby 7, Hörby

Knut Olsson, Ulatofta, Hörby.

5. Anna Jönsson Eriksson.

Ovanstående Anna Jönsson Erikssons namnteckning bevittnas:

Karl Andersson

Allan Andersson

Orup nr 1, Snogeröd.

Orup, Snogeröd.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Godk. 14/9 1936

44/36

DIARIE Nr 14967
LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1936

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ulatofta - Sallerup av år 1935" uti Östra Sallerups socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2470,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2790,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Oscar Nilsson,

Ulatofta nr 5 per Hörby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 augusti 1936, därvid företaget befanns utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande. Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrlägningsarbetet 4800,- kr.

Förrättningskostnader 645.46 "

Summa kostnader 5445.46 kr.

ber. kostn. 5.525,46

Malmö den 13 augusti 1936.

E. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Togor minskning!

1936 den 14 sept.

Uppgift jhmikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ulatofta - Sallerup av år 1935"
i Vstra Sallerups socken av Malmöhus län.

Lån 2.470 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 26 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Vstra Sallerups</u> <u>socken.</u>			
Ulatofta	3/16	1 ³	Jöns Perssons storbhusedelägare
"	43/512	4 ⁵ 5 ¹¹ av 5, 5, 5	Oscar Nilsson
"	1/16	5 ¹⁰	Nils Persson

Stockholm den 14 september 1936.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm