Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Biblioteksarkiv.

KOPIA


Blad 1.
Plan.

Förslag till "Dikningsföretaget Vasagården-Rödahus av år 1935" uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synneförrättning år 1935 av

Claes Henric Wallis.

Statens lantbruksingenjör.



Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallis.
M 3:0501
RITN. Nr 001

Ar 411 Malmöhus 3 Rita

KOPIA

Genom Kungl. Majits nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar;
Albert Smith.

DIARIE Nr 11286
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MAJ 1936

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag
t:21

"Dikningsföretaget Vasagården–Rödahus av år 1935"
uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synesförrättning år 1935 av

Chef. Henrik Wallis

Statens lantbruksingenjör.


Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

KBH.Nr 002
Vidimeras
ex officio
M 3•0501
Åk. Hll Malmöhus 3 rote

2

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8 maj 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Blad 3.

Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Vasagården-Rödahus av år 1935"

uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1935 av

Claes-Henric Wallin

Staten's lantbruksingenjör.

N 3*0501

M 3*0501

DIARIE Nr 11296
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1936

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Vasagården-Rödahus

av år 1935"

uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935.

Avskrift.

Handlingar

till


"Diknings företaget Vasagården-Rödahus

av år 1935"


uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935.



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vasagården och Rödahus m.fl. hemman uti Halmstads m.fl. socknar, Malmöhus län.

År 1935 den 10 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Otto Rasmusson och Oscar Jönsson hos lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården nr 5 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Vasagården och Rödahus m.fl. hemman uti Halmstads m.fl. socknar, Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 19 sistlidne augusti översänt till pastorsämbetena i Halmstads, Sireköpinge och Ottarps församlingar, och hade dessa kungörelser upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 25 augusti /Bil. n:ris 2-4/. Kungörelse hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen den 21 augusti. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 22 augusti översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade i lag föreskriven förteckning upprättats /Bil. nr 5/.

Följande hade tillstädeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Bernhard Månsson, Vasagården, äg. 1/16 mtl. Vasagården 5^{7} och 1/16 mtl. Rödahus 6^{2} i Halmstads socken.

Övriga sakägare:

Lantbr. Sture Månsson, Vasagården, äg. 1/16 mtl. Vasagården 5 6 i Halmstads socken;

Lantbr. Gunnar Jönsson, Vasagården, äg. 1/24 mtl. Vasagården 5 5 i Halmstads socken;

Lantbr. Olof Sjöström, Björkebacken, äg. 1/8 mtl. Björkebacken 4 1 i Halmstads socken;

Landstingsman Karl Knutsson, Aspehus, äg. 8/360 mtl. Vasagården av 5 2 samt avs. Rödahus 6 11 i Halmstads socken;

Grosshandlaren Sven Svensson, Ekeby, äg. 5/96 mtl. Rödahus 6 4 och 3/64 mtl. Rödahus 6 7 i Halmstads socken;

Lantbr. Ivar Månsson, Rödahus, äg. 5/96 mtl. Rödahus 6 6 i Halmstads socken;

Lantbr. Johan Svensson, Rödahus, äg. 1/48 mtl. Rödahus 6 5 i Halmstads socken;

Lantbr. Johan Persson, Hasselbacken, äg. 1/16 mtl. Hasselbacken 7 2 och avs. Loarp 2 4 i Halmstads socken;

Fru Helena Nilssons sterbhusdelägare, Videröra, äg. avs. Videröra 1 11 i Ottarps socken genom sterbhusdelägaren Adolf Andersson;

Lantbr. Johan Ahlin, Gultarp, äg. 175/3072 mtl. Videröra av 1 9 i Ottarps socken;

Lantbr. Gunnar Jönsson, Norraby, äg. 99/1280 mtl. Norraby 7 2 och 1/32 /40/1280/ mtl. Norraby 7 17 uti Sireköpinge socken samt 1/64 mtl. Rödahus 6 8 uti Halmstads socken;

Lantbr. Ola Arvidsson, Norraby, äg. 1/64 mtl. Norraby av 7 16 och 1/144 mtl. Norraby 7 15 i Sireköpinge socken;

Lantbr. Alfred Olsson, Karlsfält, äg. 19/256 mtl. Norraby 3 13 uti Sireköpinge socken samt förande talan jämväl som syssloman för dikningsföretaget "torrläggning av mark till Norraby m.fl. hemman uti Sireköpinge m.fl. socknar av år 1916";

Luggude härads vägstyrelse genom häradsdomaren Sven Nilsson, Trueds-torp, enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas berörda av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen att sakägarne vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningspålarna.

§ 5.

Bernhard Månsson anförde: Han avsåge med syneförrättningen att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för upptagande av dikessträckorna 6+86-16+41, 11+20=25-25+75, 16=30-31+73 och 30+62=40-43+39. Samtliga dikessträckor borde utföras som täckta ledningar till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för torrläggning av hans fastigheter. Månsson förklarade, att det för torrläggning av hans marker ej erfordrades ombyggnad av trummor för allmän väg.

§ 6.

Ivar Månsson, S. Svensson och Olof Sjöström hade vid förundersökningarna meddelat, att de önskade såsom sökande biträda förrättningen. De bekräftade nu detta samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 7/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. Månsson, Svensson och Sjöström yrkade att dikessträckorna 16+41 - 22+37, 18+32=50-53+69 och 31+73-33+56 skulle upptagas samt utföras som täckta ledningar till erforderliga dimensioner.

§ 7.

På av förrättningsmannen framställd fråga förklarade sig ingen ytterligare villig att såsom sökande biträda förrättningen.

§ 8.

Överlämnade förrättningsmannen till lantbrukaren Alfred Olsson, Karlsfält, ett häfte förrättningshandlingar till företaget "torrläggning av mark till Norraby m.fl. hemman uti Sireköpinge m.fl. socknar", vilka handlingar förste assistenten G. Bengtsson under förundersökningarna lånat av Olsson.

§ 9.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas, varefter sammanträdet skulle fortsättas.

§ 10.

Sedan synegången företagits, fortsattes sammanträdet.

Till protokollet skulle antecknas följande under synegången gjorda uttalanden och yrkanden.

1/ Johan Svensson yrkade att dikessträckan 16-22+37 skulle utsträckas från påle 22+37 öster ut till allmänna vägen Halmstads kyrka - - Videröra eller till påle 23+90. Han förklarade sig nu villig att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade föreningshandlingen Bil. nr 7.

2/ Gunnar Jönsson meddelade, att hans fastighet Rödahus 6^{8} nu avvattnades söder och väster ut över hans andra fastigheter under Norraby, varför denna fastighet ej kunde beredas någon båtnad genom det planerade dikningsföretaget. Förklarade att fastigheten Rödahus 6^{8} ej heller i framtiden komme att avdikas till något av de avlopp, som nu avsåges att upptagas.

3/ Alfred Olsson förklarade, att han såsom sysslöman för företaget "torrläggning av mark till Norraby m.fl. hemman av år 1916" intet hade att invända mot det planerade dikningsföretagets utförande.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Bernhard Månsson, Vasagården, torsdagen den 10 instundande oktober kl. 10 f.m.

Vasagården den 10 september 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

O. Rasmusen Oscar Jönsson

Gode män.

<u>År 1935 den 10 oktober</u> inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården nr 5, för att fortsätta syneförrättningen. De sakägare, vilka ej underrättats om sammanträdet den 10 sistlidne september och ej heller då tillstädeskommit, hade i den för stämning stadgade ordning kallats till dagens sammanträde /Bil. nr 8/.

<u>Följande sakägare hade tillstädeskommit:</u>

Lantbr. Bernhard Månsson, Vasagården,

Lantbr. Sture Månsson, Vasagården,

Landstingsman Karl Knutsson, Aspehus,

Grosshandlaren Sven Svensson, Ekeby,

Lantbr. Ivar Månsson, Rödahus,

Lantbr. Johan Svensson, Rödahus,

Lantbr. Johan Persson, Hasselbacken,

Lantbr. Johan Lilja, Oregården.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades pro-

tokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 15.

Överlämnades till lantbrukaren Bernhard Månsson ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogo åt lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården per Axelvold, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 17.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården per Axelvold, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt grosshandlaren Sven Svensson per Ekeby och lantbrukaren Ivar Månsson, Rödahus per Axelvold med lantbrukaren Johan Persson,

Hasselbacken per Axelvold till suppleant.

Till revisorer utsågos landstingsman Karl Knutsson, Aspehus per Tågarp och lantbrukaren Johan Lilja, Oregården per Axelvold med lantbrukaren Sture Månsson, Vasagården per Axelvold till suppleant.

§ 18.

Meddelade förrättningsmannen att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande eller hos lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården, Axelvold.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Vasagården den 10 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

O. Rasmusen, Oscar Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande för behörig förrättningsman att hålla syn för vattenavledning genom och från min egendom 1/16 mtl. Vasagården nr 5 och 1/16 mtl. Rödahus nr 6 i Halmstads socken,

Luggude härad.

Vasagården per Axelvold den 1 december 1934.

Bernhard Månsson.

Egenhändig namnteckning bevittna:

Karla Persson Herman Persson

Telefon Halmstadby nr 6.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 3 december 1934.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vasagården och Rödahus m.fl. hemman uti Halmstads m.fl. socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården nr 5 per Axelvold tisdagen den 10 september 1935 kl. 10 f.m, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Björkebacken nr 4, Vasagården nr5, Hasselbacken nr 7, Loarp nr 2 och Rödahus nr 6 uti Halmstads socken, Videröra nr 1 uti Ottarps socken samt Nor-

raby nr 7 uti Sireköpinge socken, dels allmänna vägen Halmstads kyrka - - Videröra inom Luggude härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget "torrläggning av mark till Norraby m.fl. hemman uti Sireköpinge m.fl. socknar av år 1916".

Malmö den 19 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 augusti 1935 för Halmstads församling i Halmstads kyrka betygar:

Gustaf Renwik

Kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vasagården och Rödahus m.fl. hemman uti Halmstads m.fl. socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården nr 5 per Axelvold tisdagen den 10 september 1935 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Björkebacken nr 4, Vasagården nr 5, Hasselbacken nr 7, Loarp nr 2 och Rödahus nr 6 uti Halmstads socken, Videröra nr 1 uti Ottarps socken samt Norraby nr 7 uti Sireköpinge socken, dels allmänna vägen Halmstads kyrka - Videröra inom Luggude härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget

"torrläggning av mark till Norraby m.fl. hemman uti Sireköpinge m.fl. socknar av år 1916".

Malmö den 19 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 augusti 1935 för Sireköpinge församling i Sireköpinge kyrka betygar:

Gustaf Renwik

Kyrkoherde.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vasagården och Rödahus m.fl. hemman uti Halmstads m.fl. socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården nr 5 per Axelvold tisdagen den 10 september 1935 kl. 10 f.m. då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Björkebacken nr 4, Vasagården nr 5, Hasselbacken nr 7, Loarp nr 2 och Rödahus nr 6 uti Halmstads socken, Videröra nr 1 uti Ottarps socken samt Norraby nr 7 uti Sireköpinge socken, dels allmänna vägen Halmstads kyrka - Videröra inom Luggude härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget "torrläggning av mark till Norraby m.fl. hemman uti Sireköpinge m.fl. socknar av år 1916".

Malmö den 19 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 augusti 1935 för Ottarps församling i Ottarps kyrka betygar:

Carl O. Borg

p.l.

Bil. nr 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Vasagården och Rödahus m.fl. hemman uti Halmstads m.fl. socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Halmstads församling, /kungörelse/,	Axelvold	19/8 1935
Pastorsämbetet i Ottarps församling, /kungörelse/,	Tågarp	" "
Pastorsämbetet i Sireköpinge församling, /kungörelse/,	Axelvold	" "
Godsägaren Otto Rasmusen, /god man/, Kågeröd,	Böketofta	" "
Lantbr. Oscar Jönsson, /god man/, Truedstorp,	Ekeby	" "
Lantbr. Bernhard Månsson, Vasagården,	Axelvold	22/8 "
Lantbr. Sture Månsson, Vasagården,	"	" "
Lantbr. Gunnar Jönsson, Vasagården,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Olof Sjöström, Björkebacken,	Axelvold	22/8 1935
Fru Linnea Lindhé, Vasagården,	"	" "
Landstingsmannen Karl Knutsson, Aspehus,	Tågarp	" "
Grosshandl. Sven Svensson,	Ekeby	" "
Lantbr. Ivar Månsson, Rödahus,	Axelvold	" "
Lantbr. Johan Svensson, Rödahus,	"	" "
Arr. Ernst Persson, Rödahus,	"	" "
Lantbr. Johan Persson, Hasselbacken,	"	" "
Lantbr. Evald Persson, Hasselbacken,	"	" "
Fru Helena Nilssons sterbhusdelägare, Videröra Tegelbruk,	Tågarp	" "
Lantbr. Johan Ahlin, Gultarp,	"	" "
Lantbr. Gunnar Jönsson, Norraby,	"	" "
Lantbr. Per Andersson, Norraby,	"	" "
Lantbr. Ola Arvidsson, Norraby,	"	" "
Ordf. i Luggude härads vägdistrikt, Landstingsmannen Petter Stensson, Floninge bost.,	Ödåkra	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget "torrläggning av mark till Norraby m.fl. hemman uti Sireköpinge m.fl. socknar av år 1916" Lantbr. Alf. Olsson, Karlsfält,	Tågarp	22/8 1935

Malmö den 22 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Härmed befullmäktigas häradsdomaren Sven Nilsson, Truedstorp, att företräda Luggude härads vägstyrelse vid det av lantbruksingeniö-

ren Claes-Henric Wallér i Malmö utsatta sammanträdet för vattenavledning hos lantbr. Bernh. Månsson, Vasagården, tisdagen den 10 nästkommande september. kl. 10 f.m.

Fleninge den 28 augusti 1935.

för Luggude härads vägstyrelse

P. Stensson.

Bil. nr 7.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Vasagården och Rödahus m.fl. fastigheter uti Halmstads m.fl. socknar av Malmöhus län.

Vasagården den 10 september 1935.

Olof Sjöström, S. Svensson

Ivar Månsson, Johan Svensson.

Egenhändiga namnteckningarna vitsordas:

C.H. Wallér O. Rasmusen Oscar Jönsson.

Bil. nr 8.

Kallelse.

Sedan nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vasagården och Rödahus m.fl. hemman uti Halmstads m.fl. socknar av Malmöhus län utsatts att hållas hos lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården, torsdagen den 10 instundande oktober kl. 10 f.m., varda i efterstående kallelselista angivna personer härmed kalla-

de att vid sammanträdet tillstädeskomma.

Malmö den 14 september 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kallelselista.

Sakägares namn.	Sakägares egenhändiga namnteckning till bevis om kallelsens delgivning.
Lantbr. Johan Lilja, Oregården, Axelvold	Johan Lilja
Fröken Nancy Pålsson, Oregården, Axelvold	Nancy Pålsson
Fröken Svea Pålsson, Oregården, Axelvold	Svea Pålsson.

Förestående kallelse har delgivits lantbrukaren Johan Lilja samt fröken Svea Pålsson, båda i Oregården, Axelvold, intygas:

Halmstad den 27 september 1935.

Johan Jeppsson

Fjärdingsman.

Fröken Nancy Pålssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Malmö den 30 september 1935.

K. Mellblom, Namn, oläsligt.

Stämningsmän.

Kostnad för skjuts och delgivning kronor sju /7:-/ kvitteras:

K. Mellblom Namn, oläsligt.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Halmstads socken.					**Avdelning I.**
Vasagården	5 6		1/16		Sture Månsson.
				1	Åker, m.p.lättlera
					Summa
D:o	5 7		1/16		Bernhard Månsson.
				2	Åker, m.p.lättlera
				3	D:o d:o
				4	Vattenhåla, imp.
				5	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Rödahus	6 2		1/16		Bernhard Månsson.
				6a	Åker, m.p.lättlera
				6b	Vattenhåla, imp.
				7	Åker, m.p.lättlera
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	88							1500	1320 -		1600	1408 -		100	88 -	
	88								1320 -			1408 -			88 -	
	76							1400	1064 -		1600	1216 -		200	152 -	
3	-							1400	4200 -		1600	4800 -		200	600 -	
							03									
	10							1400	140 -		1600	160 -		200	20 -	
3	86						03		5404 -			6176 -			772 -	
1	11							1400	1554 -		1600	1776 -		200	222 -	
							01									
	46							1300	598 -		1600	736 -		300	138 -	
	08							1300	104 -		1600	128 -		300	24 -	
	73							1000	730 -		1600	1168 -		600	438 -	
	56							1300	728 -		1600	896 -		300	168 -	
	38							1000	380 -		1600	608 -		600	228 -	
	20							1300	260 -		1600	320 -		300	60 -	
	18							1000	180 -		1600	288 -		600	108 -	
	11							700	77 -		1600	176 -		900	99 -	
3	81						01		4611 -			6096 -			1485 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m.p.lättlera
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
					Summa
Rödahus	6⁷		3/64		Sven Svensson.
				22	Vattenhåla, imp.
				23	Åker, m.p.lättlera
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	Vattenhåla, imp.
				32	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	81						01		4611	-		6096	-		1485	-
	80							700	560	-	1600	1280	-	900	720	-
	67							700	469	-	1600	1072	-	900	603	-
	06							1300	78	-	1600	96	-	300	18	-
	05							1000	50	-	1600	80	-	600	30	-
	44							700	308	-	1600	704	-	900	396	-
	65							800	520	-	1600	1040	-	800	520	-
	04							800	32	-	1600	64	-	800	32	-
6	52						01		6628	-		10432	-		3804	-
							03									
	09							1400	126	-	1600	144	-	200	18	-
	19							1100	209	-	1600	304	-	500	95	-
	36							800	288	-	1600	576	-	800	288	-
	64							800	512	-	1600	1024	-	800	512	-
	56							1100	616	-	1600	896	-	500	280	-
	10							1400	140	-	1600	160	-	200	20	-
	71							800	568	-	1600	1136	-	800	568	-
	57							1100	627	-	1600	912	-	500	285	-
							01									
	28							1400	392	-	1600	448	-	200	56	-
3	50						04		3478	-		5600	-		2122	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				33	Åker, m.p.lättlera
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
					Summa
Rödahus	6 4		5/96		Sven Svensson.
				48	Åker, m.p.lättlera
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	50						04		3478	-		5600	-		2122	-
	40							1400	560	-	1600	640	-	200	80	-
	46							1300	598	-	1600	736	-	300	138	-
	32							1500	480	-	1600	512	-	100	32	-
	28							1400	392	-	1600	448	-	200	56	-
	39							1100	429	-	1600	624	-	500	195	-
	17							1100	187	-	1600	272	-	500	85	-
	30							1400	420	-	1600	480	-	200	60	-
	07							1400	98	--	1600	112	-	200	14	-
	04							1100	44	-	1600	64	-	500	20	-
	01							1400	14	-	1600	16	-	200	2	-
	08							1100	88	-	1600	128	-	500	40	-
	22							800	176	-	1600	352	-	800	176	-
	15							800	120	-	1600	240	-	800	120	-
	12							1100	132	-	1600	192	-	500	60	-
	07							1400	98	-	1600	112	-	200	14	-
6	58						04		7314	-		10528	-		3214	-
	20							1400	280	-	1600	320	-	200	40	-
	26							1100	286	-	1600	416	-	500	130	-
	10							800	80	-	1600	160	-	800	80	-
	56								646	-		896	-		250	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				51	Åker, m.p.lättlera
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
					Summa
					Avdelning II.
Vasagården	5 7		1/16		Bernhard Månsson.
				56	Åker, m.p.lättlera
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	Äng, d:o
				60	Åker, d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56								646 -			896 -			250 -	
	22							800	176 -		1600	352 -		800	176 -	
	06							1100	66 -		1600	96 -		500	30 -	
	03							1400	42 -		1600	48 -		200	6 -	
	13							800	104 -		1600	208 -		800	104 -	
	27							1100	297 -		1600	432 -		500	135 -	
1	27								1331 -			2032 -			701 -	
	18							1400	252 -		1600	288 -		200	36 -	
	32							1100	352 -		1600	512 -		500	160 -	
	25							800	200 -		1600	400 -		800	200 -	
			05					400	20 -		1000	50 -		600	30 -	
	21							800	168 -		1600	336 -		800	168 -	
	04							800	32 -		1600	64 -		800	32 -	
	02							800	16 -		1600	32 -		800	16 -	
	06							1100	66 -		1600	96 -		500	30 -	
	08							1100	88 -		1600	128 -		500	40 -	
	36							1100	396 -		1600	576 -		500	180 -	
	13							1400	182 -		1600	208 -		200	26 -	
	05							1400	70 -		1600	80 -		200	10 -	
1	70		05						1842 -			2770 -			928 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				68	Åker, m.p.lättlera
				69	D:o d:o
					Summa
Vasagården	5 6		1/16		Sture Månsson.
				70	Åker, m.p.lättlera
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	Ren, imp.
				74	Åker, m.p.lättlera
				75	Vattenhåla, imp.
				76	Åker, m.p.lättlera
				77	D:o d:o
					Summa
Vasagården	5 5		1/24		Gunnar Jönsson.
				78	Åker, m.p.lättlera
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	70		05						1842	-		2770	-		928	-
	04							1400	56	-	1600	64	-	200	8	-
	04							1400	56	-	1600	64	-	200	8	-
1	78		05						1954	-		2898	-		944	-
	02							1300	26	-	1600	32	-	300	6	-
	02							1300	26	-	1600	32	-	300	6	-
	01							1300	13	-	1600	16	-	300	3	-
							03									
	28							1300	364	-	1600	448	-	300	84	-
							06									
	09							1300	117	-	1600	144	-	300	27	-
	10							1300	130	-	1600	160	-	300	30	-
	52						09		676	-		832	-		156	-
	06							1100	66	-	1600	96	-	500	30	-
	16							800	128	-	1600	256	-	800	128	-
	13							800	104	-	1600	208	-	800	104	-
	34							1100	374	-	1600	544	-	500	170	-
	16							1400	224	-	1600	256	-	200	32	-
	85								896	-		1360	-		464	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Björkebacken	4 1		1/8		Olof Sjöström.
				83	Åker, m.p.lättlera
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
					Summa
					Avdelning III.
Vasagården	5 3		103/4128		Fru Linnea Lindhé.
				86	Åker, m.p.lättlera
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
					Summa
Vasagården	av 5 2		7/360		Fru Linnea Lindhé.
				89	Åker, m.p.lättlera
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
					Summa
Vasagården	av 5 2		8/360		Karl Knutsson.
				92	Åker, m.p.lättlera
				93	D:o d:o
					Summa
Vasagården	5 7		1/16		Bernhard Månsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38							1400	532	-	1600	608	-	200	76	-
	42							1100	462	-	1600	672	-	500	210	-
	18							800	144	-	1600	288	-	800	144	-
	98								1138	-		1568	-		430	-
	14							1400	196	-	1600	224	-	200	28	-
	14							1100	154	-	1600	224	-	500	70	-
	09							800	72	-	1600	144	-	800	72	-
	37								422	-		592	-		170	-
	08							1400	112	-	1600	128	-	200	16	-
	09							1400	126	-	1600	144	-	200	18	-
	03							1100	33	-	1600	48	-	500	15	-
	20								271	-		320	-		49	-
	04							1100	44	-	1600	64	-	500	20	-
	08							1400	112	-	1600	128	-	200	16	-
	12								156	-		192	-		36	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				94	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Rödahus	6 11		avs.		Karl Knutsson.
				95	Tomt o. trädgård
				96	D:o
				97	D:o
					Summa
Rödahus	6 2		1/16		Bernhard Månsson.
				98	Åker, m.p.lättlera
				99	D:o d:o
				100	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IV.
Rödahus	6 6		5/96		Ivar Månsson.
				101a	Åker, m.p.lättlera
				101b	Tomt
				102	Åker, m.p.lättlera
				103	D:o d:o
				104a	D:o d:o
				104b	Tomt d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27							900	243	-	1600	432	-	700	189	-
	27								243	-		432	-		189	-
	03							800	24	-	2100	63	-	1300	39	-
	03							1100	33	-	2100	63	-	1000	30	-
	04							1400	56	-	2100	84	-	700	28	-
	10								113	-		210	-		97	-
	83							800	664	-	1600	1328	-	800	664	-
	32							1100	352	-	1600	512	-	500	160	-
	22							1400	308	-	1600	352	-	200	44	-
1	37								1324	-		2192	-		868	-
	02							1400	28	-	1600	32	-	200	4	-
	04							1400	56	-	1600	64	-	200	8	-
	08							1100	88	-	1600	128	-	500	40	-
	11							1000	110	-	1600	176	-	600	66	-
	03							1100	33	-	1600	48	-	500	15	-
	02							1100	22	-	1600	32	-	500	10	-
	30								337	-		480	-		143	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				105	Åker, m.p.lättlera
				106	D:o d:o
				107	D:o d:o
				108	D:o d:o
				109	D:o d:o
				110	D:o d:o
				111	D:o d:o
				112	D:o d:o
				113	D:o d:o
				114	D:o d:o
					Summa
Rödahus	6 5		1/48		Johan Svensson.
					arr. Ernst Persson.
				115	Åker, m.p.lättlera
				116	D:o d:o
				117	Vattenhåla, imp.
					Summa
Oregården	1 4				Johan Lilja.
				118	Åker, m.p.lättlera
				119	D:o d:o
				120	Vattenhåla, imp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30								337	-		480	-		143	-
	06							800	48	-	1600	96	-	800	48	-
	15							800	120	-	1600	240	-	800	120	-
	23							1100	253	-	1600	368	-	500	115	-
	11							1400	154	-	1600	176	-	200	22	-
	12							1400	168	-	1600	192	-	200	24	-
	14							1100	154	-	1600	224	-	500	70	-
	34							800	272	-	1600	544	-	800	272	-
	30							800	240	-	1600	480	-	800	240	-
	54							1100	594	-	1600	864	-	500	270	-
	26							1400	364	-	1600	416	-	200	52	-
2	55								2704	-		4080	-		1376	-
	37							1400	518	-	1600	592	-	200	74	-
	56							1100	616	-	1600	896	-	500	280	-
							01									
	93						01		1134	-		1488	-		354	-
	19							1400	266	-	1600	304	-	200	38	-
	14							1100	154	-	1600	224	-	500	70	-
							02									
	33						02		420	-		528	-		108	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Oregården	16 1				Frökn. Nanny o. Svea Pålsson.
				121	Tomt
					Summa
Oregården	19 1				Frökn. Nanny o. Svea Pålsson.
				122	Tomt
					Summa
Hasselbacken	2 7		1/16		Johan Persson.
				123	Åker, m.p.lättlera
				124	D:o d:o
				125	Vattenhåla, imp.
				126	Åker, m.p.lättlera
				127	D:o d:o
					Summa
					Avdelning V.
Rödahus	4 6		5/96		Sven Svensson.
				128	Åker, m.p.lättlera
				129	D:o d:o
				130	D:o d:o
				131	Vattenhåla, imp.
				132	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							1100	33	-	2000	60	-	900	27	-
	03								33	-		60	-		27	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
	04								56	-		80	-		24	-
	63							1400	882	-	1600	1008	-	200	126	-
	64							1100	704	-	1600	1024	-	500	320	-
							01									
	05							1100	55	-	1600	80	-	500	25	-
	01							1400	14	-	1600	16	-	200	2	-
1	33						01		1655	-		2128	-		473	-
	13							1400	182	-	1600	208	-	200	26	-
	40							1100	440	-	1600	640	-	500	200	-
	85							800	680	-	1600	1360	-	800	680	-
							01									
	36							1400	504	-	1600	576	-	200	72	-
1	74						01		1806	-		2784	-		978	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				133	Åker, m.p.lättlera
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
				136	D:o d:o
				137	Vattenhåla, imp.
					Summa
Rödahus	6 6		5/96		Ivar Månsson.
				138	Åker, m.p.lättlera
				139	D:o d:o
				140	D:o d:o
				141	D:o d:o
				142	D:o d:o
				143	D:o d:o
				144	D:o d:o
				145	D:o d:o
				146	Vattenhåla, imp.
					Summa
Hasselbacken	7 2		1/16		Johan Persson.
				147a	Åker, m.p.lättlera
				147b	D:o d:o
				148	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74						01		1806	-		2784	-		978	-
	39							1100	429	-	1600	624	-	500	195	-
	44							800	352	-	1600	704	-	800	352	-
	37							800	296	-	1600	592	-	800	296	-
	17							1100	187	-	1600	272	-	500	85	-
							01									
3	11						02		3070	-		4976	-		1906	-
	20							1100	220	-	1600	320	-	500	100	-
	20							1400	280	-	1600	320	-	200	40	-
	18							1100	198	-	1600	288	-	500	90	-
	22							1400	308	-	1600	352	-	200	44	-
	49							1400	686	-	1600	784	-	200	98	-
	25							1100	275	-	1600	400	-	500	125	-
	22							1400	308	-	1600	352	-	200	44	-
	03							1100	33	-	1600	48	-	500	15	-
							01									
1	79						01		2308	-		2864	-		556	-
	15							1400	210	-	1500	225	-	100	15	-
	46							1200	552	-	1500	690	-	300	138	-
	32							1400	448	-	1500	480	-	100	32	-
	93								1210	-		1395	-		185	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				149	Vattenhåla, imp.
				150	Åker, m.p.lättlera
				151	D:o d:o
				152	D:o d:o
				153	D:o d:o
					Summa
Hasselbacken	7 3		1/16		Evald Persson.
				154	Åker, m.p.lättlera
				155	D:o d:o
					Summa
Loarp	2 4		avs.		Johan Persson.
				156	Åker, m.p.lättlera
				157	D:o d:o
				158	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	93						02		1210 -			1395 -			185 -	
	77							1200	924 -		1500	1155 -		300	231 -	
	22							1400	308 -		1500	330 -		100	22 -	
	19							1200	228 -		1500	285 -		300	57 -	
	30							1400	420 -		1500	450 -		100	30 -	
2	41						02		3090 -			3615 -			525 -	
	02							1300	26 -		1500	30 -		200	4 -	
	16							1400	224 -		1500	240 -		100	16 -	
	18								250 -			270 -			20 -	
1	47							1300	1911 -		1500	2205 -		200	294 -	
	08							1400	112 -		1500	120 -		100	8 -	
	53							1400	742 -		1500	795 -		100	53 -	
2	08								2765 -			3120 -			355 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Halmstads socken.					Avdelning I.
Vasagården	5 6		1/16	1	Sture Månsson
D:o	5 7		1/16	2-5	Bernhard Månsson
Rödahus	6 2		1/16	6a-21	Dens.
D:o	6 7		3/64	22-47	Sven Svensson
D:o	6 4		5/96	48-55	Dens.
					Summa för avdelning I
					Avdelning II.
Vasagården	5 7		1/16	56-69	Bernhard Månsson
D:o	5 6		1/16	70-77	Sture Månsson
D:o	5 5		1/24	78-82	Gunnar Jönsson
Björkebacken	4 1		1/8	83-85	Olof Sjöström
					Summa för avdelning II
					Avdelning III.
Vasagården	5 3		103/4128	86-88	Fru Linnea Lindhé
D:o	av 5 2		7/360	89-91	Dens.
D:o	av 5 2		8/360	92,93	Karl Knutsson
D:o	5 7		1/16	94	Bernhard Månsson
Rödahus	6 11		avs.	95-97	Karl Knutsson
D:o	6 2		1/16	98-100	Bernhard Månsson
					Summa för avdelning III

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	88								1320	-		1408	-		88	-
3	86						03		5404	-		6176	-		772	-
6	52						01		6628	-		10432	-		3804	-
6	58						04		7314	-		10528	-		3214	-
1	27								1331	-		2032	-		701	-
19	11						08		21997	-		30576	-		8579	-
1	78	05							1954	-		2898	-		944	-
	52						09		676	-		832	-		156	-
	85								896	-		1360	-		464	-
	98								1138	-		1568	-		430	-
4	13	05					09		4664	-		6658	-		1994	-
	37								422	-		592	-		170	-
	20								271	-		320	-		49	-
	12								156	-		192	-		36	-
	27								243	-		432	-		189	-
	10								113	-		210	-		97	-
1	37								1324	-		2192	-		868	-
2	43								2529	-		3938	-		1409	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning IV.
Rödahus	6 6		5/96	101a--114	Ivar Månsson
D:o	6 5		1/48	115--117	Johan Svensson
Oregården	1 4			118--120	Johan Lilja
D:o	1 16			121	Frökn. Nancy o. Svea Pålsson
D:o	1 19			122	Des.
Hasselbacken	7 2		1/16	123--127	Johan Persson
					Summa för avdelning IV
					Avdelning V.
Rödahus	6 4		5/96	128--137	Sven Svensson
D:o	6 6		5/96	138--146	Ivar Månsson
Hasselbacken	7 2		1/16	147a--153	Johan Persson
D:o	7 3		1/16	154, 155	Evald Persson
Loarp	2 4		avs.	156--158	Johan Persson
					Summa för avdelning V
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	55								2704	-		4080	-		1376	-
	93						01		1134	-		1488	-		354	-
	33						02		420	-		528	-		108	-
	03								33	-		60	-		27	-
	04								56	-		80	-		24	-
1	33						01		1655	-		2128	-		473	-
5	21						04		6002	-		8364	-		2362	-
3	11						02		3070	-		4976	-		1906	-
1	79						01		2308	-		2864	-		556	-
2	41						02		3090	-		3615	-		525	-
	18								250	-		270	-		20	-
2	08								2765	-		3120	-		355	-
9	57						05		11483	-		14845	-		3362	-
40	45		05				26		46675	-		64381	-		17706	-

Vasagården den 10 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

O. Rasmusen, Oscar Jönsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
5-6+86	186	Schaktning, mylla p. ngt grusbl. lera m^3	130	0,80	104	-				
6+86-7++48	62	Schaktning, mylla på ngt grusbl. lera m^3	130	1,-	130	-	234	-		
Tills.	248	meter.								
		Ersättning för jord, som åtgår för avloppets upptagande till föreskriven bredd, samt för intrång genom jordupplag skall utgå:								
		till fru Helena Nilssons sterbhusdelägare såsom ägare av Videröra 1^1 med			60	-				
		Till Bernhard Månsson såsom ägare av Vasagården 5^7 med			20	-				
		Till Sture Månsson såsom ägare av Vasagården 5^6 med			20	-	100	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					36	-	370	-
		Överföres							370	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							370	-
		Diksesträckan B-C-D.								
7+48-11+ +20	372	Inköp av 24" cementrör m	372	6,25	2325	-				
		Schaktning, upptagning av äldre stensättning å viss sträcka, rörens läggning								
		och höljning m	372	3,-	1116	-				
11+20-16= =30	480	Inköp av 24" cementrör m	480	6,25	3000	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	480	2,-	960	-	7401	-		
Tills.	852	meter.								
		Ommurning - öga - vid								
		påle 7+48 st	1	40,-	40	-				
		Brunnar av betong med 1,20 m inre diameter; vid pålarna 9+32, 10+50 och 11+20 st	3	100,-	300	-				
		Brunnar av betong med 1,- m inre diameter vid pålarna 12+50, 14+20 och 16 st	3	80,-	240	-	580	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					799	-	8780	-
		Överföres							9150	-

PETTERSONSKA BOKTR. AFTK. A. BOHRS A.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							9150	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan D-E.								
16-18+32 =50	232	Inköp av 15" cementrör m. muff m.	232	3,-	696	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	232	1,20	278	40	974	40		
Tills.	232	meter.								
		Brunnar av betong med 0,60 m inre diameter; vid pålarna 16+41, 17+13 och 17+68 st.	3	35,-	105	-				
		Brunn av betong med 0,80 m inre diameter vid påle 18+32=50 st.	1	55,-	55	-	160	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					115	60	1250	-
		Dikessträckan E-E 1.								
18+32-19+ +14	82	Inköp av 8" cementrör med muff m.	82	1,50	123	-				
		Schaktning, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och höljning m.	82	1,30	106	60	229	60		
Tills.	82	meter.								
		Överföres					229	60	10400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					229	60	10400	-
		Brunn av betong med 0,60 m								
		inre diameter vid påle								
		19+14 st.	1	35,-			35	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					25	40	290	-
		Dikessträckan E^{1}-F-G-H.								
19+14- -20+82	168	Inköp av 9" cementrör med								
		muff m	168	1,70	285	60				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	168	1,20	201	60				
20+82-23 +90	308	Inköp av 6" cementrör med								
		muff m	308	1,20	369	60				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	308	1,10	338	80	1195	60		
Tills.	476	meter.								
		Brunner av betong med 0,60								
		m. inre diameter, vid på-								
		larna 19+94, 20+82, 22+37								
		och 23+90 st.	4	35,-			140	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					1335	60	10690	-

PETTERSONSKA BOKTR. AFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1335	60	10690	-
		ca 10 % med					134	40	1470	-
		Dikessträckan C-I.								
11+20=25 -25+75	75	Inköp av 6" cementrör med muff	m.	75	1,20	90	-			
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m.	75	0,70	52	50	142	50	
Tills.	75	meter.								
		Brunn av betong med 0,60 m inre diameter vid påle 25+75	st.	1	35,-			35	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med						22	50	200 -
		Dikessträckan D-K.								
16=30-30+ +62=40	62	Inköp av 15" cementrör med muff	m	62	3,-	186	-			
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m	62	1,10	68	20	254	20	
Tills.	62	meter.								
		Brunn av betong med 0,80 m inre diameter vid påle 30+ +62=40	st.	1	55,-			55	-	
		För oförutsedda fall, ar-								
		Överföres						309	20	12360 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					309	20	12360	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					30	80	340	-
		Dikessträckan E-P-R-S.								
18+32=50--51+10	110	Inköp av 10" cementrör med muff	m	110	1,90	209 -				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m.	110	0,80	88 -				
51+10-51++92	82	Inköp av 9" cementrör med muff	m.	82	1,70	139 40				
		Schaktning, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och höljning	m	82	1,10	90 20				
51+92--53+69	177	Inköp av 8" cementrör med muff	m	177	1,50	265 50				
		Schaktning, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och höljning	m	177	1,50	265 50	1057	60		
Tills.	369	meter.								
		Brunnar av betong med 0,60 m inre diameter, vid pålarna 51+10, 51+92, 52+74 och 53+69	st.	4	35,-		140	-		
							11976	60	12700	-

PETTERSONSKA BOKTR. AKT.
STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1197	60	12700	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					122	40	1320	-
		Dikessträckan K-L.								
30+62=40--30+67=70	5	Inköp av 15" cementrör med muff m.	5	3,-	15	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	5	3,-	15	-				
30+67=70--71+38	138	Inköp av 12" cementrör med muff m	138	2,40	331	20				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	138	1,70	234	60				
71+38-71++85=32+59	47	Inköp av 12" cementrör med muff m	47	2,40	112	80				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	47	1,-	47	-				
71+85=32++59-33+56	97	Inköp av 12" cementrör med muff m	97	2,40	232	80				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	97	1,-	97	-	1085	40		
Tills.	287	meter.								
		Överföres					1085	40	14020	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1085	40	14020	-
		Brunnar av betong med 0,60 m inre diameter, vid pålarna 30+67=70, 71+38, 33+6 och 33+56	st. 4	35,-	140	-				
		Inkoppling i brunnen vid påle 71+38 av från höger kommande rörledning			5	-				
		Inkoppling i brunnen vid påle 30+67=70 av den rörledning, som nu utmynnar i det öppna diket vid påle 30+76. Kopplingen utföres genom nedläggande mellan pålarna 30+67 och 30+76 av en ca 10,- m lång täckt ledning av 6" tegelrör			25	-	170	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					124	60	1380	-
		Dikessträckan K-N-O.								
30+62=40+41+8	108	Inköp av 9" cementrör med muff	m 108	1,70	183	60				
Övf.	108	Överföres			183	60			15400	-

PETTERSONSKA BOKTR. ETYP. STOCKH. 5

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	108	Överfört			183	60			15400	-
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	108	0,90	97	20				
41+8-42+ +55	147	Inkök av 8" cementrör med								
		muff m.	147	1,50	220	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	147	0,80	117	60				
42+55-43+ +39	84	Inkök av 6" cementrör med								
		muff m.	84	1,20	100	80				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	84	0,70	58	80	778	50		
Tills.	339	meter.								
		Brunnar av betong med 0,60								
		m inre diameter, vid pålar-								
		na 41+8, 42+27, 42+55 och								
		43+39 st.	4	35,-			140	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					81	50	1000	-
						Summa kostnad			16400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	248	Dikessträckan A-B					370	-	kr.	
	852	D:o B-C-D					8780	-	"	
	232	D:o D-E					1250	-	"	
	82	D:o E-E 1					290	-	"	
	476	D:o E 1 -F-G-H					1470	-	"	
	75	D:o C-I					200	-	"	
	62	D:o D-K					340	-	"	
	369	D:o E-P-R-S					1320	-	"	
	287	D:o K-L					1380	-	"	
	339	D:o K-N-O					1000	-	"	
Summa	3022	meter.					Summa 16400	-	kr.	

Vasagården den 10 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Arbetsbeskrivning. Bil. Litt. C.

Grävningstabell.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	1,75	0,6	4,10	1:1	8,50	
+50	50	1,65	"	3,90	"		
6	50	1,60	"	3,80	"	0,50 : 1000	Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundsten till Videröra 1:11 hörande stallbyggnads S.V. hörn; belägen på höjden + 10,55.
+50	50	1,65	"	3,90	"		
7	50	1,85	"	4,30	"		
+48	48	1,80	"	4,20	"	8,62	
Summa	248	meter.					

Dikessträckan B-C-D.

7+48	-	1,70				8,75	24" rör mellan pålarna 7+48 och 16.
8	52	1,70					
+50	50	1,70				0,60 : 1000	
9	50	1,70					
+50	50	1,80					
10	50	1,85					
+50	50	2,15				8,93	
+86	36	2,60				0,60 : 1000	
11	14	2,35					
+20	20	2,20				8,97	
+50	30	2,10				0,50 : 1000	
12	50	1,95					
Övf.	452						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	452						
12+50	50	1,90				9,03	
13	50	1,95					
+50	50	1,95					
14	50	1,85					
+50	50	1,75					Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundsten till fastigheten Rödahus 6 2 hörande loge, 4,5 m N. om S.Ö. hörnet; belägen på höjden + 12,- .
15	50	1,75					
+50	50	1,60					
16	50	1,60				9,21	
Summa	852	meter.					
			Sidoavlopp.				
			Dikessträckan D-E.				
16	-	1,55				9,27	15" rör mellan pålarna 16 och 18+32.
+50	50	1,60					
17	50	1,55					
+50	50	1,50					
18	50	1,60					
+32	32	1,40				9,50	
Summa	232	meter.					
			Dikessträckan E-E 1.				
18+32	-	1,40				9,50	8" rör mellan pålarna 18+32 och 19+14.
18+50	18	1,50					
19	50	1,70					
Övf.	68						

333564

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	68						
19+14	14	1,50				10,32	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Rödahus 6 och 6 4, 4,- m N. om påle 19+15; belägen på höjden + 12,38.
Summa	82	meter.					
		Dikessträckan E 1 -F-G-H.					
19+14	-	1,50				10,32	9" rör mellan pålarna 19+14 och 20+82.
+50	36	1,95					
20	50	1,50					
+50	50	1,40					
+82	32	1,55				10,49	
+82	-	1,45				10,60	6" rör mellan pålarna 20+82 och 23+90.
21	18	1,50					
+50	50	1,60					
22	50	1,45					
+37	37	1,45				12,31	
+50	13	1,50					Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i gärdesgård vid påle 22+35; belägen på höjden + 13,90.
23	50	1,55					
+50	50	1,55					
+90	40	1,20				13,04	
Summa	476	meter.					
		Dikessträckan C-I.					
11+20= =25	-	1,95					6" rör mellan pålarna 11+20=25 och 25+75.
25+50	50	1,60					
+75	25	1,50					
Summa	75	meter.					

1:1000

11:1000

10:1000

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan D-K.					
16=30	-	1,55				9,27	15" rör mellan pålarna 16=30 och 30+62=40.
30+50	50	1,40				2:1000	
30+62==40	12	1,40				9,40	
Summa	62	meter.					
		Dikessträckan E-P-R-S.					
18+32==50	-	1,40				9,50	10" rör mellan pålarna 18+32=50 och 51+10.
50+50	50	1,40					
51	50	1,30				1:1000	
+10	10	1,30					9" rör mellan pålarna 51+10 och 51+ +92.
+50	40	1,30					
+92	42	1,40				9,69	8" rör mellan pålarna 51+92 och 53+ +69.
52	8	1,55					
+50	50	1,95				2:1000	
53	50	2,05					
+50	50	1,70					
+69	19	1,10				10,04	
Summa	369	meter.					
		Dikessträckan K-L.					
30+62==40	-	1,40				9,40	15" rör mellan pålarna 30+62=40 och 30+67=70.
30+67==70	5	1,40				9,41	
30+67==70	-	1,35				9,45	12" rör mellan pålarna 30+67=70 och 33+56.
70+50	50	1,40					
Övf.	55						

PETTERSONSKA BOKTR. E.T.R.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	55						
71	50	1,75				7:1000	
+38	38	1,50				10,42	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Vasagården 5[6] och 5[7], 4,- m N. om punkt 31+73; belägen på höjden + 13,09.
+50	12	1,45					
71+85= =32+59	35	1,45				3:1000	
33	41	1,55					
+56	56	1,75				10,85	
Summa	287	meter.					
			Dikessträckan K-N-O.				
30+62= =40	-	1,40				9,45	9" rör mellan pålarna 30+62=40 och 41+8.
40+50	50	1,30				3:1000	
41	50	1,40					
+8	8	1,50				9,77	8" rör mellan pålarna 41+8 och 42+55.
+50	42	1,85				9:1000	
42	50	1,30					
+27	27	1,50				10,84	
+55	28	1,50				40:1000 11,40	6" rör mellan pålarna 42+55 och 43+39. Fixpkt.: Kors och järndubb i sten å utfartsvägens vänstra sida vid påle 42+50; belägen på höjden + 12,60.
43	45	1,80				8:1000	
+39	39	1,25				12,07	
Summa	339	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sammandrag.						
			Huvudavlopp.				
	248		Dikessträckan		A-B		
	852	1100		D:o	B-C-D		
			Sidoavlopp.				
	232		Dikessträckan		D-E		
	82			D:o	E-E^{1}		
	476			D:o	E^{1}-F-G-H		
	75			D:o	C-I		
	62			D:o	D-K		
	369			D:o	E-P-R-S		
	287			D:o	K-L		
	339	1922		D:o	K-N-O		
	Summa 3022 meter.						

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Att vid utförandet av den öppna dikessträckan A-B det nuvarande diket skall utvidgas lika åt båda sidor med undantag för sträckan mellan pålarna 5 och 6+86, där det nuvarande diket i huvudsak utvidgas åt högra sidan.

Att schaktmassorna utmed dikessträckan A-B skola fördelas sålunda:

å sträckan 5 - 6+86 uppläggas samtliga massor åt högra sidan,

å " 6+86 - 7+15 eller så långt graven räcker uppläggas samtliga massor likaledes åt högra sidan,

333564

å sträckan 7+15 - 7+48 fördelas massorna till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet.

Att dikesvallarna utmed dikessträckan A-B skola upplägges med minst 1,- m frikant och ej med brantare slänt än 1:1 samt genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att det öppna avloppets slänter och botten skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms ommurningen vid påle 7+48.

Att sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek, lagda i ordnade förband samt sammanfogade med cementbruk.

Att ommurningen vid påle 7+48 skall grundläggas till erforderligt djup under det öppna avloppets botten samt utföras enligt särskild ritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m skola utföras med till 0,6 m inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda, brända brunnstegel.

Att brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållande erforderligt antal täckdikesrör av tillräckliga dimensioner.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus.

Att brunnar, vilka ligga på raksträcka och ej i rågång eller invid väg, må utföras som täckta brunnar, därest jordägaren själv iklädder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att brunnslocket brister eller fördärvas. Sådana täckta brunnar skola försänkas minst 0,6 m under markytan samt förses med lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Vasagården den 10 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vasagården och Rödahus m.fl. hemman uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 3 december 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vasagården och Rödahus m.fl. hemman uti Halmstads socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Björkebacken nr 4, Hasselbacken nr 7, Loarp nr 2, Oregården nr 1, Rödahus nr 6 och Vasagården nr 5 uti Halmstads socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omkring 2,5 km N.V. om Halmstads kyrka samt 4,5 km N.O. om Tågarps järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Teckomatorp. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. till ett flertal i huvudsak öppna diken, vilka genom ett gemensamt huvud-

dike avrinna väster ut till det avlopp - vid påle 5 - , som upptagits för dikningsföretaget "torrläggning av mark till Norraby m.fl. hemman uti Sireköpinge m.fl. socknar av år 1916". De nuvarande dikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de berörda markerna f.n. i hög grad besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden och gjorda uttalanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning, till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas rationella torrläggning, samt för detta ändamål föreslagit, att följande dikessträckor skola utföras.

1/ Huvudavlopp.

a/ Dikessträckan A-B från påle 5 vid avloppet för dikningsföretaget "torrläggning av mark till Norraby m.fl. hemman uti Sireköpinge m.fl. socknar av år 1916" till påle 7+48. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande dike. Utföres som öppet avlopp till de dimensioner, som närmare framgå av förslagsritningarna.

b/ Dikessträckan B-C-D från påle 7+48 till påle 16=30. Avloppet utföres som täckt ledning av 24" cementrör samt följer i hela sin sträckning nuvarande öppet dike.

2/ Sidoavlopp.

c/ Dikessträckan D-E från påle 16=30 till påle 18+32=50. Avloppet utföres som täckt ledning av 15" cementrör. Följer i hela sin sträckning det nuvarande diket med undantag för sträckan 16-16+41, där avloppet utföres i nyskärning.

d/ Dikessträckan $E-E^{1}$ från påle 18+32 till påle 19+14. Avloppet följer sträckningen för nuvarande täckt dike. Utföres som täckt ledning av 8" cementrör.

e/ Dikessträckan E^{1}-F-G-H från påle 19+14 till påle 23+90, belägen omedelbart väster om allmänna vägen Halmstad-Videröra. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande öppet dike. Utföres som täckt ledning av dels 9", dels 6" cementrör.

f/ Dikessträckan C-I från påle 11+20=25 till påle 25+75. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande öppet dike. Utföres som täckt ledning av 6" cementrör.

g/ Dikessträckan D-K från påle 16=30 till påle 30+62. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande öppet dike. Utföres som täckt ledning av 15" cementrör.

h/ Dikessträckan E-P-R-S från påle 18+32=50 till påle 53+69. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande dels öppna, dels täckta dike. Utföres som täckt ledning av 10", 9" och 8" cementrör.

i/ Dikessträckan K-L från påle 30+62 över pålarna 30+67=70 och 71+85=32+59 till påle 33+56 i rågången mellan hemmanen Vasagården och Björkebacken. Avloppet följer nuvarande öppet dike med undantag för sträckan mellan pålarna 30+67=70 och 71+30, där detsamma förlägges i nyskärning. Utföres som täckt ledning av 15" och 12" cementrör.

k/ Dikessträckan K-N-O från påle 30+62=40 till påle 43+39. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande öppet dike. Utföres som täckt ledning av 9", 8" och 6" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikes-

kessträckorna böra utföras som täckta ledningar, därvid de funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen i föreslagen utsträckning utföras täckta. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det av analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförluston beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av trummor eller broar för vare sig allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att, för den händelse företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå till vederbörande fastighetsägare eller deras rättsinnehavare dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna dikessträckan A-B, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som härför skola utgå, finnas upptagna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat

från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 16.400,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 17.706,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil.Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader därejämte före-

finnas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-55 med ett båtnadsvärde om 8.579,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C-D, D-E, C-I och D-K utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 10.940,- /370+8780+1250+200+340/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 56-85 med ett båtnadsvärde om 1.994,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C-D, D-K och K-L utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 10.870,- /370+8780+340+1380/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 86-100 med ett båtnadsvärde om 1.409,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C-D, D-K och K-N-O utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 10.490,- /370+8780+340+1000/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 101a-127 med ett båtnadsvärde om 2.362,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan E^{1}-F-G-H upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E^{1}, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan E-E^{1}. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.760,- /1470+290/ kronor.

För att avdelning V, omfattande ägofigurerna 128-158 med ett båtnadsvärde om 3.362,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesströc-

korna A-B, B-C-D, D-E och E-P-R-S utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 11.720,- /370+8780+1250+1320/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
17706,- kr.	16.400,- kr.	0,926239.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	8579,- kr.	10940,- kr.	1,275206
II	1994,- "	10870,- "	5,451354
III	1409,- "	10490,- "	7,444996
IV	2362,- "	1760,- "	0,745131
V	3362,- "	11720,- "	3,486020.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	10573,- kr.	12320,- kr.	1,165232
I+II+III	11982,- "	13320,- "	1,111667
I+II+III+IV	14344,- "	15080,- "	1,051310
I+II+III+V	15344,- "	14640,- "	0,954118
I+II+IV	12935,- "	14080,- "	1,088519
I+II+V	13935,- "	13640,- "	0,978830

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+III	9988,- kr.	11940,- kr.	1,195434
I+III+IV	12350,- "	13700,- "	1,109311
I+III+IV+V	15712,- "	15020,- "	0,955957
I+III+V	13350,- "	13260,- "	0,993258
I+IV	10941,- "	12700,- "	1,160771
I+IV+V	14303,- "	14020,- "	0,980213
I+V	11941,- "	12260,- "	1,026714.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna för diknings-samfällighetens torrläggning skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

Avdelning IV påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 1.760,- kr., då relativa kostnaden belöper till 0,745131.

Avdelningarna I, II, III och V påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 14.640,- kr., då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0,954118.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angiv-

na i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt.C/ är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador, samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande. Ägaren till fastigheten Rödahus 6^{7} äger jämväl rätt att på egen bekostnad och utan hinder av eller ersättning till ägaren av fastigheten Rödahus 6^{2} upp-

tage täckta ledningar från gränsen mellan omnämnda fastigheter till brunnarna vid pålarna 12+50 och 14+20. Sådana enskilda ledningar få dock endast utföras på sådant sätt och vid sådan tidpunkt att skada ej uppkommer för ägaren av fastigheten Rödahus 6 2.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas av-

loppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant samt två revisorer och en revisorssuppleant. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola nu förvaras av styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Vasagården-Rödahus av år 1935". Styrelsen skall hava sitt säte i Halmstads socken.

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall utgå med kr. 26,56, vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Vasagården den 10 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

O. Rasmusen Oscar Jönsson.

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
	Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H.										
5	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20
+50	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25
6	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30
+50	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35
7	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40
+50	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75
8	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80
+50	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85
9	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90
+50	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-
10	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10
+50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15
11	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20
+50	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25
12	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30
+50	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35
13	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40
+50	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45
14	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50
15	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
16	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60
17	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65
18+32	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70
+50	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95
19	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45
+14	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50
+50	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70
20	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75
+50	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80
+82	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85
21	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05
+50	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55
22	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05
+37	12,92	13,07	13,22	13,37	13,52	13,67	13,82	13,97	14,12	14,27	14,42
+50	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55
23	13,55	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05
+50	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55
+90	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90
					Dikesträckan C-I.						
25=11+20	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20
+75	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50
					Dikesträckan D-K-L.						
30=16	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
30+62	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65
70+50	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-
71	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30
+30	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50
+85	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70
33	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90
+56	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10
					Dikesstrïckan K-N-O.						
40=30+62	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65
+50	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80
41	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95
+50	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35
42	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80
+27	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-
+55	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30
+80	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90
43	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05
+39	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20
					Dikesstrïckan E-P-R-S.						
50=18+32	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70
51+10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75
51+92	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-
53	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10
+69	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15

Vasagården den 10 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. Db.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Halmstads socken.				
1/16	5 6		Vasagården; Sture Månsson		1,70-77	1996,-	2240,-
1/16	5 7		D:o ; Bernhard Månsson	sök.	2-5,56--69,94	7601,-	9506,-
1/16	6 2		Rödahus ; Dens.	sök.	6a-21, 98-100	7952,-	12624,-
3/64	6 7		D:o ; Sven Svensson	sök.	22-47	7314,-	10528,-
5/96	6 4		D:o ; Dens.	sök.	48-55, 128-137	4401,-	7008,-
1/24	5 5		Vasagården; Gunnar Jönsson		78-82	896,-	1360,-
1/8	4 1		Björkebacken; Olof Sjöström	sök.	83-85	1138,-	1568,-
103/4128	5 3		Vasagården; Fru Linnea Lindhé		86-88	422,-	592,-
7/360 av	5 2		D:o ; Dens.		89-91	271,-	320,-
8/360 av	5 2		D:o ; Karl Knutsson		92,93	156,-	192,-
avs.	6 11		Rödahus ; Dens.		95-97	113,-	210,-
5/96	6 6		D:o ; Ivar Månsson	sök.	101a-114	2704,-	4080,-
					138-146	2308,-	2864,-
1/48	6 5		D:o ; Johan Svensson	sök.	115-117	1134,-	1488,-
	1 4		Oregården ; Johan Lilja		118-120	420,-	528,-
	1 16		D:o ; Frökn. Nancy o. Svea Pålsson		121	33,-	60,-
	1 19		D:o ; Des.		122	56,-	80,-
1/16	7 2		Hasselbacken; Johan Persson		123-127	1655,-	2128,-
					147a-153	3090,-	3615,-
avs.	2 4		Loarp ; Dens.		156-158	2765,-	3120,-
1/16	7 3		Hasselbacken; Evald Persson		154,155	250,-	270,-
					Summa	46675,-	64381,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. I II, III o. IV Rel. kostn. 0,954118	Avd. IV Rel. kostn. 0,745131				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
244,-	232,81					232,81	1,42	13,97	
1905,-	1817,60					1817,60	11,08	109,02	
4672,-	4457,64					4457,64	27,18	267,43	
3214,-	3066,54					3066,54	18,70	184,-	
2607,-	2487,39					2487,39	15,17	149,26	
464,-	442,71					442,71	2,70	26,57	
430,-	410,27					410,27	2,50	24,60	
170,-	162,20					162,20	0,99	9,74	
49,-	46,75					46,75	0,28	2,75	
36,-	34,35					34,35	0,21	2,07	
97,-	92,55					92,55	0,56	5,51	
1376,-		1025,30							
556,-	530,49					1555,79	9,49	93,37	
354,-		263,78				263,78	1,61	15,84	
108,-		80,47				80,47	0,49	4,82	
27,-		20,12				20,12	0,12	1,18	
24,-		17,88				17,88	0,11	1,08	
473,-		352,45							
525,-	500,91					853,36	5,20	51,16	
355,-	338,71					338,71	2,07	20,37	
20,-	19,08					19,08	0,12	1,18	
17706,-	14640,-	1760,-				16400,-	100,-	983,92	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Vasagården den 10 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

O. Rasmusen, Oscar Jönsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:

M 3*0501

DIARIE NR 11296
KULTURTEKNISKA STYRELSEN
29 JUN. 1936

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Vasagården-Rödahus

av år 1935"

uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Vasagården-Rödahus

av år 1935"

uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Vasagården - Rödahus av år 1935" uti Halmstads socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 4,5 km. N.O. om Tågarps järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Teckomatorp samt 2,5 km. N.V. om Halmstads kyrka. De berörda markerna, vilka utgöras av i huvudsak redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 3 december 1934 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i

ärendet den 10 september 1935, varefter förrättningen avslutades den 10 oktober samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 10 oktober 1935 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 16/. Flertalet delägare, representerande 98,39 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. III/, söka jämväl lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt dessutom lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 40,45 ha åker samt 0,05 ha äng och odlingsmark eller tillsammans 40,50 ha inägojord, fördelade sålunda:

	Åker.	Äng- och odlingsmark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	39,65 ha	0,05 ha	39,70 ha
Endast bidragssökande	0,80 "	-	0,80 "
Summa	40,45 ha	0,05 ha	40,50 ha

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikning m.m.	16400,- kr.	16135,55 kr.	264,45 kr.
Syneförrättning	983,92 "	968,08 "	15,84 "
Betänkande	197,58 "	194,39 "	3,19 "
Domstolsavgift	26,56 "	26,11 "	-,45 "
Summa	17608,06 kr.	17324,13 kr.	283,93 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 435,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	64381,- kr.
" före "	46675,- "

Värdeförhöjning	17706,- kr.
Kostnad	17608,06 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag i % av kostnaderna	49,65 % .

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	63041,- kr.
" före "	45647,- "
Värdeförhöjning	17394,- "
Kostnad	17324,13 " .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	1340,- kr.
" före "	1028,- "
Värdeförhöjning	312,- "
Kostnad	283,93 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 8740,- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 8720,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och Bil. VII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö i januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och låneansökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal: Åker (Ha)	Areal: Annan mark (Ha)
	1	2	3	4	5	6
			Halmstads socken.			
6.	1/16	5 6	Vasagården ; Sture Månsson	1, 70-77	1 40	
1.	1/16	5 7	Do ; Bernhard Månsson	2-5, 56-69, 94	5 91	05
1.	1/16	6 2	Rödahms ; Dens.	6a-21, 98-100	7 89	
3.	3/64	6 7	Do ; Sven Svensson	22-47	6 58	
3.	5/96	6 4	Do ; Dens.	48-55, 128-137	4 38	
7.	1/24	5 5	Vasagården ; Simmar Jönsson	78-82	85	
8.	1/8	4 1	Björkebacken ; Olof Ljöström	83-85	98	
9.	103/4128	5 3	Vasagården ; Fru Linnea Lindbé	86-88	37	
9.	7/360	av 5 2	Do ; Dens.	89-91	20	
	8/360	av 5 2	Do ; Karl Knutsson	92, 93	12	
	ars.	6 11	Rödahms ; Dens.	95-97	10	
2.	5/96	6 6	Do ; Ivar Månsson	101a-114	2 55	
				138-146	1 79	
4.	1/48	6 5	Do ; Johan Svensson	115-117	93	
		1 4	Oregården ; Johan Lilja	118-120	33	
		1 16	Do ; Fröken Nancy o. Svea Pålsson	121	03	
		1 19	Do ; Des.	122	04	
5.	1/16	7 2	Kasselbacken ; Johan Persson	123-127	1 33	
				147a-153	2 41	
5.	ars.	2 4	Svarp ; Dens.	156-158	2 08	
	1/16	7 3	Kasselbacken ; Ewald Persson	154, 155	18	
			Summa		40 45	05

Rel. kostnad 0.99

Bidrag i % av kostnaderna 49.65 %.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
244 -		232 81	13 97	2 81	- 37	249 96	124 11	125 85	
1905 -		1817 60	109 02	21 89	2 86	1951 37	968 86	982 51	
4672 -		4457 64	267 43	53 70	7 01	4785 78	2376 14	2409 64	
3214 -		3066 54	184 -	36 95	4 82	3292 31	1634 63	1657 68	
2607 -		2487 39	149 26	29 97	3 91	2670 53	1325 92	1344 61	
464 -		442 71	26 57	5 33	- 70	475 31	235 99	239 32	
430 -		410 27	24 60	4 94	- 65	440 46	218 69	221 77	
170 -		162 20	9 74	1 96	- 26	174 16	86 47	87 69	
49 -		46 75	2 75	- 55	- 07	50 12	24 88	25 24	
36 -		34 35	2 07	- 41	- 05	36 88	18 31	— —	Söker ej lån.
97 -		92 55	5 51	1 11	- 14	99 31	49 31	— —	Söker ej lån.
1932 -		1555 79	93 37	18 75	2 90	1670 81	829 56	841 25	
354 -		263 78	15 84	3 18	- 53	283 33	140 67	142 66	
108 -		80 47	4 82	- 97	- 16	86 42	42 90	— —	Söker ej lån.
27 -		20 12	1 18	- 24	- 04	21 58	10 71	— —	Söka ej lån.
24 -		17 88	1 08	- 22	- 03	19 21	9 54	— —	Söka ej lån.
998 -		853 36	51 16	10 27	1 50	916 29	454 94	461 35	
355 -		338 71	20 37	4 09	- 53	363 70	180 58	183 12	
20 -		19 08	1 18	- 24	- 03	20 53	10 19	— —	Söker ej lån.
17706 -		16400 -	983 92	197 58	26 56	17608 06	8742 40	8722 69	

Malmö i januari 1936.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader:

Dikningsarbete m. m.	16.400.- kr.
Syneförrättning	983.92 "
Betänkande	197.58 "
Domstolsavgift	26.56 "
Summa	17608.06 kr.

Malmö i januari 1936.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.608 kronor 6 öre, varav å lântagarnas andel 17.275 kronor 27 öre, sedan från delaktighet i lânet utesluten fastigheten 7/360 mantal Vasagården ar 5².

Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Vasagården-Rödahus av år 1935" uti Halmstads m.fl. socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården per Axelvold;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Vasagården den 10 oktober 1935.

1. Bernhard Månsson — 2. Ivar Månsson

3. S. Svensson — 4. Johan Svensson

5. Johan Persson — 6. Sture Månsson

Att Bernhard Månsson, Ivar Månsson, S. Svensson, Johan Svensson, Johan Persson och Sture Månsson egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör,
Malmö

O. Rasmusen
Godsägare
Böketofta.

7. Gunnar Jönsson — 8. Olof Sjöström

9. L. Lindhé

Att Gunnar Jönsson, Olof Sjöström och L. Lindhé egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Curt Andersson — Erik Ziren.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 oktober 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Vasagården - Rödahus av år 1935" uti Halmstads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 januari 1936.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniör C.H. Wallér, p.b.

Bil. V.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Vasagården - Rödahus av år 1935" uti Halmstads socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Halmstads socken.

avs.		Learp	2 4	;	Johan Persson,
1/16	mtl.	Hasselbacken	7 2	;	Dens.
1/8	"	Björkebacken	4 1	;	Olof Sjöström,
~~7/360~~	~~"~~	~~Vasagården av~~	~~5 2~~	~~;~~	~~Fru Linnea Lindhé~~
103/4128	"	"	5 3	;	Dens.
1/24	"	"	5 5	;	Gunnar Jönsson,
1/16	"	"	5 6	;	Sture Månsson,
1/16	"	"	5 7	;	Bernhard Månsson,
1/16	"	Rödahus	6 2	;	Dens.
5/96	"	"	6 4	;	Sven Svensson,
3/64	"	"	6 7	;	Dens.
1/48	"	"	6 5	;	Johan Svensson,
5/96	"	"	6 6	;	Ivar Månsson.

Malmö i januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Strykningar med blått riktagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dikningsföretaget Vasagården - Rödalms av år 1935
inom Kalmstads sockn
av Kalmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefrättningshandlingarna	à	4	–
Betänkande, sid. 5	"	15	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag samt förteckning ~~, dagar~~ 2+13×0.50+6×0.40+1.-+13×0.25		15	15
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	⅓ dagar "	4	–
Kopia av plankartan å väv, 54.46 - 4.26		50	20
" " profiler och sektioner " " bro- och trumritningar } 0.75 (47.97 + 12)		44	98
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor, 0.55 (84+9+12)	"	57	75
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synehandlingar och 2 häften betänkande		3	25
Diariebevis, utlägg		2	25
Kommissionärsarvode		1	–
Summa Kronor:		197	58

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Lnggnde häradsrätt inom tre månader härefter.

Kalmö den 18 februari 1936.

C. H. Nacré
Statens lantbruksingeniör.

Skrittens per postförskott.
C. H. Nacré

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

263

M 3-0501

385/36

DIARIE Nr 11296
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 maj 1936 **för**

"dikningsföretaget Vasagården - Rödahus av år 1935" i Halmstads socken

av

MALMÖHUS LÄN

3 mikr. 2 handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift,~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttatusensjuhundra (8.700) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusensjuhundrafyrtio (8.740) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha.n underteckn.....ad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse-~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag.....er och förbind.....er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
12C935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Jassagården den 25 juni 1936

Bernhard Månsson

Att Lantbrukaren Bernhard Månsson, Jassagården jämte Arvidsvall

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Pallén
Lantbruksingenjör
Adress Hudiksvall

Dick Wallén
Adress Hudiksvall

Med stöd av Kungl. brevet den 8 maj 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 25 juli ***19*** 36

Sture Lindström

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

YB

1936 den 25 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Vasagården - Rödahus av år 1936" i Halmstads socken av Halmstads län.

Lån 8.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Majits beslut den 8 maj 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Halmstads socken			
Lösarp	ave.	2:4	Johan Persson
Hasselbacken	1/16	7:2	Densamme
Björkebacken	1/8	4:1	Olof Björström
Vasagården	103/4128	5:3	Linnea Lindhé
"	1/24	5:5	Gunnar Jönsson
"	1/16	5:6	Sture Månsson
"	1/16	5:7	Bernhard Månsson
Rödahus	1/16	6:2	Densamme
"	5/96	6:4	Sven Svensson
"	1/48	6:5	Johan Svensson
"	5/96	6:6	Ivar Hånsson
"	3/64	6:7	Sven Svensson

Stockholm den 25 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

385/36

DIARIE-Nr 14743
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1936

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Vasagården-Rödahus av år 1935" uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	8700	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	8740	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården per Axelvold.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 3 augusti 1936. Därvid befanns, att dikessträckorna A-B och B-C-D utförts i enlighet med fastställd plan, varjämte å arbetsplatsen funnos upplagrade ett antal av mig godkända cementrör, avsedda för ännu ej färdigställda dikessträckor.

Kostnaderna för vid besiktningen utförda arbeten beräknas enligt i den fastställda arbetsplanen angivna å-priser sålunda:

Dikessträckan A-B	234,-	kr.	
Dikessträckan B-C-D	7981,-	"	
Å arbetsplatsen upplagrade och godkända rör, avsedda för ännu ej färdigställda dikessträckor	2840,-	"	11055,- kr.
Härtill kommer; ersättningar			100,- "
förrättningskostnader			1181,50 "
		Summa	12336,50 kr.

motsvarande omkring 70 % av hela den beräknade kostnaden, 17608,06 kr.

Malmö den 5 augusti 1936.

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r
14743/36.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget Vasagården - Rödahus av år 1935" i Halmstads socken av

Malmöhus **län**

Arb. plan: 8/5 1936.

Kontrakt: 25/7 1936.

Fullbordas: 1/9 1942.

Lån: 8.700 kronor.

Statsbidrag: 8.740 kronor.

Beräkn. kostnad: 17.608:06 kronor

av lån: 2.900 **kr.**

Tillstyrkt utbet. d. 25/7 1936

av statsbidrag: 2.900 **kr.**

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.H. Wallér **den** 3/8 19 36

12.336:50 **kr.** = c:a 70 %.

~ 75%.

Ordf. i arb. styrelsen

~~**Ende intressent**~~

Lantbrukaren Bernhard Månsson, bef.

Vasagården, Axelvold.

Rekv. **bifogad**

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 3.600 **kr.**

av statsbidrag 3.600 **kr.**

Stockholm den 20/8 19 36

F.

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

Godkänt den 4 jan 1937

385/36

DIARIE Nr 24422
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1936

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Vasagården-Rödahus av år 1935 uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 8700,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8740,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården per Axelvold.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 december 1936. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödets beviljande beräknat belopp.

Malmö den 16 december 1936.

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Vasagården-Rödahus av år 1935" uti Halmstads m.fl. socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Bernhard Månsson, Vasagården per Axelvold;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Vasagården den 10 oktober 1935.

1. Bernhard Månsson	2. Ivar Månsson
3. S. Svensson	4. Johan Svensson
5. Johan Persson	6. Sture Månsson.

Att Bernhard Månsson, Ivar Månsson, S. Svensson, Johan Svensson, Johan Persson och Sture Månsson egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

C.H. Wallér	O. Rasmusen
Lantbruksingeniör,	Godsägare
Malmö.	Böketofta.
7. Gunnar Jönsson	8. Olof Sjöström
	9. L. Lindhé.

Att Gunnar Jönsson, Olof Sjöström och L. Lindhé egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Curt Andersson Erik Ziren.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

385/36

DIARIE Nr 11297
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1936

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Vasagården - Rödahus av år 1935"
uti Halmstads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 8700,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8740,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Bernhard Månsson,
Vasagården per Axelvold.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 25 juni 1936, då företaget befanns påbörjat.

Malmö den 27 juni 1936.

G. A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

8/5 36

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Vasagården - Rödahus av år 1935" uti Halmstads socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Halmstads socken.

✓	avs.		Lsarp	2 4	Johan Persson, ✓
✓	1/16	mtl.	Hasselbacken	7 2	Dens. ✓
✓	1/8	"	Björkebacken	4 1	Olof Sjöström, ✓
✓	~~7/360~~	~~"~~	~~Vasagården av~~	~~5 2~~	~~Fru Linnea Lindhé~~ ✓
✓	103/4128	"	"	5 3	Dens. ✓
✓	1/24	"	"	5 5	Gunnar Jönsson, ✓
✓	1/16	"	"	5 6	Sture Månsson, ✓
✓	1/16	"	"	5 7	Bernhard Månsson, ✓
✓	1/16	"	Rödahus	6 2	Dens. ✓
✓	5/96	"	"	6 4	Sven Svensson, ✓
✓	3/64	"	"	6 7	Dens. ✓
✓	1/48	"	"	6 5	Johan Svensson, ✓
✓	5/96	"	"	6 6	Ivar Månsson. ✓

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

stryktningar med tillstånd av Kungl. Landtbruksstyrelsen.

✓ ✓

Vidimeras
ex officio: