

Förslag i 2 blad till
Ågerups dikningsföretag år 1935

Norra Rörums socken; Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1935 av


Thore Möller

Staten e. lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Göta län.

Bestyrelsen i tjänsten:
Sture Möller.

88501 11 1038
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1936



RTN.Nr 001

2*0502

Nr 412 Malmöhus 2 rit

Thore Möller


Statens e. lantbruksingenjör

Berkäp i fjärdens:
Mare Möller


88501-10298

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN 1936Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bilningsarkiv


Kringmurning av rörutlopp vid B.



Typritning för trumman

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 april 1936 fastställt till
efternätfelse vid arbetets utförandeStockholm den 28 april 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.Trumman vid 0+82 = 4.0 m
Övriga trumman = 3.0 m

Typritning för trumman

Sektionskala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.Skala för trumman, trumman m.m. 1:50
1 0 1 2 3 4 m.

M 2-0502 RITH. Nr 0022

Nr 412 Malinhus 2 rit

M

2*0502

DIARIE Nr 10538

K. LANTRUKSSTYRELSEN

15 JUN. 1936

Handlingar

till

ÅGERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Norra Rörums socken, Malmöhus län

Anskrift

Genom Rungl. Maj:ts nädiga
brev den 17 april 1936 fastställt
till efterriktelse vid arbetsutfrående

Stockholm den 28 april 1936.

På Rungl. Lantbruksskolens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:
Hörs Lötter

Betänkande

till

ÅGERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Norra Rörums socken, Malmöhus län

--	--

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Ågerups dikningsföretag år 1935 1

Norra Rörums socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 3 km sydväst Norra Rörums kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppets allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av tid efter annan inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av de områden, som äro odlade eller lämpa sig för odling.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 19 sistlidna november. Så fort förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, lutningsförhållanden, vattenmängder m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till bättre torrläggning av en areal av 18,410 hektar, varav 14,025 hektar åker, 2,165 hektar äng och odlingsmark samt 2,220 hektar annan mark. Vid syneför- rättningen har båtnaden beräknats till 8.787:- kronor och kostnaden för arbetenas utförande till 8.600:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneför- rättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 557:51 kronor, varför total- kostnaden uppgår till 9.157:51 kronor. Kostnaden överstiger således båtna- den med omkr. 4 %.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet, som genom styresmannen sökes av alla delägare, sökes lån ur statens avdikningslånefond av två del- ägare, representerande 99,181 % av företaget. Enligt de grunder, som för när- varande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag, torde, då kostnaden något överstiger båtnaden, statsbidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden eller med 1 avrundat tal 4,390:- kro- nor. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande andel i båtnaden sedan bidraget frånräknats eller med 1 likaledes avrundat tal 4,360:- kronor.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas jordbruk är således företagets utförande av stor betydelse.

I kostnadsförslaget har räknats med en säkerhetsmarginal på 10 %. Om detta tillägg ej i sin helhet behöver tagas i anspråk eller om vid entreprenaden kan uppnås något förmånligare arbets- och materialpriser än som vid kostnadsberäkningen antagits, synes det ej uteslutet, att verkliga kostnaden kan komma att uppgå till ungefär samma belopp ^{som/} eller något understiga båtnaden. På grund härav och då företaget för övrigt är väl värt att komma till utförande, får jag tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Räkningar / 2 st./.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar / 2 blad /.

Höör 1 december 1935.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningskostnad, inkl. broar m.m.

8 225:-
~~0.600:-~~ kr.

Syneförrättningen

468:51 "

Betänkandet m.m.

89:- "S u m m a 8 782:51
0.157:51 kr.

Höör 1 december 1935.

Thore Möller

* Linstningen vidtagen an Rungl. Lantbruksskyddet

Anmärkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 8.782 kronor 51 öre, varav
 å Lantbruksskyddets andel 8.710 kronor 58 öre.

Stockholm den 28 april 1936.

På Rungl. Lantbruksskyddets vägnar:
 Albert Smith

Bemyndas i tjänsten
 Thore Möller

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "Ågerups dikningsföretag år 1935" uti Norra Rörums socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styresmannen i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande,

att uppbära och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ågerup den 19 november 1935.

Gunnar Bergfors

Tage Thomasson gnm

Nils Persson

Bevittnas:

O. Lillienberg

Otto Olsson

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Norra Rörums socken, Malmöhus län.

2/3 mtl. Ågerup 1² äg. Tage Thomasson, lagfart den 12 sept. 1934, § 441.

1/6 " " 1⁵ " Gunnar Bergfors, " " 21 mars 1934, § 142.

Höör 1 december 1935.

Thore Möller

Thore Möller

Avekrift.

Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Synehandlingar

till

ÅGERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Norra Rörums socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen för torrläggning
av marker tillhörande Ågerup nr 1 m.fl.
fastigheter uti Norra Rörums socken av Mal-
möhus län.

Tisdagen den 10 september 1935 kl. 10 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Ola Thomasson i Ågerup för att i
anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrätt-
ningens handläggning. Tid och plats för sammanträdet hade kungjorts i Nor-
ra Rörums kyrka den 25 augusti 1935 samt i tidningen Mellersta Skåne den
23 samma månad / Bil. B / varjämte kända sakägare erhållit underrättelse
enligt förteckning / Bil. C /.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukaren Olander Lillienberg, Norra Rörum

" Otto Olsson, Nötarp

Sökande till förrättningen:

Civ. ing. Tage Thomasson, ägare till 2/3 mtl. Ågerup nr 1² genom
lantbrukaren Nils Persson, Flädie nr 20, enligt
fullmakt / Bil. D /.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Gunnar Bergfors, ägare till 1/6 mtl. Ågerup nr 1⁵

" Ernst Andersson, arrendator av Thomassons fastighet

" Artur Malmgren, ägare till 1/8 mtl. Ågerup nr 1³

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens förordnande

upplästes och bilades handlingarna / Bil.A¹⁻³ /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något

jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades plankarta över torrlägningsområdet och profilrit-

ningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökandeombudet yrkade, att avloppet skulle uppgrävas i sträck-

ningen 0 - 1+28 - 22 - 4+26 - 18+40, vilken ansågs för markernas torrlägg-
ning mest lämplig och ändamålsenlig och ej dyrare än nuvarande sträckning
i västra kanten av Bergfors odling. Bergfors instämde.

Uppströms mätningpunkt 8+80 ansågs avloppet med fördel kunna

göras täckt.

§ 5.

Trummor av cementrör ansågs på företagets bekostnad bära byg-

gas vid 0+82, 20+00, 5+50 och 6+86.

§ 6.

Samtliga närvarande förklarade sig kostnadsfritt lämna mark till

det öppna avloppets breddning samt tåla intrång genom uppläggning av schakt-
ningsmassor utan anspråk på ersättning.

§ 7.

Synemän och sakägare begåvo sig härefter till torrlägningsområdet varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo jorduppskattning.

§ 8.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut varvid tillkännagavs, att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 19 nästa november kl. 10 fm.

§ 9.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Ågerup den 10 september 1935.

Thore Möller

O. Lillienberg

Otto Olsson

Tisdagen den 19 november 1935 kl. 10 fm. inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Ola Thomasson i Ågerup för att fortsätta förrättnings handläggning. Dessutom kommo följande sakägare tillstädes: Lantbrukaren Nils Persson, Flädie nr 20, såsom ombud för civ. ing. Tage Thomasson

" Gunnar Bergfors, Ågerup nr 1

" Ernst Andersson, " nr 1

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående samman-

tråde upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker, kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.H /, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 12.

Till styresman för företaget utsågs lantbrukaren Gunnar Bergfors, Agerup, Norra Rörum.

§ 13.

För hantlangning vid undersökningarna skulle till fröken Olga Thomasson utgivas ersättning med 60:-kronor.

§ 14.

Uträknades godemännens ersättningar och uppgingo till 18 kronor 40 öre till vardera Olander Lillienberg och Otto Olsson, eller tillhopa 36 kronor 80 öre.

§ 15.

Förrättningsmannen avlämnade sin räkning varvid antecknades, att dagarvode debiterats för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	2 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Orientering av nederbördsområdet	$\frac{1}{2}$ "
Utredning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{4}$ "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	$\frac{1}{8}$ "

Summa 5 $\frac{1}{4}$ dagar

§ 16.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styresmannen.

§ 17.

Förrättningen förklarades avslutad, varefter protokollet upplästes och sammanträdet avslutades.

Ågerup den 19 november 1935.

Thore Möller

O.Lillienberg

Otto Olsson

¹
Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Ågerup nr 1 m.fl. fastigheter uti N.Rörums socken av Malmöhus län.

Ågerup per N.Rörum den 10 juli 1934.

T.Thomasson

²
Bil.A.

R E S O L U T I O N .

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 juli 1934.

F.Ramel

Oskar Rud-Olson

³
Bil.A.

Ek.d.litt V nr 7 1935 .

R E S O L U T I O N

Översändes till extra lantbruksingenjören Th.Möller i Vänersborg, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 maj 1935.

F.Ramel

Hj.Kjell

Bil.B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avlopps-

diken för torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Ågerup 1²,
 1³ och 1⁵ i Norra Rörums socken, Malmöhus län, handlägges vid samman-
 träde hos lantbrukaren Ola Thomasson, Ågerup, tisdagen den 10 september
 1935 kl. 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för ut-
 förande av sin talan.

Höör den 19 augusti 1935.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör.

Uppläst i Norra Rörums kyrka sönd.den 25 augusti 1935, intygar

Albin Olsson

Kyrkoherde

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 23 augusti 1935, betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Å kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid sy-
 neförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för
 torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Ågerup 1² m.fl. fas-
 tigheter i Norra Rörums socken av Malmöhus län, avlämnade å posten nedan-
 skrivna dagar.

Den 19 augusti 1935 angående sammanträde i Ågerup den 10 nästa september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Norra Rörum, Norra Rörum.

" " tidningen Mellersta Skåne, Hörby.

Kallelse till skiftesgodemannen Otto Olsson, Nötarp, Norra Rörum.

" " " Olander Lillienberg, " "

Underrättelse till civ.ing. Tage Thomasson genom

lantbrukaren Nils Persson, Flädie 20, Björred.

" " arrendatorn Ernst Andersson, Ågerup, Norra Rörum.

" " lantbrukaren Artur Malmgren, " " "

" " " Gunnar Bergfors, " " "

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D.

F U L L M A K T

för lantbrukaren Nils Persson, Flädie nr 20 i Flädie socken eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande min fastighet Ågerup nr 1 uti N.Rörums socken, Malmöhus län, föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § V.L. omförmäles, ävensom att söka bidrag och lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas. Ågerup per N.Rörum den 10 juli 1934.

T. Thomasson

Bevittnas:

E.H. Monkell

B. Gräns

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{6}$	15	D	<u>Norra Rönne</u> Ågerup	<u>Gunnar Bergfors</u> äker, mulljord grå grus " " " " " " " " väg äker, mulljord grå grus " " " " " " " " " " " " väg äker, mulljord grå grus " " " " " " " " " " " " " höglant, färb. y " mulljord grå grus " " " " " " " " äker med ren äker, mulljord grå grus " " " " högmare äker, mulljord grå grus " " " " " " " " " höglant, färb. y impediment avlägg <u>Transport</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
33.5								400	134	-	1000	335	-	600	201	-
07.0								800	56	-	"	70	-	200	14	-
39.5								400	158	-	"	395	-	600	237	-
						04.5		-			-			-		
14.0								500	70	-	1000	140	-	500	70	-
24.5								650	159	25	"	245	-	350	85	75
07.5								800	60	-	"	75	-	200	15	-
	16.0							400	64	-	700	112	-	300	48	-
35.0								500	175	-	1000	350	-	500	175	-
26.0								400	104	-	"	260	-	600	156	-
39.0								500	195	-	"	390	-	500	195	-
						22.0		-			-			-		
26.0								500	130	-	1000	260	-	500	130	-
22.0								800	176	-	"	220	-	200	44	-
40.0								300	120	-	"	400	-	700	280	-
						23.0		-			-			-		
22.0								400	88		1000	220	-	600	132	-
25.0								300	255	-	"	850	-	700	595	-
						256.0		-			-			-		
35.0								400	140	-	1000	350	-	600	210	-
71.5								700	500	50	"	715	-	300	214	50
75.0								"	525	-	"	750	-	"	225	-
						54.0		-			-			-		
						03.5		-			-			-		
						37.0		-			-			-		
602.5	16.0					400.0			3109	75		6137	-		3027	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Transport</i>	
				<i>äng, fribarkas y</i>	26
				<i>" " "</i>	27
				<i>" " "</i>	28
				<i>" " "</i>	29
				<i>" " "</i>	30
				<i>" " "</i>	31
				<i>äker, mulljord på gues</i>	32
				<i>Summa</i>	
<i>2/3</i>	<i>12</i>	<i>A</i>	<i>Ågarp</i>	<u><i>Tage Thomasson</i></u>	
				<i>anordnare: Ernst Andersson</i>	
				<i>äker, mylla på gues</i>	33
				<i>" " " "</i>	34
				<i>" " " "</i>	35
				<i>" " " "</i>	36
				<i>äng, fribarkas y</i>	37
				<i>bark</i>	38
				<i>" " "</i>	39
				<i>avlopp</i>	40
				<i>äker, mulljord på gues</i>	41
				<i>" " " "</i>	42
				<i>" " " "</i>	43
				<i>äng</i>	44
				<i>" " "</i>	45
				<i>" " "</i>	46
				<i>" " "</i>	47
				<i>massa, masser</i>	48
				<i>Transport</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6 02.5		16.0				4 00.0			3 109 75			6 137 -			3 027 25	
						04.5		—			—			—		
						05.0		—			—			—		
		19.0						500	95 -		800	152 -		300	57 -	
		05.5						400	22 -		"	44 -		400	22 -	
		09.0						600	54 -		1000	90 -		"	36 -	
		04.0						500	20 -		"	40 -		500	20 -	
07.5								350	26 25		"	75 -		650	48 75	
6 10.0		53.5				4 09.5			3 327 -			6 538 -			3 211 -	
								700	98 -		1000	140 -		300	42 -	
								500	45 -		"	90 -		500	45 -	
								800	16 -		"	20 -		200	4 -	
								400	36 -		"	90 -		600	54 -	
						04.0		—			—			—		
						01.0		—			—			—		
						05.5		—			—			—		
						21.0		—			—			—		
								350	15 75		1000	45 -		650	29 25	
								500	62 50		"	125 -		500	62 50	
								300	25 50		"	85 -		700	59 50	
								150	10 50		400	28 -		250	17 50	
								"	21 -		"	56 -		"	35 -	
								"	3 -		"	8 -		"	5 -	
								100	8 50		200	17 -		100	8 50	
								"	29 -		"	58 -		"	29 -	
59.5		31.5		29.0		31.5			370 75			762 -			391 25	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförtecknings nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Transport</i>	
				<i>marss, förbättras y</i>	49
				<i>åker, mulldjord gröngrus</i>	50
				" " " "	51
				" " " "	52
				" " " "	53
				" " " "	54
				" " " "	55
				" " " "	56
				" " " "	57
				" " " "	58
				<i>stogsmark</i>	59
				"	60
				<i>barke</i>	61
				<i>åker, mulldjord gröngrus</i>	62
				" " " "	63
				" " " "	64
				" " " "	65
				" " " "	66
				" " " "	67
				" " " "	68
				" " " "	69
				<i>äng, dykare</i>	70
				<i>våg</i>	71
				<i>åker, mylla gröngrus</i>	72
				<i>äng</i>	73
				<i>stogsmark</i>	74
				<i>äng</i>	75
				<i>Transport</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16				
59.5	31.5	29.0		31.5		1 27.0		370 75		762 -		391 25					
29.5						200		59 -		1000		295 -		800		236 -	
28.5						250		71 25		1000		285 -		750		213 75	
13.0						"		32 50		"		130 -		"		97 50	
14.0						"		35 -		"		140 -		"		105 -	
13.5						300		40 50		"		135 -		700		94 50	
14.5						"		43 50		"		145 -		"		101 50	
10.0						"		30 -		"		100 -		"		70 -	
07.5						"		22 50		"		75 -		"		52 50	
08.0						"		24 -		"		80 -		"		56 -	
		31.0				200		162 -		300		243 -		100		81 -	
		34.0				"		68 -		"		102 -		"		34 -	
				31.0		-		-		-		-		-		-	
29.0						300		87 -		1000		290 -		700		203 -	
09.0						250		22 50		"		90 -		750		67 50	
23.0						400		92 -		"		230 -		600		138 -	
36.0						700		252 -		"		360 -		300		108 -	
09.5						400		38 -		"		95 -		600		57 -	
21.0						"		84 -		"		210 -		"		126 -	
07.5						800		60 -		"		75 -		200		15 -	
38.0						250		95 -		"		380 -		750		285 -	
	08.5					"		21 25		500		42 50		250		21 25	
				01.0		-		-		-		-		-		-	
19.0						700		133 -		1000		190 -		300		57 -	
	21.0					50		10 50		300		63 -		250		52 50	
		68.0				200		136 -		"		204 -		100		68 -	
	07.5					150		11 25		"		22 50		150		11 25	
390.0	68.5	212.0	240.5			2001 50		4744 -		2742 50							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Transport</i>	
				<i>avlopp</i>	<i>76</i>
				<i>impediment</i>	<i>77</i>
				<i>äker, mylla gräs</i>	<i>78</i>
				<i>" " "</i>	<i>79</i>
				<i>dike</i>	<i>80</i>
				<i>äker, mylla gräs</i>	<i>81</i>
				<i>" " "</i>	<i>82</i>
				<i>" " "</i>	<i>83</i>
				<i>" " "</i>	<i>84</i>
				<i>" " "</i>	<i>85</i>
				<i>äng</i>	<i>86</i>
				<i>"</i>	<i>87</i>
				<i>"</i>	<i>88</i>
				<i>skogsmark</i>	<i>89</i>
				<i>äker, mylla gräs</i>	<i>90</i>
				<i>" " "</i>	<i>91</i>
				<i>" " "</i>	<i>92</i>
				<i>" " "</i>	<i>93</i>
				<i>" " "</i>	<i>94</i>
				<i>avlopp</i>	<i>95</i>
				<i>impediment och väg</i>	<i>96</i>
				<i>äker, mylla gräs</i>	<i>97</i>
				<i>" " "</i>	<i>98</i>
				<i>" " "</i>	<i>99</i>
				<i>" " "</i>	<i>100</i>
				<i>" " "</i>	<i>101</i>
				<i>" " "</i>	<i>102</i>
				<i>Transport</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
390.0	68.5	2	12.0	2	40.5				200	1 50		4 744	-		2 742	50
						18.0		—			—			—		
						03.5		—			—			—		
37.5								600	225	-	1000	375	-	400	150	-
18.5								350	64	75	"	185	-	650	120	25
						03.0		—			—			—		
33.0								250	82	50	1000	330	-	750	247	50
14.5								"	36	25	"	145	-	"	108	75
12.0								"	30	-	"	120	-	"	90	-
04.5								200	9	-	700	31	50	500	22	50
06.5								"	13	-	"	45	50	"	32	50
	14.5							250	36	25	500	72	50	250	36	25
	36.0							300	108	-	"	180	-	200	72	-
	44.0							200	88	-	400	176	-	"	88	-
				10.0				150	15	-	300	30	-	150	15	-
10.0								400	40	-	1000	100	-	600	60	-
24.0								200	48	-	"	240	-	800	192	-
46.0								"	90	-	"	450	-	"	360	-
38.0								300	114	-	"	380	-	700	266	-
37.5								600	225	-	"	375	-	400	150	-
						11.0		—			—			—		
						03.0		—			—			—		
23.5								400	94	-	1000	235	-	600	141	-
17.0								"	68	-	"	170	-	"	102	-
39.0								150	58	50	"	390	-	850	331	50
06.0								"	9	-	"	60	-	"	51	-
04.0								"	6	-	"	40	-	"	34	-
10.0								500	50	-	"	100	-	500	50	-
770.5	1630	2	22.0	2	73.0				3 511	75		8 974	50		5 462	75

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på gus	103
				" " " "	104
				avlopp	105
				Summa	
1/8	13	B	Ågrip	Arthur Halmgren	
				åker, mylla på gus	106
				Summa	
				<u>Sammandrag</u>	
			<u>Lars Rönner</u>		
1/6	15	D	Ågrip	Samuel Rygfors	
2/3	12	A	- -	Tage Thomsen	
1/8	13	B	- -	Arthur Halmgren	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
7 70.5		1 63.0		2 22.0		2 73.0			3511	75		8 974	50		5 462	75	
05.5								700	38	50	1000	55	-	300	16	50	
04.5								450	20	25	"	45	-	550	24	75	
						05.5		-			-			-			
7 80.5		1 63.0		2 22.0		2 73.5			3 570	50		9 074	50		5 504	-	
12.0								400	48	-	1000	120	-	600	72	-	
12.0									48	-		120	-		72	-	
6 10.0		53.5				4 09.5			3 327	-		6 538	-		3 211	-	
7 80.5		1 63.0		2 22.0		2 73.5			3 570	-		9 074	50		5 504	-	
12.0									48	-		120	-		72	-	
14 02.5		2 16.5		2 22.0		6 38.0			6 945	-		15 732	50		8 737	-	
Åtgärp den 19 november 1935 Ther Norström O. Lillienberg Otto Olsson																	

Ägarens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>D i k e s s t r ä c k a n A - B .</u>								
-50 +28 0 - 1	178	Sten, block, grus o. sand samt träd o. buskar m ³	190	1:80			342	-		
+28 +00 1 -19 -	418	Sand, grus o. sten, buskar "	1500	1:30	1950	-				
+18 -23		Dyford, något buskar "	390	0:40	156	-	2106	-		
+18 +26 23 = 4 -	224	Sand, grus o. sten, buskar "	560	1:25	700	-				
+50 - 6		Dyford, buskar "	75	0:50	37	50	737	50		
+50 +80 6 - 8	230	Sand, grus o. sten, buskar "	700	1:25	875	-				
		Dyford, buskar "	100	0:50	50	-	925	-		
+80 +50 8 -11	270	Sand, grus o. sten, buskar "	180	1:40	252	-				
		Rör med inre diameter 30.0 cm /12"/ lm	270	2:40	648	-				
		Läggning av rören samt återfyllning "	270	0:40	108	-				
		Kringmurning av rörut- lopp vid 8+80			40	-				
		Brunn vid 10+00			30	-				
		" " 11+50			40	-	1118	-		
+50 +46 11 -12	75	Sand, grus o. sten m ³	100	1:20	120	-				
		Rör med inre diameter 25.0 cm /10"/ lm	75	1:90	142	50				
		Läggning av rören samt återfyllning "	75	0:25	18	75				
		Brunn vid 12+46			30	-	311	25		
+46 +00 12 -15	254	Sand, grus o. sten m ³	200	1:40	280	-				
		Rör med inre diameter } 25.0 cm /10"/ lm	254	1:90	482	60				
		Läggning av rören samt återfyllning "	254	0:25	63	50				
		Brunn vid 15+00			30	-	856	10		
+00 +00 15 -17	200	Rör med inre diameter 15.0 cm /6"/ lm	200	1:20	240	-				
		Grävning, läggning av rö- ren samt återfyllning "	200	0:90	180	-				
	1849			Transport	420	-	6395	85		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1849	Transport			420	-	6395	85		
		Brunn vid 17+00			30	-	450	-		
+00 +40 17 -18	140	Rör med inre diameter 10.0 cm /4"/	1m	140	0:80	112	-			
		Grävning,läggning av rö- ren samt återfyllning "	"	140	0:90	126	-			
		Brunn vid 18+40			30	-	268	-	7113	85
		Trumma för utfartsväg vid 0+82					250	-		
		Trummor för markvägar vid 20+00,5+50 o.6+86	st	3	150:-		450	-	700	-
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.tillägges							786	15
	1989				S u m m a				8600	-
Ågerup den 19 november 1935										
Thore Möller										

Kostnadsfördelningstängd

Kostnads-

Hemmanstal	Registernummer	Littera	<u>Socketen</u> och Hemman	Ägare	Sökande eller icke sök- ande
1	2	3	4	5	6
			<u>Nara Råum</u>		
1/6	15	D	Ågerup	Gunnar Rydgård	—
2/6	12	A	—	Pape Thomasson	sök.
1/8	13	B	—	Anders Halmgren	—
				Summa	

fördelningslängd.

Markens						Beräknad Verklig		Syneför-			
Nuvarande värde		Blivande värde		Förbättrings-värde		kostnad		kostnad		rättningskostnad	
Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	%	Kr	ö	
7		8		9		10		11		12	
3.327	-	6.538	-	3.211	-	3.139	09	36.501		171	01
3.570	-	9.074	50	5.504		5.390	52	62.680		293	66
48	-	120	-	72	-	70	39	0.819		3	84
6.945	-	15.732	50	8.787	-	8.600	-	100.000%		468	51

Ågerup den 19 november 1935.
Hans Hallen

O. Lillienberg

Otto Olesen

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Ågerup nr 1 uti Norra Rörums socknen av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Torrlägningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, finnes upptaget å den vid förrättningen genom nymätning upprättade nivåkartan i skala 1:4000, på vilken markens höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet medelst små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.E /.

Till följd av underförrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av ett genom Ågerup i nordlig huvudriktning framrinnande avloppsdike till sådana dimensioner, att sökandens marker erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning. Å till förslaget hörande ritningar betecknas avloppet med A - B - C.

Nedre delen av avloppet skall göras öppet och övre delen täckt.

På nivåkartan är den öppna dikessträckan utmärkt medelst dubbla röda linjer och betecknad A - B samt rörledningen medelst en enkel röd linje och betecknad B - C .

Omkring 1 km nedströms den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, utfaller ifrågavarande avlopp i närheten av Ågerups mölla i en i

västlig riktning framrinnande bäck, som omkr. 4 km söder om Färingtofta kyrka utfaller i Rönne å. Företaget ligger således inom Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Mom. 2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omfattas i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 15 maj 1935, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter, samtliga utmärkta medelst järndubbar inhuggna i jordfasta stenar:

Fixp. I. Höjdläge $\approx +5.14$ m. belägen 5 m norr om utfartsväg, 17 m väster om trumma.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +5.72$ m. belägen 4 m väster 4+65.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +10.42$ m. belägen 14 m väster 16+42.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas eller förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Den öppna avloppssträckans nederbördsområde omfattar omkring 150

hektar varför till avrinning kommande vattenmängder ej äro av betydelse att förenleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Rörledningarnas nederbördsområden omfatta såväl odlade fält som skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden bestämts till 1,0 s.l./hektar. Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
B - 10 ⁺⁰⁰	50	50	8.33:1000	30.0 /12/	80
- 11 ⁺⁵⁰	40	40	4.00:1000	30.0 /12/	52
- 12 ⁺⁴⁶	30	30	8.00:1000	25.0 /10/	45
- 15 ⁺⁰⁰	23	23	2.36:1000	25.0 /10/	25
- 17 ⁺⁰⁰	7	7	4.50:1000	15.0 /6 /	8.5
- C	2.5	2.5	5.00:1000	10.0 /4 /	3.0

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards

formel

$$\frac{\pi d^2}{4} \cdot k \sqrt{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \cdot \sqrt{J}$$

varvid konstanten "k" satts till 60.

Bottenlägen och lutningar äro angivna å den öfver avloppet upprättade profilritningen. Det öppna avloppets form har åskådliggjorts med delst sektionsritningar.

Mom. 6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skall på företagets bekostnad byggas trumma för utfartsvägen vid 0+82 m och trummor för markvägarna vid 20+00 m, 5+50 m och 6+86 m. Förstnämnda trumma skall byggas för en vägbredd av 4,0 m, övriga för en vägbredd av 3,0 m.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda öfver ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst de dimensioner, som angivas å typritningen.

Mom. 7. Ersättningar.

Samtliga delägare hava förklarat sig ej fordra ersättning för markupplåtelse till det öppna diket eller för intrång genom upplag o.dyl. vid arbetenas utförande. Någon olägenhet härav finna synemännen ej vara att vänta, vadan bestämmes, att några ersättningar härför ej skola utgå.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Re-

sultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.E /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning har givit till resultat, att skäl ej föreligger till uppdelning av samfälligheten i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil.G / har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse eller styresman, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet förtädda andelstal. Angående styrelsens /styresmannens/ skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 4/ För dagvattnets fria avrinning från angränsande terräng skola öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Innan arbetet påbörjas skola nya avvägningspålar utsättas och ny grävningslista upprättas av därtill kompetent person.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 8/ Rören till täckta ledningar, brunnar och trummor skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.
- 9/ Före nedläggandet skola rören in- och utvändigt strykas med tjära eller annat skyddsmedel.
- 10/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.
- 11/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

13/ Avsyrning enligt 13 kap.1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen /styresmannen/ att härom tillse och verkställa. Brunnarna skola rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbete- na böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnader- na fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons å- verkan eller försummelse, må uttagas av denne. Justeringar, som bliva erfor- derliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl., skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträngarna utan endast i be- fintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsemedlemmarna skall en vara ordförande och verkställan- de ledamot. Det åligger styrelsen /styresmannen/ att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -.

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Någon sådan avgift skall icke utgå vid detta företag.

Mom. 13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ågerups dikningsföretag år 1935".

Mom. 14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Ågerup den 19 november 1935.

Thore Möller

O.Lillienberg

Otto Olsson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 33, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

gr.

264

363
36

M 2-0502

DIARIE Nr 10588
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 april 1936 för
"Ågerups dikningsföretag år 1935" i Norra Rörums socken av
MÄLMÖHUS LÄN.

2 riksh. i handb.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusentrehundrafemtio (4.350) kronor att utgå från *stats avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyratusentrehundranittio (4.390) kronor att utgå från *stats avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statsens e. lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *skyesman* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1938,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bjergs Rura Forum den *28 maj* 19*36*.
Gunnar Bergfors ägare till 1/6 mott Bjergs 15

Att *Gunnar Bergfors Bjergs*


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>Johan Täll</i>	<i>Sigfrid Täll</i>
Adress <i>Litafsta Höör</i>	Adress <i>Höör</i>

Med stöd av Kungl. brevet den 17 april
1936. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 juli 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

17/4 36
Ågerups dikningsföretag år 1935.

DIARIE Nr 28217
K L A N G E N S S T Y R E L S E N

F ö r t e c k n i n g 17 DEC. 1935

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Norra Rörums socken, Malmöhus län.

✓ 2/3 mtl Ågerup 1² äg. Tage Thomasson, ✓ lagfart den 12 sept. 1934, § 441.

✓ 1/6 " " 1⁵ " Gunnar Bergfors, ✓ " " 21 mars 1934, § 142.

Höör 1 december 1935.

Höör Höller

✓

363
36

DIARIE Nr 10539

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t 15 JUN. 1936

Över verkställda besiktningar av "Ågerups dikningsföretag år 1935" i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 april 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag : 4.300:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond : 4.350:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styresman : Lantbrukaren Gunnar Bergfors, Ågerup, Norra Rörum.

Vid av undertecknad vid upprepade tillfällen verkställda besiktningar av företaget har befunnits, att dikessträckan A - B utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Kostnaden för vid sista besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till omkr. 4.100:- kr.

3 st. trummor 700:- "

Härtill kommer förrättningskostnader 557:51 "

Summa 5.357:51 kr.

motsvarande omkring 60 % av hela den beräknade kostnaden 8.782:51 "

Verkliga kostnaden synes komma att understiga den vid planens fastställande beräknade med omkr. 10 %.

Höör den 12 juni 1936.

Höör

Obs!

annat i speciatu

Godkänd den 29/9 1936 363
36

R a p p o r t

DIARIE Nr 17619

K. LANTBRUKSSYNDIKAT

23 SEP 1936

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Företagets namn : Ågerups dikningsföretag år 1935

Planen fastställd den 17 april 1936

Bidrag från statens avdikningsanslag : 4.390:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond : 4.350:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 juli 1936

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938

Styresman : Lantbrukaren Gunnar Bergfors, Ågerup, Norra Rörum.

Avsyningen verkställdes av undertecknad nedanskrivna dag.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt räkenskaperna uppgår verkliga kostnaden för företaget till obetydligt högre belopp än som vid planens fastställande beräknats.

Höör den 21 september 1936.

Huse Weller

1936 den 3 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ågerups dikningeföretag år 1935" i Norra Rörums
socken av Malmöhus län.

Lån 4.350 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 17 april 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart bev, den	§
<u>Norra Rörums</u> <u>socken:</u>					
Ågerup	2/3	1 ² 5	Tage Thomasson	12/9 34	441
"	1/6	1	Gunnar Bergfors	21/3 34	142

Stockholm den 3 juli 1936.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith