Kopia

Förslag till

Önnerköps dikningsföretag av år 1935

Långaröds socken, Malmöhus län

Upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1935 av

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 april 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 28 april 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller.

Längdskala 1:4000
100 0 100 200 300 m.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.
Höjdskala 1:100

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag till rörutlopp vid B



Skala för trummor m.m. 1:50
1 0 1 2 3 4 m.

Typritning för trummor



På trummorna vid 4+60, 6+00, 7+20 och 7+62 må ovanför markägaren så önskar höjden över mårgärdsgren minskas ett c:a 0.5 m. och trummorna helt överdäckas.

Fixp. I = +10.75 m.

Fixp. = +5.11 m.
Höjt över jämförelsesplan för tidigare företag =
= +9.11 m.

Fixp. I = +11.49 m.

Fixp. I = +10.15 m.





RITN.Nr 001 Nr 422 Malmöhus län
1★0503
2★0503

M 1:0503

DIARIE Nr 14109
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1936

Handlingar

till

ÖNNEKÖPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1935

Långaröds socken, Malmöhus län.

Avskrift

Genom Kungl. Lagmans nådiga brev den 17 april 1936 fastställd lös efterrättelse och arbetets utförande.

Stockholm den 28 april 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt

Bestyrkes i tjänsten:

Elsa Smitt

Betänkande

till

ÖNNEKÖPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1935

Långaröds socken, Malmöhus län

Översiktskarta.

Skala 1:looooo

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till Önneköps dikningsföretag av år 1935 uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Företagets läge beskaffenhet m.m.

De marker,om vilkas bättre torrläggning fråga är,äro belägna omkr. 15 km sydöst om Hörby köping,omkr. 3 km östnordöst om Långaröds kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av samtliga i företaget ingående områden.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av samtliga delägare i företaget har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 26 sistlidna september och så snart utlåtandet vunnit laga kraft kommer bevis härom att insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna,som i avskrift åtfölja detta betänkande,framgår,hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,lutningsförhållanden,vattenmängder m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till täckdikning av ett område på 11.660 hektar,varav 10.230 hektar åker och 1.430 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden beräknats till 4407:75 kronor och kostnaden för arbetenas utförande till 4050:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m,sammanlagt 406:03 kronor,varför totalkostnaden uppgår till 4456:03 kronor. Kostnaden överstiger alltså båtnaden med omkr. 1 %.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag ur statens avdikningsanslag,som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare i företaget,sökes lån ur statens avdikningslånefond av flertalet delägare,representerande 92.47 % av kostnaden. Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag,torde,då kostnaden ~~med omkr. 1 %~~ överstiger båtnaden, bidrag kunna påräknas av samtliga delägare till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden eller med i avrundat tal 2200:- kronor. Dessutom torde statslån kunna påräknas av de delägare,som ansökt härom,till ett belopp motsvarande återstående del av båtnaden sedan bidraget frånräknats eller med i likaledes avrundat tal 2080:- kronor.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

Ifrågavarande marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader. För fastig-

hetemas jordbruk är företagets genomförande således av stor betydelse. Då dessutom den odlade arealen för resp. fastigheter i allmänhet ej uppgår till 10 hektar och ägarna äro hänvisade att helt försörja sig på sina jordbruk,får jag,trots att kostnaden något överstiger båtnaden,tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Föreningsskrivelse.

4/ Förteckning å fastigheter,till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

5/ Räkningar /2 st./.

6/ Avskrift av synehandlingarna.

7/ Kopia av plan-,profil- m.fl. ritningar.

Höör i oktober 1935.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningskostnad	~~4.050:-~~ 4.000:- x kr.
Syneförrättningen	337:76 "
Betänkandet m.m.	68:27 "
Summa	~~4.456:03~~ 4.406:03 kr.

Höör i oktober 1935.

Thore Möller

x Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.406 kronor 3 öre, varav å Länsgårdarnas andel 4.074 kronor 25 öre.

Stockholm den 28 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Önneköps dikningsföretag år 1935 uti Långaröds socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån ur statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanrodnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Önneköp den 26 september 1935.

Mårten Simonsson — Edvard Håkansson

Edvard Cederholm — Anton Håkansson

Bevitnas

Anders Brorsson — Olof Andersson

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Långaröds socken, Malmöhus län.

Önneköp 1/24 mtl.av 4 5 äg. Edvard Håkansson, lagfart 29 okt. 1926, § 130

Önneköp	1/48 mtl.av	4 5	äg. Anton Håkansson,	lägfart	21 febr. 1934, § 51
"	1/24 "	4 11	" Mårten Simonsson,	"	1 sept. 1927, § 24
"	1/48 "	4 12			
"	1/144 "	4 45	" Edvard Cederholm,	"	12 febr. 1920, § 51
"	avst.	4 56	" D:sme	"	6 maj 1932, § 148

Höör i oktober 1935.

Thore Möller

Sid. 1 - 6 bestyrkas i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Synehandlingar

till

ÖNNEKÖPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1935

Långaröds socken, Malmöhus län.

Protokoll,fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Önneköp n:r 4 och Viggarum n:r 2 uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Onsdagen den 4 september 1935 kl.10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Mårten Simonsson i Önneköp för att med anledning av länsstyrelsens förordnande påbörja förrättningens handläggning.Tid och plats för sammanträdet hade kungjorts i Långaröds kyrka den 18 sistlidna augusti samt i tidningen Mellersta Skåne den 17 samma månad / Bil.B /,varjämte av förrättningsmannen kända sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning / Bil.C /.

Närvarande:

Gode män:

Skiftesgodemannen Anders Brorsson, Buus

" Olof Andersson, Viggarum

Sökande till förrättningen:

Mårten Simonsson,	ägare till	1/24	mtl.	Önneköp	4 11	och
		1/48	"	"	4 12	
Anton Håkansson,	" "	1/48	"	"	av 4 5	
Edvard Håkansson,	" "	1/24	"	"	av 4 5	
Edvard Cederholm,	" "	1/144	"	"	4 45	
Oskar Johnér,	" "	1/144	"	"	4 46	
Elof Andersson,	" "	9/160	"	Viggarum	2 6	

Övriga sakägare:

Evald Svensson, Ägare till 3/16 mtl. Viggarum 1 2

Ola Månsson, " " 3/256 " " 2 4

Anders Olsson, " " 45/256 " " 2 5

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A 1-3 /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv.Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades plankarta över torrläggningsområdet och profilritningar över de undersökta avloppen.I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade,att huvudavloppet skulle uppgrävas från ungefär avvägningspunkt 2+oo m. till 11+2 m. samt att jämväl sidodikena 18+oo m.- - 19+1 m. och 15+oo m. till 16+54 m. skulle komma till utförande.Samtliga avlopp ansågos böra göras täckta.

§ 5.

Cederholm upplyste,att han i år insått med klöver det område,varöver rörledningen komme att framgå.För event.uppkommande skada å klövervallen till följd av dikningsarbetet begärdes ersättning.

§ 6.

Sedan förrättningsmannen meddelat,att avloppets nedersta del å en sträcka av omkr. 20 m.komme att göras öppet,yrkade Ola Månsson,att jordvallarna skulle på denna sträcka på företagets bekostnad bortskaffas.

§ 7.

Beslöts att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens torsdagen den 26 innevarande september kl.11 fm.Vid detta sammanträde skulle bl.a.förekomma styrelseval.

§ 8.

Synemän och sakägare begåvo sig härefter till torrläggningsområdet varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo båtnadsuppskattning.Härvid förklarade Cederholm att han avstode från sitt tidigare yrkande på skadestånd för intrång å klövervallen.

§ 9.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut,varvid sakägarna på tillfrågan förklarade sig icke hava ytterligare yrkanden eller förslag att framföra.

§ 10.

Protokollet upplästes och sammanträdet avslutades.

Önneköp den 4 september 1935.

Thore Möller

Anders Brorsson
godman

Olof Andersson
godman

Torsdagen den 26 september 1935 kl.11 fm.inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Mårten Simonsson i Önneköp för att fortsätta förrättningens handläggning.Dessutom kommo följande sakägare tillstädes:

Mårten Simonsson,	Önneköp
Anton Håkansson,	"
Edvard Håkansson,	"
Edvard Cederholm,	"
Elof Andersson,	Viggarum
Ola Månsson,	"
Oskar Johnér,	Önneköp

§ 11.

Edvard Håkansson yrkade,att kloakvatten ej skulle få insläppas i företagets rörledningar.Ett flertal sakägare instämde.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker,den beräknade båtnaden,kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.G /, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Johnér meddelade,att han från sin fastighet anlagt kloakledning till ifrågavarande dike.På grund härav beslöto sakägarna enhälligt,att

kloakvatten,som kunde förorena vattnet i diket,ej skulle få utsläppas i diket under tiden 1 juni - 1 oktober.Övriga tider skulle kloakvatten fritt få avledas.

§ 15.

Till styrelse för företaget utsågos:

Lantbrukaren Mårten Simonsson, Önneköp, ordförande

" Edvard Håkansson, "

" Anton Håkansson, "

Till revisorer utsågos:

Lantbrukaren Anders Brorsson, Buus, Önneköp

" Olof Andersson, Viggarum, "

§ 16.

För hantlangning m.m. skulle utgivas

till Mårten Simonsson för 4 dagsv. 20:- kr.

d:sme för virke till pålar 2:50 " 22:50 kr.

" Anton Håkansson för 4 dagsv. 20:- "

Summa 42:50 kr.

§ 17.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 16:- kronor för vardera Anders Brorsson och Olof Andersson,eller tillhopa 32:-kr.

§ 18.

Förrättningsmannen avlämnade sin räkning varvid antecknades att dagarvode debiterats för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning,avvägning o.dyl. 2 dagar

Hydrografisk utredning	½ dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	½ "
Förslag till brunn m.m.	½ "
Summa	5½ dagar

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade,att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 20.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 21.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Önneköp den 26 september 1935.

Thore Möller

Olof Andersson Anders Brorsson

Bil.A 1.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att företaga laga syn i och för vattenavledning

för torrläggning av våra tillhöriga hemman å N:o 4 Önneköp av Långaröds socken.

Önneköp den 7 oktober 1934.

Oscar Johnér	ägare 1/72 mantal Önneköp 4
Mårten Simonsson	ägare till 1/24 1/48 mtl.n:o 4 Önneköp
Edvard Håkansson	ägare 1/24 mtl Önneköp n:o 4
Edvard Cederholm	ägare 1/144 mtl N:o Önneköp
Anton Håkansson	ägare 1/48 mtl Önneköp n:o 4
Elof Andersson	ägare till 9/160 mtl.N:o 2 Viggarum

2
Bil.A .

R E S O L U T I O N .

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 oktober 1934.

F.Ramel

Oskar Rud-Olsson

Ek.d.litt.V n:r 7 1935.

3
Bil.A .

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingeniören Th.Möller i Väners-

borg som förordnas att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 maj 1935.

F.Ramel

Hj.Kjäll

<u>Bil.B.</u>

<u>K u n g ö r e l s e .</u>

Sedan länsstyrelsen i Malmöhus län förordnat undertecknad att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande nedanskrivna fastigheter,så hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas på följande tider och platser då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

"="

<u>Onsdagen den 4 september 1935 kl.10 fm</u> hos lantbrukaren Mårten Simonsson i Önneköp.Företaget väntas komma att beröra marker till Önneköp nr 4 samt Viggarum nr 1 och 2 i Långaröds socken.

"="

Höör den 12 augusti 1935.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör.

Uppläst i Långaröds kyrka sönd.den 18 augusti 1935,intygar

K.Forsberg

p.l.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 17 augusti 1935,betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enl.vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dikning inom Långaröds socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar:

Den 12 augusti 1935 angående sammanträde i Önneköp den 4 september 1935.

Kungörelse till pastorsämbetet i Långaröd,		Östra Sallerup.
" " tidningen Mellersta Skåne,		Hörby.
Kallelse till skiftesgodemannen Anders Brorsson, Buus,		Önneköp.
" " "	Olof Andersson, Viggarum,	"
Underrättelse till lantbrukaren Mårten Simonsson,		"
" " "	Anton Håkansson,	"
" " "	Edvard Håkansson,	"
" " "	Edvard Cederholm,	"
" " "	Oskar Johnér,	"
" " "	Elof Andersson, Viggarum,	"
" " "	Evald Svensson, "	"

Underrättelse till lantbrukaren Ola Månsson, Viggarum, Önneköp .

" " " Anders Olsson, " "

I tjänsten

Thore Möller

Bil.D.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning

och

värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hångarås socken.					
Höggarum	8 6	Bad	9/160		Olof Andersson
				1	avlagd
				2	åker, mylla på lera
				3	" " " "
					Summa
Ommebäcke	4 11	C	1/24		Knuten Simonsson
				4	avlagd
				5	åker, mylla på lera
				6	" " " "
				7	åker, mylla på sand
				8	" " " "
				9	åker, mylla på lera och sand
				10	" " " " " "
				11	" " " " " "
				12	" " " " " "
				13	" " " " " "
				14	" " " " " "
				15	" " " " " "
				16	" " " " " "
				17	skenmur
				18	väg
					Summa

PETTERSON-MA. BONTR. LPTK. I MARA.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						04.0		—			—			—		
	19.5							400	78	—	600	117	—	200	39	—
	51.0							500	255	—	1000	510	—	500	255	—
	70.5					04.0			333	—		627	—		294	—
						08.5		—			—			—		
	24.5							450	110	25	1000	245	—	550	134	75
	10.0							"	45	—	"	100	—	"	55	—
	29.0							600	174	—	"	232	—	200	58	—
	06.5							"	33	—	"	44	—	"	11	—
	59.0							400	236	—	900	531	—	500	295	—
	45.0							800	360	—	"	405	—	100	45	—
	41.5							700	290	50	"	373	50	200	83	—
	19.0							300	57	—	"	171	—	600	114	—
	17.0							700	119	—	"	153	—	200	34	—
	29.0							500	145	—	"	261	—	400	116	—
	42.5							600	255	—	"	382	50	300	127	50
	02.5							800	20	—	"	22	50	100	2	50
						03.0		—			—			—		
						13.0		—			—			—		
3	24.5					18.5			1844	75		2920	50		1075	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Önnestad	4 12	a	1/48		Kristen Simonsson
				19	väll
				20	dikesren
				21	avtapp
				22	åker, mylla jämte lera och sand
				23	" " " sand
				24	" " " lera och sand
				25	" " " lera
				26	" " " "
				27	äng, mylla jämte sand
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	åker, mylla jämte lera och sand
				31	" " " " " "
				32	" " " " " "
				33	dikesren
				34	äng, mylla jämte sand
				35	åker " " "
				36	" " " sand och lera
				37	äng, " " sand
				38	" " " sand och lera
				39	åker, " " " " "
				40	äng, " " sand
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. STTA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						03.5		—			—			—		
						00.5		—			—			—		
						02.0		—			—			—		
	17.5							500	87	50	900	157	50	400	70	—
	00.5							600	123	—	800	164	—	200	41	—
	07.5							500	37	50	900	67	50	400	30	—
	17.5							300	52	50	1000	175	—	700	122	50
	17.0							"	51	—	"	170	—	"	119	—
			06.0					"	78	—	700	182	—	400	104	—
			16.0					"	48	—	500	80	—	200	32	—
			11.0					"	33	—	"	55	—	"	22	—
	07.5							600	45	—	900	67	50	300	22	50
	15.0							450	67	50	"	135	—	450	67	50
	20.0							600	120	—	"	180	—	300	60	—
						02.5		—			—			—		
			03.5					200	7	—	500	17	50	300	10	50
	05.5							400	22	—	800	44	—	400	22	—
	09.5							500	47	50	900	85	50	"	38	—
			05.0					250	112	50	500	225	—	250	112	50
			13.0					300	39	—	700	91	—	400	52	—
	06.5							"	19	50	900	58	50	600	39	—
			11.0					250	27	50	500	55	—	250	27	50
1	44.0	1	25.5			08.5			1018	—		2010	—		992	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				41	åker
				42	äng, mylla på sand
				43	" " " "
					Summa
Önnekärr	00 45		1/48		Anders Karlsson
				44	åker, mylla på lera och sand
				45	" " " " " "
					Summa
Önnekärr	45		aust.		Edvard Gedenholm
				46	åker, mylla på lera och sand
				47	" " " " " "
				48	" " " " " "
				49	äng, förbättras ej
					Summa
Önnekärr	00 45		1/24		Edvard Karlsson
				50	åker, mylla på lera och sand
				51	" " " " " "
				52	" " " " " "
				53	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	44.0	1	25.5				08.5		1018	—		2010	—		992	—
							07.0	—			—			—		
			12.5					250	31	25	500	62	50	250	31	25
			05.0					300	15	—	600	30	—	300	15	—
1	44.0	1	43.0				15.5		1064	25		2102	50		1038	25
	01.0							700	7	—	900	9	-	200	2	-
	21.0							500	105	—	"	189	-	400	84	-
	22.0								112	—		198	-		86	-
	26.0							600	156	—	900	234	-	300	78	-
	48.0							500	240	-	"	432	-	400	192	-
	13.5							200	27	-	"	121	50	700	94	50
							01.5	—			—			—		
	87.5						01.5		423	-		787	50		364	50
	36.0							600	216	-	900	324	-	300	108	-
	11.5							200	23	-	"	103	50	700	80	50
	34.5							250	86	25	950	327	75	"	241	50
	32.0							"	80	-	"	304	-	"	224	-
1	14.0								405	25		1059	25		654	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				54	åker, ogilla, på lera och sand
				55	" " " " " "
				56	" " " " " "
				57	" " " " " "
				58	" " " " " "
					Summa
Ömmeshjo	4 46	B	1/144		Oskar Johnni
				59	åker, ogilla, på lera och sand
				60	" " " " " "
					Summa
Ömmeshjo	4 45	A	1/144		Edvard Lederholm
				61	åker, ogilla, på lera och sand
				62	" " " " " "
				63	" " " " " "
				64	" " " " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. LITH. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	14.0								405	25		1059	25		654	–
	30.0							400	120	–	900	270	–	500	150	–
	32.5							350	113	75	"	292	50	550	178	75
	23.0							700	161	–	"	207	–	200	46	–
	06.0							800	48	–	"	54	–	100	6	–
	27.5							500	137	50	"	247	50	400	110	–
2	33.0								985	50		2130	25		1144	75
	03.5							400	14	–	900	31	50	500	17	50
	09.0							500	45	–	"	81	–	400	36	–
	12.5								59	–		112	50		53	50
	01.0							500	5	–	900	9	–	400	4	–
	75.0							700	525	–	"	675	–	200	150	–
	27.0							"	189	–	"	243	–	"	54	–
	26.0							350	91	–		234	–	550	143	–
1	29.0								810	–		1161	–		351	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Hänneväds socken					
Högaum	2 6	Baa	9/160	1-3	Olof Andersson
Ommbäp	4 11	C	1/24	4-18	Mårten Simonsson
—"—	4 12	a	1/48	19-43	D:sme.
—"—	aa 4 5		1/48	44-45	Anton Karlsson
—"—	4 5 6		aa 3 E.	46-49	Edvard Gedenholm
—"—	aa 4 5		1/24	50-58	Edvard Karlsson
—"—	4 46	B	1/144	59-60	Oskar Johnni
—"—	4 45	A	1/144	61-64	Edvard Gedenholm
					Summa.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
GÄVLE

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76.5					04.0			333	–		627	–		294	–
3	24.5					18.5			1844	75		2920	50		1075	75
1	44.0	1	43.0			15.5			1064	25		2102	50		1038	25
	28.0								112	–		198	–		86	–
	87.5					01.5			423	–		787	50		364	50
2	33.0								985	50		2130	25		1144	75
	12.5								59	–		112	50		53	50
1	29.0								810	–		1161	–		351	–
10	23.0	1	43.0			39.5			5631	50		10039	25		4407	75

Ömmetjo den 26 september 1935

Johan Mårtensson

Olof Andersson Anders Bryngson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Bil.E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		K O S T N A D S F Ö R S L A G .								
		H u v u d a v l o p p e t A - B - C - D - E .								
+00 +42										
A - B	42	Schaktn. av grus o.sten m^3	35	1:30			45	50		
+42 +96										
B - C	254	" " " " "	170	1:30	221	-				
		Inköp inkl. frakt av 12" cementrör lm	254	2:40	609	60				
		Läggning av rören och återfyllning "	254	0:30	76	20				
		Kringgurtning av rörutlopp vid B			40	-				
		Brunnar vid 4+60 och 4+96 st	2	35:-	70	-	1016	80		
+96 +00										
C - D	104	Schaktn. av sand,grusbl. lera och sten m^3	70	1:30	91	-				
		Inköp inkl. frakt av 10 " cementrör lm	104	1:90	197	60				
		Läggning av rören och återfyllning "	104	0:20	20	80				
		Brunn vid 6+00			35	-	344	40		
+00 +62										
D - E	162	Schaktn. av sand,grusbl. lera och sten m^3	86	1:30	110	50				
		Inköp inkl. frakt av 8" tegelrör lm	162	1:50	243	-				
		Läggning av rören och återfyllning "	162	0:20	32	40				
		Brunnar vid 7+20 och 7+62 st	2	35:-	70	-	455	90		
+62 +23										
E - F	161	Schaktn. av sand,grusbl. lera och sten m^3	230	1:30	299	-				
		Inköp inkl. frakt av 7" tegelrör lm	161	1:35	217	35				
		Läggning av rören och återfyllning "	161	0:20	32	20				
		Brunnar vid 8+22,8+60 och 9+23 st	3	35:-	105	-	653	55		
+23 +66										
F - G	143	Schaktn. av sand,grusbl. lera och sten m^3	120	1:30	156	-				
		Inköp inkl. frakt av 6" tegelrör lm	143	1:20	171	60				
	866	Transport			327	60	2516	15		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	866	**Transport**			327	60	2516	15		
		Läggning av rören och återfyllning	1m 143	0:15	21	45				
		Brunnar vid 10+oo och 10+66	st 2	35:-	70	-	419	05		
+66 +02 10 -11	36	Schaktn. av sand, grusbl. lera och sten	m³ 20	1:30	26	-				
		Inköp inkl. frakt av 4" tegelrör	1m 36	0:80	28	80				
		Läggning av rören och återfyllning	" 36	0:15	5	40				
		Brunn vid 11+02			35	-	95	20	3080	40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							299	60
	902				Summa				3380	-
		Sidodiket C - C₁								
+oo +01 18 -19	101	Schaktn. av sand, grus och sten	m³ 96	1:30	123	50				
		Inköp inkl. frakt av 4" tegelrör	1m 101	0:80	80	80				
		Läggning av rören och återfyllning	" 101	0:15	15	15				
		Brunnar vid 18+94 och 19+01	st 2	35:-	70	-	289	45	289	45
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							30	55
	101				Summa				320	-
		Sidodiket D - D₁								
+oo +54 16 -16	154	Schaktn. av sand, grus och sten	m³ 110	1:30	143	-				
		Inköp inkl. frakt av 4" tegelrör	1m 154	0:80	123	20				
		Läggning av rören och återfyllning	" 154	0:15	23	10				
		Brunnar vid 16+48 och 16+54	st 2	35:-	70	-	359	30	359	30
	154				Transport				359	30

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	154			Transport					359	30
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							40	70
	154				Summa				400	-
		Sammandrag.								
+00 +02 2 -11	902	Huvudavloppet A - B - C - D - E							3330	-
+00 +01 18 -19	101	Sidodiket C - C 1							380	-
+00 +54 18 -16	154	D:o D - D 1							400	-
	1157				Summa				4060	-

Önneköp den 26 september 1935.

Thore Möller

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. AFTR.
V. SKARA.

Bil.F.

Kostnadsförderingstärgd

Hemmansdel	Registernummer	Socken och hemman	Ägare	Sökande eller icke sökande	Mantals nuvarande värde kr.	ö	Mantals tillvarde värde kr.	ö
		Långarud						
9/160	2 6	Tiggarum	Olof Andersson	Sök.	333	-	627	-
1/24	4 11	Önnekäp	Mårten Simonsson	Sök.	1844	75	2920	50
1/48	4 12	—"—	Djsme	Sök.	1064	25	2102	50
1/48	av 4 5	—"—	Anton Mårtensson	Sök.	112	-	198	-
avst.	4 56	—"—	Edvard Cederholm	Sök.	423	-	787	50
1/24	av 4 5	—"—	Edvard Mårtensson	Sök.	985	50	2130	25
1/144	4 46	—"—	Oskar Jakobsson	Sök.	59	-	112	50
1/144	4 45	—"—	Edvard Cederholm	Sök.	810	-	1161	-
			Summa		5631	50	10039	25

Avdelning I Avtappsstr. A-B-C-D-E och C-C'					Avdelning II Avtappsstr. D-D'				Summa avdet i företaget			Syre-förrätt-ningar.	
Ägofig.	Bårad		Beräkn. kostnad		Ägofig.	Bårad		Beräkn. kostnad	Beräkn. kostnad		Verklig kostnad		
nr.	Kr.	ö	Kr.	ö	nr.	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr	ö	%	Kr.	ö
1-3	294	-	257	85						257	85	6.37	21	52
4-18	1075	75	943	47						943	47	23.30	78	69
19-30, 36-43	878	25	770	26	31-35	160	-	260	16	1030	42	25.44	85	93
					44-45	86	-	139	84	139	84	3.45	11	65
46-49	364	50	319	68						319	68	7.89	26	65
50-58	1144	75	1003	98						1003	98	24.79	83	73
59-60	53	50	46	92						46	92	1.16	3	92
61-64	351	-	307	84						307	84	7.60	25	67
	4161	75	3650	-		246	-	400	-	4050	-	100.00	337	76

Önnebäcken den 26 september 1935

Ivar Nilsson

Olof Andersson Anders Persson

Bil.G.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker till Önneköp nr 4 och Viggarum nr 2 uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Torrläggningsområdet,som skall bilda en dikningssamfällighet,är beläget omkr. 3 km öster om Långaröds kyrka. Över området har upprättats nivåkarta i skala 1:4000,på vilken markens höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.D /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i östlig huvudriktning framrinnande avlopp med tillhörande sidodiken till sådana dimensioner,att i företaget ingående marker med fördel kunna täckdikas. Å till förslaget hörande ritningar betecknas huvudavloppet med A - B - C - D - E och sidodikena med $C - C^{1}$ och $D - D^{1}$.

Samtliga avloppssträckor,med undantag av sträckan A - B av huvudavloppet,äro avsedda att utföras såsom rörledningar. På nivåkartan är den öppna dikessträckan utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer.

Omkr. 1 km nedom den punkt,där arbetena föreslagits att påbörjas,utfaller huvudavloppet i en bäck,som sedan rinner genom Andrarums och

Brösarps socknar,där den antager namnet Värkeån,samt utfaller i Hanöbukten i trakten av Ravlunda. Företaget ligger således mellan Helgeåns nederbördsområde nr 88 och Nybroåns nederbördsområde nr 89.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning,som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 15 maj 1935,eller för företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+10.15 m. Järndubb inborrad i sten invid rågång,omkr. 15 m sydost 3+90 m.

Fixp. II. Höjdläge =+11.49 m. Järndubb inborrad i sten invid västra vägkanten,omkr. 22 m norr 8+35.

Fixpunkterna,som äro lagligen skyddade,få ej rubbas,förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Den öppna dikessträckans nederbördsområde är obetydligt och fallförhållandena goda varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts

erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda erforderligt avlopp för ovanför varande rörsystem. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.o.

De täckta ledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält med tämligen små lutningar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna bestämts så,att rören förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.o s.l./hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika rörledningarnas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningar,dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område	Vattenmängd	Lutning	Dimension	Avbördn. förmåga
	hektar	lit/sek		tum	lit/sek
B - 4 $^{+96}$	28.o	28.o	1.4:1000	12	30
- C	20.o	20.o	2.4:1000	10	25
- D	12.o	12.o	2.1:1000	8	13
- 9 $^{+23}$	7.5	7.5	2.2:1000	7	9.6
- 10 $^{+66}$	5.o	5.o	2.1:1000	6	5.7
- E	2.o	2.o	11:1000	4	4.5
C - C ^{1}	2.o	2.o	4.o:1000	4	2.7
D - 16 $^{+48}$	4.o	4.o	9.8:1000	4	4.2
- D ^{1}	2.o	2.o	3.o:1000	4	2.3

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards formel

$$\frac{\pi d^2}{4} \cdot k \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \cdot \sqrt{J}$$

varvid konstanten "k" satts till 60.

Bottenlägen och lutningar äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola inga broar eller trummor byggas. Vid befintliga vägar skall jorden återfyllas och vägbanan planeras så att olägenhet ej vållas trafiken.

Mom.7. Utgående ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå. Schaktningsmassorna från det öppna diket A - B skola dock på företagets bekostnad bortskaffas eller uppläggas på av markägaren anvisad plats.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.D /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd utredning har givit till resultat att marken inom samfälligheten skall hänföras till två särskilda avdelningar på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden / Bil.F /. I denna längd har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma andelstal.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom.11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län,dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Innan arbetet påbörjas skola nya avvägningspålar utsättas och grävningslista upprättas av därtill kompetent person.

5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker å uppströms eller nedströms belägna marker.

6/ Rören till ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och,beträffande dylika av betong,uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar,vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.

7/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.

8/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

10/ Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd,som föranletts av enskild persons å-

verkan eller försummelse,må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Utan styrelsens medgivande får kloakvatten ej utsläppas så,att det kan inkomma i företagets rörledningar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder,som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Önneköps dikningsföretag av år 1935"

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgat,för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Önneköp den 26 september 1935

Thore Möller

Olof Andersson Anders Brorsson

Förestående avskrifters, sid.1 - 35., likhet med originalet bestyrkes

I tjänsten:

Thore Möller

265

363/36

M 1•0503

DIARIE Nr 14109
KLANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 april 1936 **för**

"Önneköps dikningsföretag av år 1935" i Långaröds socken av

MALMÖHUS LÄN

i nästa i stället

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift,~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusentrettio (2.030) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhundra (2.200) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*va* underteckna*d*~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
120935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Önneköp den 8/6 19 36.

Mårten Simonsson	ägare till	Önneköp	4 o 4 12
Edvard Håkansson	"	"	4 5
Anton Håkansson	"	"	4 5

Att Mårten Simonsson Edvard Håkansson och Anton Håkansson Önneköp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ola Månsson Hanna Olsson

Adress Viggarum per Önneköp Adress Viggarum

Med stöd av Kungl. brevet den 17 april 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 14 september ***19*** 36.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Lorichs

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

17/y 36

Önneköps dikningsföretag av år 1935.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter,till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-lån sökes.

Långaröds socken,Malmöhus län.

Önneköp	1/24 mtl.av	4 5	äg.	Edvard Håkansson,	lagfart 29 okt. 1926, § 130.
"	1/48 "	av 4 5	"	Anton Håkansson,	" 21 febr. 1934, § 51.
"	1/24 "	4 11	"	Mårten Simonsson,	" 1 sept. 1927, § 24.
"	1/48 "	4 12	"		
"	1/144 "	4 45	"	Edvard Cederholm,	" 12 febr. 1920, § 51.
"	avst.	4 56	"	D:sme	" 6 maj 1932, § 148.

Höör 1 oktober 1935.

363/36

Godk. 14/9 1936

DIARIE Nr 14110
K LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1936

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Önneköps dikningsföretag av år 1935 i Långaröds socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 april 1936.
Bidrag från statens avdikningsanslag : 2.200:- kr.
Lån från statens avdikningslånefond : 2.030:- "
Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.
Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Mårten Simonsson, Önneköp.

Vid av undertecknad den 1 denna månad verkställd avsyning av ovan angivet företag befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av att brunnen vid punkt 10 av huvudavloppet ej utförts och brunn i stället anordnats vid punkt 2+82 av samma avlopp. Företaget tillstyrkes till godkännande.

Höör den 3 augusti 1936.

Mot ändringen i fråga synes intet vara att erinra.

14/8. 36

1936 den 14 sept.

Upprift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ünneköps dikningsföretag av år 1935" i Långeråds socken av Kalmarhus län.

Lån 2,030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 17 april 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Lagfart bev.den			Ägare
Långeråds socken.						
Ünneköp	1/24	av 4^{5}	29/10	1926	§ 130	Edvard Håkansson
"	1/48	av 4^{5}	21/2	1934	§ 51	Anton Håkansson
"	1/24	4^{11}	1/9	1927	§ 24	Mårten Simonsson
"	1/48	4^{12}	1/9	1927	§ 24	Densamme
"	1/144	4^{45}	12/2	1920	§ 51	Edvard Cederholm
"	ovet.	4^{56}	6/5	1932	§ 148	Densamme

Stockholm den 14 september 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm