

Kopia.

Förslag till

Heinge dikningsföretag år 1936


Lövestads socken, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen åren 1935-1936 av

Thore Möller.

Statens o. Landbruksingenjör.

Bestyrkes i jämses.
Hare Möller



Anmärkning.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 december 1936 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utbrände.


Stockholm den 8 januari 1937

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.


Albert Smitt.

Bestyrkes i jämses.
Hare Möller


Kungl. Landbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Längdskala 1:4000
0 100 200 300 m.





Bestirllig brunna för utvärsväg
vid 11+69-77.




Höjd- och sektionsskala 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.


Skala för brunna och rörutlopp.
0 1 2 3 4 m.





Upprättad av brunna.



Förslag till brunna vid 12+30 m.



Förslag till rörutlopp vid 3+0 m.



RITN. N: 001

M 1:0507

Nr 432 Hare Möller

M

1*0507

DIARIE Nr 3612
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1937

Handlingar

till

HEINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Lövestads socken, Malmöhus län

Auskript.

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 18 december 1936 fastställt
till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 8 januari 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Hare Lillen

Betänkande

till

HEINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Lövestads socken, Malmöhus län

Översiktskarta .



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Heinge dikningsföretag år 1936 1

Lövestads socken av Malmöhus län.

Företagens läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 3 km nordnordväst Lövestads kyrka på båda sidor om järnvägen mellan Ystad och Eslov samt angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro områdena i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och delvis även utsatta för översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av i företagen ingående odlade områden.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett par delägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 28 sistlidna februari och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företagen skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, fallförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldra-

dragen blå linje.

Företagens omfattning, båtnad, kostnad, statsunderstöd.

De båda företagen omfatta tillsammans en areal av 12,0476 hektar, varav 10,3926 hektar åker och 1,6550 hektar äng. Vid syneförrättningen har båtnaden beräknats till 4.258:79 kronor och kostnaden för arbetenas utförande till 3.850:- kr. Den närmare fördelningen av båtnad och kostnad på de särskilda företagen framgår av efterföljande sammanställning.

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet sökes genom styrelsens ordförande av alla delägare. Statslån sökes däremot ej.

Västra företaget. Beräknad båtnad 1.604:29 kr.

Beräknad dikningskostnad 1.400:- kr.

Andel i kostn. för syneförrättn. 122:55 "

" " " " betänkandet m.m. 26:84 " 1.549:39 "

Kostnad pr 1:- kronas jordförbättringsvärde 0:97 "

Statsbidrag i procent av kostnaden 48,95 %

Statsbidrag 758:43 kr.

Östra företaget. Beräknad båtnad 2.664:50 kr.

Beräknad dikningskostnad 2.450:- kr.

Andel i kostn. för syneförrättn. 214:46 "

" " " " betänkandet m.m. 46:97 " 2.711:43 "

Kostnad pr 1:- kronas jordförbättringsvärde 1:02 kr.

Statsbidraget begränsas till 50 % av båtnaden

Statsbidrag 1.332:25 kr.

Till båda företagen skulle således kunna påräknas statsbidrag med

i avrundat tal sammanlagt 2.090:- kr.

I företagen ingående marker äro av god beskaffenhet och välbeläggna i förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader. För hemmanens jordbruk är således företagens genomförande av största betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Protokoll från styrelseval.
- 4/ Lagakraftbevis.
- 5/ Räkningar / 2 st./.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 augusti 1936.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet, inkl. ersättningar	3.800.- ~~3.850.-~~ kr.
Synerförrättningen	337:01 "
Betänkandet m.m.	73:81 "
	<u>4.210:82.</u>
Summa	<u>~~4.260:82~~ kr.</u>

Höör 1 augusti 1936.

Thore Möller

I Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Id arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 4.210 kronor 82 öre.

Stockholm den 8. januari 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Protokoll vid sammanträdet hos

lantbrukaren Anders Hansson å nr 5 Heinge med delägarne i "Heinge dikningsföretag år 1936" i Lövestads socken, hållet den 16 Maj 1936.

Närvarande voro: Gustaf Pettersson nr 5 Heinge, Alfred Jönsson nr 11 Heinge, Anders Hansson nr 5 och som ombud för Elna Andersson nr 5, Möbelhandlanden Edvard Andersson nr 37 Lövestad.

§ 1.

Till styrelseledamöter valdes hrr Anders Hansson nr 5, Alfred Jönsson nr 11, och Gustaf Pettersson nr 5 Heinge.

Till suppleanter i styrelsen valdes lantbr. Emil Johansson nr 17 Heinge och Handl. Edvard Andersson nr 37 Lövestad.

§ 2.

Till ordförande valdes, Anders Hansson och till vice ordföranden valdes Gustaf Pettersson.

§ 3.

Samtliga närvarande förklarade sig önska statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till företaget.

Som ovan

Anders Hansson

Justeras:

Alfred Jönsson

Gustaf Pettersson

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
 besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28
 februari 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
 nämnt "Heinge dikningsföretag år 1936" och avseende torrläggning av
 marker tillhörande Heinge nr 4, 5, 11 och 17 i Lövestads socken, Malmö-
 hus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
 vattendomstols kansli den 30 maj 1936.

Ex officio

Gösta Hasselrot

Lösen redov. gm stpl	0:75	
Stämpel	1:-	
Summa kronor	1:75	Lantbruksingenjören Thore Möller, p.b.

Sid. 1-6 beskrivas i tjänsten:
 Thore Möller

Avskrift.

Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Synehandlingar

till

HEINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Lövestads socken, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrät-
ning enligt vattenlagen rörande avdikning
av vattenbesvärade marker tillhörande Hein-
ge nr 5 m.fl. fastigheter uti Lövestads
socken av Malmöhus län.

Onsdagen den 30 oktober 1935 kl. 10 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos lantbrukaren Anders Hansson i Heinge för att på grund av
länstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättnings hand-
läggning. Genom kungörelse / Bil.B¹ / i Lövestads kyrka den 13 oktober 1935
vilken även varit införd i tidningen Ystads Allehanda den 12 samma månad,
samt genom särskilda underrättelser enligt förteckning / Bil.C / hade av
förrättningsmannen kända sakägare underrättats om förrättnings företagan-
de denna dag.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukarna Johannes Nilsson, Lövestad nr 10, och

Magnus Andersson, Ry nr 4

Sökande till förrättningen:

Fru Elna Andersson, ägare till avsöndringar från Heinge nr 4 och
5, genom sonen Edvard Andersson

Lantbrukaren Anders Hansson, " " 1/16 mtl. Heinge 5²

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Emil Johansson, ägare till gatehuset Heinge 17¹

" Alfred Jönsson, " " " " 11¹

Fru Johanna Andersson,	ägare till 1/1440 mtl. Heinge	4 ⁷	och
	1/240 " "	4 ⁸	
Lantbrukaren Gustaf Pettersson,	" " 1/16 " "	5 ²	

Ystads-Eslövs Järnvägsaktiebolag genom baningenjören Hj. Sjöholm enl. förordnande / Bil. D /.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil. A¹⁻² /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över torrlägningsområdet och profilritningar över de undersökta avloppen. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för planerade avloppssträckning, dimensioner m.m.

§ 4.

Sökandena yrkade, att undersökta avloppssträckor skulle komma till utförande i den omfattning, som erfordrades för beredande av nöjaktigt avlopp från deras marker. Sökandena yrkade vidare, att avloppen, försåvitt arbetet härigenom ej oskäligen fördröjades, skulle göras täckta samt att var och en, vilkens mark vunne bätnad genom dikningen, skulle åläggas deltaga i kostnaderna.

§ 5.

Emil Johansson m.fl. ansågo dikningen vara till nytta uteslutande för sökandenas marker, varför dessa borde ensamma betala härmed förenade

kostnader.

Fru Johanna Andersson och Johansson yrkade, att diket längs rå-
gången mellan deras fastigheter skulle bibehållas öppet. För att den i fas-
tighetsgränsen befintliga stengärdesgården ej skulle skadas borde diket ut-
vidgas åt väster.

§ 6.

Fru Andersson upplyste, att hennes fastighet avvattnades genom ett
rördike, som vid 2+30 mynnade i det planerade diket. På grund härav ansåg
hon dikningen ej vara till nytta för hennes mark.

§ 7.

Ersättning ansågs böra utgå såväl för mark, som erfordrades till
de öppna dikena, som för genom dikningen förorsakat intrång.

§ 8.

Baningenjören H. J. Sjöholm hade intet att invända, mot att på järn-
vägens område utfördes erforderlig dikning i huvudsaklig överensstämmelse
med av förrättningsmannen skisserat förslag. Några kostnader för dikningen
ville järnvägen dock icke ikläda sig och om under arbetstiden bevakning vo-
re erforderlig, borde denna bekostas av dikningsföretaget.

§ 9.

Synemän och sakägare begåvo sig härafter till torrlägningsområ-
det varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo båtnads-
uppskattning.

§ 10.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som

förut.

§ 11.

Gustaf Pettersson och Alfred Jönsson yrkade, att kostnaden för rö-
ren skulle påföras markägaren.

§ 12.

Tillkännagavs att nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats,
som komme att i laga ordning kungöras.

§ 13.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet
avslutades.

Heinge den 30 oktober 1935.

Thore Möller

Magnus Andersson

Johs. Nilsson

Fredagen den 28 februari 1936 kl. 11 fm. inställde sig åter ovan

angivna synemän hos lantbrukaren Anders Hansson i Heinge för att fortsätta
förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare tillstädes:

Fru Elna Andersson, Heinge, genom sonen Edvard Andersson

Lantbrukaren Anders Hansson, "

" Emil Johansson, "

" Alfred Jönsson, "

Fru Johanna Andersson, "

Lantbrukaren Gustaf Pettersson, "

Ystads-Eslövs Järnvägsaktiebolag, genom baningenjören Hf. Sjöholm

§ 14.

Gustaf Pettersson framhöll, att det öppna diket på norra sidan av banvallen under alla tider underhållits av järnvägen. På grund härav ansåg han skäligt, att järnvägen även i fortsättningen underhölle ifrågavarande dike.

Baning. Sjöholm meddelade, att järnvägen frivilligt underhållit diket, men att någon laga skyldighet härtill ej finnes. Järnvägen ville för den skull ej ikläda sig några kostnader vare sig för arbetets utförande eller för diket framtida underhåll.

Edvard Andersson upplyste, att han av sin fader, vilken tidigare ägt marken intill banan, hört att ifrågavarande avlopp omlagts, då järnvägen byggdes, på grund varav denna skulle ha åtagit sig underhållet.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av i företagen ingående marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 16.

Gustaf Pettersson ansåg rörledning draga allt för stora kostnader. Genom upprepning av befintliga öppna diken kunde för avsevärt mindre kostnad en tillfredsställande torrläggning vinnas.

§ 17.

Anders Hansson yrkade, att företagen skulle utföras i enlighet med det framlagda förslaget.

§ 18.

Alfred Jönsson ansåg att övre delen av diket A - B - C borde för-

läggas i råkången mellan Elna Andersson och Anders Hansson. Det vatten, som kom från trakten av järnvägen, kunde lämpligen rinna på västra sidan av markvägen / Hgofig.10 / förbi den befintliga trumman till en punkt mitt för nyss angiven råkång, där nytt vattenavlopp genom vägen borde anordnas.

§ 19.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.H. /, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 20.

Uppdrogs åt Anders Hansson att sammankalla delägarna till styrelseval och att intill dess styrelse utsetts förvara till företagen hörande handlingar och ritningar.

§ 21.

För hantlangning vid undersökningarna skulle till Anders Hansson utgivas ersättning med 25 kronor.

§ 22.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 40 kronor 00 öre, varav för Johannes Nilsson 16 kronor 50 öre och för Magnus Andersson 24 kronor 40 öre.

§ 23.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	1 $\frac{1}{2}$ dag
Sammanträden och markvärdering	1 $\frac{1}{2}$ "
Orientering av nederbördsområden	1 $\frac{1}{2}$ "

Utredning på lantmäterikontoret

$\frac{3}{8}$ dag

Upprättande av förslag till brunna m.m.

$\frac{3}{8}$ "

Summa 4 $\frac{1}{2}$ dagar

§ 24.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas Anders Hansson.

§ 25.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 26.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Heinge den 28 februari 1936.

Thore Möller

Johs. Nilsson

Magnus Andersson

¹
Bil.A.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande.

Härmed anhålla undertecknade om laga syneföretning å vår vatten-
sjuka jord Heinge n:r 5 med fl. hemman allt i Heinge.

Heinge pr Lövestad den 24 maj 1935

Elna Andersson

Anders Hansson

²
Bil.A.

Ek.d.litt W nr 16 1935.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th.Möller som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 september 1935.

F.Ramel

Oskar Rud-Olson

¹
Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Heinge nr 5 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Malmöhus län handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Hansson i Heinge onsdagen den 30 oktober 1935 kl.10 fm. Företaget synes även komma att beröra marker till Heinge nr 4, 7, 11 och 17 samt Ystad-Eslövs järnväg.

Höör den 8 oktober 1935.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör.

Uppläst i Lövestads kyrka sönd.den 13/10 1935 betygar

Bror Widén

p.1.

Införd i Ystads Allehanda den 12 oktober 1935, betygar:

Thore Möller

2
B11.B .

K u n g ö r e l s e .

Synerörrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning genom
dikning av vattenbesvärade marker inom Lövestads socken, Malmöhus län, hand-
läggas ånyo vid sammanträden å följande tider och platser:

Fredagen den 28 februari 1936 kl.11 fm. hos lantbrukaren Anders Hansson i

Heinge. Företaget berör marker till Heinge nr 4, 5, 11 och 17 ävensom Ystad-
Eslövs järnväg.

[illegible]

Vid sammanträdena förekommer bl.a.styrelseval.

Höör den 6 februari 1936.

Thore Möller

Statens o.lantbruksingenjör.

Uppläst i Lövestads kyrka den 9/2 1936 betygar

Bror Widén

p.1.

Införd i Ystads Allehanda den 10 februari 1936, betygar:

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid synförrättning rörande torrläggning av marker under Heinge nr 5 m.fl.hemman i Lövestads socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 8 oktober 1935 angående sammanträde i Heinge den 30 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Lövestad,		<u>Lövestad.</u>
" " Ystads Allehanda,		<u>Ystad.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Nils Olsson,	Hagaborg,	<u>Lövestad.</u>
" " " Magnus Andersson,	Ry nr 4,	"
Underrättelse till fru	Elna Andersson,	Heinge nr 5,
" " lantbrukare Anders Hansson,	" " 5,	"
" " " Emil Johansson,	" " 17,	"
" " " Alfred Jönsson,	" " 11,	"
" " fru Johanna Andersson,	" " 7,	"
" " lantbrukare Gustaf Pettersson,	" " 5,	"
" " " Emil Olsson,	" " 4,	"
" " trafikförvaltningen för Ystads-Eslövs		
	järnväg,	<u>Ystad.</u>

Den 15 oktober 1935 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Johannes Nilsson, Lövestad nr 10, Lövestad.

Den 6 februari 1936 angående sammanträde i Heinge den 28 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Lövestad,

Lövestad.

" " Ystads Allehanda,

Ystad.

Kallelse till skiftesgodemannen Magnus Andersson, Ry nr 4,

Lövestad.

" " " Johannes Nilsson, Lövestad nr 10, "

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.Da.

F U L L M A K T

för baningenjören Hj.Sjöholm, Ystad, att onsdagen den 30 oktober 1935 och vid eventuellt främdeles utlysta sammanträden angående torrläggning av marker till Heinge nr 5 m.fl.hemman i Lövestads socken, Malmöhus län, Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 10 oktober 1935.

YSTAD-ESLÖVS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Johan Stenberg. Wilh.Ottergren

Bevittnas:

Rud.Stenberg M.Sjöberg

Bil.Db.Avskrift.

Utdrag ur protokoll, fört vid

sammanträde med styrelsen för Ystad-

Eslövs järnvägsaktiebolag den 18 maj

1935.

§ 2.

Till ordförande i styrelsen valdes borgmästaren Johan Stenberg och

till vice ordförande kamreraren Wilh. Ottergren.

§ 3.

§ 4.

Till verkställande direktör utsågs kamreraren Wilh. Ottergren och

till suppleant för honom sysslomannen Agne Jönsson.

§ 5.

§ 6.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden och verkställande direktören att

i förening eller åt endera i förening med annan ledamot i styrelsen teckna

bolagets firma.

§ 7.

Ystad som ovan

F. Wognsen

Justerat:

Johan Stenberg

Agne Jönsson

Joh. Jeppsson

Vidimeras:

Rud. Stenberg

M. Sjöberg

Avskrift.Bil. De.

Utdrag ur protokoll, fört vid or-

dinarie bolagsstämma med aktieägarna i

Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag den 18

maj 1935.

§ 7.

Styrelsen består sålunda av följande

ledamöter: sysslomannen Agne Jönsson, stationskarlen Johan Jeppsson och

bankdirektören Axel Jonason, alla i Ystad, valda av stadsfullmäktige, borg-

mästaren Johan Stenberg och kamreraren Wilh. Ottergren, båda i Ystad, valda av bolagsstämman för tiden till 1936-års ordinarie bolagsstämma, samt direktören Ivar M.G. Sandberg i Eslov och disponenten Carl Jönsson i Tomelilla, valda av bolagsstämman för tiden till 1937-års ordinarie bolagsstämma; suppleanter: vaktmästaren Hj. Carlsson i Ystad, vald av stadsfullmäktige samt disponenten Sigfrid Hanning i Stora Köpinge, vald av bolagsstämman för tiden till 1936-års ordinarie bolagsstämma, ävensom direktören Gustaf F. Svensson, i Ystad, vald av bolagsstämman för tiden till 1937-års ordinarie bolagsstämma.

§ 8.

.....

Ystad som ovan

F. Wognsen

Justerat:

Johan Stenberg

C.O. Persson

Axel Björnberg

Vidimeras:

Rud. Stenberg

M. Sjöberg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark.		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lövestads socken.</u>					
Hlinge	17'	Gatchus			<u>Emil Johansson</u>
				1	äng, förbättras ej
				2	äker, mylla på grusbl. lera
				3	äng
				4	avlopp
					Summa
Hlinge	11'	Gatchus			<u>Alfred Jönsson</u>
				5	äker, mylla på grusbl. lera
				6	äng, grusbl. lera
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	vägar
					Summa
Hlinge	5'		avs.		<u>Oluf Andersson</u>
				11	äker, mylla på grusbl. lera
					Summa
Hlinge	4'	Aa	1/240		<u>Johanna Andersson</u>
				12	äker, mylla på grusbl. lera
				13	" " " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						03.0		—			—			—		
18.0								500	90	—	{ 800 700	126	—	200	36	—
	07.5							"	37	50	600	45	—	100	7	50
						02.0		—			—			—		
18.0	07.5					05.0			127	50		171	—		43	50
22.0								700	154	—	900	198	—	200	44	—
	03.5							300	10	50	700	24	50	400	14	—
	16.0							"	48	—	600	96	—	300	48	—
	13.0							400	52	—	"	78	—	200	26	—
	104.0							250	260	—	400	416	—	150	156	—
						09.8		—			—			—		
22.0	136.5					09.8			524	50		812	50		288	—
13.40								500	66	30	{ 900 800	119	34	400	53	04
13.20								500	66	30	800	119	34	"	53	04
31.0								500	155	—	{ 800 700	217	—	200	62	—
89.5								600	537	—	800	716	—	"	179	—
120.5									692	—		933	—		241	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Heinge	av 5 ²	J	1/16		<u>Anders Hansson</u>
				14	åker, mylla på grusbl. lera
				15	" " " " "
				16	åker, mylla på lerbl. grus
				17	" " " " "
				17a	" " " " "
				18	" " " " "
				19	ägoräg
				20	åker, mylla på lerbl. grus
				21	" " " " "
				22	" " " " "
				23	" " " " "
				24	" " " " "
				25	" " " " "
				26	tomt och väg förbättras ej
				27	äng
				28	åker, mylla på lerbl. grus
				29	väg
				30	" m. m.
					<u>Summa</u>
Heinge	av 5 ²	J	1/16		<u>Gustaf Petersson</u>
				31	åker, mylla på lerbl. grus
				32	" " " " "
					<u>Transport</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
39.5								700	276	50	1000	395	-	300	118	50
16.5								650	107	25	"	165	-	350	57	75
12.5								600	75	-	"	125	-	400	50	-
71.5								"	429	-	"	715	-	"	286	-
40.0								700	280	-	"	400	-	300	120	-
77.0								550	423	50	"	770	-	450	346	50
						04.0		-			-			-		
28.0								600	168	-	1000	280	-	400	112	-
34.0								500	170	-	"	340	-	500	170	-
39.0								"	195	-	"	390	-	"	195	-
148.0								600	888	-	"	1480	-	400	592	-
13.5								500	67	50	"	135	-	500	67	50
51.5								600	309	-	"	515	-	400	206	-
						27.0		-			-			-		
		06.5						500	32	50	1000	65	-	500	32	50
29.0								600	174	-	"	290	-	400	116	-
						04.0		-			-			-		
						02.0		-			-			-		
600.0		06.5				37.0			3.595	25		6.065	-		2.469	75
18.0								500	90	-	900	162	-	400	72	-
45.5								"	227	50	"	409	50	"	182	-
63.5									317	50		571	50		254	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				33	äker, mylla på lerbl. grus
				34	äug
				35	väg
				36	äker, mylla på lerbl. grus
				37	" " " " "
				38	" " " " "
				39	" " " " "
				40	" " " " "
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Lövstads socken</u>					
Hinge	17'	Galehus		1-4	Emil Johansson
- " -	11'	- " -		5-10	Alfred Jönsson
- " -	5 ⁶		avs.	11	Olua Andersson
- " -	4 ⁸	Aa	1/240	12-13	Johanna Andersson
- " -	av 5 ²	J	1/16	14-30	Anders Hansson
- " -	av 5 ²	J	1/16	31-40	Gustaf Petersson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
63.5									317	50		571	50		254	-
20.5								500	102	50	900	184	50	400	82	-
		15.0						200	30	-	400	60	-	200	30	-
							03.0	-			-			-		
46.5								300	139	50	800	372	-	500	232	50
44.5								400	178	-	"	356	-	400	178	-
35.5								500	177	50	900	319	50	"	142	-
35.0								400	140	-	"	315	-	500	175	-
20.0								500	100	-	"	180	-	400	80	-
265.5		15.0					03.0		1185	-		2358	50		1173	50
18.0		07.5					05.0		127	50		171	-		43	50
22.0		136.5					09.8		524	50		812	50		288	-
13.26									66	30		119	34		53	04
120.5									692	--		933	-		241	-
600.0		06.5					37.0		3595	25		6065	-		2469	75
265.5		15.0					03.0		1185	-		2358	50		1173	50
1039.26		1655					54.8		6190	55		10759	34		4268	79
Helsinge den 28 februari 1936. Thore Måller Johs. Nilsson Magnus Andersson																

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Västra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan A - B .</u>								
+00 +8 1 - 3	208	Lerbl.sand, grus o. sten, 3 enst. sprängsten m	250	1.30	325	-	325	-		
		Jordersättningar enl. ut- låtet						30	-	
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges						45	-	
	208				Summa		400		-	
		<u>Dikessträckan B - C .</u>								
+8 +68 3 - 3	60	Schaktning 3 m	50	1.20	60	-				
		Rör, inre diam. 10" 1m	60	1.90	114	-				
		Läggning av rören och igenfyllning "	60	0.25	15	-				
		Rörutlopp vid 3+8 st	1		20	-				
		Brunn, inre diam. 60 cm vid 3+68 "	1		30	-	230	-		
+68 +30 3 - 5	162	Schaktning 3 m	120	1.20	144	-				
		Rör, inre diam. 7" 1m	162	1.35	218	70				
		Läggning av rören och igenfyllning "	162	0.20	32	40				
		Brunn vid 5+30 st	1		30	-	425	10		
+30 +24 5 - 6	94	Schaktning 3 m	70	1.20	84	-				
		Rör, inre diam. 6" 1m	94	1.20	112	80				
		Läggning av rören och igenfyllning "	94	0.15	14	10				
		Brunn vid 6+24 st	1		30	-	240	90	905	-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							95	-
	316				Summa		1600		-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Östra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan D - E.</u>								
+00 +77 11 -11	77	Lerbl.sand, grus o.sten, enst.sprängsten m	3	130	1.50	195 -				
+77 +50 11 -12	73	Schaktning "	"	70	1.30	91 -				
		Rör, inre diam. 21" lm	73	5:-	365 -					
		Läggning av rören "	73	0.50	36 50					
		Fraktning av fyllningsjord jämta igenfyllning av rör- graven	130	1.60	208 -					
		Inmurning av rör vid 11+83				5 -				
		Brunn, inre diam. 80 cm vid 12+50 st	1			40 -	040	50		
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m.tillägges						70 50		
	150				S u m m a		1020 -			
		<u>Dikessträckan E - F.</u>								
+50 +55 12 -13	106	Schaktning m	3	70	1.20	84 -				
		Rör, inre diam. 12" lm	106	2.40	252 -					
		Läggning av rören och igenfyllning "	106	0.30	31 50					
		Brunn, inre diam. 60 cm vid 13+55 st	1			30 -	397	50		
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m.tillägges						32 50		
	106				S u m m a		430 -			
		<u>Dikessträckan F - E.</u>								
+00 +74 20 -21	174	Schaktning m	3	160	1.20	192 -				
		Rör, inre diam. 8" lm	174	1.70	295 80					
	174	Transport				487 80				

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	174	Transport				487 80				
		Läggning av rören och igenfyllning lm	174	0.20	34	80				
		Brunn, inre diam. 60 cm vid 21+74 st	1		30	-	552	60		
+74 +65 21 -22	91	Schaktning m	110	1.20	132	-				
		Rör, inre diam. 4" lm	91	1.70	154	70				
		Läggning av rören och igenfyllning "	91	0.20	18	20				
		Brunnar vid 22+61 och 22+65 st	2	30:-	60	-	364	20	917	50
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							82	50
	265				Summa				1000	-
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
		<u>Västra företaget.</u>								
208		Dikessträckan A - B				400 -				
316	524	" B - C				1000 -	1400	-		
		<u>Östra företaget.</u>								
180		Dikessträckan D - E				1020 -				
105		" E - F				430 -				
265	520	" E - E ¹				1000 -	2450	-		
	1044						3850	-		
		Heinge den 28 februari 1936.								

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d

Kostnadsför -

Socker och Hemman	Mantal	Registernummer	Littera	Ägare	Sökande	Markens			
						nuvar. värde		22iv. värde	
						Kr.	ö.	Kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7		8	
<u>Lönestads socken</u>		11'							
Heinge		17'		Emil Johansson	-	127	50	171	-
- " -		11'		Alfred Jönsson	-	524	50	812	50
- " -	av 56			Elva Andersson	sök.	66	30	119	34
- " -	1/20 48	14a		Johanna Andersson	-	692	-	933	-
- " -	1/16 av 58	7		Anders Hansson	sök	3.595	25	6.065	-
- " -	1/16 av 58	7		Gustaf Pettersson	-	1.185	-	2.358	50
				Summa		6.190	55	10.459	34

delningslängd.

Västra företaget Dikessträckan A-B-C						Östra företaget Dikessträckorna, D-E-F och E-E'						Summa			Syn- förrätt	
Ägo- fig.	Bättnad		Beräknad kostnad		Verk- lig kost- nad	Ägo- fig.	Bättnad		Beräkn.		Verk- lig kost- nad	Beräkn.	Verkl.	nings		
n:o	kr.	ö	kr.	ö	%	n:o	kr.	ö	kr.	ö	%	kr.	ö	%	kr.	ö
9	10		11		12	13	14		15		16	17		18	19	
1-4	43	50	37	96	2.71							37	96	0.99	3	34
5-10	288	-	251	33	17.95							251	33	6.53	22	01
11	53	04	46	28	3.30							46	28	1.20	4	04
12-13	241	-	210	31	15.02							210	31	5.46	18	40
14-19	978	75	854	12	61.02	20-30	1491	-	1370	97	55.96	2225	09	57.79	194	76
						31-40	1173	50	1079	03	44.04	1079	03	28.03	94	46
	1604	29	1400	-	100.00		2664	50	2450	-	100.00	3850	-	100.00	337	01

Heinge den 28 februari 1936.

Thore Möller

Johs. Nilsson

Magnus Andersson

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Heinge nr 4, 5, 11 och 17 i Lövestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Företagens omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, vilket såsom i mom. 8 här nedan närmare angives skall bilda två dikningssamfälligheter, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdlägen över det för resp. företag antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. E /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av de avloppasträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C, D - E - F och E - E¹. Avloppasträckan A - B samt nedre delen av sträckan D - E skola göras öppna, övriga sträckor täckta. På nivåkartan äro öppna avloppasträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats medelst röda ringar.

Företagen ligga inom Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Mom. 2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse båda företagen vara av så ringa omfattning, att de böra hänföras till dikning enligt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrel-

sens förordnande den 21 september 1935, eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga.

Avloppssträckan D - E går längs Ystad-Eslövs järnväg, men då avloppet är avsett att helt förläggas utanför järnvägens inhägnade område och dessutom till större delen skall göras täckt, har dikningen ej ansetts beröra järnvägen varför ej heller ansetts erforderligt insända förslaget till Kungl. Väg- och vattenbyggnadestyrelsen för granskning.

Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företagen komma att beröras.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till för företagen antagna jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter:

Västra företaget.

Fixp. I. Höjdläge $\approx +5.00$ m. O-format märke inhugget i jordfast sten

8 m väster O+32 m.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +12.00$ m. O-format märke inhugget i sten 34 m söder

järnväg, 13 m väster utfartsväg.

Östra företaget.

Fixp. I. Höjdläge $\approx +5.00$ m. O-format märke inhugget i sten invid järn-

vägstrumma, omkr. 60 m nedströms 10+00 m.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +8.88$ m. O-format märke inhugget i sten omedelbart

söder rågång, 34 m öster 21+60 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras el-

ler övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena äro ej av betydighet att föranleda särskild beräkning av de öppna avloppens dimensioner. Storleken har därför bestämts uteslutande med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till beredande av erforderligt avlopp för ovanför föreslagna rörsystem. Bottenbredden har för båda de öppna avloppasträckorna föreslagits till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna bestämts så, att ledningarna för-
må utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 liter per sekund och hektar. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning ej förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit /sek	Lutning	Dimen- sion		Avbördn. förmåga lit /sek
				cm	/tum/	
B - 3 ⁺⁶⁸	25.0	25.0	3.33:1000	25.0	/10/	20.5
- 5 ⁺³⁰	15.0	15.0	16.0:1000	17.5	/7 /	25.0
- C	12.0	12.0	21.3:1000	15.0	/6 /	18.2
11 ⁺⁷⁷ - E	167	167	2.06:1000	52.5	/21/	160
- F	75	75	12.4:1000	30.0	/12/	91
E - 21 ⁺⁷⁴	25.0	25.0	4.02:1000	22.5	/9 /	24.0
- E ¹	20.0	20.0	3.3:1000	22.5	/9 /	22.0

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards

formel

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \cdot k \cdot \sqrt[3]{\frac{d^2}{4}} \sqrt{I}$$

där Q = vattenmängden

d = rörledningens inre diameter

I = lutningen

k = en konstant = 60

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola inga broar eller trummor om- eller nybyggas. Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över ifrågavarande öppna avlopp, bestämmes allenast, att de ej får utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Mom.7. Ersättningar.

För markupplåtelse till det öppna avloppet A - B samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor vid detta avlopps upptagande skall till ägaren av Heinge 17¹, Emil Johansson, utgivas ersättning med 30 kronor, varav för markupplåtelse 10 kronor och för intrång genom jordupplag 20 kronor. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för intrång efter den av upplag täckta markens värde efter företagets genomförande.

De schaktningsmassor, som uppkomma vid utförandet av den öppna

sträckan av diket D - E, få ej uppläggas på tomtmark eller väg utan skola på företagets bekostnad borttransporteras. Förslagsvis kunna dessa massor användas såsom fyllning å rörledningen uppströms punkt 11+77 m.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Ovan angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid uppskattningen har jämväl beaktats, att vissa områden även efter dikningen bliva ofullständigt avdikade.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. E /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Då ifrågavarande marker avvattnas genom av varandra helt oberoende avlopp, har ansetts lämpligt uppdelat avdikningsområdet i två av varandra helt oberoende dikningsomfälligheter, den ena omfattande markerna sydväst järnvägen, kallad Västra företaget, den andra omfattande markerna nordöst järnvä-

gen, kallad Östra företaget.

I kostnadsfördelningslängden / Bil. G / har deltagningskyldigheten i resp. företag angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Förrättningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader fördelas efter de procenttal, som angivas i kolumn 18 av samma längd.

Mom. G. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter de andelstal, som angivas i kolumn 18 av kostnadsfördelningslängden; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företagen skola utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 4/ Rören till ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och beträffande dylika av betong, uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska förenings normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras

innan rörgraven återfylls.

- 6/ Arbetet med företagens utförande bör utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande. För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadssummor fastställas.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.
- 8/ Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Justeringar, som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl., skola omedelbart utföras av djurens ägare.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i rörledningarna utan endast i be-

fintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

- att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,
- att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,
- att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Heinge dikningsföretag år 1936".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom.15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Heinge den 28 februari 1936.

Thore Möller

Johs. Nilsson

Magnus Andersson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 36, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten.

Thore Möller

160
36

M

1-0507

DIARIE Nr 3612
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

18 december 1936

för

"Heinge dikningsföretag år 1936" i Lövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

1 riksd. 1 krona

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenåttio

(2.080)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

här under tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~25~~ **förtroende**

~~man~~ för företaget, **ordförande** med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager

och förbind ~~er oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Heinge Lövestad den 8/2 1937.
Anders Hansson Heinge 52


Att Handl. Anders Hansson Heinge m. 52

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oscar Persson. Olof Olsson
Adress 3/2 Lövestad Adress Lövestad 7

Med stöd av Kungl. brevet den 18 december
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 februari 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

160/
36

DIARIE Nr 3613

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t . 20 FEB. 1937

Företagets namn : Heinge dikningsföretag år 1936, Lövestads s:n, Malmöhus län

Planen fastställd den 18 december 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag : 2.080:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond : -

Ordförande : Lantbrukaren Anders Hansson, Heinge, Lövestad.

Vid av undertecknad den 18 januari 1937 verkatälld besiktning av ovan angivna företag, befanns att såväl Östra företaget som Västra företaget utförts till ca 80 %. Därefter har arbetet legat nere på grund av otjänlig väderlek.

Såvida intet oförutsett inträffar torde verkliga kostnaden komma att något understiga den vid planens fastställande beräknade.

Höör den 19 februari 1937.

Thore Moller

Sodde, 28/5 1937 160
36

DIARIE Nr 8322
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1937

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Heinge dikningsföretag år 1936 uti Lövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 december 1936.

Statsbidrag : 2.080:- kr.

Statslån : ---

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Anders Hansson, Heinge, Lövestad.

Vid av förste assistenten Einar Larsson den 15 denna månad verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns såväl Östra* företaget som Västra* företaget vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Höör den 18 maj 1937.

H. S. Söder

* Östra + Västra = hela

U t d r a g

av taxeringslängden över fastighet, för vilken fastighetsskatt utgöres, i Lövestads
socken och Fäss härad för år 1936.

Den skattskyldige	Fastigheten	Jordeboks- nummer	Mantal	Jordregister- nummer	Av prövningsnäm- den fastställt värde	
					å jordbruks- fastighet	å annan fastighet
Hemäg. Anders Hansson	Heinge	5	1/16	5 ²	16 900	—
Hemäg. Gustav Pettersson	Heinge	5	1/16	5 ²	18 000	—
Hemäg. Alfred Jönsson	Heinge	2	121 138	ghs	20 000	—
						
Säger: Sammanlagt: Femtiofyra hundra kronor.						

Rätt utdraget, betygar: Sjöbo fögderis häradsskrivarekontor den

På tjänstens vägnar:

Lösen 1:—
Stämpel. 1:—

Summa Två kronor

Lautbringencor Thore Koller p. b.

