KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936"
uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Claes Henric Wallén.
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio
RITN.Nr.001
C.H. Wallén.
M 3*0509. 1

Nr 450 Malmöhus 3 rite.

KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Blad 2.


Förslag till "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län.

Profil- och sektionsritningar.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Claes Henric Waller.
Statens Lantbruksingenjör.





Kungl. Lantbruksstyrelsens Riksarkiv

Vidimeras ex officio.
KTH.Nr 002
Carl H. Waller.


M 3★0509 2

Nr 450 Malmöhus 3 pts


KOPIA

Förslag
till
"Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936"
uti Arrie socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1936 av
Claes-Henrik Malm.
Statens lantbruksingenjör.


Typritning för ägotrummor vid påle 15+80.
Skala 1:50.




Typritning för brunn med inre diameter av 48".
Skala 1:50.




Typritningar för brunnar med inre diam.av:
40" 32"
Skala 1:50.




Typritning för intag vid påle 10+88
Skala 1:50.




Alternativt förslag.




Detaljritning över järnvägstrummorna mellan punkterna 10+86 och 10+70
jämte anslutningsanordningar för av- och tillopp. Skala 1:100.




Sektionsritning över järnvägstrummor. Skala 1:100.



Typritning för omurning av utlopp vid pålarna 14+10 och 10+67. Skala 1:50.





Höjdskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6m.
Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3m.
Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300m.

Vidimeras
ex officio:
C.A. Malm.


Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv

Blad 3.
Profilritning, typritningar m.m.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

M 3:0609
RITN. Nr 003

Ac 450 Malmöhus 3 mtr



_M___3*0509

DIARIE N:r 12290
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1937

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Arrie nr 10

av år 1936"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Avskrift.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Arrie nr 10
av år 1936"
uti Arrie socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 10, 12 och 22 uti Arrie socken av Malmöhus län.

År 1936 den 4 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Jönsson, Arrie nr 5, Arrie och Anton Persson, Kristineberg, Oxie hos agronom Karl Erik Larsson å Arrie beställe för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 10, 12 och 22 uti Arrie socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 8 sistlidne maj översänt till pastorsämbetena i Arrie och V. Ingelstads församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 17 maj, respektive söndagen den 10 maj 1936 /Bil. n:ris 3 och 4/. Då förrättningen berör marker tillhörande kronoegendomen 1 3/16 mtl. Arrie n:ris 10, 12 och 22 uti Arrie socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 8 maj 1936 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 11 maj 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 13 maj 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Utom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Agronom Karl Erik Larsson, Arrie boställe, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1 3/16 mtl. Arrie n:ris 10, 12 och 22 uti Arrie socken.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukaren Algot Brodde, Broddahill, äg. 23/64 mtl. Bröddarp 6[3] uti V. Ingelstads socken;

Lantbrukaren Emil Theodor /Jeppsson/ Trulsson, Arrie nr 19, ägande tillsammans med sin syster Ida Benedikta /Jeppsdotter/ Trulsson 1/9 mtl. Arrie 19[2] uti Arrie socken;

Fröken Ebba Trulsson, Arrie nr 19, äg. 1/9 mtl. Arrie 19[7] genom lantbrukaren Anders-Thure Andersson, Naffentorp enl. fullmakt /Bil. nr 6/;

Statens Järnvägar genom ingeniören Oscar Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 7/;

Domänintendenten Johan Jönsson i Revinge;

Dikningsföretaget "Nygrävning av fleddiket genom äger till hemmanen Arrie, Hötofta och Hököpinge byar av år 1881" genom sysslomannen, lantbrukaren Johan Olsson, Eriksdal per Hököpinge;

Dikningsföretaget "Arrie nr 17 dikning av år 1931" genom lantbrukaren Anton Hansson, Arrie nr 17.

§ 1.

Den av sökanden, agronom Larsson till Länsstyrelsen ingivna ansökningen om syneförrättningen samt Länsstyrelsens i anledning härav meddelade resolution /Bil. nr 1/ upplästes ävensom Länsstyrelsens resolution den 6 oktober 1934 /Bil. nr 2/ med tillstånd för Larsson att ansöka om syneförrättning.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anföra.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade dels en plankarta över de områden, som torde bliva berörda av förrättningen, dels en profilritning med sektionsritningar över den dikessträcka, vars upptagande nu avsåges, dels ock en ritning över järnvägstrumman mellan punkterna 10+70 och 10+86.

§ 5.

Agronom Larsson meddelade, att vissa av honom arrenderade och Arrie boställe tillhöriga marker för närvarande besvärades av vatten, enär nuvarande avlopp ej upptagits till erforderliga dimensioner. Han yrkade därför, att dikessträckan 0-14+10, vilken helt låge inom boställets område, skulle fördjupas och utföras som täckt ledning av rör med tillräckliga dimensioner samt att företaget skulle omfatta jämväl fördjupning och utvidgning av det öppna avloppet nedströms punkten 14+10 i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av boställets marker.

§ 6.

Överlämnades följande handlingar och ritningar, vilka sökanden

vid förundersökningarna ställt till förrättningsmannens förfogande, nämligen;

1/ Till lantbrukaren Anton Hansson: 1 häfte handlingar jämte däri inbundna 2 st. ritningar för dikningsföretaget "Arrie nr 17 dikning av år 1931".

2/ Till lantbrukaren Johan Olsson, Eriksdal: 1 st. kombinerad plan- och profilritning för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom äger till hemmanen Arrie, Hötofta och Hököpinge byar av år 1881".

3/ Till lantbrukaren Alget Bredde: 1 häfte handlingar och 2 st. ritningar till dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Bröddarp nr 6 och Arrie boställe m.fl. hemman av år 1926".

§ 7.

Alget Bredde och Anton Hansson, talesmän för dikningsföretagen "Torrläggning av mark till Bröddarp nr 6 och Arrie boställe m.fl. hemman av år 1926", respektive "Arrie nr 17 dikning av år 1931" förklarade, att de intet hade att invända mot det nu planerade dikningsföretagets utförande, därest de täckta avloppen från deras företag utan kostnader för dem inkopplades i blivande avlopp.

§ 8.

Johan Olsson förklarade, att han i egenskap av sysslöman för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom äger till hemmanen Arrie, Hötofta och Hököpinge byar av år 1881" intet hade att invända mot det planerade dikningsföretagets utförande, därest inga kostnader därför påfördes det av honom representerande dikningsföretaget.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för i vilka hänseenden företaget berörde Statens järnvägar samt föredrog en härom upprättad P.M. /Bil. nr 8/ jämte ritningar /Bil. n:ris 9 och 10/. Ingeniör Oscar Nilsson, ombud för Statens järnvägar, förklarade, att han nu ej kunde avge något definitivt yttrande över det förslag, som framginge av ovannämnda P.M., enär förslaget jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:52 skulle underställas vederbörande distriktschef.

§ 10.

Emil Trulsson yrkade å egna och å sin systers vägnar, att lägsta möjliga kostnader måtte påföras deras fastighet Arrie 19:2, enär deras marker knappast kunde anses erhålla någon båtnad av det planerade dikningsföretaget.

§ 11.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å samma ställe fredagen den 26 innevarande juni kl. 5 e.m.

Arrie den 4 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Jönsson Anton Persson

Gode män.

År 1936 den 26 juni inställde sig synemännen åter hos agronom Karl Erik Larsson, Arrie boställe för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillträdeskommit:

Agronom Karl Erik Larsson, Arrie boställe,

Fröken Ebba Trulsson, Arrie nr 19, gn lantbr. Anders-Thure Andersson, Naffenterp,

Statens järnvägar gn ingeniören Oscar Nilsson.

§ 13.

Till protokollet skulle antecknas, att ombudet för Ebba Trulsson, Anders-Thure Andersson, vid synegången den 4 innevarande juni påyrkat, att sträckan 15+74-14+10 skulle utföras som täckt ledning.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilager - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 17.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt agronomen Karl Erik Larsson, Arrie beställe, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 18.

Överlämnades till agronomen Karl Erik Larsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ensam styrelseledamot agronom Karl Erik Larsson, Arrie beställe per Arrie.

§ 20.

Meddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos styrelsen och alltså inom trettio dagar tillställas agronom Larsson.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Arrie den 26 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Jönsson Anton Persson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande 1 3/16 mtl. n:ris 10, 12 och 22 Arrie uti Arrie socken, Malmöhus län.

Arrie beställe per Arrie den 25 augusti 1934.

Karl Erik Larsson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 9 oktober 1934.

Fr. Ramel

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Avskrift.

Resolution D.d. nr 552 fol. 91.

Sedan arrendatorn av kronoegendomen 1 3/16 mantal Arrie n:r 10, 12 och 22 i Arrie socken Karl Erik Larsson, anhållit om tillstånd att begära laga syn avseende torrläggning av mark tillhörande egende-

men samt domänintendenten i inferdrat yttrande tillstyrkt ansökningen, prövar länsstyrelsen med stöd av nådiga förordningen den 6 april 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för bostället och annan staten tillhörig jord skäligt tillåta Larsson att ansöka om laga syneförrättning samt att med övriga egendomsinnehavare i företaget deltaga, med rätt till åtnjutande under sin besittningstid av den vinst för kronoegendomen, som därigenom uppkommer, och skola kostnaderna till gottgörande fördelas på vissa år i enlighet med bestämmelserna i förut åberopade förordning. Malmö i landskontoret den 6 oktober 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud. Olsen Gunnar Andersson

Rätt avskrivet; betygar. Malmö i landskontoret den 6 oktober 1934.

På tjänstens vägnar:

Gunnar Andersson.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 10, 12 och 22 uti Arrie socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos agronom Karl Erik Larsson å Arrie boställe torsdagen den 4 instundande juni kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Arrie 10^{1}, 12^{1}, 22^{1}, 19^{2} och 19^{7} uti Arrie socken samt Brödarp 6^{3} uti V. Ingelstads socken, dels trumma för den statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Arrie och Jordholmens järnvägs-

stationer.

Malmö den 8 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 17 maj 1936 för Arrie församling i Arrie kyrka betygar:

Joel Nordström

Kyrkoherde.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 10, 12 och 22 uti Arrie socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos agronom Karl Erik Larsson å Arrie beställe torsdagen den 4 instundande juni kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Arrie 10^{1}, 12^{1}, 22^{1}, 19^{2} och 19^{7} uti Arrie socken samt Bröddarp 6^{3} uti V. Ingelstads socken, dels trumma för den statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Arrie och Jordhelmens järnvägsstationer.

Malmö den 8 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 10/5 36 för V. Ingelstads församling i V. Ingelstads kyrka betygar:

J.A. Åberg

P.l.

Bil. nr 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 10, 12 och 22 uti Arrie socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Arrie församling, /kungörelse/,	Arrie	8/5 1936
Pastorsämbetet i V. Ingelstads församling, /kungörelse/,	Jordhelmen	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbr. Anders Jönsson, /god man/, Arrie nr 5,	Arrie	" "
Lantbr. Anton Persson, /god man/, Kristineberg,	Oxie	" "
Agronom Karl Erik Larsson, Arrie boställe,	Arrie	13/5 "
Lantbr. Truls Månsson, Ebbesborg,	"	" "
Fru Hilma Andersson, Ebbesborg,	"	" "
Fröken Ebba Trulsson, adr. lantbr. Olof Persson, Eskilstorp nr 5,	Vellinge	" "
Arr. Adolf Christensson, Arrie nr 19,	Arrie	" "
Lantbr. Emil Trulsson, Arrie nr 19,	"	" "
Fröken Ida Trulsson, Arrie nr 19,	"	" "

1.	2	3
Lantbr. Alget Bredde, Breddahill,	Jordholmen	13/5 1936
Statens järnvägar, III distriktet,	Malmö	" "
Domänintendenten Johan Jönsson, Revinge,	Revingeby	" "

Malmö den 13 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Fullmakt

för Anders-Thure Andersson, Naffenterp, att vid sammanträden med delägarne i dikningsföretaget berörande min egendom i Arrie att min talan föra och min rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Arrie d. 4 juni 1936.

Ebba Trulsson

Bevittnas:

Otto Malmgren Namn oläsligt.

Bil. nr 7.

STATENS JÄRNVÄGAR.

III distriktet

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen.

D.-nr Ds 141.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i

Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka Statens järnvägars talan vid sammanträde den 4 juni 1936 för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 10, 12 och 22 uti Arrie socken av Malmöhus län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 maj 1936.

Namn oläsligt

Bil. nr 8.

P.M.

för "Dikningsföretaget Arrie n:ris 10, 12 och 22 av år 1936" i vad detsamma berör den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Malmö och Trelleborg.

De i dikningsföretaget ingående markerna, vilka utbreda sig på båda sidor om den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Arrie och Jordholmens järnvägsstationer, avvattnas f.n. till ett öppet dike, som korsar järnvägslinjen mellan punkterna 10+70 och 10+86. I korsningspunkten, belägen omkring 0,9 km. sydost om Arrie järnvägsstation, finnes nu en större stentrumma med öppningen 1,15 m. x 1,15 m, utförd av kilad granit och med stenbetten. För trumman lämnas följande data:

R.ö.k. vid trumman	+ 12,18 m.
Täckhallens ö.k. vid punkten 10+70 /uppströmssida/	+ 9,36 m.
Täckhallens u.k. vid punkten 10+70 /uppströmssida/	+ 8,84 m.
Trummans betten vid punkten 10+70 /uppströmssida/	+ 7,69 m.

Täckhallens ö.k. vid punkten 10+86 /nedströmssida/ + 9,30 m.

Täckhallens u.k. vid punkten 10+86 /nedströmssida/ + 8,81 m.

Trummans botten vid punkten 10+86 /nedströmssida/ + 7,59 m.

I trumman finnes f.n. ett slamlager omkring 0,4 m. djupt.

Enligt det för dikningsföretaget upprättade förslaget skall det nuvarande öppna diket fördjupas samt igenläggas med 28" cementrör, därvid rörledningens inre underkant vid punkten 10+67 eller omedelbart uppströms järnvägstrumman förlägges på höjden + 7,75 m. och vid punkten 10+88 eller omedelbart nedströms trumman på höjden + 7,72 m. I samband med rörledningens utförande skall slammet i järnvägstrumman bortrensas men trumman i övrigt bibehållas i oförändrat skick. För anslutning mellan trumman och rörledningen skall en ommurning eller ett öga byggas vid punkten 10+67 samt ett intag vid punkten 10+88, varjämte glacis eller stensättning av kilad sten i cementbruk skall utföras såväl mellan ommurningen och trummans uppströmssida - sträckan 10+67-10+70 - som mellan trummans nedströmssida och intaget - sträckan 10+86-10+88 - . Såväl ommurningen som intaget skola utföras av betong 1:3:5 samt grundläggas till frostfritt djup. Samtliga kostnader för omnämnda rensningsarbeten och anslutningsanordningar skola bestridas av dikningsföretaget.

Malmö den 4 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér . . .

Statens lantbruksingeniör.

Bil.nr 9.


Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Arrie nr:ris 10,12 och 22 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län.

Ingen erinran från statens järnvägars sida. Malmö den 16 juni 1936.


Erik von Friesen

Distriktschef.

Profilritning.



Planritning.



Malmö den 4 juni 1936.

C.H. Hansén.

Statens lantbruksingeniör.


Bil.nr 10.

Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Arrie n:ris 10,12 och 22 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län.

Ingen erinran från statens järnvägars sida. Malmö den 16 juni 1936.

Erik von Friesen

Distriktschef.



Malmö den 4 juni 1936.

C. H. Ståhl.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 11.

STATENS JÄRNVÄGAR

III distriktet

Distriktschefen

D.-nr Ds 141

Till

Statens Lantbruksingeniör Herr C.H. Wallér,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Arrie n:ris 10, 12 och 22 av år 1936.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 dennes i rubricerade ärende får distriktschefen härmed återsända de med skrivelsen översända originalritningarna, bil. 9 och 10, försedda med påteckning om godkännande för Statens järnvägars del. Malmö den 18 juni 1936.

./.

Erik von Friesen.

Bil.
2 ritningar.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
V. Ingelstads s:n.					
Bröddarp	6 3		23/64		**Algot Bredde.**
				1	Åker, vinner ej båtnad
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
					Summa
Arrie s:n.	1				
	10 1	gem.			
Arrie	12 1	ägov.	1 3/16		**Kungl. Maj:t och Kronan.**
	22 1				**arr. Karl Erik Larsson.**
				4	Åker, m.p.lättlera
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							57									
							13									
							04									
							74									
	10							2600	260	-	3000	300	-	400	40	-
	10							2000	200	-	3000	300	-	1000	100	-
	53							1350	715	50	3000	1590	-	1650	874	50
	05							2000	100	-	3000	150	-	1000	50	-
	23							2000	460	-	3000	690	-	1000	230	-
	16							2600	416	-	3000	480	-	400	64	-
	22							2600	572	-	3000	660	-	400	88	-
	03							1350	40	50	3000	90	-	1650	49	50
	08							2000	160	-	3000	240	-	1000	80	-
	07							1350	94	50	3000	210	-	1650	115	50
	11							1350	148	50	3000	330	-	1650	181	50
	22							2000	440	-	3000	660	-	1000	220	-
1	90								3607	-		5700	-		2093	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Åker, m.p.lättlera
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	90								3607	-		5700	-		2093	-
	27							2600	702	-	3000	810	-	400	108	-
	19							2600	494	-	3000	570	-	400	76	-
	20							2000	400	-	3000	600	-	1000	200	-
	03							1350	40	50	3000	90	-	1650	49	50
	15							2600	390	-	3000	450	-	400	60	-
	05							1350	67	50	3000	150	-	1650	82	50
	12							2000	240	-	3000	360	-	1000	120	-
	24							2600	624	-	3000	720	-	400	96	-
	29							2600	754	-	3000	870	-	400	116	-
	22							2000	440	-	3000	660	-	1000	220	-
	22							2600	572	-	3000	660	-	400	88	-
	26							2000	520	-	3000	780	-	1000	260	-
	26							1350	351	-	3000	780	-	1650	429	-
	68							1350	918	-	3000	2040	-	1650	1122	-
	25							2000	500	-	3000	750	-	1000	250	-
	35							2600	910	-	3000	1050	-	400	140	-
	24							2600	624	-	3000	720	-	400	96	-
	31							2000	620	-	3000	930	-	1000	310	-
	27							2600	702	-	3000	810	-	400	108	-
	43							2000	860	-	3000	1290	-	1000	430	-
6	93								14356	-		20790	-		6454	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				36	Åker, m.p.lättlera
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	93								14336	-		20790	-		6454	-
1	-							1350	1350	-	3000	3000	-	1650	1650	-
	04							1050	42	-	~~3000~~ 2800	112	-	1750	70	-
	18							1350	243	-	3000	540	-	1650	297	-
	29							2000	580	-	3000	870	-	1000	290	-
	06							1350	81	-	3000	180	-	1650	99	-
	15							2000	300	-	3000	450	-	1000	150	-
	36							1350	486	-	3000	1080	-	1650	594	-
	11							2000	220	-	3000	330	-	1000	110	-
	12							2600	312	-	3000	360	-	400	48	-
	72							2400	1728	-	3000	2160	-	600	432	-
	02							2600	52	-	3000	60	-	400	8	-
	14							2600	364	-	3000	420	-	400	56	-
	17							2000	340	-	3000	510	-	1000	170	-
	10							1350	135	-	3000	300	-	1650	165	-
	05							1350	67	50	3000	150	-	1650	82	50
	46							1050	483	-	~~3000~~ 2800	1288	-	1750	805	-
	18							1050	189	-	~~3000~~ 2800	504	-	1750	315	-
	12							1350	162	-	3000	360	-	1650	198	-
	14							2000	280	-	3000	420	-	1000	140	-
	10							2600	260	-	3000	300	-	400	40	-
11	44								22010	50		34184	-		12173	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				56	Åker, m.p.lättlera
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	Vattenhåla, imp.
				64	Åker, m.p.lättlera
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	44								22010	50		34184	-		12173	50
	12							1350	162	-	3000	360	-	1650	198	-
	03							1350	40	50	3000	90	-	1650	49	50
	03							1350	40	50	3000	90	-	1650	49	50
	20							2000	400	-	3000	600	-	1000	200	-
	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
	51							2500	1275	-	3000	1530	-	500	255	-
	02							2600	52	-	3000	60	-	400	8	-
							05									
	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
	03							2000	60	-	3000	90	-	1000	30	-
	15							2600	390	-	3000	450	-	400	60	-
	13							2000	260	-	3000	390	-	1000	130	-
	19							1350	256	50	3000	570	-	1650	313	50
	13							2000	260	-	3000	390	-	1000	130	-
	18							2600	468	-	3000	540	-	400	72	-
	18							2000	360	-	3000	540	-	1000	180	-
	22							2600	572	-	3000	660	-	400	88	-
	52							2600	1352	-	3000	1560	-	400	208	-
	43							2000	860	-	3000	1290	-	1000	430	-
14	69						05		29287	-		43934	-		14647	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
			-	76	Åker, m.p.lättlera
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
			-		Summa
Arrie -	19 2		1/9		Emil Trulsson och Ida Benedikta
			-		Trulsson.
				79	Åker, m.p.lättlera
				80	D:o d:o
			-		Summa
Arrie -	19 7		1/9		Fröken Ebba Trulsson.
-			-	81	Tomt
-			-	82	D:o
			-	83	Åker, m.p.lättlera
-				84	D:o vinner ej båtnad
			-		Summa
			-		Sammandrag.
			-		
V. Ingelstads s:n.					
- Bröddarp	6 3		- 23/64	1-3	Alget Brodde
			-		
Arrie s:n.	10 1				
	1	gem.	- 3/16		
Arrie	12 1	ägov.	1 16	4-78	Kungl. Maj:t och Kronan
-	22 1		-		Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	69						05		29287	-		43934	-		14647	-
	56							1350	756	-	3000	1680	-	1650	924	-
	15							2600	390	-	3000	450	-	400	60	-
	18							2000	360	-	3000	540	-	1000	180	-
15	58						05		30793	-		46604	-		15811	-
	33							2800	924	-	3000	990	-	200	66	-
	45							2500	1125	-	3000	1350	-	500	225	-
	78								2049	-		2340	-		291	-
	06							2800	168	-	3000	180	-	200	12	-
	05							2900	145	-	3000	150	-	100	5	-
	27							2900	783	-	3000	810	-	100	27	-
							03									
	38						03		1096	-		1140	-		44	-
							74									
							74									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					arr. Karl Erik Larsson
Arrie	19 2		1/9	79,80	Emil Trulsson och Ida Benedikta
					Trulsson
D:o	19 7		1/9	81-84	Fröken Ebba Trulsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							74									
15	58						05		30793	-		46604	-		15811	-
	78								2049	-		2340	-		291	-
	38						03		1096	-		1140	-		44	-
16	74						82		33938	-		50084	-		16146	-

Arrie den 26 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Jönsson Anton Persson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudförslag.								
		Dikessträckan A-B.								
19+23-16	323	Upprensning av det nuvarande öppna diket m.	323	0,25	80	75				
16-14+10	190	Schaktning, mylla på lera och grus m^3.	430	1,30	559	-	639	75		
Tills.	513	meter.								
		Nybyggnad av trumma för ägovägen vid påle 15+80; utföres av 32" cementrör samt med 4,- m. fri körbana st.	1		200	-				
		Stensättning av stötsidan i kröken vid påle 15+27; utföres till 4,- m. längd och 0,8 m. vertikal höjd			20	-	220	-		
		Ersättning för jord, som åtgår för avleppets upptagande till föreskriven bredd, utgår till ägarne av:								
		1/ fastigheten Arrie 19 7 med			85	-				
		2/ fastigheten Arrie 19 2 med			5	-				
		Överföres			90	-	859	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			90	-	859	75		
		Ersättning för intrång genom jordupplag utgår till ägarne av:								
		1/ fastigheten Arrie 19[7] med			200	-				
		2/ fastigheten Arrie 19[2] med			10	-	300	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					90	25	1250	-
		Dikessträckan B-C.								
14+10-10+88	322	Inköp av 28" cementrör m.	322	8,-	2576	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	322	2,10	676	20	3252	20		
Tills.	322	meter.								
		Omurning av rörutloppet vid påle 14+10 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter; enl. typritning st.	1	40,-	40	-				
		Brunn av betong med 40" inre diameter; vid påle 12+								
		Överföres			40	-	3252	20	1250	-

PETTERSONSKA BOKTR. A.-B. STHLM 5

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			40	-	3252	20	1250	-
		+50 st.	1	100,-	100	-				
		Brunn av betong med 48" inre diameter; vid påle 11+18 st.	1	130,-	130	-				
		Intag vid påle 10+88 enl. typritning st.	1	100,-	100	-	370	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					377	80	4000	-
		Dikessträckan C-D.								
10+88--10+67	21	Upprensning av dels järnvägstrumman, dels det öppna diket genom järnvägens område m.	21	1,-	21	-				
10+67--9+64	103	Inköp av 28" cementrör m.	103	8,-	824	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	103	2,20	226	60				
9+64-5	464	Inköp av 24" cementrör m.	464	6,-	2784	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	464	1,90	881	60	4737	20		
Tills.	588	meter.								
		Ommurning av rörutloppet								
		Överföres					4737	20	5250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4737	20	5250	-
		vid påle 10+67 samt sten-								
		sättning av det öppna di-								
		kets botten och slänter								
		såväl uppströms som ned-								
		ströms järnvägstrumman st.	1	60,-	60	-				
		Brunn av betong med 48"								
		inre diameter; vid påle								
		9+64 st.	1	130,-	130	-				
		Brunnar av betong med 40"								
		inre diameter; vid pålarna								
		8+46, 7+26, 6+19 och 5 st.	4	100,-	400	-	590	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					522	80	5850	-
		Dikessträckan D-E.								
5-0	500	Inköp av 21" cementrör m.	500	5,-	2500	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	500	1,70	850	-	3350	-		
Tills.	500	meter.								
		Brunn av betong med 40"								
		inre diameter samt kopp-								
		ling av tillstötande rör-								
		Överföres					3350	-	11100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3350	-	11100	-
		ledning; vid påle 1+28 st.	1	100,-	100	-				
		Brunnar av betong med 32"								
		inre diameter samt kopp-								
		ling av tillstötande rör-								
		ledningar; vid pålarna 3+86,								
		2 och 0 st.	3	60,-	180	-	280	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					370	-	4000	-
					Summa kostnad				15100	-
		Sammandrag.								
	513	Dikessträckan A-B					1250	-	kr.	
	322	D:o B-C					4000	-	"	
	588	D:o C-D					5850	-	"	
	500	D:o D-E					4000	-	"	
Summa	1923	meter.		Summa kostnad			15100	-	kr.	
		Alternativt förslag för dikessträckan A-B.								
19+23- -15+74	349	Upprensning av det nuva-								
		rande öppna diket m.	349	0,35	122	15				
15+74- -15+27	47	Inköp av 32" cementrör m.	47	10,50	493	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	47	3,-	141	-				
Övf.	396	Överföres			756	65				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	396	Överfört			756	65				
15+27-14+10	117	Inköp av 28" cementrör m.	117	8,-	936	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	117	2,50	292	50	1985	15		
Tills.	513	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid påle 15+74 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter	st. 1	50,-	50	-				
		Brunn av betong med 1,30 m. /52"/ inre diameter; vid påle 15+27	st. 1	160,-	160	-				
		Brunn av betong med 1,- m. /40"/ inre diameter; vid påle 14+10	st. 1	100,-	100	-	310	-	2295	15
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med							204	85
					Summa kostnad				2500	-

Arrie den 26 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. LPTH

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Grävningstabell.					
		Huvudförslag.					
		Dikessträckan A-B.					
19+23	-	1,05	0,5	3,15	1:1,25	7,15	
19	23	1,15	"	3,40	"		
18+50	50	0,95	"	2,90	"		
18	50	1,05	"	3,15	"		
17+50	50	1,40	"	4,-	"		
17	50	1,50	"	4,25	"		
16+50	50	1,75	"	4,90	"		
16	50	1,75	"	4,90	"		Fixpkt.: Kors och järndubb i logens S. sida, 33 cm. från S.V. knuten och 37 cm. över markytan; belägen på höjden + 10,45.
15+50	50	1,25	"	3,60	"		
15	50	1,90	"	5,25	"		
14+50	50	1,95	"	5,40	"		
14+10	40	1,90	"	5,25	"	7,30	
Summa	513	meter.					
		Dikessträckan B-C.					
14+10	-	1,80				7,40	28" rör mellan pålarna 14+10 och 10+88.
14	10	1,85					
13+50	50	1,85					
13	50	1,80					
12+50	50	1,45				7,56	
12	50	1,60					
Övf.	210						

0,30 : 1000

1 : 1000

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	210						
11+50	50	1,95				1:1000	
11	50	2,20					
10+88	12	2,25				7,72	
Summa	322	meter.					
		Dikessträckan C-D.					
10+88	-	2,25				7,72	Upprensning mellan pålarna 10+88 och 10+67.
10+67	21	2,35				7,75	Fixpkt.: Kors och järndubb på Ö. täckhallens S. sida; belägen på höjden + 9,39.
10+50	17	2,45					28" rör mellan pålarna 10+67 o. 9+64.
10	50	1,75				1:1000	
9+64	36	1,80				7,85	
9+64	-	1,75				7,90	24" rör mellan pålarna 9+64 och 5.
9+50	14	1,85					
9	50	1,45					
8+50	50	1,55					
8	50	1,60				1:1000	
7+50	50	2,10				1:50	
7	50	1,60					
6+50	50	1,65					
6	50	1,85					
5+50	50	1,50					
5	50	1,80				8,59	
Summa	588	meter.					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan D-E.					
5	-	1,75				8,65	21" rör mellan pålarna 5 och 0.
4+50	50	2,15					
4	50	2,35					
3+50	50	2,40				2.50 : 1000	
3	50	2,20					
2+50	50	2,50					
2	50	1,75				9,40	
1+50	50	2,15					
1	50	1,30				2.50 : 1000	
0+50	50	1,90					
0	50	1,60				9,90	Fixpkt.: Kors och järndubb i betongplint, 76 m. höger om diket i rågången mellan Broddahill och Arrie boställe; belägen på höjden + 11,54. Fixpkt.: Kors och järndubb i cementmur; belägen på höjden + 10,92.
Summa	500	meter.					
		Sammandrag.					
	513	Dikessträckan A-B					
	322		D:o		B-C		
	588		D:o		C-D		
	500		D:o		D-E		
Summa	1923	meter.					
		Alternativt förslag.					
		Dikessträckan A-B.					
19+23	-	1,15	0,5	3,40	1:1,25	7,05	
19	23	1,25	"	3,60	"		
Övf.	23						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	23						
18+50	50	1,05	0,5	3,15	1:1,25		
18	50	1,15	"	3,40	"		
17+50	50	1,50	"	4,25	"		
17	50	1,60	"	4,50	"	0 30 1000	
16+50	50	1,85	"	5,15	"		
16	50	1,85	"	5,15	"		
15+74	26	1,60	"	4,50	"	7,15	32" rör mellan pålarna 15+74 och 15+27.
15+74	-	1,50				7,24	Fixpkt.: Kors och järndubb i logens S. sida, 33 cm. från S.V. knuten och 37 cm. över markytan; belägen på höjden + 10,45.
15+50	24	1,25				1:1000	
15+27	23	1,45				7,29	28" rör mellan pålarna 15+27 och 14+ +10.
15	27	1,85				1:1000	
14+50	50	1,85					
14+10	40	1,80				7,40	
Summa	513	meter.					

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att schaktmassorna för den öppna dikessträckan skola uppläggas med minst 1,- m. frikant samt fördelas på olika sider om avloppet enligt de närmare anvisningar, som vederbörande jordägare äger att meddela under arbetets utförande.

Att dikesvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att den öppna dikessträckans botten och slänter skola stensättas i minst den

omfattning, som framgår av förslagshandlingar och ritningar. Skulle det under arbetets utförande visa sig nödvändigt att genom stensättning förstärka ytterligare viss del av den öppna dikessträckan, kommer sådan stensättning att föreskrivas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.

Att ommurningar och intag skola grundläggas till erforderligt djup under det öppna dikets botten samt utföras enligt upprättade typritningar av betong i blandningen 1:3:5.

Att träd och buskar, vilka förekomma i de sträckningar, där avloppet skall upptagas, skola rothuggas och borttagas enligt de närmare anvisningar, som under arbetets gång kommer att meddelas av lantbruksingeniören eller av hans biträden.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om

rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att kostnaderna för koppling av vissa tillstötande rörledningar inräknats i kostnaderna för företagets utförande /se kostnadsförslaget under dikessträckan D-E/. Dessa kopplingar skola alltså utan någon som helst extra ersättning utföras av entreprenören.

Att enskilda rörränner, som utmynna intill en brunn, av entreprenören kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörränner, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 0,8 m. inre diameter skola utföras med till 0,6 m. inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med större inre diameter än 0,8 m. skola utföras med till 0,8 m. inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m. inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda, brända brunnstegel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållanden erforderligt antal täckdikesrör med minst

4" inre diameter.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grøft grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämt med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

Arrie den 26 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 10, 12 och 22 uti Arrie socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 10, 12 och 22

uti Arrie socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Arrie n:ris 10, 12, 19 och 22 uti Arrie socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Sökanden, som av Kungl. Maj:t och Kronan arrenderar de marker, för vilkas torrläggning denna syneförrättning tillkommit, har av Länsstyrelsen i Malmöhus län erhållit tillstånd att i vederbörlig ordning ansöka om densamma.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omedelbart söder och sydost om Arrie järnvägsstation på den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Malmö-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas genom ett öppet dike, som från avvägningspåle 0 i gränsen mellan V. Ingelstads och Arrie socknar avrinner norr och väster ut genom den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Malmö-Trelleborg till ett större öppet avlopp, vilket utförts för dikningsföretaget "Nygrävning av fleddiket genom äger till hemmanen Arrie, Hötofta och Hököpinge byar av år 1881". Det nuvarande avloppet har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner, varför de berörda markerna f.n. besvä-

ras av vatten. Förrättningsmannen har därför i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under förrättningen framförda yrkanden och gjorda uttalanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de av sökanden arrenderade markerna. Enligt detta förslag, kallat "huvudförslag", vilket närmare framgår av hithörande handlingar och ritningar, skall dikessträckan A-B-C-D-E upptagas samt utföras som täckt dike av cementrör med undantag för sträckan A-B, vilken föreslagits till utförande såsom öppet dike. I detta sammanhang vilja synemännen framhålla, att de med beaktande av såväl tekniska som ekonomiska hänsyn närmare prövat, i vilken omfattning dikessträckan A-B-C-D-E bör komma till utförande såsom täckt avlopp, samt att de därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest densamma utföres som täckt ledning i nu föreslagen omfattning. Utföras de täckta delarna av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för desammas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

På grund av det yrkande, som Ebba Trulsson genom sitt ombud Anders-Thure Anderssen framfört, nämligen att jämväl sträckan 15+74-14++10 av dikessträckan A-B skulle utföras som täckt ledning /förrättningsprotokollets § 13/ har alternativt förslag upprättats för dikessträckan A-B - se sist i kostnadsförslaget Bil. Litt. B. Då kostnaderna för det gemensamma företagets utförande skulle ej obetydligt ökas, därest även sträckan 15+74-14+10 av dikessträckan A-B skulle

komma till utförande som täckt avlopp, hava synemännen emellertid ej kunnat bifalla Ebba Trulssens yrkande. Dock stadga synemännen, att dikessträckan A-B skall utföras enligt det alternativa förslaget, därest Ebba Trulsson därom gör framställning till företagets styrelse innan arbetet för avloppets upptagande utbjudes på entreprenad och därest Ebba Trulsson samtidigt förbinder sig att ensam gälda de ökade kostnader, som därigenom tillskyndas företaget. Ebba Trulsson äger därvid att i avräkning tillgoderäkna sig de ersättningsbelopp, tillsammans 300,- kronor, som skolat utgå för förlorad jord och för intrång genom jordupplag, därest dikessträckan A-B i sin helhet utfördes som öppet dike.

För dikessträckan A-B-C-D-E har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande densammas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmandet av avloppets dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden

uppgår till högst 0,80 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Kommer företaget till utförande enligt huvudförslaget, då diksesträckan A-B i sin helhet skall utföras som öppet dike, skall den nuvarande trumman för ägovägen vid påle 15+80 ombyggas samt utföras enligt upprättad typritning av rör med minst 32" inre diameter. Kommer diksesträckan A-B åter till utförande enligt det alternativa förslaget, skall omnämnda trumma bortrivas och ny trumma behöver ej utföras, enär den täckta ledningen då framdrages så långt, att överkörsel möjliggöres omedelbart söder om Ebba Trulssons trädgård eller mellan pålarna 10+74 och 10+68. För övriga enskilda ägovägar, vilka beröras av företaget, erfordras ej särskilda broar eller trummor, enär de korsande avloppen skola utföras som täckta diken.

Mom. 4.

Arbeten, som beröra järnvägslinjen Malmö-Trelleborg.

Dikningsföretagets genomförande berör i vissa avseenden den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Malmö-Trelleborg, varom särskild P.M. /Bil. nr 8/ med ritningar /Bil. nrris 9 och 10/ upprät-

tats. Förslaget till företagets genomförande har därför jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:52 i tillämpliga delar underställts distriktschefen vid Statens järnvägars III distrikt, vilken ej haft något att erinra mot detsamma /Bil. nr 11/.

Mom. 5.

Ersättningar.

Kommer företaget till utförande enligt huvudförslaget, skall ersättning för jord, som åtgår för upptagande av dikessträckan A-B till föreskriven bredd, ävensom ersättning för intrång genom jorduppläg utmed samma dikessträcka utgå till Ebba Trulsson såsom ägare av fastigheten Arrie 19^{7} med 285,- kronor, samt till Emil och Ida Trulsson såsom ägare av fastigheten Arrie 19^{2} med 15,- kronor. Skulle Ebba Trulsson påfordra, att dikessträckan A-B skall utföras enligt det alternativa förslaget och sålunda begagna sig av den rätt, varom stadgas i mom. 2 här ovan, äger hon att i avräkning från de särskilda kostnader, som då komma att påföras henne, tillgodoräkna sig omnämnda ersättningsbelopp till såväl henne själv som till Emil och Ida Trulsson eller tillsammans 300,- kronor.

Skulle i samband med arbetet för företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 6.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande enligt huvudförslaget till 15100,- kr. Kostnaderna för utförandet av dikessträckan A-B enligt huvudförslaget hava beräknats till 1250,- kr. och enligt det alternativa förslaget till 2500,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 7.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 16146,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående markerna skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för dikningsföretagets utförande i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och

ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande enligt huvudförslaget och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande enligt detta förslag skola fördelas. Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola oberoende av om dikessträckan A-B kommer att utföras enligt huvudförslaget eller enligt det alternativa förslaget, fördelas enligt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens/Bil. Litt. Db/ kolumn 16. Delägare, som ej är sökande till företaget och ej påfordrat företagets utförande enligt annat förslag än huvudförslaget, är med det undantag, som omförmäles i V.L. 10:80, icke skyldig att till företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola dessa förbättringskostnader fördelas på samtliga delägare samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 8.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprättat förslag med

beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att särskilda entreprenadanbud skola infordras dels för företagets utförande enligt huvudförslaget, dels, därest Ebba Trulsson begagnar sig av den rätt, varom stadgas i mom. 2 här ovan, för företagets utförande med dikessträckan A-B enligt det alternativa förslaget.

Att det belopp, som Ebba Trulsson äger att i merkostnader till företaget utgiva, därest dikessträckan A-B efter hennes yrkande kommer till utförande enligt det alternativa förslaget, skall fastställas till skillnaden mellan den slutligen antagne entreprenörens anbud, minskat med de ersättningsbelopp om tillsammans 300,- kr., som hon enligt bestämmelserna i mom. 2 och 5 här ovan äger att tillgodoräkna sig.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger om-

besörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas,

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjen skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till Vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlägga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas det täckta avloppet endast i vederbörliga brunnar. Spillvatten får först efter erforderlig rening inledas i avloppet.

Den del av sträckan 19+23-15+27, som kommer att bibehållas som öppet dike, skall under fem år, räknat från tiden för företagets ut-

förande, underhållas av förevarande dikningsföretag, men efter denna tidpunkt liksom hittills underhållas av dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom ägor till hemmanen Arrie, Hötofta och Hököpinge byar av år 1881".

Mom. 11.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av en ledamot, vilken det åliger:

Att, så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan företaget påbörjas, till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om styrelsevalet.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse, att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla allmänna sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Arrie socken. Avgift, varom förmäles i V.L. 11:85, skall utgå med 24,32 kr., vilket belopp sökanden äger att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft. Sedan förrättningen kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Arrie den 26 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Jönsson Anton Persson

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95	12,15
+50	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05
1	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95
+50	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90
2	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85
+50	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80
3	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75
+50	9,65	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65
4	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50
+50	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35
5	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25
+50	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15
6	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05
+50	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-
7	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95
+50	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85
8	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70
+50	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60
9	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50
+50	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40
10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
10+50	8,25	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25
11	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20
+50	8,15	8,35	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15
12	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10
+50	8,05	8,25	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05
13	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-
+50	7,95	8,15	8,35	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95
14	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90
+50	7,85	8,05	8,25	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85
15	7,75	7,95	8,15	8,35	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75
+50	7,65	7,85	8,05	8,25	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65
16	7,55	7,75	7,95	8,15	8,35	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55
+50	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30
17	7,20	7,40	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20
+50	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10
18	7,05	7,25	7,45	7,65	7,85	8,05	8,25	8,45	8,65	8,85	9,05
19	7,-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-

Arrie den 26 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Arrie s:n.				
1 3/16	10 1) 11 12 22 1)	gem. Mgov.	Arrie; Kungl. Maj:t o. Kronan, arr. Karl Erik Larsson	sök.	4-78	30793,-	46604,-
1/9	19 2		D:o ; Emil Trulsson och Ida Benedikta Trulsson		79-80	2049,-	2340,-
1/9	19 7		D:o ; Fröken Ebba Trulsson		81-84	1096,-	1140,-
						33938,-	50084,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15811,-						14787,43	97,93	739,18	
291,-						271,80	1,80	13,59	
44,-						40,77	0,27	2,04	
16146,-						15100,-	100,-	754,81	

Arrie den 26 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Jönsson Anton Persson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 3*0509
DIARIE N:r 13290
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL 1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Arrie nr 10

av år 1936"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Arrie nr 10

av år 1936"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart söder och sydost om Arrie järnvägsstation på den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Malmö-Trelleborg. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1934 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 4 juni 1936, varefter förrättningen avslutades den 26 juni samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot

förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 26 juni 1936 /förrättningsprotokollets § 17/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. En delägare, representerande 97,93 % i företaget, söker därjämte lån från statens avdikningslånefond /se föreningen, Bil. III/. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till den delägare, som därom ansöker. Lånesökanden, vilken arrenderar den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 1 3/16 mtl. Arrie 10^{1}, 12^{1}, 22^{1} har erhållit tillstånd /Bil. V/ att söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 16,74 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	15,58 ha
Endast bidragssökande	1,16 "
Summa	16,74 ha

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	15100,- kr.	14787,43 kr.	312,57 kr.
Syneförrättning	754,81 "	739,18 "	15,63 "
Betänkande	160,17 "	156,85 "	3,32 "
Domstolsavgift	24,32 "	23,82 "	0,50 "
Summa	16039,30	15707,28 kr.	332,02 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 958,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	50084,- kr.
" före "	33938,- "
Värdeförhöjning	16146,- "
Kostnad	16039,30 "

Rel. kostnad	0,99
Bidrag i % av kostnaderna	49,65 .

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	46604,- kr.
" före "	30793,- "
Värdeförhöjning	15811,- "
Kostnad	15707,28 " .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	3480,- kr.
" före "	3145,- "
Värdeförhöjning	335,- "
Kostnad	332,02 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 8 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7960,- kr. motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 7910,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II

Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Avskrift av Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 14 november 1936	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö i januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och låntagarandel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

7.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Arvie socken.			
gem. lägenh. 1	1 3/16	10, 12, 22, Arvie; Kungl. Maj:t och Kronan,			
		an. Karl Erik Larsson	4-78	15 58	
3. 4.	1/9	19 2 do; Emil Trulsson och Ida			
		Benedikta Trulsson	79, 80	78	
2.	1/9	19 7 do; Fröken Ebba Trulsson	81-84	38	
		Summa		16 74	
Relativ kostnad			0.99.		
Bidrag i % av kostnaderna			49.65.		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15811 -		14787 43	739 18	156 85	23 82	15707 28	7798 66	7908 62	
291 -		271 80	13 59	2 89	- 44	288 72	143 35	— -	Söka ej lån.
44 -		40 77	2 04	- 43	- 06	43 30	21 50	— -	Söker ej lån.
16146 -		15100 -	754 81	160 17	24 32	16039 30	7963 51	7908 62	

Malmö i januari 1937

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader:

Dikningskostnader		15100.- kr.
Förrättningskostnader:		
Lyneförrättning	754.81 kr.	
Bekräftande	160.17 "	
Domstolsavgift	24.32 "	939.30 "
Summa kostnader		16039.30 kr.

Malmö i januari 1937.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för föreliggande beräknats till 16.039 kronor 30 öre, varav å länsfagarens andel 15.707 kronor 29 öre.

Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt agronom Karl Erik Larsson, Arrie boställe per Arrie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande,

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Arrie boställe den 26 juni 1936.

Undertecknad söker såväl bidrag som lån.

1. Karl Erik Larsson

Undertecknade söka endast bidrag:

2. Ebba Trulsson
gn Anders Thure Andersson

3. Emil Trulsson

4. Ida Trulsson gn Emil Trulsson.

Namnteckningarna bevittna:

And. Jönsson

Anton Persson.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 juni 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" uti Arrie socken, Malmöhus län; det vårder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 oktober 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel. Stämpel.

Stämpel. Stämpel.

Stämpel. Stämpel.

Stämpel.

Bil. V.

Avskrift.

Överlämnas från Kungl.

Domänstyrelsen för kännedom.

J:2317 år 1936.
d. 14/11 1936.

Till arrendatorn av kronoegendomen Arrie 10 1, 12 1 och 22 1

i Arrie socken av Malmöhus län.

Angående tillstånd att deltaga i lån från statens avdikningslånefond för ett dikningsföretag, benämnt "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936".

Med anledning av därom gjord ansökning, varöver vederbörande domänintendent avgivit yttrande, har Kungl. domänstyrelsen funnit gott medgiva Eder såsom arrendator av förestående kronoegendom tillstånd att för egendomen jämte övriga deltagare i rubricerade torrläggningsföretag

söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för Eder att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteter å lånet.

Detta har styrelsen härmed velat meddela; och får styrelsen anhålla, att Ni ville foga denna skrivelse till Edert exemplar av arrendekontraktet om egendomen. Stockholm den 14 november 1936.

På kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/ Eric Schelin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin.

Bil. VI.

Förteckning

över en fastighet inom "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län, till vilken sökes lån från statens avdikningslånefond.

Arrie socken.

1 3/16	mtl.	Arrie	10 1/1	12 1/1	22 1/1	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson,

Malmö i januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

Bil. VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till ..... "Dikningsföretaget Arie m 10 av år 1936" .....

inom ..... Arie ..... sock.....

av ..... Malmöhus ..... län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ syneförrättningshandlingarna ~~à~~	4	–
Betänkande, sid. 5 ~~"~~	15	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2 + 0.50 + 2 × 0.40 + 2) ~~à~~	5	30
Upprättande av ansökningshandlingar jämte ~~särskild utredning för Arie 10' on. fl.~~ m. m. / dagar "	12	–
Kopia av plankartan å väv (31.18 – 2.09)	29	09
" " profiler och sektioner } 0.75 (36.24 + 12)	36	18
" " bro- och trumritningar		
" " ritningar till synehandlingarna	6	–
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (61 + 6 + 15) × 0.55	45	10
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synehandlingar och 2 häften betänkande	4	–
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	–
Summa Kronor:	160	17

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Arie och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 20 januari 1937.

C. A. Wallén.

Statens lantbruksingenjör.

Kvitteras per postförskott.

C. A. Wallén.

PETTERSONSKA BOKTR. LITH. MALMÖ
356933

226

M 3*0509

DIARIE N:r 12280
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för "dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" i Arrie socken av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sjutusenniohundratio (7.910) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sjutusenniohundrasextio (7.960) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*r* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse-~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arrie den 21 juli 1937.

Karl Erik Larsson

Att agronomen Karl Erik Larsson, Arrie boställe per Arrie

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Wallé
kamrerare

Adress Malmö

O. L. Persson
Tjänsteman

Adress Malmö

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1937 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 12 augusti *19* 37.

Axel Bergström

Hjalmar Fürneman.
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

8

DIARIE Nr 12291
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1937

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 7910,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7960,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronom Karl Erik Larsson,
Arrie boställe, Arrie.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 22 juli 1937, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 22 juli 1937.

C.H. Malm

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt agronom Karl Erik Larsson, Arrie boställe per Arrie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Arrie boställe den 26 juni 1936.

Undertecknad söker såväl bidrag som lån.

1. Karl Erik Larsson.

Undertecknade söka endast bidrag.

2. Ebba Trulsson
gn Anders Thure Andersson

3. Emil Trulsson

4. Ida Trulsson gn Emil Trulsson.

Namnteckningarna bevittna:

And. Jönsson

Anton Persson.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

3016

Förteckning

Över en fastighet inom "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län, till vilken sökes lån från statens avdikningslånefond.

Arrie socken.

1 3/16	mtl.	Arrie	10 1/1	12 1/1	22 1/1	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson.

Malmö i januari 1937.

C. A. Hall

Statens lantbruksingeniör.

1937 den 12 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om Kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Arrie nr 1[illegible] av år 1936" i Arrie socken av Malmöhus län.

Lån 7.91[illegible] kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den [illegible] juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Registernummer	Ägare
Arrie socken			
Arrie	1 5/16	10 1, 12 1, 22 1	Kungl. Maj:t och Kronans Arr. Karl Erik Larsson

Stockholm den 12 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

F.

426/37

DIARIE Nr 7025
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1938

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 7910,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7960,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 augusti 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronom Karl Erik Larsson,
Arrie boställe per Arrie.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 25 april 1938. Därvid befanns att dikessträckorna 19+43 - 9+64 och 5-0 utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varjämte å arbetsplatsen funnos upplagrade och godkända 464 m. 24" rör, avsedda för dikessträckan 9+64 - 5.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 12000,- kr.

Härtill kommer; ersättningar 300,- "

; förrättningskostnader 939,30 "

Summa 13239,30 kr.

motsvarande omkring 80 % av hela den beräknade kostnaden 16039,30 kr.

Malmö den 26 april 1938.

E. H. Ramén.

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r
7025/38

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikn.företaget Arrie nr 10 av år 1936" i Arrie sn av

Malmöhus län

Arb. plan: 30/6 37

Kontrakt: 12/8 37

Fullbordas: 1/9 41

Lån: 7.910

Statsbidrag: 7.960

Beräkn. kostnad: 16.039:30

Tillstyrkt utbet. d. 12/8 37

av lån: 2.600 kr.

av statsbidrag: 2.600 kr.

Utfört arbete enligt C.H.Wallér, den 25 / 4 1938

kr. = c:a 80 %.

0,75 · 7'910 = 5'900
2'600
3'300

0,75 · 7'960 = 6'000
2'600
3'400

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~

Agronomen Karl Erik Larsson (bef)
Arrie boställe, Arrie

Rekv. bifogade

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 3'300 kr.

av statsbidrag 3'400 kr.

Stockholm den 2/5 1938

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

426/37

14/5. 37.

20/6 38

D:ARIE N:r 9378
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN. 1938

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	7910,-	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	7960,-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 augusti 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronom Karl Erik Larsson, Arrie boställe per Arrie.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 1 juni 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	14100,-	kr.
Förrättningskostnader	939,30	"
Summa kostnader	15039,30	kr.

Vid statsunderstödets beviljande hava kostnaderna beräknats till 16039,30 kr.

Malmö den 1 juni 1938.

O.A. Nelle

Statens lantbruksingeniör.