

Förslag
till

"Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936"


uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Olav. Henrik Waller.
Statens lantbruksingenjör.Kungl. Lantbruksstyrelsens
BekräftelseGenom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Från Arrie

Från Malmö



Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Vidmeras
ex officio

RITN.Nr 001

O. H. Waller

M

2*0510

Nr 477 Malmöhus 2 rit.

Profil-och sektionsritningar m.m.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1936 av






Blas. Sven Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Typritning för 24" brunn
med särskilt intag för
ylvatten samt plankrust.

Skala 1:50.

Typritning för
vanlig 24" brunn.
Skala 1:50.



Längdskala 1:4000.

Höjd-och sektionsskala 1:100

Skala 1:50.

Vidimeras
ex officio:

RITN.Nr 002

L. H. Wallin.

M 2*0510 2

Nr 477 Malmöhus 2 ritn

M

2*0510

DIARIE Nr

14701

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 SEP 1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Arrie nr 17

av år 1936"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantmännestyrkhusets vägnar:
Albert Lomth.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Arrie nr 17

av år 1936"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,- km. sydost om Arrie kyrka och Arrie järnvägsstation på den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Malmö-Trelleborg. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättelig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 4 februari 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i krendet den 24 oktober 1936, varefter förrättningen avslutades samma dag. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot för-

2.
rättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Delägarne i dikningsföretaget hava överenskommit att gemensamt utföra detsamma samt därom undertecknat särskild förening /Bil. III/. Av föreningen framgår, att samtliga delägare söka såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Arrendatorn av den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 1 3/16 mtl. Arrie 10¹, 12¹, 22¹ har erhållit tillstånd /Bil. V/ att söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 8,03 ha åker.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande be-

räknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.
Dikningsarbete m.m.	4700,- kr.
Syneförrättning	345,58 "
Betänkande	<u>92,88 "</u>
	<u>Summa 5138,46 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggingskostnaderna till 640,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	24090,- kr.
" före "	18525,- "
Värdeförhöjning	5565,- "
Kostnad	5138,46 "
Rel. kostnad	0,92
Bidrag 1 % av kostnaderna	47,20 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" måtte beviljas dels bi-

4.
drag från statens avdikningsanslag med 2430,- kr., motsvarande 47,20 %
av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med
2710,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Avskrift av Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 30 januari 1937	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torr- läggning lån sökes från statens avdiknings- lånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syreförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö 1 februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Aprie socken.</u>			
<i>gem. låggr.</i>	$\frac{1}{4}$ $\frac{13}{16}$	Aprie ; Anton och Hilda Hansson Do ; Kungl. Maj: t och Kronan, av. Karl Erik Larsson	1-15 16-26	4 23 3 80	
	$\frac{17}{10}$ $\frac{12}{22}$	<u>Summa</u>		8 03	
Relativ kostnad 0.92. Bidrag i % av kostnaderna 47.20.					

Bil. II.Lammandag av beräknade kostnader:

<u>Gåvningskostnader</u>		4700.- kr.
<u>Förrättningskostnader:</u>		
Lynefförättning	345.58 kr.	
Bettanhande	<u>92.88 "</u>	<u>438.46 "</u>
	<u>Lammas kostnader</u>	<u>5138.46 kr.</u>

Moalms i februari 1937.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 5.138 kronor 46 öre.

Stockholm den 2 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Alfred Ernsth.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anton Hansson, Arrie nr 17 per Arrie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Arrie den 24 oktober 1936.

Hilda Hansson

Anton Hansson

Karl Erik Larsson.

Namnteckningarna bevittnas:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 24 oktober 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" uti Arrie socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselröt.

Stämpel. Stämpel.

11.
Bil. V.

Avskrift.

J:138 år 1937.
d. 30/1 1937.

Till Arrendatorn av kronoegendomen Arrie 10¹, 12¹ och 22¹ i Arrie socken av Malmöhus län, Karl Erik Larsson, Arrie.

Angående tillstånd att deltaga i lån från statens avdikningslånefond för ett dikningsföretag, benämmt "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936".

Med anledning av därom gjord ansökning, varöver vederbörande domänintendent avgivit yttrande, har Kungl. domänstyrelsen funnit gott medgiva Eder såsom arrendator av förestående kronoegendom tillstånd att för egendomen jämte övriga deltagare i rubricerade torrlägningsföretag söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för Eder att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteter å lånet.

Detta har styrelsen härmed velat meddela; och får styrelsen an- hålla, att Ni ville foga denna skrivelse till Edert exemplar av arrende- kontraktet om egendomen. Stockholm den 30 januari 1937.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

C.J. M. Hasselgren

/E. Virgølet-Fagerström

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

E. Virgølet-Fagerström

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

1	3/16	mtl.	Arrie	10 ¹	, 12 ¹	, 22 ¹	; Kungl. Maj:t och Kronan,
							arr. Karl Erik Larsson;
	1/4	"	"	17 ¹			; Anton och Hilda Hansson.

Malmö i februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

*Ansökan nr. 1-18 vidkommande.
Ex officio:
C.H. Wallér.*

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Sipeningsföretaget Oxie m 17 av år 1936"
inom Oxie sock en
av Kopparnäs län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <u>anordningshandlingarna</u>	4	-
Betänkande, sid. <u>4</u> "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <u>(2 + 2 x 0.50 + 2.)</u> a	5	-
Upprättande av ansökningshandlingar, <u>jämte</u> <u>särskild utredning angående Oxie 10</u> m. m. <u>12</u> dagar "	6	-
Kopia av plankartan å väv <u>(19.23 - 0.75)</u>	18	48
" " profiler och sektioner	12	30
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <u>(40 + 12) x 0.55</u> "	28	60
Inhäftning av handlingar: <u>1 häfte anordningshandlingar</u> <u>och 2 häften betänkande</u>	3	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	92	88

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Oxie och Skytt
häradsrätt inom tre månader härefter.

Kopparnäs den 1 mars 1937.

E. H. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

Kritteras per postförskott.

E. H. Hallén.

M

2*0510

DIARIE Nr 14701
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1937

Handlingar

Avskrift.

till

"Dikningsföretaget Arrie nr 17

av år 1936"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Arrie nr 17

av år 1936"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll. fört vid sammanträ-
de för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Arrie
nr 17 m.fl. fastigheter uti Arrie
söcken av Malmöhus län.

År 1936 den 24 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, lantbrukaren Anders Jönsson, Arrie nr 5 per Arrie och lantbrukaren Anton Persson, Kristineberg per Oxie hos lantbrukaren Anton Hansson, Arrie nr 17 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie nr 17 m.fl. fastigheter uti Arrie söcken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 2 oktober 1936 översänt till pastorsämbetet i Arrie församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i vederbörande kyrka söndagen den 4 oktober 1936 /Bil. nr 2/. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande kronoegendomen Arrie n:ris. 10, 12 och 22 uti Arrie söcken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 2 oktober 1936 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 5 oktober 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 oktober 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Anton Hansson och fröken Hilda Hansson, Arrie nr 17, äg. till-

sammans 1/4 mtl. Arrie 17¹.

Av övriga sakägare:

Agronom Karl Erik Larsson, Arrie boställe, arr. Kungl. Maj:t och Kro-

nan tillhöriga 1 3/16 mtl. Arrie 10¹, 12¹, 22¹.

Domänintendenten Johan Jönsson i Revinge gn förenämnde agronomen Karl

Erik Larsson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Oxie härads vägstyrelse gn sin ordförande, landsfiskal Einar Gullstrand

i Svedala enl. protokollsutdrag /Bil. nr 5/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och

bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig

ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen för-

klarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att

vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kun-

de förväntas bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom

en profilritning över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med

verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att

sakägarna vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra

sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt

å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Anton Hansson förklarade, att sökandena med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning, som erfordrades för torrläggning av deras marker. De yrkade därför, att avlopp skulle upptagas från mangelgraven, ågofigur 6, väster ut till allm. vägen Malmö-Ystad /dikessträcken 0-3+29/ samt att avlopp dessutom skulle upptagas över kronoboställets väster om omnämnda allmänna väg liggande marker så långt det erfordrades för nöjaktigt avfall. Det nya avloppet borde i hela sin sträckning utföras som täckt avlopp.

§ 6.

Agronom Larsson förklarade, att skada komme att tillskyndas kronoboställets marker, därest det nya avloppet ej upptoges ända till punkten 9+17. Utan att vilja såsom sökande biträda förrättningen yrkade han, att företaget skulle omfatta jämväl dikessträcken 3+38-9+17, samt att denna dikessträcka skulle utföras som täckt ledning.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretagets genomförande nödvändiggjorde nybyggnad av trumma mellan pålarna 3+37 - 3+29 för allm. vägen Malmö-Ystad. I anledning härav förklarade landsfiskal Gullstrand, att Oxie härads vägstyrelse skulle i egen regi nybygga trumman till de minsta dimensioner, som komme att vid förrättningen föreskrivas, ävensom gälta de kostnader för den nya trumman, som enligt lag kunde åligga vägdistriktet.

§ 8.

Vidtog synegången.

§ 9.

Efter återkomsten till sammanträdeslokalen redogjorde förrättningsmannen för upprättat förslag till företagets utförande, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 12.

Överlämnades till lantbrukaren Anton Hansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagaryode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 13.

Meddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle enligt bestämmelserna i synemännens utlåtande förvaras av lantbrukaren Anton Hansson, Arrie nr 17 per Arrie eller av dennes efterföljare.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Arrie den 24 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anton Persson

And. Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade, ägare av egendomen 1/4 mtl. Arrie nr 17 uti Arrie socken av Malmöhus län, få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande ömnämnda fastighet. Av förrättningen kommer även att beröras den Kungl. Maj:ts och Kronan tillhöriga, av Karl Erik Larsson arrenderade fastigheten Arrie nr: 10, 12 och 22.

Arrie den 1 februari 1936.

Anton Hansson

Hilda Hansson

Rt. Arrie 14.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inne-
liggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förord-
nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 februari 1936.

Fr. Ramel

Oscar Rud. Olsen

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker
tillhörande Arrie nr 17 m.fl. fastigheter uti Arrie socken, Malmöhus län,
kommer att hållas hos lantbrukaren Anton Hansson, Arrie nr 17, lördagen
den 24 oktober 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att till-
städeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av
förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Arrie
10¹, 12¹, 22¹ och 17¹ uti Arrie socken, dels allmänna vägen Arrie - V.
Ingelstad inom Oxie härads vägdistrikt.

Malmö den 2 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 4 oktober 1936 för Arrie för-
samling i Arrie kyrka betygar:

J.N. Högglund

kyrkoadj.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Arrie nr 17 m.fl. fastighe-
ter uti Arrie socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
Pastorsämbetet i Arrie församling, /kungörelse/,	Arrie	2/10 1936
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbr. Anders Jönsson, /god man/, Arrie nr 5, Arrie		" "
Lantbr. Anton Persson, /god man/, Kristine- berg,	Oxie	" "
Lantbr. Anton Hansson, Arrie nr 17,	Arrie	6/10 "
Fröken Hilda Hansson, Arrie nr 17,	"	" "
Arr. Karl Erik Larsson, Arrie boställe,	"	" "
Ordf. i Oxie härads vägstyrelse, Landsfiskalen Einar Gullstrand,	Svedala	" "
Domänintendenten Johan Jönsson, Revinge,	Revingeby	" "

Malmö den 6 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.DOMÄNVERKET.

Arrendatorn Carl Erik Larsson, Arrie, förordnas härmed att vid
den syneförrättning, vilken enligt bifogad kungörelse utsatts att äga
rum lördagen den 24 oktober, bevaka kronans rätt.

Revinge den 9 oktober 1936.

Johan Jönsson

Domänintendent.

Bil. nr 5.

Utdrag av protokollet, hållet vid
sammanträde med Oxie härads vägstyrelse i
Malmö den 15 oktober 1936.

Närvarande: Samtliga styrelseledamöter och distriktets vägmästare.

§ 14.

Vägstyrelsens ordförande utsågs att företräda väghållningsdistriktet vid ett av statens lantbruksingeniör C.H. Wallör till den 24 oktober 1936 kl. 10 f.m. utsatt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie nr 17 m.fl. fastigheter i Arrie socken. Förrättningen antogs komma att beröra även allmänna vägen Arrie -
• Västra Ingelstad.

Denna § skulle genast anses vara justerad.

Vid protokollet:

E. Gullstrand

Vägstyrelsens ordförande och sekreterare.

Vidimeras:

i tjänsten:

Namn oläsligt.

Huvdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Arrie socken.</u>					
Arrie	17 ¹		1/4		<u>Anton och Hilda Hansson.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	Vattenhåla, imp.
				3	Åker, m.p.lättlera
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	Vattenhåla, imp.
				7	D:o d:o
				8	Åker, m.p.lättlera
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Arrie	10 ¹ 12 ¹ 22 ¹	gem. 1 Ägov. 16 ³			<u>Kungl. Maj:t och Kronan.</u>
					<u>arr. Karl Erik Larsson.</u>
				16	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
22						10		1800	396	-	3000	660	-	1200	264	-
69								2300	1587	-	3000	2070	-	700	483	-
94								2300	2162	-	3000	2820	-	700	658	-
36								2300	828	-	3000	1080	-	700	252	-
						04										
						10										
40								2800	1120	-	3000	1200	-	200	80	-
46								2300	1058	-	3000	1380	-	700	322	-
18								2300	414	-	3000	540	-	700	126	-
10								1500	150	-	3000	300	-	1500	150	-
24								2300	552	-	3000	720	-	700	168	-
12								2300	276	-	3000	360	-	700	84	-
12								1500	180	-	3000	360	-	1500	180	-
40								2300	920	-	3000	1200	-	700	280	-
4 23						24			9643	-		12690	-		3047	-
29								2400	696	-	3000	870	-	600	174	-
29									696	-		870	-		174	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				17	Åker, m.p.lättlera
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
Arrie socken.					
Arrie	17		1/4	1-15	Anton och Hilda Hansson
D:o	10	gem.	3	16-26	Kungl. Maj:t och Kronan,
	12	1	16		arr. Karl Erik Larsson,
	22	1			
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
29									696	-		870	-		174	-	
25								2400	600	-	3000	750	-	600	150	-	
56								2300	1288	-	3000	1680	-	700	392	-	
15								2300	345	-	3000	450	-	700	105	-	
50								2300	1150	-	3000	1500	-	700	350	-	
24								2300	552	-	3000	720	-	700	168	-	
20								2300	460	-	3000	600	-	700	140	-	
53								2300	1219	-	3000	1590	-	700	371	-	
20								2300	460	-	3000	600	-	700	140	-	
54								2400	1296	-	3000	1620	-	600	324	-	
34								2400	816	-	3000	1020	-	600	204	-	
3 80								8882		-	11400		-	2518		-	
4 23								24		9643	-	12690		-	3047		-
3 80								8882		-	11400		-	2518		-	
8 03								24		18525	-	24090		-	5565		-
Arrie den 24 oktober 1936.																	
Å tjänstens vägnar:																	
G.H. Wallér																	
Statens lantbruksingeniör.																	

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
9+17-8	117	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	117	2,50	292	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	117	2,25	263	25				
8-5+95	205	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	205	2,-	410	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	205	2,-	410	-	1375	75		
<u>Tills.</u>	<u>322</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Koppling</u> i brunnen vid på-								
		le 9+17 st.	1		15	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 8, 7+								
		+33, 6+69 och 5+95 st.	4	35,-	140	-	155	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					149	25	1680	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
5+95-4+41	154	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	154	1,75	269	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	154	1,75	269	50	539	-		
<u>Tills.</u>	<u>154</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		Överföres					539	-	1680	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överfört					539 -		1680 -	
		inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 4+94, och 4+41 st.	2	35,-			70 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					61 -		670 -	
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
4+41-3+37	104	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	104	1,75	182 -					
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m.	104	1,75	182 -		364 -			
<u>Tills.</u>	<u>104</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> av betong med 24" in- re diameter jämte koppling- ar; vid påle 3+75 st.	1	35,-			35 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					51 -		450 -	
		<u>Dikessträckan D-E-F.</u>								
3+37-3+29	8	<u>Nybyggnad</u> av 9" rörtrumma för allm. vägen Malmö - - Ystad; utföres och be- kostas av Oxie härads väg-								
Övf.	8	Överföres							2800 -	

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	8	Överfört							2800	-
		styrelse			-	-				
3+29-2+57	72	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	72	1,75	126	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	72	4,-	288	-				
2+57-1+83	74	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	74	1,50	111	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	74	1,75	129	50				
1+83-1	83	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	83	1,50	124	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	83	4,50	373	50				
1-0	100	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	100	1,25	125	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	2,-	200	-	1477	50		
<u>Tills.</u>	<u>337</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Träunderlag</u> för sträckan								
		1+10-0+90, därest sådant								
		vid arbetets utförande be-								
		finnes erforderligt; för-								
		slagsvis			25	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 3+37								
		Överföres			25	-	1477	50	2800	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			25	-	1477	50	2800	-
		och 3+29. Utföras och be-								
		kostas av Oxie härads väg-								
		styrelse st. 2	2		-	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 2+57								
		och 2 st. 2	2	35,-	70	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		inre diameter, samt sär-								
		skilt 6" rörintag för yt-								
		vatten, med rustbädd, even-								
		tuellt pålar för förstärk-								
		ning av grunden samt med								
		kopplingar; vid pålarna 1								
		och 0 st. 2	2	60,-	120	-	215	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					207	50	1900	-
					<u>Summa kostnad</u>		<u>4700</u>		<u>-</u>	

[illegible]

[illegible]

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							strängen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
<u>Att</u>							fyllningen ej får innehålla sten.
<u>Att</u>							enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
<u>Att</u>							koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren respektive arrendatorn.
<u>Att</u>							sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.
<u>Att</u>							samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
<u>Att</u>							brunnarna helt skola utföras av betongrör.
<u>Att</u>							samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållanden.
<u>Att</u>							samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.
<u>Att</u>							samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i öfrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnringens sidor samt sammanfogade med brunnringen medelst cementbruk.

Arrie den 24 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie nr 17 m.fl. fastigheter uti Arrie socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 4 februari 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie nr 17 m.fl. fastigheter uti Arrie socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Arrie n:ris 10, 12, 22 och 17 uti Arrie socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 1,- km. sydost om Arrie kyrka och Arrie järnvägsstation på den Statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Malmö-Trelleborg. I hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, sakna f.n. ordnat avlopp, varför förrättningsmannen i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under förrättningsen framförda yrkanden och gjorda uttalanden upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning

samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagsritningar och handlingar, skall ett nytt täckt avlopp av cementrör upptagas från den brunn vid påle 9+17, vilken skall utföras för "dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936", och öster ut genom allmänna vägen Malmö-Ystad /sträckan Arrie - Västra Ingelstad/ till påle 0 vid en mörkelgrav - ågofigur 6 - å sökandenas fastighet. Det nya avloppet skall i huvudsak förläggas till samma sträckning som ett nu befintligt, av tegelrör utfört mindre avloppsdike. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för det nya avloppets framtida bestånd, därest detsamma utföres av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Ämnen.

För det nya avloppet eller dikessträckan A-B-C-D-E-F har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över

trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att det nya avloppet kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fall förlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummar.

I samband med dikningsföretagets utförande skall mellan pålarna 3+37 och 3+29 en ny trumma byggas för allmänna vägen Malmö - Ystad /sträckan Arrie - Västra Ingelstad/ inom Oxie härads väghållningsdistrikt. Då vägstyrelsen åtagit sig att själv nybygga trumman /förrättningsprotokollets § 7/ och då sådana förhållanden därjämte föreligga, som omförmälas i V.L. 7:8, skall det åligga Oxie härads vägstyrelse att i egen regi och utan särskild ersättning från dikningsföretagets sida nybygga trumman samt därvid utföra densamma av cementrör med minst 9" inre diameter. Såsom anslutningsanordningar till trumman skall vägstyrelsen vidare likaledes i egen regi och utan särskild ersättning nybygga brunnar omedelbart uppströms och nedströms vägen vid pålarna 3+29

och 3+37. Brunnarna utföras lämpligen av 24" cementrör.

Dikningsföretaget berör även enskilda utfartsvägen mellan pålarna 1+30 och 1+25. Då det korsande avloppet skall utföras som täktledning, erfordras emellertid ingen särskild trumma för denna väg.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan delägarna, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av företaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 4700,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet.

Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 5565,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förefinns mellan de i dikningsföretaget ingående markerna, har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de båda avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-15 med ett båtnadsvärde om 3047,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D-E-F upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D eller påle 3+37, för vilket kostnaderna beräknats till 700,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2600,- /1900+700/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 16-26 med ett båtnadsvärde om 2518,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C samt sträckan 4+41 - 3+75 av dikessträckan C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2650,- /1680+670+300/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyttande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstå-

ende belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
5565,- kr.	4700,- kr.	0,844564.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	3047,- kr.	2600,- kr.	0,853298
II	2518,- "	2650,- "	1,052422.

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är, med det undantag, varom stadgas i V.L. 10:80, icke skyldig att till kostnaderna för företagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å

hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/ med förkortningen "sök."

Mon. 7.

Företagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt avloppet för "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" upptagits till punkten A eller till påle 9+17. Företaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att sökandena skola anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.
- Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.
- Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.
- Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivna höjd- lägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.
- Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.
- Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.
- Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.Avsynning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

Då delägarne i företaget endast äro två, skall särskild styrelse

ej utses, utan skola delägarne gemensamt handhava företags angelägenheter. Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av lantbrukaren Anton Hansson, Arrie nr 17 per Arrie eller av dennes efterföljare.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936". Avgift, varom förmäles i V.L. 11:85, skall ej utgå.

Kom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Arrie den 24 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Anton Persson

And. Jönsson

Gode män.

Graddtabell.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	15,84	16,14	16,44	16,74	17,04	17,34	17,64	17,94	18,24	18,54	18,84
+25	15,79	16,09	16,39	16,69	16,99	17,29	17,59	17,89	18,19	18,49	18,79
+50	15,74	16,04	16,34	16,64	16,94	17,24	17,54	17,84	18,14	18,44	18,74
+86	15,67	15,97	16,27	16,57	16,87	17,17	17,47	17,77	18,07	18,37	18,67
1	14,43	14,73	15,03	15,33	15,63	15,93	16,23	16,53	16,83	17,13	17,43
+25	14,38	14,68	14,98	15,28	15,58	15,88	16,18	16,48	16,78	17,08	17,38
+50	14,33	14,63	14,93	15,23	15,53	15,83	16,13	16,43	16,73	17,03	17,33
+75	14,28	14,58	14,88	15,18	15,48	15,78	16,08	16,38	16,68	16,98	17,28
2	14,23	14,53	14,83	15,13	15,43	15,73	16,03	16,33	16,63	16,93	17,23
+25	14,08	14,38	14,68	14,98	15,28	15,58	15,88	16,18	16,48	16,78	17,08
+50	13,93	14,23	14,53	14,83	15,13	15,43	15,73	16,03	16,33	16,63	16,93
+75	13,82	14,12	14,42	14,72	15,02	15,32	15,62	15,92	16,22	16,52	16,82
3	13,74	14,04	14,34	14,64	14,94	15,24	15,54	15,84	16,14	16,44	16,74
+29	13,65	13,95	14,25	14,55	14,85	15,15	15,45	15,75	16,05	16,35	16,65
+50	13,44	13,69	13,94	14,19	14,44	14,69	14,94	15,19	15,44	15,69	15,94
+75	13,19	13,44	13,69	13,94	14,19	14,44	14,69	14,94	15,19	15,44	15,69
4	12,84	13,09	13,34	13,59	13,84	14,09	14,34	14,59	14,84	15,09	15,34
+25	12,49	12,74	12,99	13,24	13,49	13,74	13,99	14,24	14,49	14,74	14,99
+50	12,18	12,43	12,68	12,93	13,18	13,43	13,68	13,93	14,18	14,43	14,68
+75	11,93	12,18	12,43	12,68	12,93	13,18	13,43	13,68	13,93	14,18	14,43
5	11,68	11,93	12,18	12,43	12,68	12,93	13,18	13,43	13,68	13,93	14,18

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
5+25	11,43	11,68	11,93	12,18	12,43	12,68	12,93	13,18	13,43	13,68	13,93
+50	11,18	11,43	11,68	11,93	12,18	12,43	12,68	12,93	13,18	13,43	13,68
+75	10,33	10,58	10,83	11,08	11,33	11,58	11,83	12,08	12,33	12,58	12,83
6	9,59	9,84	10,09	10,34	10,59	10,84	11,09	11,34	11,59	11,84	12,09
+25	9,41	9,66	9,91	10,16	10,41	10,66	10,91	11,16	11,41	11,66	11,91
+50	9,24	9,49	9,74	9,99	10,24	10,49	10,74	10,99	11,24	11,49	11,74
+75	9,06	9,31	9,56	9,81	10,06	10,31	10,56	10,81	11,06	11,31	11,56
7	8,89	9,14	9,39	9,64	9,89	10,14	10,39	10,64	10,89	11,14	11,39
+25	8,71	8,96	9,21	9,46	9,71	9,96	10,21	10,46	10,71	10,96	11,21
+50	8,57	8,82	9,07	9,32	9,57	9,82	10,07	10,32	10,57	10,82	11,07
+75	8,44	8,69	8,94	9,19	9,44	9,69	9,94	10,19	10,44	10,69	10,94
8	8,30	8,55	8,80	9,05	9,30	9,55	9,80	10,05	10,30	10,55	10,80
+25	8,23	8,48	8,73	8,98	9,23	9,48	9,73	9,98	10,23	10,48	10,73
+50	8,18	8,43	8,68	8,93	9,18	9,43	9,68	9,93	10,18	10,43	10,68
+75	8,13	8,38	8,63	8,88	9,13	9,38	9,63	9,88	10,13	10,38	10,63
9	8,08	8,33	8,58	8,83	9,08	9,33	9,58	9,83	10,08	10,33	10,58.

Arrie den 24 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Arrie socken.</u>				
1/4	17	1	Arrie; Anton och Hilda Hansson	sök.	1-15	9643,-	12690,-
3	10	1	gen. ägov. D:o ; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson				
116	12	1					
	22	1			16-26	8882,-	11400,-
						<u>18525,-</u>	<u>24090,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

227
186
37

M

2*0510

DIARIE N: 14701

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 SEP. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1937

för

"dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" i Arrie socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusensjuhundratio (2.710)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrhundratjugo (2.420)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h^{an} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse, förtroende-

man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, & Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt & vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er}

och förbind^{er} oss
mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å salunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9.o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arrie

den

30 augusti

19*37*

Anton Hansson.

Att

Lantbrukaren Anton Hansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygä:

Adress

E. S. Mäller
Lantbruksingenjör
Malmö

Adress

Edi Mäller
Fru
Malmö

Med stöd av Kungl. brevet den *30 juni*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *18 september* *1937*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

July 19, 1900. To the Hon. Sec. of the Interior, Washington, D.C.
Dear Sir: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 17th inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

Very respectfully,
J. H. ...

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 17th inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration. I am, Sir, very respectfully,
Yours very truly,
J. H. ...

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 17th inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration. I am, Sir, very respectfully,
Yours very truly,
J. H. ...

DIARIE Nr 23494
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1937

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2710,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2420,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 september 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anton Hansson,

Arrie nr 17 per Arrie.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 13 december 1937, därvid arbetet befanns påbörjat.

Malmö den 30 december 1937.

E. H. Monkell
Statens lantbruksingeniör.

30/6 77

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

1	3/16	mtl.	Arrie	10 ¹ , 12 ¹ , 22 ¹	; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson;
o	1/4	"	"	17 ¹	; Anton och Hilda Hansson. ✓

Malmö 1 februari 1937.

E. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

1938 den 13 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bakningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" i Arrie socken av Malmöhus län.

Lån 2.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de desamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Arrie socken.</u>			
Arrie	1 3/16	¹ 10 ¹ 12 ¹ 22	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson
"	1/4	¹ 17	Anton och Hilda Hansson

Stockholm den 13 januari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Soelle, 12/5 1938^{450/37}

DIARIE Nr 7761
K LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" uti Arrie socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2710,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2420,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 september 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anton Hansson,

Arrie nr 17 per Arrie.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 7 maj 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 4700,- kr.

Förrättningskostnader 438,46 "

Summa kostnader 5138,46 kr.

Vid statsunderstödet beviljande hava kostnaderna beräknats till 5138,46 kr. *n.h. b.u.h.*

Malmö den 7 maj 1938.

B. S. Nallé.

Statens lantbruksingeniör.

450
37

DIARIE Nr 4356
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1938

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2710,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2420,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 september 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anton Hansson,

Arrie nr 17 per Arrie.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 23 februari 1938. Därvid befanns att dikessträckan A-B utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varjämte på arbetsplatsen funnos upplagrade och godkända samtliga för företaget erforderliga rör.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete samt kostnaderna för levererade och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 2800,- kr.

Härtill kommer; förrättningskostnader 438,46 "

Summa 3238,46 kr.

motsvarande omkring 63 % av hela den beräknade kostnaden 5138,46 kr.

Malmö den 5 mars 1938.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr
4356/38

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" i Arrie socken av

Malmöhus län

Arb. plan: 30/6 1937

Kontrakt: 18/9 1937

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 2.710 kronor

Statsbidrag: 2.420 kronor

Beräkn. kostnad: ~~2.420~~ kronor

Tillstyrkt utbet. d. 13/1 1938
av lån: 900 kr.
av statsbidrag: 800 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.H.Wallér den 23/2 1938.

3.238:46 kr. = c:a 63 %.

$0.63 \cdot 2710 = 1700$	$0.63 \cdot 2420 = 1500$
900	800
800	700

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Anton Hansson, bef.

Ende intressent } Arrie nr 17, Arrie.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning
av lån 800 kr.
av statsbidrag 700 kr.

Stockholm den 15/3 1938

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Arrie nr 17 av år 1936" uti Arrie socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anton Hansson, Arrie nr 17 per Arrie:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Arrie den 24 oktober 1936.

Hilda Hansson

Anton Hansson

Karl Erik Larsson.

Namnteckningarna bevittnas:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

B. A. Navi.