

Kopia

VERKET FÖR LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN 1937

Förslag till Bjuvstorps dikningsföretag år 1936

Bjuvs socken, Malmöhus län;
Upprättat vid synförrättning år 1936 av


Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör


Bestyckes i hänsen:
Thore Möller.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Skriftserie



Typritning för brunnar



Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 7 maj 1937 fastställd
till efterrättelse vid ar-
bets införande.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith



Förslag till rörutlopp vid A



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100


Skala för brunnar m.m. 1:50

M 1-0512

Ar 453 Malmöhus län

M 1*0512

DIARIÉ Nr 9907
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL 1937



Areskrift

Genom Ringl. Maj. As mådiga bren
den 7 maj 1937 fastställt sin efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Storholmen den 18 maj 1937.

På Ringl. Landhushushållarens signatur:

Albert Sandström.

Bestyrkes i tjänsten:
Hörsbollen.

Betänkande

till

BJUVSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Bjuvs socken, Malmöhus län

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Bjuvstorps dikningsföretag år

1936 i Bjuvs socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omedelbart väster om Bjuvs municipalsamhälle och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av tid efter annan inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående åkermark.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett par markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 28 sistlidna september. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen

blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 6,432 hektar åker. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angiven areal, beräknats till 3.371:90 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 2.800:-kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 330:86 kr, varför totalkostnaden uppgår till 3.130:86 kr. motsvarande 93 % av båtnaden.

Arbetstid.

I det till synehandlingarna hörande utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1937.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av två intressenter representerande 80,27 % av företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 93 % av båtnaden, statsbidrag kunna erhållas av samtliga delägare till ett belopp motsvarande 47,55 % av kostnaden eller med i avrundat tal 1.480:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande andel i kostnaden sedan bidraget frånräknats eller med i likaledes avrundat tal 1.320:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och belägna i omedelbar närhet av de berörda fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas jordbruk är således företaget genomförande av stor betydelse, varför detsamma synes vara väl värt att komma till utförande. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse jämte fullmakt.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Räkningar / 2 st./.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 oktober 1936.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet

2.800:- kr1

Syneförrättningen

266:07 "

Betänkandet m.m.

64:79 "

Summa 3.130:86 kr.

Höör 1 oktober 1936.

Thore Möller

Auschnitt

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3130 kronor 86 öre, varav ärendegörarnas andel 2.153 kronor 14 öre.

Stockholm den 18 maj 1937
På Kungl. Landhushållsskolens vägnar:
Albert Smith.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "Bjuvstorps dikningsföretag år 1936" i Bjuvs socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, å våra vägnar med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Storegården, Bjuv, den 28 september 1936.

Ivar Nilsson

Perth Önnertz

/jämväl såsom ombud för Ally
Önnertz, enl. fullmakt /

Bevittnas:

Thore Möller

Edvard Svensson

F u l l m a k t

för min broder Perth Önnertz att å mina vägnar underteckna förening för sökande av statslån till kostnaderna för "Bjuvstorps dikningsföretag år 1936" i Bjuvs socken av Malmöhus län.

Malmö den

3 oktober 1936.

Ally Önnertz

Bevittnas:

John Torkelson

Sigrid Torkelson

Malmö

Malmö

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Bjuvs socken.

Bjuvstorp	1/8 mtl	5 ²⁵	äg. Ivar Nilsson, lagf. 14 mars 1927; § 77.
"	1/4 "	5 ⁵	" {Perth Önnertz } lagf. 14 febr. 1928; § 100. {Ally Önnertz }


Höör i oktober 1936.

Thore Möller

Förestående avskrifters, sid. 1 - 6, likhet med originalet be-

styrkes i tjänsten:

Thore Möller



Avskrift.

Vegeåns nederbördsområde nr 95.

Synehandlingar

till

BJUVSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Bjuvs socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av marker tillhörande Bjuvstorp nr 5, 6 och 9 i Bjuvs socken av Malmöhus län.

Torsdagen den 17 september 1936 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Ivar Nilsson i Storegården för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil.B/ i Bjuvs kyrka och Hälsingborgs Dagblad samt genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C/, hade vederbörande sakägare kallats till dagens sammanträde.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukaren Edvard Svensson, Brogårda

" Albin Jönsson, Tibbarp.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Ivar Nilsson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl Bjuvstorp 5 ²⁵

" Perth Önnertz, delägare i $\frac{1}{4}$ " " 5 ⁵

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Johannes Persson, ägare till avs Bjuvstorp 5 ³³

" Per Jeppsson, " $\frac{1}{8}$ mtl " 5 ²⁴ genom sonen

Ragnar Jeppsson

" Rudolf Månsson, arrendator av kronoegendomen 4820/10000 mtl

Bjuvstorp 9 ³, jämväl såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan

enligt förordnande / Bil.D ¹ /.

Hälsingborg-Hässelholms järnvägsaktiebolag, ägare till 1/4 mtl Bjuvstorp ¹ 6,
genom ingenjören Fredrik Hjalmar, enligt fullmakt /Bil.D ² /.

Luggude härads väghållningsdistrikt genom vägstyrelsens ordförande,
landstingsmannen Peter Stenson, Fleninge.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning här-
av utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna.

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar
över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen
för preliminärt förslag till avdikning av i företaget ingående marker.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig över-
ensstämmelse med det framlagda förslaget. samt yrkade, att kostnaderna skulle
fördelas på berörda fastigheter efter enligt lag uppskattad båtnad.

§ 5.

Ingenjör Hjalmar framhöll, att järnvägsbolaget ej hade något intresse
av att få företaget utsträckt längre än sökandena påyrkat.

§ 6.

Rudolf Månsson yrkade, att det öppna avloppet över kronöegendomens
mark skulle igenläggas med rör, förutom sträckan 0 - 0+30 m, vilken fort-
farande ansågs böra bibehållas öppen. Härigenom event. uppkommande mer-

kostnad förklarade sig Månsson villig gälda.

§ 7.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varbest marker och avlopp besiktigades.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att verkställd undersökning av vattenavloppet under landsvägen, vilket bestod av 18" rör, givit vid handen, att detta hade tillräckliga dimensioner, men måste sänkas 50 å 60 cm för att möjliggöra torrläggning till erforderligt djup av uppströms vägen belägna marker, förklarade vägstyrelsens ombud, att vägkassan vore villig utföra och bekosta omläggning av rörledningen samt även anordna dagvattenbrunn på södra sidan av denna.

§ 8.

Rudolf Månsson upplyste, att vissa dräneringssystem å kronoegendomen hade sitt utlopp i diket omedelbart nedströms landsvägen, varför brunn borde anordnas jämväl på denna sida om vägen.

§ 9.

Ingenjör Hjalmar meddelade, att han före nästa sammanträde skulle lämna förrättningsmannen besked, huruvida dikningen skulle utsträckas även in på järnvägsbolagets mark.

§ 10.

Under synegången påträffades lantbrukaren Anders Nilsson, vilken förklarade sig icke hava något att invända mot att företaget utfördes i av sökandena påyrkad omfattning.

§ 11.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid tillsades, att nytt sammanträde för frågans behandling skulle hållas hos Ivar Nilsson i Storegården måndagen den 28 innevarande september kl. 5 em

§ 12.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Storegården, Bjuv, den 17 september 1936.

Thore Möller

Edvard Svensson

Albin Jönsson

Måndagen den 28 september 1936 kl. 5 em. inställde sig åter ovan

angivna synemän hos lantbrukaren Ivar Nilsson i Storegården för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakkägare tillstades:

Lantbrukarna Ivar Nilsson, Perth Önnertz, Ragnar Jeppsson såsom ombud för Per Jeppsson enligt fullmakt /Bil.D³/, Anders Nilsson och Rudolf Månsson i Bjuvstorp samt ingenjören Fredrik Hjalmar, Hålsingborg.

§ 13.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 14.

På tillfrågan förklarade sig de närvarande ej hava ytterligare yrkanden eller förslag att framföra.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till av-

dikning av i företaget ingående marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 16.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.H/, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 17.

Till styrelse utsågos:

Lantbrukaren Ivar Nilsson, Storegården, Bjuv, ordförande

" Rudolf Månsson, Bjuvstorp nr 9, Bjuv

" Perth Önnertz, " " 5, " med

Hushägaren Johannes Persson, " " 5, " som suppleant.

Till revisorer valdes:

Lantbrukaren Anders Nilsson, Bjuvstorp nr 5, Bjuv.

" Ragnar Jäppsson, " " 5, "

§ 18.

För hantlangning m.m. vid undersökningarna skulle till Ivar Nilsson utgivas ersättning med 25 kronor 46 öre.

§ 19.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 16 kronor för vardera Edvard Svensson och Albin Jönsson.

§ 20.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.

1 dag

Sammanträden och markvärdering	2 dagar
Orientering av nederbördsområden	1/4 dag
Utredning på lantmäterikontoret	1/4 "
Upprättande av förslag till brunn m.m.	<u>1/2 "</u>

S u m m a 4 dagar

§ 21.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 22.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 23.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Storegården, Bjuv, den 28 september 1936.

Thore Möller

Edvard Svensson

Albin Jönsson

Ek.D.litt.- nr 43/263 år 1936.

Bil.A.¹.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Bjuvstorp nr 5 m.fl. hemman uti Bjuvs socken av Malmöhus län. Av företaget synes komma att beröras:

Kronoegendomen Bjuvstorp nr 9, arr. Rudolf Månsson

" " 5, äg. Ivar Nilsson

" " 5, " Perth Önnertz

Hälsingborg-Hässelholms järnväg

Luggude härads väghållningsdistrikt samt

event. ytterligare fastigheter, vilket dock först genom närmare undersökning på platsen kan utrönas.

Underrättelser angående förrättningen sändas till Ivar Nilsson, Storegård,
Bjuv tel.143.

Bjuv den 11 april 1936.

Ivar Nilsson

Perth Önnertz

Bjuvstorp nr 5

Bjuvstorp nr 5

²
Bil.A .

Ek.d.litt. - nr 43/263 1936.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 juli 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rud-Olson

A. Adler

³
Bil.A .

Ek.d.litt. - nr 43/263 1936.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller i Högbo, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 augusti 1936

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Thege

B11.B.

K u n g ö r e l s e .

Sedan länsstyrelsen i Malmöhus län förordnat mig att handlägga synförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dikning, hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas å följande tider och platser:

[illegible]

Torsdagen den 17 september 1936 kl. 10 fm hos lantbrukaren Ivar Nilsson
i Storegården, Bjuvs socken. Företaget synes komma att beröra marker till-
hörande Bjuvstorp nr 5, 6 och 9 samt landsvägen genom nämnda hemman.

Höör den 25 augusti 1936.

Thore Möller

Statens o. lantbruksingenjör

Uppläst i Bjuvs kyrka söndagen den 30/8 1936 betygar

Thure Berg
kyrkoadj.

Införd i Hålsingborgs Dagblad 2/9 1936 betygar

Thore Möller

.....

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid synförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Bjuvstorp nr 5, 6 och 9 i Bjuvs socken, Malmöhus län.

Den 25 augusti 1936 angående sammanträde hos lantbrukaren Ivar Nilsson i

Storegården den 17 nästa september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Bjuv,	<u>Bjuv.</u>
" " Hålsingborgs Dagblad,	<u>Hålsingborg.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Edvard Svensson, Brogårda,	<u>Bjuv.</u>
" " " Albin Jönsson, Tibbarp,	"
Underrättelse till lantbrukaren Ivar Nilsson, Storegården,	"
" " " Johannes Persson, Lugnet,	"
" " " Perth Önnertz, Bjuvstorp nr 5,	<u>Bjuv.</u>
" " " Per Jäppsson,	" " 5, "
" " Länstyrelsen,	<u>Malmö.</u>
" " lantbrukaren Rudolf Månsson, Bjuvstorp nr 9,	<u>Bjuv.</u>
" " Hålsingborg-Håssleholms järnvägs A.B.	<u>Hålsingborg.</u>
" " lantbrukaren Gustav Pålsson, Bjuvstorp nr 6,	<u>Bjuv.</u>
" " ordföranden i styrelsen för Luggude härads väghållnings-	
distrikt, landstingsmannen Peter Stensson, Fleninge bostäl-	
	la, <u>Ödåkra.</u>

I tjänsten!

Thore Möller

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed får jag värdsamt meddela, att sammanträde vid syneförrättning rörande torrläggning genom dikning av marker tillhörande Bjuvstorp nr 5, 6 och 9 i Bjuvs socken är utsatt att hållas hos lantbrukaren Ivar Nilsson i Storegården, Bjuv, torsdagen den 17 september 1936 kl. 10 fm.

Företaget synes komma att beröra, bl.a. kronoegendomen Bjuvstorp nr 9, arr. Rudolf Månsson.

Höör den 28 augusti 1936.

Thore Möller

Statens o. lantbruksingenjör

Översändes till herr domänintendenten Johan Jönsson, som jämlikt Kungl. Maj:ts instruktion för domänverket har att vid förrättningen iakttaga och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa.

Malmö i landskontoret den 29 augusti 1936.

På tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad

Arrendatorn Rudolf Månsson Bjuvstorp nr 9 förordnas härmed att vid ifrågavarande förrättning bevaka kronans rätt.

Revinge

den 16 september 1936.

Johan Jönsson

Domänintendent

²
Bil.D a.

Hälsingborg-Hässelholms järnvägsaktiebolag.

F U L L M A K T

för Ingenjör Fredrik Hjalmar, Hälsingborg, att vid sammanträde den 17 september 1936 i Storegården Bjuv inför lantbruksingenjören Thore Måller rörande torrläggning genom dikning av marker inom Bjuvstorp nr 5, 6 och 9 i Bjuvs socken, Malmöhus län samt vid eventuellt följande sammanträden i samma ärende föra får talan och bevaka vår rätt, och godkänna vi vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Hälsingborg den 31 augusti 1936

Hälsingborg-Hässelholms Järnvägsaktiebolag

Carl Jönsson

Bevittnas:

A.B.Lindstrand

H.Rasmussen

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 12 juli 1897 beviljat registrering för Helsingborg-Hessleholms jernvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Helsingborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av disponenten Henry Dunker, juris doktor Carl Sjunnesson, ingenjören Harald Anund Teodor Bergengren, riksdagsmannen Edvin Bernhard Berling, överingenjören Per Magnus Edvard Schön och civilingenjören Hjalmar Peter Olsson, alla i Helsingborg, godsägarna Rudolf Gustaf Victor Tornerhjelm & Ulrikedal, Norra Vrams socken, och Gabriel Olsson & Røgle, Vålinge socken, båda av Malmöhus län, samt direktören Edvin Ragnar Blomquist i Stockholm, med vice kunsuln Otto Albin Löfdahl och direktören John Harald Olsson, båda i Helsingborg, samt direktören Per Egon Gumnesson i Högåns till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sjunnesson, Schön, Hjalmar Peter Olsson och Blomquist var för sig ävensom av trafikchefen Carl August Jönsson i Helsingborg, det var der härmed till bevis meddelat. Stockholm den 15 juni 1896.

Ex. officio:

Holger Castman

/Stämpel/

Lösen kr. 1:50

Stämpel " 2:-

Summa kr. 3:50

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Vidimeras:

Carl Jönsson

A.B. Lindstrand

Bil.D³.

F u l l m a k t

för Ragnar Jeppsson att vid sammanträde den 28 september med delägare i
Bjuvstorps dikningsföretag föra min talan samt med mitt namn underteckna
eventuella handlingar.

Bjuv d. 28.9 1936.

P. Jeppsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bjuvs socken</u>					
Bjuvstorp	9 ¹³	Ac	$\frac{4620}{10000}$		<u>Kungl. Maj:t och Kronan</u> <u>arr. Rudolf Månsson</u>
				1	åker, mylla på leva
				2	avlopp
				3	åker, mylla på leva
				4	landsväg
					Summa
Bjuvstorp	5 ²⁵	B	$\frac{1}{8}$		<u>Toar Nilsson</u>
				5	åker, mylla på leva
				6	avlopp
				7	åker, mylla på leva
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
					Summa
Bjuvstorp	5 ⁵	Vc	$\frac{1}{4}$		<u>Perth Önnertz och Alfy Önnertz</u>
				11	åker, mylla på leva
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	väg
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	13.0							1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
						02.0		-			-			-		
	01.8							1600	28	80	2000	36	-	400	7	20
						09.5		-			-			-		
	14.8						11.5		223	80		296	-		72	20
	60.0							1500	900	-	2000	1200	-	500	300	-
						03.2		-			-			-		
	35.0							1300	455	-	2000	700	-	700	245	-
	52.0							1400	728	-	"	1040	-	600	312	-
	12.0							"	168	-	"	240	-	"	72	-
	46.0							1600	736	-	"	920	-	400	184	-
2	05.0						03.2		2987	-		4100	-		1113	-
	21.0							1700	357	-	2000	420	-	300	63	-
	61.0							1300	793	-	"	1220	-	700	427	-
	20.0							1200	240	-	"	400	-	800	160	-
	13.0							1700	221	-	"	260	-	300	39	-
						06.6		-			-			-		
1	15.0						06.6		1611	-		2300	-		689	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				16	Transport åker, mylla på lera
				17	" " " "
				18	" " " "
Bjuvstorp	5				Summa
				19	<u>Anders Nilsson</u> åker, mylla på lera
Bjuvstorp	6'		$\frac{1}{4}$		Summa
					<u>Hälsingborg-Hälsingholms järn- & B.</u>
					<u>arr. Gustav Pålsson</u>
				20	åker, mylla på lera
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	aralopp
Bjuvstorp	5 ²⁴	A	$\frac{1}{8}$		Summa
				27	<u>Per Jeppsson</u> åker, mylla på lera
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	är	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
/ 15.0							06.6		16 11	-		2200	-		689	-
34.0								1700	578	-	2000	680	-	500	102	-
/ 20.0								1400	1680	-	'	2400	-	600	720	-
16.5								1300	214 50		1800	297	-	500	82 50	
2 85.5							06.6		4083 50			5677	-		1593 50	
16.5								1300	214 50		1800	297	-	500	82 50	
16.5									214 50			297	-		82 50	
23.0								1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
20.0								1300	260	-	"	400	-	700	140	-
11.0								"	143	-	"	220	-	"	77	-
06.2								1800	111 60		"	124	-	200	12 40	
25.0								"	450	-	"	500	-	"	50	-
13.5								1300	175 50		"	270	-	700	94 50	
							01.5									
98.7							01.5		1554 10			1974	-		419 90	
13.5								1600	216	-	2000	270	-	400	54	-
13.5									216	-		270	-		54	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bjuvstorp	5 ³³		avs	28	<u>Johannes Persson</u> trädgård och tomt Summa <u>Samman drag.</u>
Bjuvstorp	9 ¹³	Ac	$\frac{4820}{10000}$	1-4	Kungl. Maj:t o. Kroman, arr. Rudolf Skansson,
"	5 ²⁵	B	$\frac{1}{8}$	5-10	Ivan Nilsson
"	5 ⁵	Vc	$\frac{1}{4}$	11-18	Perth Önnertz och Ples Önnertz
"	5			19	Rudens Nilsson
"	6 ¹		$\frac{1}{4}$	20-26	Hälsingborg-Hälsingholms järnv. A.B. arr. Gustav Pålsson
"	5 ²⁴	A	$\frac{1}{8}$	27	Per Jernsson
"	5 ³³		avs	28	Johannes Persson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	09.2							1600	147	20	2000	184	-	400	36	80	
	09.2								147	20		184	-		36	80	
	14.8						11.5		223	80		296	-		72	20	
2	00.0						03.2		2987	-		4100	-		1113	-	
2	85.5						06.6		4083	50		5677	-		1593	50	
	16.5								214	50		297	-		82	50	
	98.7						01.5		1554	10		1974	-		419	90	
	13.5								216	-		270	-		54	-	
	09.2								147	20		184	-		36	80	
6	43.2						22.8		9426	10		12798	-		3371	90	
Storgården, Bjur den 28 september 1936.																	
Thore Haller																	
Edvard Svensson Albin Jönsson.																	

PETERSONSKA BOKTR EFTR
• SHARA •

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet A - B - C - D - E.</u>								
+30 +15 0 - 1	104	Rör, inre diam. 30,0 cm /12"/ lm	104	2.40	249	60				
+21 +40 1 - 1		Schaktning av sandbl. le- ra "	104	0.60	62	40				
		Läggning av rören och höljning "	104	0.30	31	20				
		Rörutlopp vid 0+30			30	-				
		Brunnar vid 1+40 och 1+ +14 st	2	30:-	60	-				
					433	20				
		Härrav på kronoeigendomen 13 Bjuvstorp 9 såsom en den- na fastighet enskilt Ävi- lande kostnad			66	-	367	20		
+15 +21 1 - 1	6	Omläggning av befintlig rör- ledning under landsvägen samt anordnande av brunn med inre diam. av minst 60 cm på upp- strömssidan av denna utföres och bekostas av Luggude hä- rads väghållningsdistrikt			-	-	-	-		
+40 +38 1 - 3	198	Rör, inre diam. 30,0 cm /12"/ lm	198	2.40	475	20				
		Schaktning av sandbl. le- ra "	198	0.60	118	80				
		Läggning av rören och höljning "	198	0.30	59	40				
		Brunn vid 3+38			30	-	683	40		
	308	Transport					1050	60		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	308	Transport					1050	60		
+38 3 - 5	240	Rör, inre diam. 22.5 cm /9"/	lm	240	1.70	408 -				
		Schaktning av sandbl. le- ra	"	240	0.85	204 -				
		Läggning av rören och höljning	"	240	0.30	72 -				
		Brunn vid 5+78 och 4+40 st	2	30 -		60 -	744 -			
+78 5 - 6	86	Rör, inre diam. 20.0 cm /8"/	lm	86	1.50	129 -				
		Schaktning av sandbl. le- ra	"	86	0.80 m	68 80				
		Läggning av rören och höljning	"	86	0.30	25 80				
		Brunn vid 6+64				30 -	253 60	2018	20	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges						151	80	
	634				S u m m a				2200	-
		¹ Sidodiket B - B .								
I-II	84	Rör, inre diam. 15.0 cm /6"/	lm	84	1.20	100 80				
		Schaktning av sandbl. le- ra	"	84	0.60	50 40				
		Läggning av rören och Höljning	"	84	0.25	21 -				
		Brunn vid II				30 -		202	20	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges						17	80	
	84				S u m m a				220	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	68	Transport							132	-
		För oförutsedda fall,ar- betsledning m.m. tillägges							13	-
	68				S u m m a				145	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	634	Huvudavloppet A - B - C - D - E							2200	-
	84	Sidodiket B - B ¹							220	-
	72	" C - C ¹							150	-
	32	" D - D ¹							85	-
	68	" D - D ²							145	-
	890				S u m m a				2800	-
Storegården, Bjuv den 28 september 1936.										
Thore Möller.										

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Kostnad för -

Registernummer	Slutna	Antal.	Socken och hemman	Namn	Sök. eller icke sök.
			<u>Bjuvs socken.</u>		
9 ¹³	Ac	$\frac{4820}{10000}$	Bjuvstorp	Kungl. Maj:t o. Konen, arr. Rudolf Mångson	-
5 ²⁵	B	$\frac{1}{8}$	"	Hvar Nilsson	sök.
5 ⁸	Vc.	$\frac{1}{4}$	"	Perth Önnertz och Alfy Önnertz	sök.
5			"	Anders Nilsson	-
6 ¹		$\frac{1}{4}$	"	Hälsingborg - Hälsingborgs jämv. A. B.	-
				arr. Gustav Pålsson	-
5 ²⁴	A	$\frac{1}{8}$	"	Per Jeppsson	-
5 ³³		ans	"	Johannes Persson	-
				Summa	

delningslängd.

Ägarefig.	Markens						Beräknad Kostnad	Virklig kostnad	Förvärfnings- kostnad		
	nuvarande värde		blivande värde		förbättrings- värde						
	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö					
nr	8		9		10		11		12	13	
1-4	223	80	296	-	72	20	59	95	2.14	5	69
5-10	2987	-	4100	-	1113	-	924	23	33.01	87	83
11-18	4083	50	5677	-	1593	50	1323	23	47.26	125	74
19	214	50	297	-	82	50	68	51	2.45	6	52
20-26	1554	10	1974	-	419	90	348	68	12.45	33	13
27	216	-	270	-	54	-	44	84	1.60	4	26
28	147	20	184	-	36	80	30	56	1.09	2	90
	9426	10	12798	-	3371	90	2800	-	100.00	266	07
Storogården, Bjur, den 28 september 1936.											
Thore Möller											
Edvard Svensson						Albin Jönsson.					

Bil.H.

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av mark tillhörande Bjuvstorp nr 5, 6 och 9 i Bjuvs socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning öfver dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E/. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som under nuvarande förhållanden ej kan täckas till 1.2 m djup och som alltså kan väntas vinna bättnad genom arbetets utförande.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D - E, B - B¹, C - C¹, D - D¹ och D - D². På nivåkartan äro dessa avlopp utmärkta medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats medelst röda ringar. Samtliga avlopp skola göras täkta.

Företaget ligger inom Vegeåns nederbördsområde nr 95.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens

förordnande den 18 augusti 1936, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit ^{något} sådant hinder föreligga. Huvudavloppet skär allmän väg i punkt 1+15 m, där det befintliga vattengenomloppet måste omläggas. Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att beröras.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge = +5.74 m.  -format märke inhugget i skumbrunn till kloakledning ca 10 m öster om 0+8 m.

Fixp. II. Höjdläge = +10.11 m.  -format märke inhugget i sten i rågång ca 7 m norr om 8+68 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet utgöres till övervägande del av odlade fält och har med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten ha va ledningarna dimensionerats så att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.5 liter pr sekund och hektar. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppasträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Vid den hydrografiska utredningen har använts Yarnell-Woodwards for-

mel

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \cdot k \sqrt[3]{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \sqrt{I};$$

där Q = vattenmängden; d = rörledningens inre diameter; I = rörledningens lutning och k = en konstant = 60.

Avlopps- sträcka	Nederb. område har	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion om/tum	Avbördn. förmåga lit/sek
A - B	40	60	6.35:1000	30.0 /12/	66
+38 - 3	32	48	4.55:1000	30.0 /12/	55
- D	24	36	9.58:1000	22.5 /9/	37
- E	17	25.5	12.79:1000	20.0 /8/	31.6
¹ B - B	4	6	3.57:1000	15.0 /6/	7.5
¹ C - C	3.1	4.7	8.33:1000	12.5 /5/	7.1
¹ D - D	2.0	3.0	3.13:1000	12.5 /5/	4.3
² D - D	3.0	4.5	4.41:1000	12.5 /5/	5.1

Rörledningarnas dimensioner, bottenlägen i brytningspunkterna och lutningar finnas angivna å de öfver avloppen upprättade profilritningarna.

Mom. 6. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande

till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.E/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.G/ har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Utöver i nyssnämnda längd angivet bidrag till kostnaderna för företaget skall av kronoegendomen 4820/10000 mtl Bjuvstorp 9¹³ gäldas merkostnaden för företagets utsträckande från 0+50 m till 0+30 m, vilken beräknats till 66:- kr. Skulle vid arbetets utförande visa sig att verkliga kostnaden under- eller överstiga den i kostnadsförslaget angivna, skall den merkostnad som kronoegendomen har att utgiva, i motsvarande mån jämkas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda procenttal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena omedelbart förskjutas.

Vilka delägare, som ansetts såsom sökande angivas i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mon.7. Avloppet genom landsvägen.

Enligt åtagande under förrättningen skall Luggude Härads väghållningsdistrikt utföra och bekosta omläggning av rörledningen genom landsvägen samt dessutom anordna dagvattenbrunn med minst 60 cm inre diameter

på uppströmsidan av vägen.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.
- 4/ Rören till ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 6/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ Arbetet må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt skall vara bragt till slut senast den 1 september 1937.

8/ Avsyring jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar må ej inkopplas i rörledningarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas utförande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Företagets. namn.

Företaget skall benämnas "Bjuvstorps dikningsföretag år 1936".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga

kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom 14 här ovan
angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring
i detta utlåtande kommer till stånd.

Storegården, Bjuv, den 28 september. 1936.

Thore Möller


Edvard Svensson

Albin Jönsson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 36, likhet med originalet
bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller



368
37

M 1-0512

9907

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 maj 1937 för
"Bjuvstorps dikningsföretag år 1936" i Bjuvs socken av

MAIMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av ettusentrehundratjugo (1.320)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundraåttio
(1.480) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget. ~~ordförande~~ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bjuv

den 8/6

1937.

Ivan Nilsson ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Bjurstorp nr 5

Att

Ivan Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Svenstergson

S. Nilsson

Adress

Bjurstorp nr 3 Bjur.

Adress

Skaregård Bjur.

Med stöd av Kungl. brevet den 7 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 9 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

F. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

7/5 37

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Bjuvs socken.

✓ Bjuvstorp	1/4 mtl.	5 ⁵ ✓	äg. { Perth Önnertz } { Ally Önnertz }	lagf. 14 febr. 1928; § 100.
✓ "	1/8 "	5 ²⁵ ✓	" Ivar Nilsson	lagf. 14 mars 1927; § 77.

Höör i oktober 1936.

Josef Briller

1937 den 9 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förminsarätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bjuvstorps dikningsföretag år 1926" i Bjuvs socken av Saltsjöbas län.

Lån 1.226 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Andel	Register- nummer	Lagfart	Ägare
<u>Bjuvs socken</u>				
Bjuvstorp	1/4	5	14/2 1926 § 100	Perth Snnertz och Ally Snnertz
"	1/3	35	14/3 1927 § 77	Ivar Nilsson

Stockholm den 9 juli 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrelorens vägnar

T. Wallin

368/37
Sodli 9/7 1937

DIARIE Nr 9908
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1937

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Bjuvstorps dikningsföretag år 1936 i Bjuvs socken
av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 7 maj 1937.

Statsbidrag : 1.480:- kr.

Statslån : 1.320:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Ivar Nilsson, Storegården, Bjuv.

Vid av undertecknad den 5 juni 1937 verkställd avsyning av ovan angivet
företag befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Höör den 14 juni 1937.

Höör