

18881 nr 10881
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
VET. VON 12

Förslag

1111

"Dilningsföretaget Borrie - St. Herrestads av år 1937"


uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar

av 726 hektars län.

Upprättad vid synförrättning åren 1936-1937 av

Blas. Henric Wallin

Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala 1:4000

100 200 300 m

Vidimeras
ex officio

NTH.Nr 001

6.4.1937

M

5*0515

M
5*0515

Ar 483 Malinhus 5 riter

18081 M BIRAL
H. LANTBRUKSINGENIÖR
1901 VON 12

Förslag

1/22

"Dilningsföretaget Berrie - St. Herrestad av år 1937"

vid Berrie, Brönne och St. Herrestads socknar

av 77 Länshäns län.

Uppförätt vid synförrättning åren 1936-1937 av


Olav Henric Wallin.

Statens lantbruksingeniör.

Stora företaget.

Profil- och sektionsskizningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Nr 483 Halmöhus 5 pter

18881 M. BIRAO
VESTERGÅRDEN
SEER VON 12

Förslag

till

"Dilningsföretaget Borrie-St. Herrestad av år 1937"

uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar

av 772 almöhus län.

Uppgjordt vid synförrättningar åren 1936-1937 av


Blas-Henric Waller.

Statens lantbruksingenjör

Stora företaget.

Profil- och sektionsskizningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Vidmeras
ex officio

B. H. Waller.

NITN.NF003

5-0515

M

Nr 483 Almöhus 5 p. 1

18821 IN 21810
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
1887 VON 11

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Hälsingland.

Förslag

1:11

"Djerringsföretaget Borrie-St. Herrestad av år 1937"

uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar

av Waldmörns län.

Uppgjordt vid synrevidering åren 1936-1937 av

Olav. Henrik Wallin.



Statens lantbruksingenjör.

Profil- och sektionsskizningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Stora företaget.

Lilla företaget.



Vidimeras
ex officio:
L.H. Wallin.



Nr 483 Waldmörns län
5*0515

Typritning för intag med undantag för intaget
vid pöle 30+74.

Skala 1:50.

Sektion.

Uppströmsvy.



Kungl. Lantbruksstyrelsen
Husbyggnad.

Förslag

L:12

"Dilningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937"

uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar

av 772 Lantbrukets Län.

Uppordtlat vid synförrättning åren 1936-1937 av

Blas. Henrik Wallin

Statens Lantbruksingenjör



Områdesavgränsning, brunnar och intag.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till intag vid pöle 30+74.

Skala 1:50.

Sektion A-B.



Typritning för brunnar
med 24" inre diameter
Skala 1:50.


Sektion.



Plan.


Typritningar för brunnar med 32"
inre diameter.
Skala 1:50.

Sektion.



Plan.


Sektion.



Plan.

Typritning för brunnar med
40" inre diameter.
Skala 1:50.


Sektion.



Plan.

Typritning för brunnar med
48" inre diameter.
Skala 1:50.

Sektion.




Plan.

Typritningar för brunnar med särskilt intag för ytatten.
Skala 1:50.

Vid pöle 81+4


Sektion.



Plan.

Vid pöle 91+10


Sektion.



Plan.

Vid pöle 62+35


Sektion.





Plan.

Typritning för omränningskanaler.
Skala 1:50.

Uppströmsvy.



Sektion.



Vidimeras
ex officio:
L. H. Wallin.

NTN.Nr 005

M 5*0515

Nr 483 Malmström 5 meter

M 5*0515

DIARIE Nr 19631
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV 1937

Avskrift.

Handlingar
till

"Dikningsföretaget Borrie - St.Herrestad
av år 1937"

uti Borrie, Bromma och St.Herrestads s:ar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
åren 1936-1937.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad

av år 1937"

uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid synföreläsning

åren 1936-1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll. fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Borrie m.fl.
hemman uti Borrie, Bromma och St. Herre-
stads socknar av Malmöhus län.

År 1936 den 8 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Larsson, St. Herrestad nr 15 per St. Herrestad och Martin Nilsson, Öja nr 4 per Ystad, hos arrendatorn Johan Nilsson å Robertsdals gård för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Borrie m.fl. hemman uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 7 sistlidne november översänt till pastorsämbetena i Borrie, Bromma, St. Herrestad och Öja församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 15 respektive söndagen den 22 november 1936 /Bil. nr:is 2, 3, 4 och 5/. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande fastigheten Trappelejet nr 1 uti Bromma socken, ägare Bromma kyrka, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 7 november 1936 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 10 november 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 november 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 6/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökanden till arneförrättningen:

Förmyndareförvaltningen för Greve Gustaf Piper & Högstad, vilken med

fideikommissrätt innehar $1/12$ mtl. Borrie 1³, $1/12$ mtl. Borrie 2³,
 $1/12$ mtl. Borrie 5³ och $1/12$ mtl. Borrie 6³, tillsammans utgörande
 en brukningsdel kallad Borrie n:ris 1 och 2, arrenderad av Gunnar
 Nilsson, $1/12$ mtl. Borrie 7³, $1/12$ mtl. Borrie 8³, $1/12$ mtl. Borrie
 9³ och $1/12$ mtl. Borrie 10³, tillsammans utgörande en brukningsdel
 kallad Borrie n:ris 7 och 8, arrenderad av Anders Fredriksson, samt
 $1/3$ mtl. Borrie 2² och $1/3$ mtl. Borrie 12², tillsammans utgörande
 en brukningsdel kallad Borrie gård, arrenderad av Rudolf Ejlertsson,
 allt uti Borrie socken, genom godsförvaltaren P.H. Olsson enligt
 fullmakt /Bil. nr 7/ biträdd av godsbokhållaren Gunnar Olsson & Hög-
 gestad.

Av övriga sakkägare och ombud:

Fröknarna Ebba Sparre och Karin Sparre, Villagatan 18-20, Stockholm, Mg.

tillsammans $3/4$ mtl. Fredriksberg 45¹, $261/512$ mtl. Fredriksberg
 46², $213/1024$ mtl. Fredriksberg 49³, $1527/8192$ mtl. Fredriksberg
 49⁵ och $155/512$ mtl. Karlsfält 7², tillsammans utgörande en bruk-
 ningsdel kallad Robertsdal, arrenderad av Johan Nilsson, samt $3/32$
 mtl. Karlsfält 7⁶ och $86/512$ mtl. Karlsfält 7⁸, arrenderade av Hil-
 ding Hallböök, allt uti St. Herrestads socken, genom godsägaren Hil-
 ding Hallböök enl. fullmakt /Bil. nr 8/.

Lantbr. Jöns Larsson, St. Herrestad nr 7, Mg. $95/512$ mtl. Karlsfält 7⁹

uti St. Herrestads socken genom arrendatorn Tage Brandt enl. full-
 makt /Bil. nr 9/.

Lantbr. Alfred Nilsson, Bussjö nr 12, Mg. $211/2560$ mtl. Bussjö 12¹² uti

Bromma socken.

Lantbr. Axel Jönsson, Bussjö nr 11, äg. 1/24 mtl. Bussjö 15⁴ uti Bromma socken.

Nämndemannen Anders Nilsson, Bussjödalen, äg. 161/600 mtl. Bussjö av 15³ och 13/128 mtl. Bussjö av 17² uti Bromma socken.

Kyrkorådet i Bromma församling, förande talan för Bromma kyrka tillhöriga Trappelejet 1¹ uti Bromma socken, genom lantbrukaren Mauritz Månsson enligt fullmakt /Bil. nr 10/.

Lantbr. Johan Jönsson, Ludvigsdal, äg. 9/48 mtl. Öja 19⁶ uti Öja socken.

Arrendatorn Gunnar Nilsson, Berrie nr 1 och 2.

Patron Johan Nilsson, Robertsdal,

Godsägare Hilding Hallböök, St. Herrestad, arr. Ebba och Karin Sparre

tillhöriga 3/32 mtl. Karlsfält 7⁶ och 86/512 mtl. Karlsfält 7⁸.

Arrendatorn Fredrik Jönsson, Trappelejet.

Herrestads härads vägstyrelse genom styrelseledamoten Andreas W. Persson, Ljungatorp, enligt fullmakt /Bil. nr 11/.

Stiftsnämnden i Lund gn kontraktsprosten m.m. J. Rosengren i Villie enligt fullmakt /Bil. nr 12/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade

dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, vilka torde komma att beröras av det planerade dikningsföretaget ävensom profilritningar över vissa avvägda dikessträckor, om vilkas upptagande olika sakägare gjort framställningar under förundersökningarna. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Godsförvaltaren P.H. Olsson förklarade, att med syneförrättningen avsåges, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa under Högstads godsförvaltning hörande marker inom Borrie socken. Han yrkade därför, att följande dikessträckor skulle upptagas inom godsets marker, nämligen:

- 1/ För brukningsdelen Borrie nr 1 och 2 sträckorna 36+95 - 42+25, 39+80 = 70 - 71+81 och 40+22 = 75-78+12.
- 2/ För brukningsdelen Borrie nr 7 och 8 sträckan 61+26 - 62+35.
- 3/ För brukningsdelen Borrie gård sträckan 18+40 - 20+80.

Samtliga omnämnda dikessträckor borde upptagas som täckta ledningar. Det planerade dikningsföretaget måste vidare omfatta jämväl utförandet av vissa dikessträckor inom Robertsdals område, vilka borde upptagas i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall från godsets marker.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att dikningsföretagets genomförande

i den omfattning, som påyrkats av godsförvaltare Olsson, nödvändiggjorde nybyggnad av tvenne trummor för allm. vägen Bussjödals kvarn - Borrie gård inom Herrestads vägdistrikt, belägna dels mellan pålarna 42+18 och 42+25, dels mellan pålarna 75+81 och 75+87. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ombud, herr Andreas W. Persson, att Herrestads vägstyrelse skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trummorna och i samband därmed såsom anslutningsanordningar till desamma även nybygga brunnar såväl uppströms som nedströms trummorna. Trummorna komma att utföras av cementrör med vid denna syneförrättning föreskrivna dimensioner, dock ej med mindre rör än 10". Herr Persson anförde vidare, att förslag föreläge till ombyggnad av viss del av vägen från Bussjödals kvarn till Borrie gård, därvid just den sträckning, för vilken omnämnda trummor skulle ombyggas, komma att beröras. Komme vägen att ombyggas inom närmaste tiden eller i samband med det nu planerade dikningsföretagets utförande, förbehöll Persson rätt för vägstyrelsen att flytta de nuvarande trumlagena.

§ 7.

Företags synegången.

§ 8.

Godsägare Hallbäck, ombud för fröknarna Ebba och Karin Sparre, framhöll, att det skulle vara av den största betydelse för Robertsdals gård, om dikningsföretaget kunde omfatta jämväl utförandet av dikesträckorna 3+40 - 18+40, 9+40 = 80-81+4, 16+31 = 90-91+10, 8+50 = 50-57+9, 11 = 30 - 36+95 och 34+42 = 60-61+26.

§ 9.

Godsförvaltare Olsson och godsägare Hallbäck anhöllo gemensamt,

att förrättningsmannen till nästa sammanträde skulle framlägga förslag till företagets utförande i enlighet med gjorda yrkanden och uttalanden, återgivna i §§ 5 och 8 här ovan.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att, därest dikningsföretaget skulle

utföras i den omfattning, som frånginge av § 9 här ovan, det bleve nödvändigt att ombygga tvenne trummor för allmänna vägen Bussjö - Bussjödalen - Robertsdal - St. Herrestad inom Herrestads vägdistrikt, nämligen dels mellan pålarna 7+1 och 7+6, dels mellan pålarna 80+96 och 81+4. I anledning härav förklarade herr Andreas W. Persson, att vägstyrelsen skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad ombygga trumman mellan pålarna 80+96 och 81+4. Däremot ansåge han ej, att vägstyrelsen kunde lagligen åläggas att utan ersättning ombygga trumman mellan pålarna 7+1 och 7+6, enär denna trumma tillkommit före år 1880. Vägstyrelsen åtog sig emellertid att mot en ersättning från dikningsföretagets sida av 150,- kr. i egen regi ombygga även trumman mellan pålarna 7+1 och 7+6. Båda trummorna skulle i så fall av vägstyrelsen utföras till minst de dimensioner, som komme att föreskrivas vid syneförrättningen, och vägstyrelsen skulle även såsom anslutningsanordningar till trummorna utföra brunnar såväl uppströms som nedströms desamma.

§ 11.

Nämndeman Anders Nilsson framhöll med instämmande av godshögare

Halibäck, att samtliga i § 8 här ovan angivna dikessträckor helst borde utföras som täckta ledningar. Särskilt betydelsefullt vore det, att dikessträckorna 3+40 - 11 och 11+30 - 30+74 gjordes täckta, enär det nuvarande öppna diket vore mycket svårt att underhålla på grund av ständigt

inträffande släntras. Sistnämnda tvenne dikessträckor kunde också igenläggas med rör utan risk för att rörbotten behövde förstärkas, enär alven å båda sträckorna hade tillräcklig fasthet för att utan förstärkning kunna uppbära rören.

§ 12.

Nämndeman Anders Nilsson framhöll, att även sträckorna 11 - 13+50, 15+60 - 19+12 och 8+50 = 50 - 55+31 kunde utföras som täckta ledningar utan risk för att rörbotten behövde förstärkas. Sträckan 13+50 - 15+60, där jordmånen utgjordes av lös torvjord, borde däremot utföras som öppet dike. Mellan pålarna 14+62 och 15+45 borde vidare det nya avloppet följa det nuvarande diket och ej såsom vid förundersökningarna förutsetts upptagas i nyskärning.

§ 13.

Det ansågs lämpligast, att dikessträckorna 19+12 - 20+80 och 55+31 - 57+9, där jordmånen utgjordes av lös torvjord, utfördes som öppna diken.

§ 14.

Godsörvaltaren Olsson och godshögaren Hallböck framhöll beträffande dikningsdjupet, att det för torrläggning av sådana marker, där jordmånen utgjordes av kärrtorv, vore fullt tillräckligt om den nya dikesbotten förlades 1,- m. under markytan.

§ 15.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att det nuvarande öppna diket måste upprennas nedströms påle 3+40 samt i viss omfattning även fördjupas och utvidgas, därest dikningsföretaget skulle utföras på sätt godshögaren Hallböck framhållit såsom önskvärt /se § 8/, förklarade Tage

Brandt såsom ombud för Jöns Larsson och godsmägar Hallbäck såsom ombud för fröknarna Sparre, att varken de eller deras huvudmän fordrade ersättning för det intrång, som möjligen komme att tillskyndas fastigheterna Karlsfält 7⁸ och Karlsfält 7⁹ därigenom att schaktmassor upplades å dessa fastigheter.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i Årendet komme att hållas hos arrendatorn Johan Nilsson å Robertsdals gård måndagen den 4 januari 1937 kl. 10 f.m.

Robertsdal den 8 december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Larsson

Martin Nilsson

Gode män.

År 1937 den 4 januari inställde sig synemännen åter hos arrendatorn Johan Nilsson å Robertsdals gård för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Förmyndareförvaltningen för Greve Gustaf Piper å Högstad genom godsförvaltare P.H. Olsson enligt fullmakt /Bil. nr 7/, biträdd av godsbokhållaren Gunnar Olsson å Högstad.

Fröknarna Ebba Sparre och Karin Sparre, Villagatan 18-20, Stockholm, genom godsmägar Hilding Hallbäck enligt fullmakt /Bil. nr 13/.

Lantbr. Jöns Larsson, St. Herrestad nr 7, genom arrendatorn Tage Brandt

enl. fullmakt /Bil. nr 9/.

Nämndemannen Anders Nilsson, Bussjüdal.

Kyrkorådet i Bromma församling genom kyrkovärden Isak Isaksson enligt

fullmakt /Bil. nr 10/.

Arrendatorn Rudolf Ejlertsson, Borrie gård.

Patron Johan Nilsson, Robertsdal.

Godsägare Hilding Hallbäck, St. Herrestad.

Stiftsnämnden i Lund gn kyrkoherde Aug. Ahlner i St. Herrestad enligt

transportfullmakt /Bil. nr 14/.

§ 17.

Godsägare Hallbäck förklarade sig villig att å sina huvudmäns vägnar ingå förening med sökanden samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 15/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. Hallbäck yrkade därefter att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av de av honom vid sammanträdet den 8 sistlidne december omnämnda dikessträckorna /se § 8 här ovan/ eller sträckorna $3+40 = 18+40$, $9+40 = 80-81+4$, $16+31 = 90-91+10$, $8+50 = 50 - 57+9$, $11 = 30 - 36+95$ och $34+42 = 60-61+26$, vilka samtliga borde utföras som tückta ledningar.

§ 18.

Förrätningsmannen redogjorde för det förslag till det planerade dikningsföretagets utförande, som utarbetats och nu föreläge i preliminärt skick. Kostnaderna för utförandet av samtliga de dikessträckor, vars upptagande påyrkats /se §§ 5, 8 och 17/, hade beräknats till 31600,- kr.

§ 19.

Förrätningsmannen föreslog, att dikessträckan $8+50 = 50-57+9$

skulle utgå ur det gemensamma dikningsföretaget. Kostnaderna för utförandet av denna dikessträcka hade visserligen beräknats till 4200,- kr., men det vore möjligt, att de verkliga kostnaderna komme att överstiga detta belopp, därest kvicksand förekomme i större omfattning än som framgått av jordundersökningarna, vilka dock utförts med största möjliga noggrannhet.

§ 20.

Godsägare Hallböök framhöll, att det vore av den största betydelse för såväl St. Herrestads gård som Robertsdals gård att dikessträckan 50 - 57+9 komme till utförande, enär försumpningen av de redan nu i hög grad vattenskadade områdena kring denna dikessträckas övre del i annat fall komme att sprida sig, så att betydande områden ej i framtiden skulle kunna brukas under plog. Enligt Hallböök kunde det även befaras, att skada i framtiden kunde uppkomma för ett öster och söder ifrån kommande och vid punkten 57+9 utmynnande avloppsdikey, därest erforderligt avlopp ej upptoges nedströms sistnämnda punkt. De av förrättningsmannen beräknade kostnaderna för dikessträckan 50 - 57+9 vore enligt Hallböök fullt tillräckliga för arbetets utförande.

§ 21.

Nämndemannen Anders Nilsson hade följt arbetet med utförandet av det nuvarande avloppet å sträckan 50 - 57+9, vilket företagits för omkring 30 år sedan. Han förklarade, att de av förrättningsmannen beräknade kostnaderna för det nya avloppets utförande vore fullt tillräckliga.

§ 22.

Godsförvaltare P.H. Olsson yrkade med instämmande av övriga när-

varande sakägare, att det planerade dikningsföretaget skulle uppdelas i två av varandra i kostnadshänseende oberoende dikningsföretag, nämligen ett mindre företag omfattande utförandet av dikessträckan $8+50 = 50 + 57+9$, och ett större företag omfattande utförandet av övriga påyrkade dikessträckor.

§ 23.

De närvarande överenskommo, att ersättning ej skulle utgå för vare sig jord eller jordupplag utmed de avlopp, som komme att upptagas som öppna diken.

§ 24.

Godsägare Hallbäck vidhöll sitt yrkande, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av dikessträckan $8+50 = 50-57+9$. Förklarade sig ej hava något att erinra mot att dikningsföretaget uppdelades på sätt godsförvaltare Olsson föreslagit /se § 22/ i två av varandra i kostnadshänseende oberoende företag.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos arrendatorn Johan Nilsson å Robertsdals gård tisdagen den 26 januari 1937 kl. 10 f.m.

Robertsdal den 4 januari 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Martin Nilsson

N. Larsson

Gode män.

År 1937 den 26 januari inställde sig synemännen åter hos arrendatorn Johan Nilsson å Robertsdals gård för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Förmyndareförvaltningen för Greve Gustaf Piper å Högstad genom godsförvaltaren P.H. Olsson enligt fullmakt /Bil. nr 7/, biträdd av godsbokhållaren Gunnar Olsson å Högstad.

Fröknarna Ebba Sparre och Karin Sparre, Villagatan 18-20, Stockholm, genom godsmågaren Hilding Hallböck enligt fullmakt /Bil. nr 13/ och Greve Raoul Hamilton, Ovesholm.

Nämndemannen Anders Nilsson, Bussjüdal.

Patron Johan Nilsson, Robertsdal.

Godsmögare Hilding Hallböck, St. Herrestad.

Stiftsnämnden i Lund gn kyrkoherden A. Ahlner i St. Herrestad.

§ 26.

Till protokollet skulle antecknas, att patron Johan Nilsson efter sammanträdet den 4 innevarande januari yrkat, att förslaget för utförandet av dikesträckan 8+50 = 50-57+9 måtte utformas så, att den nuvarande dammen mellan pålarna 51+24 och 51+43 kunde bibehållas. Yrkandet biträdades av godsmögare Hallböck.

§ 27.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande som nu utarbetats i definitivt skick samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 28.

Avgavs synemännens utlåtande, - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 29.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 30.

Sedan närvarande sakägare inom "Stora företaget" förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter för detta företag godsbokhållaren Gunnar Olsson, Högestad, tillika ordförande och verkställande ledamot, landstingsmannen Anders Nilsson, Bussjödalen per Ystad och patron Johan Nilsson, Robertsdal per St. Herrestad.

Till revisorer utsågos kyrkovärden Isak P. Isaksson, Bromma och patron Rudolf Ejlertsson, Borrie gård.

§ 31.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt godsbokhållaren Gunnar Olsson, Högestad, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 32.

Överlämnades till godsförvaltaren P.H. Olsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 33.

Meddelade förrättningsmannen att till företaget hörande ritningar och handlingar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras av styrelsen för "Stora företaget" genom dess ordförande samt alltså inom 30 dagar tillställas godsbokhållare Gunnar Olsson, Högstad, för att hos honom hållas tillgängliga för en var som önskar taga del av dem.

§ 34.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Robertsdal den 26 januari 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Martin Nilsson N. Larsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Borrie nr:is 1 och 2 m.fl. hemman uti Borrie socken av Malmöhus län.

Högstad den 24 januari 1935.

Greve Gustaf Pipers

förmyndareförvaltning

Ph. Bonde

Bernh. Andersson

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 25 januari 1935.

Fr. Ramel

T. Kinman

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Borrie m.fl. hemman uti Borrie, Bromma, St. Herrestads och Öja socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos arrendatorn Johan Nilsson å Robertsdals gård tisdagen den 8 instundande december kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Borrie n:ris 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 uti Borrie socken, Bussjö n:ris 12, 15 och 17 samt Trappelejet nr 1 uti Bromma socken, Fredriksberg n:ris 45, 46 och 49 samt Karlsfält nr 7 uti St. Herrestads socken ävensom Öja nr 19 uti Öja socken, dels allm. vägarna Bussjödals kvarn - Borrie gård och Bussjö - Bussjödalen - Robertsdal - St. Herrestad inom Herrestads häradsvägdistrikt.

Malmö den 7 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 15 november 1936 för Borrie

församling i St. Herrestads kyrka betygar:

Aug. Ahlner

p.l.

Bil. nr 3.Transumt.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående - - - - -

- - - - -

- - - - - inom Herrestads härads vägdistrikt.

Malmö den 7 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 15 nov. 1936 för Bromma för-

samling i Bromma kyrka betygar:

Sture Hallonsten

pastorsadjunkt.

Bil. nr 4.Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning - - - - -

- - - - -

- - - - - inom Herrestads härads vägdistrikt.

Malmö den 7 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 15 november 1936 för St. Herrestads församling i Stora Herrestads kyrka betygar:

Aug. Ahlner

p.l.

Bil. nr 5.

Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning - - - - -

- - - - -

- - - - - inom Herrestads härads vägdistrikt.

Malmö den 7 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 22 november 1936 för Öja församling i Öja kyrka betygar:

Aug. Ahlner

p.l.

Bil. nr 6.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Borrie m.fl. hemman uti Bor-
rie, Bromma, St. Herrestads och Öja socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i St. Herrestads församling, /kungörelse/,	St. Herrestad	7/11 1936
Pastorsämbetet i Borrie församling, /kungörelse/,	D:o	" "
Pastorsämbetet i Öja församling, /kungörelse/,	D:o	" "
Pastorsämbetet i Bromma församling, /kungörelse/,	Krageholm	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbr. Nils Larsson, /god man/, St. Herrestad nr 15,	St. Herrestad	" "
Lantbr. Martin Nilsson, /god man/, Öja nr 4,	Ystad	" "
Kyrkorådet i Bromma församling,	Krageholm	12/11 "
Förvaltaren P.H. Olsson, Fylan,	Högestad	" "
Greve Philip Bonde, Bosjökloster,	Snogeröd	" "
Polisdomaren Bernhard Andersson,	Malmö	" "
Fröken Ebba Sparre, Villagat. 18-20,	Stockholm	" "
Fröken Karin Sparre, Villagatan 18-20,	"	" "
Gedsäg. Hilding Hallbäck,	St. Herrestad	" "
Arr. Johan Nilsson, Robertsdal,	D:o	" "
Arr. Rudolf Ejlertsson, Borrie gård,	D:o	" "
Arr. Anders Fredriksson, Borrie,	D:o	" "

1.	2.	3.
Arr. Gunnar Nilsson, Borrie nr 2,	St. Herrestad	12/11 1936
Lantbr. Jöns Larsson, St. Herrestad nr 7,	D:o	" "
Arr. Tage Brandt, St. Herrestad nr 7,	D:o	" "
Nämndemannen Anders Nilsson, Bussjödal, Ystad		" "
Lantbr. Axel Jönsson, Bussjö nr 11 /15/.	"	" "
Lantbr. Alfred Nilsson, Bussjö nr 12,	"	" "
Lantbr. Johan Jönsson, Ludvigsdal,	"	" "
Arr. Fredrik Jönsson, Trappelejet,	"	" "
Ordf. i Herrestads härads vägstyrelse, Nämndemannen Anders Nilsson, Bussjödal,	"	" "

Malmö den 12 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 7.

Avskrift.

Utdrag av förmyndarskapsprotokol-

let, hållet vid särskilda sammanträdet

§ 94.

för värttingets avslutande med Gårds och

Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:r 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper & Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling

i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdömaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel

Vidimeras:

S. Christoferson

T. Audin

Avskrift.

Fullmakt för förvaltaren P.H. Olsson, Fyledal pr Högestad, att vid alla laga syner och förrättningar, som komma att hållas för vattenavledning och torrläggning av mark tillhörande Högestads och Baldringe Fideikommiss föra greve Gustaf Pipers talan och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bosjökloster och Malmö den 16 maj 1923.

Ph. Bonde

Bernh. Andersson.

Bevittnas:

Sven Linders

C. Edsberg

Domänintendent

Distriktslantmätare.

Vidimeras:

O. Åberg

Sigfrid Andersson.

Bil. nr 8.

Fullmakt för Godsägare Hilding Hallböck att föra vår talan vid
syneförrättningen å Robertsdals gård tisdagen den 8 december 1936.

Stockholm den 6 december 1936.

Ebba Sparre

Karin Sparre.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Maria von Rosen

Bil. nr 9.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas arrend. Tage Brandt att vid syneförrätt-
ningen å Robertsdal den 8 dec. 1936 föra min talan samt utöva min till-
kommande rösträtt.

Karlsfält 7

St. Herrestad 7

Jöns Larsson m.h. p.p.

Bevittnas:

Stig Persson

Ernst Åkesson

assistent

Bil. nr 10.

Utdrag av protokoll vid extra
kyrkostämman med Bromma församling
den 30 november 1936.

§ 1.

Till Bromma församlings ombud att närvara och församlingens in-
tressen bevaka vid syneförrättning angående torrläggning av marker till-

hörande Borrie m.fl. hemman uti Borrie, Bromma /kyrkojorden Trappelejet/,
 Stora Herrestads och Öja socknar, Malmöhus län, vilken förrättning kom-
 mer att hållas hos arrendatorn Johan Nilsson å Robertsdals gård tisdä-
 gen den 8 instundande december 1936 kl. 10 f.m., utsågs lantbrukaren
 Mauritz Månsson, Bromma 6 pr Ystad med kyrkovärden Isak Isaksson, Brom-
 ma 8 pr Ystad, såsom suppleant.

§ 2.

Till justeringsmän utsågos kyrkovärden Isak Isaksson och fröken
 Anna Isaksson båda från Bromma nr 8.

Som ovan

C. Thynell

Justeras:

Isak P. Isaksson

Anna Isaksson

Justeringen är tillkännagiven i Bromma församlings kyrka sönda-
 gen den 6 december 1936 betygar:

C. Thynell

kyrkoherde

Rätt utdraget betygar:

C. Thynell

kyrkostämmans ordförande.

Bil. nr 11.

Utdrag av protokoll, fört

vid sammanträde i Ystad med väg-

styrelsen i Herrestads härads väg-

hållningsdistrikt den 20 nov. 1936.

§ 7.

Till ombud vid sammanträde inför statens lantbr. ingenjör H. Wallér hos arr. Joh:s Nilsson & Robertsdal den 8 december 1936 kl. 10 f.m. för syneförrättning angående torrl. av marker tillhörande Borrie m.fl. hemman etc. utsågs undert. Andreas W. Persson, Ljungatorp, Högestad, att föra vägstyrelsens talan i ärenden som kunna komma att beröra inom området belägna allmänna vägar.

Som ovan

Andreas W. Persson

sekr.

Justerat:

Anders Nilsson

ordf.

Rätt utdraget betygar:

Ljungatorp den 7 dec. 1936.

Andreas W. Persson.

Bil. nr 12.

LUNDS STIFTSNÄMND.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r J. Rosengren eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas härigenom att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid det i inneliggande kungörelse omförmälda sammanträdet. Ombudet bör därvid göra sig underrättad om de beräknade

sammanlagda kostnaderna genom företaget, om den beräknade sammanlagda båtnaden genom företaget, om den beräknade kostnad, som faller å varje av företaget berörd ecklesiastisk fastighet, och om den beräknade båtnaden för varje sådan fastighet. Ombudet bör vidare genom förfråging hos vederbörande arrendator samt på annat sätt söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna. Om vad vid sammanträdet förevarit och om resultatet av utförd undersökning bör ombudet om möjligt omedelbart efter sammanträdet göra anmälan till stiftsnämnden. Lunds stiftsnämnd den 12 november 1936.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Helge Arfvidsson.

Bil. nr 13.

Fullmakt

för patron Hilding Hallbäck eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Borrie nr:ris 1 och 2 m.fl. hemman i Borrie m.fl. socknar och Malmöhus län, föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. § 58 vattenlagen förmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Stockholm den 15 april 1936.

Ebba Sparre

Karin Sparre

Bevittnas:

Lilly Andersson

Raoul Hamilton

Bil. nr 14.

Härmed befullmäktigas och förordnas kyrkoherden m.m. Aug. Ahlner i Stora Herrestad att vid lantmäterisammanträde denna dag i Robertsdal ävensom vid följande sammanträden darsammastädes i samma ärende, såsom stiftsnämndens ombud vara närvarande enligt av mig förut lämnad fullmakt.

Villie den 4 jan. 1937.

Stämpel.

Josef Rosengren

Bil. nr 15.

Förening.

Undertecknad, befullmäktigat ombud för fröknarna Ebba och Karin Sparre, förklarar härmed att jag å mina huvudmäns vägnar ingår förening med och gör gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Borrie m.fl. hemman uti Borrie, Bromma, St. Herrestads och Öja socknar.

Robertsdal den 4 januari 1937.

Hilding Hallbeck

Vitsordas:

C.H. Wallér

Martin Nilsson

N. Larsson.

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>St. Herrestads s:n.</u> Karlsfält	² 7		155 512		<u>Avdelning I.</u> <u>Ebba och Karin Sparre,</u> <u>arr. Johan Nilsson.</u> 1 Åker, m.p.lättlera 2 D:o d:o 3 D:o d:o 4 D:o d:o <u>Summa</u>
Fredriksberg	³ 49		213 1024		<u>Ebba och Karin Sparre,</u> <u>arr. Johan Nilsson.</u> 5 Åker, m.p.lättlera 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 D:o d:o 15 D:o kurrterv <u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							1900	551	-	2400	696	-	500	145	-
	45							1400	630	-	2400	1080	-	1000	450	-
	25							1400	350	-	2400	600	-	1000	250	-
	24							1900	456	-	2400	576	-	500	120	-
1	23								1987	-		2952	-		965	-
	24							1900	456	-	2400	576	-	500	120	-
	22							1400	308	-	2400	528	-	1000	220	-
	20							1400	280	-	2400	480	-	1000	200	-
	16							1900	304	-	2400	384	-	500	80	-
	08							1400	112	-	2400	192	-	1000	80	-
	04							1400	56	-	2400	96	-	1000	40	-
	12							1900	228	-	2400	288	-	500	60	-
	14							1900	266	-	2400	336	-	500	70	-
	09							1900	171	-	2300	207	-	400	36	-
	06							1400	84	-	2300	138	-	900	54	-
	10							900	90	-	2000	200	-	1100	110	-
1	45								2355	-		3425	-		1070	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Åker, kMrrtorv
				17	D:o m.p.lättlera
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
					Summa
Fredriksberg	45 ¹		3/4		<u>Ebba och Karin Sparre,</u> <u>arr. Johan Nilsson.</u>
				20	Åker, m.p.lättlera
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o kMrrtorv
				24	D:o d:o
				25	D:o m.p.lättlera
				26	D:o d:o
					Summa
<u>Bromma socken.</u>					<u>Avdelning II.</u>
Trappelejet	1 ¹				<u>Bromma kyrka,</u> <u>arr. Fredrik Jönsson.</u>
				59	Åker, m.p.lättlera
				60	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	45								2355	-		3425	-		1070	-
	03							900	27	-	2000	60	-	1100	33	-
	13							1400	182	-	2300	299	-	900	117	-
	12							1900	228	-	2300	276	-	400	48	-
	02							900	18	-	2100	42	-	1200	24	-
1	75								2810	-		4102	-		1292	-
	01							900	9	-	2100	21	-	1200	12	-
	11							1900	209	-	2300	253	-	400	44	-
	21							1400	294	-	2300	483	-	900	189	-
	35							900	315	-	2000	700	-	1100	385	-
	06							900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
	03							1400	42	-	2300	69	-	900	27	-
	03							1900	57	-	2300	69	-	400	12	-
	80								980	-		1715	-		735	-
	19							1900	361	-	2100	399	-	200	38	-
	10							1400	140	-	2100	210	-	700	70	-
	29								501	-		609	-		108	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				61	Åker, kårrtorv
				62	D:o d:o
				63	D:o m.p.lättlera
				64	D:o d:o
					Summa
Bussjö	av 17 ²		13 128		Anders Nilsson.
				65	Åker, m.p.lättlera
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o kårrtorv
				71	D:o m.p.lättlera
					Summa
Bussjö	av 15 ³		161 600		Anders Nilsson.
				72	Åker, kårrtorv
				73	D:o m.p.lättlera
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29								501	-		609	-		108	-
	30							900	270	-	1900	570	-	1000	300	-
	12							900	108	-	1800	216	-	900	108	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	32							1900	608	-	2000	640	-	100	32	-
1	17								1683	-		2315	-		632	-
	03							1900	57	-	2000	60	-	100	3	-
	11							1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
	11							1900	209	-	2000	220	-	100	11	-
	32							1900	608	-	2000	640	-	100	32	-
	20							1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
	36							900	324	-	1700	612	-	800	288	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
1	17								1688	-		2232	-		544	-
	10							900	90	-	1700	170	-	800	80	-
	18							1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
	20							1900	380	-	2000	400	-	100	20	-
	23							1900	437	-	2100	483	-	200	46	-
	27							1400	378	-	2100	567	-	700	189	-
	98								1573	-		1980	-		407	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				77	Åker, m.p.kärrtorv
					Summa
St. Herrestads a:n.					
Fredriksberg	49 ³		213 1024		Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
				78	Åker, m.p.lättlera
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
					Summa
Fredriksberg	49 ⁵		1527 8192		Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
				81	Åker, m.p.lättlera
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
					Summa
					Avdelning III.
Fredriksberg	49 ⁵		1527 8192		Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
				84	Åker, m.p.lättlera
				85	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	98								1573	-		1980	-		407	-
	56							900	504	-	1800	1008	-	900	504	-
	1 54								2077	-		2988	-		911	-
	04							1900	76	-	2300	92	-	400	16	-
	14							1400	196	-	2300	322	-	900	126	-
	18							900	162	-	2100	378	-	1200	216	-
	36								434	-		792	-		358	-
	09							900	81	-	2100	189	-	1200	108	-
	07							1400	98	-	2300	161	-	900	63	-
	05							1900	95	-	2300	115	-	400	20	-
	21								274	-		465	-		191	-
	02							900	18	-	2100	42	-	1200	24	-
	03							1400	42	-	2300	69	-	900	27	-
	05								60	-		111	-		51	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				86	Åker, m.p.lättlera
				87	D:o d:o
				88	D:o kårrtorv
				89	D:o m.p.lättlera
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
				93	D:o kårrtorv
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o m.p.lättlera
				97	D:o d:o
				98	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Fredriksberg	45 ¹		3/4		<u>Ebba och Karin Sparre,</u> <u>arr. Johan Nilsson.</u>
				99	Åker, m.p.lättlera
				100	D:o d:o
				101	D:o d:o
				102	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	05								60	-		111	-		51	-
	14							1900	266	-	2300	322	-	400	56	-
	07							1400	98	-	2200	154	-	800	56	-
	18							900	162	-	2000	360	-	1100	198	-
	15							1900	285	-	2200	330	-	300	45	-
	36							1400	504	-	2200	792	-	800	288	-
	18							1900	342	-	2200	396	-	300	54	-
	22							1400	308	-	2200	484	-	800	176	-
	34							900	306	-	2000	680	-	1100	374	-
	50							700	350	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	900	-	1100	550	-
	25							900	225	-	2000	500	-	1100	275	-
	04							1100	44	-	2100	84	-	1000	40	-
	05							1400	70	-	2200	110	-	800	40	-
	09							1900	171	-	2200	198	-	300	27	-
2 62									3191	-		5421	-		2230	-
	01							900	9	-	2100	21	-	1200	12	-
	02							1400	28	-	2300	46	-	900	18	-
	08							1900	152	-	2300	184	-	400	32	-
	09							1900	171	-	2200	198	-	300	27	-
	20								360	-		449	-		89	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				103	Åker, m.p.lättlera
				104	D:o kårrtorv
				105	D:o d:o
				106	D:o m.p.lättlera
				107	D:o d:o
				108	D:o kårrtorv
				109	D:o d:o
				110	D:o d:o
				111	D:o m.p.lättlera
				112	D:o kårrtorv
				113	D:o d:o
				114	D:o d:o
				115	D:o m.p.lättlera
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
				118	D:o d:o
				119	D:o d:o
				120	D:o d:o
				121	D:o d:o
				122	D:o kårrtorv
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	20							360 -			449 -			89 -		
	09							1400	126 -		2200	198 -		800	72 -	
	11							900	99 -		2000	220 -		1100	121 -	
	28							900	252 -		2000	560 -		1100	308 -	
	75							1400	1050 -		2200	1650 -		800	600 -	
	04							1900	76 -		2200	88 -		300	12 -	
	03							1100	33 -		2000	60 -		900	27 -	
	05							1100	55 -		2000	100 -		900	45 -	
	06							1100	66 -		2000	120 -		900	54 -	
	15							1900	285 -		2200	330 -		300	45 -	
	08							900	72 -		2000	160 -		1100	88 -	
	30							700	210 -		¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	540 -		1100	330 -	
	50							900	450 -		2000	1000 -		1100	550 -	
	14							1100	154 -		2100	294 -		1000	140 -	
	26							1400	364 -		2200	572 -		800	208 -	
	17							1900	323 -		2200	374 -		300	51 -	
	27							1900	513 -		2200	594 -		300	81 -	
	47							1400	658 -		2200	1034 -		800	376 -	
	17							1900	323 -		2200	374 -		300	51 -	
	14							1400	196 -		2200	308 -		800	112 -	
	09							900	81 -		2000	180 -		1100	99 -	
4	35								5746 -			9205 -			3459 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				123	Åker, kårrtorv
				124	D:o m.p.lättlera
				125	D:o d:o
				126	D:o d:o
				127	D:o d:o
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	D:o kårrtorv
				131	D:o d:o
				132	D:o m.p.lättlera
				133	D:o d:o
				134	D:o d:o
				135	D:o kårrtorv
				136	D:o m.p.lättlera
				137	D:o d:o
				138	D:o d:o
				139	D:o d:o
				140	D:o d:o
				141	D:o d:o
				142	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4	35								5746	-		9205	-		3459	-
	04							900	36	-	2000	80	-	1100	44	-
	17							1400	238	-	2200	374	-	800	136	-
	19							1900	361	-	2200	418	-	300	57	-
	12							1900	228	-	2200	264	-	300	36	-
	41							1400	574	-	2200	902	-	800	328	-
	08							1900	152	-	2200	176	-	300	24	-
	14							1400	196	-	2200	308	-	800	112	-
	08							900	72	-	2000	160	-	1100	88	-
	14							900	126	-	2000	280	-	1100	154	-
	09							1400	126	-	2200	198	-	800	72	-
	25							1900	475	-	2200	550	-	300	75	-
	11							1400	154	-	2200	242	-	800	88	-
	14							900	126	-	2000	280	-	1100	154	-
	06							1400	84	-	2200	132	-	800	48	-
	13							1900	247	-	2200	286	-	300	39	-
	08							1400	112	-	2200	176	-	800	64	-
	02							1100	22	-	2100	42	-	1000	20	-
	02							1400	28	-	2200	44	-	800	16	-
	22							1900	418	-	2200	484	-	300	66	-
	21							1400	294	-	2200	462	-	800	168	-
7	05								9815	-		15063	-		5248	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				143	Åker, kårrtorv
				144	D:o d:o
				145	D:o m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning IV.</u>
Fredriksberg	45 ¹		3/4		Ebba och Karin Sparre,
					arr. Johan Nilsson.
				146	Åker, m.p.lättlera
				147	D:o d:o
				148	D:o d:o
				149	D:o d:o
				150	D:o d:o
				151	D:o d:o
				152	D:o kårrtorv
				153	D:o m.p.lättlera
				154	D:o d:o
				155	D:o kårrtorv
				156	D:o d:o
				157	D:o d:o
				158	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	05								9815	-		15063	-		5248	-
	30							1000	300	-	2000	600	-	1000	300	-
1	02							900	918	-	2000	2040	-	1100	1122	-
	03							1400	42	-	2200	66	-	800	24	-
8	40								11075	-		17769	-		6694	-
	11							1400	154	-	2200	242	-	800	88	-
	05							1900	95	-	2200	110	-	300	15	-
	10							1900	190	-	2200	220	-	300	30	-
	11							1900	209	-	2200	242	-	300	33	-
	10							1900	190	-	2200	220	-	300	30	-
	18							1400	252	-	2200	396	-	800	144	-
	31							900	279	-	2000	620	-	1100	341	-
	05							1900	95	-	2200	110	-	300	15	-
	07							1400	98	-	2200	154	-	800	56	-
	33							900	297	-	2000	660	-	1100	363	-
	15							700	105	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	270	-	1100	165	-
	09							700	63	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	162	-	1100	99	-
	11							700	77	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	198	-	1100	121	-
1	76								2104	-		3604	-		1500	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				159	Åker, kårrtorv
				160	D:o d:o
				161	D:o m.p.lättlera
				162	D:o d:o
				163	D:o d:o
				164	D:o d:o
				165	D:o kårrtorv
				166	D:o d:o
				167	D:o m.p.lättlera
				168	D:o d:o
				169	D:o d:o
					Summa
Fredriksberg	46 ²		261 512		Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
				170	Åker, m.p.lättlera
				171	D:o d:o
				172	D:o d:o
				173	D:o kårrtorv
				174	D:o d:o
				175	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	76								2104	-		3604	-		1500	-
	30							700	210	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	540	-	1100	330	-
	29							900	261	-	2000	580	-	1100	319	-
	17							1400	238	-	2200	374	-	800	136	-
	13							1900	247	-	2200	286	-	300	39	-
	08							1900	152	-	2200	176	-	300	24	-
	10							1400	140	-	2200	220	-	800	80	-
	20							900	180	-	2000	400	-	1100	220	-
	06							900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
	03							1400	42	-	2200	66	-	800	24	-
	10							1900	190	-	2200	220	-	300	30	-
	04							1400	56	-	2200	88	-	800	32	-
3	26								3874	-		6674	-		2800	-
	03							1900	57	-	2200	66	-	300	9	-
	12							1900	228	-	2200	264	-	300	36	-
	09							1400	126	-	2200	198	-	800	72	-
	25							900	225	-	2000	500	-	1100	275	-
	13							700	91	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	234	-	1100	143	-
	05							700	35	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	90	-	1100	55	-
	67								762	-		1352	-		590	-

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 176 Åker, m.p.lättlera 177 D:o d:o 178 D:o d:o 179 D:o d:o 180 D:o kårrtorv <u>Summa</u>
<u>Borrie socken.</u>					<u>Avdelning V.</u>
Borrie	2 2		1/3		<u>Greve Gustaf Piper,</u> <u>arr. Rudolf Eilertsson.</u>
					181 Åker, m.p.lättlera 182 D:o d:o 183 D:o d:o 184 D:o d:o 185 D:o d:o 186 D:o kårrtorv 187 D:o m.p.lättlera 188 D:o kårrtorv 189 D:o m.p.lättlera 190 D:o d:o 191 D:o d:o Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				192	Åker, kårrtorv
				193	Grav imp.
				194	D:o d:o
				195	Åker, kårrtorv
				196	D:o m.p.lättlera
				197	D:o d:o
				198	D:o d:o
				199	D:o d:o
				200	D:o kårrtorv
				201	Äng d:o
					<u>Summa</u>
Borrie	12 ²		1/3		<u>Greve Gustaf Piper,</u> <u>arr. Rudolf Ejlertsson.</u>
				202a	Åker, m.p.lättlera
				202b	D:o d:o
				203	D:o d:o
				204	D:o kårrtorv
				205	Äng, d:o
				206	Åker, d:o
				207	D:o m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
1	28															
	08							900	72	-	1900	152	-	1000	80	-
							05									
							12									
	30							900	270	-	1900	570	-	1000	300	-
	18							1400	252	-	2100	378	-	700	126	-
	11							1900	209	-	2100	231	-	200	22	-
	03							1900	57	-	2100	63	-	200	6	-
	04							1400	56	-	2100	84	-	700	28	-
	05							900	45	-	1900	95	-	1000	50	-
			11					600	66	-	1600	176	-	1000	110	-
2	07		11				17		2775	-		4347	-		1572	-
	07							1900	133	-	2100	147	-	200	14	-
	01							1900	19	-	2100	21	-	200	2	-
	16							1400	224	-	2100	336	-	700	112	-
	13							900	117	-	1900	247	-	1000	130	-
			22					600	132	-	1600	352	-	1000	220	-
	08							900	72	-	1900	152	-	1000	80	-
	14							1400	196	-	2100	294	-	700	98	-
	59		22						893	-		1549	-		656	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				208	Åker, m.p.lättlera
				209	Grav imp.
				210	D:o d:o
				211	D:o d:o
				212	D:o d:o
				213	Åker, kårterov
				214	D:o m.p.lättlera
				215	D:o d:o
				216	D:o d:o
				217	D:o d:o
				218	D:o d:o
				219	D:o kårterov
				220	D:o d:o
				221	D:o m.p.lättlera
				222	D:o d:o
				223	D:o d:o
				224	D:o d:o
				225	D:o kårterov
				226	D:o m.p.lättlera
				227	D:o d:o
				228	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	59	22						893 -			1549 -			656 -		
	12							1900	228 -		2100	252 -		200	24 -	
						03										
						16										
						13										
						03										
	02							900	18 -		2000	40 -		1100	22 -	
	02							1400	28 -		2200	44 -		800	16 -	
	10							1900	190 -		2200	220 -		300	30 -	
	08							1400	112 -		2200	176 -		800	64 -	
	16							1900	304 -		2200	352 -		300	48 -	
	09							1400	126 -		2200	198 -		800	72 -	
	38							900	342 -		2000	760 -		1100	418 -	
	03							900	27 -		2000	60 -		1100	33 -	
	09							1400	126 -		2200	198 -		800	72 -	
	07							1900	133 -		2200	154 -		300	21 -	
	01							1900	19 -		2200	22 -		300	3 -	
	03							1400	42 -		2200	66 -		800	24 -	
	26							900	234 -		2000	520 -		1100	286 -	
	08							1900	152 -		2200	176 -		300	24 -	
	05							1400	70 -		2200	110 -		800	40 -	
	05							1400	70 -		2200	110 -		800	40 -	
2	23	22				35		3114	-		5007	-		1893	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>St. Herrestads s:n.</u> Fredriksberg	46 ²		261 512	229	Åker, m.p.lättlera
					Överfört
					Summa
					<u>Ebba och Karin Sparre,</u>
					<u>arr. Johan Nilsson.</u>
				230	Åker, m.p.lättlera
				231	D:o d:o
				232	D:o d:o
				233	D:o d:o
				234	D:o d:o
Fredriksberg	45 ¹		3/4	235	D:o d:o
				236	D:o d:o
				237	D:o d:o
					Summa
					<u>Ebba och Karin Sparre,</u>
					<u>arr. Johan Nilsson.</u>
				238	Åker, m.p.lättlera
				239	D:o d:o
				240	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	23		22				35		3114	-		5007	-		1893	-
	04							1900	76	-	2200	88	-	300	12	-
2	27		22				35		3190	-		5095	-		1905	-
	04							2000	80	-	2200	88	-	200	8	-
	04							1500	60	-	2200	88	-	700	28	-
	11							1500	165	-	2200	242	-	700	77	-
	13							2000	260	-	2200	286	-	200	26	-
	15							2000	300	-	2200	330	-	200	30	-
	17							2000	340	-	2200	374	-	200	34	-
	02							1400	28	-	2200	44	-	800	16	-
	02							1400	28	-	2200	44	-	800	16	-
	68								1261	-		1496	-		235	-
	02							1400	28	-	2200	44	-	800	16	-
	03							1400	42	-	2200	66	-	800	24	-
	02							2000	40	-	2200	44	-	200	4	-
	07								110	-		154	-		44	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fredriksberg	45 ¹		3/4		<u>Avdelning VI.</u>
					<u>Ebba och Karin Sparre,</u>
					<u>arr. Johan Nilsson.</u>
				241	Åker, m.p.lättlera
				242	D:o d:o
				243	D:o d:o
				244	D:o d:o
				245	D:o d:o
				246	D:o d:o
				247	D:o d:o
				248	D:o d:o
				249	Äng, körtrorv
				250	D:o d:o
				251	D:o d:o
				252	D:o d:o
				253	D:o d:o
				254	D:o d:o
				255	Åker, m.p.lättlera
				256	D:o d:o
				257	D:o d:o
				258	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
	03							1400	42	-	2200	66	-	800	24	-
	06							2000	120	-	2200	132	-	200	12	-
	01							1500	15	-	2200	22	-	700	7	-
	03							1400	42	-	2200	66	-	800	24	-
	35							2000	700	-	2200	770	-	200	70	-
	07							1500	105	-	2200	154	-	700	49	-
	20							2000	400	-	2100	420	-	100	20	-
	19							1500	285	-	2100	399	-	600	114	-
			25					400	100	-	600	150	-	200	50	-
		1	14					200	228	-	400	456	-	200	228	-
			18					200	36	-	400	72	-	200	36	-
			26					400	104	-	600	156	-	200	52	-
			24					400	96	-	600	144	-	200	48	-
			08					200	16	-	400	32	-	200	16	-
	18							1500	270	-	2100	378	-	600	108	-
	09							2000	180	-	2100	189	-	100	9	-
	24							1500	360	-	2100	504	-	600	144	-
	27							2000	540	-	2100	567	-	100	27	-
	1 72		2 15						3639	-		4677	-		1038	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Borrie socken.</u>					<u>Avdelning VII.</u>
Borrie	8 ³		1/12		<u>Greve Gustaf Piper,</u>
					<u>arr. Anders Fredriksson.</u>
				259	Åker, m.p.låttlara
				260	D:o d:o
				261	D:o d:o
				262	D:o d:o
				263	D:o d:o
				264	D:o d:o
				265	D:o d:o
				266	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning VIII.</u>
Borrie	7 ³		1/12		<u>Greve Gustaf Piper,</u>
					<u>arr. Anders Fredriksson.</u>
				267	Åker, m.p.låttlara
				268	Vattenhåla, imp.
				269	Åker, m.p.låttlara
				270	D:o d:o
				271	D:o d:o
				272	Äng,
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	02							1300	26	-	2200	44	-	900	18	-
	11							1700	187	-	2200	242	-	500	55	-
	09							1200	108	-	2200	198	-	1000	90	-
	04							900	36	-	2200	88	-	1300	52	-
	08							900	72	-	2200	176	-	1300	104	-
	11							1200	132	-	2200	242	-	1000	110	-
	22							1700	374	-	2200	484	-	500	110	-
	03							1300	39	-	2200	66	-	900	27	-
	70								974	-		1540	-		566	-
	16							1400	224	-	2200	352	-	800	128	-
							01									
	15							1900	285	-	2200	330	-	300	45	-
	16							1900	304	-	2200	352	-	300	48	-
	16							1400	224	-	2200	352	-	800	128	-
		03						800	24	-	1600	48	-	800	24	-
	63	03					01		1061	-		1434	-		373	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borrie	6 ³		1/12		<u>Greve Gustaf Piper,</u> <u>arr. Gunnar Nilsson.</u> 273 Åker, m.p.lättlera 274 D:o d:o 275 D:o d:o 276 D:o d:o 277 D:o d:o 278 D:o d:o 279 D:o d:o 280 D:o d:o 281 D:o d:o 282 D:o d:o 283 D:o kårretorv 284 D:o d:o 285 D:o m.p.lättlera 286 D:o d:o <u>Summa</u>
Borrie	5 ³		1/12		<u>Greve Gustaf Piper,</u> <u>arr. Gunnar Nilsson.</u> 287 Åker, m.p.lättlera 288 D:o d:o Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
14				1900	266 -	2200	308 -	300	42 -							
20				1400	280 -	2200	440 -	800	160 -							
08				900	72 -	2200	176 -	1300	104 -							
06				900	54 -	2200	132 -	1300	78 -							
19				1400	266 -	2200	418 -	800	152 -							
43				1800	774 -	2200	946 -	400	172 -							
23				1400	322 -	2200	506 -	800	184 -							
18				1900	342 -	2200	396 -	300	54 -							
19				1400	266 -	2200	418 -	800	152 -							
13				1900	247 -	2200	286 -	300	39 -							
01				900	9 -	2000	20 -	1100	11 -							
02				900	18 -	2000	40 -	1100	22 -							
02				1400	28 -	2200	44 -	800	16 -							
03				1900	57 -	2200	66 -	300	9 -							
1 91					3001 -		4196 -		1195 -							
01				1900	19 -	2200	22 -	300	3 -							
03				1900	57 -	2200	66 -	300	9 -							
04					76 -		88 -		12 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				289	Åker, m.p.lättlera
				290	D:o d:o
				291	Vattenhåla, imp.
				292	Åker, m.p.lättlera
				293	D:o d:o
				294	D:o d:o
				295	D:o d:o
				296	D:o d:o
					Summa
Borrie	2 ³		1/12		<u>Greve Gustaf Piper,</u> <u>Arr. Gunnar Nilsson.</u>
				297	Åker, m.p.lättlera
				298	D:o d:o
				299	D:o d:o
				300	D:o d:o
					Summa
					<u>Avdelning IX.</u>
Borrie	5 ³		1/12		<u>Greve Gustaf Piper,</u> <u>arr. Gunnar Nilsson.</u>
				301	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	04								76	-		88	-		12	-
	05							1900	95	-	2200	110	-	300	15	-
	50							1800	900	-	2200	1100	-	400	200	-
						02										
	26							1400	364	-	2200	572	-	800	208	-
	40							1400	560	-	2200	880	-	800	320	-
	07							1900	133	-	2200	154	-	300	21	-
	15							1400	210	-	2200	330	-	800	120	-
	30							1900	570	-	2200	660	-	300	90	-
1	77					02			2908	-		3894	-		986	-
	05							1900	95	-	2200	110	-	300	15	-
	16							1900	304	-	2200	352	-	300	48	-
	04							1400	56	-	2200	88	-	800	32	-
	02							1400	28	-	2200	44	-	800	16	-
	27								483	-		594	-		111	-
	06							1400	84	-	2200	132	-	800	48	-
	06								84	-		132	-		48	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				302	Åker, m.p.lättlera
				303	vattenhåla, imp.
				304	Åker, m.p.lättlera
				305	D:o d:o
				306	D:o d:o
				307	D:o d:o
				308	D:o d:o
					Summa
Borrie	6 ³		1/12		<u>Greve Gustaf Piper,</u> <u>arr. Gunnar Nilsson.</u>
				309	Åker, m.p.lättlera
				310	D:o d:o
					Summa
Borrie	2 ³		1/12		<u>Greve Gustaf Piper,</u> <u>arr. Gunnar Nilsson.</u>
				311	Åker, m.p.lättlera
				312	D:o d:o
				313a	D:o d:o
				313b	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	06							84 -			132 -					48 -
	22							1900	418 -		2200	484 -		300		66 -
						02										
	32							1300	416 -		2200	704 -		900		288 -
	26							900	234 -		2200	572 -		1300		338 -
	17							1900	323 -		2200	374 -		300		51 -
	09							1400	126 -		2200	198 -		800		72 -
	10							1900	190 -		2200	220 -		300		30 -
1	22					02		1791	-		2684	-				893 -
	12							1400	168 -		2200	264 -		800		96 -
	16							1900	304 -		2200	352 -		300		48 -
	28								472 -			616 -				144 -
	09							900	81 -		2200	198 -		1300		117 -
	26							1400	364 -		2200	572 -		800		208 -
	03							1900	57 -		2200	66 -		300		9 -
	14							1900	266 -		2200	308 -		300		42 -
	52								768 -			1144 -				376 -

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigur ens nummer	Deläga res namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borrie	2 ³		1/12		<u>Avdelning X.</u> <u>Greve Gustaf Piper,</u> <u>arr. Gunnar Nilsson.</u> 314 Åker, m.p.lättlera 315 D:o d:o 316 D:o d:o 317 D:o d:o 318 D:o d:o 319 D:o d:o 320 D:o d:o 321 D:o d:o <u>Summa</u>
Borrie	1 ³		1/12		<u>Greve Gustaf Piper,</u> <u>arr. Gunnar Nilsson.</u> 322 Åker, m.p.lättlera 323 D:o d:o 324 D:o d:o 325 D:o d:o 326 D:o d:o 327 D:o d:o 328 D:o d:o <u>Överflyttas</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	04							1900	76	-	2200	88	-	300	12	-
	08							1400	112	-	2200	176	-	800	64	-
	26							1400	364	-	2200	572	-	800	208	-
	06							1900	114	-	2200	132	-	300	18	-
	09							1900	171	-	2200	198	-	300	27	-
	46							1300	598	-	2200	1012	-	900	414	-
	13							1300	169	-	2200	286	-	900	117	-
	04							1900	76	-	2200	88	-	300	12	-
1	16								1680	-		2552	-		872	-
	23							1400	322	-	2200	506	-	800	184	-
	27							1900	513	-	2200	594	-	300	81	-
	20							1900	380	-	2200	440	-	300	60	-
	18							1900	342	-	2200	396	-	300	54	-
	40							1400	560	-	2200	880	-	800	320	-
	02							900	18	-	2200	44	-	1300	26	-
	08							1400	112	-	2200	176	-	800	64	-
1	38								2247	-		3036	-		789	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansst.	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				329	Åker, m.p.lättlera
				330	D:o d:o
				331	D:o d:o
					Summa
<u>Bromma socken.</u>					
Bussjö	12 ¹² 12		211 2560		<u>Alfred Nilsson.</u>
				332	Åker, m.p.lättlera
				333	D:o d:o
					Summa
Bussjö	15 ⁴ 15		1/24		<u>Axel Jönsson.</u>
				334	Åker, m.p.lättlera
				335	D:o d:o
				336	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	38								2247	-		3036	-		789	-
	21							1900	399	-	2200	462	-	300	63	-
	07							900	63	-	2200	154	-	1300	91	-
	19							1400	266	-	2200	418	-	800	152	-
1	85								2975	-		4070	-		1095	-
	14							1900	266	-	2200	308	-	300	42	-
	07							1400	98	-	2200	154	-	800	56	-
	21								364	-		462	-		98	-
	15							1400	210	-	2200	330	-	800	120	-
	27							1900	513	-	2200	594	-	300	81	-
	05							1400	70	-	2200	110	-	800	40	-
	47								793	-		1034	-		241	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>St. Herrestads s:n.</u>					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
Karlsfält	2 7		155 512	1-4	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
Fredriksberg	3 49		213 1024	5-19	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
D:o	1 45		3/4	20-26	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
					<u>Summa för avdelning I</u>
<u>Bromma socken.</u>					<u>Avdelning II.</u>
Trappelejet	1 1			59-64	Bromma kyrka, arr. Fredrik Jönsson
Bussjö	2 av 17		13 128	65-71	Anders Nilsson
D:o	3 av 15		161 600	72-77	Dens.
<u>St. Herrestads s:n.</u>					
Fredriksberg	3 49		213 1024	78-80	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
D:o	5 49		1527 8192	81-83	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson
					<u>Summa för avdelning II</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
1	23								1987	-		2952	-		965	-
1	75								2810	-		4102	-		1292	-
	80								980	-		1715	-		735	-
3	78								5777	-		8769	-		2992	-
1	17								1683	-		2315	-		632	-
1	17								1688	-		2232	-		544	-
1	54								2077	-		2988	-		911	-
	36								434	-		792	-		358	-
	21								274	-		465	-		191	-
4	45								6156	-		8792	-		2636	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning III.</u>
Fredriksberg	49 ⁵		1527 8192	84-98	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
D:o	45 ¹		3/4	99- -145	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
					<u>Summa för avdelning III</u>
					<u>Avdelning IV.</u>
Fredriksberg	45 ¹		3/4	146- -169	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
D:o	46 ²		261 512	170- -180	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
					<u>Summa för avdelning IV</u>
<u>Borrie socken.</u>					<u>Avdelning V.</u>
Borrie	2 ²		1/3	181- -201	Greve Gustaf Piper, arr. Rudolf Ejlertsson.
D:o	12 ²		1/3	202a- -229	Greve Gustaf Piper, arr. Rudolf Ejlertsson.
<u>St. Herrestads s:n.</u>					
Fredriksberg	46 ²		261 512	230- -237	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
D:o	45 ¹		3/4	238- -240	Ebba och Karin Sparre,
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2	62								3191	-		5421	-		2230	-
8	40								11075	-		17769	-		6694	-
11	02								14266	-		23190	-		8924	-
3	26								3874	-		6674	-		2800	-
1	27								1642	-		2646	-		1004	-
4	53								5516	-		9320	-		3804	-
2	07		11				17		2775	-		4347	-		1572	-
2	27		22				35		3190	-		5095	-		1905	-
68									1261	-		1496	-		235	-
5	02		33				52		7226	-		10938	-		3712	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					arr. Johan Nilsson.
					<u>Summa för avdelning V</u>
					<u>Avdelning VI.</u>
Fredriksberg	45 ¹		3/4	241- -258	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
					<u>Summa för avdelning VI</u>
<u>Borrie socken.</u>					<u>Avdelning VII.</u>
Borrie	8 ³		1/12	259- -266	Greve Gustaf Piper, arr. Anders Fredriksson.
					<u>Summa för avdelning VII</u>
					<u>Avdelning VIII.</u>
Borrie	7 ³		1/12	267- -272	Greve Gustaf Piper, arr. Anders Fredriksson.
D:o	6 ³		1/12	273- -286	Greve Gustaf Piper, arr. Gunnar Nilsson.
D:o	5 ³		1/12	287- -296	Greve Gustaf Piper, arr. Gunnar Nilsson.
D:o	2 ³		1/12	297- -300	Greve Gustaf Piper, arr. Gunnar Nilsson.
					<u>Summa för avdelning VIII</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
5 02		33				52			7226	-		10938	-		3712	-
07									110	-		154	-		44	-
5 09		33				52			7336	-		11092	-		3756	-
1 72		2 15							3639	-		4677	-		1038	-
1 72		2 15							3639	-		4677	-		1038	-
70									974	-		1540	-		566	-
70									974	-		1540	-		566	-
63		03				01			1061	-		1434	-		373	-
1 91									3001	-		4196	-		1195	-
1 77						02			2908	-		3894	-		986	-
27									483	-		594	-		111	-
4 58		03				03			7453	-		10118	-		2665	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning IX.</u>
Borrie	5 ³		1/12	301-308	Greve Gustaf Piper, arr. Gunnar Nilsson.
D:o	6 ³		1/12	309, 310	Greve Gustaf Piper, arr. Gunnar Nilsson.
D:o	2 ³		1/12	311-313b	Greve Gustaf Piper, arr. Gunnar Nilsson.
					<u>Summa för avdelning IX</u>
					<u>Avdelning X.</u>
Borrie	2 ³		1/12	314-321	Greve Gustaf Piper, arr. Gunnar Nilsson.
D:o	1 ³		1/12	322-331	Greve Gustaf Piper, arr. Gunnar Nilsson.
<u>Bronna socken.</u>					
Bussjö	12 ¹²		211 2560	332, 333	Alfred Nilsson,
D:o	15 ⁴		1/24	334-336	Axel Jönsson,
					<u>Summa för avdelning X</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	22						02		1791	-		2684	-		893	-
	28								472	-		616	-		144	-
	52								768	-		1114	-		376	-
2	02						02		3031	-		1114	-		1413	-
1	16								1680	-		2552	-		872	-
1	85								2975	-		4070	-		1095	-
	21								364	-		462	-		98	-
	47								793	-		1034	-		241	-
3	69								5812	-		8118	-		2306	-
41	58	2	51				57		59960	-		90060	-		30100	-

Robertsdal den 26 januari 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Martin Nilsson N. Larsson
Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
<u>St. Herrestads s:n.</u> Fredriksberg	45¹		3/4	27 Åker, m.p.låttlara 28 D:o d:o 29 Damm, imp. 30 Park, 31 Tomt, 32 D:o 33 D:o 34 Åker, m.p.låttlara 35 D:o d:o 36 D:o d:o 37 D:o d:o	<u>Ebba och Karin Sparre,</u> <u>arr. Johan Nilsson.</u>
Fredriksberg	46²		261 512	38 Åker, m.p.låttlara 39 D:o d:o 40 D:o d:o 41 D:o d:o	<u>Ebba och Karin Sparre,</u> <u>arr. Johan Nilsson.</u> Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	06							1900	114	-	2300	138	-	400	24	-
	13							1400	182	-	2300	299	-	900	117	-
							05									
	04							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
	05							2500	125	-	3500	175	-	1000	50	-
	04							2500	100	-	3500	140	-	1000	40	-
	03							2500	75	-	3500	105	-	1000	30	-
	04							1900	76	-	2300	92	-	400	16	-
	05							1400	70	-	2300	115	-	900	45	-
	09							1400	126	-	2300	207	-	900	81	-
	16							1900	304	-	2300	368	-	400	64	-
	69						05		1212	-		1719	-		507	-
	17							1900	323	-	2300	391	-	400	68	-
	15							1900	285	-	2300	345	-	400	60	-
	14							1900	266	-	2300	322	-	400	56	-
	17							1400	238	-	2300	391	-	900	153	-
	63								1112	-		1449	-		337	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 42 Åker, kårrtorv, 43 D:o m.p.låttlara 44 D:o d:o 45 Vattenhåla, imp. 46 Åker, kårrtorv 47 D:o d:o 48 D:o d:o 49 D:o m.p.låttlara 50 D:o d:o 51 D:o d:o 52 D:o d:o 53 D:o kårrtorv 54 D:o d:o 55 D:o d:o Summa
Karlsfält	6 7		3/32		Ebba och Karin Sparre, arr. Hilding Hallbäck. 56 Åker, kårrtorv 57 D:o m.p.låttlara 58 D:o d:o Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63								1112	-		1449	-		337	-
	28							1000	280	-	2200	616	-	1200	336	-
	08							1900	152	-	2300	184	-	400	32	-
	07							1400	98	-	2300	161	-	900	63	-
							04									
	76							900	684	-	2100	1596	-	1200	912	-
	27							700	189	-	¹⁹⁰⁰ ~~2100~~	513	-	1200	324	-
	15							1000	150	-	2200	330	-	1200	180	-
	11							1400	154	-	2300	253	-	900	99	-
	12							1900	228	-	2300	276	-	400	48	-
	06							1900	114	-	2300	138	-	400	24	-
	09							1400	126	-	2300	207	-	900	81	-
	03							1000	30	-	2200	66	-	1200	36	-
	27							900	243	-	2100	567	-	1200	324	-
	41							700	287	-	¹⁹⁰⁰ ~~2100~~	779	-	1200	492	-
3	33						04		3847	-		7135	-		3288	-
	30							1000	300	-	2200	660	-	1200	360	-
	11							1400	154	-	2300	253	-	900	99	-
	11							1900	209	-	2300	253	-	400	44	-
	52								663	-		1166	-		503	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>St. Herrestads s:n.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Fredriksberg	45 ¹		3/4	27-37	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
D:o	46 ²		261 512	38-55	Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson.
Karlsfält	7 ⁶		3/32	56-58	Ebba och Karin Sparre, arr. Hilding Hallbäck.
					<u>Summa</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

K o s t n a d s f ö r s l a g.

I
Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Stora företaget.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
1+50-3+ +40	190	<u>Fördjupning</u> och utvidgning av det nuvarande öppna di- ket; schaktning, mylla på grusblandad och stenbunden lera ³ m. 250 2,- 500 -								
3+40-7+1	361	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med plan undersida m. 361 8,- 2888 -								
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m. 361 2,50 902 50								
7+1-7+6	5	<u>Nybyggnad</u> av rörtrumma med minst 28" inre diameter för allmänna vägen Bussjö- Bussjödalen-Robertsdal-St. Herrestad. Trumman utföres mot viss ersättning, var- om förmåles här nedan, av Herrestads vägstyrelse - -								
7+6-8+50	144	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med plan undersida m. 144 8,- 1152 -								
Övf.	700	Överföres					5442	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	700	Överfört			5442 50					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	144	2,50	360	-	5802	50		
	<u>Tills. 700 meter.</u>									
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid påle 3+40 jämte sten- sättning av det öppna av- loppets botten och slän- ter; enl. typritning, st.	1	70,-	70	-				
		<u>Brunnar</u> med 40" inre dia- meter jämte kopplingar, st. vid pålarna 5+40 och 6+23	2	100,-	200	-				
		<u>Brunnar</u> med 40" inre dia- meter; vid pålarna 7+1 och 7+6. Utföras mot viss er- sättning, varom förmålas här nedan av Herrestads vägstyrelse st.	2		-	-				
		<u>Brunn</u> med 48" inre diame- ter jämte kopplingar; vid påle 8+50 st.	1	130,-	130	-	400	-		
		<u>Ersättning</u> till Herrestads vägstyrelse för nybyggnad Överföres					6202	50		

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					6202	50		
		mellan pålarna 7+1 och 7+6								
		av trumma för allmän väg								
		ar								
		samt för brunn vid pålarna								
		7+1 och 7+6					150	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					647	50	7000	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
8+50-9+40	90	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med								
		plan undersida	m.	90	8,-		720	-		
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning	m.	90	2,25		202	50	922	50
<u>Tills.</u>	<u>90</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 48" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		påle 9+40	st.	1	130,-				130	-
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					97	50	1150	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
9+40-9+91	51	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med								
Övf.	51	Överföres							8150	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	51	Överfört							8150	-
		plan undersida m.	51	8,-	408	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	51	2,50	127	50				
9+91-10+ +46	55	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med								
		plan undersida m.	55	8,-	440	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	55	5,-	275	-				
10+46-11	54	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med								
		plan undersida m.	54	8,-	432	-				
		<u>Tills. 160 meter.</u>								
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	54	2,25	121	50	1804	-		
		<u>Brunn</u> med 48" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid påle								
		11 st.	1	130,-			130	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					216	-	2150	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
11-13+50	250	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med								
		muff m.	250	4,25	1062	50				
Övf.	250	Överföres			1062	50			10300	-

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	250	Överfört				1062	50		10300	-
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	250	1,75		437	50			
13+50-14+ +62=100- -100+75	187	Fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna di- 3 ket; schaktning, kärrtorv	250	0,70		175	-	1675	-	
Tills.	437 meter.									
		Brunn med 32" inre diame- ter jämte kopplingar; vid påle 12+12 st.	1	60,-		60	-			
		Intag vid påle 13+50 jämte stensättning av det öppna avloppets botten och slän- ter; enligt typritning st.	1	100,-		100	-	160	-	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med						165	-	2000 -
		Dikesströcken E-F.								
100+75- -101+10= =15+45- -15+60	50	Fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna di- 3 ket; schaktning, kärrtorv	50	0,70		35	-			
15+60-16+ +31	71	Inköp av 12" cementrör med muff m.	71	2,50		177	50			
Övf.	121	Överföres				212	50		12300	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	121	Överfört			212	50			12300	-
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	71	1,25	88	75	301	25		
<u>Tills.</u>	<u>121</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Stensättning av det öppna</u>								
		avloppets botten och slän-								
		ter i kröken vid påle								
		100+75				20	-			
		<u>Omsurning av rörutloppet</u>								
		vid påle 15+60 jämte sten-								
		sättning av det öppna av-								
		loppets botten och slänter,								
		enligt typritning st.	1	40,-	40	-				
		<u>Brunn med 32" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar; vid påle								
		16+31 st.	1	60,-	60	-	120	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					78	75	500	-
		<u>Dikesströcken F-G.</u>								
16+31-19+ +12	281	<u>Inköp av 12" cementrör med</u>								
		muff m.	281	2,50	702	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	281	4,-	1124	-				
Övf.	281	Överföres			1826	50			12800	-

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	281	Överfört			1826	50			12800	-
19+12-20 +8	96	<u>Fördjupning</u> och utvidgning av det nuvarande öppna di- 3 ket; schaktning, källrtorv	250	0,70	175	-				
20+8-20+ +72	64	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	64	2,50	160	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	64	1,50	96	-				
20+72-20 +80	8	<u>Fördjupning</u> och utvidgning av det nuvarande öppna di- 3 ket; schaktning, källrtorv,	15	0,70	10	50	2268	-		
<u>Tills.</u>	<u>449</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; vid påle 17+95 st.	1	40,-	40	-				
		<u>Intag</u> vid pålarna 19+12 och 20+72 jämte stensätt- ning av det öppna avlop- pets botten och slänter; enligt typritning st.	2	75,-	150	-				
		<u>Omsurning</u> av rörutloppet vid påle 20+8 jämte sten- sättning av det öppna av-								
		Överföres			190	-	2268	-	12800	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			190	-	2268	-	12800	-
		loppets botten och slän-								
		ter; enligt typritning, st. 1	1	40,-	40	-	230	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tilläg-								
		ges ca 10 % med					252	-	2750	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan C-K.</u>								
9+40=80- -80+96	96	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff m.	96	2,50	240	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	96	2,50	240	-				
80+96-81+ +4	8	<u>Nybyggnad</u> av rörtrumma med								
		minst 12" inre diameter								
		för allmänna vägen Bussjö-								
		Bussjödalen-Robertsdal-St,								
		Herrestad. Utföres utan								
		ersättning av Herrestads								
		vägstyrelse					480	-		
<u>Tills.</u>	<u>104</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame-								
		ter vid pålarna 80+96 och								
		81+4, av vilka den vid på-								
		Överföres					480	-	15550	-

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					480	-	15550	-
		1e 81+4 skall utföras med särskilt intag för ytvat- ten. Utföras utan ersätt- ning av Herrestads vägsty- relse st. 2	2				-	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					70	-	550	-
		<u>Dikessträckan D-L-M-N.</u>								
11=30-30+ +74	74	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med plan undersida m.	74	8,-	592	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m.	74	2,50	185	-				
30+74-32+ +66	192	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med muff m.	192	4,25	816	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m.	192	2,-	384	-				
32+66-34+ +42	176	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	176	2,50	440	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m.	176	2,75	484	-	2901	-		
<u>Tills.</u>	<u>442</u>	<u>meter.</u>								
		Överföres					2901	-	16100	-

PLATYCONSKA MOKRIN LPTN
• SKARA •

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							21000	-
		<u>Dikesströkan P-Q.</u>								
36+95- -39+80	285	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	285	2,50	712	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	285	3,25	926	25	1638	75		
<u>Tills.</u>	<u>285</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; vid pålarna 38+42 och 39+80, st.	2	40,-			80	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					181	25	1900	-
		<u>Dikesströkan Q-R.</u>								
39+80- -40+22	42	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff m.	42	2,-	84	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	42	2,-	84	-	168	-		
<u>Tills.</u>	<u>42</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diamo- ter jämte kopplingar; vid pål 40+22 st.	1	40,-			40	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> Överföres					208	-	22900	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört				40 -	639 -		23150 -	
		relse st. 2				- -	40 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					71 -		750 -	
		<u>Dikessträckan F-T.</u>								
16+31=90 -91+10	110	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff m. 110	2,-		220 -					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m. 110	3,25		357 50		577 50			
		<u>Tills. 110 meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar och särskilt intag för ytvat- ten /10" rör/, vid påle 91+10 st. 1	50,-				50 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					72 50		700 -	
		<u>Sideavlopp till sideavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan N-N.</u>								
34+42=60- -60+66	66	<u>Inköp</u> av 9" cementrör med muff m. 66	1,75		115 50					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
Övf.	66	Överföres			115 50				24600 -	

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	66	Överfört				115 50			24600	-
		ning och höljning m.	66	2,25	148	50	264	-		
Tills.	66	meter.								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		påle 60+66 st.	1	40,-			40	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					46	-	350	-
		1 2 3 <u>Dikessträckan N - N - N .</u>								
60+66- -61+26	60	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	60	1,50	90	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	60	1,-	60	-				
61+26- -62+35	109	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	109	1,50	163	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	109	1,25	136	25	449	75		
Tills.	169	meter.								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		påle 61+26 st.	1	40,-	40	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame-								
		Överföres			40	-	449 75		24950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			40	-	449	75	24950	-
		ter jämte kopplingar och särskilt intag för ytvat- ten /8" rör/; vid påle 62+35 st. 1 40,-	1	40,-	40	-	80	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					20	25	550	-
		<u>Dikessträckan Q-Q</u>								
39+80=70- -71+81	181	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m. 181 1,25	181	1,25	226	25				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m. 181 1,50	181	1,50	271	50	497	75		
		<u>Tills. 181 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre dia- meter jämte kopplingar; vid pålarna 71+30 och 71+ +81 st. 2 40,-</u>	2	40,-			80	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					72	25	650	-
		<u>Dikessträckan R-R</u>								
40+22=75- -75+81	81	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m. 81 1,50	81	1,50	121	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
Övf.	81	Överföres			121	50			26150	-

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	81	Överfört				121 50			26150 -	
		ning och höljning m.	81	1,75		141 75				
75+81-75+ +87	6	<u>Nybyggnad</u> av rör - trumma med minst 8" inre diameter för allmänna vägen Bussjö- dals kvarn - Borrie gård. Utföres utan ersättning av Herrestads vägstyrelse								
75+87-76+ +56	69	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	69	1,50		103 50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	69	1,50		103 50				
76+56-77+ +93	137	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	137	1,25		171 25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	137	2,-		274 -				
77+93-78+ +12	19	<u>Inköp</u> av 4" cementrör m.	19	1,-		19 -				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	19	1,-		19 -	953 50			
<u>Tills. 312 meter.</u>		<u>Brunnar</u> med 24" inre dia- meter, vid pålarna 75+81 och 75+87. Utföres utan ersättning av Herrestads								
		Överföres					953 50		26150 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					953	50	26150	-
		vägstyrelse st. 2			-	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre dia- meter jämte kopplingar; vid pålarna 76+56, 77+20, 77+93 och 78+12 st. 4	4	40,-	160	-	160	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					136	50	1250	-
					<u>Summa kostnad</u>				27400	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
700		Dikessträckan A-B					7000	-		
90		D:o B-C					1150	-		
160		D:o C-D					2150	-		
437		D:o D-E					2000	-		
121		D:o E-F					500	-		
449	1957	D:o F-G					2750	-	15550	-
		<u>Sideavlopp.</u>								
104		Dikessträckan C-K					550	-		
442		D:o D-L-M-N					3600	-		
130		D:o N-O					600	-		
123		D:o O-P					700	-		
285		D:o P-Q					1900	-		
1084	1957	Överföres					7350	-	15550	-

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1084	1957	Överfört					7350	-	15550	-
42		Dikessträckan Q-R					250	-		
203		D:o R-S					750	-		
110	1439	D:o R-T					700	-	9050	-
<u>Sidosavlopp till sidosavlopp.</u>										
66		Dikessträckan N-N ¹					350	-		
169		D:o N--N ^{1 2 3} -N					550	-		
181		D:o Q-Q ¹					650	-		
312	728	D:o R-R ¹					1250	-	2800	-
Summa 1124 meter.					Summa kostnad		27400		-	

Robertsdal den 26 januari 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kostnadsförslag.

Bil. I till B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lilla företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan B-H-I.</u>								
8+50=50- -51+24	124	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	124	2,50	310	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	124	1,75	217	-				
51+24- -51+43	19	<u>Upprensning</u> genom dammen m.	19	0,50	9	50				
51+43- -51+74	31	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	31	2,50	77	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	31	1,25	38	75				
51+74- -54+54	280	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	280	2,50	700	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	280	6,-	1680	-				
54+54- -55+31	77	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	77	2,50	192	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	77	1,25	96	25				
55+31- -57+9	178	<u>Fördjupning</u> och utvidgning av det nuvarande öppna di- ket; schaktning, kärrtorv	270	0,70	189	-	3510	50		
<u>Tills.</u>	<u>709</u>	<u>meter.</u>								
		Överföres					3510	50		

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Grävningstabell.</u>
							<u>Stora företaget.</u>
							<u>Huvudavlopp.</u>
							<u>Dikessträckan A-B.</u>
1+50	-	0,65	0,5	2,15	1:1,25	4,70	Öppet dike mellan pålarna 1+50 och
2	50	1,-	"	3,-	"	4,90	3+40.
+50	50	1,50	"	4,25	"	1:1000	
3	50	1,55	"	4,40	"		
+40	40	1,50	"	4,25	"	5,04	Fixpkt.: kors och järndubb i sten i gårdesgård, 5,- m. V. om punkt 3+40, belägen på höjden + 7,-.
+40	-	1,40				5,14	28" rör mellan pålarna 3+40 och 8+50.
+50	10	1,40					
4	50	1,75				1:1000	
+50	50	1,80					
5	50	2,05					
+40	40	1,95				5,34	
6	60	2,25					
+50	50	2,20					
7+1	51	2,40				1:1000	
7+50	49	2,20					
8	50	2,85					
+50	<u>50</u>	1,80				5,65	Fixpkt.: kors och järndubb i grund- sten till logan å Robertsdals gård, N.V. hörnet, markens plan; belägen på höjden + 12,32.
<u>Summa</u>	<u>700</u>	<u>meter.</u>					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Dikessträckan B-C.</u>					
8+50	-	1,80				5,65	28" rör mellan pålarna 8+50 och 9+40.
9	50	2,30				1:1000	
+40	<u>40</u>	2,10				5,74	
<u>Summa</u>	90	meter.					
		<u>Dikessträckan C-D.</u>					
9+40	-	2,10				5,74	28" rör mellan pålarna 9+40 och 11.
+50	10	2,05					
+91	41	3,-					
10	9	2,75				1:1000	
+50	50	2,80					
11	<u>50</u>	1,45				5,90	
<u>Summa</u>	160	meter.					
		<u>Dikessträckan D-E.</u>					
11	-	1,40				5,95	18" rör mellan pålarna 11 och 14+62= =100.
+50	50	1,45					
12	50	2,70				1:1000	
+12	12	2,70				6,06	
+50	38	2,50					
13	50	2,70				1:1000	
+50	50	1,45				6,20	
14	50	1,35					
+50	<u>50</u>	1,40				0,50:1000	
Övf.	350						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	350						
14+62= =100	12	1,30	0,50	3,75	1:1,25	6,25	Öppet dike mellan pålarna 14+62=100 och 100+75.
100+50	50	1,15	"	3,40	"	6,29	
100+75	25	1,10	"	3,25	"	6,29	
Summa	437 meter.						
Dikessträckan E-F.							
100+75	-	1,10	0,50	3,25	1:1,25	6,29	Öppet dike mellan pålarna 100+75 och 15+60.
101+10= =15+45	35	1,15	"	3,40	"	6,50	
15+50	5	1,20	"	3,50	"		
15+60	10	1,45	"	4,15	"	6,59	
15+60	-	1,30				6,73	12" rör mellan pålarna 15+60 och 16+31.
16	40	2,45				7,80	
+31	31	1,35					
Summa	121 meter.						
Dikessträckan F-G.							
16+31	-	1,30				7,87	12" rör mellan pålarna 16+31 och 19+12.
+50	19	1,30					
+80	30	1,70				8,75	
17	20	2,05					
+50	50	2,40					
+80	30	2,20					
+95	15	1,70				8,98	
18	5	1,80					
Övf.	169						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	169						
18+50	50	2,55				0,00/1	Fixpkt.: kors och järndubb i sten i sockengränsen St. Herrestad-Borrie, 6,- m. V. om påle 18+40; belägen på höjden + 12,425.
19	50	1,55					
+12	12	1,30	0,50	3,75	1:1,25	9,10	
+50	38	1,35	"	3,90	"		
20	50	1,40	"	4,-	"	0,50/1000	
+8	8	1,50	"	4,25	"	9,15	
+8	-	1,40				9,24	12" rör mellan pålarna 20+8 och 20+
+50	42	1,60				1:1000	+72.
+72	22	1,30				9,30	
+80	8	1,25	0,50	3,60	1:1,25		Öppet dike mellan pålarna 20+72 och 20+80.
Summa	149	meter.					
Sideavlopp.							
Dikessträckan C-K.							
9+40=80	-	1,75				5,80	12" rör mellan pålarna 9+40=80 och 81+4.
80+16	16	1,35					
+50	34	1,85				0,00/1	
+65	15	1,95					
+96	31	1,25					
81+4	8	1,20				5,90	
Summa	104	meter.					

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikesströkan D-L-M-N.</u>							
11=30	-	1,45				5,90	28" rör mellan pålarna 11=30 och 30+74.
30+20	20	2,45				0001:1	
+50	30	2,40					
+74	24	2,55				5,97	
+74	-	2,45				6,05	18" rör mellan pålarna 30+74 och 32+66.
31	26	1,20					
+50	50	1,35					
+78	28	1,-				0001:1	
32	22	1,20					
+50	50	1,35					
+66	16	1,55				6,24	
+66	-	1,45				6,34	12" rör mellan pålarna 32+66 och 34+42.
33	34	1,70				15:1000 6,85	
+50	50	1,85				5:1000	
+70	20	1,40				7,20	
34	30	1,85				0001:1 13:1000	
+42	42	1,55				8,14	
Summa	442	meter.					
<u>Dikesströkan N-O.</u>							
34+42	-	1,50				8,20	10" rör mellan pålarna 34+42 och 35+72.
+50	8	1,55				0001:91	
35	50	1,40					
+50	50	1,45					
Övf.	108						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf. 108							
35+72	22	1,45				10,28	
Summa	130	meter.					
<u>Dikessträckan O-P.</u>							
35+72	-	1,45				10,28	12" rör mellan pålarna 35+72 och
36	28	1,70				8:1000 10,50	36+95.
+24	24	2,-					
+50	26	1,40				2:1000	
+95	45	1,40				10,69	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i sockengränsen, 6,- m. V. om påle 36+95; belägen på höjden + 12,49.
Summa	123	meter.					
<u>Dikessträckan P-Q.</u>							
36+95	-	1,35				10,75	12" rör mellan pålarna 36+95 och
37	5	1,55				0001:4/1	39+80.
+20	20	1,70				11,10	
+50	30	2,10					
38	50	2,15				0001:4	
+33	33	2,25					
+42	9	1,45				11,34	
+50	8	1,85					
39	50	2,25				0001:1	
+50	50	1,40					
+80	30	1,30				11,48	
Summa	285	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan Q-R.</u>							
39+80	-	1,30				11,48	10" rör mellan pålarna 39+80 och 40+22.
40	20	1,60				1:1000	
+22	22	1,55				11,52	
Summa	42	meter.					
<u>Dikessträckan R-S.</u>							
40+22	-	1,50				11,57	6" rör mellan pålarna 40+22 och 42+25.
+50	28	2,-				2:1000	
41	50	1,95				11,70	
+50	50	1,35				3:1000	
42	50	1,10				11,89	
+18	18	1,25				12,-	
+25	7	1,30					
Summa	203	meter.					
<u>Dikessträckan F-T.</u>							
16+31= =90	-	1,35				7,90	10" rör mellan pålarna 16+31=90 och 91+10.
90+20	20	1,70				8,30	
+50	30	2,35				2:1000	
91	50	1,60				8,48	
+10	10	1,60					
Summa	110	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
Sideavlopp till sideavlopp.							
1 Dikessträckan N-N.							
34+42= =60	-	1,50				8,20	9" rör mellan pålarna 34+42=60 och 60+66.
60+50	50	1,50				1:1000	
+66	16	1,-				8,27	
Summa	66	meter.					
1 2 3 Dikessträckan N -N -N.							
60+66	-	1,-				8,27	8" rör mellan pålarna 60+66 och 62+35.
61	34	1,35				5:1000 8,44	
+26	26	1,60				40:1000 9,48	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i sockengränsen, 17,- m. V. om påle 61+26; belägen på höjden + 11,71.
+26	-	1,10				10,-	
+50	24	2,45				2:1000	
62	50	1,45					
+35	35	1,40				10,22	
Summa	169	meter.					
1 Dikessträckan Q-Q.							
39+80= =70	-	1,25				11,53	6" rör mellan pålarna 39+80 = 70 och 71+81.
70+50	50	1,65				3:1000	
71	50	1,85					
+30	30	1,-				11,92	
+50	20	1,50				6:1000	
+81	31	1,45				12,23	
Summa	181	meter.					

Längd. ~~Längd.~~	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Övf.						
437		Dikessträckan D-E					
121			d:o		E-F		
~~449~~	1957		d:o		F-G		
		<u>Sidoavlopp.</u>					
104		Dikessträckan C-K					
442			d:o		D-L-M-N		
130			d:o		N-O		
123			d:o		O-P		
285			d:o		P-Q		
42			d:o		Q-R		
203			d:o		R-S		
~~110~~	1439		d:o		F-T		
		<u>Sidoavlopp till sidoavlopp.</u>					
66					¹		
		Dikessträckan N-N					
169			d:o		^{1 2 3} N -N -N		
181			d:o		¹ Q-Q		
~~312~~	728		d:o		¹ R-R		
<u>Summa 1124 meter.</u>							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Lilla företaget.</u>
							<u>Dikessträckan B-H-I.</u>
8+50=50	-	1,60				5,83	12" rör mellan pålarna 8+50=50 och
						4:1000	51+24.
50+50	50	1,20				6,03	
						12:1000	
+80	30	1,20				6,39	Fixpkt.: Kors och järndubb i grund-
							sten till logan å Robertsdals gård,
51	20	1,15				30:1000	N.V. hörnet, markens plan; belägen
							på höjden + 12,32.
+24	24	0,80				7,71	Upprensning genom dammen mellan på-
+43	19	1,25				8,05	larna 51+24 och 51+43.
+43	-	1,10				8,21	12" rör mellan pålarna 51+43 och
+50	7	1,15				1:1000	55+31.
+74	24	2,05				8,24	
52	26	2,85				1:1000	
+24	24	1,60				8,29	Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur
+50	26	1,80					till logan å Robertsdals gård, N. ga-
							veln, 0,18 m. V. om N.Ö. hörnet och
53	50	3,-					0,60 m. över markens plan; belägen på
							höjden + 11,21.
+50	50	3,05				1:1000	
54	50	3,15					
+50	50	2,10					
55	50	1,65					
+31	31	1,55	0,50	4,40	1:1,25	8,60	Öppet dike mellan pålarna 55+31 och
+50	19	1,50	"	4,25	"		57+9.
56	50	1,30	"	3,75	"		
+50	50	1,10	"	3,25	"		
Övf.	650						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övr.	650						
57	50	1,25	0,50	3,60	1:1,25		
+9	9	1,25	"	3,60	"	8,69	
Summa	709	meter.					
<u>Vid arbetets utförande är i öfrigt att iakttaga:</u>							
<u>Att</u> det vid utförandet av de dikessträckor, vilka skola upptagas som öppna avlopp, skall iakttagas dels att det nuvarande diket skall utvidgas lika åt båda sidor, dels att schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägare eller arrendator ej påfordrar att samtliga schaktmassor eller större delen därav skola uppläggas på viss sida.							
<u>Att</u> vederbörande jordägare eller arrendator är skyldig att borttaga stängsel, som möjligen förefinnes utmed de dikessträckor, vilka skola utföras, och skall sådant stängsel borttagas i så god tid, att entreprenören icke hindras i sitt arbete, vid hventyr att stängslet i annat fall borttages av entreprenören, därvid en del virke möjligen kommer att förstöras.							
<u>Att</u> samtliga ommurningar skola grundläggas 0,50 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättade typritningar i betong 1:3:5.							
<u>Att</u> de öppna dikessträckornas botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms samtliga ommurningar.							
<u>Att</u> samtliga intag skola utföras enligt upprättade typritningar i betong 1:3:5 med 0,5 m. djup slamficka samt förses med galler av plattjärn.							
<u>Att</u> de öppna dikessträckornas botten och slänter skola stensättas i erforder-							

lig omfattning omedelbart uppströms samtliga intag.

Att samtliga här omnämnda stensättningar skola utföras av flata eller kilade stenar lagda i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola

Återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med större inre diameter än 32" skola utföras med till 32" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledning genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnarna vid pålarna 81+4, 9+10 och 62+35 skola anordnas med särskilda intag för ytvatten på sätt närmare framgår av upprättade typ-ritningar. Intagsrören skola läggas på fast underlag, inkopplas i brunnen något under det tillstötande öppna diket botten eller på det större djup, som jordägaren eller arrendatorn kan komma att påfordra, samt på utsidan förses med borttagbart galler.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själva ikläda sig de risker för olycksfall, som kunns uppstå därigenom, att brunnslocket vittrar sönder eller på an-

nat sktt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnaringens sidor samt sammanfogade med brunnaringen medelst cementbruk.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till dem hörande ommurningar, brunnar och intag, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, om grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Robertsdal den 26 januari 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Borrie m.fl. hemman uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar av Malmöhus län.

Mem. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 25 januari 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Borrie n:ris 1 och 2 m.fl. hemman uti Borrie socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Borrie n:ris 1, 2, 5, 6, 7, 8 och 12 uti Borrie socken, Bussjö n:ris 12, 15 och 17 samt Trappelet nr 1 uti Bromma socken Ävensom Fredriksberg n:ris 45, 46 och 49 samt Karlsfält nr 7 uti St. Herrestads socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mem. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, äro belägna omkring 1,5 km. väster om St. Herrestads kyrka samt 5,5 km. nord nordost om Ystad. Å en till förrättningsakten fogad översiktskarta hava de berörda markerna utmärkts med gul färg. Dikningsområdet, som tillhör Nybroåns nederbördsområde nr 89, har på grund av under syneförrättningen gjorda

yrkanden och medgivanden /förrättningsprotokollets §§ 22 och 24/ uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende oberoende dikningssamfälligheter eller företag kallade "Stora företaget och "Lilla företaget".

"Stora företaget".

"Stora företaget" omfattar de i värderingslängden Bil. Litt. A^I sammanförda samt å plankartan med nr:is 1-26 och 59-336 betecknade ågefigurerna, vilka områden nu avvattnas genom dels öppna, dels täckta avledningsdiken till ett större öppet floddike, som från påle 16+31 avrinner väster och söder ut genom Robertsdals egendom. Då vare sig floddiket eller de mindre avledningsdikena utförts till erforderliga dimensioner, besväras emellertid de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, för närvarande i hög grad av vatten i det att betydande områden även vid mindre flöden översvämmas. Med beaktande av de yrkanden och uttalanden angående det planerade dikningsföretagets omfattning, som framförts under syneförrättningen /förrättningsprotokollets §§ 5, 8, 17 och 20/, har förrättningsmannen därför och i samråd med övriga synemän nu upprättat förslag till avlopps upptagande och utförande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår dels av förslagsritningarna, dels av till förrättningsakten fogade kostnadsförslag /Bil. Litt. B^I/ och arbetsbeskrivning /Bil. Litt. C/, skola för "Stora företaget" följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckorna A-B, B-C och C-D från påle 1+50, belägen 190,- m. nedströms Robertsdals gräns i söder, till påle 11. Utföres som täckta

ledningar av 28" cementrör med undantag för sträckan 1+50 - 3+40 av dikessträckan A-B, vilken utföres som öppet dike.

2/ Dikessträckan D-E från påle 11 till påle 100+75. Utföres som täckt ledning av 18" cementrör med undantag för sträckan 13+50 - 100+75, vilken utföres som öppet dike.

3/ Dikessträckan E-F från påle 100+75 till påle 16+31. Utföres som öppet dike med undantag för sträckan 15+60 - 16+31, vilken utföres som täckt ledning av 12" cementrör.

4/ Dikessträckan F-G från påle 16+31 till påle 20+80. Utföres som täckt ledning av 12" cementrör med undantag för sträckorna 19+12 - 20+8 och 20+72 - 20+80, vilka utföres som öppna diken.

Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan C-K från påle 9+40 = 80 till påle 81+4, belägen omedelbart väster om allmänna vägen från Bussjödalen till St. Herrestad. Utföres som täckt ledning av 12" cementrör.

6/ Dikessträckan D-L-M-N från påle 11+30 till påle 34+42. Utföres som täckt ledning av cementrör. 28" å sträckan 30-30+74, 18" å sträckan 30+74 - 32+66 och 12" å sträckan 32+66 - 34+42.

7/ Dikessträckan N-O från påle 34+42 till påle 35+72. Utföres som täckt ledning av 10" cementrör.

8/ Dikessträckorna O-P och P-Q från påle 35+72 till påle 39+80. Utföres som täckta ledningar av 12" cementrör.

9/ Dikessträckan Q-R från påle 39+80 till påle 40+22. Utföres som täckt ledning av 10" cementrör.

10/ Dikessträckan R-S från påle 40+22 till påle 42+25, belägen omedelbart norr om allmänna vägen från Bussjödals kvarn till Borrie gård.

Utföres som tåkt ledning av 6" cementrör.

11/ Dikesströkan F-T från påle 16+31 = 90 till påle 91+10 vid den

s.k. Jaktmessen. Utföres som tåkt ledning av 10" cementrör.

Sidoavlopp till sidoavlopp.

12/ Dikesströckorna N-M ¹ och N - N - N ^{1 2 3} från påle 34+42 = 60 till påle

62+35. Utföres som tåkta ledningar av cementrör, 9" å strökan 60 -

- 60+66 och 8" å strökan 60+66 - 62+35.

13/ Dikesströkan Q-Q ¹ från påle 39+80 = 70 till påle 71+81 i grän-

sen mellan Borrie n:ris 6 och 7. Utföres som tåkt ledning av 6" cementrör.

14/ Dikesströkan R-R ¹ från påle 40+22 = 75 till påle 78+12 i rå-

gången mellan Bussjö n:ris 12 och 15 samt Borrie nr 1.

"Lilla företaget".

"Lilla företaget" omfattar de i värderingslängden Bil. Litt. A II sammanförda och å plankartan med n:ris 27-58 betecknade ågofigurerna. Området saknar f.n. egentligt avlopp, enär den nuvarande tåkta ledningen å strökan 50 - 54+50, vilken för omkring 35 år sedan utförts av 5" tegelrör, till största delen ågenslammats. De låglånda markerna inom företags östra del äro också nu så försumpade, att de ej kunna brukas under plog, och fara föreligger att försumpningen ytterligare kommer att sprida sig. Då jordågaren framställt yrkande om /förrättningsprotokollets §§ 20 och 24/ att avlopp skall upptagas jämväl för torrläggning av de till "Lilla företaget" hänförda markerna, har förrättningsmannen upprättat förslag till sådant avlopps utförande - dikesströkan B-H-I från påle 8+50 = 50 till påle 57+9 i gränsen mellan Fredriksbergs och Karlsfältts hemman. Enligt förslaget, vilket närmare framgår dels av förslags-

ritningarna, dels av till förräntningsakten fogade kostnadsförslag

/Bil. Litt. B^{II} / och arbetsbeskrivning /Bil. Litt. C/, skall avloppet utföras som täckt ledning av 12" cementrör med undantag för sträckorna 51+24 - 51+43 och 55+31 - 57+9, vilka skola upptagas som öppna diken.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika di-kessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikesträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikesträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikesträckornas djup och föreskrivna dimensioner. I övrigt ävensom de ommurningar, brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall

kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,8 å 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markernas nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avlopp, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mem. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att följande trummor för allmänna vägar inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt måste om- eller nybyggas.

1/ Trumma för allmänna vägen Bussjö - Bussjödalen - Robertsdal - St. Herrestad, belägen mellan pålarna 7+1 och 7+6 å dikessträckan A-B, skall enligt eget åtagande och mot en ersättning från dikningsföretagets sida om 150,- kr. /förrättningsprotokollets § 10/ utföras av vederbörande vägstyrelse. Trumman skall byggas av cementrör med minst 28" inre diameter samt utföras med anslutningsbrunnar å såväl uppströms- som nedströmsidan.

2/ Trumma för allmänna vägen Bussjö - Bussjödalen - Robertsdal - St. Herrestad, belägen mellan pålarna 80+96 och 81+4 å dikessträckan C-K, skall enligt eget åtagande och utan ersättning från dikningsföretagets

sida /förrättningsprotokollets § 10/ utföras av vederbörande vägstyrelse. Trumman skall byggas av cementrör med minst 12" inre diameter samt utföras med anslutningsbrunnar å såväl uppströms- som nedströms-sidan.

3/ Trumma för allmänna vägen Bussjödals kvarn - Borrie gård, belägen mellan pålarna 42+18 och 42+25 å dikessträckan R-S, skall enligt eget åtagande och utan ersättning från dikningsföretagets sida /förrättningsprotokollets § 6/ utföras av vederbörande vägstyrelse. Trumman skall byggas av cementrör med minst 6" inre diameter samt utföras med anslutningsbrunnar å såväl uppströms- som nedströms-sidan.

4/ Trumma för allmänna vägen Bussjödals kvarn - Borrie gård, belägen mellan pålarna 75+81 och 75+87¹ å dikessträckan R-R, skall enligt eget åtagande och utan ersättning från dikningsföretagets sida /förrättningsprotokollets § 6/ utföras av vederbörande vägstyrelse. Trumman skall byggas av cementrör med minst 8" inre diameter samt utföras med anslutningsbrunnar å såväl uppströms- som nedströms-sidan.

Ett flertal enskilda ägovägar korsas av de till upptagande föreslagna avloppen. Då de korsande dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras dock ej vare sig om- eller nybyggnad av trummor eller broar för sådana enskilda vägar.

Mon. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att, för den händelse företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå för i samband med arbetets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företa-

gets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, skall fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Enligt medgivanden och överenskommelser under syneförrättningen /förrättningsprotokollets §§ 15 och 23/ skall ersättning ej utgå vare sig för jord, som åtgår för de öppna dikessträckornas upptagande till föreskriven bredd, eller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträckor. Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, åger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för utförandet av "Stora företaget" till 27400,- kr. och för utförandet av "Lilla företaget" till 4200,- kr. Särskilda kostnadsförslag hava upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B. och Bil. Litt. B. I
II

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående fördelningen av kostnaderna för de olika företagens utförande, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60. För detta ändamål hava de uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivan-

de och nuvarande värden - 30100,- kr. för "Stora företaget" och 4298,- kr. för "Lilla företaget" - utgöra de båtnadsvärden, vilka skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna /Bil. Litt. A^I och Bil. Litt. A^{II} /, vilka jämval utgöra hänvisningsföreteckningar för de i de olika företagen ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag..

Då de i "Stora företaget" ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, har detta företag uppdelats i tio olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A^I /. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-26 med ett båtnadsvärde om 2992,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7000,- kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 59-83 med ett båtnadsvärde om 2636,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-K utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8700,- /7000+1150+550/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 84-145 med ett båtnadsvärde om 8924,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E-M-N, N-O och N-N¹ utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14850,- /7000+1150+2150+

+3600+600+350/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ågofigurerna 146-180 med ett båtnadsvärde om 3804,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12300,- /7000+1150+2150+2000/ kronor.

För att avdelning V, omfattande ågofigurerna 181-240 med ett båtnadsvärde om 3756,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan E-F. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3250,- /2750+500/ kronor.

För att avdelning VI, omfattande ågofigurerna 241-258 med ett båtnadsvärde om 1038,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan F-T upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan E-F. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1200 /700+500/ kronor.

För att avdelning VII, omfattande ågofigurerna 259-266 med ett båtnadsvärde om 566,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna N-N¹ och N¹-N²-N³ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1100,- /350+550+200/ kronor.

För att avdelning VIII, omfattande ågofigurerna 267-300 med ett båtnadsvärde om 2665,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna O-P, P-Q och Q-Q¹ upptagas, dels visst arbete utföras ned-

ströms punkt O, för vilket kostnaderna beräknats till 500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3750,- /700+1900+650+500/ kronor.

För att avdelning IX, omfattande ågefigurerna 301-313 b med ett båt-nadsvärde om 1413,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna O-P, P-Q, Q-R och R-S upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten O, för vilket kostnaderna beräknats till 500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4100,- /700+1900+250+750+500/ kronor.

För att avdelning X, omfattande ågefigurerna 314-336 med ett båt-nadsvärde om 2306,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna O-P, P-Q, Q-R och R-¹R upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten O, för vilket kostnaderna beräknats till 500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4600,- /700+1900+250+1250+500/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
30100,- kr.	27400,- kr.	0,910299.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2992,- kr.	7000,- kr.	2,339572
II	2636,- "	8700,- "	3,300455

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
III	8924,- kr.	14850,- kr.	1,664051
IV	3804,- "	12300,- "	3,233438
V	3756,- "	3250,- "	0,865282
VI	1038,- "	1200,- "	1,156069
VII	566,- "	1100,- "	1,943462
VIII	2665,- "	3750,- "	1,407129
IX	1413,- "	4100,- "	2,901627
X	2306,- "	4600,- "	1,994796.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I-II	5628,- kr.	8700,- kr.	1,545842
I-III	14552,- "	15400,- "	1,058273
I-IV	18356,- "	17400,- "	0,947918
I-V	22112,- "	20650,- "	0,933882
I-VI	23150,- "	21350,- "	0,922246
I-VII	23776,- "	21900,- "	0,923427
I-VIII	26381,- "	25150,- "	0,953337
I-IX	27794,- "	26150,- "	0,940850
I-III+VII	15118,- "	15950,- "	1,055033
I-III+VII+VIII	17783,- "	19200,- "	1,079682
I-III+VII-IX	19196,- "	20200,- "	1,052302
I-III+VII-X	21502,- "	21450,- "	0,997581
I-III+VII+VIII+X	20089,- "	20700,- "	1,030414

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I-III+VIII	17217,- kr.	18650,- kr.	1,083231
I-III+VIII+IX	18630,- "	19650,- "	1,054750
I-III+VIII-X	20936,- "	20900,- "	0,998280
I-III+VIII+X	19523,- "	20150,- "	1,032115
I-IV+V+VII	22678,- "	21200,- "	0,934826
I-IV+VI	19394,- "	18600,- "	0,959059
I-IV+VI+VII	19960,- "	19150,- "	0,959418
I-IV+VII	18922,- "	17950,- "	0,948631
I-IV+VII+VIII	21587,- "	21200,- "	0,982072
I-IV+VII-IX	23000,- "	22200,- "	0,965217
I-IV+VII-X	25306,- "	23450,- "	0,926657
I-IV+VII+VIII+X	23893,- "	22700,- "	0,950069
I-IV+VIII	21021,- "	20650,- "	0,982350
I-IV+VIII+IX	22434,- "	21650,- "	0,965053
I-IV+VIII-X	24740,- "	22900,- "	0,925626
I-IV+VIII+X	23327,- "	22150,- "	0,949543
I+II+IV	9432,- "	12850,- "	1,362383
I+II+IV+V	13188,- "	16100,- "	1,220806
I+II+IV+V+VI	14226,- "	16800,- "	1,180936
I+II+IV+VI	10470,- "	14050,- "	1,341929
V+VI	4794,- "	3950,- "	0,823946
VIII+IX	4078,- "	4750,- "	1,164786
VIII-X	6384,- "	6000,- "	0,939849
VIII+X	4971,- "	5250,- "	1,056125
I-VI+VIII	25815,- "	24600,- "	0,952934

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I-VI+VIII+IX	27228,- kr.	25600,- kr.	0,940208
I-VI+VIII-X	29534,- "	26850,- "	0,909121
I-VI+VIII+X	28121,- "	26100,- "	0,928132.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna för utförandet av "Stora företaget" skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda:

Avdelningarna I-IV och VIII-X påföras gemensamt en kostnad om 22900,- kr., motsvarande de beräknade kostnaderna för dessa avdelningars torrläggning. Relativa kostnaden belöper till 0,925626.

Avdelningarna V och VI påföras gemensamt en kostnad om 3950,- kr., motsvarande de beräknade kostnaderna för dessa avdelningars torrläggning. Relativa kostnaden belöper till 0,823946.

Avdelning VII påföras en kostnad om 550,- kr., motsvarande återstående del av beräknade kostnader för dikningssamfällighetens torrläggning. Relativa kostnaden belöper till 0,971731.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna för utförandet av "Stora företaget" sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats för detta företag samt bifogats utlåtandet såsom Bil. Litt. Db^I. I kolumn 15 av denna längd anges (varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för "Stora företgets" utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till "Stora företaget", ej heller med sådan sökande likställd, är, dock med det undantag, varom stadgas i V.L. 10:80, icke skyldig att till kostnaderna för detsamma utför-

rande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. I kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db ^I /, anges med beteckningen "sök." de delägare, vilka äro sökande till "Stora företaget" eller med sökande likställda. Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 och 7:28-30 föreligga ej vid detta företag.

Beträffande "Lilla företaget" förefinnes ingen anledning att uppdelas detsamma i avdelningar, enär jämkning enligt V.L. 7:24 ej kan komma ifråga. Delägare inom detta företag skola därför deltaga i kostnaderna för detsammes utförande i direkt förhållande till den båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats även för "Lilla företaget" samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db ^{II}.

För "Stora företaget" och "Lilla företaget" gemensamma kostnader såsom förrättningskostnader, kostnader för företagens administration och skötsel m.m. skola fördelas företagen emellan med 95 % på "Stora företaget" och 5 % på "Lilla företaget".

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas /se bestämmelserna i V.L. 10:30 och 10:79/. Komma företagen till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna /Bil. Litt. Db ^I och Bil. Litt. Db ^{II} /.

Mem. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Sedan delägarna vid sammanträdet den 4 innevarande januari be-

retts tillfälle att närmare taga del av de upprättade förslagen samt därvid särskilt anmodats att yttra sig över de beräknade kostnaderna /förrättningsprotokollets §§ 19, 20 och 21/, finna synemännen på grund av gjorda uttalanden och nu verkställda utredningar skäligt tillstyrka företagens utförande. Därest sökandena vilja fullfölja företagen, äga de alltså att utföra desamma i överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprättade förslag och därvid påfordra betalningsskyldighet jämväl av icke sökande delägare, allt i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande. "Stora företaget" må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall desamma vara färdigställt inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. "Lilla företaget" får ej påbörjas förrän huvudavloppet för "Stora företaget" färdigställes till påse 8+50 eller till punkten B. "Lilla företaget" skall vara färdigt inom sex år efter det arbetet påbörjats. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

Att företagen skola var för sig utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att företagen skola, innan desamma påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten, därvid anmälningsplikten åligger beträffande "Stora företaget" dess styrelse och beträffande "Lilla företaget" sökanden. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare,

som själv äger ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande grüda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna hro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstödet beviljande vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.Dikningsföretagets avsyning.

Sedan de olika företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt desamma.

Mom. 9.Framtida underhållet.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande eller i enlighet med de procenttal, vilka finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna /Bil. Litt. Db^I och Db^{II}/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikesströcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesströckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger beträffande "Stora företaget" dess styrelse och beträffande "Lilla företaget" den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilldelas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av med det "Stora företaget" förenade angelägenheter skola delägarna inom detta företag utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Styrelsen, vars ledamöter gemensamt ansvara för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

"Lilla företaget" skall handhavas av delägarna gemensamt.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen för det "Stora företaget" genom dess ordförande.

De båda företagen skola gemensamt benämnas "Dikningsföretaget

Borrie - St. Herrestad av år 1937".

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, som omförmåles i V.L. 11:95, skall gäldas av "Stora företaget" med 45,15 kr., vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Robertsdal den 26 januari 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Martin Nilsson

N. Larsson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrslagningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
3+50	5,15	5,45	5,75	6,05	6,35	6,65	6,95	7,25	7,55	7,85	8,15
4	5,20	5,50	5,80	6,10	6,40	6,70	7,-	7,30	7,60	7,90	8,20
+50	5,25	5,55	5,85	6,15	6,45	6,75	7,05	7,35	7,65	7,95	8,25
5	5,30	5,60	5,90	6,20	6,50	6,80	7,10	7,40	7,70	8,-	8,30
+50	5,35	5,65	5,95	6,25	6,55	6,85	7,15	7,45	7,75	8,05	8,35
6	5,40	5,70	6,-	6,30	6,60	6,90	7,20	7,50	7,80	8,10	8,40
+50	5,45	5,75	6,05	6,35	6,65	6,95	7,25	7,55	7,85	8,15	8,45
7	5,50	5,80	6,10	6,40	6,70	7,-	7,30	7,60	7,90	8,20	8,50
+50	5,55	5,85	6,15	6,45	6,75	7,05	7,35	7,65	7,95	8,25	8,55
8	5,60	5,90	6,20	6,50	6,80	7,10	7,40	7,70	8,-	8,30	8,60
+50	5,65	5,95	6,25	6,55	6,85	7,15	7,45	7,75	8,05	8,35	8,65
9	5,70	6,-	6,30	6,60	6,90	7,20	7,50	7,80	8,10	8,40	8,70
+50	5,75	6,05	6,35	6,65	6,95	7,25	7,55	7,85	8,15	8,45	8,75
10	5,80	6,10	6,40	6,70	7,-	7,30	7,60	7,90	8,20	8,50	8,80
+50	5,85	6,15	6,45	6,75	7,05	7,35	7,65	7,95	8,25	8,55	8,85
11	5,90	6,20	6,50	6,80	7,10	7,40	7,70	8,-	8,30	8,60	8,90
+50	6,-	6,30	6,60	6,90	7,20	7,50	7,80	8,10	8,40	8,70	9,-
12	6,05	6,35	6,65	6,95	7,25	7,55	7,85	8,15	8,45	8,75	9,05
+50	6,10	6,40	6,70	7,-	7,30	7,60	7,90	8,20	8,50	8,80	9,10
13	6,15	6,45	6,75	7,05	7,35	7,65	7,95	8,25	8,55	8,85	9,15
+15	6,20	6,50	6,80	7,10	7,40	7,70	8,-	8,30	8,60	8,90	9,20

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
14+50	6,25	6,55	6,85	7,15	7,45	7,75	8,05	8,35	8,65	8,95	9,25
15+50	6,30	6,60	6,90	7,20	7,50	7,80	8,10	8,40	8,70	9,-	9,30
+75	6,95	7,22	7,49	7,76	8,03	8,30	8,57	8,84	9,11	9,38	9,65
16	7,50	7,75	8,-	8,25	8,50	8,75	9,-	9,25	9,50	9,75	10,-
+25	7,85	8,10	8,35	8,60	8,85	9,10	9,35	9,60	9,85	10,10	10,35
+50	8,20	8,45	8,70	8,95	9,20	9,45	9,70	9,95	10,20	10,45	10,70
+75	8,50	8,75	9,-	9,25	9,50	9,75	10,-	10,25	10,50	10,75	11,-
17	8,80	9,05	9,30	9,55	9,80	10,05	10,30	10,55	10,80	11,05	11,30
+50	8,90	9,15	9,40	9,65	9,90	10,15	10,40	10,65	10,90	11,15	11,40
18	9,-	9,25	9,50	9,75	10,-	10,25	10,50	10,75	11,-	11,25	11,50
+50	9,05	9,30	9,55	9,80	10,05	10,30	10,55	10,80	11,05	11,30	11,55
19	9,10	9,35	9,60	9,85	10,10	10,35	10,60	10,85	11,10	11,35	11,60
+50	9,15	9,40	9,65	9,90	10,15	10,40	10,65	10,90	11,15	11,40	11,65
20	9,20	9,45	9,70	9,95	10,20	10,45	10,70	10,95	11,20	11,45	11,70
+50	9,25	9,50	9,75	10,-	10,25	10,50	10,75	11,-	11,25	11,50	11,75
30=11	5,90	6,20	6,50	6,80	7,10	7,40	7,70	8,-	8,30	8,60	8,90
+50	5,95	6,25	6,55	6,85	7,15	7,45	7,75	8,05	8,35	8,65	8,95
31	6,-	6,30	6,60	6,90	7,20	7,50	7,80	8,10	8,40	8,70	9,-
+50	6,05	6,35	6,65	6,95	7,25	7,55	7,85	8,15	8,45	8,75	9,05
32	6,10	6,40	6,70	7,-	7,30	7,60	7,90	8,20	8,50	8,80	9,10
+50	6,15	6,45	6,75	7,05	7,35	7,65	7,95	8,25	8,55	8,85	9,15
+75	6,55	6,82	7,09	7,36	7,63	7,90	8,17	8,44	8,71	8,98	9,25
33	6,85	7,10	7,35	7,60	7,85	8,10	8,35	8,60	8,85	9,10	9,35

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
33+25	6,95	7,20	7,45	7,70	7,95	8,20	8,45	8,70	8,95	9,20	9,45
+50	7,10	7,35	7,60	7,85	8,10	8,35	8,60	8,85	9,10	9,35	9,60
+75	7,20	7,45	7,70	7,95	8,20	8,45	8,70	8,95	9,20	9,45	9,70
34	7,60	7,85	8,10	8,35	8,60	8,85	9,10	9,35	9,60	9,85	10,10
+25	7,95	8,20	8,45	8,70	8,95	9,20	9,45	9,70	9,95	10,20	10,45
+50	8,30	8,55	8,80	9,05	9,30	9,55	9,80	10,05	10,30	10,55	10,80
+75	8,70	8,95	9,20	9,45	9,70	9,95	10,20	10,45	10,70	10,95	11,20
35	9,10	9,35	9,60	9,85	10,10	10,35	10,60	10,85	11,10	11,35	11,60
+25	9,50	9,75	10,-	10,25	10,50	10,75	11,-	11,25	11,50	11,75	12,-
+50	9,90	10,15	10,40	10,65	10,90	11,15	11,40	11,65	11,90	12,15	12,40
+75	10,30	10,55	10,80	11,05	11,30	11,55	11,80	12,05	12,30	12,55	12,80
36	10,50	10,75	11,-	11,25	11,50	11,75	12,-	12,25	12,50	12,75	13,-
+50	10,60	10,85	11,10	11,35	11,60	11,85	12,10	12,35	12,60	12,85	13,10
37	10,70	10,95	11,20	11,45	11,70	11,95	12,20	12,45	12,70	12,95	13,20
+25	11,10	11,35	11,60	11,85	12,10	12,35	12,60	12,85	13,10	13,35	13,60
+50	11,15	11,40	11,65	11,90	12,15	12,40	12,65	12,90	13,15	13,40	13,65
38	11,25	11,50	11,75	12,-	12,25	12,50	12,75	13,-	13,25	13,50	13,75
+50	11,35	11,60	11,85	12,10	12,35	12,60	12,85	13,10	13,35	13,60	13,85
39	11,40	11,65	11,90	12,15	12,40	12,65	12,90	13,15	13,40	13,65	13,90
+50	11,45	11,70	11,95	12,20	12,45	12,70	12,95	13,20	13,45	13,70	13,95
40	11,50	11,75	12,-	12,25	12,50	12,75	13,-	13,25	13,50	13,75	14,-
+50	11,60	11,85	12,10	12,35	12,60	12,85	13,10	13,35	13,60	13,85	14,10
41	11,65	11,90	12,15	12,40	12,65	12,90	13,15	13,40	13,65	13,90	14,15
+50	11,70	11,95	12,20	12,45	12,70	12,95	13,20	13,45	13,70	13,95	14,20

N:0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
42	11,85	12,10	12,35	12,60	12,85	13,10	13,35	13,60	13,85	14,10	14,35
+25	12,-	12,25	12,50	12,75	13,-	13,25	13,50	13,75	14,-	14,25	14,50
50=8+50	5,65	5,95	6,25	6,55	6,85	7,15	7,45	7,75	8,05	8,35	8,65
+25	5,80	6,10	6,40	6,70	7,-	7,30	7,60	7,90	8,20	8,50	8,80
+50	6,-	6,30	6,60	6,90	7,20	7,50	7,80	8,10	8,40	8,70	9,-
+75	6,45	6,75	7,05	7,35	7,65	7,95	8,25	8,55	8,85	9,15	9,45
51	6,90	7,20	7,50	7,80	8,10	8,40	8,70	9,-	9,30	9,60	9,90
+25	7,35	7,65	7,95	8,25	8,55	8,85	9,15	9,45	9,75	10,05	10,35
+50	7,80	8,10	8,40	8,70	9,-	9,30	9,60	9,90	10,20	10,50	10,80
+75	8,25	8,55	8,85	9,15	9,45	9,75	10,05	10,35	10,65	10,95	11,25
52	8,30	8,60	8,90	9,20	9,50	9,80	10,10	10,40	10,70	11,-	11,30
+50	8,35	8,65	8,95	9,25	9,55	9,85	10,15	10,45	10,75	11,05	11,35
53	8,40	8,70	9,-	9,30	9,60	9,90	10,20	10,50	10,80	11,10	11,40
+50	8,45	8,75	9,05	9,35	9,65	9,95	10,25	10,55	10,85	11,15	11,45
54	8,50	8,80	9,10	9,40	9,70	10,-	10,30	10,60	10,90	11,20	11,50
+50	8,55	8,85	9,15	9,45	9,75	10,05	10,35	10,65	10,95	11,25	11,55
55	8,60	8,90	9,20	9,50	9,80	10,10	10,40	10,70	11,-	11,30	11,60
56	8,65	8,95	9,25	9,55	9,85	10,15	10,45	10,75	11,05	11,35	11,65
57	8,70	9,-	9,30	9,60	9,90	10,20	10,50	10,80	11,10	11,40	11,70
80=9+40	5,75	6,05	6,35	6,65	6,95	7,25	7,55	7,85	8,15	8,45	8,75
81	5,80	6,10	6,40	6,70	7,-	7,30	7,60	7,90	8,20	8,50	8,80

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
90=16+31	7,85	8,10	8,35	8,60	8,85	9,10	9,35	9,60	9,85	10,10	10,35
+25	8,30	8,55	8,80	9,05	9,30	9,55	9,80	10,05	10,30	10,55	10,80
+50	8,40	8,65	8,90	9,15	9,40	9,65	9,90	10,15	10,40	10,65	10,90
91	8,50	8,75	9,-	9,25	9,50	9,75	10,-	10,25	10,50	10,75	11,-
60=34+42	8,20	8,45	8,70	8,95	9,20	9,45	9,70	9,95	10,20	10,45	10,70
+50	8,25	8,50	8,75	9,-	9,25	9,50	9,75	10,-	10,25	10,50	10,75
61	8,45	8,70	8,95	9,20	9,45	9,70	9,95	10,20	10,45	10,70	10,95
+25	9,50	9,75	10,-	10,25	10,50	10,75	11,-	11,25	11,50	11,75	12,-
+50	10,05	10,30	10,55	10,80	11,05	11,30	11,55	11,80	12,05	12,30	12,55
+75	10,10	10,35	10,60	10,85	11,10	11,35	11,60	11,85	12,10	12,35	12,60
62	10,15	10,40	10,65	10,90	11,15	11,40	11,65	11,90	12,15	12,40	12,65
+25	10,20	10,45	10,70	10,95	11,20	11,45	11,70	11,95	12,20	12,45	12,70
70=39+80	11,50	11,75	12,-	12,25	12,50	12,75	13,-	13,25	13,50	13,75	14,-
+50	11,65	11,90	12,15	12,40	12,65	12,90	13,15	13,40	13,65	13,90	14,15
71	11,80	12,05	12,30	12,55	12,80	13,05	13,30	13,55	13,80	14,05	14,30
+50	12,-	12,25	12,50	12,75	13,-	13,25	13,50	13,75	14,-	14,25	14,50
+80	12,20	12,45	12,70	12,95	13,20	13,45	13,70	13,95	14,20	14,45	14,70
75=40+22	11,55	11,80	12,05	12,30	12,55	12,80	13,05	13,30	13,55	13,80	14,05
+50	11,90	12,15	12,40	12,65	12,90	13,15	13,40	13,65	13,90	14,15	14,40
+75	12,50	12,75	13,-	13,25	13,50	13,75	14,-	14,25	14,50	14,75	15,-
76	12,60	12,85	13,10	13,35	13,60	13,85	14,10	14,35	14,60	14,85	15,10

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
76+50	12,75	13,-	13,25	13,50	13,75	14,-	14,25	14,50	14,75	15,-	15,25
77	12,85	13,10	13,35	13,60	13,85	14,10	14,35	14,60	14,85	15,10	15,35
+50	12,95	13,20	13,45	13,70	13,95	14,20	14,45	14,70	14,95	15,20	15,45
78	13,05	13,30	13,55	13,80	14,05	14,30	14,55	14,80	15,05	15,30	15,55
+12	13,80	14,05	14,30	14,55	14,80	15,05	15,30	15,55	15,80	16,05	16,30

Robertstad den 26 januari 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

[illegible]

Hemmansal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>St. Herrestads socken.</u>				
155 512	2 7		Karlsfält; Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson	sök.	1-4	1987,-	2952,-
213 1024	3 49		Fredriks- Ebba och Karin Sparre, berg; arr. Johan Nilsson.	sök.	5-19 78-80	3244,-	4894,-
3/4	1 45		D:o ; Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson	sök.	20-26, 99-169	15929,-	26158,-
					238-258	3749,-	4831,-
1527 8192	5 49		D:o ; Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson	sök.	81-98	3465,-	5886,-
261 512	2 46		D:o ; Ebba och Karin Sparre, arr. Johan Nilsson	sök.	170-180	1642,-	2646,-
					230-237	1261,-	1496,-
			<u>Bromma socken.</u>				
	1 1		Trappels- Bromma kyrka; jet; arr. Fredrik Jönsson		59-64	1683,-	2315,-
13 128	2 av 17		Bussjö; Anders Nilsson		65-71	1688,-	2232,-
161 600	3 av 15		D:o ; Dens.		72-77	2077,-	2988,-
211 2560	12 12		D:o ; Alfred Nilsson		332,333	364,-	462,-
1/24	4 15		D:o ; Axel Jönsson		334-336	793,-	1034,-
			<u>Borrie socken.</u>				
1/3	2 2		Borrie; Greve Gustaf Piper, Överföres			37882,-	57894,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
965,-	893,23					893,23	3,26	47,92	
1650,-	1527,28					1527,28	5,57	81,87	
10229,-	9468,23								
1082,-		891,51				10359,74	37,81	555,77	
2421,-	2240,94					2240,94	8,18	120,24	
1004,-	929,33								
235,-		193,63				1122,96	4,10	60,26	
632,-	585,-					585,-	2,13	31,31	
544,-	503,54					503,54	1,84	27,05	
911,-	843,25					843,25	3,08	45,27	
98,-	90,71					90,71	0,33	4,85	
241,-	223,08					223,08	0,81	11,91	
20012,-	17304,59	1085,14				18389,73	67,11	986,45	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			37882,-	57894,-
			; arr. Rudolf Ejlerts- son	sök. 181-201		2775,-	4347,-
1/3	12 ²		Borrie ; Greve Gustaf Piper, arr. Rudolf Ejlerts- son	sök. 202a-229		3190,-	5095,-
1/12	8 ³		D:o ; Greve Gustaf Piper, arr. Anders Fredriks- son	sök. 259-266		974,-	1540,-
1/12	7 ³		D:o ; Des.	sök. 267-272		1061,-	1434,-
1/12	6 ³		D:o ; Greve Gustaf Piper, arr. Gunnar Nilsson	sök. 273-286, 309,310		3473,-	4812,-
1/12	5 ³		D:o ; Des.	sök. 287-296, 301-308		4699,-	6578,-
1/12	2 ³		D:o ; Des.	sök. 297-300, 311-321		2931,-	4290,-
1/12	1 ³		D:o ; Des.	sök. 322-331		2975,-	4070,-
						<u>59960,-</u>	<u>90060,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare.	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd</u> för <u>Lilla företaget.</u>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			St. Herrestads socken.				
3/4	45 ¹		Fredrika- Ebba och Karin Sparre, berg; arr. Johan Nilsson	sök.	27-37	1212,-	1719,-
261 512	46 ²		Die ; Dos.	sök.	38-55	3847,-	7135,-
3/32	7 ⁶		Karlsfält; Ebba och Karin Sparre, arr. Hilding Hallbäck	sök.	56-58	663,-	1166,-
						5722,-	10020,-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 5*0515

DIARIE Nr 19631
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV 1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad
av år 1937"

uti Borrie, Bromma och St. Herrestads s:ar
av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Herrnh.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad
av år 1937"
uti Borrie, Bromma och St. Herrestads s:ar
av Malmöhus län.
Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937" uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, omfattar vissa marker inom Bromma, Borrie och St. Herrestads socknar, belägna omkring 1,5 km. väster om St. Herrestads kyrka samt 5,5 km. nord nordost om Ystad. De berörda områdena, vilka till huvudsaklig del utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Dikningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade

Stora företaget och

Lilla företaget

samt omfattande de områden, vilka närmare framgå av värderingslängden

/Bil. Litt. A/ i syneförrättningshandlingarna.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 25 januari 1935 förordnades understecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 8 december 1936, varefter förrättningen avslutades den 26 januari 1937. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 26 januari 1937 /förrättningsprotokollets § 31/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande 99,67 % i Stora företaget och 100 % i Lilla företaget, hava därjämte undertecknat förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de båda företagens utförande samt lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Bromma församling, vilken förvaltar den Bromma kyrka tillhöriga fastigheten Trappelejet ¹ uti Bromma socken, har av Stiftsnämnden i Lund erhållit tillstånd /Bil. V/ att ansöka om lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av de båda företagen berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syne förrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för de båda företagen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar i sin helhet 46,12 ha åker samt 2,51 ha äng och odlingsbar jord eller tillsammans 48,63 ha inägojord, fördelade på de olika företagen sålunda:

	Åker.	Ängs- och odlingsmark.	Summa.
Stora företaget	41,58 ha	2,51 ha	44,09 ha
Lilla företaget	<u>4,54 "</u>	<u>-</u>	<u>4,54 "</u>
Summa	<u>46,12 ha</u>	<u>2,51 ha</u>	<u>48,63 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de båda företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Stora företaget.	Lilla företaget.	Summa.
Dikningskostnader	<u>27400,- kr.</u>	<u>4200,- kr.</u>	<u>31600,- kr.</u>
Överföres	27400,-	4200,-	31600,-

	Överfört	27400,-	4200,-	31600,-
Synförrättningen		1469,90 kr.	77,36 kr.	1547,26 kr.
Betänkandet		274,21 "	14,43 "	288,64 "
Domstolsavgift		<u>45,15 "</u>	<u>-</u>	<u>45,15 "</u>
<u>Summa kostnader</u>		<u>29189,26 kr.</u>	<u>4291,79 kr.</u>	<u>33481,05 kr.</u>

Fördelas dessa kostnader på de i respektive företag ingående area-
lerna belöpa torrlägningskostnaderna per ha till efterstående belopp:

Stora företaget 662,- kr.

Lilla företaget 945,- kr.

Ekonomisk utredning.

Av synförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I och kost-
nadssammandraget Bil. II i detta betänkande framgår angående de olika före-
tagens ekonomiska utbyte följande:

Stora företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	90060,- kr.
" före "	59960,- "
Värdeförhöjning	30100,- "
Kostnad	29189,26 "
Rel.kostnad	0,97
Bidrag 1 % av kostnaderna	48,95.

Lilla företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	10020,- kr.
" före "	5722,- "
Värdeförhöjning	4298,- "
Kostnad	4291,79 "
Rel. kostnad	1,-

Bidrag i % av kostnaderna

50,- .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skola de båda företagen vara fullbordade inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för dikningsföretagets avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till utförandet av "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937" måtte beviljas såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond med följande belopp:

	Bidrag.	Lån.
Stora företaget	14290,- kr.	14850,- kr.
Lilla företaget	<u>2140,- "</u>	<u>2150,- "</u>
Summa	<u>16430,- kr.</u>	<u>17000,- kr.</u>

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag av Lunds Stiftsnämnds protokoll den 9 april 1937	Bil. V
Utdrag av protokoll vid extra kyrkostämma med Bromma församling den 26 januari 1937	Bil. VI
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning sökes lån från statens av-	

6.

dikningslånefond

Bil. VII

Arvedesräkningar

Bil. VIII och IX

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 5 blad.

Malmö 1 maj 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och länssökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrags- och länobelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrnummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Aker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>Stora församlet.</u>				
		<u>St. Ågervestads socken.</u>				
6	$\frac{155}{512}$	7 ²	Karlsfält; Ekka och Karin Späure au. Johan Nilsson	1-4	1 23	
6	$\frac{213}{1024}$	49 ³	Fredriksberg; Ekka och Karin Späure, au. Johan Nilsson	5-19, 78-80	2 11	
6	$\frac{3}{4}$	45 ¹	9 ^o ; Ekka och Karin Späure, au. Johan Nilsson	20-26, 99-169 238-258	14 95	2 15
6	$\frac{1527}{8192}$	49 ⁵	9 ^o ; Ekka och Karin Späure, au. Johan Nilsson	81-98	2 83	
6	$\frac{261}{512}$	46 ²	9 ^o ; Ekka och Karin Späure, au. Johan Nilsson	170-180, 230-237	1 95	
		<u>Bramma socken.</u>				
2		1 ¹	Trappelstjert; Bramma kyrka, au. Fredrik Jönsson	59-64	1 17	
1	$\frac{13}{128}$	17 ²	Brammögården; Anders Nilsson	65-71	1 17	
1	$\frac{161}{600}$	15 ³	9 ^o ; Jems.	72-77	1 54	
	$\frac{211}{2560}$	12 ¹²	9 ^o ; Alfred Nilsson	332, 333	21	
3	$\frac{1}{24}$	15 ⁴	9 ^o ; Axel Jönsson	334-336	47	
		<u>Borrie socken.</u>				
4,5	$\frac{1}{3}$	2 ²	Borrie; Eperie Ernstaf Piper au. Pindolf Ejlerstson	181-201	2 07	11
4,5	$\frac{1}{3}$	12 ²	9 ^o ; Eperie Ernstaf Piper au. Pindolf Ejlerstson	202a-229	2 27	22
4,5	$\frac{1}{12}$	8 ³	9 ^o ; Eperie Ernstaf Piper au. Anders Fredriksson	259-266	70	
4,5	$\frac{1}{12}$	7 ³	9 ^o ; Jems.	267-272	63	03
4,5	$\frac{1}{12}$	6 ³	9 ^o ; Eperie Ernstaf Piper au. Emma Nilsson	273-286, 309, 310	2 19	
		<u>Överförs</u>			34 79	2 51

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
965 -		893 23	47 92	8 94	1 45	951 54	465 78	485 76	
1650 -		1527 28	81 87	15 27	2 47	1626 89	796 36	830 53	
11311 -		10359 74	555 77	103 68	16 96	11036 15	5402 20	5633 95	
2421 -		2240 94	120 24	22 43	3 63	2387 24	1168 55	1218 69	
1239 -		1122 96	60 26	11 24	1 86	1196 32	585 60	610 72	
632 -		585 -	31 31	5 84	- 95	623 10	305 01	318 09	
544 -		503 54	27 05	5 05	- 81	536 45	262 59	273 86	
911 -		843 25	45 27	8 45	1 37	898 34	439 74	458 60	
98 -		90 71	4 85	- 90	- 15	96 61	47 29	- -	Stöter ej lån.
241 -		223 08	11 91	2 22	- 36	237 57	116 29	121 28	
1572 -		1295 24	69 53	12 97	2 36	1380 10	675 56	704 54	
1905 -		1569 62	84 22	15 71	2 86	1672 41	818 64	853 77	
566 -		550 -	29 54	5 51	- 85	585 90	286 80	299 10	
373 -		345 26	18 52	3 46	- 56	367 80	180 04	187 76	
1339 -		1239 41	66 44	12 39	2 01	1320 25	646 26	673 99	
25767 -		23389 26	1254 70	234 06	38 65	24916 67	12196 71	12670 64	

Hemmantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
1/12	5 ³	Överfält; Överre Lindsjö Piper av. Lummus Nilsson	287-296, 301-308	34 79	2 51
1/12	2 ³	g ^o ; g ^o .	297-300, 311-321	2 99	
1/12	1 ³	g ^o ; g ^o .	322-331	1 95	
		<u>Lumma</u>		41 58	2 51
Bel. kostnad 0.97. Bidrag i % av kostnaderna <u>Lilla företaget.</u> <u>Lt. Håvestads socken.</u>			48.95.		
3/4	45 ¹	Fredriksberg; Ekka och Karin Späure, av. Johan Nilsson	27-37	-69	
261/512	46 ²	g ^o ; g ^o .	38-55	3 33	
3/32	7 ⁶	Karkfält; Ekka och Karin Späure av. Skilding Kallbeck	56-58	52	
		<u>Lumma</u>		4 54	
Bel. kostnad 1.-. Bidrag i % av kostnaderna <u>Lumma för hela företaget</u>			50.-.	46 12	2 51

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

[illegible]

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader.Stora företaget.

Difningsarbete m. m.	27400.- kr.	
Lynreförättning	1469.90 "	
Bretänhandel	274.31 "	
Domsstohargift	45.15 "	29189.26 kr.

Lilla företaget.

Difningsarbete m. m.	4200.- kr.	
Lynreförättning	77.36 "	
Bretänhandel	14.43 "	4291.79 kr.
	<u>Summa</u>	<u>33481.05 kr.</u>

Udvalmt i maj 1937.
 C. H. Waller
 Statens lantbruksskingsnär.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 33.481 kronor 5 öre, varav i lantbrukarnas andel 33.384 kronor 73 öre.

Stockholm den 2 augusti 1937.
 På Kungl. Lantbruksskingsnärns vägnar:
 Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937" uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning åren 1936-1937 upprättade förslaget samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanlag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsbokhållare Gunnar Olsson, Högestad per Högestad,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Robertsdal den 26 januari 1937.

/ Anders Nilsson

Landstingsmannen Anders Nilssons egenhändiga namnteckning bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

2. Maurits Månsson

3. Axel Jönsson

för Bromma kyrkas fastighet Trappelejet nr 1

å kyrkostämmans vägnar.

Lantbrukarne Maurits Månssons och Axel Jönssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Ernst Nilsson

Sven Nilsson

Bussjödalen.

Greve Gustaf Pipers
förmyndareförvaltning

4. Ph. Bonde

5. Bernh. Andersson

Greve Philip Bondes och polisdomare Bernhard Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Oläsligt.

Oläsligt.

6. Hilding Hallbeck

för fröknarna Ebba Sparre och Karin Sparre enligt

fullmakt /Bil. nr 13 i syneförrättningshandlingarna/.

Godsägare Hilding Hallbecks egenhändiga namnteckning bevittna:

Oläsligt.

Frida Strand.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 januari 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937" uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar; Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 maj 1937.

Ex officio:

Sigurd Lang.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. i gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lunds Stiftsnämnd.

Bil. V.

D:nr 1017 S.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds

protokoll den 9 april 1937.

§ 3. Förmälande, att enligt beslut vid numera laga kraftvunnen för-
rättning enligt vattenlagen Bromma kyrka tillhöriga fastigheten Trappe-
lejet - Bromma socken hade att deltaga i "Dikningsföretaget Borrie -
St. Herrestad av år 1937" uti Borrie, Bromma och Stora Herrestads sock-
nar ävensom att Bromma församling jämte övriga sakägare undertecknat
förening angående sökande av lån från statens avdikningslånefond till
bestridande av kostnaderna för dikningsföretagets utförande, hade sta-
tens lantbruksingeniör C.H. Wallér anhållit om stiftsnämndens tillstånd
till den av församlingen företagna åtgärden.

Stiftsnämnden beslöt lämna det begärda tillståndet. Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén

Bil. VI.

Utdrag av protokoll vid extra kyrkostämma

med Bromma församling den 26 januari 1937.

§ 3.

Kyrkostämman beslöt att till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937" belöpa på Bromma kyrka tillhöriga fastigheten Trappelejet nr 1, ansöka om lån från statens avdikningslånefond och uppdrog åt lantbrukaren Mauritz Månsson, Bromma nr 6, att å kyrkostämmans vägnar underteckna för sökande av sådant lån erforderliga handlingar.

§ 4.

Till justeringsmän utsågos lantbrukarne Mauritz Månsson, Bromma nr 6, och Nils Nilsson, Bromma nr 7.

Som ovan

C. Thynell

Justeras:

Mauritz Månsson

Nils Nilsson.

Justeringen är tillkännagiven i Bromma församlings kyrka söndagen den 7 februari 1937 betygar:

C. Thynell

kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar:

C. Thynell

kyrkostämmans ordförande.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937" uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar av Malmöhus län, till vilka sökas lån från statens avdikningslånefond.

Borrie socken.

1/12	mtl.	Borrie	1	; Greve Gustaf Piper,
			2	
1/3	"	"	2	; Dens.,
			3	
1/12	"	"	2	; Dens.,
			3	
1/12	"	"	5	; Dens.,
			3	
1/12	"	"	6	; Dens.,
			3	
1/12	"	"	7	; Dens.,
			3	
1/12	"	"	8	; Dens.,
			2	
1/3	"	"	12	; Dens..

Bromma socken.

161/600	mtl.	Bussjö	av 15	; Anders Nilsson,
			4	
1/24	"	"	15	; Axel Jönsson,
			2	
13/128	"	"	av 17	; Anders Nilsson,
			1	
		Trappelsjet	1	; Bromma kyrka.

St. Herrestads socken.

3/4	mtl.	Fredriksberg	45	; Ebba och Karin Sparre,
			2	
261/512	"	"	46	; Des.,
			3	
213/1024	"	"	49	; Des.,
			5	
1527/8192	"	"	49	; Des.,
			2	
155/512	"	Karlsfält	7	; Des.,
			6	
3/32	"	"	7	; Des..

Malmö i maj 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

*Förstående arskrift sid. 1-17 vidimeras
ex officio:
L.H. Nauré*

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Pipningsföretaget Bonie - H. Lervestad år år 1937"
inom *Bonie, Brønne og H. Lervestads* sock *mar*
av *Healmsøen* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>synrehandlingarna</i> à	4	-
Betänkande, sid. 5 "	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~2 dagar~~ <i>(2+20 x 0.40 + 0.30 + 2)</i> à	12	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar <i>1/2</i> "	6	-
Kopia av plankartan à väv	78	77
" " profiler och sektioner } <i>0.75 (57.43 + 24)</i>	61	07
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(152 + 22 + 16)</i>	104	50
Inhäftning av handlingar: <i>2 häften betänkande</i> <i>1 häfte synrehandlingar</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	288	64

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Thommesteg, Ljums och Lervestads*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Healmsø den *14 maj* 19*37*.
B. A. Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Skritteras per postförskott.
B. A. Hallén

232

446
37

M 5-0515

DIARIE Nr 19681
K LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för
"dikningsföretaget Borrie - Stora Herrestad av år 1937" i Borrie, Brom-
ma och Stora Herrestads socknar av

MALMÖHUS LÄN

5 rikn. 2 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av sjuttontusen (17.000)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextontusenfyrahundra-
trettiö (16.430)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Högestad

den

28 Augusti 1937

Gunnar Olsson

Att

Godsbrukshälsare Gunnar Olsson,
Högestad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

G. H. Mellin
Lantbruksingenjör
Hälsjö

Adress

G. H. Mellin
Hälsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 November 1937.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1874-1875. The first year of the war was a year of
great suffering and hardship for the people of the
North. The war was a year of great suffering and
hardship for the people of the North.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937" uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning åren 1936-1937 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsbokhållare Gunnar Olsson, Högestad per Högestad,

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Robertsdal den 26 januari 1937.

1. Anders Nilsson.

Landstingsmannen Anders Nilssons egenhändiga namnteckning bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

2. Maurits Månsson

3. Axel Jönsson

för Brommas kyrkas fastighet Trappelejet nr 1

å kyrkostämmans vägnar.

Lantbrukarne Maurits Månssons och Axel Jönssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Ernst Nilsson

Sven Nilsson

Bussjödalen.

Greve Gustaf Pipers
förmyndareförvaltning

4. Ph. Bonde

5. Bernh. Andersson.

Greve Philip Bondes och polisdomare Bernhard Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Oläsligt.

Oläsligt.

6. Hilding Hallbeck

för fröknarna Ebba Sparre och Karin Sparre enligt

fullmakt /Bil. nr 13 1 syneförrättningshandlingarna/.

Godsägare Hilding Hallbecks egenhändiga namnteckning bevittna:

Oläsligt.

Frida Strand.

Vidimeras
ex officio:

E. A. Malm

DIARIE Nr 19681
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV. 1937

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937" uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socken, Malmöhus län, får jag härmed vördsamt översända följande:

- 1/ Kontrakt i två exemplar.
- 2/ Säkerhetsförbindelse med vederhäftighetsintyg.
- 3/ Skuldförbindelse med borgensförbindelse och vederhäftighetsintyg.
- 4/ Avskrift av föreningsskrivelse.
- 5/ Bestyrkta kopior å kalkörväv av till dikningsföretaget hörande 5 st. ritningar.
- 6/ Bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande 1 häfte syneför-
rättningshandlingar och 1 häfte betänkande.
- 7/ Till Kungl. Lantbruksstyrelsen och Kungl. Statskontoret ställda
skrivelser med anhängan att första delen av beviljat statsunderstöd
måtte utbetalas.
- 8/ Utdrag av förmynderskapsprotokoll.
- 9/ Taxeringsbevis, 4 st.
- 10/ Rapport över verkställd besiktning.

Malmö den 10 november 1937.

C. H. Waller.

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the

6. The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the

8. The eighth part of the paper is devoted to a discussion of the

9. The ninth part of the paper is devoted to a discussion of the

10. The tenth part of the paper is devoted to a discussion of the

11. The eleventh part of the paper is devoted to a discussion of the

12. The twelfth part of the paper is devoted to a discussion of the

13. The thirteenth part of the paper is devoted to a discussion of the

14. The fourteenth part of the paper is devoted to a discussion of the

15. The fifteenth part of the paper is devoted to a discussion of the

16. The sixteenth part of the paper is devoted to a discussion of the

17. The seventeenth part of the paper is devoted to a discussion of the

18. The eighteenth part of the paper is devoted to a discussion of the

19. The nineteenth part of the paper is devoted to a discussion of the

DIARIE Nr 19632

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 NOV. 1937

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937"

uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 17000,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 16430,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsbokhållaren Gunnar Olsson,

Högestad.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 6 november 1937. Därvid befanns, att dikessträckan A-B utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varjämte på arbetsplatsen funnos upplagrade här nedan angivna och av mig godkända rörpartier.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete samt ^{för}levererade och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser sålunda:

Dikessträckan A-B	6202,50 kr.	
324 m. 28" rör à 8,- kr.	2592,- "	
172 m. 18" rör à 4,25 kr.	731,- "	
420 m. 12" rör à 2,50 kr.	1050,- "	
42 m. 10" rör à 2,- kr.	84,- "	
150 m. 8" rör à 1,50 kr.	225,- "	
Brunnsdelar	<u>215,50 "</u>	11100,- kr.

Överföres 11100,-

Överfört 11100,-

Härtill kommer:

Ersättningar	150,- kr.	
Förrättningskostnader /1547,26+288,64+45,15/	1881,05 "	2031,05 kr.
Summa		13131,05 kr.

motsvarande omkring 40 % av hela den beräknade kostnaden 33481,05 kr.

Arbetet pågår med en arbetsstyrka av omkring 20 män.

Malmö den 10 november 1937.

E. A. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

30/6 32

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937" uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar av Malmöhus län, till vilka sökas lån från statens avdikningslånefond.

Borrie socken.

1/12	mtl.	Borrie	1	: Greve Gustaf Piper, ✓
			2	
1/3	"	"	2	: Dens., ✓
			3	
1/12	"	"	2	: Dens., ✓
			3	
1/12	"	"	5	: Dens., ✓
			3	
1/12	"	"	6	: Dens., ✓
			3	
1/12	"	"	7	: Dens., ✓
			3	
1/12	"	"	8	: Dens., ✓
			2	
1/3	"	"	12	: Dens., ✓

Bromma socken.

161/600	mtl.	Bussjö	av 15	: Anders Nilsson, ✓
			4	
1/24	"	"	15	: Axel Jönsson, ✓
			2	
13/128	"	"	av 17	: Anders Nilsson, ✓
			1	
		Trappesjöet	1	: Bromma kyrka, ✓

St. Herrestads socken.

3/4	mtl.	Fredriksberg	45	: Ebba och Karin Sparre, ✓
			2	
261/512	"	"	46	: Des., ✓
			3	
213/1024	"	"	49	: Des., ✓
			5	
1527/8192	"	"	49	: Des., ✓
			2	
155/512	"	Karlsfält	7	: Des., ✓
			6	
3/32	"	"	7	: Des., ✓

Malmö 1 maj 1937.

B. A. Malleri

Statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bikningsföretaget Borrie - Stora Herrestad av år 1937" i
Borrie, Bromma och Stora Herrestads socknar av Malmöhus län.

Lån 17.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma
upptagne fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Borrie socken.</u>			
Borrie	1/12	3	Greve Gustaf Piper
"	1/3	2	Desamma
"	1/12	3	Desamma
"	1/12	5	Desamma
"	1/12	6	Desamma
"	1/12	7	Desamma
"	1/12	8	Desamma
"	1/3	12	Desamma
<u>Bromma socken.</u>			
Bussjö	161/600	av 15	Anders Nilsson
"	1/24	15	Axel Jönsson
"	13/128	av 17	Anders Nilsson
Trappelejet		1	Bromma kyrka
<u>St. Herrestads socken.</u>			
Fredriksberg	3/4	45	Ebbe och Karin Sparre
"	261/512	46	Desamma
"	213/1024	49	Desamma
"	1527/8192	49	Desamma
Karlsfält	155/512	7	Desamma
"	3/32	7	Desamma

Stockholm den 17 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

446/37

5/6. 37.

~~Godkänni 1938~~ 20/6 35

✓

DIARIE Nr 9944
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Borrie - St. Herrestad av år 1937" uti Borrie, Bromma och St. Herrestads socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 17000,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 16430,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 17 november 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsbokhållare Gunnar Olsson,

Högestad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 10 juni 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Stora företaget.

Dikningskostnader	25200,- kr.	
Förrätningskostnader	<u>1789,26 "</u>	26989,26 kr.

Lilla företaget.

Dikningskostnader	4000,- kr.	
Förrätningskostnader	<u>91,79 "</u>	<u>4091,79 "</u>
Summa kostnader		<u>31081,05 kr.</u>

Vid statsunderstöddets beviljande hava kostnaderna beräknats till 33481,05 kr.

Malmö den 11 juni 1938.

E. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.