KOPIA

Blad 1
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad
av år 1936"
uti Bårslövs och Fjärestads socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning åren 1935-1936 av
Claes Henrik Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Biblioteksstämpel

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallén. LITN. Nr 001

M 4*0516 /

Na 455 Malmöhus 4:rte.

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag till "Dikningsföretaget Bårslöv - Attarp - Fjärestad av år 1936" uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1935-1936 av

Claes Henric Wallis
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Kungl. Lantbrukstyrelsens Ritningsarkiv.

Vidimeras
ex officio
C.H. Wallis.

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

M 4*0516 2

Nr 455 Malmöhus Höjd

KOPIA

Förslag

till

"Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad

av år 1936"

uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1935-1936 av

Claes-Henric Wallén.


Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Biblioteksarkiv.



Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallén.
LTN. Nr 003
M 4*0516 3
Nr 45 Malmöhus 4:dels

KOPIA

Blad 4.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad

av år 1936"

uti Bårslövs och Fjärestads socknar

av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1935-1936 av


Claes Henrik Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblingsarkiv.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 maj 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Typritningar för brunnar med inre diameter av:
24" 32" 40"
Skala 1:50.



Typritning för ommurning vid pålle 1:50.


Skala 1:50.



Typritning för intag vid punkt B'.

Skala 1:50.

Profil- och sektionsritningar nr. 2, 3.



Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Skala 1:50.

Vidimeras ex officio:

M 4*0516 C.H. Hallén. 4

NTN. Nr 004

Nr 455 Malmöhus 4 prth

N 4*0516

DIARIE Nr 11308
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
JUL 1937

Avskrift.

Handlingar

till

Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad

av år 1936"

uti Bårslövs och Fjärestads socknar

av Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

åren 1935-1936.

Avskrift.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad
av år 1936"
uti Bårslövs och Fjärestads socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
åren 1935-1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Attarps, Bårslövs och Fjärestads hemman uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län.

År 1935 den 17 december inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ernst Jönsson, Hässlunda, Mörarp och John Larsson, Katslösa, Gantofta hos lantbrukaren Folke Henfeld, Bårslöv nr 23 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Attarps, Bårslövs och Fjärestads hemman uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län. Sammanträdet hade ursprungligen utsatts att hållas i Bårslövs kommunalrum, men då denna lokal var upptagen för konfirmationsundervisning, hade sammanträdet på föranstaltande av Folke Henfeld flyttats till dennes hem. Vakt hade utsatts vid kommunalrummet, vilken hänvisade sakägare till den nya sammanträdeslokalen. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 22 sistlidne november översänt till pastorsämbetena i Bårslövs och Fjärestads församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. n:ris 3 och 4/ upplästs i respektive kyrkor söndagen den 24 november 1935. Kungörelse hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 25 november 1935. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande kyrkoherdebostället 1 3/4 mtl. Bårslöv nr 1 uti Bårslövs socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 likaledes den 22 november 1935 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 november 1935 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Folke Henfeld, Bårslöv nr 23, äg. 17/42 mtl. Bårslöv av 23^{2};

Bårslövs kommun, äg. 1/24 mtl. Bårslöv av 23^{2} och 5/28 mtl. Bårslöv 23^{3} genom kommunalnämndföranden N. Oskar Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 6/;

Fru Eva Eriksson, Attarp nr 1, äg. 1/22 mtl. Attarp av 1^{2}, 1/4 mtl. Attarp 1^{4} och 1/4 mtl. Attarp 1^{5} genom maken Johan Eriksson enligt fullmakt /Bil. nr 7/;

Lantbr. Nils Peter Pehrsson, Bårslöv nr 16, äg. 1/4 mtl. Bårslöv 16^{2} och 3/32 mtl. Bårslöv av 21^{5}.

Av övriga sakägare:

Änkefru Petronella Jönsson, Bårslöv nr 21, äg. 1/32 mtl. Bårslöv av 21^{5} genom Folke Henfeld utan fullmakt;

Skomakaren Petter Borgström, Bårslöv nr 14, äg. lägenheten Bårslöv 14^{1}, ett torp;

Änkefru Emma Schüler, Bårslöv nr 1, äg. avs. Bårslöv 23^{5} samt arrenderande såsom underarrendator till patron Sture Jönsson del av f. kyrkoherdebostället 1 3/4 mtl. Bårslöv 1^{1} genom sonen Valter Schüler enl. fullmakt /Bil. nr 8/;

Patron Sture Jönsson, Bårslöv nr 1, arr. f. kyrkoherdebostället 1 3/4 mtl. Bårslöv 1^{1};

Bothilda och Paul Olssons sterbhusdelägare, Tullstorp nr 1, äg. 1/4 mtl. Bårslöv 13 2 och 1/8 mtl. Bårslöv 13 3 genom fru Anna Olsson, Tullstorp;

Lantbr. Janne Paulsson, Attarp nr 1, äg. 69/176 mtl. Attarp av 1 2 i Bårslövs socken samt 1/56 mtl. Fjärestad av 9 3 och 1/56 mtl. Fjärestad av 9 7 uti Fjärestads socken genom sonen Nils Sture Paulsson enl. fullmakt /Bil. nr 9/;

Lantbr. Aug. Hansson, Fjärestad nr 6, äg. 1/56 mtl. Fjärestad av 9 3 uti Fjärestads socken;

Lantbr. Arvid Andersson, Fjärestad nr 5, äg. 1/4 mtl. Fjärestad 5 1;

Pastoratskyrkorådet i Bårslövs, Fjärestads, Frillestads och Välluvs pastorat genom kyrkovärden Jöns Hansson i Bårslöv /Bil. nr 10/;

Lunds stiftsnämnd genom kontraktsprosten C.O. Borg i Ottarp /Bil. nr 12/;

Luggude härads vägstyrelse genom sin ordförande f. landstingsmannen Peter Stensson i Fleninge.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/ jämte utdrag av protokoll, fört vid Bårslövs kommunalfullmäktiges sammanträde den 19 december 1934 /Bil. nr 2/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas berörda av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningspålarna.

§ 5.

Meddeladés, att delägare i dödsboet efter Bothilda Olsson och hennes son Paul Olsson vore Paul Olssons änka, fru Anna Olsson och Paul Olssons omyndiga barn, Nils Lennart Olsson och Johan Thore Olsson. Förmyndare för barnen vore lantbrukaren Oskar Assarsson, Hässlunda och f. lantbrukaren Olof Nilsson, Hälsingborg.

§ 6.

Meddeladés, att delägare i Karl Dahls dödsbo vore myndiga barnen Anna Jakobsson, gift med bagare Gustaf Jakobsson, Hälsingborg, Theresia Dahl och rörläggaren Sture Dahl i Malmö.

§ 7.

Folke Henfeld och N. Oskar Nilsson, den senare ombud för Bårslövs kommun, förklarade samstämmigt att med syneförrättningen avsåges att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning och med de dimensioner,

som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av fastigheterna Bårslöv 23[2] och Bårslöv 23[3]. De yrkade därför, att dikessträckan 4+13-14+10 skulle upptagas samt utsträckas så långt nedströms eller söder ut, som erfordrades för nödigt avfall från omnämnda fastigheter. Det nya avloppet borde åtminstone i de delar, som berörde fastigheterna Bårslöv 23[2] och Bårslöv 23[3], utföras som täckt ledning samt följa nuvarande öppet dike med undantag för sträckan 4+13-6+95, där man för undvikande av ett flertal krökar borde utföra det nya avloppet i nyskärning.

N. Oskar Nilsson yrkade därjämte, att i det gemensamma företaget skulle ingå jämväl upptagandet av dikessträckorna 4+13=20-23+22, 6+95=30-32+5 och 1+85=40-44+15. Även dessa dikessträckor borde utföras som täckta ledningar.

§ 8.

Johan Eriksson, ombud för fru Eva Eriksson, yrkade att dikessträckorna 9+88=50-54+44 och 11+10=60-61+30 skulle upptagas samt utföras som täckta avlopp.

§ 9.

Nils Peter Pehrsson yrkade, att den av Folke Heufeld och N. Oskar Nilsson påyrkade dikessträckan 4+13-14+10 skulle utsträckas norr ut till och genom allmänna vägen Bårslöv-Åsbyholm eller till påle 14+20.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att dikningsföretagets genomförande i den utsträckning, som nu påyrkats, medförde ombyggnad av den nuvarande trumman mellan pålarna 14+10 och 14+20 för allmänna vägen

Bårslöv-Åsbyholm. Denna trumma, vilken utförts av 15" rör, låge nämligen allt för grunt.

Företaget berörde även trumman mellan pålarna 4 och 4+13 för allmänna vägen Bårslöv - Fjärestad. Möjligen erfordrades det ej att denna trumma, vilken utförts av 24" rör, ombyggdes. Detta kunde emellertid ej definitivt avgöras förrän erforderliga beräkningar för avloppens dimensionering utförts.

Slutligen berörde företaget även trumman mellan pålarna 42+2 och 42+11 för allmänna vägen Bårslöv - Fjärestad. Ej heller beträffande denna trumma, vilken utförts av 15" cementrör, kunde slutligt besked meddelas förrän erforderliga beräkningar utförts.

§ 11.

Landstingsman Peter Stensson förklarade, att Luggude härads vägstyrelse skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumman mellan pålarna 14+10 och 14+20 för allmänna vägen Bårslöv-Åsbyholm. Även skulle vägstyrelsen likaledes i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida såsom anslutningsanordningar till de nuvarande trummorna mellan pålarna 4 och 4+13 samt 42+2 och 42+11 för allmänna vägen Bårslöv-Fjärestad utföra brunnar såväl uppströms som nedströms trummorna.

Däremot bestred landstingsman Stensson skyldighet för vägdistriktet att utan ersättning ombygga omnämnda trumma för vägen Bårslöv-Fjärestad. Dessa trummor, vilka byggts år 1934, vore nämligen utförda såväl till erforderligt djup som med tillräckliga dimensioner.

§ 12.

Nu inställde sig lantbrukaren Janne Paulsson. Han påyrkade, att

dikessträckan 6+95=30-32+5 skulle utsträckas öster och söder ut genom fastigheterna Attarp nr 1 och Fjärestad nr 9 i sträckning, som komme att utvisas vid fortsatta undersökningar. Paulsson förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 11/, vilken av synemännen vitsordades och prövades lämplig.

§ 13.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Bårslövs kommungård fredagen den 31 januari 1936 kl. 10 f.m.

Bårslöv den 17 december 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Jönsson John Larsson

Gode män.

År 1936 den 31 januari inställde sig synemännen i Bårslövs kommungård för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillträdeskommit:

Lantbr. Folke Henfeld, Bårslöv nr 23,

Bårslövs kommun, gn kommunalordföranden N. Oskar Nilsson enligt fullmakt /Bil. nr 6/,

Fru Eva Eriksson, Attarp nr 1, gn maken Johan Eriksson enligt full-
makt /Bil. nr 7/,

Lantbr. Nils Peter Pehrsson, Bårslöv nr 16,

Änkefru Emma Schüler, Bårslöv nr 1, gn sonen Valter Schüler enligt
fullmakt /Bil. nr 8/,

Patron Sture Jönsson, Bårslöv nr 1,

Lantbr. Janne Paulsson, Attarp nr 1, gn sonen Nils Sture Paulsson
enl. fullmakt /Bil. nr 9/,

Lantbr. Aug. Hansson, Fjärestad nr 6,

Pastoratskyrkorådet i Bårslövs, Fjärestads, Frillestads och Välluvs
pastorat gn kyrkovärden Jöns Hansson i Bårslöv /Bil. nr 10/,

Lunds stiftsnämnd gn kontraktsprosten C.O. Borg i Ottarp /Bil. nr 12/.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 18.

Överlämnades till Folke Henfeld, Bårslöv nr 23, ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Folke Henfeld, Bårslöv nr 23 per Gantofta, att vidtaga härför erforderliga åtgärder ävensom att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komme att beviljas.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Folke Henfeld, Bårslöv nr 23 per Gantofta, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukaren N. Oskar Nilsson, Bårslöv nr 9 per Gantofta och patron Sture Jönsson, Bårslöv nr 1 per Gantofta, med lantbrukaren Johan Eriksson, Attarp nr 1 per Gantofta till suppleant.

Till revisorer valdes lantbrukarne Aug. Hansson, Fjärestad nr 6 per Vallåkra och Sture Paulsson, Attarp nr 1 per Gantofta med slaktaren Valter Schüler, Bårslöv nr 1 per Gantofta till suppleant.

§ 21.

Meddelades, att till förrättningen hörande handlingar och ritningar skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså nu tillställas Folke Henfeld, Bårslöv nr 23.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Bårslöv den 31 januari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Jönsson John Larsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör att verkställa syneförrättning och kostnadsberäkning för torrläggning av mark tillhörig undertecknade samt övriga, som kunna anses beroende av företaget.

Bårslöv den 18 december 1934.

Vördsammast

Folke Henfeld Bårslövs kommungård

Bårslöv nr 23 gn N. Oskar Nilsson

Nils Peter Pehrsson Johan Eriksson

för Eva Eriksson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i

inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 27 december 1934.

Fr. Ramel

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Utdrag ur protokoll fört vid Bårslövs kommunalfullmäktiges sammanträde den 17 december 1934.

- -

§ 11.

Behandlades ett av fattigvårdsstyrelsen väckt förslag att för torrläggning av mark tillhörig kommunen och övriga, hos Länsstyrelsen söka förordnande för statens lantbruksingeniör att verkställa syneförrättning och kostnadsberäkning för nämnda arbete.

Förslaget antogs enhälligt och utsågs fullmäktiges ordförande N. Oskar Nilsson att å kommunens vägnar underteckna ansökningshandlingen.

Som ovan

N. Oskar Nilsson

Justeras:

Bror Jönsson Herman Håkansson

Rätt avskrivet intygar:

N. Oskar Nilsson.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Atterps, Bårslövs och Fjärestads hemman uti Bårslövs och Fjärestads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Bårslöv tisdagen den 17 instundande december kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Atterp nr 1 och Bårslöv n:ris 1, 13, 14, 16, 21 och 23 uti Bårslövs socken, samt Fjärestad n:ris 5 och 9 uti Fjärestads socken, dels allm. vägarna Bårslöv-Åsbyholm och Bårslöv-Fjärestad inom Luggude härads väghållningsdistrikt.

Malmö den 22 november 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 24 nov. 1935 för Bårslövs församling i Bårslövs kyrka betygar:

O.E. Sjöberg

p.l.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Atterps, Bårslövs och Fjärestads hemman uti Bårslövs

och Fjärestads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Bårslöv tisdagen den 17 instundande december kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Attarp nr 1 och Bårslöv n:ris 1, 13, 14, 16, 21 och 23 uti Bårslövs socken, samt Fjärestad n:ris 5 och 9 uti Fjärestads socken, dels allm. vägarna Bårslöv-Åsbyholm och Bårslöv-Fjärestad inom Luggude härads väghållningsdistrikt.

Malmö den 22 november 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 24 nov. 1935 för Fjärestads församling i Fjärestads kyrka betygar:

O.E. Sjöberg

p.l.

Bil. nr 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Attarps, Bårslövs och Fjärestads hemman uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Bårslövs församling, /kungörelse/,	Gantofta	22/11 1935
Pastorsämbetet i Fjärestads församling, /Kungörelse/,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Ernst Jönsson, /god man/, Hässlunda,	Mörarp	" "
John Larsson, /god man/, Katslösa,	Gantofta	" "
Lantbr. Folke Henfeld, Bårslöv nr 23,	"	26/11 "
Lantbr. Petter Persson, Bårslöv nr 16,	"	" "
Änkefru Petronella Jönsson, Bårslöv nr 21,	"	" "
Bothilda o. Paul Olssons sterbhusdelägare, Tullstorp nr 1,	"	" "
Förmyndaren, lantbr. Oscar Assarsson, Hässlunda,	Mörarp	" "
Förmyndaren, f. lantbr. Olof Nilsson, Villa Prideborg, Pålsjö	Hälsingborg	" "
Fru Anna Olsson, Tullstorp nr 1,	Gantofta	" "
Skomakaren Petter Borgström, Bårslöv nr 14,	"	" "
Patron Sture Jönsson, Bårslöv nr 1,	"	" "
Ordf. i Bårslövs kommunalnämnd, Nils Oskar Nilsson, Bårslöv,	"	" "
Änkefru Emma Schüler, Bårslöv nr 1,	"	" "
Lantbr. Karl Dahls sterbhus, Bårslöv nr 23,	"	" "
Lantbr. Johan Ericsson, Attarp nr 1,	"	" "
Fru Eva Ericsson, Attarp nr 1,	"	" "
Lantbr. Janne Paulsson, Attarp nr 1,	"	" "
Lantbr. Arvid Andersson, Fjärestad nr 5,	Vallåkra,	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Aug. Hansson, Fjärestad,	Vallåkra,	26/11 1935
Ordf. i Luggude härads vägstyrelse, f. landstingsman Petter Stensson, Fleninge bost.,	Ödåkra	" "
Kyrkorådet i Bårslövs församling,	Bårslöv	" "

Malmö den 26 november 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Utdrag ur protokoll fört vid extra sammanträde med kommunalfullmäktige i Bårslöv den 9 dec. 1935.

§ 1.

Till kommunens ombud vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande bl.a. kommungården utsågs kommunalnämndsordföranden N. Oskar Nilsson, Bårslöv nr 9, Gantofta.

- -

§ 3.

Att justera dagens protokoll utsågs Folke Heufeld och Otto Carlsson.

Som ovan

N. Oskar Nilsson.

Justeras:

Otto Carlsson Folke Heufeld

Rätt avskrivet intygar:

N. Oskar Nilsson.

Bil. nr 7.

Fullmakt

för min make Johan Ericsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Attarps, Bårslövs och Fjärestads hemman uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att såsom sökande biträda förrättningen samt göra yrkanden, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaden för företaget, samt, därest bidrag och lån av statsmedel beviljas till företagets utförande, å mina vägnar underteckna säkerhetsförbindelse samt skuld- eller borgensförbindelse för de penningemedel, som komma att beviljas.

Attarp den 17 december 1935.

Eva Ericsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Tage Persson
Bårslöv

Alfrida Persson
Bårslöv.

Bil. nr 8.

Fullmakt.

Undertecknad ger härmed Valter Schüler i uppdrag att föra min talan vid sammanträde för syneförrättning angående torrlägg-

ning av marker tillhörande jord i Bårslövs församling.

Emma Schüler

Bevittnas:

Gustav Johansson Arvid Andersson.

Bil. nr 9.

Fullmakt.

Nils Sture Paulsson, Attarp, äger att föra min talan vid det sammanträde, vartill statens lantbruksingeniör kallat sakägare genom kungörelse av den 22 nov. 1935, gällande torrläggning av marker inom Bårslövs och Fjärestads kommuner, vilket sammanträde hålles den 17 dec. 1935.

Attarp per Gantofta den 17 dec. 1935.

J. Paulsson.

Att J. Paulsson egenhändigt undertecknat denna fullmakt intygas:

Oskar V. Lindström J.T. Andersson

Bil. nr 10.

Utdrag av protokoll, hållet vid Bårslövs kyrkoråds sammanträde den 16 december 1935.

Närvarande: Alla ledamöterna samt undertecknad ordförande.

§ 1.

Till ombud vid det sammanträde, som den 17 dec. 1935 kl. 10 f.m. hålles å Bårslövs kommunalrum angående torrläggning av vissa

marker inom Bårslövs och Fjärestads socknar, utsåg kyrkorådet vidkommande Bårslöv nr 1 kyrkovärden Jöns Hansson i Bårslöv.

§§ 2,3,4.

- -

§ 5.

Att justera protokollet utsågos herrar Jöns Hansson och Peter Persson.

Som ovan

O.E. Sjöberg.

Justerat:

Jöns Hansson Nils Peter Persson

Rätt utdraget betygas:

O.E. Sjöberg.

Bil. nr 11.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Attarps, Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län.

Bårslöv den 17 december 1935.

J. Paulsson.

Att J. Paulsson egenhändigt undertecknat denna förening intygas:

C.H. Wallér

Ernst Jönsson John Larsson.

Bil. nr 12.

Meddelande

Till herr lantbruksingeniör

LUNDS STIFTSNÄMND.

C.H. Wallér,

Lund den 30 november 1935. Malmö.

Meddelande om utsatt sammanträde å kommunalrummet i Bårslöv den 17 december 1935 kl. 10 f.m., berörande kyrkoherdebostället 1 3/4 mtl. Bårslöv Nr 1 1 i Bårslövs socken har kommit Stiftsnämnden tillhanda; och har kontraktsprosten C.O. Borg i Ottarp förordnats till ombud vid nämnda förrättning.

I tjänsten

namn Oläsligt.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning I.
Bårslövs socken.					
Bårslöv	1 1		1 3/4		**F. kyrkoherdebostället**
					arr. Sture Jönsson.
				1	Åker, m.p.lättl.
				2	D:o d:o
					Summa
Bårslöv	1 1		1 3/4		**F. kyrkoherdebostället**
					arr. Sture Jönsson.
					underarr. Emma Schüler.
				3	Åker, m.p.lättl.
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	Tomt d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							1800	306	-	2000	340	-	200	34	-
	18							1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
	35								594	-		700	-		106	-
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	36							1600	576	-	2000	720	-	400	144	-
	16							1800	288	-	2000	320	-	200	32	-
	05							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
	03							1600	48	-	2000	60	-	400	12	-
	05							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
	15							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
1	30								2172	-		2600	-		428	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Bårslöv	23 3		5/28		Bårslövs kommun.	
				14	Åker,	m.p.lättl.
				15	D:o	d:o
				16	D:o	d:o
				17	D:o	d:o
				18	D:o	d:o
				19	D:o	d:o
				20	D:o	d:o
				21	D:o	d:o
				22	D:o	d:o
				23	D:o	d:o
				24	D:o	d:o
				25	D:o	d:o
				26	D:o	d:o
				27	D:o	d:o
				28	D:o	d:o
				29	D:o	d:o
				30	D:o	d:o
				31	D:o	d:o
				32	D:o	d:o
				33	D:o	d:o
						Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							1800	288	-	2000	320	-	200	32	-
	20							1500	300	-	2000	400	-	500	100	-
	21							1800	378	-	2000	420	-	200	42	-
	35							1500	525	-	2000	700	-	500	175	-
	40							1200	480	-	2000	800	-	800	320	-
	35							1200	420	-	2000	700	-	800	280	-
	17							1500	255	-	2000	340	-	500	85	-
	14							900	126	-	2000	280	-	1100	154	-
	05							900	45	-	2000	100	-	1100	55	-
	16							1800	288	-	2000	320	-	200	32	-
	16							1800	288	-	2000	320	-	200	32	-
	20							1500	300	-	2000	400	-	500	100	-
	16							1200	192	-	2000	320	-	800	128	-
	03							1500	45	-	2000	60	-	500	15	-
	16							1200	192	-	2000	320	-	800	128	-
	03							900	27	-	2000	60	-	1100	33	-
	07							900	63	-	2000	140	-	1100	77	-
	08							900	72	-	2000	160	-	1100	88	-
	37							900	333	-	2000	740	-	1100	407	-
	33							1200	396	-	2000	660	-	800	264	-
	21							1500	315	-	2000	420	-	500	105	-
3	83								5040	-		7660	-		2620	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				34	Åker,	m.p.lättl.
					Summa	
Bårslöv	av 23 2		1/24		Bårslövs kommun.	
				35	Åker,	m.p.lättl.
				36	D:o	d:o
				37	D:o	d:o
				38	D:o	d:o
				39	D:o	d:o
				40	D:o	d:o
				41	D:o	d:o
				42	D:o	d:o
					Summa	
Bårslöv	av 23 2		17/42		Folke Henfeld.	
				43	Åker,	m.p.lättl.
				44	D:o	d:o
				45	D:o	d:o
				46	D:o	d:o
				47	D:o	d:o
				48	D:o	d:o
				49	D:o	d:o
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	83								5040	-		7660	-		2620	-
	21							1800	378	-	2000	420	-	200	42	-
4	04								5418	-		8080	-		2662	-
	12							1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
	08							1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
	11							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
	04							900	36	-	2000	80	-	1100	44	-
	11							900	99	-	2000	220	-	1100	121	-
	16							1200	192	-	2000	320	-	800	128	-
	11							1500	165	-	2000	220	-	500	55	-
	14							1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
	87								1212	-		1740	-		528	-
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	14							1500	210	-	2000	280	-	500	70	-
	10							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
	11							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
	13							1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
	14							1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
	52							1800	936	-	2000	1040	-	200	104	-
1	34								2205	-		2680	-		475	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				50	Åker, m.p.lättl.
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	Vattenhåla, imp.
				58	Åker, m.p.lättl.
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34								2205	-		2680	-		475	-
	56							1500	840	-	2000	1120	-	500	280	-
	65							1200	780	-	2000	1300	-	800	520	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
	24							1500	360	-	2000	480	-	500	120	-
	37							1200	444	-	2000	740	-	800	296	-
	07							1200	84	-	2000	140	-	800	56	-
	68							900	612	-	2000	1360	-	1100	748	-
							02									
	24							1200	288	-	2000	480	-	800	192	-
	13							1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
	12							1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
	49							900	441	-	2000	980	-	1100	539	-
1	23							1200	1476	-	2000	2460	-	800	984	-
	42							1500	630	-	2000	840	-	500	210	-
	11							1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
	43							900	387	-	2000	860	-	1100	473	-
	11							900	99	-	2000	220	-	1100	121	-
	19							1200	228	-	2000	380	-	800	152	-
	15							1500	225	-	2000	300	-	500	75	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
7	89						02		10356	-		15780	-		5424	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bårslöv	16 2		1/4		Nils Peter Pehrsson.
				70	Åker, m.p.lättl.
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
					Summa
					Avdelning II.
Fjärestads s:n.					
Fjärestad	5 1		1/4		Arvid Andersson.
				74	Åker, m.p.lättl.
				75	D:o d:o
				76	Vattenhåla, imp.
				81	Åker, m.p.lättl.
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	Vattenhåla, imp.
					Summa
Bårslövs socken.					
Bårslöv	23 5		avs.		Emma Schüler.
				77	Vattenhåla, imp.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							900	90	-	2000	200	-	1100	110	-
	15							1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
	13							1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
	26							1800	468	-	2000	520	-	200	52	-
	64								933	-		1280	-		347	-
	43							1800	774	-	2000	860	-	200	86	-
	64							1600	1024	-	2000	1280	-	400	256	-
							02									
	10							1900	190	-	2000	200	-	100	10	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	28							1600	448	-	2000	560	-	400	112	-
	57							1600	912	-	2000	1140	-	400	228	-
							02									
2	10						04		3484	-		4200	-		716	-
							02									
							02									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				78	Åker, m.p.lättl.
				79	D:o d:o
					Summa
Bårslöv	23 3		5/28		Bårslövs kommun.
				80	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Fjärestads s:n.					
Fjärestad	av 9 3		1/56		Aug. Hansson.
				86	Åker, m.p.lättl.
				87	D:o d:o
					Summa
					Avdelning III.
Bårslövs socken.					
Bårslöv	23 3		5/28		Bårslövs kommun.
				88	Åker, m.p.lättl.
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
				93	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02									
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	09							1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
	21						02		354	-		420	-		66	-
	90							1600	1440	-	2000	1800	-	400	360	-
	90								1440	-		1800	-		360	-
	45							1800	810	-	2000	900	-	200	90	-
	48							1550	744	-	2000	960	-	450	216	-
	93								1554	-		1860	-		306	-
	12							1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
	02							1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
	01							1200	12	-	2000	20	-	800	8	-
	04							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
	02							1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	27								444	-		540	-		96	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bårslöv	av 23 2		1/24		Bårslövs kommun.
				94	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Bårslöv	av 23 2		17/42		Folke Henfeld.
				95	Åker, m.p.lättl.
				96	D:o d:o
					Summa
Bårslöv	1 1		1 3/4		F. kyrkoherdebost., arr. Sture Jönsson.
				97	Åker, m.p.lättl.
				98	D:o d:o
				99a	D:o d:o
				99b	D:o d:o
				100	D:o d:o
				101	D:o d:o
				102a	D:o d:o
				102b	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IV.
Fjärestads s:n.					
Fjärestad	av 9 3		1/56		Janne Paulsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
	07								126	-		140	-		14	-
	02							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
	02							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
	04								72	-		80	-		8	-
	35							1200	420	-	2000	700	-	800	280	-
	48							1500	720	-	2000	960	-	500	240	-
	31							1800	558	-	2000	620	-	200	62	-
	24							1900	456	-	2000	480	-	100	24	-
	18							1200	216	-	2000	360	-	800	144	-
	25							1500	375	-	2000	500	-	500	125	-
	34							1800	612	-	2000	680	-	200	68	-
	48							1900	912	-	2000	960	-	100	48	-
2	63								4269	-		5260	-		991	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				103	Åker, m.p.lättl.
				104	D:o d:o
				105	D:o d:o
					Summa
Fjärestad	av 9 7		1/56		Janne Paulsson.
				106	Åker, m.p.lättl.
				107	D:o d:o
				108	D:o d:o
				109	D:o d:o
					Summa
Bårslövs socken.					
Attarp	av 1 2		69/176		Janne Paulsson.
				110	Åker, m.p.lättl.
				111	Vattenhåla, imp.
				112	Åker, m.p.lättl.
				113	D:o d:o
				114	D:o d:o
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
				118	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							1900	171	-	2000	180	-	100	9	-
	16							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
	27							1200	324	-	2000	540	-	800	216	-
	52								751	-		1040	-		289	-
	07							1900	133	-	2000	140	-	100	7	-
	11							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
	20							1200	240	-	2000	400	-	800	160	-
	14							1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
	52								717	-		1040	-		323	-
	29						01	1900	551	-	2000	580	-	100	29	-
	38							1600	608	-	2000	760	-	400	152	-
	40							1200	480	-	2000	800	-	800	320	-
	33							1200	396	-	2000	660	-	800	264	-
1	78							1200	2136	-	~~2000~~ 1300	2314	-	100	178	-
	36							1900	684	-	2000	720	-	100	36	-
	40							1600	640	-	2000	800	-	400	160	-
	28							1200	336	-	2000	560	-	800	224	-
4	22						01		5831	-		7194	-		1363	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				119	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Bårslöv	23 3		5/28		Bårslövs kommun.
				120	Åker, m.p.lättl.
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
					Summa
Bårslöv	av 23 2		1/24		Bårslövs kommun.
				125	Åker, m.p.lättl.
				126	D:o d:o
					Summa
					Avdelning V.
Attarp	1 5		1/4		Eva Ericsson.
				127	Åker, m.p.lättl.
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	D:o d:o
				131	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur.	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	22						01		5831	-		7194	-		1363	-
	20							1200	240	-	2000	400	-	800	160	-
4	42						01		6071	-		7594	-		1523	-
	15							1900	285	-	2000	300	-	100	15	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	12							1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
	19							1200	228	-	2000	380	-	800	152	-
	13							1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
	73								1089	-		1460	-		371	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	15							1900	285	-	2000	300	-	100	15	-
	25								445	-		500	-		55	-
	22							1900	418	-	2000	440	-	100	22	-
	17							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
	24							1300	312	-	2000	480	-	700	168	-
	23							1300	299	-	2000	460	-	700	161	-
	16							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
1	02								1557	-		2040	-		483	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				132	Åker, m.p.lättl.
				133	D:o d:o
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
				136	D:o d:o
				137	D:o d:o
				138	D:o d:o
				139	D:o d:o
				140	D:o d:o
				141	D:o d:o
				142	Vattenhåla, imp.,
				143	D:o , imp.,
					Summa
					Avdelning VI.
Attarp	1 5		1/4		Eva Eriosson.
				144	Åker, m.p.lättl.
				145	D:o d:o
				146	D:o d:o
				147	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	02								1557	-		2040	-		483	-
	14							1900	266	-	2000	280	-	100	14	-
	33							1300	429	-	2000	660	-	700	231	-
	24							1600	384	-	2000	480	-	400	96	-
	25							1900	475	-	2000	500	-	100	25	-
	23							1900	437	-	2000	460	-	100	23	-
	26							1600	416	-	2000	520	-	400	104	-
	49							1300	637	-	2000	980	-	700	343	-
	37							1300	481	-	2000	740	-	700	259	-
	31							1600	496	-	2000	620	-	400	124	-
	31							1900	589	-	2000	620	-	100	31	-
							03									
							01									
3	95						04		6167	-		7900	-		1733	-
	24							1700	408	-	2000	480	-	300	72	-
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	14							1000	140	-	2000	280	-	1000	140	-
	10							700	70	-	2000	200	-	1300	130	-
	60								786	-		1200	-		414	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Attarp	1 4		1/4		Eva Ericsson.
				148	Vattenhåla, imp.,
				149	Åker, m.p.lättl.
				150	D:o d:o
				151	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
Bårslövs socken.					Avdelning I.
Bårslöv	1 1		1 3/4	1,2	F. kyrkoherdebost.,
					arr. Sture Jönsson
D:o	1 1		1 3/4	3-13	F. kyrkoherdebost.,
					arr. Sture Jönsson,
					underarr. Emma Schüler,
D:o	23 3		5/28	14-34	Bårslövs kommun
D:o	av 23 2		1/24	35-42	D:o D:o
D:o	av 23 2		17/42	43-69	Folke Henfeld
D:o	16 2		1/4	70-73	Nils Peter Pehrsson
					Summa för avdelning I

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03									
	01							1000	10	-	2000	20	-	1000	10	-
	07							1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
	29							1700	493	-	2000	580	-	300	87	-
	37						03		601	-		740	-		139	-
	35								594	-		700	-		106	-
1	30								2172	-		2600	-		428	-
4	04								5418	-		8080	-		2662	-
	87								1212	-		1740	-		528	-
7	89						02		10356	-		15780	-		5424	-
	64								933	-		1280	-		347	-
15	09						02		20685	-		30180	-		9495	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fjärestads s:n.					**Avdelning II.**
Fjärestad	5 1		1/4	74-76 81-85	Arvid Andersson
Bårslövs socken.					
Bårslöv	23 5		avs.	77-79	Emma Schüler
D:o	23 3		5/28	80	Bårslövs kommun
Fjärestads s:n.					
Fjärestad	av 9 3		1/56	86,87	Aug. Hansson
					Summa för avdelning II
Bårslövs socken.					**Avdelning III.**
Bårslöv	23 3		5/28	88-93	Bårslövs kommun
D:o	av 23 2		1/24	94	D:o d:o
D:o	av 23 2		17/42	95,96	Folke Henfeld
D:o	1 1		1 3/4	97- -102b	F. kyrkoherdebost., arr. Sture Jönsson
					Summa för avdelning III
Fjärestads s:n.					**Avdelning IV.**
Fjärestad	av 9 3		1/56	103- -105	Janne Paulsson
D:o	av 9 7		1/56	106- -109	Dens.
Bårslövs socken.					
Attarp	av 1 2		69/176	110- -119	Dens.
Bårslöv	23 3		5/28	120- -124	Bårslövs kommun
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	10						04		3484	-		4200	-		716	-
	21						02		354	-		420	-		66	-
	90								1440	-		1800	-		360	-
	93								1554	-		1860	-		306	-
4	14						06		6832	-		8280	-		1448	-
	27								444	-		540	-		96	-
	07								126	-		140	-		14	-
	04								72	-		80	-		8	-
2	63								4269	-		5260	-		991	-
3	01								4911	-		6020	-		1109	-
	52								751	-		1040	-		289	-
	52								717	-		1040	-		323	-
4	42						01		6071	-		7594	-		1523	-
	73								1089	-		1460	-		371	-
6	19						01		8628	-		11134	-		2506	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Bårslöv	av 23 2		1/24	125, 126	Bårslövs kommun
					Summa för avdelning IV
					Avdelning V.
Attarp	1 5		1/4	127--143	Eva Ericsson
					Summa för avdelning V
					Avdelning VI.
Attarp	1 5		1/4	144--147	Eva Ericsson
D:o	1 4		1/4	148--151	Dens.
					Summa för avdelning VI
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	19						01		8628	-		11134	-		2506	-
	25								445	-		500	-		55	-
6	44						01		9073	-		11634	-		2561	-
3	95						04		6167	-		7900	-		1733	-
3	95						04		6167	-		7900	-		1733	-
	60								786	-		1200	-		414	-
	37						03		601	-		740	-		139	-
	97						03		1387	-		1940	-		553	-
33	60						16		49055	-		65954	-		16899	-

Bårslöv den 31 januari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Jönsson John Larsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträcken A-B.								
1+20-1++50	30	Upprensning av det nuvarande öppna diket m.	30	0,40	12	-				
1+50-1++85=40	35	Inköp av 18" cementrör med muff m.	35	4,50	157	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	35	1,60	56	-	225	50		
Tills.	65	meter.								
		Ommurning av utloppet - öga - samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter enligt typritning; vid påle 1+50 st.	1	50,-	50	-				
		Brunn av betong med 40" inre diameter; vid påle 1+85 st.	1	100,-	100	-	150	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					24	50	400	-
		Dikessträcken B-C.								
1+85=40-4	215	Inköp av 18" cementrör med								
	215	Överföres							400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	215	Överfört							400	-
		muff m.	215	4,50	967	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	215	1,70	365	50	1333	-		
4-4+13=20	13	Trumma för allmänna vägen Bårslöv-Fjärestad, utförd av 24" lerrör; bibehålles i oförändrat skick.								
Tills.	228	meter.								
		Brunn av betong med 40" inre diameter; vid påle 3+15 st.	1	100			100	-		
		Brunnar av betong med 40" inre diameter; vid pålarna 4 och 4+13. Utföras och bekostas av Luggude härads vägstyrelse st.	2	-	-	-	-	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					167	-	1600	-
		Dikessträckan C-D.								
4+13=20--6+95=30	282	Inköp av 18" cementrör med muff m.	282	4,50	1269	-				
Övf.	282	Överföres			1269	-			2000	-

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	282	Överfört			1269	-			2000	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	282	2,20	620	40	1889	40		
Tills.	282	meter.								
		Brunnar av betong med 32" inre diameter; vid pålarna 5, 5+90 och 6+95=30 st.	3	60,-			180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					230	60	2300	-
		Dikessträckan D-E.								
6+95=30-9+88=50	293	Inköp av 15" cementrör med muff m.	293	3,50	1025	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	293	1,50	439	50	1465	-		
Tills.	293	meter.								
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; vid pålarna 7+73, 8+22 och 9+8 st.	3	40,-	120	-				
		Brunn av betong med 32" inre diameter; vid påle 9+88=50 st.	1	60,-	60	-	180	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		Överföres					1645	-	4300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1645	-	4300	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					155	-	1800	-
		Diksesträckan E-F.								
9+88=50- -11+10= =60	122	Inköp av 15" cementrör med								
		muff m.	122	3,50	427	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	122	2,20	268	40	695	40		
Tills.	122	meter.								
		Brunn av betong med 24"								
		inre diameter; vid påle								
		10+65 st.	1	40,-	40	-				
		Brunn av betong med 32"								
		inre diameter; vid påle								
		11+10=60 st.	1	60,-	60	-	100	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					104	60	900	-
		Diksesträckan F-G.								
11+10=60- -14+10	300	Inköp av 12" cementrör med								
		muff m.	300	2,50	750	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	300	1,30	390	-				
Övf.	300	Överföres			1140	-			7000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	300	Överfört			1140	-			7000	-
14+10-14+20	10	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Bårslöv-Åsbyholm; trumman utföres av cementrör med 18" inre diameter. Arbetet utföres och bekostas av Luggude härads vägstyrelse.			-	-	1140	-		
Tills.	310	meter.								
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; vid pålarna 12 och 13	st.	2	40,-	80	-			
		Brunnar av betong med 32" inre diameter; vid pålarna 14+10 och 14+20. Utföras och bekostas av Luggude härads vägstyrelse	st.	2	-	-	80	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					130	-	1350	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan B-B 1								
1+85-40-41+21	121	Inköp av 8" cementrör med								
Övf.	121	Överföres							8350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	121	Överfört							8350	-
		muff m.	121	1,50	181	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	121	1,40	169	40				
41+21-42++2	81	Inköp av 6" cementrör med muff m.	81	1,20	97	20				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	81	0,50	40	50				
42+2-42++11	9	Trumma för allmänna vägen Bårslöv-Fjärestad, utförd av 15" cementrör; bibehålles i oförändrat skick			-	-				
42+11-44++15	204	Inköp av 6" cementrör med muff m.	204	1,20	244	80				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	204	0,90	183	60	917	-		
Tills.	415	meter.								
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; vid pålarna 41+21 och 43+40 st.	2	40,-	80	-				
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; vid pålarna 42+2 och 42+11. Utföras								
		Överföres			80	-	917	-	8350	-

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET MALMÖ

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			80	-	917	-	8350	-
		och bekostas av Luggude								
		härads vägstyrelse st.	2		-	-				
		Intag av betong enligt								
		typritning; vid påle 44+								
		+15 st.	1	80,-	80	-	160	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		c:a 10 % med					123	-	1200	-
		Dikessträckan C-C[1].								
4+13=20- -21+26	126	Inköp av 8" cementrör med								
		muff m.	126	1,50	189	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	126	0,60	75	60				
21+26-23+ +22	196	Inköp av 6" cementrör med								
		muff m.	196	1,20	235	20				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	196	0,80	156	80	656	60		
Tills.	322	meter.								
		Fällning och rothuggning								
		av pilträd; utföras och								
		bekostas enligt eget åta-								
		gande vid synegången den								
		Överföres					656	60	9550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					656	60	9550	-
		17 december 1935 av Bårslövs kommun såsom ägare till kommungården Bårslöv nr 23					-	-		
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; vid pålarna 21+26, 22, 22+73 och 23++22	st.	4	40,-		160	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					83	40	900	-
		Dikessträckan D-D^{1}.								
6+95=30--32+5	205	Inköp av 10" cementrör med muff	m.	205	2,-	410	-			
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m.	205	1,30	266	50			
32+5-34++38	233	Inköp av 9" cementrör med muff	m.	233	1,75	407	75			
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m.	233	1,30	302	90			
34+38-35++45	107	Inköp av 8" cementrör med muff	m.	107	1,50	160	50			
Övf.	545					1547	65		10450	-

PETTERSONSKA BOKTR. LUND

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	545	Överfört			1547	65			10450	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	107	1,10	117	70				
35+45-36+16	71	Inköp av 6" cementrör med muff m.	71	1,20	85	20				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	71	1,-	71	-	1821	55		
Tills.	616	meter.								
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; vid pålarna 32+5, 33+34, 34+38, 35+45 och 36+16 st.	5	40,-			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					228	45	2250	-
		Dikessträckan E-E[1]								
9+88=50-51+50	150	Inköp av 9" cementrör med muff m.	150	1,75	262	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	150	1,40	210	-				
51+50-54+44	294	Inköp av 6" cementrör med muff m.	296	1,20	355	20				
		Schaktning, rörens läggning								
Övf.	444	Överfört			827	70			12700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	444	Överfört			827	70			12700	-
		ning och höljning m.	296	1,10	325	60	1153	30		
Tills.	444	meter.								
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; vid pålarna 51+4, 51+50, 52+50, 53+50 och 54+44 st.	5	40,-			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					146	70	1500	-
		Dikessträckan $F-F^{1}$.								
11+10=60 -61+30	130	Inköp av 10" cementrör med muff m.	130	2,-	260	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	130	1,30	169	-	429	-		
Tills.	130	meter.								
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; vid pålarna 61 och 61+30 st.	2	40,-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					41	-	550	-
							Summa beräknad kostnad		14750	-

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
65		Dikessträckan A-B			400	-				
228		D:o B-C			1600	-				
282		D:o C-D			2300	-				
293		D:o D-E			1800	-				
122		D:o E-F			900	-				
310	1300	D:o F-G			1350	-	8350	-		
		Sidoavlopp.								
415		Dikessträckan B-B^{1}			1200	-				
322		D:o C-C^{1}			900	-				
616		D:o D-D^{1}			2250	-				
444		D:o E-E^{1}			1500	-				
130	1927	D:o F-F^{1}			550	-	6400	-		
Summa	3227	meter.		Summa beräknad kostnad			14750	-		

Bårslöv den 31 januari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Grävningstabell.
							Huvudavlopp.
							Dikessträckan A-B.
1+20	-	1,50				5,40	Öppet avlopp mellan pålarna 1+20 och 1+50.
1+50	30	1,45				6,30	
1+50	-	1,35				6,41	18" rör mellan pålarna 1+50 och 1+85=40.
1+85=40	35	1,60				10:1000 6,76	
Summa	65	meter.					
							Dikessträckan B-C.
1+85=40	-	1,60				6,76	18" rör mellan pålarna 1+85=40 och 4.
2	15	1,65					
+50	50	1,95				8:1000	
3	50	1,75					
+15	15	1,65				7,80	
+50	35	1,50				6:1000	
4	50	1,40				8,31	Fixpkt.: Kors och järndubb i grundsten å norra gaveln av uthuskomplex, 3,35 m. V. om N.Ö. hörnet; belägen på höjden + 9,93.
4	-	1,35				8,34	24" lerrör mellan pålarna 4 och 4+13=20.
+13=20	13	1,35				8,47	
Summa	228	meter.					
							Dikessträckan C-D.
4+13=20	-	1,25				8,56	18" rör mellan pålarna 4+13=20 och 6+95=30.
4+50	37	1,45				6:1000	
5	50	1,55				9,08	
Övf.	87						

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	87						
5+50	50	1,40					
6	50	1,40				0,00 : 6	
+50	50	1,50					
+95=30	45	1,55				10,25	
Summa	282	meter.					
		Dikessträckan D-E.					
6+95=30	-	1,50				10,32	15" rör mellan pålarna 6+95=30 och 9+88=50.
7	5	1,70					
+50	50	1,65				0,00 : 7	
8	50	1,70					
+22	22	1,80				11,21	
+50	28	2,15					
9	50	2,15				0,00 : 9	
+50	50	2,-					
+88=50	38	1,95				12,21	
Summa	293	meter.					
		Dikessträckan E-F.					
9+88=50	-	1,95				12,21	15" rör mellan pålarna 9+88=50 och 11+10=60.
10	12	2,-					
+50	50	2,05				0,00 : 4	
11	50	1,85					
+10=60	10	1,80				12,70	
Summa	122	meter.					

H. FIGENDOHLS BOKTR. EFTR. A.-BOLAG

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan F-G.					
11+10=60	-	1,75				12,75	12" rör mellan pålarna 11+10=60 och 14+10.
11+50	40	1,80				7:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i rågångssten, 6 m. norr om påle 61; belägen på höjden + 15,18.
12	50	1,75				13,38	
+50	50	2,30				7:1000	
13	50	1,65				14,08	
+50	50	1,70				7:1000	
14	50	1,65					
+10	10	1,70				14,85	
+10	-	1,60				14,95	18" rör mellan pålarna 14+10 och 14+20.
+20	10	1,50				15,-	
Summa	310	meter.					
		Sidoavlopp.					
		Dikessträckan B-B[1].					
1+85=40	-	1,35				7,01	8" rör mellan pålarna 1+85=40 och 41+21.
40+50	50	1,65				4:1000	
41	50	1,60					
+21	21	1,40				7,50	
+21	-	1,35				7,55	6" rör mellan pålarna 41+21 och 42+2.
+50	29	1,40				13:1000	
42	50	1,35					
+2	2	1,30				8,60	
+2	-	1,85				8,64	15" rör mellan pålarna 42+2 o. 42+11.
Övf.	202						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	202						
42+11	9	1,30				8,94	
+11	-	1,25				9,- 13:1000	6" rör mellan pålarna 42+11 och 44+15.
+50	39	1,30				9,51	
43	50	1,50				80:1000	
+40	40	1,50				11,31	
+50	10	1,50				3:1000	
44	50	1,40					
+15	15	1,40				11,54	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i gravens N.Ö. hörn i ägogränsen; belägen på höjden + 13,50.
Summa	415 meter.						
	Dikessträcken C-C 1.						
4+13=20	-	1,10				8,77	8" rör mellan pålarna 4+13=20 och 21+26.
20+50	50	1,80				3:1000	
21	50	1,80					
+26	26	1,40				9,15	
+26	-	1,35				9,20	6" rör mellan pålarna 21+26 och 23+22.
+50	24	1,25				25:1000	
22	50	1,65				11,05	
+20	20	2,-				7:1000	
+50	30	1,90					
+73	23	1,35				11,56	
23	27	1,45				6:1000	
+22	22	1,60				11,85	
Summa	322 meter.						

333564

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dikessträckan D-D 1.						
6+95=30	-	1,35				10,40	10" rör mellan pålarna 6+95=30 och 32+5.
30+50	50	1,30					
31	50	1,50				8:1000	
+50	50	1,75					
32	50	1,45					
+5	5	1,35				12,04	
+5	-	1,30				12,07	9" rör mellan pålarna 32+5 och 34+38.
+50	45	1,60				4:1000	
33	50	1,65					
+34	34	1,70				12,59	
+50	16	1,75				3:1000	
34	50	1,65					
+38	38	1,40				12,90	
+38	-	1,35				12,93	8" rör mellan pålarna 34+38 och 35+45.
+50	12	1,30				3:1000	
35	50	1,55					
+45	45	1,70				13,25	
+45	-	1,65				13,28	6" rör mellan pålarna 35+45 och 36+16.
+50	5	1,65				3:1000	
36	50	1,35					
+16	16	1,40				13,49	
Summa	616	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan F-E 1.					
9+88=50	-	1,95				12,33	9" rör mellan pålarna 9+88=50 och 51+50.
50+50	50	1,65				4:1000	
51	50	1,60					
+50	50	1,60				12,93	
+50	-	1,55				13,-	6" rör mellan pålarna 51+50 och 54++44.
52	50	1,30				4:1000	
+50	50	1,35				15,80	
53	50	1,55				4:1000	
+50	50	1,55				18,90	
54	50	1,55				4:1000	
+44	44	1,95				21,81	
Summa	444	meter.					
		Dikessträckan F-F 1.					
11+10=60	-	1,70				12,80	10" rör mellan pålarna 11+10=60 och 61+30.
60+50	50	1,55				4:1000	
61	50	1,30				13,20	Fixpkt.: Kors och järndubb i rågångssten, 6 m. N. om påle 61; belägen på höjden + 15,18.
+30	30	1,50				4:1000 13,32	
Summa	130	meter.					
		Sammandrag.					
Längd.		**Huvudavlopp.**					
65		Dikessträckan A-B					
228		D:o		B-C			
293							

FÖRVALTNINGS-BOKTR. EFTR.

333564

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
293							
282		Dikessträckan			C-D		
293			D:o		D-E		
122			D:o		E-F		
310	1300		D:o		F-G		
		Sidoavlopp.					
415		Dikessträckan			B-B 1		
322			D:o		C-C 1		
616			D:o		D-D 1		
444			D:o		E-E 1		
130	1927		D:o		F-F 1		
Summa	3227	meter.					

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Att vid upprensning av sträckan 1+20-1+50 av huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F-G, schaktmassorna skola uppläggas på sådant sätt att minsta möjliga intrång förorsakas vederbörande arrendatorer. Komma dessa att lämna särskilda anvisningar för massornas uppläggande, skola dessa anvisningar av blivande entreprenör beaktas.

Att ommurningen vid påle 1+50 skall grundläggas till erforderligt djup under det öppna avloppets bottenlinje samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att beträffande den öppna dikessträckan 1+20-1+50 botten och slänter skola

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms ommurningen vid påle 1+50.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att samtliga träd och buskar, som nu förekomma utmed avloppen, skola efter rothuggning borttagas, åliggande detta entreprenören med undantag för dikessträckan C-C^{1}, där befintliga träd och buskar skola borttagas av Bårslövs kommun såsom ägare till fastigheten Bårslöv nr 23.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, av entreprenören kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägare eller arrendator

333564

tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall, därest jordägare eller arrendator därom göra framställning, utföras av entreprenören men bekostas av den, som påfordrat arbetet.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. skola utföras med till 0,6 m. inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m. inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brända brunnstegel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållanden erforderligt antal täckdikesrör med minst 4" inre diameter.

Att beträffande sådana brunnar, som enligt kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ skola utföras med särskilt tillopp för ytvatten, detta tilloppsrör skall hava minst 9" inre diameter.

Att brunnarna skola omskolas med sten och groft grus.

Att vissa å hithörande profilritning närmare angivna brunnar få utföras såsom täckta brunnar, därest jordägare eller arrendator det påfordrar och samtidigt själva ikläda sig riskerna för i framtiden möjligen inträffande olycksfall eller skador, föror-

sakade av att brunnslocket skadas eller fördärvas. Täckta brunnar skola försänkas minst 60 cm under markytan.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

Att intaget vid påle 44+15 eller punkten B^{1} skall utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5 samt förses med löstagbart galler.

Bårslöv den 31 januari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Attarps, Bårslövs och Fjärestads hemman uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 27 december 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Attarps, Bårslövs och Fjärestads hemman uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Bårslöv n:ris 1, 16 och 23 samt Attarp nr 1 uti Bårslövs socken ävensom Fjärestad n:ris 5 och 9 uti Fjärestads socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omedelbart sydost om Bårslövs kyrka samt omkring 2 km. nordost om Gantofta järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Teckomatorp. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas till ett större, öppet huvuddike, vilket från påle 14+20 vid allmänna vägen Bårslöv - Åsbyholm avrinner söder och väster ut genom allmänna vägen Bårslöv - Fjärestad till Rån. Det nuvarande huvuddiket har emellertid ej i de delar, som beröra detta företag, utförts med tillräckliga dimensioner, ej heller hava erforderliga sidodiken upptagits, varför de berörde markerna f.n. i hög grad besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden och gjorda uttalanden upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning, samt för detta ändamål föreslagit, att följande dikessträckor skola utföras.

1/ Huvudavlopp.

a/ Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G från påle 1+20 till påle 14+20 omedelbart uppströms allmänna vägen Bårslöv - Åsbyholm. Avloppet följer i hela sin sträckning det nuvarande öppna huvuddiket med undantag för sträckan 4+13-6+95, där detsamma för undvikande av ett flertal krökar upptages i nyskärning. Utföres som täckt dike till de dimensioner, som framgå av förslagshandlingar och ritningar, med undantag för sträckan 1+20-1+50, vilken föreslagits till utförande såsom öppet dike.

2/ Sidoavlopp.

b/ Dikessträckan $B\text{-}B^{1}$ från påle 1+85=40 till påle 44+15. Utföres som täckt dike av 8" och 6" cementrör.

c/ Dikessträckan $C\text{-}C^{1}$ från påle 4+13=20 till påle 23+22. Utföres

som täckt dike av 8" och 6" cementrör.

d/ Dikessträckan $D-D^{1}$ från påle 6+95=30 till påle 36+16. Utföres som täckt dike av 10", 9", 8" och 6" cementrör.

e/ Dikessträckan $E-E^{1}$ från påle 9+88=50 till påle 54+44. Utföres som täckt dike av 9" och 6" cementrör.

f/ Dikessträckan $F-F^{1}$ från påle 11+10=60 till påle 61+30. Utföres som täckt dike av 10" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar, därvid de funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen i föreslagen utsträckning utföras såsom täckta diken. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek

och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning, samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade områdena hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markernas nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande nödvändiggör nybyggnad av trumma för allmänna vägen Bårslöv - Åsbyholm inom Luggude härads vägdistrikt, nämligen mellan pålarna 14+10 och 14+20 å huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F-G. Enligt åtagande vid sammanträdet den 17 sistlidne december /förrättningsprotokollets § 11/ skall det åligga Luggude härads vägstyrelse att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida dels nybygga omnämnda trumma av

cementrör med minst 18" inre diameter, dels såsom anslutningsanordningar till densamma utföra brunnar vid pålarna 14+10 och 14+20. Brunnarna böra utföras av 32" cementrör samt förses med intag för ytvatten. Företaget berör även tvenne trummor för allmänna vägen Bårslöv - Fjärestad inom Luggude härads vägdistrikt nämligen de trummor, som ligga mellan pålarna 4 och 4+13 å huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F-G, samt mellan pålarna 42+2 och 42+11 å sidoavloppet, dikessträckan $B-B^{1}$. Omnämnda trummor, vilka utförts av respektive 24" och 15" rör, kunna bibehållas i oförändrat skick, men skall det åligga vägstyrelsen att såsom anslutningsanordningar till desamma i egen regi och utan ersättning från dikningsföretaget nybygga brunnar vid pålarna 4, 4+13, 42+2 och 42+11. Brunnarna vid pålarna 4 och 4+13 böra därvid utföras av 40" cementrör, brunnarna vid pålarna 42+2 och 42+11 av 24" cementrör. Samtliga brunnar böra förses med intag för ytvatten. Även ett flertal ägovägar korsas av de till upptagande föreslagna dikessträckorna. Då de korsande avloppen emellertid skola utföras som täckta ledningar, erfordras ej särskilda trummor för dessa vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att, för den händelse företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå för i samband med arbetets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt

ställe förordnar. Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 14750,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 16.899,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid det-

ta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i sex olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-73 med ett båtnadsvärde om 9495,- kr., skall kunna torrläggas, måste huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F-G, utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 8350,- kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 74-87 med ett båtnadsvärde om 1448,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels sidoavloppet, dikessträckan B-B^1, upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten B, beräknat till 50,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1250,- /1200+50/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 88-102 b med ett båtnadsvärde om 1109,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels sidoavloppet, dikessträckan C-C^1, upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, beräknat till 50,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 950,- /900+50/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 103-126 med

ett båtnadsvärde om 2561 kr., skall kunna torrläggas, måste dels sidoavloppet, dikessträckan D-D^1, upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D, beräknat till 400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2650 /2250+400/ kronor.

För att avdelning V, omfattande ägofigurerna 127-143 med ett båtnadsvärde om 1733 kr., skall kunna torrläggas, måste dels sidoavloppet, dikessträckan E-E^1 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, beräknat till 400,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1900 /1500+400/ kronor.

För att avdelning VI, omfattande ägofigurerna 144-151 med ett båtnadsvärde om 553,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels sidoavloppet, dikessträckan F-F^1, upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, beräknat till 400,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 950 /550+400/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
16899,- kr.	14750,- kr.	0,872832.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	9495,- kr.	8350,- kr.	0,879410
II	1448,- "	1250,- "	0,863259
III	1109,- "	950,- "	0,856627

IV	2561,- kr.	2650,- kr.	1,034752
V	1733,- "	1900,- "	1,096364
VI	553,- "	950,- "	1,717902.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	10943,- kr.	9550,- kr.	0,872704
I+II+III	12052,- "	10450,- "	0,867075
I+II+III+IV	14613,- "	12700,- "	0,869089
I+II+III+IV+V	16346,- "	14200,- "	0,868714
I+II+III+IV+VI	15166,- "	13250,- "	0,873664
I+II+III+V+VI	14338,- "	12500,- "	0,871809
I+II+IV	13504,- "	11800,- "	0,873815
I+II+IV+V	15227,- "	13300,- "	0,873448
I+II+IV+V+VI	15790,- "	13850,- "	0,877137
I+II+V	12676,- "	11050,- "	0,871726
I+II+V+VI	13229,- "	11600,- "	0,876861
I+II+IV+VI	14057,- "	12350,- "	0,878565
I+II+VI	11496,- "	10100,- "	0,878566
I+III	10604,- "	9250,- "	0,872312
I+III+IV	13165,- "	11500,- "	0,873528
I+III+IV+V	14898,- "	13000,- "	0,872600
I+III+IV+V+VI	15451,- "	13550,- "	0,876965
I+III+IV+VI	13718,- "	12050,- "	0,878407
I+III+V+VI	12890,- "	11300,- "	0,876648

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+IV	12056,- kr.	10600,- kr.	0,879230
I+IV+V	13789,- "	12100,- "	0,877511
I+IV+V+VI	14342,- "	12650,- "	0,882024
I+IV+VI	12609,- "	11150,- "	0,884288
I+V	11228,- "	9850,- "	0,877271
I+V+VI	11781,- "	10400,- "	0,882777
I+VI	10048,- "	8900,- "	0,885748.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

Avdelning II påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 1250,- kr., då denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,863259.

Avdelning III påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 950,- kr., då denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,856627.

Avdelningarna I, IV och V påföres gemensamt en kostnad om 12000,- kr., motsvarande dels kostnaderna för huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F-G, sedan den beräknade kostnaden för denna dikessträcka minskats med tillsammans 100,- kr., vilka påföres avdelningarna II och III med 50 kr. på vardera, dels kostnaderna för sidoavloppen, dikessträckorna $D-D^1$ och $E-E^1$. Relativa kostnaden för avdelningarna I, IV och V belöper då till 0,870258.

Avdelning VI påföres återstående del av kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning eller 550 kr., då denna avdelnings

relativa kostnad belöper till 0,994575.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 och 7:28-30, föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget, ej heller med sådan sökande likställd, är ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden. I kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ angives med beteckningen "sök." de delägare, vilka äro sökande till företaget eller med sökande likställda.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Fö-

retaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft, och skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant samt två revisorer och en revisorssuppleant. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Bårslövs socken.

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 25,35 kr. vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars

och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Bårslöv den 31 januari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Jönsson John Larsson

Gode män.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1+50	6,70	6,85	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20
+75	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60
2	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-
+25	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25
+50	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50
3	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75
+50	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-
4	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40
+50	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80
5	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20
+50	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60
6	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-
+50	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40
7	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80
+50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15
8	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50
+50	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70	13,85
9	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20
+50	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55
10	13,40	13,55	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90
+50	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
11	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30
+50	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55
12	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80
+50	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90	16,05
13	15,10	15,25	15,40	15,55	15,70	15,85	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60
+50	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-
14	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-	17,15	17,30
14+19	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-	17,15	17,30	17,45	17,60
20=4+13	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50
+50	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-
21	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20
+26	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50
+50	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20
+75	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75
22	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30
+25	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55
+50	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80
+75	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90
23	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20
+22	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40
30=6+95	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80
+50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
31	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50
+50	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70	13,85
32	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20
+50	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50
33	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80
+50	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10
34	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20
+50	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30
35	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20	15,35	15,50
+50	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55	15,70
36	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90
40=1+85	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75
+50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15
41	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55
+25	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80
+50	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10
42	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40
+10	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60
+25	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50
+50	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-
+75	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50
43	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-
+25	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
43+50	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-
+75	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50
43	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-
+25	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40
+50	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80
44	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70	13,85	14,-
50=9+88	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80
+50	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-
51	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20
+50	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40
+75	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10
52	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70
+25	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75	16,90	17,05	17,20	17,35	17,50
+50	16,80	16,95	17,10	17,25	17,40	17,55	17,70	17,85	18,-	18,15	18,30
+75	17,60	17,75	17,90	18,05	18,20	18,35	18,50	18,65	18,80	18,95	19,10
53	18,40	18,55	18,70	18,85	19,-	19,15	19,30	19,45	19,60	19,75	19,90
+25	19,20	19,35	19,50	19,65	19,80	19,95	20,10	20,25	20,40	20,55	20,70
+50	20,-	20,15	20,30	20,45	20,60	20,75	20,90	21,05	21,20	21,35	21,50
+75	20,80	20,95	21,10	21,25	21,40	21,55	21,70	21,85	22,-	22,15	22,30
54	21,60	21,75	21,90	22,05	22,20	22,35	22,50	22,65	22,80	22,95	23,10
+25	22,40	22,55	22,70	22,85	23,-	23,15	23,30	23,45	23,60	23,75	23,90
+45	23,20	23,35	23,50	23,65	23,80	23,95	24,10	24,25	24,40	24,55	24,70

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
60=11+10	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20	15,35
+50	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55
61	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75
+30	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90

Bårslöv den 31 januari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bårslövs socken.				
1 3/4	1 1		Bårslöv ; F. kyrkoherdebost.,				
			arr. Sture Jönsson		1, 2	594,-	700,-
					97-102b	4269,-	5260,-
1 3/4	1 2		D:o ; F. kyrkoherdebost.,				
			arr. Sture Jönsson				
			underarr. Emma Schüler		3-13	2172,-	2600,-
5/28	23 3		D:o ; Bårslövs kommun	sök.	14-34 120-124	6507,-	9540,-
					80	1440,-	1800,-
					88-93	444,-	540,-
1/24	av 23 2		D:o ; Bårslövs kommun	sök.	35-42 125, 126	1657,-	2240,-
					94	126,-	140,-
17/42	av 23 2		D:o ; Folke Henfeld	sök.	43-69	10356,-	15780,-
					95, 96	72,-	80,-
1/4	16 2		D:o ; Nils Peter Pehrsson	sök.	70-73	933,-	1280,-
avs.	23 5		D:o ; Emma Schüler		77-79	354,-	420,-
69/176	av 1 2		Attarp ; Janne Paulsson	sök.	110-119	6071,-	7594,-
1/4	1 5		D:o ; Eva Ericsson	sök.	127-143	6167,-	7900,-
					144-147	786,-	1200,-
1/4	1 4		D:o ; Dens.,		148-151	601,-	740,-
			Fjärestads socken.				
1/4	5 1		Fjärestad; Arvid Andersson		74-76 81-85	3484,-	4200,-
			Överföres			46033,-	62014,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.870258	Rel. kostn. 0.863259	Rel. kostn. 0.856627	Rel. kostn. 0.994575		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106,-	92,25								
991,-			848,92			941,17	6,38	62,06	
428,-	372,47					372,47	2,53	24,61	
3033,-	2639,49								
360,-		310,77							
96,-			82,24			3032,50	20,56	199,99	
583,-	507,36								
14,-			11,99			519,35	3,52	34,24	
5424,-	4720,28								
8,-			6,85			4727,13	32,05	311,75	
347,-	301,98					301,98	2,05	19,94	
66,-		56,98				56,98	0,39	3,79	
1523,-	1325,40					1325,40	8,98	87,35	
1733,-	1508,16								
414,-				411,75		1919,91	13,02	126,65	
139,-				138,25		138,25	0,94	9,14	
716,-		618,09				618,09	4,19	40,76	
15981,-	11467,39	985,84	950,-	550,-		13953,23	94,61	920,28	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			46053,-	62014,-
1/56	av 9 3		Fjärestad; Aug. Hansson		86,87	1554,-	1860,-
1/56	av 9 3		D:o ; Janne Paulsson	sök.	103-105	751,-	1040,-
1/56	av 9 7		D:o ; Dens.	sök.	106-109	717,-	1040,-
						49055,-	65954,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.870258	Rel. kostn. 0.863259	Rel. kostn. 0.856627	Rel. kostn. 0.994575		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15981,-	11467,39	985,84	950,-	550,-		13953,23	94,61	920,28	
306,-		264,16				264,16	1,79	17,41	
289,-	251,51					251,51	1,70	16,54	
323,-	281,10					281,10	1,90	18,48	
16899,-	12000,-	1250,-	950,-	550,-		14750,-	100,-	972,71	

Bårslöv den 31 januari 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Jönsson John Larsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 4*0516

DIARIE N:r 11306
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUL. 1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad

av år 1936"

uti Bårslövs och Fjärestads socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Avskrift.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad
av år 1936"
uti Bårslövs och Fjärestads socknar
av Malmöhus län.
Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 maj 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad av år 1936" uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län har jag anmodats upprätta sådana handlingar som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart sydost om Bårslövs kyrka samt omkring 2,- km. nordost om Gantofta järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Teckomatorp. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 27 december 1934 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 17 december 1935, varefter förrättningen avslutades den 31 januari 1936. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 31 januari 1936 /förrättningsprotokollets § 19/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande tillsammans 73,74 % i företaget hava därjämte undertecknat särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Arrendatorn av lönebostället 1 3/4 mtl. Bårslöv 1 1 har av Stiftsnämnden i Lund erhållit tillstånd /Bil. V/ att söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 33,60 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	25,33 ha
Endast bidragssökande	8,27 "
Summa	33,60 ha

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	14750,- kr.	10877,01 kr.	3872,99 kr.
Syneförrättning	972,71 "	717,28 "	255,43 "
Betänkande	210,74 "	155,40 "	55,34 "
Domstolsavgift	25,35 "	18,70 "	6,65 "
Summa	15958,80 kr.	11768,39 kr.	4190,41 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 475,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	65954,- kr.
" före "	49055,- "
Värdeförhöjning	16899,- "
Kostnad	15958,80 "

Rel. kostnad	0,94
Bidrag i % av kostnaderna	47,90.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	49414,- kr.
" före "	36973,- "
Värdeförhöjning	12441,- "
Kostnad	11768,39 " .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	16540,- kr.
" före "	12082,- "
Värdeförhöjning	4458,- "
Kostnad	4190,41 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 i synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad av år 1936" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7640,- kr. motsvarande 47,90 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 6130,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II

Förening Bil. III

Diariebevis Bil. IV

Utdrag av Stiftsnämndens protokoll
den 8 januari 1937 Bil. V

Fullmakt Bil. VI

Förteckning över fastigheter, till vilkas
torrläggning lån sökes från statens av-
dikningslånefond Bil. VII

Arvodesräkningar Bil. VIII och IX

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 4 blad.

Malmö i februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

7.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Bårslövs socken.			
2. 1 3/4	1'	Bårslöv ; F. hyckeherdebostället,			
		au. Sture Jönsson	1, 2		35
			97-102 b	2	63
2. 1 3/4	1'	do ; F. hyckeherdebostället,			
		au. Sture Jönsson			
		underau. Emma Schiller	3-13	1	30
5/28	23³	do ; Bårslövs kommun	14-34, 120-124	4	77
			80		90
			88-93		27
1/24	arr 23²	do ; Bårslövs kommun	35-42, 125, 126	1	12
			94		07
1. 17/42	arr 23²	do ; Folke Henfeld	43-69	7	89
			95, 96		04
4. 1/4	16²	do ; Nils Peter Persson	70-73		64
arr.	23⁵	do ; Emma Schiller	77-79		21
6. 69/176	arr 1²	Attarp ; Janne Pantsson	110-119	4	42
3. 1/4	15	do ; Eva Ericsson	127-143	3	95
			144-147		60
3. 1/4	1⁴	do ; Dem.	148-151		37
		Tjärestads socken.			
5. 1/4	5'	Tjärestad ; Arvid Andersson	74-76, 81-85	2	10
1/56	arr 9³	do ; Ang. Hansson	86, 87		93
6. 1/56	arr 9³	do ; Janne Pantsson	103-105		52
6. 1/56	arr 9⁷	do ; Dem.	106-109		52
		Summa		33	60

Relativ kostnad 0.94.

Bidrag i % av kostnaderna 47.90.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1097 -		941 17	62 06	13 45	1 62	1018 30	487 77	530 53	
428 -		372 47	24 61	5 33	- 64	403 05	193 06	209 99	
3489 -		3032 50	199 99	43 33	5 21	3281 03	1571 61	— —	söker ej lån.
597 -		519 35	34 24	7 42	- 89	561 90	269 15	— —	söker ej lån.
5432 -		4727 13	311 75	67 54	8 13	5114 55	2449 87	2664 68	
347 -		301 98	19 94	4 32	- 52	326 76	156 52	170 24	
66 -		56 98	3 79	- 82	- 10	61 69	29 55	— —	söker ej lån.
1523 -		1325 40	87 35	18 92	2 28	1433 95	686 86	747 09	
2147 -		1919 91	126 65	27 44	3 30	2077 30	995 03	1082 27	
139 -		138 25	9 14	1 98	- 24	149 61	71 66	77 95	
716 -		618 09	40 76	8 83	1 06	668 74	320 33	348 41	
306 -		264 16	17 41	3 77	- 45	285 79	136 89	— —	söker ej lån.
289 -		251 51	16 54	3 58	- 43	272 06	130 32	141 74	
323 -		281 10	18 48	4 01	- 48	304 07	145 65	158 42	
16899 -		14750 -	972 71	210 74	25 35	15958 80	7644 27	6131 32	

Malmö i januari 1937.

C. H. Haller.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Diknings kostnader		14750.- kr.
Förrättningskostnader:		
Syneförrättning	972.71 kr.	
Bekämbande	210.74 "	
Domstolsavgift	25.35 "	1208.80 "
Summa kostnader		15958.80 kr.

Malmö i januari 1937.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.958 kronor 80 öre, varav å länsagarnas andel 11.768 kronor 2 öre.

Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad av år 1936" uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935-1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Folke Henfeld, Bårslöv nr 23 per Gantofta;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Bårslöv den 31 januari 1936.

1. Folke Henfeld
2. Sture Jönsson
3. Eva Ericsson
4. Nils Peter Pehrsson

gn Johan Ericsson enl. fullmakt 5. Arvid Andersson

Bil. nr 7 i förrättningshandlingarna

6. Janne Paulsson

gn Sture Paulsson enl. fullmakt.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér	Ernst Jönsson
Lantbruksingeniör	Lantbrukare
Malmö.	Hesslunda, Mörarp.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 januari 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Diknings-företaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad av år 1936" uti Bårslövs och Fjärestads socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 oktober 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

S tämpel.

Stämpel.

Bil. V.

Lunds Stiftsnämnd.

D:nr 2032 S. Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den 8 januari 1937.

§ 5. Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorn av lönebostället 1 3/4 mtl. Bårslöv 1:1 i Bårslövs socken, Sture Jönsson, undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget "Bårslöv-Attarp-Fjärestad av år 1936" belöpte på ovannämnda boställe - anhållit om godkännande av Sture Jönssons åtgärder.

I ärendet hade yttrande avgivits av kyrkorådet i Bårslövs pastorat.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet, varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfvidsson.

Bil. VI.

Fullmakt

för min son Sture Paulsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att å mina vägnar underteckna förening angående sökande av bidrag och lån av statsmedel till utförandet av "Dikningsföretaget Bårslöv - Attarp - - Fjärestad av år 1936" uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län, ävensom att, därest bidrag och lån beviljas, underteckna skuld- eller borgensförbindelse samt säkerhetsförbindelse beträffande omnämnda dikningsföretag.

Attarp per Gantofta den 31 januari 1936.

J. Paulsson.

Bevittnas:

Ernst Malmsten
Gantofta

Harriet Friman
Gantofta.

Bil. VII.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad av år 1936" inom Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

69/176	mtl.	Attarp	av 1 2/4	; Janne Paulsson,
1/4	"	"	1 5/4	; ~~Dens.~~, Eva Ericsson,
1/4	"	"	1 5/4	; Eva Ericsson,
1 3/4	"	Bårslöv	1 1/4	; F. kyrkoherdebostället; arr. Sture Jönsson,
1/3/4	"	"	1 1/4	; F. kyrkoherdebostället; arr. Sture Jönsson, underarr. Emma Schüler,
1/4	"	"	16 2/4	; Nils Peter Pehrsson,
17/42	"	"	av 23 2/4	; Folke Henfeld.

Fjärestads socken.

1/4	mtl.	Fjärestad	5 1/4	; Arvid Andersson,
1/56	"	"	av 9 3/4	; Janne Paulsson,
1/56	"	"	av 9 7/4	; Dens.

Malmö i januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-14, vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

Bil. VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Båslöv-Attarp-Tjärestad av år 1936"
inom Båslövs och Tjärestads sockn
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefrövattningshandlingarna ~~à~~	4	–
Betänkande, sid. 5 "	15	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2 + 10 × 0.50 + 4 × 0.40 + ~~2~~)	10	60
Upprättande av ansökningshandlingar jämte övrig utredning ang. fastigheten Båslöv 1 m. m. dagar 1 "	12	–
Kopia av plankartan å väv (55.70 – 3.86)	51	84
" " profiler och sektioner } 0.75 (42.87 + 15.–)	44	90
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (94 + 9 + 15) × 0.55	64	90
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synehandlingar och 2 häften betänkanden	4	–
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	–
Summa Kronor:	210	74

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Lunds häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 20 januari 1937.

C. H. Hallé.

Statens lantbruksingenjör.

Kvitteras per postförskott.
Malmö den 20 januari 1937.
C. H. Hallé.

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB.
356933

233

398/37

M 4•0516

DIARIE N:r 11308
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 III. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1937 för "dikningsföretaget Bårslöv - Attarp - Fjärestad av år 1936" i Bårslövs och Fjärestads socknar av MALMÖHUS LÄN under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusenetthundratrettio (6.130) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** +)

och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sjutusensexhundrafyrtio (7.640) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ++)

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~v~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~n~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

+)Lånet minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut d,3/8 1937 till 5.480 kr.
++)Bidr. " " " " " " " " 6.820 "

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
128736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bårslöv den 5 juni 1937.

Att Lantbrukaren Folke Hynfeld, Bårslöv nr 23 per Gantofta

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Hallén
Lantbruksingenjör
Adress Hälsingborg

A. d. Persson
Tjänstem
Adress Hälsingborg

Med stöd av Kungl. brevet den 28 maj 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 3 augusti ***19*** 37.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad av år 1936" uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935-1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Folke Henfeld, Bårslöv nr 23 per Gantofta;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Bårslöv den 31 januari 1936.

1. Folke Henfeld
2. Sture Jönsson
3. Eva Ericsson
   gn Johan Ericsson enl. fullmakt, Bil. nr 7 i förrättningshandlingarna.
4. Nils Peter Pehrsson
5. Arvid Andersson
6. Janne Paulsson
   gn Sture Paulsson enl. fullmakt.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Ernst Jönsson
Lantbrukare
Hesslunda, Mörarp.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Upprättat jämlikt stadgandet i l § 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

För tagets namn "Dikningsföretaget Hårslöv - Attarp - Fjärestad av år 1936" i Hårslövs och Fjärestads socknar av Kalmar hus län.

Lån 6.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 maj 1937. Lånet minskat enligt beslut den 3 augusti 1937 till 5.483 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterna upptagna fastigheter.

Socken, by och beteckning	Kvantal	Registernummer	Ägare
Hårslövs socken			
Attarp	69/176	av 1 2/4	Janne Paulsson
"	1/4	1 5/6	Sven Persson
"	1/4	1 1/1	Kronan
Hårslöv	1 3/4	1	F. kyrkoherdeboställets arr. Arthur Jönsson
"	1/4	16 2/2	Nils Peter Pehrsson
"	17/42	av 85	Folke Lenfeld
Fjärestads socken			
Fjärestad	1/4	5 1/3	Arvid Andersson
"	1/66	av 9 3/7	Janne Paulsson
"	1/66	av 9	Kronan

Stockholm den 3 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olfo Fredholm

28/5 37

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad av år 1936" inom Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

69/176	mtl.	Attarp	av 1 2	; Janne Paulsson,
1/4	"	"	1 4	; ~~Emma~~ Eva Eriksson
1/4	"	"	1 5	; Eva Eriksson,
1 3/4	"	Bårslöv	1 1	; F. kyrkoherdebostället; arr. Sture Jönsson,
~~1/3/4~~	~~"~~	~~"~~	1 1	; F. kyrkoherdebostället; arr. Sture Jönsson, underarr. Emma Schüler,
1/4	"	"	16 2	; Nils Peter Pehrsson,
17/42	"	"	av 23 2	; Folke Henfeld.

Fjärestads socken.

1/4	mtl.	Fjärestad	5 1	; Arvid Andersson,
1/56	"	"	av 9 3	; Janne Paulsson,
1/56	"	"	av 9 7	; Dens.

Malmö i januari 1937.

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

398/37

Sodk. 3/8 37

DIARIE N:r 11309
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUL. 1937

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Bårslöv-Attarp-Fjärestad av år 1936"
uti Bårslövs och Fjärestads socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 6130,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7640,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Folke Henfeld,
Bårslöv nr 23 per Gantofta.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 5 juli 1937. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader m.m.	13050,- kr.
Förrättningskostnader	1208,80 " ✓
Summa	14258,80 kr. ✓

Då kostnaderna vid statsunderstödets beviljande beräknats till 15958,80 kr., skall statsunderstödet alltså reduceras i förhållande till här ovan redovisade kostnader.

Malmö den 5 juli 1937.

C.A. Nelli

Statens lantbruksingeniör.