

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förordning
1937:111
S. 13

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förordning


Förslag
till

"Diktningens företaget Bärslöv - Ormstorp
av år 1936"

av Ormstorp och Bärslövs socknar
av 77 Länsmäns Län.

Upprättat vid synförrättning år 1936 av

Olav Henrik Hallén.
Statens Lantbruksingenjör.



Avlopp för diktningens företaget
Ormstorp nr 13 av år 1927.

Fisciplet + 5.

Begränsningskurva för 1927 års
diktningens företag.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 001

M 2*0517

Vidimeras
ex officio:
O. H. Hallén.

Ar 452. Hallén & Sjöström

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Förslag

till

"Drivningsföretaget Bärslöv-Ornstorp"

år 1936"

uti Ottarps och Bärslövs socknar

av Malmöhus Län.




Upprättat vid synförrättning år 1936 av

Olav Henric Wahl.

Statens Lantbruksingenjör.

Tygritning för brunn
med inre diam. av 24".

Skala 1:50.



Skala 1:50

Längdskala 1:4000
Följ och sektionsskala 1:100

Vidimeras
ex officio

C. H. Wahl.


RITN. Nr 002

2*05172

Nr 452 Malmöhus Län

M 2*0517

DIARIE Nr 11318
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUL 1937



Handlingar
till
"Dikningsföretaget Bårslöv-Ormastorp
av år 1936"
uti Bårslövs och Ottarps socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll. fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker till Ormatorp
n:ris 13 och 14 m.fl. fastigheter uti
Ottarps och Bårslövs socknar av Malmö-
hus län.

År 1936 den 30 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, lantbrukaren Nils Oscar Nilsson, Bårslov nr 9 per Gantofta och godsägaren Anders Nilsson, Strömsås per Tågarp hos lantbrukaren Åke Bengtsson, Bårslov nr 6 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Ormatorp n:ris 13 och 14 m.fl. fastigheter uti Ottarps och Bårslövs socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 26 sistlidne augusti översänt till pastorsämbetena i Ottarps och Bårslövs församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. n:ris 2 och 3/ enligt & desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 30 augusti 1936. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 27 augusti 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 augusti 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom syneförrättningen hade följande tillståndsbeslut.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. August Jönsson, Ormatorp nr 14, äg. 1/32 mtl. Ormatorp 14, ⁸

1/96 mtl. Ormatorp 14 ¹⁶ och 1/48 mtl. Ormatorp 14 ¹⁷, allt uti

Ottarps socken.

Lantbr. Åke Bengtsson, Bårslöv nr 6, Mg. $3/128$ mtl. Ormatorp 14^{10} uti

Ottarps socken samt $1/80$ mtl. Bårslöv 6^{15} och $11/400$ mtl. Bårslöv

6^{13} uti Bårslövs socken.

Av övriga sakägare:

Lantbr. Otto Jönsson, Bårslöv nr 6, Mg. $3/64$ mtl. Ormatorp 14^3 uti Ot-

tarps socken och $151/4800$ mtl. Bårslöv 6^9 uti Bårslövs socken.

Lantbrukarne Abraham Persson och Alfred Persson, Ormatorp nr 14, Mg. ge-

mensamt $3/32$ mtl. Ormatorp 14^6 uti Ottarps socken.

Lantbrukarne Teodor Svensson och Cornelius Svensson, Ormatorp nr 13, Mg.

gemensamt $1/64$ mtl. Ormatorp 13^{12} och $1/32$ mtl. Ormatorp 4^9 , allt

uti Ottarps socken.

Lantbr. Karl Svensson, Ormatorp nr 13, Mg. $1/32$ mtl. Ormatorp 13^{11} och

$3/64$ mtl. Ormatorp 13^7 , allt uti Ottarps socken.

Lantbr. Janne Gustavsson, Ormatorp nr 13, förande talan för "Dikningsfö-

retaget Ormatorp nr:ra 4 och 13 av år 1927".

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och

bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig

ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen för-

klarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att

vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att anmä-

la.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom en profilritning över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningen nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvagningspålarna.

§ 5.

Sökandena Åke Bengtsson och August Jönsson förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning och med de dimensioner, som erfordrades för torrläggning av deras marker. De yrkade därför, att dikessträckan 1+95 - 6+18 skulle upptagas över deras marker samt utsträckas så långt söder ut, som erfordrades för nöjaktigt avfall. Det nya avloppet borde i hela sin omfattning utföras såsom tåkt dike.

§ 6.

Abraham Persson och Alfred Persson, vilka vid förundersökningarna påyrkat, att företaget skulle utsträckas norr ut samt omfatta jämväl upptagandet av dikessträckan 0-1+95 vidhålla nu detta yrkande. De förklarade sig villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. nr 5/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 7.

Teodor Svensson yrkade, att vattnet från Åke Bengtssons fastighet skulle avledas öster ut och avlopp för sökandenas vatten alltså upptagas ungefär från påle 6+18 och rakt öster ut till det omkring 250 m. öster om ommämnda påle liggande floddiket. Visserligen måste man då genomgräva en förhöjning på ömse sidor om enskilda vägen från Bårslövs gräns till allmänna vägen mellan Vallåkra och Kingelstad, men Svensson ansåge, att kostnaderna för företagets genomförande det oaktat skulle bliva ej obetydligt mindre, därest detsamma utfördes i enlighet med hans yrkande, än om avlopp upptoges från påle 6+18 och söder ut till påle 11+22.

§ 8.

Åke Bengtsson förklarade med instämmande av Janne Gustavsson, vilkens fader förut innehaft den Teodor Svensson och Cornelius Svensson nu tillhöriga fastigheten, att vattnet från Bengtssons marker nu avrunne söder ut genom ett tätt avlopp av 6" rör, vilket omkring år 1890 upptagits över Teodor och Cornelius Svenssons fastighet. Avloppet vore emellertid för litet, varför vid flöden vissa delar av Bengtssons marker nu sattes under vatten.

§ 9.

Teodor Svensson vitsordade riktigheten av Åke Bengtssons i § 8 här ovan refererade uttalande med det undantag, att han trodde, att det tätt avloppet över hans och Cornelius Svenssons fastighet utförts med större rör än av Åke Bengtsson uppgivna 6".

§ 10.

Teodor Svensson förklarade, att han och hans broder Cornelius

Svensson ej under några förhållanden ville deltaga i kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande vare sig avlopp komme att upptagas på det sätt, Svensson påyrkat /se § 7 här ovan/, eller ock söder ut över deras fastighet till påle 11+22. Han förklarade, att deras fastighet Ormatorp 13¹² redan nu vore nöjaktigt torrlagd.

§ 11.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i Årendet komme att hållas hos lantbrukaren Åke Bengtsson, Bårslöv nr 6, fredagen den 9 oktober 1936 kl. 9 f.m.

Bårslöv den 30 september 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson

N. Oskar Nilsson

Gode män.

År 1936 den 9 oktober inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Åke Bengtsson, Bårslöv nr 6, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. August Jönsson, Ormatorp nr 14,

Lantbr. Åke Bengtsson, Bårslöv nr 6,

Lantbr. Otto Jönsson, Bårslöv nr 6,

Lantbrukarne Abraham Persson och Alfred Persson, Ormatorp nr 14,

Lantbrukarne Teodor Svensson och Cornelius Svensson, Ormatorp nr 13,

Lantbr. Karl Svensson, Ormatorp nr 13.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde hade detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 16.

Överlämnades till lantbrukaren Åke Bengtsson ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 17.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda, att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Åke Bengtsson, Bårslöv nr 6 per Vallåkra, tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbrukaren August Jönsson, Ormatorp nr 14 per Vallåkra och lant-

brukaren Alfred Persson, Ormastorp nr 14 per Vallåkra.

§ 18.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså nu inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Åke Bengtsson för att av honom hållas tillgängliga för delägarne.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Bårslov den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson

N. Oskar Nilsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Kungl. Befallningshavande i Malmöhus län.

Härigenom få vi vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att verkställa laga syn för torrläggning av mark å egendomarne n:13 och n:14 i Ormastorp, Otterps socken, Luggude härad och Malmöhus län.

Bårslov den 24 februari 1936.

August Jönsson

Åke Bengtsson

Ormastorp nr 14,

Bårslov nr 6, Vallåkra.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 mars 1936.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ormatorp n:ris 13 och 14 m.fl. fastigheter uti Ottarps och Bårslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Åke Bengtsson, Bårslov nr 6, onsdagen den 30 september 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ormatorp n:ris 4, 13 och 14 uti Ottarps socken samt Bårslov nr 6 uti Bårslövs socken, dels dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Ormatorp n:ris 4 och 13 m.fl. hemman av år 1927".

Malmö den 26 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 augusti 1936 för Ottarps församling i Ottarps kyrka betygar:

Carl O. Borg

p.l.

Bil. nr 3.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ormatorp n:ris 13 och 14 m.fl. fastigheter uti Ottarps och Bårslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Åke Bengtsson, Bårslöv nr 6, onsdagen den 30 september 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ormatorp n:ris 4, 13 och 14 uti Ottarps socken samt Bårslöv nr 6 uti Bårslövs socken, dels dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Ormatorp n:ris 4 och 13 m.fl. hemman av år 1927".

Malmö den 26 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 augusti 1936 för Bårslövs församling i Bårslövs kyrka betygar:

O.E. Sjöberg

p.l.

Bil. nr 4.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid synförrättning
angående torrläggning av marker till Ormatorp n:ris 13 och 14 m.fl.
fastigheter uti Ottarps och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrät- telsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Ottarps församling, /kungörelse/	Tågarp	26/8 1936
Pastorsämbetet i Bårslövs församling, /kungörelse/	Gantofta	" "
Lantbr. Nils Oskar Nilsson, /gode man/ Bårslöv nr 9,	"	" "
Godsäg. Anders Nilsson, /gode man/, Strömsnäs,	Tågarp	" "
Lantbr. Otto Jönsson, Bårslöv nr 6,	Gantofta	28/8 "
Lantbr. Abraham Persson, Ormatorp nr 14,	Vallåkra	" "
Lantbr. Alfred Persson, Ormatorp nr 14,	"	" "
Lantbr. August Jönsson, Ormatorp nr 14,	"	" "
Lantbr. Åke Bengtsson, Bårslöv nr 6,	"	" "
Lantbr. Cornelius Svensson, Ormatorp nr 13,	Kingelstad	" "
Lantbr. Teodor Svensson, Ormatorp nr 13,	"	" "
Lantbr. Karl Svensson, Ormatorp nr 13,	Vallåkra	" "
Lantbr. Janne Gustavsson, Ormatorp nr 13, såsom syssloman för "Dikningsföretaget Ormatorp n:ris 4 och 13 av år 1927"	"	" "

Malmö den 28 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Ormatorp n:ris 13 och 14 m.fl. fastigheter uti Otterps och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Bårslöv den 30 september 1936.

Alfred Persson

Abraham Persson

Namnteckningarna vitsorda:

C.H. Wallér

N. Oskar Nilsson

And. Nilsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bårslövs socken.</u>					
Bårslöv	6 ⁹		151 1800		<u>Otto Jönsson.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Ottarps socken.</u>					
Ormastorp	14 ³		3/64		<u>Otto Jönsson.</u>
				4	Åker, m.p.lättlera
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	Vattenhåla, imp.
				8	D:o d:o
				9	Åker, m.p.lättlera
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Ormastorp	14 ⁶		3/32		<u>Abraham o. Alfred Persson.</u>
				12	Åker, m.p.lättlera
				13	D:o d:o
				14	Vattenhåla, imp.
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							1900	570	-	2000	600	-	100	30	-
	33							1800	594	-	2000	660	-	200	66	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	69								1260	-		1380	-		120	-
	40							1600	640	-	2000	800	-	400	160	-
1	22							1800	2196	-	2000	2440	-	200	244	-
	27							1900	513	-	2000	540	-	100	27	-
						03										
						02										
	44							1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
	17							1800	306	-	2000	340	-	200	34	-
	13							1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
2	63						05		4606	-		5260	-		654	-
	34							1900	646	-	2000	680	-	100	34	-
	58							1800	1044	-	2000	1160	-	200	116	-
						03										
	92						03		1690	-		1840	-		150	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ormastorp	14 ¹⁷	1/48			Överfört
					15 Åker, m.p.lättlera
					16 Vattenhåla, imp.
					17 Åker, m.p.lättlera
					18 D:o d:o
					19 D:o d:o
					20 D:o d:o
					Summa
					August Jönsson.
					21 Åker, m.p.lättlera
Ormastorp	14 ¹⁶	1/96			22 D:o d:o
					23 D:o d:o
					24 D:o d:o
					25 D:o d:o
					Summa
					August Jönsson.
					26 Åker, m.p.lättlera
					27 D:o d:o
					28 Vattenhåla, imp.
					29 Åker, m.p.lättlera
					30 D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	92						03		1690	-		1840	-		150	-
	78							1600	1248	-	2000	1560	-	400	312	-
							04									
1	84							1600	2944	-	2000	3680	-	400	736	-
	73							1600	1168	-	2000	1460	-	400	292	-
	71							1800	1278	-	2000	1420	-	200	142	-
	45							1900	855	-	2000	900	-	100	45	-
5	43						07		9183	-		10860	-		1677	-
	39							1900	741	-	2000	780	-	100	39	-
	24							1700	408	-	2000	480	-	300	72	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	62							1400	868	-	2000	1240	-	600	372	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
1	42								2261	-		2840	-		579	-
	14							1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
	23							1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
							02									
	05							1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	50						02		766	-		1000	-		234	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				31	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Ormastorp	14 ⁸		1/32		<u>August Jönsson.</u>
				32	Åker, m.p.lättlera
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
					Summa
<u>Bårslövs socken.</u>					
Bårslov	6 ¹⁵		1/80		<u>Åke Bengtsson.</u>
				38	Åker, m.p.lättlera
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	Vattenhåla, imp.
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
50				02				766	-		1000	-		234	-	
14								1900	266	-	2000	280	-	100	14	-
64				02				1032	-		1280	-		248	-	
35								1900	665	-	2000	700	-	100	35	-
28								1700	476	-	2000	560	-	300	84	-
28								1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
55								1400	770	-	2000	1100	-	600	330	-
34								1700	578	-	2000	680	-	300	102	-
18								1900	342	-	2000	360	-	100	18	-
1 98								3223	-		3960	-		737	-	
04								1900	76	-	2000	80	-	100	4	-
01								1700	17	-	2000	20	-	300	3	-
03								1700	51	-	2000	60	-	300	9	-
25								1900	475	-	2000	500	-	100	25	-
				01												
33				01				619	-		660	-		41	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ottarps socken.</u>					
Ottarp	¹⁰ 14		³ 128		<u>Åke Bengtsson.</u>
				43	Vattenhåla, imp.
				44	Åker, m.p.lättlera
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	Vattenhåla, imp.
					<u>Summa</u>
Ormastorp	¹² 13		1/64		<u>Teodor och Cornelius Svensson.</u>
				57	Åker, m.p.lättlera
				58	D:o d:o
				59	Tomt
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10				11	12				13	14	15	16	
						02										
	09							1900	171	-	2000	180	-	100	9	-
	44							1700	748	-	2000	880	-	300	132	-
	36							1400	504	-	2000	720	-	600	216	-
	01							1900	19	-	2000	20	-	100	1	-
	18							1700	306	-	2000	360	-	300	54	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
	17							1700	289	-	2000	340	-	300	51	-
	04							1900	76	-	2000	80	-	100	4	-
	24							1900	456	-	2000	480	-	100	24	-
	39							1700	663	-	2000	780	-	300	117	-
	45							1400	630	-	2000	900	-	600	270	-
						01										
2	54					03			4100	-		5080	-		980	-
	16							1900	304	-	2000	320	-	100	16	-
	33							1700	561	-	2000	660	-	300	99	-
	06							1900	114	-	2000	120	-	100	6	-
	55								979	-		1100	-		121	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				60	Tomt
				61	Åker, m.p.lättlera
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
					Summa
Ormastorp	4 ⁹		1/32		<u>Teoder och Cornelius Svensson.</u>
				66a	Åker, m.p.lättlera
				66b	D:o d:o vinner ej båtnad
				67a	D:o d:o
				67b	D:o d:o vinner ej båtnad
				68a	D:o d:o
				68b	D:o d:o vinner ej båtnad
					Summa
Ormastorp	13 ⁷		3/64		<u>Karl Svensson.</u>
				69a	Åker, m.p.lättlera
				69b	D:o d:o vinner ej båtnad
				70	Äng, d:o vinner ej båtnad
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
55									979	-		1100	-		121	-
02								1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
04								1900	76	-	2000	80	-	100	4	-
07								1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
47								1400	658	-	2000	940	-	600	282	-
31								1400	434	-	2000	620	-	600	186	-
16								1700	272	-	2000	320	-	300	48	-
1 62									2572	-		3240	-		668	-
12								1900	228	-	2000	240	-	100	12	-
						10										
07								1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
						09										
02								1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
						13										
21						32			375	-		420	-		45	-
54								1400	756	-	2000	1080	-	600	324	-
						15										
						11										
54						26			756	-		1080	-		324	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ormastorp	13 ¹¹		1/32		<u>Karl Svensson.</u>
				71	Åker, m.p.lättlera
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o, vinner ej båtad
				78	D:o d:o, vinner ej båtad
				79	D:o d:o, vinner ej båtad
				80	D:o d:o, vinner ej båtad
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Båslövs socken.</u>					
Båslöv	6 ⁹		151 4800	1-3	Otto Jönsson
<u>Otterps socken.</u>					
Ormastorp	14 ³		3/64	4-11	Dens.
D:o	14 ⁶		3/32	12-20	Abraham o. Alfred Persson
D:o	14 ¹⁷		1/48	21-25	August Jönsson
D:o	14 ¹⁶		1/96	26-31	Dens.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
20								1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
19								1700	323	-	2000	380	-	300	57	-
34								1900	646	-	2000	680	-	100	34	-
19								1900	361	-	2000	380	-	100	19	-
21								1700	357	-	2000	420	-	300	63	-
30								1400	420	-	2000	600	-	600	180	-
						05										
						06										
						04										
						07										
1 43						22		2387	-		2860	-		473	-	
69									1260	-		1380	-		120	-
2 63						05		4606	-		5260	-		654	-	
5 43						07		9183	-		10860	-		1677	-	
1 42								2261	-		2840	-		579	-	
64						02		1032	-		1280	-		248	-	
10 81						14		18342	-		21620	-		3278	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Ormastorp	⁸ 14		1/32	32-37	August Jönsson
<u>Bårslövs socken.</u>					
Bårslov	¹⁵ 6		1/80	38-42	Åke Bengtsson
<u>Ottarps socken.</u>					
Ormastorp	¹⁰ 14		³ ~~128~~	43-56	Dens.
D:o	¹² 13		1/64	57-65	Teodor o. Cornelius Svensson
D:o	⁹ 4		1/32	66a- -68b	Desamma
D:o	⁷ 13		3/64	69a- -70	Karl Svensson
D:o	¹¹ 13		1/32	71-80	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	81						14		18342	-		21620	-		3278	-
1	98								3223	-		3960	-		737	-
	33						01		619	-		660	-		41	-
2	54						03		4100	-		5080	-		980	-
1	62								2572	-		3240	-		668	-
	21						32		375	-		420	-		45	-
	54						26		756	-		1080	-		324	-
1	43						22		2387	-		2860	-		473	-
19	46						98		32374	-		38920	-		6546	-

Bårsbö den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson

And. Nilsson

Gode män.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordnån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
11+22-10+ +20	102	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	102	3,25	331	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	102	2,-	204	-				
10+20-9+ +9	111	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	111	2,50	277	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	111	1,75	194	25				
9+9-7+63	146	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	146	1,75	255	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	146	1,75	255	50	1518	25		
<u>Tills.</u>	<u>359</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Inkoppling</u> av det nya av- loppet i nuvarande brunn vid påle 11+22				10	-			
		<u>Brunnar</u> av betong med 24" inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 10+20, 9+9 och 7+63 st.	3	35,-	105	-	115	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					166	75	1800	-
		Överföres							1800	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1800	-
		<u>Dikessträckan B-C-D.</u>								
7+63-6+ +18	145	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	145	1,75	253	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	145	2,-	290	-				
6+18-4+ +41	177	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	177	1,75	309	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	177	1,75	309	75	1163	25		
<u>Tills.</u>	<u>322 meter.</u>									
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 6+88,								
		6+18, 5+36 och 4+41 st.	4	35,-			140	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					96	75	1400	-
		<u>Dikessträckan D-E-F.</u>								
4+41-2+ +95	146	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	146	1,75	255	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	146	1,75	255	50				
2+95-1+ +95	100	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	100	1,75	175	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	1,75	175	-	861	-		
Övf.	246	Överföres					861	-	3200	-

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	<u>246</u>	Överfört					861	-	3200	-
<u>Tills.</u>	<u>246</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 24" inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 2+95 och 1+95 st. 2 35,-					70	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					119	-	1050	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
1+95-0+ +78	117	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m. 117 1,75	117	1,75	204	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m. 117 1,75	117	1,75	204	75				
0+78-0	78	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m. 78 1,25	78	1,25	97	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m. 78 1,25	78	1,25	97	50	604	50		
<u>Tills.</u>	<u>195</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 24" inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 0+78 och 0 st. 2 35,-					70	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					674	50	4250	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överfört				674 50	4250	-		
		ca 10 % med				75 50	750	-		
					Summa kostnad		5000	-		
		<u>Sammandrag.</u>								
	359	Dikessträcken A-B				1800	-			
	322	D:o B-C-D				1400	-			
	246	D:o D-E-F				1050	-			
	195	D:o F-G				750	-	5000	-	
	<u>Summa 1122 meter.</u>				Summa kostnad		5000	-		
Bärsbö den 9 oktober 1936.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B.							
11+22	-	1,-				3,70	Fixpkt.: Kors i västra delen av nedre trappsteget i östra trappan till Janne Gustavssons boningshus; belägen på höjden + 5,-. 15" rör mellan pålarna 11+22 och 10+20.
11	22	1,20				2:1000	
10+50	50	1,40					
10+20	30	1,45				3,90	12" rör mellan pålarna 10+20 och 9+9.
10+20	-	1,40				3,95	
10	20	1,35				10:1000	
9+50	50	1,50					
9+9	41	1,75				5,06	
9+9	-	1,70				5,11	9" rör mellan pålarna 9+9 och 7+63.
9	9	1,55					
8+50	50	1,65				18:1000	
8	50	1,50					
7+76	24	1,30					Fixpkt.: Kors o. järndubb i jordfast sten i äggränsen mellan Örmastorp 4 ⁹ och 13 ⁷ ; belägen på höjden + 9,19.
7+63	13	1,50				7,74	
Summa	359	meter.					
Dikessträckan B-C-D.							
7+63	-	1,50				7,74	9" rör mellan pålarna 7+63 och 4+41.
7+50	13	1,60					
7	50	1,60				13:1000	
6+50	50	1,70					
6+18	32	1,40				9,62	
Övf.	145						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	145						
6	18	1,40					
5+50	50	1,40					
5	50	1,70				9:1000	
4+50	50	1,60					
4+41	9	1,50				11,22	
Summa	322	meter.					
		Dikessträckan D-E-F.					
4+41	-	1,50				11,22	9" rör mellan pålarna 4+41 och 1+95.
4	41	1,55				12:1000	
3+50	50	1,55					
2+95	55	1,50				12,97	
2+75	20	1,55				13,67	
2+50	25	1,55				16:1000	
1+95	55	1,50				14,95	Fixpkt.: Kors och järndubb i grund- sten till August Jönssons loga, 0,5 m. S. om N.V. hörnet och 0,45 m. Över markens plan; belägen på höjden + 17,-.
Summa	246	meter.					
		Dikessträckan F-G.					
1+95	-	1,50				14,95	9" rör mellan pålarna 1+95 och 0+78.
1+50	45	1,55				15,54	
1	50	1,55				6:1000	
0+78	22	1,45				15,97	
0+78	-	1,40				16,02	6" rör mellan pålarna 0+78 och 0.
0+50	28	1,45				3:1000	
0	50	1,35				16,25	
Summa	195	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
<u>Att</u>							koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
<u>Att</u>							sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.
<u>Att</u>							samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
<u>Att</u>							brunnarna helt skola utföras av betongrör.
<u>Att</u>							samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
<u>Att</u>							samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.
<u>Att</u>							samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.
<u>Att</u>							sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.
<u>Att</u>							kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna

jäms med brunnringens sidor samt sammanfogade med brunnringen
medelst cementbruk.

Bårslov den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp n:ris 13 och 14 m.fl. fastigheter uti Otтарps och Bårslovs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 16 mars 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp n:ris 13 och 14 m.fl. fastigheter uti Otтарps och Bårslovs socknar av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Ormatorp n:ris 4, 13 och 14 uti Otтарps socken samt Bårslov nr 6 uti Bårslovs socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mon. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omkring 5,- km. norr om Ottarps kyrka samt omkring 3,- km. nordväst om Kingelstads järnvägsstation på järnvägslinjen Landskrona-Billesholms gruva. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre, till huvudsaklig del såsom tåkt ledning utfört avloppsdike, vilket från påle 0 i gränsen mellan fastigheterna Ormastorp 14³ och Ormastorp 14⁶ avrinner söder ut till ett större tåkt avlopp vid påle 11+22, som utförts för "Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 4 och 13 av år 1927". Det nuvarande avloppsdiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de sökandes marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu i hög grad besväras av vatten. I enlighet med under förrättningen framförda yrkanden har förrättningsmannen därför i samråd med övriga synemän upprättat förslag till nytt avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning, därvid förrättningsmannen särskilt beaktat, i vilken utsträckning det nya avloppet måste utföras för att nedanför liggande marker ej skola tillskyndas skada genom det planerade dikningsföretagets tillkomst. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagsritningar och handlingar, skall ett nytt avlopp upptagas från den brunn vid påle 11+22, vilken utförts för "Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 4 och 13 av år 1927", och norr ut till påle 0 i

gränsen mellan Ormastorp 14⁶ och Ormastorp 14³. Det nya avloppet skall i huvudsak förläggas till samma sträckning som det nuvarande avloppsdi-
ket samt i sin helhet utföras som täckt ledning. I detta sammanhang
vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förelig-
ger fara för avloppets framtida bestånd, därest detsamma utföres av
fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsan-
de, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåll-
er på betong skadligt inverkan. Ämnen.

För det nya avloppet eller för dikessträckan A-B-C-D-E-F-G har
särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar
upprättats, vilka angiva avloppets djup och föreskrivna dimensioner i
öfrigt ävensom de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbe-
ten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge i
plan framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen
tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt
avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållan-
den. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersök-
ningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor
över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikes-
sträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna
avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av neder-
bördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid nor-
mala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts,
varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts.

Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att det nya avloppet kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högfigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

I anledning av Teodor Svenssons yrkande /förrättningsprotokollets § 7/, att vattnet från Åke Bengtssons fastighet Ormastorp ¹⁰ 14 skulle från påle 6+18 avledas öster ut, hava synemännen undersökt och besiktigat den av Svensson avsedda samt å plankartan med C-C ¹ betecknade sträckningen. Då ett bifall till Svenssons yrkande skulle medföra, dels att en naturlig vattendelare måste genomgrävas, varigenom vattnet från sökandenas marker komme att avledas en helt ny väg, dels att det nuvarande floddiket måste fördjupas vid punkten C ¹ med minst 1,- m. /floddikets botten vid punkten C ¹ har avvägs ligga på höjden + 10,30 m./, hava synemännen ej ansett sig kunna biträda Svenssons yrkande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av trummor eller broar för vare sig allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller

av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av företaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 5000,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 6546,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör huvdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förefinnas mellan de i dikningsföretaget ingående markerna, har dikningssamfälligheten uppdelats i fyra

olika avdelningar. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-20 med ett båtnadsvärde om 2451,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträcken E-F upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E eller påle 1+95, för vilket kostnaderna beräknats till 1150,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1900,- /750+1150/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 21-37 med ett båtnadsvärde om 1564,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträcken C-D-E upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C eller påle 4+41, för vilket kostnaderna beräknats till 1300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2350,- /1050+1300/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 38-68 b med ett båtnadsvärde om 1734,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträcken B-C upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten B eller påle 7+63, för vilket kostnaderna beräknats till 1200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2600,- /1400+1200/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ågofigurerna 69-80 med ett båtnadsvärde om 797,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträcken A-B upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 1800,- kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsynta-

gande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
6546,- kr.	5000,- kr.	0,763825.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2451,- kr.	1900,- kr.	0,775193
II	1564,- "	2350,- "	1,502557
III	1734,- "	2600,- "	1,499423
IV	797,- "	1800,- "	2,258469.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	4015,- kr.	3100,- kr.	0,772104
I + II + III	5749,- "	4400,- "	0,765350
II + III	3298,- "	3650,- "	1,106395
II + III + IV	4095,- "	4250,- "	1,037851
III + IV	2531,- "	3200,- "	1,264322.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd

har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är med det undantag, varom stadgas i V.L. 10:80, icke skyldig att till kostnaderna för företagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/ med förkortningen "sök."

Teodor Svenssons förklaring /förrättningsprotokollets § 10/ att han och hans broder Cornelius Svensson ej under några förhållanden ville deltaga i kostnaderna för det planerade dikningsföretaget, har synemännen ej kunnat godkänna, enär de anse det uppenbart, att vissa delar av de Teodor Svensson och Cornelius Svensson tillhöriga fastigheterna komma att beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 7.

Företagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka

detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av

betongrör.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företags framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tåkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Bårslöv - Ormatorp av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Ottarps socken. Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Bårsålv den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson And. Nilsson.

Gode män.

Bil. Litt. Da.Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	17,10	17,25	17,40	17,55	17,70	17,85	18,-	18,15	18,30	18,45	18,60
+25	17,02	17,17	17,32	17,47	17,62	17,77	17,92	18,07	18,22	18,37	18,52
+50	16,95	17,10	17,25	17,40	17,55	17,70	17,85	18,-	18,15	18,30	18,45
+75	16,88	17,03	17,18	17,33	17,48	17,63	17,78	17,93	18,08	18,23	18,38
1	16,74	16,89	17,04	17,19	17,34	17,49	17,64	17,79	17,94	18,09	18,24
+25	16,59	16,74	16,89	17,04	17,19	17,34	17,49	17,64	17,79	17,94	18,09
+50	16,44	16,59	16,74	16,89	17,04	17,19	17,34	17,49	17,64	17,79	17,94
+75	16,11	16,26	16,41	16,56	16,71	16,86	17,01	17,16	17,31	17,46	17,61
2	15,77	15,92	16,07	16,22	16,37	16,52	16,67	16,82	16,97	17,12	17,27
+25	15,37	15,52	15,67	15,82	15,97	16,12	16,27	16,42	16,57	16,72	16,87
+50	14,97	15,12	15,27	15,42	15,57	15,72	15,87	16,02	16,17	16,32	16,47
+75	14,57	14,72	14,87	15,02	15,17	15,32	15,47	15,62	15,77	15,92	16,07
3	13,81	13,96	14,11	14,26	14,41	14,56	14,71	14,86	15,01	15,16	15,31

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
3+25	13,51	13,66	13,81	13,96	14,11	14,26	14,41	14,56	14,71	14,86	15,01
+50	13,21	13,36	13,51	13,66	13,81	13,96	14,11	14,26	14,41	14,56	14,71
+75	12,91	13,06	13,21	13,36	13,51	13,66	13,81	13,96	14,11	14,26	14,41
4	12,61	12,76	12,91	13,06	13,21	13,36	13,51	13,66	13,81	13,96	14,11
+25	12,31	12,46	12,61	12,76	12,91	13,06	13,21	13,36	13,51	13,66	13,81
+50	12,03	12,18	12,33	12,48	12,63	12,78	12,93	13,08	13,23	13,38	13,53
+75	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30
5	11,58	11,73	11,88	12,03	12,18	12,33	12,48	12,63	12,78	12,93	13,08
+25	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85
+50	11,13	11,28	11,43	11,58	11,73	11,88	12,03	12,18	12,33	12,48	12,63
+75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40
6	10,68	10,83	10,98	11,13	11,28	11,43	11,58	11,73	11,88	12,03	12,18
+25	10,43	10,58	10,73	10,88	11,03	11,18	11,33	11,48	11,63	11,78	11,93
+50	10,11	10,26	10,41	10,56	10,71	10,86	11,01	11,16	11,31	11,46	11,61
+75	9,78	9,93	10,08	10,23	10,38	10,53	10,68	10,83	10,98	11,13	11,28
7	9,46	9,61	9,76	9,91	10,06	10,21	10,36	10,51	10,66	10,81	10,96
+25	9,13	9,28	9,43	9,58	9,73	9,88	10,03	10,18	10,33	10,48	10,63
+50	8,81	8,96	9,11	9,26	9,41	9,56	9,71	9,86	10,01	10,16	10,31
+75	8,42	8,57	8,72	8,87	9,02	9,17	9,32	9,47	9,62	9,77	9,92
8	7,97	8,12	8,27	8,42	8,57	8,72	8,87	9,02	9,17	9,32	9,47
+25	7,52	7,67	7,82	7,97	8,12	8,27	8,42	8,57	8,72	8,87	9,02
+50	7,07	7,22	7,37	7,52	7,67	7,82	7,97	8,12	8,27	8,42	8,57
+75	6,62	6,77	6,92	7,07	7,22	7,37	7,52	7,67	7,82	7,97	8,12
9	6,17	6,32	6,47	6,62	6,77	6,92	7,07	7,22	7,37	7,52	7,67

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
9+25	5,86	6,01	6,16	6,31	6,46	6,61	6,76	6,91	7,06	7,21	7,36
+50	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05
+75	5,24	5,39	5,54	5,69	5,84	5,99	6,14	6,29	6,44	6,59	6,74
10	4,93	5,08	5,23	5,38	5,53	5,68	5,83	5,98	6,13	6,28	6,43
+25	4,62	4,77	4,92	5,07	5,22	5,37	5,52	5,67	5,82	5,97	6,12
+50	4,31	4,46	4,61	4,76	4,91	5,06	5,21	5,36	5,51	5,66	5,81
+75	4,-	4,15	4,30	4,45	4,60	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50
11	3,69	3,84	3,99	4,14	4,29	4,44	4,59	4,74	4,89	5,04	5,19

Bårselöv den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bårslövs socken.</u>				
151 4800	9 6		Bårslov, Otto Jönsson		1-3	1260,-	1380,-
1/80	15 6		D:o ; Åke Bengtsson	sök.	38-42	619,-	660,-
			<u>Ottarps socken.</u>				
3/64	3 14		Ormastorp, Otto Jönsson		4-11	4606,-	5260,-
3/32	6 14		D:o ; Abraham och Alfred				
			Persson	sök.	12-20	9183,-	10860,-
1/48	17 14		D:o ; August Jönsson	sök.	21-25	2261,-	2840,-
1/96	16 14		D:o ; Dens.	sök.	26-31	1032,-	1280,-
1/32	8 14		D:o ; Dens.	sök.	32-37	3223,-	3960,-
3 128	10 14		D:o ; Åke Bengtsson	sök.	43-56	4100,-	5080,-
1/64	12 13		D:o ; Teodor och Cornelius				
			Svensson		57-65	2572,-	3240,-
1/32	9 4		D:o ; Desamma		66a-68b	375,-	420,-
3/64	7 13		D:o ; Karl Svensson		69a-70	756,-	1080,-
1/32	11 13		D:o ; Dens.		71-80	2387,-	2860,-
						32374,-	38920,-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
Vidimeras ex officio: <u>E. H. Hallén</u>							

M 2*0517

DIARIE Nr 11313

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 JUL. 1937.

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Bårslöv-Ormastorp

av år 1936"

uti Bårslövs och Ottarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Bårslöv-Ormastorp
av år 1936"
uti Bårslövs och Otterps socknar
av Malmöhus län.
Upprättat år 1937.

1.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställd till
efteråtelse vid arbetets utförande.
Hockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Kammerherstegrens vägnar:
Olof Fredholm.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Bårs-
löv-Ormastorp av år 1936" uti Bårslövs
och Ottarps socknar av Malmöhus län, har
jag anmodats upprätta sådana handlingar,
som erfordras för sökande av dels bidrag
från statens avdikningsanslag, dels lån
från statens avdikningslånefond till fö-
retagets utförande. Med anledning härav
får jag under hänvisning till vid syne-
förrättningen upprättade handlingar och
ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingar-
na bifogad översiktskarta, är beläget omkring 5,- km. norr om Ottarps
kyrka samt 3,- km. nordväst om Kingelstads järnvägsstation på järnvägs-
linjen Landskrona - Billesholms gruva. De berörda markerna, vilka utgö-
ras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad
försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med före-
taget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 16 mars 1936 förordnades un-
dertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan veder-
börliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 30
september 1936, varefter förrättningen avslutades den 9 oktober samma år.

Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 9 oktober 1936 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Ett flertal delägare, representerande tillsemmans 89,11 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka de närmare redogöras i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syne förrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 19,46 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	17,63 ha
Endast bidragssökande	<u>1,83 "</u>
Summa	<u>19,46 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bi- dragssökandes andel.	Endast bi- dragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	5000,- kr.	4455,50 kr.	544,50 kr.
Syneförrättning	497,41 "	443,24 "	54,17 "
Betänkande	117,01 "	104,26 "	12,75 "
Summa	5614,42 kr.	5003,- kr.	611,42 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggingskostnaderna till 289,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	38920,- kr.
" före "	32374,- "
Värdeförhöjning	6546,- "
Kostnad	5614,42 "
Relativ kostnad	0,86
Bidrag 1 % av kostnaderna	45,10 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	35260,- kr.
" före "	29427,- "

Värdeförhöjning	5833,- kr.
Kostnad	5003,- " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	3660,- kr.
" före "	2947,- "
Värdeförhöjning	713,- "
Kostnad	611,42 " .

Tid för företagets utförande.

Jämligt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen faststälts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2530,- kr., motsvarande 45,10 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2750,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII

5
Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö i januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kontrakterna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Björstors socken.</u>			
$\frac{151}{4810}$	6 ⁹	Björstör ; Otto Jönsson	1-3	69	
$\frac{1}{80}$	6 ¹⁵	Je ; Åke Bengtsson	38-42	33	
		<u>Ottarps socken.</u>			
$\frac{3}{64}$	14 ³	Gymastorp ; Otto Jönsson	4-11	263	
$\frac{3}{32}$	14 ⁶	Je ; Abraham o. Alfred Persson	12-20	543	
$\frac{1}{48}$	14 ¹⁷	Je ; August Jönsson	21-25	142	
$\frac{1}{96}$	14 ¹⁶	Je ; Dem.	26-31	64	
$\frac{1}{32}$	14 ⁸	Je ; Dem.	32-37	198	
$\frac{3}{128}$	14 ¹⁰	Je ; Åke Bengtsson	43-56	254	
$\frac{1}{64}$	13 ¹²	Je ; Teodor o. Cornelius Svensson	57-65	162	
$\frac{1}{32}$	4 ⁹	Je ; Desamma	66a-68B	21	
$\frac{3}{64}$	13 ⁷	Je ; Karl Svensson	69a-70	54	
$\frac{1}{32}$	13 ¹¹	Je ; Dem.	71-80	143	
		Summa		1946	
Relativ kostnad 0.86. Bidrag i % av kostnaderna 45.10.					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

[illegible]

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader:

<u>Öppningskostnader</u>	5000.- kr.
<u>Förvaltningskostnader:</u>	
Lyneförvaltning	497.41 kr.
Betänkande	117.01 " 614.42 "
	<u>Samman kostnad 5614.42 kr.</u>

Utgjort i januari 1937.
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.614 kronor 42 öre, varav i lantagarnas andel 4.967 kronor 64 öre, sedan från delaktighet i länet utskutits fastigheten Baislöf 6¹⁵.

Stockholm den 10 juni 1937.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Olof Fredholm.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Bårslöv-Ormastorp av år 1936" uti Ottarps och Bårslövs socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör

C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka

dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens av-

dikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Åke Bengtsson, Bårslöv nr 6 per Vallåkra eller vid förfall för honom åt lantbrukaren August Jönsson, Ormastorp nr 14 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Bårslöv den 9 oktober 1936.

1. Åke Bengtsson

2. August Jönsson

3. Otto Jönsson

4. Abraham Persson

5. Alfred Persson

6. Karl Svensson.

Att Åke Bengtsson, August Jönsson, Otto Jönsson, Abraham Persson, Alfred Persson och Karl Svensson egenhändigt undertecknad förestående

//.
förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 oktober 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Bårslöv-Ormastorp av år 1936" uti Bårslövs och Ottarps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel. Stämpel.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Bårslöv-Ormastorp av år 1936" inom Bårslövs och Ormastorps socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

151/4800	mtl. Bårslöv	6 ⁹	; Otto Jönsson,
~~1/80~~	~~" "~~	~~6¹⁵~~	~~; Åke Bengtsson.~~

Ottarps socken.

3/64	mtl. Ormastorp	13 ⁷	; Karl Svensson,
1/32	" "	13 ¹¹	; Dens.,
3/64	" "	14 ³	; Otto Jönsson,
3/32	" "	14 ⁶	; Abraham och Alfred Persson,
1/32	" "	14 ⁸	; August Jönsson,
1/96	" "	14 ¹⁶	; Dens.,
1/48	" "	14 ¹⁷	; Dens.,
3/128	" "	14 ¹⁰	; Åke Bengtsson,

Malmö 1 januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

Sammenheng med blatt vidtogene av Kungl. Lantbruksstyrelsen

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
'*Skifningsföretaget Bärstors - Örnastorp av år 1936*'
inom *Bärstors och Örnastorps* socknar
av *Medelpadens* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>ansökningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>a</i>	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2 + 10 × 0.50 + 2 × 0.40 + 2)</i>	9	80
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>1/4</i> dagar	3	-
Kopia av plankartan å väv <i>(29.13 - 2.19)</i>	26	94
" " profiler och sektioner <i>0.75 (14.56 + 4)</i>	13	92
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(53 + 2 + 12) × 0.55</i>	36	85
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte ansökningshandlingar</i> <i>och 2 häften betänkanter</i>	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	117	01

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Enggunde*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Medelpad den *20* januari 19*37*
E. H. Kallén

Statens lantbruksingenjör.

Kritteras per postförskott.
Medelpad den *20* januari 1937.
E. H. Kallén

gr 234
2 handb.
2 papper.

400
37

2*0517
DIARIE Nr 11318
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUL. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1937 för
"dikningsföretaget Bårslöv - Ormastorp av år 1936" i Bårslövs och Ott-
arps socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusensjuhundratjugo (2.720)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfemhundratrettio (2.530)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, & Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er}
och förbind^{er} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utfbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bierlöv

den

5 juli

1937

Ake Bengtsson

Att

Lantbrukaren Ake Bengtsson, Bierlöv
per Receäla

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

G. H. Neller
lantbrukingenjör
Bierlöv

Adress

A. S. Persson
Förman
Bierlöv

Med stöd av Kungl. brevet den 28 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1937

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

28/5 37

Förteckning

DIARIE Nr

1345

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Bårslövs-Ormastorp av år 1936"
 inom Bårslövs och Ormastorps socknar av Malmöhus län, till vilkas torr-
 läggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

151/4800	mtl.	Bårslöv	6	; Otto Jönsson,
1/80	"	"	6	; Åke Bengtsson.

Ottarps socken.

3/64	mtl.	Ormastorp	13	; Karl Svensson,
1/32	"	"	11	; Dens.,
3/64	"	"	14	; Otto Jönsson,
3/32	"	"	14	; Abraham och Alfred Persson,
1/32	"	"	14	; August Jönsson,
1/96	"	"	14	; Dens.,
1/48	"	"	14	; Dens.,
3/128	"	"	14	; Åke Bengtsson,

Malmö 1 januari 1937.

B. J. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Strykning med blött vatten av Kungl. Lantbruksstyrelsen

E. M.

1937 den 21 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Stadegats namn: "DikningsStadegat Bårelöv p Ormstorp av år 1936" i Bårelövs och Ottarås socknar av Saltsjöhus län.

Lån 2.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:tobeslut den 23 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående betecknade upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Register- nummer	Ägare
<u>Bårelövs socken</u>			
Bårelöv	191/4896	6 ⁹	Otto Jönsson
<u>Ottarås socken</u>			
Ormstorp	3/64	13 ⁷	Karl Svensson
"	1/33	13 ¹¹	Pensarne
"	3/64	14 ³	Otto Jönsson
"	3/32	14 ⁶	Abraham och Alfred Pers- son
"	1/33	14 ⁸	August Jönsson
"	1/96	14 ¹⁶	Pensarne
"	1/48	14 ¹⁷	Pensarne
"	3/128	14 ¹⁰	Åke Bengtsson

Stockholm den 21 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Bårslöv-Ormastorp av år 1936" uti Ottarps och Bårslövs socknar av Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Åke Bengtsson, Bårslöv nr 6 per Vallåkra eller vid förfall för honom åt lantbrukaren August Jönsson, Ormastorp nr 14 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Bårslöv den 9 oktober 1936.

1. Åke Bengtsson

2. August Jönsson

3. Otto Jönsson

4. Abraham Persson

5. Alfred Persson

6. Karl Svensson.

Att Åke Bengtsson, August Jönsson, Otto Jönsson, Abraham Persson, Alfred Persson och Karl Svensson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

B. A. Newell

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Bårslöv-Ormastorp av år 1936" uti Bårslövs och Ottarps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2720,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2530,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Åke Bengtsson,

Bårslöv nr 6 per Vallåkra.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 5 juli 1937, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 5 juli 1937.

B. H. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

Godk. 19/3 38

400/37

DIARIE Nr 4670
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Bårslöv-Ormasterp av år 1936" uti Bårslövs och Ottarps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond

2720,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag

2530,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 juli 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Åke Bengtsson,

Bårslöv nr 6 per Vallåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 10 mars 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader

4650,- kr.

Förrättningskostnader

614,42[✓]"

Summa kostnader

5264,42[✓] kr.

Ber. kostn. 5.614:42

Malmö den 10 mars 1938.

B. H. Mann

Statens lantbruksingeniör.

22/4 37.