


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

KOPIA

Blad 1.
Plats.



Förslag
till
"Dokumentationsföretaget Flackaregårds socken 3 och 10
år 1936"
uti Flackaregårds socken av Flackaregårds Län.
Utförd vid synbesök i området år 1936 av

Blas. Henrik Wallin.
Statens Lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300m

Vidmaras
ex officio:
L. A. Wallin. NITN.Nr 001
M 20522

Nr 4444 Flackaregårds 2 riter

M. 2*0522.

DIARIE Nr 12449

K LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JUL. 1937

Avskrift.

Handlingar

till

Dikningsföretaget Flackarp n:ris 3 och 10

av år 1936"


uti Flackarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Flackarp n:ris 3 och 10
av år 1936"
uti Flackarps socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll. fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker till Flackarp nr 3
m.fl. fastigheter uti Flackarps soc-
ken. Malmöhus län.

År 1936 den 23 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Alf. Nilsson, Hjerups boställe, Uppåkra och Harald Hansson, Vinstorp, Lomma hos lantbrukaren Ola Jönsson, Flackarp nr 10 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 3 m.fl. fastigheter uti Flackarps socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens förtagande denna dag hade förrättningsmannen den 25 sistlidne augusti översänt till pastorsämbetena i Flackarps och Uppåkra församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 30 augusti /Bil. nr 2 och 3/. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 26 augusti 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 27 augusti 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndscommit.

Sökanden till förrättningen:

Trollebergs godsförvaltning, förande talan för $\frac{3}{4}$ mtl. Flackarp 4¹,
 $\frac{1}{2}$ mtl. Flackarp 11¹, $\frac{3}{8}$ mtl. Flackarp 3¹, $\frac{1}{2}$ mtl. Flackarp 5¹,
 och $\frac{1}{2}$ mtl. Flackarp 10¹, allt uti Flackarps socken, genom Ryttemästaren S. af Petersens, Löddesborg, enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

Av övriga sakägare:

Lantbr. Robert Nilsson, Flackarp nr 4, arr. under Trollebergs godsför-
valtning lydande $3/4$ mtl. Flackarp 4¹ ;

Lantbr. Jöns Jönsson, Flackarp nr 3, arr. under Trollebergs godsför-
valtning hörande $3/8$ mtl. Flackarp 3¹ och $1/2$ mtl. Flackarp 11¹ ;

Lantbr. Nils Andersson, Flackarp nr 5, arr. under Trollebergs godsför-
valtning lydande $1/2$ mtl. Flackarp 5¹ ;

Lantbr. Ola Jönsson, Flackarp nr 10, arr. under Trollebergs godsför-
valtning lydande $1/2$ mtl. Flackarp 10¹ ;

Lantbr. Gustaf Magnusson, Flackarp nr 7, äg. 1 mtl. Flackarp 7¹ ;

Lantbr. Nils Sänesson, Flackarp nr 1, äg. $3/4$ mtl. Flackarp 1¹ ;

Lantbr. Sven Åkesson, Hjerup nr 19, äg. utjord, avs. från $1/2$ mtl.
Hjerup 1¹ ;

Bara härade vägstyrelse gn styrelseledamoten, lantbr. Mårten Pålsson,
i Staffanstorp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste
sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode män-
nen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade upp-
drag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att an-
mäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta öfver de områden, som kunde förväntas bliva berörda av det planerade dikningsföretaget ävensom en profilritning öfver det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Ryttmästare S. af Petersens upplyste, att Trollebergs gods omfattade dels Trollebergs gård, dels de fastigheter inom Flackarps hemman, som angivits här ovan, dels slutligen ett flertal jordbruksfastigheter inom S:t Peters klostres församling och Lunds stad. Godset ägdes med samäganderätt av följande sju personer:

Greve C.A. Trolle-Wachtmeister, Trolle Ljungby,

Grevinnan Adèle Planting-Gyllenbåga, Stockholm,

Greve Georg Wachtmeister, Everöd,

Grevinnan Sofie-Louise Wachtmeister, Hålsingborg,

Friherrinnan Charlotte Gyllenkrok, Björnatorp,

Grevinnan Lilly Mannerstråle, Stockholm och

Greve K.A. Wachtmeister, Göteborg.

Att handhava ägarnes angelägenheter hade utsetts en styrelse bestående av Greve C.A. Trolle-Wachtmeister, Grevinnan Adèle Planting-Gyllenbåga och Greve Georg Wachtmeister, vilken i sin tur befullmäktigat Ryttmästaren S. af Petersens att handhava godsets förvaltning.

§ 6.

Ryttmästare af Petersens förklarade, att med förevarande synförrättning avsåges, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till sådan omfattning och med sådana dimensioner, att de Trollebergs gods tillhörande fastigheterna Flackarp ¹3, ¹4, ¹5, ¹10 och ¹11 kunde nöjaktigt torrläggas. Han yrkade därför, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta fördjupning och rörläggning av dikesströkan 16+29-0, därvid det nya avloppet borde följa samma sträckning som det nuvarande med undantag för strökan 9+12-5+92. För undvikande av ett flertal krökar borde nämligen det nya avloppet å sistnämnda ströka upptagas i rak nyskärning.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att företagets genomförande i den omfattning, som nu påyrkats, medförde, att det nuvarande landsvägsdiket måste upprensas å strökan 19+50 - 17+69. Herr Märten Pålsson förklarade, att han såsom ombud för Bara härads vägstyrelse intet hade att invända mot omnämnda upprensning.

§ 8.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas lördagen den 10 oktober 1936 kl. 6 e.m. hos lantbrukaren Ola Jönsson, Flackarp nr 10.

Flackarp den 23 september 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

S. Harald Hansson

Alfred Nilsson

Gode män.

År 1936 den 10 oktober inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Ola Jönsson, Flackarp nr 10 för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Ryttmästaren S. af Petersens, Löddesborg,

Lantbr. Robert Nilsson, Flackarp nr 4,

Lantbr. Jöns Jönsson, Flackarp nr 3,

Lantbr. Nils Andersson, Flackarp nr 5,

Lantbr. Ola Jönsson, Flackarp nr 10,

Lantbr. Gustaf Magnusson, Flackarp nr 7,

Lantbr. Nils Sänesson, Flackarp nr 1.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företags utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ågde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 13.

Överlämnades till ryttmästare af Petersens ett exemplar av arvodessrökningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesrökningen.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda, att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen ryttmästare S. af Petersens, Löddesborg per Löddeköpinge, tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbrukaren Ola Jönsson, Flackarp per Lund och lantbrukaren Jöns Jönsson, Flackarp per Lund.

§ 15.

Meddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av styrelsen genom lantbrukaren Ola Jönsson, Flackarp per Lund samt hos honom hållas tillgängliga för delägarna.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad, och sammanträdet upplöstes.

Flackarp den 10 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

S. Harald Hansson,

Alfred Nilsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga synförrättning för torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr:is 3, 5, 8, 10 och 11 m.fl. hemman inom Flackarps socken av Malmöhus län.

Löddesborg den 12 jan. 1936.

Trollebergs godsförvaltning

S. af Petersens

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 januari 1936.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Flackarp nr 3 m.fl. fastigheter uti Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Ola Jönsson, Flackarp nr 10 onsdagen den 23 september 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Flackarp ¹ 1, ¹ 3, ¹ 4, ¹ 5, ¹ 7, ¹ 10 och ¹ 11 samt Trolleberg ¹ 1 uti Flackarps socken Ävensom Hjerup nr 1 uti Uppåkra socken, dels allm. vägen Lund-Lomma inom Bara härades vghållningsdistrikt.

Malmö den 25 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 augusti 1936 för Flackarps församling i Uppåkra - Flackarps kyrka betygar:

S. Fjellander.

Stämpel.

Bil. nr 3.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Flackarp nr 3 m.fl. fastigheter uti Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Ola Jönsson, Flackarp nr 10 onsdagen den 23 september 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sak-

ägare hava att tillstüdeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Flackarp 1, 3, 4, 5, 7, 10 och 11 samt Trolleberg 1¹ uti Flackarps socken ävensom Hjerup nr 1 uti Uppåkra socken, dels allm. vägen Lund-Lomma inom Bara härades väghållningsdistrikt.

Malmö den 25 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 augusti 1936 för Uppåkra församling i Uppåkra-Flackarps kyrka betygar:

S. Fjellander

Stämpel.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsåts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Flackarp nr 3 m.fl. fastigheter uti Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Flackarps församling, /kungörelse/,	Uppåkra	25/8 1936
Pastorsämbetet i Uppåkra församling, /kungörelse/,	"	" "
Skiftesgodemannen Alf. Nilsson, Hjerups boställe,	"	" "

1.	2.	3.
Skiftesgodemannen Harald Hansson, Vinstorp,	Lomma	25/8 1936
Ryttmästare S. af Petersens, Löddeborg,	Löddeköpinge	27/8 1936
Arr. Robert Nilsson, Flackarp nr 4,	Lund	" "
Arr. Jöns Jönsson, Flackarp nr 3,	"	" "
Arr. Nils Andersson, Flackarp nr 5,	"	" "
Arr. Ola Jönsson, Flackarp nr 10,	"	" "
Lantbr. Nils Sänesson, Flackarp nr 1,	"	" "
Lantbr. Gust. Magnusson, Flackarp nr 7,	Uppåkra	" "
Lantbr. Sven Åkesson, Hjerup nr 19,	Lund	" "
Fastighetsbolaget Trolle-Wachtmeister, Löddeborg,	Löddeköpinge	" "
Trollebergs godsförvaltning, Löddeborg,	"	" "
Bara härade vägstyrelse,	Staffanstorp	" "

Malmö den 27 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Utdrag ur Protokoll hållet vid vägsty-

relsens i Bara härad samman-

träde i Staffanstorp den 13

mars 1936.

Närvarande voro vägstyrelsens samtliga ordinarie ledamöter:

W. de Shärengrad, ordförande, Hans Christiansson, v. ordförande, H. Ul-

dall-Jørgensen, Mårten Pålsson och S. Harald Hansson.

Dessutom voro vägingenjören kapten E. Augustinsson och landsfi-
skal E. Grimlund närvarande under en del av sammanträdet.

Vid protokollet sekreteraren, ingenjör Hj. Fahlander.

.....

§ 53.

Beträffande lantmäteri- och torrlägningsförrättningar.

.....

Vägstyrelsen beslöt att för år 1936 befullmäktiga vägstyrelse-
ledamoten lantbrukaren Mårten Pålsson att vara vägstyrelsens ombud vid
de lantmäteri- och torrlägningsförrättningar, som kunna beröra vägdi-
striktets rätt. I följd härav beslöt vägstyrelsen godkänna vad ombudet
lagligen kommer att göra eller låta.

Denna § förklarades omedelbart justerad.

.....

In fiden;

Hj. Fahlander.

Rätt utdraget betygas:

Hj. Fahlander

Karl Svensson.

Bil. nr 6.

Avskrift.

F U L L M A K T.

TROLLEBERGS GODSFÖRVALTNING befullmäktigar härigenom Ryttnästa-
ren S. af Petersens & Löödesborg eller den, han i sitt ställe vid ett
eller flera tillfällen förordnar,

- att vid samtliga domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter samt hos enskilda personer utföra godsets talan och dess rätt bevaka,
- att utöva godset tillkommande rösträtt,
- att å vederbörande postanstalter utkvittera värde- och andra försändelser,
- att hos bank eller enskilda personer uppbära och kvittera godset tillkommande medel,
- att omhändervärd förvaltningen av godsets medel samt
- att i övrigt uti alla angelägenheter, som röra bolaget, med laga verkan företräda godset;

gällande denna fullmakt dock ej för försäljning, förpantning eller utarrendering av fast egendom ej heller för träffande av förlikning.

Ombudets lagligen åtgöranden godkännas.

Malmö 1 mars 1935.

TROLLEBERGS GODSPÖRVALTNING

Trolle-Wachtmeister.

A. Planting-Gyllenbåga

G. Wachtmeister.

Vidimeras:

Maja Johansson

Agda Lundberg.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flackarps socken.</u> Flackarp	¹ 4		3/4		<u>G.A. Trolle-Wachtmeister. Adèle Planting-Gyllenbåga. Georg Wachtmeister. Sofie-Louise Wachtmeister. Charlotte Gyllenkrok. Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister.</u> <u>arr. Robert Nilsson.</u> 1 Vattenhåla, imp. 2 Åker, m.p.lättlera 3 D:o d:o 4 D:o d:o 5 D:o d:o 6 D:o d:o <u>Summa</u>
Flackarp	¹ 7		1		<u>Gustaf Magnusson.</u> 7 Åker, m.p.lättlera <u>Summa</u>
Flackarp	¹ 11		1/2		<u>G.A. Trolle-Wachtmeister. Adèle Planting-Gyllenbåga. Georg Wachtmeister. Sofie-Louise Wachtmeister Charlotte Gyllenkrok. Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister.</u> <u>arr. Jöns Jönsson.</u> 8 Åker, m.p.lättlera Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Flackarp	1 3		3/8		Överfört
				9	Åker, m.p.lättlera
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
					Summa
					C.A. Trolle-Wachtmeister. Adèle
					Planting-Gyllenbåga. Georg Wacht-
					meister. Sofie-Louise Wachtmeister.
					Charlotte Gyllenkrok. Lilly Manner-
					stråle och K.A. Wachtmeister.
					arr. Jöns Jönsson.
				14	Tomt
				15	Åker, m.p.lättlera
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	Äng d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				23	Äng, m.p.lättlera
				24	Åker, d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
					Summa
Flackarp	¹ 5		1/2		<u>C.A. Trolle-Wachtmeister. Adèle Planting-Gyllenbåga. Georg Wachtmeister. Sofie-Louise Wachtmeister. Charlotte Gyllenkrok. Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister.</u> <u>arr. Nils Andersson.</u>
				30	Åker, m.p.lättlera
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	Vattenhåla, imp.
					Summa
Flackarp	¹ 1		3/4		<u>Nils Sännesson.</u>
				34	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Flackarp	10 ¹	1/2			Överfört
					35 Åker, m.p.lättlera
					36 D:o d:o
					37 D:o d:o
					Summa
					<u>G.A. Trolle-Wachtmeister, Adèle</u>
					<u>Planting-Gyllenbåga, Georg Wacht-</u>
					<u>meister, Sofie-Louise Wachtmeister,</u>
					<u>Charlotte Gyllenkrok, Lilly Man-</u>
					<u>nerstråle och K.A. Wachtmeister,</u>
					<u>arr. Ole Jönsson.</u>
					38 Åker, m.p.lättlera
					39 D:o d:o
					40 Vattenhåla, imp.
					41 Åker, m.p.lättlera
					42 D:o d:o
					43 D:o d:o
					44 D:o d:o
					45 D:o d:o
					46 D:o d:o
					Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Flackarps socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Flackarp	¹ 4		3/4	1-6	Äg. C.A. Trolle-Wachtmeister. Adéle Planting-Gyllenbåga. Georg Wachtmeister. Sofie-Louise Wachtmeister. Charlotte Gyllenkrok. Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister.
					arr. Robert Nilsson.
Flackarp	¹ 7		1	7	Gustaf Magnusson
D:o	¹ 11		1/2	8-13	Äg. C.A. Trolle-Wachtmeister. Adéle Planting-Gyllenbåga. Georg Wachtmeister. Sofie-Louise Wachtmeister. Charlotte Gyllenkrok. Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister.
					arr. Jöns Jönsson.
D:o	¹ 3		3/8	14-29	Äg. Desanna.
					arr. Jöns Jönsson.
D:o	¹ 5		1/2	30-33	Äg. Desanna.
					arr. Nils Andersson.
D:o	¹ 1		3/4	34-37	Nils Sänesson.
D:o	¹ 10		1/2	38-46	Äg. C.A. Trolle-Wachtmeister. Adéle Planting-Gyllenbåga. Georg Wachtmeister. Sofie-Louise Wachtmeister. Charlotte Gyllenkrok. Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	45						02		5964	-		6900	-		936	-
	55								990	-		1100	-		110	-
5	52								8862	-		11040	-		2178	-
9	48	1	49						16878	-		21940	-		5062	-
2	41						03		3909	-		4820	-		911	-
4	15								6504	-		8300	-		1796	-
25	56	1	49				05		43107	-		54100	-		10993	-

Deläga- res namn, hemvist m. m. samt ägo- beskrivning	Ägo- figurens nummer	Hem- manstal	Littera å kartan	Regis- ternummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Överfört					
arr. Ola Jönsson					
Summa					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	56	1	49				05		43107	-		54100	-		10993	-
5	49						02		8624	-		10980	-		2356	-
31	05	1	49				07		51731	-		65080	-		13349	-

Flackarp den 10 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

S. Harald Hansson, Alfred Nilsson,

Gode män.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G.</u>								
19+50-17+ +69	181	<u>Upprensning</u> , fördjupning och utvidgning av det nuva- rande öppna diket m.	181	0,40	72	40				
17+69-16+ +29	140	<u>Den nuvarande</u> tåkta led- ningen av 24" cementrör bibehålles oförändrad				-	-			
16+29-15	129	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m.	129	5,25	677	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	129	1,75	225	75				
15-9+12	588	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	588	4,25	2499	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	588	2,25	1323	-				
9+12-5+92	320	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	320	4,25	1360	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	320	2,75	880	-				
5+92-3+5	287	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	287	4,25	1219	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	287	2,-	574	-				
3+5-0	305	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	305	3,25	991	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	305	1,50	457	50	10279	90		
Övf.	1950	Överföres					10279	90		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1950	Överfört					10279	90		
Tills.	1950	meter.								
		Justerings och delvis om- läggning av nuvarande stensättning samt ny sten- sättning av det öppna di- kets botten och slänter omedelbart nedströms påle 17+69; utföres till 3,- m. längd och 0,80 m. vertikal höjd				30	-			
		<u>Brunn</u> av betong med 40" inre diameter jämte kopp- ling av äldre och ny led- ning; vid påle 16+29, st.	1	100,-	100	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 32" inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 15, 14+12, 13, 12+40, 11+20, 10+4, 9+12, 8, 6+86, 5+92, 4+50, 3+68 och 3+5 st.	13	55,-	715	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 24" inre diameter jämte kopp- Överföres								
					845	-	10279	90		

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G.							
19+50	-	0,35	0,50	1,20	1:1	6,20	Öppet dike mellan pålarna 19+50 och 17+69.
19	50	0,55	"	1,60	"	6,40	
18+50	50	0,85	"	2,20	"	4:1000	
18	50	0,85	"	2,20	"		
17+69	31	1,10	"	2,70	"	6,95	Nuv. täckt ledning av 24" cementrör mellan pålarna 17+69 och 16+29 bibehålles oförändrad.
17+69	-					7,07	
17+50	19					4:21:1000	Fixpkt. å egendomen Trolleberg nr 1, kors och järndubb i nedre trappsteg på stathusets S. trappa; belägen på höjden + 8,41.
17	50						
16+50	50						
16+29	21	0,95				7,66	21" cementrör mellan pålarna 16+29 och 15.
16	29	1,10					
15+50	50	1,30				2:1000	
15	50	1,60					
15	-	1,55				7,92	18" cementrör mellan pålarna 15 och 3+5.
15						7,97	
14+50	50	1,50				6:1000	
14+12	38	1,55				8,50	
14	12	1,60				4:1000	
13+50	50	1,85					
13	50	1,60				9,28	
12+50	50	2,05				7:1000	
12+40	10	1,75				9,70	
Övf.	710						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	710						
12	40	1,55					
11+50	50	1,55				5: 1000	
11+20	30	1,60				10,30	
11	20	1,75					
10+50	50	1,85				4: 1000	
10+4	46	1,85				10,76	
10	4	1,85					
9+50	50	1,70				3: 1000	
9+12	38	1,50				11,04	
9	12	1,75					
8+50	50	1,65				2: 1000	
8	50	1,50				11,26	
7+50	50	1,80					
7	50	1,70				2: 1000	
6+86	14	1,65				11,49	
6+50	36	1,55					
6	50	1,60				1: 50: 1000	
5+92	8	1,60				11,63	
5+50	42	1,75					
5	50	1,70				1: 1000	
4+50	50	1,70				11,77	
4	50	1,65				1:1000	
Övf.	1550						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Att</u> det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms den nuvarande ommurningen vid påle 17+69 i den omfattning, som framgår av förslagsritningarna och kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. <u>Att</u> sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. <u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten. <u>Att</u> enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.							

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 0,8 m. /32"/ eller större inre diameter skola utföras med till 0,6 m. inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m. /24"/ inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. /24"/ lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda, brända brunnstegel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnarna skola omskolas med sten och groft grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara

avhuggna jäms med brunnssringens sidor samt sammanfogade med
brunnssringen medelst cementbruk.

Flackarp den 10 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 3 m.fl. fastigheter uti Flackarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 23 januari 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Flackarp nr 3 m.fl. fastigheter uti Flackarps socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Flackarp nr:ris 1, 3, 4, 5, 7, 10 och 11 uti Flackarps socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Höljens nederbördsområde nr 91, är beläget omkring 4 km. V.S.V. om staden Lund samt 3 km. öster om Lomma kyrka. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett öppet dike, som från avvättningspåle 0 i gränsen mellan Flackarp nr 4 och Flackarp nr 11 avrinner väster ut till Höljen, därvid korsande allmänna vägen Lund - Lomma mellan pålarna 16+32 och 16+44. Det nuvarande avloppet har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de berörda markerna under nuvarande förhållanden i hög grad besväras av vatten. I samråd med övriga synmän samt med beaktande av under förrättningen framförda yrkanden och gjorda uttalanden har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker. Enligt detta förslag, vilket närmare framgår av hithörande handlingar och ritningar, skall i första hand det nuvarande diket utmed norra sidan av allmänna vägen Lund - Lomma uppreppas och något utvidgas från påle 19+50 till påle 17+69 eller till slutpunkten för det tänkta avlopp av 24" cementrör, som Bara härads vägdistrikt utfört mellan pålarna 17+69 och 16+29 i samband med ombyggnad av allmänna vägen Lund - Lomma. Omnämnda tänkta avlopp bibehålles i oförändrat skick. Övanför påle 16+29 utföres till påle 0 eller till gränsen mellan Flackarp nr 11 och Flackarp nr 4 ett nytt tänkt avlopp av dels 18", dels

15" cementrör, vilket i hela sin sträckning förlägges till det nuvarande öppna diket med undantag för sträckan 9+12 - 5+92, vilken för undvikande av ett flertal krökar upptages i rak nyskärning. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att de med beaktande av såväl tekniska som ekonomiska hänsyn närmare prövat i vilken omfattning det nya avloppet bör komma till utförande såsom täckt dike, samt att de därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest detsamma utföres som täckt ledning i nu föreslagna omfattning. Utföres de täckta delarna av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för desamma framtida bestånd, enär det genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

För det nya avloppet eller dikessträckan A-B-C-D-E-F-G har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande densamma djup och föreskrivna dimensioner i övrigt liksom de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt

under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1,1000.

Kom. 3.

Vägar och trummor.

Dikningsföretaget berör på så sätt allmänna vägen Lund - Lomma, att det nuvarande vägdiket utmed vägens norra sida skall upprensas mellan pålarna 19+50 och 17+69, samt att det nya avloppet skall tillkopplas den i samband med vägens ombyggnad utförda täkta ledningen mellan pålarna 17+69 och 16+29. Då upprensningen av vägdiket, utmed vilket redan nu skyddsräcke finnes anbragt, skall utföras så, att vägen ej tillskyndas något som helst intrång, och då den täkta ledningen mellan pålarna 17+69 och 16+29 skall bibehållas i oförändrat skick, kan dikningsföretagets genomförande ej menligt beröra vägens intressen. Även ett flertal enskilda ågo- och tillfartsvägar korsas av det nya avloppet. Då de korsande dikessträckorna skola utföras som täkta ledningar, erfordras dock ej om- eller nybyggnad av trummor för enskilda vägar.

Kom. 4.

Ersättningar.

Kommer företaget till utförande, skall ersättning utgå dels för

jord, som åtgår för upptagande av dikessträcken 19+50 - 17+69 till f8-reskriven bredd, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka med ett av synemännen till 30,- kr. fastställt belopp. Därest Nils Andersson, vilken arrenderar de av dikessträcken 19+50 - 17+69 berörda markerna, utplanerar den uppschaktade dikesjorden, skall omnämnda ersättningsbelopp utbetalas till honom; i annat fall till Trollebergs godsförvaltning. Skulle i samband med arbetet för företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L.

7:57.

Nom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 12400,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Nom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omfattas i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hånsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i

orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaftenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 13349,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmåles i V.L. 7:24, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densammas torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är med det undantag, som omförmåles i V.L. 10:80, dock icke skyldig att till företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas på samtliga delägare samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprättat förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växan-

de gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Vom. 8.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av

den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsammans första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlägga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas det täckta avloppet endast i vederbörliga brunnar. Spillvatten får först efter erforderlig rening inledas i avloppet.

Kom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att, så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan företaget påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om styrelsevalet.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppet alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare anges i V.L. 3:20.

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda styrelsesammanträden som allmänna sammanträden, föra protokoll.

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Flackarp nr: 3 och 10 av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Flackarps socken. Avgift, varom förmåles i V.L. 11:85, skall utgå med 20,02 kr., vilket be-

lopp sökanden äger att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft. Sedan förrättningen kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Num. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med Åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Flackarp den 10 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

S. Harald Hansson, Alfred Nilsson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30
+ 50	13,25	13,45	13,65	13,85	14,05	14,25	14,45	14,65	14,85	15,05	15,25
1	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20
+ 50	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10
2	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-
+ 50	12,85	13,05	13,25	13,45	13,65	13,85	14,05	14,25	14,45	14,65	14,85
3	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70
+ 50	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35	14,55
4	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40
+ 50	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30
5	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20
+ 50	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10
6	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-
+ 50	11,95	12,15	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95
7	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90
+ 50	11,85	12,05	12,25	12,45	12,65	12,85	13,05	13,25	13,45	13,65	13,85
8	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80
+ 50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70
9	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60
+ 50	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25	12,45	12,65	12,85	13,05	13,25	13,45
10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
10+50	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25	12,45	12,65	12,85	13,05
11	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80
+50	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95	12,15	12,35	12,55
12	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30
+50	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05
13	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80
+50	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40
14	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-
+50	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65
15	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30
+50	7,95	8,15	8,35	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95
16	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60

Flackarp den 10 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Flackarps socken.				
3/4	4 ¹		Flackarp; Äg. C.A. Trolle-Wachtmeister, Adèle Planting-Gyllenbåga, Georg Wachtmeister, Sofie-Louise Wachtmeister, Charlotte Gyllenkrok, Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister,				
			arr. Robert Nilsson	sök.	1-6	5964,-	6900,-
1	7 ¹		Flackarp; Gustaf Magnusson		7	990,-	1100,-
1/2	11 ¹		D:o ; Äg. C.A. Trolle-Wachtmeister, Adèle Planting-Gyllenbåga, Georg Wachtmeister, Sofie-Louise Wachtmeister, Charlotte Gyllenkrok, Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister,				
			arr. Jöns Jönsson	sök.	8-13	8862,-	11040,-
3/8	3 ¹		Flackarp; Äg. Desamma				
			arr. Jöns Jönsson	sök.	14-29	16878,-	21940,-
1/2	5 ¹		Flackarp; Äg. Desamma				
			arr. Nils Andersson	sök.	30-33	3909,-	4820,-
3/4	1 ¹		Flackarp; Nils Sänesson		34-37	6504,-	8300,-
1/2	10 ¹		D:o ; Äg. C.A. Trolle-Wachtmeister, Adèle Planting-Gyllenbåga, Georg Wachtmeister, Sofie-Louise Wachtmeister,				
			Överföres			43107,-	54100,-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört Charlotte Hyllekrök, Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister, arr. Ola Jönsson	sök.	38-46	43107,- 8624,- 51731,-	54100,- 10980,- 65080,-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M

2-0522

DIARIE Nr 12443
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUL. 1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Flackarp n:ris 3 och 10

av år 1936"

uti Flackarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Flackarp n:ris 3 och 10
av år 1936"

uti Flackarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Flackarp nr:ris 3 och 10 av år 1936" uti

Flackarps socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företags utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 4,- km. västsydväst om staden Lund samt 3,- km. öster om Lomma kyrka. De berörda områdena, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels äng- och odlingsbara marker, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 23 januari 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 23 september 1936, varefter förrättningen avslutades den 10 oktober samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har be-

svär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma
allt så nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Delägarne i dikningsföretaget hava undertecknat särskild före-
ning /Bil. III/ angående detsammes utförande. Av denna förening fram-
går, att samtliga delägare söka bidrag från statens avdikningsanslag
samt flertalet, representerande tillsammans 99,18 % av företaget, där-
jämte lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås
att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kost-
nader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond
till kostnaderna för de delägare, vilka därom gjort ansökan.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsen-
ligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande den dikes-
sträcka, för vilken det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil.
Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt.
D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckans läge och dimensioner
framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsrit-
ningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av syne-
männens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 32,54 ha inågojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	31,99 ha
Endast bidragssökande	<u>0,55 "</u>
	<u>Summa 32,54 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för dikessträckans utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företags genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	12400,- kr.	12298,32 kr.	101,68 kr.
Syneförrättning	641,28 "	636,02 "	5,26 "
Betänkande	131,57 "	130,49 "	1,08 "
Domstolsavgift	20,02 "	19,85 "	0,17 "
	<u>Summa 13192,87 kr.</u>	<u>13084,68 kr.</u>	<u>108,19 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggingskostnaderna till 405,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företags ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	65080,- kr.
" före "	51731,- "
Värdeförhöjning	13349,- "
Kostnad	13192,87 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag i % av kostnaderna	49,65 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	63980,- kr.
--------------------------------	-------------

4.

Jordvärde före torrläggningen	50741,- kr.
Värdeförhöjning	13239,- "
Kostnad	13084,68 "

Endast bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	1100,- kr.
" före "	990,- "
Värdeförhöjning	110,- "
Kostnad	108,19 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6550,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 6590,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Fullmakt	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdiknings-	

lånefond

Bil. VI

Arvodesräkningar

Bil. VII och Bil. VIII

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö 1 januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrag - och länsrökandes andel i kostnader -
na samt föreslagna bidrag - och länsbelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>Flackarp socken.</u>				
1.	$\frac{3}{4}$	4'	Flackarp; Äg. b. A. Trolle - Wachtmeister, Adèle Planting - Gyllenkäga, Georg Wachtmeister, Sofie - Louise Wachtmeister, Charlotte Gyllenkrok, Lilly Hammerstråle och H. A. Wachtmeister; au. Robert Nilsson	1-6	3 45	
3.	1	7'	Ge ; Ernstaf Magnusson	7	55	
1.	$\frac{1}{2}$	11'	Ge ; Äg. b. A. Trolle - Wachtmeister, Adèle Planting - Gyllenkäga, Georg Wachtmeister, Sofie - Louise Wachtmeister, Charlotte Gyllenkrok, Lilly Hammerstråle och H. A. Wachtmeister; au. Jöns Jönsson	8-13	5 52	
1.	$\frac{3}{8}$	3'	Ge ; Äg. Desamma; au. Jöns Jönsson	14-29	9 48	1 49
1.	$\frac{1}{2}$	5'	Ge ; Äg. Desamma; au. Nils Andersson	30-33	2 41	
2.	$\frac{3}{4}$	1'	Ge ; Nils Länsson	34-37	4 15	
1.	$\frac{1}{2}$	10'	Ge ; Äg. b. A. Trolle Wachtmeister, Adèle Planting - Gyllenkäga, Georg Wachtmeister, Sofie - Louise Wachtmeister, Charlotte Gyllenkrok, Lilly Hammerstråle och H. A. Wachtmeister; au. Ola Jönsson	38-46	5 49	
Lumma					31 05	1 49
Relativ kostnad 0.99.						
Bidrag i % av kostnaderna 49.65.						

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader.

<u>Dikningskostnader</u>	12400.- kr.
<u>Förvaltningskostnader:</u>	
Lyneförvaltning	641.28 kr.
Betänkannde	131.57 "
Domstolsavgift	20.02 "
	<u>792.87 kr.</u>
<u>Summa</u>	<u>13192.87 kr.</u>

Beaktat i januari 1937.
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaden för företaget beräknats till
13.192 kronor 87 öre, varav å lantagarnas
 andel 13.084 kronor 69 öre.

Höckholm den 13 juli 1937.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Flackarp n:ris 4 och 10 av år 1936" uti Flackarps socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt Ryttmästaren S. af Petersens, Löddesborg per Löddeköpinge;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Flackarp den 10 oktober 1936.

Undertecknade söka såväl lån från statens avdikningslånefond som bidrag från statens avdikningsanslag:

C.A. Trolle-Wachtmesiter, Adele Planting-Gyllenbåga, Georg Wachtmeister, Sofie-Louise Wachtmeister, Charlotte Gellenkrok, Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister genom

/ S. af Petersens

enl. fullmakt

11.
2. Nils Sånesson

Undertecknad söker endast bidrag från statens avdikningsanslag:

3. Gust. Magnusson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

S. Harald Hansson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö

Lomma.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 oktober 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Flackarp n:ris 3 och 10 av år 1936" uti Flackarps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel. Stämpel.

Fullmakt.

Undertecknade, gemensamt ägande under Trollebergs gods lydande
 3/8 mtl. Flackarp 3¹, 3/4 mtl. Flackarp 4¹, 1/2 mtl. Flackarp 5¹, 1/2
 mtl. Flackarp 10¹ och 1/2 mtl. Flackarp 11¹ uti Flackarps socken av
 Malmöhus län, befullmäktiga härmed Ryttmästare S. af Petersens eller
 den, han i sitt ställe förordnar, att å våra vägnar ansöka om syneför-
 rättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande om-
 nämnda fastigheter, samt att vid sådan syneförrättning föra vår talan,
 innefattande denna fullmakt jämväl behörighet för af Petersens att å vå-
 ra vägnar ansöka om lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för
 det blivande dikningsföretagets utförande samt, att, därest sådant lån
 kommer att beviljas, å våra vägnar underteckna för lånets mottagande
 erforderliga skuldförbindelser och säkerhetsförbindelser.

Trolle-Wachtmeister

Adele Plantig-Gyllenbåga

Ch. Gyllenkrok

Lilly Mannerstråle

A.K.G. Wachtmeister

S.L. Wachtmeister

G. Wachtmeister.

Grevarna Trolle-Wachtmeisters, G. Wachtmeisters och A.K.G. Wacht-
 meisters samt Grevinnorna A. Planting-Gyllenbågas, S.L. Wachtmeisters,
 Lilly Mannerstråles och Friherrinnan Ch. Gyllenkroks egenhändiga namn-
 teckningar bevittna:

Emil Larsson

Maja Johansson.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Flackarp n:ris 3 och 10 av år 1936" uti Flackarps socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

3/4	mtl.	Flackarp	1 ¹	; Nils Sänesson,
3/8	"	"	3 ¹	; Äg. C.S. Trolle-Wachtmeister, Adele Planting-Gyllenbåga, Georg Wachtmeister, Sofie-Louise Wachtmeister, Charlotta Gyllenkrek, Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister;
				arr. Jöns Jönsson,
1/2	"	"	11 ¹	; Äg. desamma;
				arr. dens.,
3/4	"	"	4 ¹	; Äg. desamma;
				arr. Robert Nilsson,
1/2	"	"	5 ¹	; Äg. desamma,
				arr. Nils Andersson,
1/2	"	"	10 ¹	; Äg. desamma,
				arr. Ola Jönsson.

Malmö 1 januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 'Fiskeriförelaget Flackarp n:rs 3 och 10 nr år 1936'
 inom Flackarp socken
 av Kalmörs län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ ^{syneförhållningsshandlingarna} ~~2~~	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(2 + 6 \times 0.50 + 0.40 + 2)$	7	40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	-
Kopia av plankartan å väv $(29.26 - 1.80)$	27	46
" " profiler och sektioner	29	91
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(52 + 2 + 12) \cdot 0.55$	36	30
Inhäftning av handlingar: 1 häfte ^{synehandlingar} och 2 häften ^{betänkande}	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	131	57

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Tona och Kara
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Kalmör den 20 januari 1937.
 C. H. Mellin.

Statens lantbruksingenjör.

Utföras per postförskott.
 C. H. Mellin.

2. hand
2. hand
299

8

M 2-0522

DIARIE Nr 12449
K LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUL 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för
"dikningsföretaget Flackarp nr 3 och 10 av år 1936" i Flackarps socken
av

MALMÖHUS LÄN.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av sextusenfemhundraåttio (6.580)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusenfemhundrafemtio (6.550) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbind^{er} mig

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inneslå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Flackarp

den

22 juli

19 37.

S. af Petersens

Att Ryttmästare S. af Petersens, Löddesborg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oluf Johansson
Adress *Flackarp*

E. H. Hallén
Adress *Lantbruksingenjör
Karlens*

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 augusti 1937.

Carl Fredrik

Hjalmar Forsman
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Flackarp nr 3 och 10 av år 1936" uti Flackarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 6580,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6550,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Ryttnästare S. af Petersens,

Löddeborg, Löddeköpinge.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 22 juli 1937, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 22 juli 1937.

B. H. Hallén.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Flackarp n:ris 4 och 10 av år 1936" uti Flackarps socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt Ryttmästaren S. af Petersens, Löddesborg per Löddköpinge,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Flackarp den 10 oktober 1936.

Undertecknade söka såväl lån från statens avdikningslånefond som bidrag från statens avdikningsanslag:

C.A. Trolle-Wachtmeister, Adele Planting-Gyllenbåga, Georg Wachtmeister, Sofie Louise Wachtmeister, Charlotte Gyllenkrok, Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister genom

/ S. af Petersens
enl. fullmakt.

2. Nils Sänesson.

Undertecknad söker endast bidrag från statens avdikningsanslag:

3. Gust. Magnusson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

S. Harald Hansson
Skiftesgodeman
Lomma.

Vidimeras
ex officio:

E. H. Mellin

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Flackarp nr:ra 3 och 10 av år 1936" uti Flackarps socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

	3/4	ntl.	Flackarp	1		Nils Sänesson,
	3/8	"	"	1		
				3		Äg. C.S. Trolle-Wachtmeister, Adele Planting-Gyllenbåga, Georg Wachtmeister, Sofie-Louise Wachtmeister, Charlotte Gyllenkrok, Lilly Mannerstråle och K.A. Wachtmeister;
						arr. Jöns Jönsson,
	1/2	"	"	11		Äg. desamma;
						arr. dens.,
	3/4	"	"	4		Äg. desamma;
						arr. Robert Nilsson,
	1/2	"	"	5		Äg. desamma,
						arr. Nils Andersson,
	1/2	"	"	10		Äg. desamma,
						arr. Ola Jönsson.

Malmö 1 januari 1937.

B. A. Nauw

Statens lantbruksingeniör.

1937 den 12 aug

Uppgift jämlikt stadandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förminsätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Flackarp nr 3 och 10 av år 1936" i Flackarps socken av Helmsjöhus län.

Lån 6.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Registrations- nummer	Ägare
<u>Flackarps socken</u>			
Flackarp	3/4	1	Hils Sänsson
"	3/8	1	O.S. Irolle-Wachtmeister, Adolf Planting-Gyllenbärg, Georg Wachtmeister, Maria- Louise Wachtmeister, Char- lotte Gyllenbäck, Lilly Wanderstråle och O.S. Wachtmeister
"		3	
"	3/4	4	
"	1/2	5	
"	1/2	10	
"	1/2	11	Hosarna

Stockholm den 12 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Flackarp n:ris 3 och 10 av år 1936" uti Flackarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 6580,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6550,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 augusti 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Ryttmästare S. af Petersens,

Löddesborg per Löddeköpinge.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 24 november 1937.

Därvid befanns, att dikessträcken 19+50 - 5+92 utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varjämte å arbetsplatsen funnos upplagrade och av mig godkända 287,- m. 18" cementrör och 305,- m. 15" cementrör.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete samt levererade och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 9900,- kr.

Härtill kommer; ersättningar 30,- "

förrättningskostnader 792,87 "

Summa 10722,87 kr.

motsvarande omkring 80 % av hela den beräknade kostnaden 13192,87 kr.

Malmö den 2 december 1937.

E. A. Mauri

P. M.

D. Nr
21406/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget Flackarp nr 3 och 10 av år 1936" i Flackarps
socken av

Malmöhus län

Arb. plan: 30/6 1937

Kontrakt: 12/8 1937

Fullbordas: 1/9 1941

Lån: 6.580 kronor

Statsbidrag: 6.550 kronor

Beräkn. kostnad: 13.192:87 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 12/8 1937 av lån: 2.200 kr.

av statsbidrag: 2.200 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.H.Wallér den 24 / 11 1937

10.722:87 kr. = c:a 80 %

0,75 · 6'5'80" = 5'000
2'200
2'800

Ordf. i arb. styrelsen

Ende-intressent

Rekv. bifogad

Ryttmästaren S.af Petersens, bef.

Löddeborg, Löddeköpinge.

av lån 2'800 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 2'800 kr.

Stockholm den 16/12 1937

Godk. 22/2 38

426/37
✓

DIARIE Nr 3072
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Flackarp n:ris 3 och 10 av år 1936" uti Flackarps socken.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 6580,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6550,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 augusti 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Ryttmästare S. af Petersens,
Löddesborg per Löddeköpinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 9 februari 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 11400,- kr.

Förrättningskostnader 792,87 "

Summa kostnad 12192,87 kr.

Malmö den 11 februari 1938.

B. H. Nauré

Statens lantbruksingeniör.