


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 december 1907 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 30 december 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

1478
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1937. 12. 31



Förslag i 2 blad till
**Fogdaröd - Misseröds
dike- och dräneringsföretag år 1937**

i Höörs socken, Malmönäs län.

Upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1936-1937 av

Thore Möller.

Statens o. lantbruksingenjör.

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

Bestyrelsen i tjänsten:

Thore Möller

N 2.0523


Nr 468 Malmönäs 2 rit

*Folkhärns förslag till
Fogdaröd - Misseröds dikningsföretag år 1937*

Thore Möller.
Statens c. Landbruksinspektion.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
17 december 1937 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 december 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Kuigi. Lantira. rety. rehen
Rilingsenky.



Förslag till brevvar

[illegible]

Res mycket i tjänsten.
Hörs till

Längdskala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

Skala för brunnar, trummor o. rörutlopp 1:50.


M 210523

Nov 468 *Melospiza* 2 ritz

M 2-0523

2741

Malmöhus län



Avskrift

Genom Fingl. Majors värdiga brev
den 17 december 1937 förställd mig
efteråt till vid arbets utförande.

Stockholm den 30 december 1937.

På Fingl. Lantbrukstygelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten
Hörs socken


Betänkande

till

FOGDARÖD-MISSERÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Hörs socken, Malmöhus län.

Översiktskarta



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd
till "Fogdaröd-Misseröds dikningsföre-
tag år 1937" i Hösers socken av Malmö-
hus län.

Företagens läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna 3 å 4 km ostnordost Hösers municipalsamhälle och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av ofta inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av alla i företagen ingående mark-
områden.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen ett antal personer gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 23 sistlidna mars och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företagen skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På

Översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagens omfattning, båtnad, kostnad, statsunderstöd.

De fyra företagen omfatta tillsammans en areal av 20,905 hektar, varav 17,110 hektar åker samt 3,805 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angivna område, beräknats till 7.807:- kr. Kostnaden för arbetenas utförande har beräknats till 6.760:- kr, vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta beträkande m.m., sammanlagt 807:24 kr, varför totalkostnaden uppgår till 7.567:24 kr.

Förutom bidrag utan återbetalningskyldighet, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter. Fastigheten 1/12 mtl Fogdaröd 5⁴, till vilken under förrättningen Johan Hult uppgivit sig vara ägare, äges av Anna Hult.

Inom företagen nr 2 och 3, där kostnaden överstiger båtnaden, har bidraget beräknats till 50 % av båtnaden och lånet till återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande båtnad sedan bidraget frånräknats. Inom övriga företag är båtnaden större än kostnaden, varför bidraget beräknats till viss del av kostnaden och lånet till återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande andel i kostnaden sedan bidraget frånräknats. Den närmare fördelningen av båtnad, kostnad och beräknade statsunderstöd framgår av efterföljande sammanställning. Statslån sökes av delägare representerande 68,266 % av företagens sammanlagda kostnader.

<u>Företag nr 1.</u>	Beräknad båtnad	2.030:-	kr
	Beräknad dikningskostnad	1.750:-	kr
	Andel i kostn. för syneförrättn.	175:15	"
	" " " " betänkandet m.m.	33:83	"
	Kostnad pr 1:- kronas jordförbättringsvärde	0:96	"
	Bidragets storlek i procent av kostnaden	48,60	%
	Statsbidrag	950:-	kr
	Lånesökandenas andel i kostn. 55,542 %	1.958:98	1.088:06
	" " " " bidraget 55,542 %	950:-	527:65
	Statslån	560:-	"

<u>Företag nr 2.</u>	Beräknad båtnad	1.030:-	kr
	Beräknad dikningskostnad	1.010:-	kr
	Andel i kostn. för syneförrättn.	101:09	"
	" " " " betänkandet m.m.	19:52	"
	Kostnad pr 1:- kronas jordförbättringsvärde	1:10	"
	Statsbidrag utgår med 50 % av båtnaden		
	Statsbidrag	510:-	"
	Lånesökandenas andel i båtnaden	886:-	kr
	" " " " bidraget 86,019 %	510:-	438:70
	Statslån	440:-	"

<u>Företag nr 3.</u>	Beräknad båtnad	2.473:50	kr
	Beräknad dikn. kostnad	2.500:-	kr
	Andel i kostn. för syneförrättn.	250:20	"
	" " " " betänkandet m.m.	48:32	"
		2.798:52	"

Kostnad pr 1:- kronas jordförbättringsvärde 1:13 kr

Statsbidrag utgår med 50 % av båtnaden

Statsbidrag 1.230:- "

Lånesökandenas andel i båtnaden 1.260:50 kr

" " " bidraget 50,960 % 1.230:- 626:81 "

Statslån 630:- "

Företag nr 4. Beräknad båtnad 2.273:50 kr

Beräknad dikningskostnad 1.500:- kr

Andel i kostn. för syneförrätn. 150:13 "

" " " betänkandet m.m. 29:- $\frac{3}{4}$ 1.679:13 "

Kostnad pr 1:- kronas jordförbättringsvärde 0:74 "

Bidragets storlek i procent av kostnaden 40,90 %

Statsbidrag 680:- kr

Samtliga delägare söka lån

Statslån 980:- kr

Till företagen skulle således sammantaget kunna påräknas bidrag från

statens avdikningsanslag med 3.370:- kr och lån från statens avdiknings-

lånefond med 2.610:- kr.

I företagen ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna

i förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader. För fast

tigheternas jordbruk är således företagens genomförande av stor betydelse.

Flertalet delägare äro småbrukare, för vilka det är av största vikt att kun-

na uttaga största möjliga avkastning av sina jordbruk. Vad särskilt angår

företagen nr 2 och 3, där kostnaden med 10 resp. 13 % överstiger båtnaden,

så äro dessa så belägna att däri ingående avloppströcker icke utan synnerligen stor olägenhet kunna bibehållas i sitt nuvarande skick sedan uppströms belägna delar av bäcken uppgrävt enligt förslaget.

På grund av sålunda anförts får jag tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökas.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar / 2 blad /.

Höör 1 augusti 1937.

Thore Möller

Kostnadsammandrag.

Dikningsarbetet

6.680,-
~~6.760,-~~ kr.

Synesförrättningen

676:57 "

Betänkandet m.m.

130:67 "Summa 7.487:24
7.567:24 kr.

Höör 1 augusti 1937.

Thore Möller

*) *Umärkningen utlöper på Ruml. Landhushushållaren.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för frakt
beräknats till 7.487 kronor 24 öre, varan å lantbrukares andel
5.125 kronor 9 öre.

Stockholm den 30 december 1937.

På Ruml. Landhushushållarens vägnar:
Albert Smith.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Fogdaröd-Misseröds dikningsföretag år 1937

uti Höörs socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna i samband

härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-

kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Höör den 22 juli 1937

Emanuel Persson

Johan Ernst Olsson

Anna Hult

Nils Petter Jönsson

Bengta Olsson

Förestående namnteckningar bevittnas:

Thore Möller

Algot Augustsson

Höör den 21 augusti 1937

Adam Moltke Huitfeldt

Greve A. Moltke Huitfeldts egenhändiga namnteckning bevittnas:

Thore Möller

A. Sandahl

F ö r t e c k n i n g

Å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.

Höörs socken, Malmöhus län.

Misseröd	1/3	mtl	1 ¹	äg.	} Adam Wladimir Moltke-Huitfeldt
Fogdaröd	9/256	"	2 ⁵	"	
					lagf. 28 oktober 1895, § 108.
"	1/32	"	4 ⁶	"	Nils Peter Jönsson, lagf. 24 mars 1937, § 229.
"	1/24	"	4 ¹¹	"	Emanuel Sigfrid Persson, lagf. 6 april 1920, § 284.
"	3/192	"	4 ¹⁴	} Bengta /Betty/ Olsson, lagf. 29 aug. 1922, § 91.	
"	1/192	"	4 ¹⁵		
"	av 13/192	"	av 5 ³	"	Emanuel Sigfrid Persson, lagf. 6 april 1920, § 284, å 11/12 av 13/192 mtl Fogdaröd 5 ³
"	1/12	"	5 ⁴	"	Anna Hult, lagf. 13 januari 1931, § 26.
"	1/18	"	5 ⁶	"	Johan Olsson, lagf. 27 december 1933, § 616.

Höör i augusti 1937.

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär

icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 23 mars 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Fogdaröd-Misseröds dikningsföretag år 1937 och avseende torrläggning genom dikning av marker tillhörande Fogdaröd, Misseröd och Höör i Höörs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols


kansli den 17 augusti 1937.

Ex officio:

Gösta Masreliez

Förestående avskrifter sid. 1 - 9, likhet med originalet be-

styrkes i tjänsten:



Avskrift.

Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Synehandlingar

till

FOGDARÖD-MISSERÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Höörs socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av marker tillhörande Misseröd nr 1 och Fogdaröd nr 2 m.fl. hemman i Hösers socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 13 oktober 1936 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman å Rönneholms hemmet i Höör för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil.B¹./ i Hösers kyrka den 27 sistlidna september, vilken även varit införd i tidningen Mellersta Skåne den 26 samma månad, samt genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C./, hade vederbörande sakägare underrättats om förrättningens företagande denna dag.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukarna Albert Nilsson, Sätöfta, och

Carl Aug. Nilsson, Maglasäte.

Sökande till förrättningen:

Greven Adam Moltke - Huitfeldt, Misseröd, personligen.

Övriga sakägare:

Lantbrukarna Emanuel Persson, Johan Olsson, Ture Nilsson, Axel Hansson och fröken Betty Olsson, Fogdaröd, samt Oskar Lundqvist, Höör, alla personligen.

Såsom ombud för lantbrukaren Johan Hult anmälde sig sonen Thor Hult.

Lunds stifts prästers nykterhets- och diakoniförbund tillstadeskom genom diakonen Algot Augustsson, Rönneholms hemmet.

Frosta härads väghållningsdistrikt företrädde av vägstyrelsens ordförande, ledamoten av riksdagens första kammare Elof Hagberth, Klinta gård, och dess sekreterare, förvaltaren Lars Lindell, Fulltofta.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jmv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Vid undersökningarna hade ett flertal markägare förklarat sig önska göra gemensam sak med sökanden för att få företaget utsträckt så, att även deras marker erhöles möjlighet till förbättrad avdikning. Den med anledning härav uppsatta föreningskrivelsen /Bil.D./ upplästes och lades, sedan namnteckningarna av synemännen bevitnats, till handlingarna.

§ 4.

Sökanden och de, som förenat sig med honom om företaget, yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning till ändamålsenligt djup av deras marker, samt att kostnaderna för företaget skulle fördelas på berörda fastigheter efter enligt lag uppskattad båtnad.

§ 5.

Lundqvist framhöll, att vattnet från hans fastighet i H88r nr 18 hade

sin naturliga avrinning är norr och att denna fastighet således ej hade någon beröring med det planerade företaget. Från Höör nr 14 rann däremot en del vatten till den nu till nygrävning föreslagna bäcken.

§ 6.

Thure Nilsson upplyste, att torven på hans mosslott vore uttagen och att marken ej nyttjades för jordbruksändamål, varför denna lott ej kunde väntas vinna någon bättnad genom företaget.

§ 7.

Moltke-Huitfeldt förklarade sig event. komma att påyrka, att arbetet skulle sluta nedströms den forna sågmöllan på Höör nr 19. För att slutligt kunna taga ställning till denna fråga önskade han före nästa sammanträde av förrättningsmannen erhålla uppgift angående den merkostnad, som komme att belöpa på hans fastigheter för den händelse företaget utsträcktes till längdmätningsspunkt 28+80.

§ 8.

Johan Olsson yrkade, att, sedan avloppet uppgrävts, vederbörande markägare skulle åläggas att genom stängsel eller på annat sätt freda slänterna för nedtrampning genom betesdjur.

§ 9.

Augustsson framhöll, att Rönneholmshemmets av företaget berörda marker användes till bete och således ej vore i så stort behov av torrläggning.

I samband härmed upplyste Persson att nyssnämnda marker tidigare brukats såsom åker men att de, sedan försumpningen tagit sådan omfattning att rationell brukning ej längre vore möjlig, utlagts till betesvallar.

§ 10.

Broar ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 1+50, 6+60, 14+60, 15+65, 17+85, 21+15 och 25+76. Övriga erforderliga broar och trummor för vägar av enskild natur åtog sig markägarna att bygga utan anspråk på vederlag.

§ 11.

Upplystes att trumman för landsvägen vid 8+50 byggts år 1935.

§ 12.

Samtliga närvarande förklarade sig kostnadsfritt lämna erforderlig mark till avloppens breddning samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningssmassor utan anspråk på ersättning.

§ 13.

Hult ansåg, att avloppet över hans fälademark kunde göras tämligen grunt.

§ 14.

Tillsades att synemännen den 20 denna månad skulle besiktiga marker och avlopp med början å Rönneholmshemmets fastighet kl. 10 fm.

§ 15.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Höör den 13 oktober 1936.

Thore Möller

Carl Aug. Nilsson

Albert Nilsson

Tisdagen den 23 mars 1937 kl. 11 fm inställde sig åter ovan angivna

synemän å Rönneholmshemmet för att fortsätta förrättningen. Vid sammanträdet, som kungjorts i H88rs kyrka den 14 mars 1937 och i tidningen Mellersta

Skåne den 6 samma månad /Bil.B²./, närvaro dessutom följande sakägare och ombud:

Greve Adam Moltke-Huitfeldt, lantbrukarna Emanuel Persson, Johan Olsson, Johan Hult genom sonen Thor Hult, och Oskar Lundqvist samt Lunds stifts prästers nykterhets- och diakoniförbund genom diakonen Algot Augustsson.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 17.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.H./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 18.

Beslöts att utse en för företagen gemensam styrelse på fem personer, i vilken varje företag skulle insätta minst en ledamot. Vid omröstning valdes följande personer:

För företag nr 1: Lantbrukaren Johan Olsson, Fogdaröd nr 5.

" " nr 2: " Oskar Lundqvist, Hårr nr 14.

" " nr 3: " Emanuel Persson, Fogdaröd nr 5.

" " nr 4: Greve Adam Moltke-Huitfeldt, Misseröd.

Till ordförande valdes diakonen Algot Augustsson, Rönneholms hemmet.

Till revisorer utsågos:

Lantbrukaren Ture Nilsson, Fogdaröd nr 5.

" Axel Hansson, " nr 2.

Styrelsen befullmäktigades att upplåna erforderliga medel för gäldande av kostnaderna för förrättningen och arbetets utförande.

§ 19.

Antecknades att förrättningsmannen för hantlangning utgivit 80 kronor och att Johan Olsson levererat pålvirke för 4 kronor.

§ 20.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 33 kronor för vardera Albert Nilsson och Carl Aug. Nilsson.

§ 21.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	4 dagar
Sammanträden och markvärdering	3 $\frac{1}{2}$ "
Utredning ang. uppdelning i särskilda företag m.m.	$\frac{1}{2}$ "
" på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	$\frac{1}{2}$ "
Summa	
	9 $\frac{1}{2}$ dagar

§ 22.

Tillsades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 23.

Uppdrogs åt förrättningsmannen att snarast låta utannonsera arbetet och kontrollera detsamma.

§ 24.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 25.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Höör den 23 mars 1937.

Thore Möller

Albert Nilsson

Carl Aug. Nilsson

Ek.D.fol.239 År 1935.

Bil.A.¹

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Misseröd nr 1 och Fogdaröd nr 2 m.fl. hemman ut i Höörs socken av Malmöhus län.

Höör den 27 november 1935.

A.Moltke-Huitfeldt

Ek.d.fol.239 1935.

Bil.A.²

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande

ansökan omförmåda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 december 1935.

F. Ramel

T. Kinnman

Ek.d.fol.n:r 239 1935.

³
Bil.A .

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th.Möller, som förordnas
att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i innelig-
gande ansökan omförmåda förrättning; skolande bevis om detta förordnan-
des emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

T.Thege

¹
Bil.B .

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning
av marker tillhörande Misseröd ¹ och Fogdaröd ⁵ 2 uti Hösers socken, Malmö-
hus län, handlägges vid sammanträde å Rönneholms hemmet tisdagen den 13 ok-
tober 1936 kl. 10 fm.

Företaget synes komma att beröra marker tillhörande Fogdaröd 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5 och 8 samt Hårr 14, 18 och 19 i

samma socken ävensom landsvägen mellan Hårr och Södra Rörum.

Hårr den 21 september 1936.

Thore Möller

Statens o. lantbruksingenjör

Uppläst i Hårrs kyrka söndagen d. 27.9 1936. betygar

Carl Eilert

v.pastor i Hårr.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 26 september 1936, betygar:

Thore Möller

Bil.B.

K u n g ö r e l s e .

Syreförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av marker tillhörande Misseröd 1, Fogdaröd 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5 och 8 samt Hårr 14 och 18 i Hårrs socken, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde å Rönneholmshemmet tisdagen den 23 mars 1937 kl. 11 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Hårr den 1

mars 1937.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Uppläst i Hösrs kyrka söndagen den 14 mars 1937 betygar

Carl Eilert

v.pastor

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 6 mars 1937, betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

A kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid synförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av marker tillhörande Misseröd nr 1, Fogdaröd nr 1, 2, 4, 5, och 8 samt Hösör nr 14, 18 och 19 uti Hösörs socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 21 september 1936 angående sammanträde i Hösör den 13 oktober.

Kungörelse till pastorsämbetet i Hösör,

Hösör.

" " tidningen Mellersta Skåne,

Hörby.

Kallelse till skiftesgodemannen Albert Nilsson, Sätöfta,,

Hösör.

" " " "

Carl Aug. Nilsson, Maglasäte, "

Underrättelse till greve A. Moltke-Fuittfeldt, Misseröd, Höör.

" " lantbrukaren Emanuel Persson, Fogdaröd, "

" " " Johan Olsson, " "

" " " Johan Hult, " "

" " " Ture Nilsson, " "

" " " Nils Jönsson, " "

" " fröken Betty Olsson, " "

" " lantbrukaren Oskar Lundqvist, Höör nr 14/18/, "

" " " Axel Hansson, Fogdaröd, "

" " bankdir. Frans Andersson, "

" " styrelsen för Lunds stifts prästers nykterhets- och diakoniförbund, genom kontraktsprosten Edv. Wessberg,

Börringe.

" " ordföranden i Frosta härads vägstyrelse,
riksdagsmannen Elov Hagberth, Klinta,

Snogeröd.

Den 1 mars 1937 angående sammanträde å Rönneholms hemmet den 23 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Höör, Höör.

" " tidningen Mellersta Skåne, Hörby.

Kallelse till skiftesgodemannen Albert Nilsson, Säföta, Höör.

" " " Carl Aug. Nilsson, Maglasäte, "

Underrättelse till lantbrukaren Olof Olsson, Fogdaröd, "

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D.F ö r e n i n g .

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökanden till det företag,
 som avser torrläggning av marker tillhörande Misseröd nr 1 och Fogdaröd nr
 2 m.fl. hemman uti Hösers socken, Malmöhus län, och yrka att företaget utsträck-
 es så att våra marker kunna nöjaktigt avdikas.

Hörs, den 8 juni 1936.

Axel Hansson J. Hult genom Thor Hult Emanuel Persson

Betty Olsson Johan E. Olsson

Bevittnas:

Thore Möller Carl Aug. Nilsson Albert Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur.		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Nörs socken</u> Fogdarlöd	8'	H	1/8		<u>Stiffelsen Rönneholmenhemmet</u> 1 åker, för bäddas g 2 " ulljord på morän 3 " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 avlopp 9 åker, " " " 10 " " " " 11 " " " " 12 " " " " 13 ång, lgrjord 14 " för bäddas g Summa <u>Emanuel Persson</u> 15 åker, ulljord på morän 16 " " " " 17 " " " " Summa
4-	as 5 ³	B	13/92		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
						33.0	—	800	376	—	1000	470	—	200	94	—
47.0								"	80	—	"	100	—	"	20	—
10.0								600	114	—	"	190	—	400	76	—
19.0								"	240	—	"	400	—	"	160	—
40.0								400	48	—	"	120	—	600	72	—
12.0								"	18	—	"	45	—	"	27	—
04.5						18.0	—			—			—			
								400	86	—	1000	215	—	600	129	—
21.5								"	10	—	"	25	—	"	15	—
02.5								600	111	—	"	185	—	400	74	—
18.5								500	225	—	"	450	—	500	225	—
45.0								400	42	—	500	52.50	—	100	10.50	—
	10.5					08.0	—			—			—			
2 20.0		10.5				59.0			1350	—		2 252.50			902.50	
04.0								400	16	—	1000	40	—	600	24	—
49.0								600	294	—	"	490	—	400	196	—
07.0								900	63	—	"	70	—	100	7	—
60.0									373	—		600	—		227	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fogdaröd	5 ⁶	Ab	1/8		<u>Johan Oleson</u> 18 adlopp 19 torvhåla 20 åker, uulljord på morän 21 " " " " 22 " " " " 23 " " " " 24 " " " " 25 " " " " 26 " " " " 27 " " " " 28 mj 29 åker " " " 30 " " " " 31 " " " " Summa <u>Johan Hult</u> 32 åker, uulljord på morän 33 " " " " 34 " " " " 35 " " " " 36 " " " " 37 " " " " Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						150		—			—			—		
						005		—			—			—		
035								400	14	—	1000	35	—	600	21	—
015								"	6	—	"	15	—	600	9	—
170								600	102	—	"	170	—	400	68	—
085								"	51	—	"	85	—	"	34	—
420								"	252	—	"	420	—	400	168	—
340								900	306	—	"	340	—	100	34	—
360								"	324	—	"	360	—	"	36	—
050								"	45	—	"	50	—	"	5	—
						045		—			—			—		
125								800	100	—	1000	125	—	200	25	—
010								400	4	—	"	10	—	600	6	—
140								700	98	—	"	140	—	300	42	—
1750						200			1302	—		1750	—		448	—
040								400	16	—	800	32	—	400	16	—
135								300	40	50	"	108	—	500	67	50
200								400	80	—	"	160	—	400	80	—
105								"	42	—	"	84	—	"	42	—
230								"	92	—	"	184	—	"	92	—
040								750	30	—	"	32	—	50	2	—
750									300	50		600	—		199	50

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
75.0									300	50		600	-		299	50
	005							200	1	-	600	3	-	400	2	-
	01.0							"	2	-	"	6	-	"	4	-
	07.0							550	38	50	"	42	-	50	3	50
						05.0		-			-			-		
						05.0		-			-			-		
						07.0		-			-			-		
						22.0		-			-			-		
	04.0							200	8	-	400	16	-	200	8	-
	46.0							100	46	-	"	184	-	300	138	-
						35.0		-			-			-		
	42.0							100	42	-	400	168	-	300	126	-
	08.0							300	24	-	500	40	-	200	16	-
	13.0							200	26	-	700	91	-	500	65	-
75.0	121.5					74.0			488	-		1150	-		662	-
17.5								300	52	50	1000	175	-	700	122	50
15.0								200	30	-	"	150	-	800	120	-
19.0								"	38	-	"	190	-	"	152	-
14.0								"	28	-	"	140	-	"	112	-
15.5								"	31	-	"	155	-	"	124	-
14.5								"	24	-	"	145	-	"	116	-
02.5								"	22	50	"	25	-	"	2	50
98.0									231	-		980	-		749	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				58	Transport äug, lejjord
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
Fogdaröd	4 ²⁹		avs		" "
					" "
					" "
					" "
					" "
					" "
					" "
					" "
					" "
					" "
"	4 ⁸	16	3/64		Lumma Claf Olsson Herblus
				68	äker, uylla på <u>uovännes</u>
					Lumma
					" "
				69	äker, uylla på <u>uovännes</u>
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" uylljord " "
				73	" " " "
				74	" " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
98.0									231 -		980 -			749 -		
	21.0							200	42 -		500	105 -		300	63 -	
	12.0							150	18 -		700	84 -		550	66 -	
	01.5							500	7.50		600	9 -		100	1.50	
	15.5							100	15.50		.	93 -		500	77.50	
	14.0							.	14 -		.	84 -		.	70 -	
	04.5							400	18 -		500	22.50		100	4.50	
	05.0							100	5 -		.	25 -		400	20 -	
	18.0							.	18 -		700	126 -		600	108 -	
	10.0							400	40 -		600	60 -		200	20 -	
						08.5		—			—			—		
98.0	101.5					08.5			409 -		1588.50			1179.50		
03.0								600	18 -		700	21 -		100	3 -	
03.0									18 -			21 -			3 -	
01.0								600	6 -		700	7 -		100	1 -	
02.5								.	15 -		.	17.50		.	2.50	
24.0								200	58 -		.	203 -		500	145 -	
10.0								.	20 -		800	80 -		600	60 -	
08.5								.	17 -		.	68 -		.	51 -	
10.0								.	20 -		700	70 -		500	50 -	
61.0									136 -			445.50			309.50	

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport 75 åker, mulljord på uovännen 76 uov. 77 avlopp 78 väg 79 åker, dejjord 80 " " 81 åker, mulljord på uovännen 82 " " 83 " " Summa
Fogdarsöd	26	6	1/5.2		Niel Hansson 84 åker, mulljord på uovännen 85 " " " " 86 " " " " 87 " " " " 88 avlopp 89 väg med reus Summa
--	25	8	1/2.56		Adam Moelke-Huitfeldt 90 åker, mulljord på uovännen 91 " " " " Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	61.0								136 -			445 50			309 50	
	11.0							200	22 -		700	77 -		500	55 -	
							00.5	-			-			-		
							21.0	-			-			-		
							03.0	-			-			-		
			07.0					100	7 -		600	42 -		500	35 -	
			01.5					-	150		-	9 -		-	7 50	
	03.5							200	7 -		1000	35 -		800	28 -	
	47.0							-	94 -		-	470 -		-	376 -	
	05.5							600	33 -		-	55 -		400	22 -	
	128.0		08.5				24.5		300 50			1133 50			833 -	
	28.0							400	112 -		1000	280 -		600	168 -	
	13.0							300	39 -		-	130 -		700	91 -	
	24.5							600	147 -		-	245 -		400	98 -	
	05.0							-	30 -		-	50 -		-	20 -	
							07.0	-			-			-		
							03.5	-			-			-		
	70.5						10.5		328 -			705 -			377 -	
	24.0							900	216 -		1000	240 -		100	24 -	
	19.0							600	114 -		-	190 -		400	76 -	
	43.0								330 -			430 -			100 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Misseröd	1'		1/3		Transport
				92	åker, umljord på morän
				93	" " " "
				94	" " " "
				95	" " " "
				96	avlopp
					Summa
					Adam Matke-Hultfeldt
				97	åker, umljord på morän
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	" " " "
				103	" " " "
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " "
				108	" " " "
				109	avlopp
				110	åker, dyjord
				111	åker, umljord på morän
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
43.0									230 -		430 -				100 -	
11.0								500	55 -	1000	110 -			500	55 -	
10.0								400	40 -	"	100 -			600	60 -	
05.5								600	33 -	"	55 -			400	22 -	
07.0								900	63 -	"	70 -			100	7 -	
						08.0		—			—			—		
76.5						08.0			521 -		760 -				244 -	
13.5								600	81 -	800	108 -			200	27 -	
01.5								"	9 -	1000	15 -			400	6 -	
07.0								"	42 -	800	56 -			200	14 -	
08.0								"	48 -	1000	80 -			400	32 -	
04.0								400	16 -	"	40 -			600	24 -	
04.5								"	18 -	"	45 -			"	27 -	
26.0								500	130 -	"	260 -			500	130 -	
13.0								800	104 -	"	130 -			200	26 -	
06.0								400	24 -	"	60 -			600	36 -	
35.0								500	175 -	"	350 -			500	175 -	
21.5								700	150 50	"	215 -			300	64 50	
08.0								900	72 -	"	80 -			100	8 -	
						46.0		—			—			—		
		36.0						500	180 -	600	216 -			100	36 -	
17.0								"	85 -	800	136 -			300	51 -	
165.0		36.0				46.0			1134 50		1791 -				656 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	Transport åker, mulljord på morän " " " " " " " " äng, djord åker, mulljord " " " " " " höglant mark och bäcker åker, mulljord på morän " " " " " " " " äng, djord " " " " " " åker, mulljord på morän " " " " " " " " Summa
Fogdaröd	4 ⁶	K.	1/32	129 130 131	Nils Jönsson äng, djord torvåla äng, djord Transport

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1650		360					460		1134 50			1791 -			656 50	
070								700	49 -	800	56 -	100	7 -			
500								500	250 -	1000	500 -	500	250 -			
490								800	392 -	"	490 -	200	98 -			
		125						450	56 25	500	62 50	50	6 25			
720								500	360 -	1000	720 -	500	360 -			
950								800	760 -	"	950 -	200	190 -			
							300	-		-						
340								600	204 -	1000	340 -	400	136 -			
930								800	744 -	"	930 -	200	186 -			
540								900	486 -	"	540 -	100	54 -			
		040						450	18 -	500	20 -	50	2 -			
		030						"	18 50	"	15 -	"	1 50			
		040						"	18 -	"	20 -	"	2 -			
		065						"	29 25	"	32 50	"	3 25			
380								800	304 -	1000	380 -	200	76 -			
010								950	9 50	"	10 -	50	- 50			
010								"	9 50	"	10 -	"	50			
6590		660					760		4837 50		6867 -		2029 50			
		520						300	156 -	500	260 -	200	104 -			
							100	-		-						
		080						100	8 -	400	32 -	300	24 -			
		600					100		164 -		292 -		128 -			

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
			600				100		164	-		292	-		128	-
							100	-								
			030					450	13	50	500	15	-	50	1	50
	140							700	98	-	800	112	-	100	14	-
	140		630				200		275	50		419	-		143	50
			095					100	9	50	500	47	50	400	38	-
	095							300	28	50	1000	95	-	700	66	50
	030							750	22	50	"	30	-	250	7	50
	12,5							300	37	50	"	125	-	700	87	50
							090	-								
	250		095				090		98	-		297	50		199	50
	060							600	36	-	1000	60	-	400	24	-
	170							300	51	-	"	170	-	700	119	-
	040							500	20	-	800	32	-	300	12	-
	240							300	72	-	1000	240	-	700	168	-
	065							600	39	-	"	65	-	400	26	-
	060							300	18	-	800	48	-	500	30	-
	050							"	15	-	"	40	-	"	25	-
	015							"	4	50	1000	15	-	700	10	50
	700								255	50		670	-		414	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höör	18 ²²	Ac	1520		<u>Oskar Lundqvist</u> 148 äker, valljord på norämnas 149 " " " " 150 " " " " 151 " " " " 152 torvgras <u>Summa</u>
Höör	14 ³	B	$\frac{6767}{262144}$		<u>Oskar Lundqvist</u> 153 äker, valljord på norämnas 154 " " " " <u>Summa</u>
<u>Höör socken</u>					<u>Sammandrag</u>
Fogdaröd	8'	H	1/8	1-14	Hjftelen Rönckelshagen
"	25 ³	B	13/92	15-17	Emanuel Persson
"	5 ⁶	Ab	1/18	18-31	Johan Olsson
"	5 ⁴	C	1/12	32-50	Johan Luch
"	4 ⁸	A	1/24	51-67	Emanuel Persson
"	4 ²⁹	-	205	68	Olof Olsson Herblus
"	4 ⁸	H	3/64	69-83	Anders Hansson
"	2 ⁶	E	1/512	84-89	Disne
"	2 ⁵	D	1/256	90-96	Adam Holthe - Kalkfredt <u>Transport</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
15.0								300	45 -		800	120 -		500	75 -	
11.0								"	33 -		"	88 -		"	55 -	
00.5								500	2.50		"	4 -		300	1.50	
01.0								"	5 -		"	8 -		"	3 -	
						12.0		—			—			—		
27.5						13.0			85.50			220 -			134.50	
04.5								700	31.50		800	36 -		100	4.50	
15.0								"	35 -		"	40 -		"	5 -	
19.5									66.50			76 -			9.50	
220.0	10.5					59.0			1350 -			2252.50			902.50	
60.0									373 -			600 -			227 -	
175.0						20.0			1302 -			1750 -			448 -	
75.0	12.5					74.0			488 -			1150 -			662 -	
98.0	10.5					08.5			409 -			1588.50			1179.50	
03.0									18 -			21 -			3 -	
128.0	08.5					24.5			300.50			1133.50			833 -	
70.5						10.5			328 -			705 -			377 -	
76.5						08.0			521 -			765 -			244 -	
906.0	242.0					204.5			5089.50			9965.50			4876 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Misseråd	1 ¹		1/3	97-128	Transport Adam Moetke-Huitfeldt
Fogdaråd	4 ⁶	K	1/32	129-134	Nils Jönsson
"	4 ¹⁵	B	1/192	135-139	Betty Olsson
"	4 ¹⁴	A	3/192	140-147	D: emne
Köör	18 ²²	Ac	15/320	148-152	Oskar Lundqvist
"	14 ³	B	6762 262144	153-154	D: emne
					Summa

Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

K o s t n a d s f ö r s l a g.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
F ö r e t a g n r 1.										
Dikessträckan A - B.										
+00 +00 1 - 3	200	Schaktning av grus o. sten, enst.sprängsten /träd o. buskar/	300	1.50	450 -					
		Schaktning av dyfjord	70	0.40	28 -		478 -			
+00 +00 3 - 5	200	" " "	260	0.40			104 -			
+00 +00 5 - 7	200	" " grus o.sten /träd o.buskar/	240	1.20	288 -					
		Schaktning av dyfjord	100	0.40	40 -		328 -			
+00 +64 7 - 8	164	" " grus o.sten /buskar/	110	1.30	143 -					
		Schaktning av dyfjord	100	0.40	40 -		183 -		1093 -	
		Rörtrummor vid 1+50 o. 6+60, inre diameter 1.0 m st	2	250:-					500 -	
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							157 -	
	764				S u m m a				1750 -	
F ö r e t a g n r 2.										
Dikessträckan B - C - D.										
+64 +8 8 - 9	44	Schaktning av grus o.sten, enst.sprängsten /träd o. buskar/	50	1.50			75 -			
+8 +40 9 - 10	132	Schaktning av grus o.sten, enst.sprängsten /träd o. buskar/	160	1.30			208 -			
+40 +50 10 - 11	110	Schaktning av grus o.sten, enst.sprängsten /träd o. buskar/	105	1.30			136 50		419 50	
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							40 50	
	286				S u m m a				460 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan C - C¹.</u>								
+00 +45 30 - 32	245	Schaktning av grus o.sten, enst.sprängsten, dyjord m	100	0.80	80	-				
		Rör, inre diam. 15 cm / 6" /, bestrukna med asfalttjära eller annat skyddsmedel lm	245	1.20	294	-				
		Läggning av rören o. hölj- ning "	245	0.20	49	-				
		Brunnar, inre diam. 60 cm vid 30+96 och 32+45 st	2	30:-	60	-				
		Rörutlopp vid 30+00 "	1	20:-	20	-	503	-		
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges					47	-		
	245		S u m m a				550	-		
		<u>Sammandrag. Företag nr 2.</u>								
	286	Dikessträckan B - C - D					460	-		
	245	" C - C ¹					550	-		
	531		S u m m a				1010	-		
		<u>Företag nr 3.</u>								
		<u>Dikessträckan D - E.</u>								
+50 +00 11 - 14	250	Schaktning av grus o.sten, sprängsten /träd/ m	480	1.30	624	-				
		Schaktning av dyjord "	80	0.40	32	-	656	-		
+00 +00 14 - 16	200	Schaktning av grus o.sten, enst.sprängsten /träd/ m	265	1.10	291	50				
		Schaktning av dyjord "	75	0.40	30	-	321	50		
+00 +00 16 - 18	200	Sprängning av berg "	11	10:-	110	-				
		Schaktning av grus o.sten, enst.sprängsten /träd/ m	360	1.30	468	-				
		Schaktning av dyjord "	15	0.40	6	-	584	-		
	650	Transport					1561	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	650	Transport					1561	50		
+00 +72 18 - 19	172	Schaktning av grus o.sten, enst. sprängsten	3	40 1.10	44	-				
		Schaktning av dyfjord	"	165 0.40	66	-	110	-	1671	50
		Rörtrumma, inre diam. 1 m vid 14+60			250	-				
		Rörtrummor, inre diam. 80 cm vid 15+65 och 17+85	2	175:-	350	-			600	-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							228	50
	822						S u m m a		2500	-
		<u>F ö r e t a g n r 4.</u>								
		<u>Dikessträckan E - F.</u>								
+72 +00 19 - 22	128	Schaktning av grus o.sten, enst. sprängsten /buskar o. träd/	3	300 1.20	360	-				
		Schaktning av dyfjord	"	140 0.40	56	-	416	-		
+00 +00 22 - 24	200	" " grus o.sten, enst. sprängsten /buskar o. träd/	5	255 1.30	331	50				
		Schaktning av dyfjord	"	110 0.40	44	-	375	50		
+00 +00 24 - 26	200	" " grus o.sten, enst. sprängsten /buskar o. träd/	3	70 1.20	84	-				
		Schaktning av dyfjord	"	80 0.40	32	-	116	-		
+00 +80 26 - 28	280	" " grus, sten, enst. sprängsten /buskar o. träd/	"	20 1.20	24	-				
		Schaktning av dyfjord	"	180 0.40	72	-	96	-	1003	50
		Rörtrummor, inre diam. 80 cm vid 21+15 och 25+76	2	175:-					350	-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							146	50
	808						S u m m a		1500	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	764	Företag nr 1					1750	-		
	531	" nr 2					1010	-		
	822	" nr 3					2500	-		
	808	" nr 4					1500	-		
	2925				S u m m a		6760	-		
		Höör den 23 mars 1937								
		Thore Möller								

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Söcker och hemmar.	Registersnummer.	Littera.	Måttal.	Ägare	Sök. eller icke sök.	Markens			
						när.		Kör.	
						värde.		värde.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Körs socken.									
Fogdaröd	8'	H	1/8	Stephan Rimeholmshausen	—	1350	—	2252	50
—	205 ³	B	13/192	Emmanuel Persson	sök	373	—	600	—
—	5 ⁶	At	1/8	Johan Olsson	sök	1302	—	1750	—
—	5 ⁴	C	1/12	Johan Huch	sök	488	—	1150	—
—	4 ⁸	A	1/24	Emmanuel Persson	sök	409	—	1588	50
—	4 ²⁹	—	203	Olof Olsson Karlén	—	18	—	21	—
—	4 ⁸	H	3/64	Aril Hansson	sök	300	50	1133	50
—	2 ⁶	E	1/52	D:sma	sök	328	—	705	—
—	2 ⁵	D	9/256	Adam Muthke Knitfurst	sök	521	—	765	—
Misseröd	1'		1/3	D:sma	sök	4837	50	6867	—
Fogdaröd	4 ⁶	H	1/32	Vilo Jönsson	—	275	50	419	—
—	4 ¹⁵	B	1/192	Betty Olsson	sök	98	—	297	50
—	4 ¹⁴	A	3/192	D:sma	sök	255	50	670	—
Köör	18 ¹²	Ac	15/320	Oskar Lundqvist	—	85	50	220	—
—	14 ³	B	6767 662194	D:sma	—	66	50	76	—
				Summa		10708	—	18515	—

Thore Höcker

Robert Nilsson

Carl Aug. Nilsson

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av marker tillhörande Fogdaröd, Misseröd och Hösör i Hösörs socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, vilket, såsom i mom. 8 här nedan närmare angives skall bilda fyra dikningssamfälligheter, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits med små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av huvudavloppet A - B - C - D - E - F och sidediket C - C¹, av vilka det förstnämnda skall göras öppet och det senare täckt. På nivåkartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och täckdiket medelst en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats med röda ringar.

Huvudavloppet rinner i fortsättningen genom Fogdaröd och förenar sig med Hösörsån, som i trakten av Sätöfta utfaller i Ringsjön, vilken genom Rönneån avrinner till Skälderviken. Företaget ligger således inom Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 10 mars 1936, eller för företagens utförande i den omfatt-

ning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Huvudavloppet skär landsvägen mellan Höör och Södra Rörm i punkt 8+50. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företagen beröras.

Mom.3. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara av så ringa omfattning att de böra hänföras till dikning enligt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\approx +6.00$ m. $\triangle$ -format märke inhugget i sten invid gårdsgård i västra kanten av Hgoväg 13 m väster 2+26.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +9.31$ m. $\triangle$ -format märke inhugget i sten 8 m öster 9+2, 9 m söder rågång.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +17.68$ m. $\triangle$ -format märke inhugget i sten ca 6 m söder 21+47, 1 m öster gårdsgård.

Fixp. IV. Höjdläge $\approx +20.05$ m. $\circ$ -format märke inhugget i sten ca 50 m öster 27+86, i kanten av backe ca 8 m söder diket.

Fixpunkterna, som hro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för huvudavloppets nedre del omfattar ca 330 har och fallförhållandena hro goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens

beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av mark till sökandens fastigheter och till deras, som förenat sig med sökanden. För hela det öppna avloppet har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.0.

Nederbördsområdet för sidodiket C - C¹ omfattar å sträckan upp till byvägen 4.75 har och å återstående del 3.25 har. Rörledningen, som skall utföras av rör med en inre diameter av 15.0 cm /6"/, har utlagts med en lutning av 1.22:1000.

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner finnas angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. Det öppna avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom. 6. Broar och trummor.

Landsvägstrumman vid 8+50 har något för högt bottenläge för att medgiva torrläggning till lagenligt djup av vissa uppströms vägen belägna marker. Med hänsyn till de relativt små markområden, som för sin torrläggning äro beroende av trumman, har emellertid icke ansetts påkallat att för närvarande ombygga denna. Härigenom göres dock ingen inskränkning i markägarnas rätt att i framtiden göra sina anspråk mot vägkassan gällande.

På företagets bekostnad skola trummor i enlighet med upprättad typritning byggas vid 1+50, 6+60, 14+60, 15+65, 17+85, 21+15 och 25+76.

Övriga erforderliga broar och trummor hava vederbörande markägare åtagit sig att bygga utan anspråk på ersättning. Beträffande dessa byggnader bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. På broar får sålunda överbyggnaden ej läggas lägre än 1.0 m

Över diketets botten. Trummor skola hava minst samma genomloppsöppning, som för resp. sträckor angivits å typritningen.

Mom. 7. Ersättning.

Enligt § 12 syneprotokollet hava delägarna förklarat sig kostnadsfritt lämna erforderlig mark till avloppens breddning och tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag och någon olägenhet finna synemännen icke härav vara att vänta, vadan bestämmes, att ersättning härför icke skall utgå. Ej heller skola andra ersättningar utgå vid dessa företag.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagens utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

De till förslaget hörande profilritningarna samt plankartans höjdsiffror angiva, att väsentliga olikheter i markernas höjdlägen finnas inom avdikningsområdet. På grund härav har ansetts lämpligt uppdelat området i fyra av varandra helt oberoende torrläggningssamfälligheter, nämligen:

Företag nr 1, omfattande markerna omkring avloppssträckan A - B /ägofig.

1 - 44 och 129 - 134/.

Företag nr 2, omfattande markerna omkring avloppssträckorna B - C - D

och C - C¹ /ägofig. 45 - 48 och 135 - 154/.

Företag nr 3, omfattande markerna omkring avloppssträckan D - E /ägofig.

49 - 89/.

Företag nr 4, omfattande markerna omkring avloppssträckan E - F /ägofig.

90 - 128/.

Varje företag har påförts kostnaden för utförandet av de avloppssträckor, av vilka markerna för sin torrläggning äro beroende.

Skäl att hänföra markerna inom de olika samfälligheterna till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med resp. företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.G./ har deltagningsskyldigheten i varje företag angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader fördelas efter de procenttal, som angivas i kolumn 26 av kostnadsfördelningslängden.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företagen än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Till kostnader för företagen räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för broar och trummor, som upptagas i kostnadsförslaget, kostnad för

rörledningen samt skadestånd och annan ersättning, som föranledes av dikningen.

Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller likställd med sökanden, anges i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom. 9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter de andelstal, som angivas i kolumn 26 av kostnadsfördelningslängden; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna bestämmelser.
- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län.
- 3/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 4/ Där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att bottenens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.
- 5/ Jord och sten, som uppschaktas ur det öppna avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1.0.
- 6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i

Övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.

7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

8/ Trummor, rörledningar och brunnar skola utföras av fullgoda betongrör, vilka före nedläggandet skola in- och utvändigt bestrykas med tjära eller annat skyddsmedel. Till ledningen må även användas glaserade lerrör ej sämre än Höganäs kvalitet III.

9/ Om så vid arbetets utförande på grund av bottenens beskaffenhet finnes erforderligt, skola rören läggas på underlag av trä.

10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

11/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

12/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.

13/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

14/ Avsyring jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa.

Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4

dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen för nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakat skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företagen ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressen-

tärna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid något av ifrågavarande företag.

Mom.14. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Fogdaröd-Misseröds dikningsföretag år 1937".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Höör den 23 mars 1937.

Thore Möller.

Albert Nilsson

Carl Aug. Nilsson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 50, likhet med originalet bestyrkes

av tjänsten:

Thore Möller

240

506
37

2-0523

DIARIE Nr 2741
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 december 1937 för
"Fogdaröd - Misseröds dikningsföretag år 1937" i Höör socken av
MALMÖHUS LÄN

2 rikn. i h. handb.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av tvåtusensexhundra tjugo (2.620)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentrehundranitti o (3.390)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~7~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~25~~ förtroende-
~~man~~ för företaget, *ordförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammias återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rönneholms hemmet, Höör den 27 januari 1938.
Stgt Augustsson, Diakon, Rönneholms hemmet.

Att Diakonen Stgt Augustsson, Rönneholms-
hemmet, Höör

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

David Andersson
Höör.

Adress

Feitigering
Höör.

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 17 december
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 februari 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl L. Sjöberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1938 den 22 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Fogdaröd - Misseröds dikningsföretag år 1937" i Hörs socken av Walsbyhus län.

Lån 2.620 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hamnen	Lantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart
<u>Hörs socken.</u>				
Misseröd	1/3	1	Adam Wladimir Moltke- Huitfeldt	28/10 1895 § 108
Fogdaröd	9/256	2	Densamme	d:o d:o
"	1/32	3	Nils Peter Jönsson	24/5 1937 § 229
"	1/24	4	Em. Sigfr. Persson	6/4 1920 § 284
"	3/192	11	Bongta (Betty) Olsson	29/8 1922 § 91
"	1/192	14	Densamme	d:o d:o
"	av 15/192	15	Emanuel Sigfr. Persson	6/4 1920 § 284 & 11/12 av 13/192 mtl. Fogdaröd 5 ^o
"	1/12	3	Anna Hult	13/1 1931 § 26
"	1/18	6	Johan Olsson	27/12 1933 § 616

Stockholm den 22 februari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

R a p p o r t

öfver verkställd avsyning av Fogdaröd-Misseröds dikningsföretag år 1937 i Höörs socken av Malmöhus län.

Underdånig ansökan om statsunderstöd insänd till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 augusti 1937.

Styrelsens ordförande : Diakon A. Augustsson, Rönneholmshemmet, Höör.

ber. 17/12 1937

Vid av undertecknad den 20 december 1937 verkställd avsyning av ovan angivna företag befunnos samtliga avlopp utförda i enlighet med det förslag, som upprättats vid den 23 mars 1937 avslutad syneförrättning. Enligt räkenskaperna uppgingo kostnaderna till följande belopp:

<u>Företag nr 1.</u>	Entreprenören enl. kontrakt	1.225:-	kr
	Extra berg 4 m ³ á 10:-	40:-	"
	Botande av ras, släntförstärkning m.m.	612:-	"
			1.877:- kr
	Andel i kostn. för syneförrättn.		175:15 "
	" " " " betänkandet m.m.		33:83 "
	" " " " kontroller, styrelse-arvoden, räntor /approx./ o.dyl.		112:- "
		Summa	2.197:98 kr
<u>Företag nr 2.</u>	Entreprenören enl. kontrakt	875:-	kr
	Extraarbeten	- -	875:- kr
	Andel i kostn. för syneförrättn.		101:09 "
	" " " " betänkandet m.m.		19:52 "
	" " " " kontroller, styrelse-arvoden, räntor o.dyl.		65:- "
		Summa	1.060:61 kr
<u>Företag nr 3.</u>	Entreprenören enl. kontrakt	2.050:-	kr
	Botande av ras, släntförstärkning m.m.	206:-	"
			2.256:- kr
	Andel i kostn. för syneförrättn.		250:20 "
	" " " " betänkandet m.m.		48:32 "
	" " " " kontroller, styrelse-arvoden, räntor o.dyl.		160:- "
		Summa	2.714:52 kr

<u>Företag nr 4.</u> Entreprenören enl. kontrakt	1.250:-	kr
Botande av ras, släntförstärkning m.m.	<u>690:-</u>	" 1.940:- kr
Andel i kostn. för syneförrättn.		150:13 "
" " " " betänkandet m.m.		29:- "
" " " " kontroller, styrelse- arvoden, räntor o.dyl.		<u>96:-</u> "
	<u>Summa</u>	<u>2.215:13</u> kr

Höör den 8 januari 1938.

Höör

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Höörs socken, Malmöhus län.

Misseröd	1/3	mtl	1 ¹	äg	Adam Wladimir Moltke-Huitfeldt,
Fogdaröd	9/256	"	2 ⁵	"	lagf. 28 oktober 1895, § 108.
"	1/32	"	4 ⁶	"	Nils Peter Jönsson, lagf. 24 mars 1937, § 229.
"	1/24	"	4 ¹¹	"	Emanuel Sigfrid Persson, lagf. 6 april 1920, § 284
"	3/192	"	4 ¹⁴	"	Bengta / Betty / Olsson, lagf. 29 augusti
"	1/192	"	4 ¹⁵	"	1922, § 91.
"	av 13/192	"	av 5 ³	"	Emanuel Sigfrid Persson, lagf. 6 april 1920, § 284, & 11/12 av 13/192 mtl Fogdaröd 5.
"	1/12	"	5 ⁴	"	Anna Hult, lagf. 13 januari 1931, § 26.
"	1/18	"	5 ⁶	"	Johan Olsson, lagf. 27 december 1933, § 616.

Höör 1 augusti 1937.

Höör

506
27 Godk. 22/2 1938

DIARIE Nr 2742

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t 8 FEB. 1938

Över verkställd avsyning av Fogdaröd-Misseröds dikningsföretag år 1937 i Höörs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 december 1937.

Beviljat statsbidrag : 3.390:- kr

Beviljat statslån : 2.620:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Diakonen Algot Augustsson, Rönneholmshemmet, Höör.

Vid av undertecknad den 20 december 1937 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Höör den 3 februari 1938.

Josef L. L. L.