

Förslag
till

"Hoby vattenavledningsföretag av år 1937"

uti U. Hoby socken av Malmöhus Län.

Upprättat vid synförrättning år 1937 av



Olav Henrik Walli

Statens lantbruksingenjör.

Profiltvättning

Planritning

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Vidimeras
ex officio: NITN.Nr 001

Olav Henrik Walli

2*0526

Ar 473 Malmöhus 2 rit

Seaktionsritningar
KUNGL. LANTBRUKSTYRELSEN
BILDNINGSDIVISIONEN
1937. 938 1

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bildningsdiv.

Förslag

till

"Höby vattenavledningsföretag av år 1937"

uti U. Höby socken av Malmöhus Län.


Upprättat vid synförrättning år 1937 av

Blas. Henrik Wahl

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Seaktionsmått 1:100



Vidimeras
ex officio:

L. H. Wahl
M. 2*0526 2

Nr 473 Malmöhus 2 rit

M. 2.0526

DIARIÉ Nr 14549

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP. 1937

243/ Län o. länshög
37

Avskrift.

Betänkande

till

"Hoby vattenavledningsföretag

av år 1937"

uti V. Hoby socken

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Enom Hmgl. Maj:ls rådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Hmgl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande
till
"Hoby vattenavledningsföretag
av år 1937"
uti V. Hoby socken
av Malmöhus län.
Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937" uti V. Hoby socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart söder och väster om V. Hoby kyrka samt omkring 1,- km. sydväst om Krutmöllans järnvägsstation på järnvägslinjen Kävlinge - Örtofta. De berörda markerna, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels ång och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 16 mars 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i lärendet den 23 februari

1937, varefter förrättningen avslutades den 4 mars samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 4 mars 1937 uttalade sig delägarna för önskvärmdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 26/. Ett flertal delägare, representerande tillsammans 84,38 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämte lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i synförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 4,53 ha inågojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	3,92 ha
Endast bidragssökande	<u>0,61 "</u>
	<u>Summa 4,53 ha.</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 75 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	3000,- kr.	2531,40 kr.	468,60 kr.
Syreförrättning	430,33 "	363,11 "	67,22 "
Betänkande	<u>105,76 "</u>	<u>89,23 "</u>	<u>16,53 "</u>
<u>Summa</u>	<u>3536,09 kr.</u>	<u>2983,74 kr.</u>	<u>552,39 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 780,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	8798,- kr.
" före "	5262,- "
Värdeförhöjning	3536,- "
Kostnad	3536,09 "
Relativ kostnad	1,-

Bidrag 1 % av kostnaderna 50,- .

Låne- och bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen 7618,- kr.

" före " 4634,- "

Värdeförhöjning 2984,- "

Kostnad 2983,74 " .

Endast bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen 1180,- kr.

" före " 628,- "

Värdeförhöjning 552,- "

Kostnad 552,35 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullberdat inom sju år efter det syneförrättningen fastställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag förebå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanlag med 1770,- kr., motsvarande 50,- % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 1490,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell

Bil. I

Sammandrag av kostnaderna

Bil. II

Förening

Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

För teckning över fastigheter, till vilkas torr-

läggning lån sökes från statens avdikningslå-

nefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 maj 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och länesöknandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Aker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>H. Hobom socken.</u>				
1.	$\frac{1}{4}$	8 ²	Hobom John Hansson	1-21	38	1 63
5.	$\frac{29}{48}$	16 ¹	Per Åkesson	22-28	03	59
	$\frac{23}{64}$	16 ⁶	Per Åkesson	29-32		34
3.	ans.	16 ⁸	Elida Persson	33	09	
5.	$\frac{1}{4}$	4 ¹	Per Åkesson	34-38 6	04	14
4.	ans.	3 ⁵	Per Åkesson	39	07	
2.	$\frac{190}{672}$	12 ²	Edvin Hansson	40-42		47
6.7.8.	$\frac{5}{16}$	3 ²	Lars Bengtssons återbördeläg.	43-46, 51-53	04	38
	$\frac{1}{4}$	14 ¹	Jön Albrektsson	47, 48	05	02
			H. Hobom kommun	49	03	
	ans.	3 ¹⁰	Johan Pålsson	50	01	
	ans.	13 ³	Jön Perssons återbördeläg.	54, 55		16
4.	$\frac{1}{2}$	13 ¹	Per Åkesson	56, 57		06
			Summa		74	3 79
Relativ kostnad				1.-		
Bidrag i % av kostnaderna				50.-		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1132 -		960 30	137 75	33 85		1131 90	565 95	565 95	
367 -		311 40	44 67	10 98		367 05	183 52	183 53	
338 -		286 80	41 14	10 11		338 05	169 03	-	Stöcker ej lån.
405 -		343 50	49 27	12 11		404 88	202 44	202 44	
187 -		158 70	22 76	5 59		187 05	93 53	93 52	
210 -		178 20	25 56	6 28		210 04	105 02	105 02	
301 -		255 30	36 62	9 -		300 92	150 46	150 46	
358 -		303 60	43 55	10 70		357 85	178 92	178 93	
72 -		61 20	8 78	2 16		72 14	36 07	-	Stöcker ej lån.
60 -		51 -	7 32	1 80		60 12	30 06	-	Stöcker ej lån.
10 -		8 40	1 20	- 30		9 90	4 95	-	Stöcker ej lån.
72 -		61 20	8 78	2 16		72 14	36 07	-	Stöcker ej lån.
24 -		20 40	2 93	- 72		24 05	12 03	12 02	
3536 -		3000 -	430 33	105 76		3536 09	1768 05	1491 87	

Ursäkna i maj 1937.
E. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.Sammandrag av kostnaderna:

Förlägningsarbetet	2990 ^{*)}
Lynnförättningen	~~3000~~ - kr.
Betänkandet	430.33 "
	<u>105.76 "</u>
<u>Samma kostnader</u>	<u>3526.09 kr.</u>

Malmo i maj 1937.
 C. H. Waller
 Statens lantbrukseringenör.

^{*)} Merinderingen vidtagen av Kungl. Lantbrukstyreksen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.526 kronor 9 öre, varav i lantagarnas andel 2.951 kronor 34 öre, sedan från delaktighet i länet utskutits fastigheten Herby 13¹.

Stockholm den 2 augusti 1937.
 På Kungl. Lantbrukstyreksens vägnar:
 Albert Hennich.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937"

uti V. Hoby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt nämndemannen Bror Åkesson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren John Hansson, båda med postadress V. Hoby per Krutmöllan;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

V. Hoby den 4 mars 1937.

1. John Hansson

2. Edvin Månsson

3. Ellida Persson

4. Per Åkesson.

Att John Hansson, Edvin Månsson, Ellida Persson och Per Åkesson

egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

A.L. Persson

C.H. Wallér

Fröken

Lantbruksingeniör

Malmö.

Malmö.

5. Bror Åkesson

6. Hanna Bengtsson

7. Oscar Bengtsson

8. Elna Bengtsson

Att Bror Åkesson, Hanna Bengtsson, Elna Bengtsson och Oscar Bengtsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Nils Larsson, lantbrukb.

Otto Månsson

Hoby, Krutmöllan.

Lantbruksbiträde

Hoby, Krutmöllan.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 mars 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937" uti V. Hoby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 maj 1937.

Ex officio:

Sigurd Lang.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Förteckning

Ö ver fastigheter inom "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937" uti V. Hoby socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

V. Hoby socken.

5/16	mtl.	Hoby	3 ²	; Lars Bengtssons sterbhusdelägare,
avs.	"	"	5	; Per Åkesson,
1/2	mtl.	"	3 ¹	; Densl,
1/4	"	"	13 ¹	; Bror Åkesson,
29/48	"	"	4 ¹	; Dens.,
1/4	"	"	6 ²	; John Hansson,
190/672	"	"	8 ²	; Edwin Månsson,
avs.	"	"	12 ⁸	; Elida Persson.
			16	

Malmö 1 maj 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sid. 1-12 vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Höby vattenarledningsföretag av år 1937
 inom *V. Höby* socken
 av *Malmsjöns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförordningshandlingarna</i> 2 exemplar	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $2 + 9 \times 0.50 + 4 \times 0.40 + 2$	10	10
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar	3	—
Kopia av plankartan å väv 20.01 - 1.17	18	84
" " profiler och sektioner	11	52
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (49 + 4 + 13)$	36	30
Inhäftning av handlingar: 1 häfte <i>synehandlingar</i> " <i>betänkande</i>	3	50
Diariébeyvis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	105	76

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Toma och Para*
 häradsrätt inom tre månader härafter.

Malmsjö den *24 maj* 1937

E. H. Hallén

Statens lantbruksingenjör.

Skatten för fastförskott:
E. H. Hallén

M 2-0526

DIARIUM 14549

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP 1937

243/Län i Lichug
/37 Handlingar

Avskrift.

till

"Hoby vattenavledningsföretag

av år 1937"

uti V. Hoby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Handlingar
till
"Hoby vattenavledningsföretag
av år 1937"
uti V. Hoby socken av Malmöhus län.
Upprättade vid synförrättning
år 1937.

Protokoll, fört vid sammanträ-den för syneförrättning angåendetorrläggning av marker till Hoby nr4 m.fl. hemman uti V. Hoby socken.Malmöhus län.

År 1937 den 23 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Per Persson i Vallkärra och Nils Annertz i Stångby i kommunalrummet i V. Hoby för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Hoby nr 4 m.fl. hemman uti V. Hoby socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 30 sistlidne januari översänt till pastorsämbetet i V. Hoby församling, och hade denna kungörelse enligt & densamma tecknat bevis upplästs i vederbörande kyrka söndagen den 7 februari 1937 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 1 februari 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 2 februari 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.Sökanden till förrättningen:

Nämndemannen Bror Åkesson, Hoby nr 4, äg. 29/48 mtl. Hoby av 6¹ och 1/4 mtl. Hoby 4¹.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. John Hansson, Hoby nr 8, äg. 1/4 mtl. Hoby 8²;

Lantbr. Nils Persson, Hoby nr 16, äg. 23/64 mtl. Hoby 16⁶ genom sonen

Malte Persson enligt fullmakt /Bil. nr 4/;

Fröken Elida Persson, Hoby nr 16, Mg. avs. Hoby 16⁸, i lagfartsbeviset
felaktigt betecknad 16¹⁸;

Lantbr. Per Åkesson, Hoby nr 13, Mg. avs. Hoby 3⁵ och 1/2 mtl. Hoby 13¹;

Lantbr. Edwin Månsson, Hoby nr 12, Mg. 190/672 mtl. Hoby 12²;

Lantbr. Jöns Albrektsson, Hoby nr 14, Mg. 1/4 mtl. Hoby 14¹;

V. Hoby kommun genom kommunalstämman ordförande, herr Per Albrektsson,

Hoby nr 15 enligt protokollsutdrag /Bil. nr 5/;

Torna vägstyrelse genom styrelseledamoten Nils Hansson i Fjällie enligt
protokollsutdrag /Bil. nr 6/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen för-
klarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att
vara skiftegodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planera-
de dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, vilka
torde komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, ävensom pro-
fil- och sektionsritningar över vissa avvägda dikessträckor, vilkas upp-
tagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare med-

delade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspälarna.

§ 5.

Meddelades, att delägare i Lars Bengtssons sterbhus vore änkan Hanna Bengtsson samt myndiga barnen Oskar Bengtsson och Elna Bengtsson. Samtliga vistades i hemmet, Hoby nr 3.

§ 6.

Upplystes, att delägare i Jöna Perssons sterbhus vore myndiga sönerne Per Jönsson, Nils Jönsson, Lars Jönsson och Hans Stålhammar. Samtliga vistades i hemmet, Hoby nr 13.

§ 7.

Nämndemannen Bror Åkesson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för nygrävning och upprensning av den s.k. Hobybäcken från påle 0 väster och norr ut till dess erforderligt avfall erhöles.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att företagets genomförande i den omfattning, som påyrkats, nödvändiggjorde ombyggnad av dels den nuvarande bron för enskilda vägen mellan pålarna 1+8 och 1+13, dels bron för allm. vägen Kävlinge bro - V. Hoby kyrka mellan pålarna 4+38 och 4+44.

§ 9.

Ombudet för Torna vägstyrelse, herr Nils Hansson, förklarade, att vägstyrelsen skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad ombygga

bron för allm. vägen Kävlinge bro - V. Hoby kyrka mellan pålarna 4+38 och 4+44, samt därvid utföra densamma med den fria broöppning, som vid synförrättningen komma att föreskrivas.

§ 10.

Lantbrukaren Per Albrektsson, ombud för V. Hoby kommun, förklarade beträffande bron för enskilda vägen mellan pålarna 1+8 och 1+13, att densamma nu underhölles av V. Hoby kommun, samt att kommunen skulle på egen bekostnad nybygga bron, därest detta under det planerade dikningsföretagets utförande visade sig erforderligt. Albrektsson trodde dock, att brons landfästet grundlagts så djupt, att densamma även vid en fördjupning i det nuvarande broläget med ca 80 cm. kunde efter grundförstärkning bibehållas i nuvarande skick.

§ 11.

Närvarande sakägare framhöllo, att, därest de i §§ 8-10 här ovan omnämnda broarna skulle ombyggas, densamma borde utföras med minst 3,- m. fri öppning.

§ 12.

Fröken Elida Persson tillstyrkte dikningsföretagets tillkomst, emär hennes fastighet för närvarande besvärades ej blott vid flödesvattnen utan även vid vanlig vattenföring. Sålunda hade källaren i huset ej varit torr sedan år 1925.

§ 13.

Per Åkesson meddelade, att för hans fastighet Hoby 3⁵, vilken han nu använde till bostad för statfolk, gälde samma förhållanden som anförts av fröken Elida Persson i § 12 här ovan.

§ 14.

Herrar John Hansson, Edvin Hansson och Nils Persson genom Valte Persson förklarade, att vissa dem tillhöriga ängsmarker utmed bäcken givetvis komme att beredas nytta av det planerade dikningsföretagets utförande. Detsamma gälde även beträffande ängsmarker, som tillhörde Lars Bengtssons sterbhus och Jöns Perssons sterbhus.

§ 15.

Nämndemannen Bror Åkesson förklarade med instämmande av övriga närvarande sakägare, att det med det planerade dikningsföretagets utförande ej avsåges, att ån skulle utföras till sådant djup, att de kringliggande ängsmarkerna kunde odlas. Dessa ängsmarker komme nämligen även efter företagets utförande att bibehållas såsom ängs- och betesmarker.

§ 16.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas, varefter sammanträdet skulle fortsättas i kommunalrummet.

§ 17.

Efter synegången fortsattes sammanträdet.

§ 18.

John Hansson yrkade, att den nuvarande bäcken skulle rätas mellan pålarna 0 och 0+92 samt å denna sträcka förläggas helt på hans mark men utmed rågången mellan Hoby nr 6 och Hoby nr 8. Även yrkade Hansson, att samtliga schaktnassar å sträckan 0 - 0+92 skulle uppläggas på vänstra sidan. Bifölles dessa yrkanden, förklarade Hansson, att han ej fordrade ersättning vare sig för jord eller för jordupplag utmed de dikessträckor, som berörde hans fastighet.

§ 19.

Samtliga närvarande sakägare förklarade sig ej påfordra ersättning vare sig för jord eller för jordupplag. Det framhölls även, att vare sig Lars Bengtssons sterbhusdelägare eller Jöns Perssons sterbhusdelägare kunde göra anspråk på sådan ersättning, enär de marker närmast den nuvarande åfåran, som komma att tagas i anspråk, troligen tillhörde bäcken och sålunda vid skifte undantagits till gemensamt gagn.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i Hrendet komma att hållas i V. Hoby kommunalrum torsdagen den 4 mars 1937 kl. 10 f.m.

V. Hoby den 23 februari 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Annertz

Per Persson

Gode män.

År 1937 den 4 mars inställde sig synemännen åter i V. Hoby kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Nämndemannen Bror Åkesson, Hoby nr 4,

Lantbr. John Hansson, Hoby nr 8,

Lantbr. Nils Persson, Hoby nr 16, gn sonen Walte Persson enl. fullmakt

Fröken Elida Persson, Hoby nr 16,

Lantbr. Per Åkesson, Hoby nr 13,

Lantbr. Edvin Månsson, Hoby nr 12.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 22.

Avgevs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde egde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 23.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 24.

Sedan samtliga närvarande sakägare förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter nämndemannen Bror Åkesson, Hoby nr 4, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarne John Hansson, Hoby nr 8, och Edvin Månsson, Hoby nr 12, samtliga med postadress Krutmöllan.

Till revisorer valdes kommunalnämndsordföranden Per Albrektsson,

Hoby nr 15 och lantbrukaren Jöns Albrektsson, Hoby nr 14, båda med post-adress Krutmöllan.

§ 25.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skulle enligt bestämmelserna i mom. 10 av synemännens utlåtande förvaras av styrelsen genom dess ordförande och alltså inom trettio dagar tillställas nämndemannen Bror Åkesson, för att av honom hållas tillgängliga för en var som åstundar att granska desamma.

§ 26.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogo åt nämndemannen Bror Åkesson att vidtaga härfür erforderliga åtgärder.

§ 27.

Överlämnades till lantbrukaren John Hansson, Hoby nr 8, ett exemplar av för förrättningen ~~av arvodesräkningen~~ Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 28.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hoby den 4 mars 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Annertz

Per Persson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande 1/4 mtl. nr 4 Hoby uti V. Hoby socken av Malmöhus län.

Hoby pr Krutmöllan den 6 februari 1936.

Bror Åkesson.

Hoby den 12 mars 1936.

Herr Landskanslist Erik Lindberg,

Länstyrelsen, Malmö.

De fastigheter, som komma att beröras vid den av mig begärda syneförrättningen för torrläggning äro Per Åkesson nr 13, Lars Bengtsson nr 3, Jöns Albrektsson nr 14, Edvin Månsson nr 12, Elida Persson nr 16, Nils Persson nr 16, John Hansson nr 8.

Högaktningsfullt

Bror Åkesson.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneiggående ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 mars 1936.

Fr. Ramel

T. Kinnman

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hoby nr 4 m.fl. hemman uti V. Hoby socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i V. Hoby tisdagen den 23 februari 1937 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Hoby nr:is 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 och 16 uti V. Hoby socken, dels allm. vägen Kävlinge bro - V. Hoby kyrka inom Torna vägdistrikt, dels enskilda vägen från V. Hoby kyrka söder ut över Hoby nr 8.

Malmö den 30 januari 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst för V. Hoby församling i V. Hoby kyrka söndagen den 7

februari 1937 betygar:

Gösta Rignell

kyrkoadj.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hoby nr 4 m.fl. hemman uti V. Hoby

socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avskändande.
Pastorsämbetet i V. Hoby församling, /kungörelse/	La Harrie	30/1 1937
Per Persson /god man/	Vallkärra	" "
Nils Annertz /god man/	Stångby	" "
Kommunalordf. Per Albrektsson, V. Hoby,	Krutmållan	2/2 "
Nämndemannen Bror Åkesson, V. Hoby,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Hoby Nygård,	"	" "
Lantbr. John Hansson, V. Hoby,	"	" "
Lantbr. Edwin Månsson, V. Hoby,	"	" "
Lantbr. Jöns Albrektsson, V. Hoby,	"	" "
Lantbr. Per Åkesson, V. Hoby,	"	" "
Lantbr. Lars Bengtsson, V. Hoby,	"	" "
Jöns Perssons sterbhus, V. Hoby,	"	" "
Herr Johan Pålsson, V. Hoby,	"	" "
Fröken Elida Persson, V. Hoby,	"	" "
Skolrådet i V. Hoby församling,	La Harrie	" "
Ordf. i styr. för Torna vägdistrikt, Lantbr. Per Nilsson, Raby,	Stävieby	" "

Malmö den 2 februari 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt.

Härmed lämnar jag min son Malte Persson rätt att utöva och föra min talan vid sammanträdet o. syneförrättningen i Västra Hoby den 23 februari 1937.

Hoby Mygård den 23/2 1937.

Nils Persson.

Bovittnas:

A. Palmkvist

Malte Carlsson.

Bil. nr 5.Avskrift ur protokoll fört vid extra

kommunalstämma med V. Hoby kommun den 20

februari 1937.

§ 1.

Till ombud för socknen att tillvarataga gemensamma intressen vid syneförrättning angående torrläggning av mark i V. Hoby nr 3 m.fl. hemman, varvid första sammanträdet kommer att hållas å härvarande kommunalrum tisdagen den 23 innevarande februari kl. 10 f.m., valdes kommunalstämmans ordförande Per Albrektsson med nämndeman Bror Åkesson, nr 4, som suppleant.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll valdes herrar Anders Håkansson och Jöns Albrektsson.

V. Hoby som ovan.

Per Albrektsson.

kom.stäm. ordf.

Uppläst och justerat genast betygar:

Anders Håkansson

Jöns Albrektsson

Rätt avskrivet ur protokollet intygar:

Per Albrektsson.

Bil. nr 6.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde

med vägstyrelsen i Torna vägdistrikt

i Lund den 18 februari 1937.

Närvarande voro:

Ordföranden Per Nilsson,

vice ordföranden Wilhelm Nilsson,

ledamoten Nils Hansson,

" Hjalmar Jeppsson,

suppleanten för ledamoten, baron Nils Gyllenkrok, lantbrukare

Sigurd H. Nilsson.

Dessutom voro vid sammanträdet närvarande landsfiskalen i Lunds distrikt och vägmästaren Lars Jönsson.

Protokollet fördes av undertecknad, vägstyrelsens sekreterare.

§ 1.

Kallelse till sammanträdet hade i rekommenderad försändelse utsänts den 11 februari 1937.

§ 2.

Protokollet från vägstyrelsens föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 3.

Till att jämte herr ordföranden justera protokollet utsågos

vice ordföranden Wilhelm Nilsson och ledamoten Nils Hansson

§ 17.

Vägstyrelsen utsåg ledamoten Nils Hansson i Fjälle att bevaka vägdistriktets rätt och dess talan utföra vid den syneförrättning angående torrläggning av marker till Hoby nr 4 m.fl. hemman uti Västra Hoby socken, som är utsatt att äga rum i Västra Hoby tisdagen den 23 februari 1937 kl. 10.

Vidare förekom icke.

Som ovan.

G. Emmertz.

Justeras:

Per Nilsson

Nils Hansson

Wilh. Nilsson

I transumerade delar rätt utdraget; betygar.

Enligt uppdrag:

G. Emmertz.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>V. Hoby socken.</u> Hoby	8 ²		1/4		<u>John Hansson.</u> 1 Åker, m.p.lättlera 2 D:o d:o 3 Odlingemark, d:o 4 D:o d:o 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 Äng, d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 Trädgård d:o 15 D:o d:o 16 D:o d:o 17 Äng, d:o 18 D:o d:o 19 D:o d:o Överföres

A r e a l								N u v a r a n d e v ä r d e			B l i v a n d e v ä r d e			F ö r b ä t t r i n g s v ä r d e		
Å k e r		Ä n g och odlingsmark		A n n a n duglig mark		I m p e d i m e n t och högl. mark		pr har	pr ä g o f i g u r		pr har	pr ä g o f i g u r		pr har	pr ä g o f i g u r	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							1900	285	-	2000	300	-	100	15	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
			04					1600	64	-	1800	72	-	200	8	-
			31					1400	434	-	1800	558	-	400	124	-
			17					1000	170	-	1800	306	-	800	136	-
			26					1400	364	-	1800	468	-	400	104	-
			14					1000	140	-	1800	252	-	800	112	-
			09					1600	144	-	1800	162	-	200	18	-
			13					700	91	-	1600	208	-	900	117	-
			09					600	54	-	~~1600~~ ⁸⁰⁰	72	-	200	18	-
			01					600	6	-	1500	15	-	900	9	-
			02					1100	22	-	1600	32	-	500	10	-
			01					1400	14	-	1600	16	-	200	2	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	05							1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
	05							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
			03					1400	42	-	1600	48	-	200	6	-
			03					1100	33	-	1600	48	-	500	15	-
			06					500	30	-	1600	96	-	1100	66	-
	38	1	39						2240	-		3113	-		873	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				20	Äng, m.p.lättlera
				21	D:o d:o
					Summa
Hoby	av 6 ¹		29 48		Bror Åkesson.
				22	Äng, m.p.lättlera
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	Trädgård, d:o
					Summa
Hoby	16 ⁶		23 64		Nils Persson.
				29	Äng, m.p.lättlera
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
					Summa
Hoby	16 ⁸		avs.		Elida Persson.
				33	Trädgård, m.p.lättlera
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38	1	39						2240	-		3113	-		873	-
			23					500	115	-	1600	368	-	1100	253	-
			01					1000	10	-	1600	16	-	600	6	-
	38	1	63						2365	-		3497	-		1132	-
			11					1100	121	-	1600	176	-	500	55	-
			03					1400	42	-	1600	48	-	200	6	-
			08					1400	112	-	1600	128	-	200	16	-
			07					1100	77	-	1600	112	-	500	35	-
			27					800	216	-	1600	432	-	800	216	-
			03					800	24	-	1600	48	-	800	24	-
	03							3500	105	-	4000	120	-	500	15	-
	03		59						697	-		1064	-		367	-
			04					500	20	-	1600	64	-	1100	44	-
			03					1100	33	-	1600	48	-	500	15	-
			03					1100	33	-	1600	48	-	500	15	-
			24					500	120	-	1600	384	-	1100	264	-
			34						206	-		544	-		338	-
	09							3000	270	-	7500	675	-	4500	405	-
	09								270	-		675	-		405	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrensnummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hoby	¹ 4		1/4		<u>Bror Åkesson.</u> 34 Trädgård, m.p.lättlera 35 Äng, d:o 36 D:o d:o 37 D:o d:o 38a D:o d:o 38b D:o d:o <u>Summa</u>
Hoby	⁵ 3		avs.		<u>Per Åkesson.</u> 39 Trädgård, m.p.lättlera <u>Summa</u>
Hoby	² 12		¹⁹⁰ ~~572~~		<u>Edvin Månsson.</u> 40 Äng, m.p.lättlera 41 D:o d:o 42 D:o d:o <u>Summa</u>
Hoby	² 3		5/16		<u>Lars Bengtssons sterbhusdelägare.</u> 43 Äng, m.p.lättlera 44 D:o d:o 45 Trädgård, d:o 46 Äng, d:o <u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							4000	160	-	6000	240	-	2000	80	-
			01					1100	11	-	1600	16	-	500	5	-
			02					600	12	-	1600	32	-	1000	20	-
			06					600	36	-	1600	96	-	1000	60	-
			04					1100	44	-	1600	64	-	500	20	-
			01					1100	11	-	1600	16	-	200	2	-
	04		11						277	-		464	-		187	-
	07							3900	210	-	6000	420	-	3000	210	-
	07								210	-		420	-		210	-
			13					1400	182	-	1600	208	-	200	26	-
			13					1100	143	-	1600	208	-	500	65	-
			21					600	126	-	1600	336	-	1000	210	-
			47						451	-		752	-		301	-
			06					500	30	-	1600	96	-	1100	66	-
			20					600	120	-	1600	320	-	1000	200	-
	01							2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
			08					1100	88	-	1600	128	-	500	40	-
	01		34						259	-		574	-		315	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				51	Åker, m.p.lättlera
				52	Äng, d:o
				53	D:o d:o
					Summa
Hoby	14 ¹		1/4		<u>Jöns Albrektsson.</u>
				47	Äng, m.p.lättlera
				48	Trädgård, d:o
					Summa
Hoby					<u>V. Hoby kommun.</u>
				49	Trädgård, m.p.lättlera
					Summa
Hoby	3 ¹⁰		avs.		<u>Johan Pålsson.</u>
				50	Trädgård, m.p.lättlera
					Summa
Hoby	13 ³		avs.		<u>Jöns Perssons sterbhusdelägare.</u>
				54	Äng, m.p.lättlera
				55	D:o d:o
					Summa
Hoby	13 ¹		1/2		<u>Per Åkesson.</u>
				56	Äng, m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01		34						259	-		574	-		315	-
	03							1800	54	-	2200	66	-	400	12	-
			01					300	3	-	1000	10	-	700	7	-
			03					400	12	-	1200	36	-	800	24	-
	04		38						328	-		686	-		358	-
			02					500	10	-	1600	32	-	1100	22	-
	05							2000	100	-	3000	150	-	1000	50	-
	05		02						110	-		182	-		72	-
	03							4000	120	-	6000	180	-	2000	60	-
	03								120	-		180	-		60	-
	01							4000	40	-	5000	50	-	1000	10	-
	01								40	-		50	-		10	-
			10					800	80	-	1400	140	-	600	60	-
			06					1200	72	-	1400	84	-	200	12	-
			16						152	-		224	-		72	-
			02					600	12	-	1000 ~~1600~~	20	-	400	8	-
			02						12	-		20	-		8	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				57	Äng, m.p.lättlera
					Summa
<u>V. Hoby socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Hoby	8 ²		1/4	1-21	John Hansson
D:o	av 6 ¹		29 48	22-28	Bror Åkesson
D:o	16 ⁶		23 64	29-32	Nils Persson
D:o	16 ⁸		avs. 33		Elida Persson
D:o	4 ¹		1/4 34-38		Bror Åkesson
D:o	3 ⁵		avs. 39		Per Åkesson
D:o	12 ²		190 672	40-42	Edvin Månsson
D:o	3 ²		43-46, 5/1651-53		Lars Bengtssons sterbhusdelägare
D:o	14 ¹		1/4 47,48		Jöns Albrektsson
D:o			49		V. Hoby kommun
D:o	3 ¹⁰		avs. 50		Johan Pålsson
D:o	13 ³		avs. 54,55		Jöns Perssons sterbhusdelägare
D:o	13 ¹		1/2 56,57		Per Åkesson
					Summa

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Nils Annerts Gode män.		Per Persson			

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bilaga B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
7-6	100	<u>Upprensning</u> av det nuva-								
		rande öppna diket m.	100	0,15	15	-				
6-4	200	<u>Schaktning</u> , mylla på sand-								
		bl. grus, stenbundet m. ³	300	2,50	750	-				
4-3	100	<u>Schaktning</u> , mylla på lerbl.								
		sand m. ³	150	0,70	105	-				
		<u>Schaktning</u> , sandbl. grus,								
		stenbundet m. ³	200	2,-	400	-				
3-2	100	<u>Schaktning</u> , mylla på lerbl.								
		sand m. ³	200	0,85	170	-				
		<u>Schaktning</u> , sandbl. grus,								
		stenbundet m. ³	100	1,75	175	-				
2-1	100	<u>Schaktning</u> , mylla på lerbl.								
		sand m. ³	200	0,85	170	-				
		<u>Schaktning</u> , sandbl. grus,								
		stenbundet m. ³	100	1,75	175	-				
1-0	100	<u>Schaktning</u> , mylla på lerbl.								
		sand m. ³	300	1,-	300	-				
		<u>Schaktning</u> , sandbl. grus,								
		stenbundet m. ³	100	1,75	175	-	2435	-		
<u>Tills.</u>	<u>700 meter.</u>	<u>Tills.</u>	<u>1650 m.³</u>							
		<u>Borttagning</u> av sådana träd								
		Överföres					2435	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2435	-		
		och buskar med stubbar och rötter, vilka stå hindran- de i vägen för det nya av- loppet; kostnaderna härför äro inräknade i de kostna- der, som här ovan angivits för upprensning och schakt- ning.				-				
		Nybyggnad mellan pålarna 4+44 och 4+38 av bro för allmänna vägen Kävlinge bro - V. Hoby kyrka. Den nya bron skall utföras med vertikala landfästen, med minst 3,- m. fri broöpp- ning, med bottnen förlagd högst på höjden + 8,89 m. samt med överbyggnaden för- lagd lägst på höjden + 10,20 m. Arbetet skall utan er- sättning från dikningsföre- tagets sida utföras av Torna vägdistrikt genom								
		Överföres					2435	-		

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2435 -			
		dess vägstyrelse.			-	-				
		<u>Förstärkning och underbygg-</u>								
		nad av landfästena för den								
		nuvarande bron för enskilda								
		vägen mellan pålarna 1+13								
		och 1+8. Skulle det vid								
		dikningsarbetets utförande								
		visa sig nödvändigt att								
		helt ombygga bron, skall								
		den nya bron utföras med								
		vertikala landfästen, med								
		minst 3,- m. fri broöpp-								
		ning, med bottnen förlagd								
		högst på höjden + 9,71 m.								
		samt med överbyggnaden								
		förlagd lägst på höjden								
		+ 11,- m. Vare sig bron								
		måste helt nybyggas eller								
		endast förstärkas och un-								
		dermuras, skall arbetet								
		utan ersättning från dik-								
		ningsföretagets sida utfö-								
		Överföres					2435 -			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2435	-		
		ras av V. Hoby kommun.			-	-				
		<u>Stensättning av slänten</u>								
		/stötsidan/ i krökarna vid								
		pälarna 4+80, 3+70, 2+66,								
		2+26 och 0+92. Stensätt-								
		ningen utföres i varje krök								
		till minst 6,- m. längd och								
		minst 1,- m. vertikal höjd			125	-				
		<u>För anslutning mellan nytt</u>								
		och gammalt avlopp vid påle								
		0 skall det nuvarande av-								
		loppet fördjupas och av-								
		släntas samt dess botten								
		och slänter stensätts till								
		en längd av 5,- m., räknat								
		uppströms från påle 0			75	-	200	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 15 % med					365	-	3000	-
					Summa kronor		3000		-	
		Hoby den 4 mars 1937.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B-C.							
7	-	0,20	0,60	1,20	1:1,50		
6+50	50	0,55	"	2,25	"	2.50:1000	
6	50	1,-	"	3,60	"		8,50
5+50	50	0,95	"	3,45	"		
5	50	1,60	"	5,40	"	2.50:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i kanten av bäcken, högra sidan vid påle 5+56; belägen på höjden + 9,86 m.
4+78	22	1,15	"	4,05	"		
4+50	28	1,40	"	4,80	"		
4+44	6	1,50	"	5,10	"	8,89	
4+38	6	1,95	"	6,45	"		
4+32	6	1,70	"	5,70	"		
4	32	1,40	"	4,80	"		
3+50	50	1,70	"	5,70	"	2.50:1000	
3	50	1,45	"	4,95	"		
2+50	50	1,70	"	5,70	"		
2	50	1,45	"	4,95	"		
1+50	50	1,40	"	4,80	"		
1+13	37	1,45	"	4,95	"	9,71	
1	13	1,45	"	4,95	"	2.50:1000	Fixpkt.: Kors och koppardubb i grundsten till tornet vid V. Hoby kyrka, S.V. hörnet, markens plan; belägen på höjden + 14,97 m.
0+75	25	1,45	"	4,95	"		
0+50	25	1,75	"	5,85	"		
0	50	1,80	"	6,-	"	10,-	
Summa	700	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Vid företagets utförande är följande att iakttaga:</u> <u>Att</u> dikessträckan 7 - 0+92 i huvudsak skall följa den nuvarande bäckfåran, vilken i möjligaste mån uträtas genom att sektionen vid förefintliga krökar utvidgas åt krökens innersida. <u>Att</u> dikessträckan 0+92 - 0 skall upptagas i nyskärning omedelbart väster om rågången mellan Hoby nr 8 och Hoby nr 6. <u>Att</u> schaktningsmassorna utmed dikessträckan 7 - 0+92 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare ej påfordrar, att samtliga massor eller större delen därav skola uppläggas på viss sida. <u>Att</u> schaktningsmassorna utmed dikessträckan 0+92 - 0 skola uppläggas till höger om det nya avloppet. <u>Att</u> schaktningsmassorna skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1,5, samt att jordvallarna skola ordentligt genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter. <u>Att</u> stenar, som förekomma bland schaktningsmassorna, skola så vitt möjligt ~~skola~~ sammanföras i särskilda rösen samt uppläggas på den sida om avloppet, som jordägaren äger att bestämma. <u>Att</u> stötsidorna i krökarna vid pålarna 4+80, 3+70, 2+66, 2+26 och 0+92 skola stensättas till minst 6,- m. längd och minst 1,- m. vertikal höjd. <u>Att</u> den nuvarande bäckfåran skall fördjupas och avsläntas å en sträcka av							

5,- m. räknat uppströms från påle 0 samt i möjligaste mån uträtas, så att god anslutning erhålles mellan det gamla och det nya avloppet. Den fördjupade och avsläntade sträckans slänter och botten skola i erforderlig utsträckning stensättas.

Att samtliga här ovan omnämnda stensättningar av slänterna skola grundläggas minst 30 cm. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek, vilka sammanfogas med cementbruk. Därrest så erfordras skola stensättningarna bakmuras.

Att avloppets botten och slänter i övrigt skola stensättas i den omfattning, som av vederbörande lantbruksingeniör under arbetets utförande kan komma att föreskrivas.

Att träd och buskar med stubbar och rötter, vilka stå hindrande i vägen för det nya avloppet, skola borttagas.

Hoby den 4 mars 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hoby nr 4 m.fl. hemman uti V. Hoby socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 16 mars 1936 förordnades

undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hoby nr 4 m.fl. hemman uti V. Hoby socken av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Hoby nr:ris 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 och 16 uti Hoby socken. Emot förrättningsens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till vattenavledning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "vattenavledning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omedelbart söder och väster om V. Hoby kyrka samt omkring 1, - km. sydväst om Krutmöllans järnvägsstation på järnvägslinjen Kävlinge - Örtefta. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas till ett naturligt vattendrag, den s.k. Hobybäcken, vilken från trakten söder

och öster om Stångby kyrka avrinner norr ut till Kävlingeån. Hobybäcken har emellertid ej i de delar, densamma berör ifrågavarande områden, upptagits till erforderliga dimensioner, varför den under nuvarande förhållanden även vid mindre flöden stiger över sina bräddar och översvämmar de kringliggande markerna. För att dessa skola kunna ändamålsenligt torrläggas har förrättningsmannen i samråd med övriga synemän samt med beaktande av vid syneförrättningen framförda yrkanden upprättat förslag till bäckens fördjupning och utvidgning från påle 0 norr och väster ut till dess erforderligt avfall erhålles för de marker, vilkas torrläggning avses - dikesträckan A-B-C. Enligt förslaget skall bäcken å denna sträcka upptagas till det djup, som närmare framgår av hithörande förslagsritningar, med 0,60 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,50. Särskild profilritning och i viss omfattning även sektionsritningar hava upprättats, vilka angiva det nya avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt. Vad angår avloppets läge i plan har förrättningsmannen vid förslagets upprättande utgått ifrån att det nya avloppet i huvudsak skall följa den nuvarande bäckfåran med undantag för sträckan 0+92 - 0, där helt nytt avlopp skall upptagas omedelbart väster om rågången mellan Hoby nr 6 och Hoby nr 8. Nuvarande krökar å den gamla bäckfåran skola i möjligaste mån rätas genom sektionens utvidgning åt krökens innersida.

Nederbördsområdet, vilket fastställes dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten, omfattar 16 km². Avrinningen från nederbördsområdet har antagits till 100,- liter per sek. och km² vid de största, mera sällan förekommande flödena, till 80,- liter per sek. och km² vid normala flö-

den samt till 10,- liter per sek. och km² vid medelavrinning. Resultatet av de beräkningar för det nya avloppets dimensionering, som utförts med ledning av förestående uppgifter angående nederbördsområde och avrinning, framgår här nedan:

Q vid större, sällan förekommande flöden	1,60 m ³ /sek.
Q vid vanliga flöden	1,28 m ³ /sek.
Q vid medelvattenföring	0,16 m ³ /sek.
1000 I =	2,50
n =	0,03
Bottenbredd	0,60 m.
Släntlutning	1:1,50
t vid större, sällan förekommande flöden	0,90 m.
t vid vanliga flöden	0,80 m.
t vid medelvattenföring	0,30 m.

De i det planerade torrlägningsföretaget ingående markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägs, därvid såsom nu vattenskadade och av företaget fördelaktigt berörda ansetts de områden, vilka beredas bättnad genom utförandet av dikessträckan A-B-C. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika figurerernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mon. 3.

Broar.

Kommer torrlägningsföretaget till utförande i enlighet med det för dikessträckan A-B-C upprättade förslaget, måste den nuvarande bron mellan pålarna 4+44 och 4+38 för allmänna vägen Kävlinge bro - V. Hoby

kyrka inom Torna vägdistrikt rivas och ny bro anordnas i det gamla broläget. Enligt åtagande vid syneförrättningsammanträdet den 23 sistlidne februari /förrättningsprotokollets § 9/ skall det åligga Torna vägstyrelse att bygga den nya bron i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida, därvid bron skall utföras med vertikala landfästen, med minst 3,- m. fri broöppning, med botten förlagd högst på höjden + 8,89 m. och med överbyggnaden förlagd lägst på höjden + 10,20 m. Troligen medför torrlägningsföretagets genomförande att även bron mellan pålarna 1+13 och 1+8 för enskild väg inom V. Hoby socken måste rivas och ombyggas. I så fall skall den nya bron utföras med vertikala landfästen, med minst 3,- m. fri broöppning, med botten högst på höjden + 9,71 m. och med överbyggnaden lägst på höjden + 11,- m. Under syneförrättningen har det emellertid framhållits /syneförrättningsprotokollets § 10/, att landfästena för sistnämnda bro antagligen grundlagts så djupt, att bron möjligen kunde bibehållas i nuvarande skick även efter torrlägningsföretagets utförande, därest densamma på visst sätt förstärktes. Skulle det vid företagets utförande visa sig att bron kan på betryggande sätt förstärkas, får densamma bibehållas, dock under förutsättning att förstärkningsarbetena utföras så, att den fria broöppningen erhåller minst de dimensioner, som här ovan föreskrivits för ny bro. Vare sig bron skall nybyggas eller endast förstärkas, skola erforderliga arbeten utan ersättning från dikningsföretagets sida utföras av V. Hoby kommun /syneförrättningsprotokollets § 10/, vilken även äger att för framtiden underhålla bron.

Mem. 4.Ersättningar.

Då vid syneförrättningsammanträdet den 23 sistlidne februari närvarande sakkägare förklarar sig /syneförrättningsprotokollets §§ 18 och 19/ ej påfordra ersättning vare sig för jord, som åtgår till bäckens utvidgning, eller för intrång genom jordupplag, och då det av tillgängliga äldre kartor framgår att de marker, vilka komma att tagas i anspråk för torrlägningsföretagets genomförande, till huvudsaklig del ingå i det för bäcken undantagna området, stadga synemännen, att ersättning ej skall utgå vare sig för jord eller för jordupplag. Kommer torrlägningsföretaget till stånd äro vederbörande jordägare skyldiga, att även vid framtida underhålls- och rensningsarbeten och utan särskild ersättning tåla, att schaktningsmassor äro uppläggas utmed bäcken. Beträffande slutligen sådan genom torrlägningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5.Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för torrlägningsföretagets genomförande till 3000,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mem. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen samt för detta ändamål uppskattat jordens

värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaftenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet

- 3536,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i torrlägningsföretaget ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Samtliga i torrlägningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämknings, varom förmläses i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för torrlägningsföretagets utförande i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för torrlägningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är, dock med det undantag, som omförmäles i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden. Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola dessa förbättringskostnader fördelas mellan samtliga delägare samt guld-
 das med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsför-
 delningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mon. 7.

Torrlägningsföretagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utred-
 ningar och beräkningar framgått, att torrlägningsföretaget är ekonomiskt
 lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Tor-
 rlägningsföretaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma,
 utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprät-
 tat förslag med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå
 av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning
 tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länssty-
 relsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år ef-
 ter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvi-
 sas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. O/
 är vid torrlägningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför
 lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest
 gynnsamma och betryggande.

Att torrlägningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksför-
 säkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt för-
 skottavis erlægga vederbörliga försäkringspremier, därest blivande

entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv
äger ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare
angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att skada
å jord eller byggnader uppkommer.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivna höjd-
lägen på bottenlinjen skola gälla framför å förslagsritningarna och
i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att dagbredderna vid olika punkter skola beräknas i förhållande till
föreskriven släntlutning samt bottenlinjens höjdläge vid respektive
punkter.

Att till ledning vid torrlägningsföretagets utförande och framtida un-
derhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil
närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.
Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas
eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt,
må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vil-
ken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lant-
bruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av
torrlägningsföretaget.

Kommer torrlägningsföretaget att understödjas med statsmedel
skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid stats-
understöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8.Torrlägningsföretagets avsyning.

Sedan torrlägningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Torrlägningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9.Torrlägningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för torrlägningsföretagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsamma första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tälas.

Mon. 10.Organisation m.m.

För handhavande av torrlägningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom 2 revisorer.

Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan företaget påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om styrelseval.

Att ombesörja torrlägningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppet alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl enskilda styrelsesammanträden som allmänna sammanträden föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom fjorton dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar

skola förvaras av styrelsen genom dess ordförande.

Företaget skall benämnas "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937". Styrelsen skall hava sitt säte i V. Hoby socken. Avgift, varom förmåles i 11 kap. 85 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mem. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Hoby den 4 mars 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Persson

Nils Annertz

Gode män.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40
+50	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30
1	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20
+50	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10
2	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-
+50	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85
3	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70
+50	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55
4	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45
+50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15
5	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95
+25	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65
+50	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35
+75	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25
6	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15.

Hoby den 4 mars 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

THE HISTORY OF

THE CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
IN TWO VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY
OF THE BOSTON BAR
AND
OF THE BOSTON BAR
IN TWO VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY
OF THE BOSTON BAR
AND
OF THE BOSTON BAR

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd.</u>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>V. Hoby socken.</u>							
1/4	8 ²		Hoby ; John Hansson		1-21	2365,-	3497,-
29 48	av 6 ¹		D:o ; Bror Åkesson	sök.	22-28	697,-	1064,-
23 64	6 ⁶		D:o ; Nils Persson		29-32	206,-	544,-
avs.	16 ⁸		D:o ; Elida Persson		33	270,-	675,-
1/4	4 ¹		D:o ; Bror Åkesson	sök.	34-38b	277,-	464,-
avs.	3 ⁵		D:o ; Per Åkesson		39	210,-	420,-
190 672	12 ²		D:o ; Edvin Månsson		40-42	451,-	752,-
5/16	3 ²		D:o ; Lars Bengtssons sterbhus-				
			delägare		43-46, 51-53	328,-	686,-
1/4	14 ¹		D:o ; Jöns Albrektsson		47,48	110,-	182,-
			D:o ; V. Hoby kommun		49	120,-	180,-
avs.	3 ¹⁰		D:o ; Johan Pålsson		50	40,-	50,-
avs.	13 ³		D:o ; Jöns Perssons sterbhus-				
			delägare		54,55	152,-	224,-
1/2	13 ¹		D:o ; Per Åkesson		56,57	36,-	60,-
						5262,-	8798,-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

gr. 27 Wäco.
2 dubbel.
2/10/14
Lyst 1/3

M 2-0526

DIARIE NR 14549
K LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för

"Hoby vattenavledningsföretag av år 1937" i Västra Hoby socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusenfyrahundrasjuttio (1.470)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundrasextio (1.760)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-man för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfördra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inneslå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

V.Hoby den 21 augusti 1937.

Bror Åkesson

Att nämndemannen Bror Åkesson, V.Hoby per Krutmöllan

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


E. H. Wallin
Lantbrukingenjör
Åkesson
Adress

E. H. Wallin
Åkesson
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 september 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1872

Received of the Treasurer of the County of ...
the sum of ... Dollars ...

For ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Förening.

Undertecknade, delägare i "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937" uti V. Hoby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt nämndemannen Bror Åkesson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren John Hansson, båda med postadress V. Hoby per Krutmöllan;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

V. Hoby den 4 mars 1937.

1. John Hansson

2. Edvin Månsson

3. Ellida Persson

4. Per Åkesson.

Att John Hansson, Edvin Månsson, Ellida Persson och Per Åkesson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

A.L. Persson

C.H. Wallér

Fröken

Lantbruksingeniör

Malmö.

Malmö.

5. Bror Åkesson

6. Hanna Bengtsson

7. Oscar Bengtsson

8. Ellna Bengtsson.

Att Bror Åkesson, Hanna Bengtsson, Ellna Bengtsson och Oscar Bengtsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Nils Larsson,

Otto Månsson

lantbrukb.

Lantbruksbiträde

Hoby, Krutmöllan.

Hoby, Krutmöllan.

30/6 37

Förteckning

Ö ver fastigheter inom "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937" uti V. Hoby socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

V. Hoby socken.

✓ 5/16	mtl.	Hoby	3	;	Lars Bengtssons sterbhusdelägare,
✓ avs.		"	5	;	Per Åkesson, <i>(samma till Åkesson)</i>
~~✓ 1/2~~	~~mtl.~~	~~"~~	~~1~~	~~;~~	~~Dens.,~~
✓ 1/4	"	"	4	;	Bror Åkesson,
✓ 29/48	"	"	6	;	Dens.,
✓ 1/4	"	"	8	;	John Hansson,
✓ 190/672	"	"	12	;	Edvin Månsson,
✓ avs.		"	16	;	Elida Persson.

DIARIE Nr 8320
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1937

Malmö 1 maj 1937.

V. Å. Rellin
Statens lantbruksingeniör.

Styrning med bl. bestämning vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen
Rm

30 JUN. 1937
i und. amm.

1938 den 14 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 134)

Företagets namn: "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937" i Västra
Hoby socken av Halnös hus län.

Lån 1.470 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de sam-
upptagna fastigheter.

Företagets namn	Mantal	Register-	Ägare
		nummer	
<u>Västra Hoby socken</u>			
Hoby	5/16	3 2	Lars Bengtssons sterbhusdelägare
"	avs.	3 5	Nils Andersson (Per Åkesson)
"	1/4	4 1	Bror Åkesson
"	29/48	av 6 1	Ditt
"	1/4	8 2	John Hansson
"	190/672	12 2	Edvin Hansson
"	avs.	16 8	Elida Persson

Stockholm den 14 april 1938

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

450/37

DIARIE Nr 6348
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 APR. 1938

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937" uti V. Hoby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1470,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1760,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 augusti 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndeman Bror Åkesson,

Hoby nr 4 per Krutmöllan.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 30 mars 1938, därvid arbetet befanns påbörjat.

Malmö den 11 april 1938.

B. J. Nalle

Statens lantbruksingeniör.

450 / 37

DIARIE Nr 11806
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1938

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937" uti V. Hoby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1470,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1760,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndeman Bror Åkesson,

Hoby nr 4 per Krutmöllan.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 2 juli 1938, därvid det befanns, att dikessträckan 7 - 1+50 utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt å fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 2000,- kr.

Härtill komma förrättningskostnader 536,09 "

Summa 2536,09 kr.

motsvarande omkring 75 % av hela den beräknade kostnaden 3536,09 kr. Arbetet pågår.

Malmö den 4 juli 1938.

B. A. Nauw.

Statens lantbruksingeniör.

REPORT

The following report was prepared by the members of the committee on the subject of the proposed changes in the constitution of the Association. The committee has considered the matter carefully and has reached the following conclusions:

1. The proposed changes in the constitution are necessary in order to bring the constitution into conformity with the requirements of the law.

2. The proposed changes are in accordance with the wishes of the members of the Association.

3. The proposed changes are in accordance with the principles of the Association.

4. The proposed changes are in accordance with the interests of the Association.

5. The proposed changes are in accordance with the best interests of the members of the Association.

6. The proposed changes are in accordance with the best interests of the Association.

7. The proposed changes are in accordance with the best interests of the community.

8. The proposed changes are in accordance with the best interests of the world.

9. The proposed changes are in accordance with the best interests of the universe.

10. The proposed changes are in accordance with the best interests of the God.

P. M.

D. Nr

11806/38

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Hoby vattenavledningsföretag av år 1937" i Västra Hoby socken av

Malmöhus län

Arb. plan: 30/6 1937

Kontrakt: 13/9 1937

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 1.470 kronor

Statsbidrag: 1.760 kronor

Beräkn. kostnad: 3.526:09 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 14/4 1938 av lån: 500 kr.

av statsbidrag: 600 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.H. Wallér den 2/7 1938

2.536:09 kr. = c:a 75 %.

0,72 · 1470 =	1100	0,72 · 1760 =	1300
	500		600
	<u>600</u>		<u>700</u>

Ordf. i arb. styrelsen } Nämndemannen Bror Åkesson, bef.

Ende intressent } Hoby nr 4, Krutmöllan.

Rekv. bifogad

av lån 600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 700 kr.

Stockholm den 21/7 1938

DIARIE Nr 18940
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av
vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Hoby vattenavledningsföretag av år 1934" uti V. Hoby
socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1470,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1760,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 september 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndemannen Bror Åkesson,
Hoby nr 4 per Krutmöllan.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 november 1938. Fö-
retaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid stats-
understödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 5 november 1938.

B. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.