

An 461 Malinshus Bränt

Förslag
till

"Distributionsföretaget Hårsolnäs-Hjälmsåsbruk
år 1936"


och i Allernäs socken av 772 hektars Län.

227 hektars och 227 hektars Län 1936 av

Olav-Henric Hall

Statens Lantbruksstyrelsen.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättsavdelning.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidmaras
ex officio:


O. H. Hall

An 461 Malinshus Bränt

+ ca 1,65 till
hushållsbruk

Profil- och sektionssnitt i järn.

Kongl. Landbruksstyrelsens
Eftersøgarkiv.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio,
E. H. Mann

Höjle och selectionsskalor 1:100

1	2	3	4	5	6	7 mm.
0.50						

607296572676 1:400

RITN.Nr 002

3★0527

29

No 461 *Helianthus* 3 prs

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Profil-och sektionsskizningar mm.

Förslag

till

"Dräningsföreläget Hårsens - Hjälmskult
av år 1936"

av Hårsens socken av 1926 års län.


Upprättad vid synföreläggning år 1936 av

Carl Henrik Wallin.

Statens lantbruksingenjör.


Typritning för intag vid pöle 38+82.

Skala 1:50.




Typritningar för vanliga brunnar med inre diameter av:
24" 32" 40"

Skala 1:50.




Typritningar för brunnar med
särskilt intag för ytvatten och
inre diam. av:


24" 32"
Skala 1:50.



Höjd-och sektionsskala 1:100




Längdskala 1:4000




Typritning för omringning vid pöle 3+87=30+60

Skala 1:50



RITN.Nr 003

Skala 1:50



Vidimeras
ex officio.

C.H. Wallin.

Ar 461 Malinörens 3 m

M 3-0527

DIARIE Nr 15047
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult
av år 1936"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterutbetalning vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult
av år 1936"
uti Allerums socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1937.

1.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult av år 1936" uti Allerums socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 4,- km. norr om Allerums kyrka samt 4,5 km. väster om Kattarps järnvägsstation på järnvägslinjen Hålsingborg-Ängelholm. De berörda områdena, vilka i huvudsak utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt ¹ stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 18 februari 1935 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 3

november 1936, varefter förrättningen avslutades den 27 november samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomatol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Delägarne hava överenskommit att utföra dikningsföretaget i enlighet med det upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna härför ansöka om bidrag och lån av statsmedel /Bil. III/. I anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå därjämte såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 25,87 ha inägojord, fördelade sålunda:

Åker och tomt	25,71 ha
Äng och odlingsmark	<u>0,16 "</u>
	<u>Summa 25,87 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.
Dikningsarbete m.m.	10150,- kr.
Syneförrättning	687,- "
Betänkande	137,93 "
Domstolsavgift	<u>17,30 "</u>
	<u>Summa 10992,23 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 409,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	51860,- kr.
" före "	40327,- "
Värdeförhöjning	11533,- "
Kostnad	10992,23 "
Rel. kostnad	0,95
Bidrag i % av kostnaderna	48,25 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fast-

4.
ställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanlag med 5300,- kr., motsvarande 48,25 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 5690,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
Syreförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö 1 februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrag- och läroskandens andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrag- och lärobelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Allerums socken.</u>			
gthr.	1'	Kärsnäs; Nils Persson	1-6	5 39	
			14-20	2 19	
1/8	12	Myrarp ; Ningo Johansson	7-9	- 70	
			10-13	1 35	
1/8	15	g ^o ; Dem.	21-24	4 01	
			38-43	5 84	
62 1000	16	Kjälmskult; Ernstar Brön	25-29	1 73	
87 1000	18	g ^o ; Dem.	36, 37	2 55	
72 1000	17	g ^o ; Nils Petter Persson	30-35	1 95	
		<u>Summa</u>		25 71	16
Relativ kostnad			0.95.		
Bidrag i % av kostnaderna			48.25.		

amt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3202 -									
1259 -		3960 02	268 07	53 82	6 75	4288 66	2069 28	2219 38	
560 -									
734 -		1184 51	80 17	16 10	2 02	1282 80	618 95	663 85	
2218 -									
1062 -		3037 19	205 55	41 27	5 18	3289 19	1587 03	1702 16	
698 -		668 28	45 20	9 08	1 14	723 70	349 19	374 51	
1020 -		736 67	49 88	10 01	1 25	797 81	384 94	412 87	
780 -		563 33	38 13	7 65	- 96	610 07	294 36	315 71	
11533 -		10150 -	687 -	137 93	17 30	10992 23	5303 75	5688 48	
<i>Uppmät i februari 1937</i> <i>G. H. P. Walker</i> <i>Statens lantbruksingenjör.</i>									

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader.

<u>Gifningskostnader</u>		10150.- kr.
<u>Förädlingskostnader:</u>		
Lyneförädlning	687.- kr.	
Beträffande	137.93 .	
Fornstohargift	<u>17.30 .</u>	<u>842.23 .</u>
	<u>Summa</u>	<u>10992.23 kr.</u>

Kabm i februari 1937.
 b. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaden för företaget beräknats till
 10.992 kronor 23 öre.

Stockholm den 13 juli 1937.
 På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albin Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hårsahus - Hjälmshult av år 1936" uti Allerums socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Persson, Hårsahus nr 1 per Allerum eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hugo Johnsson, Carlsborg per Allerum;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hårsahus den 27 november 1936.

Nils Persson

Hugo Johnson

Gustaf Böös

Nils Petter Persson.

Namnteckningarna vitsordas:

C.H. Wallér

Anna-Lisa Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 27 november 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Hårsåhus - Hjälmshult av år 1936" uti Allerums socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 8 februari 1937.

Ex officio:

Allan Nordenstam.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl. 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hårsahus - Hjälmshult av år 1936" uti Allerums socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

gth.		Hårsahus	1	;	Nils Persson,
			2		
1/8	mtl.	Myrarp	1	;	Hugo Johnson,
			5		
1/8	"	"	1	;	Dens.,
			6		
62/1000	"	Hjälmshult	1	;	Gustaf Böös,
			8		
87/1000	"	"	1	;	Dens.,
			7		
72/1000	"	"	1	;	Nils Petter Persson.

Malmö 1 februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften sid. 1 - 11 vidimeras.

Ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Fiskeriföretaget Källsalm - Hjälmshult av år 1936"
inom Alsterås socken
av Källsalm län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>syneförädlingshandlingarna</i> ~~a~~	4	-
Betänkande, sid. 4	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(2 + 6 \times 0.50 + 2)$ ~~a~~	7	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	-
Kopia av plankartan å väv $(28.86 - 1.62)$	27	24
" " profiler och sektioner	34	34
" " bro- och trumritningar		
$0.75 (27.79 + 18)$		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(61 + 5 + 11) \cdot 0.55$	42	35
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar och 2 häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
</		

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Enggönde
häradsrätt inom tre månader härefter.

Källsalm den 25 mars 1937.

C. H. Hallén

Statens lantbruksingenjör.

Skritteras per postförskott.


C. H. Hallén

M 3*0527

DIARIE Nr 15047

K. LANTRUKSSTYRELSEN

7. SEP. 1937.



Handlingar
till
"Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult
av år 1936"
uti Allerums socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående
torrläggning av marker till Hårsah-
Hårsahus och Hjälmshult m.fl. fas-
tigheter uti Allerums socken, Malmö-
hus län.

År 1936 den 3 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Greve Otto Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp per Hålsingborg och herr Erik Larsson, Fleninge per Kattarp hos lantbrukaren Nils Persson, Hårsahus nr 1 /Ekdungen/ för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Hårsahus och Hjälmshult m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 10 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetet i Allerums församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Allerums kyrka söndagen den 18 oktober 1936 /Bil. nr 2/. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande kronoegendomarna 1 668/1000 mtl. Hjälmshult nr 1 samt Hårsahagen nr 1, kallat Mariedal, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 10 oktober 1936 till Länstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 13 oktober 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 14 oktober 1936 översänt under rättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Nils Persson, Hårsåhus, Åg. gårdhuset Hårsåhus 1¹, kallat Ek-
dungen.

Övriga sakkägare och ombud:

Lantbr. Gustav Bööa, Hjälmsåhult nr 1, Åg. 62/1000 mtl. Hjälmsåhult 1⁶ och
87/1000 mtl. Hjälmsåhult 1⁸;

Lantbr. Nils Petter Persson, Hjälmsåhult nr 1, Åg. 72/1000 mtl. Hjälmsåhult
1⁷;

Lantbr. Hugo Johnsson, Myrarp nr 1, Åg. 1/8 mtl. Myrarp 1² och 1/8 mtl.
Myrarp 1⁵, kallat Karlsberg;

Agronom Ivar Pålsson, Mariedal, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga
Hårsåhagen 1¹ och 366/1000 mtl. Hjälmsåhult 1³, kallat Mariedal;

Lantbr. Johannes Friberg, Myrarp nr 1, Åg. 1/8 mtl. Myrarp 1³;

Lantbr. Herman Hansson, Myrarp nr 1, Åg. 1/8 mtl. Myrarp 1⁴;

Domänintendenten Johan Jönsson, Revinge.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägare. Gode männen för-
klarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att
vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bli berörda av det planerade dkningsföretaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Nils Persson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning, som erfordrades för torrläggning av hans marker. Han yrkade därför i första hand, att dikesströkan 3+87 = 30 - 35+78 skulle upptagas till erforderliga dimensioner, samt att det nuvarande avloppet över Mariédals marker skulle upprettas nedströms punkten 3+87 = 30 i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall.

§ 6.

Hugo Johnsson meddelade, att dikesströkan 3+87 = 30 - 38+82 varit föremål för en av lantbruksingeniören Ernst Berggren åren 1915 - 1916 handlagd syneförrättning, till vilken Johnssons företrädare såsom ägare till Karlsborg, lantbrukaren Johan Nilsson, varit sökande. Vid denna syneförrättning hade förslag upprättats till omnämnda dikessträckas fördjupning och utvidgning, men arbetet hade aldrig utförts i enlighet med förslaget. De arbeten, som utförts, hade i huvudsak bekostats av ägarne till Karlsborg, och förrättningen hade numera förfallit.

§ 7.

Gustav Bööa yrkade, att företaget skulle utsträckas att omfatta jämväl dikesträckorna 38+82 - 40+82 och 39+91 = 45 - 46+50 samt att det nuvarande öppna diket skulle nedströms punkten 38+82 upprennas och fördjupas i den omfattning, som erfordrades för erforderligt avfall.

§ 8.

Nils Persson yrkade, att avloppet skulle i de delar detsamma berörde hans fastighet, d.v.s. dikesträckan 3+87 = 30 - 35+78, utföras som täckt ledning.

§ 9.

Hugo Johnsson yrkade, att, därest det nuvarande diket genom hans fastigheter måste fördjupas, det nya avloppet skulle utföras som täckt ledning.

§ 10.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att huvudlogen till Mariedals gård byggts över det nuvarande diket mellan pålarna 5+37 och 5+53, anförde agronom Pålsson: "Huvudlogen hade utförts i sitt nuvarande skick omkring år 1900 av hans företrädare i arrendet, bankdirektören N.P. Jönsson. Under logen hade det dåvarande öppna diket igenlagts med 18" Högansrör, över vilka det fyllts sten och därefter packats lera, så att fyllningen på rören numera utgjorde del av lergolvet i logen".

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att det vid påle 5+89 nu finnes ett dämme för vådursanläggning, vilken pumpade vatten till en behållare i kostallet till Mariedals gård. Angående dämmet hade förste assistenten på lantbruksingeniörsdistriktet, ingenjören Gunnar Bengtsson, vilken ut-

fört förundersökningarna för förevarande syneförrättning, meddelat förrättningsmannen följande upplysningar: Då Bengtsson den 5 september 1936 avvägde dikessträckan 5+87 - 10, hade det vid påle 5+89 funnits ett dämme, vilket i huvudsak utgjordes av kullersten med en tätare kärna av jordfyllning. Dämmet hade ej varit tätt, varför vattnet då silade igenom detsamma. Vattenytan vid dämmet hade omnämnda dag avvägs till + 7,43 m. Då Bengtsson den 17 september åter skulle verkställa avvägningar vid punkten 5+89, hade dämmet varit ombyggt. Tvärs över diket hade då varit utfört ett nytt dämme med träspont av 1½" plank till 2,60 m. längd och med stenfyllning såväl nedströms sponten som i vänstra sidan uppströms densamma. Träspontens krönhöjd hade avvägs till + 7,68 m. och vattenytan uppströms dämmet till + 7,62 m. Från dämmet avleddes vattnet genom tre i diket högra sida utlagda rör, vart och ett med 40 mm. diameter. Dessa rör, vilka sammanförts i ett knippe, vars högsta höjd låg på + 7,53 m., avledde vattnet från dämmet till en brunn, belägen omkring 5,- m. från detsamma. Från brunnen avleddes vattnet sedan till våduren, vilken låge omedelbart nedströms ågovägen vid påle 6+16.

§ 12.

Agrenom Pålsson vitsordade riktigheten av de uppgifter, ingenjör Bengtsson meddelat, samt anförde följande: "Våduren hade anlagts år 1903 av Pålssons företrädare i arrendet, och dämmet vid punkten 5+89 hade då utförts med tät spont av 2" plank. Under årens lopp hade dämmet ett flertal gånger reparerats, men slutligen raserats, enär våduren ej varit i bruk från juli månad 1932 till september månad innevarande år. Då våduren av särskilda orsaker ej användes under denna tid, hade Pålsson på begäran av Nils Perssons företrädare på Hårsåhus, Nils Hansson, raserat däm-

met på våren 1933, enär Hansson förmodade, att dämnet menligt inverkade på torrläggningen av hans marker. Denna Hanssons förmodan hade emellertid visat sig vara felaktig, enär torrläggningen av Hårsahus' marker ej förbättrats sedan dämnet borttagits, antagligen beroende dels på bristfällig dränering av markerna, dels på igenslamning av den öppna dikessträckan $3+87 = 30 - 35+78$.

§ 13.

Vidtog synegången, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 14.

Nils Persson yrkade, att dikningsföretaget jämväl skulle omfatta utförandet av dikessträckan $62+34 = 32+95 = 1+60 - 0$.

§ 15.

Hugo Johnsson yrkade, att dikessträckan $1+60 - 0 = 80$ skulle utsträckas till påle $80+42$ eller till nordvästra ändan av mörjelgraven på hans skifte. Han förklarade sig villig, att såsom sökande biträda förrättningen, beträffande sistnämnda dikessträcka men däremot ej beträffande dikessträckan $35+78 - 38+82$.

§ 16.

Gustav Bös förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen, varefter han och Hugo Johnsson undertecknade särskild förningshandling /Bil. nr 4/. Åtgärden vitsordades av synemännen och förklarades lämplig.

§ 17.

Förrättningsmannen föreslog, att mellan punkterna $3+87 = 30$ och $32+95$ det nya avloppet ej skulle förläggas till samma sträckning som det nuvarande utan i stället upptagas i nyskärning rakt mellan omnämnda punk-

ter /ströcken 60 - 62+34/. Avloppet komme då att förkortas omkring 60,- m. och tvenne skarpa krökar komme att borttagas. Närvarande sakägare uttalade sitt gillande av förslaget.

§ 18.

Agronom Pålsson förklarade sig villig, att mot en ersättning av sammanlagt 100,- kr. dels ändra det nuvarande dämmet vid påle 5+89, så att dess nuvarande högsta krönhöjd sänktes med 25 cm. eller från nuvarande + 7,68 m. till + 7,43 m. samt att dämmet utfördes med ett 2,- m. brett skibord för fritt överfall, dels i övrigt vidtaga de åtgärder, som på grund av dämmets ändring kunde bliva erforderliga för vådurens drift och utnyttjande. Närvarande sakägare förklarade sig antaga Pålssons erbjudande.

§ 19.

Domänintendenten Johan Jönsson förklarade sig ej hava någon erinran mot att dämmet vid påle 5+89 ändrades såsom Pålsson föreslagit, ej heller att ersättning för ändringsarbetena utgäves till Pålsson med 100,- kr.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretagets genomförande nödvändiggjorde upprensning och någon fördjupning av dikeströcken 5+37 - 3+87 = 30, varjämte rörledningen under Mariédals loge - ströcken 5+53 - 5+37 - möjligen måste upprensas liksom även ströcken mellan logen och dämmet. Rörledningen under logen behövde däremot ej under nuvarande förhållanden ombyggas.

§ 21.

Agronom Pålsson yrkade, att de schaktmassor och den rensningsjord,

som måste upptagas för dikessträckan $5+37 - 3+87 = 30$, skulle uppläggas utmed avloppets vänstra sida. Bifölles detta yrkande, fordrade Pålsson ingen ersättning för intrång genom schaktmassor m.m. utmed sträckan $5+37 - 3+85 = 30$ under förutsättning dock, att arbetet utfördes på sådan tid, att hans gröda ej skadades.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i Årendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils Persson, Hårsåhus nr 1, fredagen den 27 november 1936 kl. 10 f.m.

Hårsåhus den 3 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Otto Wachtmeister

Eric Larsson

Gode män.

År 1936 den 27 november inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Nils Persson, Hårsåhus nr 1, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Nils Persson, Hårsåhus,

Lantbr. Gustav Böö, Hjälmsåhus nr 1,

Lantbr. Nils Petter Persson, Hjälmsåhus nr 1,

Lantbr. Hugo Johnsson, Myrarp nr 1,

Agronom Ivar Pålsson, Mariedal.

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företags utförande, som upprättats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 24.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D. med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 25.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 26.

Överlämnades till lantbrukaren Nils Persson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 27.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Persson, Hårsåhus nr 1 /Ekdungen/ per Allerum att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 28.

Överlämnades till herr Hugo Johnsson 2 st. ritningar till dikningsföretaget "Torrläggning av mark till 1/4 mtl. Myrarp, Carlsborg kal-

lat, m.fl. hemman av åren 1915-1916":

§ 29.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Nils Persson, Hårsahus nr 1 /Ekdungen/ per Allerum, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukaren Hugo Johansson, Carlsborg per Allerum.

§ 30.

Meddelade förrättningsmannen, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komme att inom 30 dagar tillställas styrelsens ordförande, Nils Persson, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 31.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hårsahus den 27 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Otto Wachtmeister

Eric Larsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Hårsåhus nr 1, Hjälmskult m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län.

Allerum den 21 december 1934.

Nils Persson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 18 februari 1935.

Fr. Ramel.

Oscar Rud-Olson.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hårsåhus och Hjälmskult m.fl. fastigheter uti Allerums socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Persson, Hårsåhus nr 1 /Ekdungen/, tisdagen den 3 november 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakkägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Hjälmskult nr 1, Myrarp nr 1, Hårsåhus nr 1 och Hårsåhagen nr 1,

dels dikningsföretaget Skaveböckens reglering av åren 1903-1904 uti
Kattarps, Allerums och Vålinge socknar.

Malmö den 10 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 18 oktober för Allerums församling i Allerums kyrka betygar:

Erik Ohlsson

pastorsadj.

Stämpel.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Hårsåhus och Hjälmshult
m.fl. fastigheter uti Allerums socken.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	
Pastorsämbetet i Allerums församling, /kungörelse/,	Allerum	10/10 1936
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Greve Otto Wachtmeister, /god man/, Kulla Gunnarstorp,	Hälsingborg	" "
Eric Larsson, /god man/, Fleninge,	Kattarp	" "
Agronom Ivar Pålsson, Mariedal,	Allerum	14/10 "
Lantbr. Nils Persson, Hårsåhus nr 1, /Bkdungen/,	"	" "
Lantbr. Hugo Johnsson, Karlsborg,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Gustav Bööa, Hjälmskult nr 1,	Allerum	14/10 1936
Lantbr. Nils Petter Persson, Hjälmskult nr 1,	"	" "
Lantbr. Tage Jönsson, Hjälmskult nr 1,	"	" "
Lantbr. Johannes Friberg, Myrarp nr 1,	"	" "
Lantbr. Herman Hansson, Myrarp nr 1,	"	" "
Inspektor John Wallhoff, Svedberga, i egenskap av syssloman för torrläggning- taget Skaveböckens reglering av åren 1903-1904.	Stureholm	" "

Malmö den 14 oktober 1936.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Förening.

Undertecknade förklara härmed att vi ingå förening med och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Hårsåhus och Hjälmskult m.fl. fastigheter uti Allerums socken, Malmöhus län.

Hårsåhus den 3 november 1936.

Hugo Johnsson

Gustaf Bööa

Vitsordas:

C.H. Wallér

Otto Wachtmeister

Eric Larsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Allerums socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Hårsåhus	¹ 1		gth.		<u>Nils Persson.</u>
				1	Åker, m.p.låttlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Myrarp	² 1		1/8		<u>Hugo Johansson.</u>
				7	Åker, m.p.låttlera
				8	Vattenhåla, imp.
				9	Åker, m.p.låttlera
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Myrarp	² 1		1/8		<u>Hugo Johansson.</u>
				10	Åker, m.p.låttlera
				11	D:o d:o
				12	Odln., d:o
				13	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	69							1600	1104	-	2000	1380	-	400	276	-
	36							1600	576	-	2000	720	-	400	144	-
2	92							1400	4088	-	2000	5840	-	600	1752	-
	43							1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	89							1200	1068	-	2000	1780	-	800	712	-
5	39								7578	-		10780	-		3202	-
	61							1200	732	-	2000	1220	-	800	488	-
						01										
	09							1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
	70					01			840	-		1400	-		560	-
	38							1200	456	-	2000	760	-	800	304	-
	97							1600	1552	-	2000	1940	-	400	388	-
						01		700	7	-	1000	10	-	300	3	-
						13		700	91	-	1000	130	-	300	39	-
1	35					14			2106	-		2840	-		734	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hårsåhus	¹ 1		gth.		<u>Nils Persson.</u> 14 Åker, m.p.lättlera 15 D:o d:o 16 D:o d:o 17 Tomt d:o 18 Vattenhåla, imp. 19 Tomt 20 D:o <u>Summa</u>
Myrarp	⁵ 1		1/8		<u>Hugo Johansson.</u> 21 Åker, m.p.lättlera 22 D:o d:o 23 D:o d:o 24 D:o d:o <u>Summa</u>
Hjälmsåhult	⁶ 1		⁶² 1000		<u>Gustav Bååå.</u> 25 Åker, m.p.lättlera 26a D:o d:o 26b Äng, d:o 27 Åker, d:o 28 Vattenhåla, imp. <u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
	40							1500	600	-	2000	800	-	500	200	-
	45							1400	630	-	2000	900	-	600	270	-
	84							1400	1176	-	2000	1680	-	600	504	-
	27							1400	378	-	2200	594	-	800	216	-
						02										
	13							2700	351	-	3000	390	-	300	39	-
	10							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
2	19					02		3405		-		4664	-		1259	-
1	26							1400	1764	-	2000	2520	-	600	756	-
1	24							1500	1860	-	2000	2480	-	500	620	-
	64							1500	960	-	2000	1280	-	500	320	-
	87							1400	1218	-	2000	1740	-	600	522	-
4	01								5802	-		8020	-		2218	-
29								1600	464	-	2000	580	-	400	116	-
10								1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
				02				500	10	-	~~1000~~ ⁸⁰⁰	16	-	300	6	-
43								1600	688	-	2000	860	-	400	172	-
						04										
82		02				04		1322		-		1656	-		334	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				29	Åker, m.p.lättlera
					Summa
					Avdelning III.
Hjälmskult	1 ⁷		72 1000		Nils Petter Persson.
				30	Åker, m.p.lättlera
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IV.
Hjälmskult	1 ⁸		87 1000		Gustav Böö.
				36	Åker, m.p.lättlera
					Summa
					Avdelning V.
Hjälmskult	1 ⁸		87 1000		Gustav Böö.
				37	Åker, m.p.lättlera
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	82		02				04		1322	-		1656	-		334	-
	91							1600	1456	-	2000	1820	-	400	364	-
	1 73		02				04		2778	-		3476	-		698	-
	65							1600	1040	-	2000	1300	-	400	260	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	32							1600	512	-	2000	640	-	400	128	-
	23							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	37							1600	592	-	2000	740	-	400	148	-
	18							1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
	1 95								3120	-		3900	-		780	-
	1 06							1600	1696	-	2000	2120	-	400	124	-
	1 06								1696	-		2120	-		124	-
	1 49							1600	2384	-	2000	2980	-	400	596	-
	1 49								2384	-		2980	-		596	-

<u>Socken, by och hemman</u>	<u>Registreringsnummer</u>	<u>Littera å kartan</u>	<u>Hemmansstal</u>	<u>Ägofigurans nummer</u>	<u>Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning</u>
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning VI.</u>					
Myrarp	1 ⁵		1/8		<u>Hugo Johansson.</u>
				38	Åker, m.p.låttlara
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	Mårgelgrav, imp.
				42	Åker, m.p.låttlara
				43	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
<u>Allerums socken.</u>					
Hårsåhus	1 ¹		gth.	1-6	Nils Persson
Myrarp	1 ²		1/8	7-9	Hugo Johansson
					<u>Summa för avdelning I</u>
<u>Avdelning II.</u>					
Myrarp	1 ²		1/8	10-13	Hugo Johansson
Hårsåhus	1 ¹		gth.	14-20	Nils Persson
Myrarp	1 ⁵		1/8	21-24	Hugo Johansson
Hjälmsåhult	1 ⁶		<u>62</u> 1000	25-29	Gustav Bååå
					<u>Summa för avdelning II</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	75							1900	1425	-	2000	1500	-	100	75	-	
2	21							1900	4199	-	2000	4420	-	100	221	-	
1	87							1700	3179	-	2000	3740	-	300	561	-	
							15										
	52							1700	884	-	2000	1040	-	300	156	-	
	49							1900	931	-	2000	980	-	100	49	-	
5	84						15		10618	-		11680	-		1062	-	
5	39								7578	-		10780	-		3202	-	
	70						01		840	-		1400	-		560	-	
6	09						01		8418	-		12180	-		3762	-	
1	35		14						2106	-		2840	-		734	-	
2	19						02		3405	-		4664	-		1259	-	
4	01								5802	-		8020	-		2218	-	
1	73		02				04		2778	-		3476	-		698	-	
9	28		16				06		14091	-		19000	-		4909	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hjälmskult	1 ⁷		<u>72</u> 1000	30-35	<u>Avdelning III.</u> Nils Petter Persson <u>Summa för avdelning III</u>
Hjälmskult	1 ⁸		<u>87</u> 1000	36	<u>Avdelning IV.</u> Gustav BSSs <u>Summa för avdelning IV</u>
Hjälmskult	1 ⁸		<u>87</u> 1000	37	<u>Avdelning V.</u> Gustav BSSs <u>Summa för avdelning V</u>
Myrarp	1 ⁵		1/8	38-43	<u>Avdelning VI.</u> Hugo Johnsson <u>Summa för avdelning VI</u> <u>Summa för hela företaget</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u> <u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
5+96-5+89	7	<u>Ombyggnad</u> av nuvarande däm- me för vådur; utföres och bekostas av agronom Ivar Pålsson eller av dennes ef- terföljare i arrendet av Mariedals kronogård. Det nya dämmet, vilket ej till någon del får göras högre än + 7,43 m., skall utföras med ett minst 2,- m. brett skibord för fritt överfall samt förses med lucka eller annan lämplig anordning för vattnets avtappning vid framtida rensningar av di- kessträckan A-B								
5+89-5+37	52	<u>Upprensning</u> av dels den öppna dikessträckan 5+89- -5+53, dels rörledningen /18" Högånärör/ genom Ma-								
Övf.	59	Överföres								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	59	Överfört			-	-				
		riedals loge, dikesströ- kan 5+53 - 5+37; arbetet utföres och bekostas av agronom Ivar Pålsson såsom arrendator av kronoegendo- men Mariedal								
5+37-3+ +87=60=30	150	Upprensning, fördjupning och utvidgning av det nu- varande öppna diket	m. 150	1,-	150	-				
60-62+34 =32+95= =1+60	234	<u>Inköp</u> av 24" cementrör	m. 234	6,50	1521	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning	m. 234	4,-	936	-	2607	-		
<u>Tills.</u>	<u>413</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ersättning</u> till agronomen Ivar Pålsson eller till dennes efterföljare i ar- rendet av Mariedals krono- gård dels för ombyggnad av dämnet mellan pålarna 5+96 och 5+89, dels för vidta- gande av de övriga åtgär- der, som på grund av däm- nets ombyggnad kunna bli- va								
		Överföres					2607	-		

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2607	-		
		erforderliga för framtida drift och utnyttjande av nu befintlig vådursanlägg- ning						100	-	
		<u>Ommurning</u> - öga - för det täckta avloppet vid på- le 3+87 = 60 samt stensätt- ning av det öppna avloppets botten och slänter. Utföres enligt typritning.	st. 1	70,-	70	-				
		<u>Brunn</u> med 40" inre diame- ter jämte kopplingar; vid påle 61. Utföres täckt, dä- rest jordägaren det på- fordrar.	st. 1	75,-	75	-				
		<u>Brunn</u> med 40" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 62+34 = 32+95 = 1+60	st. 1	100,-	100	-	245	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					298	-	3250	-
		Överföres							3250	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3250	-
		<u>Dikessträckan C-D-E.</u>								
62+34= =32+95- -34+73	178	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m.	178	5,25	934	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	178	2,50	445	-				
34+73- -35+78	105	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m.	105	5,25	551	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	105	2,25	236	25				
35+78- -36+98	120	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m.	120	5,25	630	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	120	2,25	270	-				
36+98- -38+82	184	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	182	4,25	773	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	182	1,75	318	50	4159	-		
<u>Tills.</u>	<u>587</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 32" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 32+60, 36+98								
		och 37+60 st.	3	60,-	180	-				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre dia-								
		meter jämte kopplingar och								
		särskilt intag av 9" rör								
		för från vänster tillrin-								
		Överföres			180	-	4159	-	3250	-

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			180	-	4159	-	3250	-
		nande ytvatten; vid pålar-								
		na 34+73 och 35+78 st.	2	65,-	130	-				
		<u>Intag</u> enligt typritning;								
		vid påle 38+82 st.	1	100,-	100	-	410	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					431	-	5000	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikesträckan C-C</u>								
62+34=32+ +95=1+60- -0=80	160	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	160	1,75	280	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	160	1,75	280	-				
0=80-80+ +42	42	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	42	1,75	73	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	42	1,75	73	50	707	-		
		<u>Tills. 202 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 2 1/4" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 0+80 och 0=80, st.	2	35,-	70	-				
		<u>Brunn</u> med 2 1/4" inre diame-								
		ter jämte kopplingar och								
		Överföres			70	-	707	-	8250	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			70	-	707	-	8250	-
		särskilt intag för ytvat-								
		ten utfört av 9" rör; vid								
		påle 80+42 st.	1	45,-	45	-	115	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					78	-	900	-
		<u>Dikesströken E-E</u>								
38+82-39+ +16	34	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	34	1,50	51	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	34	1,50	51	-				
39+16-39+ +91=45	75	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	75	1,25	93	75				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	75	1,25	93	75	289	50		
<u>Tills.</u>	<u>109</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 39+16 och 39+								
		+91, st.	2	35,-			70	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					30	50	390	-
		Överföres							9540	-

Längd ~~xxxx~~ m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
443		Dikessträcken A-B-C					3250	-		
<u>587</u>	1030	D:o C-D-E					<u>5000</u>	-	8250	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
202		Dikessträcken C-C ¹					900	-		
109		D:o E-E ¹					390	-		
91		D:o E-E ^{1 2}					240	-		
<u>150</u>	<u>552</u>	D:o E-E ^{1 3}					<u>370</u>	-	<u>1900</u>	-
<u>Summa 1582 meter.</u>					<u>Summa kostnad</u>		<u>10150</u>		<u>-</u>	

Härsåhus den 27 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Huvudavlopp.</u>							
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
5+96	-						Dämnat mellan pålarna 5+96 och 5+89 ombygges av arrendatorn till Mariédals kronogård. Sträckan 5+89 - 5+37 upprensas och underhålls för framtiden av arrendatorn till Mariédals kronogård.
5+89	7						
5+50	39						
5+37	13	1,15	0,5	3,40	1:1,25	7,03	Fixpkt.: Kors och järndubb i loga tillhörig Mariédals gård, 0,30 m. N. om S.V. hörnet och 0,20 m. över marken; belägen på höjden + 8,35.
5	37	1,15	"	3,40	"		
4+50	50	1,25	"	3,60	"		
4	50	1,45	"	4,15	"		
3+87= =60=30	13	1,40	"	4,-	"	7,48	
3+87= =60=30	-	1,30				7,60	24" rör mellan pålarna 3+87 = 60 = 30 och 62+34 = 32+95 = 1+60.
60+50	50	1,60				1:1000	
61	50	1,65				7,80	
61+50	50	1,60					
62	50	1,40					
62+34= =32+95= =1+60	34	1,25				7,83	
<u>Summa</u>	<u>443</u>	<u>meter.</u>					
<u>Dikessträckan C-D-E.</u>							
62+34= =32+95	-	1,20				7,88	21" rör mellan pålarna 62+34 = 32+95 och 36+98.
33	5	1,30				3:1000	
33+60	60	1,60				8,07	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i markens plan vid boningshuset till Hårsåhus 1, 1,50 m. N. om N.V. hörnet; belägen på höjden + 10,-.
Övf.	65						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	65						
34	40	1,65				3:1000	
34+50	50	1,95					
34+73	23	1,80				8,41	
35	27	1,70					
35+50	50	1,85				2:1000	
36	50	1,85					
36+50	50	1,80					
36+98	48	1,35				8,86	18" rör mellan pålarna 36+98 och 38+82.
37+50	52	1,60				3,50:1000	
37+60	10	1,50				9,07	
38	40	1,60				3,50:1000	
38+50	50	1,60					
38+82	32	1,60				9,50	
<u>Summa 587 meter.</u>							
		<u>Sidosvlopp.</u>					
		<u>Dikesströkan C-C</u> ¹					
62+34= =32+95= =1+60	-	1,10				8,02	9" rör mellan pålarna 62+34 = 32+95 = 1+60.
1+50	10	1,20				3:1000	
1	50	1,40					
0+80	20	1,40				8,26	
0+50	30	1,45				2:1000	
0+80	50	1,40				8,42	
Övf.	160						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
• SKANA •
30247

och buskar i eller intill avloppet skola borttagas.

Att ommurningen vid påle 3+87 = 60 = 30 skall grundläggas 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning i betong 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms ommurningen vid påle 3+87 = 60 = 30.

Att intaget vid påle 38+82 skall utföras enligt upprättad typritning i betong 1:3:5 med en 0,5 m. djup slamficka samt förses med galler av plattjärn.

Att det öppna avloppet skall uppströms ommurningen vid påle 38+82 avsläntas i erforderlig omfattning samt dess botten och slänter stensättas.

Att samtliga här omnämnda stensättningar skola utföras av flata eller kilade stenar lagda i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledning genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnarna vid pålarna 34+73, 35+78 och 80+42 skola anordnas med särskilt intag för ytvatten. Sådant intag skall utföras av 9" cementrör,

vilka läggas på fast underlag, inkopplas i brunnen något under det tillstötande öppna dikets botten eller på det större djup, som jordägaren kan komma att påfordra, samt förses på utsidan med borttagbart galler.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar, och därest denne själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom, att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

Härsåhus den 27 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hårsåhus och Hjälmsåhult m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 18 februari 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hårsåhus och Hjälmsåhult m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggande har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Hårsåhus nr 1, Hjälmsåhult nr 1 och Myrarp nr 1 uti Allerums socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, är beläget omkring 4 km. norr om Allerums kyrka samt 4,5 km. väster om Kattarps järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg - Ängelholm. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas genom ett mindre floddike, som från trakten öster om Hjälmsåhults kronogård

avrinner norr ut till Skavebäcken samt genom denna och Hasslarpsån till Vegeån. Floddiket har i vissa delar, som beröra sökandenas marker, varit föremål för en av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren med biträde av gode män åren 1915-1916 handlagd syneförrättning för dikningsföretaget "Torrläggning av mark tillhörande 1/4 mtl. Myrarp, Carlsborg kallat, m.fl. hemman uti Allerums socken". Denna syneförrättning har dock numera förfallit, enär dikningsföretaget aldrig utförts i enlighet med då upprättat förslag. Förrättningsmannen har därför i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under denna syneförrättning framförda yrkanden och gjorda uttalanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de i dikningsföretaget ingående markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skola följande dikessträckor upptagas.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från påle 5+96 till påle 3+87 = 60 = 30 i gränsen mellan Mariedal /Härsahagen/ och Härsåhus skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike. De öppna dikesdelarna, sträckorna 5+89 - 5+53 och 5+37 - 3+87, skola upprensas, fördjupas och utvidgas på sätt närmare framgår av förslagsritningarna och kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Den av 18" Högånärör utförda ledningen, sträckan 5+53 - 5+37, under logen till Mariedals kronogård /Härsahagen/, skall rensas men i övrigt tills vidare bibehållas i oförändrat skick, enär den dämning, som vid flöden kan förväntas uppkomma genom att ledningen ej utförts av rör med tillräckliga dimensioner, ej torde skadligt

inverka på torrläggningen av sökandenas marker. Det nuvarande dämnet mellan pålarna 5+96 och 5+89 skall av arrendatorn till Mariédals kronogård, agronomen Ivar Pålsson eller dennes efterföljare, ombyggas, därvid det nya dämnet, vilket ej till någon del får göras högre än + 7,43 m., skall utföras med ett minst 2,- m. brett skibord för fritt överfall samt förses med lucka eller annan lämplig anordning för vattnets avtappning vid framtida rensningar av dikessträckan A-B.

- 2/ Dikessträckan B-C från påle 3+87 = 30 = 60 till påle 62+34 = 32+95 = 1+60 skall upptagas i rak nyskärning över Hårsahus' marker samt utföras som täckt ledning av 24" cementrör.
- 3/ Dikessträckan C-D-E från påle 62+34 = 32+95 till påle 38+82 i gränsen mellan Myrarps och Hjälmskults hemman skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av dels 21", dels 18" cementrör.

Sidosavlopp.

- 4/ Dikessträckan C-C¹ från påle 62+34 = 32+95 = 1+60 till påle 80+42 vid nordvästra ändan av murgelgraven å fastigheten Myrarp 1⁵ skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör.
- 5/ Dikessträckan E-E¹ från påle 38+82 till påle 39+91 i gränsen mellan fastigheterna Hjälmskult 1⁶ och Hjälmskult 1⁷ skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av dels 8", dels 6" cementrör.
- 6/ Dikessträckan E-E^{1 2} från påle 39+91 till påle 40+82 i rågången mellan fastigheterna Hjälmskult 1⁷ och Hjälmskult 1⁸ skall upptagas i rak nyskärning omedelbart söder om nuvarande stengärdesgård å fastigheten Hjälmskult 1⁷ samt utföras som täckt ledning av 4" cementrör.

7/ Dikessträckan E¹ - E³ från påle 39+91 = 45 till påle 46+50 i rå-
gången mellan fastigheterna Hjälmskult 1⁷ och Hjälmskult 1⁸ skall upp-
tagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 4" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikes-
sträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid
funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen
utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. De vilja i det-
ta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger
fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras
av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsan-
de, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller
på betong skadligt inverkan ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i
viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de
olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom
de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda
konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika
dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava sy-
nemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topogra-
fi samt avrinningen från detsamma som ook till förhandenvarande fallför-
hållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda under-
sökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor
över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika di-
kessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall
kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av

nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markernas nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurer-
nas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vatt-
nets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför ej nybyggnad av broar eller trummor för vare sig allmänna eller enskilda vägar. Visserligen beröras av företaget ett flertal enskilda ågovägar, men för dessa erfordras inga nya broar eller trummor, enär de korsande avloppen skola utföras som täkta ledningar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, skall till agronomen Ivar Pålsson eller till dennes efterföljare i arrendet av Mariédals kronogård utgå ett ersättningsbelopp om 100,- kronor, vilket skall utgöra full ersättning dels för den ombyggnad av nuvarande dämme mellan pålarna 5+96 och 5+89, som enligt bestämmelserna i mom. 2 här ovan skall åligga arrendatorn, dels för vidtagande av de övriga åtgärder, som på grund av dämmets ombyggnad kunna bli erforderliga för framtida drift och utnyttjande av nu befintlig vådursanläggning. Skulle i samband med företa-

gets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, fastställas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Under förutsättning att dikessträckan A-B utföres på sådan tid, att växande gröda ej skadas, skall ersättning ej utgå för jord, som åtgår för upptagande av dikessträckan till föreskriven bredd, ej heller för intrång genom jordupplag utmed densamma /se förrättningsprotokollets § 21/. Skulle dikessträckan A-B däremot komma att utföras på annan tid, skall ersättning utgå till arrendatorn av Mariedals kronogård med belopp, som fastställas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för företagets utförande till 10150,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60. För detta ändamål hava de uppskattat jordens värde såväl ef-

ter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 11533,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, har dikningssamfälligheten uppdelats i sex olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-9 med ett båtnadsvärde om 3762,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3250,- kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 10-29 med ett båtnadsvärde om 4909,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8250,- /3250+5000/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 30-35 med ett båtnadsvärde om 5000,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5000,- /5000+0/ kronor.

nadsvärde om 780,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan

¹
E-E upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten E, beräknat till 300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 690,- /390+300/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande Ågofiguren 36 med ett båtnadsvärde om 424,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna E-E¹

^{1 2}
och E -E upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, beräknat till 300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 930,- /390+240+300/ kronor.

För att avdelning V, omfattande Ågofiguren 37 med ett båtnadsvärde om 596,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna E-E¹

^{1 3}
och E -E upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, beräknat till 300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1060,- /390+370+300/ kronor.

För att avdelning VI, omfattande Ågofigurerna 38-43 med ett båtnadsvärde om 1062,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-C¹ upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4150,- /3250+900/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningsseparatligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
11533,- kr.	10150,- kr.	0,880083.

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	3762,- kr.	3250,- kr.	0,863902
II	4909,- "	8250,- "	1,680586
III	780,- "	690,- "	0,884615
IV	424,- "	930,- "	2,193396
V	596,- "	1060,- "	1,778523
VI	1062,- "	4150,- "	3,907721.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	8671,- kr.	8250,- kr.	0,951447
I+II+III	9451,- "	8640,- "	0,914188
I+II+III+IV	9875,- "	8880,- "	0,899240
I+II+III+IV+V	10471,- "	9250,- "	0,883392
I+II+III+V	10047,- "	9010,- "	0,896785
I+II+III+V+VI	11109,- "	9910,- "	0,892069
I+VI	4824,- "	4150,- "	0,860281
I+II+VI	9733,- "	9150,- "	0,940100
I+II+III+VI	10513,- "	9540,- "	0,907447
I+II+III+IV+VI	10937,- "	9780,- "	0,894212
III+IV	1204,- "	930,- "	0,772425
III+IV+V	1800,- "	1300,- "	0,722222
III+V	1376,- "	1060,- "	0,770348.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna för diknings-samfällighetens torrläggning skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L.

7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

Avdelningarna I och VI påföras gemensamt kostnaderna för sin egen torrläggning eller kostnaderna för utförandet av dikessträckorna A-B-C¹ och C-C¹, tillsammans 4150,- kr. Avdelningarnas relativa kostnad belöper då till 0,860281.

Avdelningarna III, IV och V påföras gemensamt kostnaderna för sin egen torrläggning eller dels kostnaderna för utförandet av dikessträckorna E-E¹, E¹-E² och E¹-E³, dels 300,- kr. av kostnaderna för utförandet av dikessträckan C-D-E, tillsammans 1300,- kr. Avdelningarnas relativa kostnad belöper då till 0,722222.

Avdelning II påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 4700,- kr. motsvarande kostnaderna för utförandet av dikessträckan C-D-E minskade med 300,- kr., vilka påförts avdelningarna III, IV och V gemensamt. Avdelningens relativa kostnad belöper då till 0,957425.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till företaget, ej heller med sådan sökande likställd, är, dock med det undantag varom stadgas i V.L. 10:80, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller

jordförbättringen. I kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ anges med beteckningen "sök." de delägare, vilka äro sökande till företaget eller med sökande likställda. Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 och 7:28-30 föreligga ej vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas /se bestämmelserna i V.L. 10:30 och 10:79/. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprättat förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest

gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna

för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar
gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Framtida underhållet av sträckorna 5+89 - 5+53 /det öppna avloppet mellan dämnet och nedströmsändan av logen till Mariedals kronogård/ och 5+53 - 5+37 /det täckta avloppet under Mariedals loge/ av dikessträckan A-B skall handhas och bekostas av arrendatorn till Mariedals kronogård. Vid försummelse härav äger dikningsföretagets styrelse förfara på sätt närmare stadgas i V.L. 13:16. Underhållet av övriga dikessträckor skall ombesörjas av dikningsföretagets styrelse och kostnaderna härför fördelas på samtliga delägare i företaget efter samma grunder, som gälla för fördelning av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Därest så erfordras för

rensning och underhåll av dikessträckan A-B, skall arrendatorn av Marie-dals kronogård utan särskild ersättning från dikningsföretagets sida öppna dämnet vid påle 5+89 och avtappa vattnet, och skall detta göras på tider, som, för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas mellan arrendatorn och dikningsföretagets styrelse, bestämmas av lantbruksingenjören i länet.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna, vilka gemensamt ansvara för sin förvaltning, åligga:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande för att hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Hårsåhus - Hjulshult av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Allerums socken.

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 17,30 kr., vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan dikningsföretaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Bevärrshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Härsåhus den 27 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Otto Wachtmeister

Eric Larsson

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
30	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60
+50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70
31	7,80	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80
+50	7,85	8,05	8,25	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85
32	8,05	8,25	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05
+50	8,25	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25
33	8,35	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35
+50	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40
34	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
34+50	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60
35	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70
+50	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90
36	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95
+50	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-
37	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05
+50	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10
38	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30
+50	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50
39	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70
+50	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90
40	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10
+50	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30
+82	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25	12,45
45	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10
+50	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95	12,15
46	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20
+50	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25
1+60	8,35	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35
1	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40
0+50	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25	10,45
0+80	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50
8+42	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55

Härsåhus den 27 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Allerums socken.</u>				
gth.	¹ 1		Härsåhus ; Nils Persson	sök.	1-6	7578,-	10780,-
					14-20	3405,-	4664,-
1/8	² 1		Myrarp ; Hugo Johnsson		7-9	840,-	1400,-
					10-13	2106,-	2840,-
1/8	⁵ 1		D:o ; Dens.	sök.	21-24	5802,-	8020,-
					38-43	10618,-	11680,-
⁶² 1000	⁶ 1		Hjälmsåhult; Gustav Bööb	sök.	25-29	2778,-	3476,-
⁸⁷ 1000	⁸ 1		D:o ; Dens.	sök.	36,37	4080,-	5100,-
⁷² 1000	⁷ 1		D:o ; Nils Petter Persson		30-35	3120,-	3900,-
						<u>40327,-</u>	<u>51860,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

244

M 3-0527

DIARIE Nr 15047
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för
"dikningsföretaget Hårsåhus - Hjälmshult av år 1936" i Allerums soc-
ken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av femtusensexhundranittio (5.690)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusentrehundra (5.300)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~et~~
och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härnäs, Ekedungen den *21 Augusti* 19*37*
Nils Persson

Att

Lantbrukaren Nils Persson, Härnäs
per Allerna

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Mellin
Lantbrukarens
Adress *Adress*

Edi Waller
per
Adress *Adress*

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 september 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

426/37

Godk. 4/5 1938

DIARIE Nr 6344
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 APR. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hårsahus-Hjälmskult av år 1936" uti Allerums socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 5690,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5300,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 september 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Persson,

Hårsahus nr 1, /Ekdungen/, Allerum.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 9 april 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 9900,- kr.

Förrättningskostnader 842,23 "

Summa kostn. 10742,23 kr.

Vid statsunderstödet beviljande hava kostnaderna beräknats till 10992,23 kr.

*ingen minskning
av. ing. försäkr.*

Malmö den 11 april 1938.

C. A. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hårsahus - Hjälmshult av år 1936" uti Allerums socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

✓ gth.		Hårsahus	1 ¹	; Nils Persson,	✓
✓ 1/8	mtl.	Myrarp	1 ²	; Hugo Johnson,	✓
✓ 1/8	"	"	5 ¹	; Dens.,	✓
✓ 62/1000	"	Hjälmshult	6 ¹	; Gustaf Böös,	✓
✓ 87/1000	"	"	8 ¹	; Dens.,	✓
✓ 72/1000	"	"	7 ¹	; Nils Petter Persson.	✓

Malmö 1 februari 1937.

E. H. Navié

Statens lantbruksingeniör.

1937 den 23 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hårsåhus - Hjälmshult av år 1936" i Allerums socken av Valdöhus län.

Lån 5.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för sedanstående, i utredningen angående detta som upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ejare
<u>Allerums socken</u>			
Hårsåhus	sth.	1	Nils Persson
		2	
Myrarp	1/8	1	Hugo Johansson
"	1/8	3	
		1	Pensander
		6	
Hjälmshult	62/1000	1	Gustaf B30s
		7	
"	72/1000	1	Nils Petter Persson
		8	
"	87/1000	1	Gustaf B30s

Stockholm den 23 september 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrorelsens vägnar

Albert Smith

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hårsahus-Hjälmskult av år 1936" uti Allerums socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Persson, Hårsahus nr 1 per Allerum eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hugo Johnsson, Carlsborg per Allerum;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hårsahus den 27 november 1936.

Nils Persson

Hugo Johnsson

Gustaf Böös

Nils Petter Persson.

Namnteckningarna vitsordas:

C.H. Wallér

Anna-Lisa Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

426/37

DIARIE Nr 15048
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1937

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hårsahus-Hjälmskult av år 1936" uti Allerums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningsanslag 5690,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5300,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Persson,

Hårsahus nr 1, /Ekdungen/, Allerum.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 21 augusti 1937, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 6 september 1937.

B. A. Nallén

Statens lantbruksingeniör.