


Förslag
till

"Dikningsföretaget Högestorps nr 10 av år 1936"
uti Reslövs socken av Malmöhus Län.

Upprättat vid synförrättning år 1936 av

E. H. Wallin
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm



Vidimeras
ex officio:
E. H. Wallin

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

RITN. Nr 001

M

2*0528

Nr 480 Malmöhus Län
2:17

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställd till
öfterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Profil- och sektionsskizningar m.m.

Förslag

Lill

"Dikningsföretaget Högestorps nr 10 av år 1936"
uti Reslövs socken av Malmöhus Län.

Upprättat vid synförrättning år 1936 av



Olav. H. Kallén
Statens lantbruksingenjör.

Typskizningar för brunnar med
inre diameter av:

32"



24"

Skala 1:50.



Typskizning för omringning vid pöle 6.

Skala 1:50.



Skala 1:50



1 05 0 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 05 0 1 2 3 4 5 6 7 m.



Vidimeras
ex officio

O. H. Kallén

M

AITN. Nr 002

2*0528 2

4-480 Malmöhus 2 rits

M 2*0528

DIARIE Nr 11312
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUL 1937

de

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Högestorp nr 10

av år 1936"

uti Reslövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Höggestorp nr 10
av år 1936"

uti Reslövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställd till
efterättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Olof Fredholm.

1.
Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936" uti Reslövs socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,5 km. sydost om Torrlösa kyrka samt 3,5 km. norr om Marieholms järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Teckomatorp. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 27 januari 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 28 september 1936, varefter förrättningen avslutades den 9 oktober samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstols meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma
alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 9 oktober 1936 uttalade sig delägarne för
önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens
avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande tillsammans 93,31
% i företaget, söka därjämte lån från statens avdikningslånefond /se
Bil. III/. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdik-
ningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande
och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka därom
gjort ansökan.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsen-
ligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikes-
sträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil.
Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt.
D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och
dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av
förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom.
2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 7,15 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	5,71 ha
Endast bidragssökande	<u>1,44 "</u>
	<u>Summa 7,15 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	3400,- kr.	3172,39 kr.	227,61 kr.
Syreförrättning	381,23 "	355,73 "	25,50 "
Betänkande	112,43 "	104,91 "	7,52 "
<u>Summa</u>	<u>3893,66 kr.</u>	<u>3633,03 kr.</u>	<u>260,63 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 545,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	13837,- kr.
" före "	9816,- "
Värdeförhöjning	4021,- "
Kostnad	3893,66 "
Rel. kostnad	0,97
Bidrag i % av kostnaderna	48,95.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	11543,- kr.
" före "	7827,- "

4.

Värdeförhöjning	3716,- kr.
Kostnad	3633,03 " .

Endast bidrags sökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	2294,- kr.
" före "	1989,- "
Värdeförhöjning	305,- "
Kostnad	260,63 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1910,- kr., motsvarande 48,95 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 1850,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och Bil. VII.

5.
Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö 1 januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och lönesökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrag- och lönebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Pastors arken.</u>			
4. $\frac{225}{2048}$	10 ¹⁷	Krögestorp ; Nils Persson	1-12	1 44	
1. $\frac{393}{2048}$	10 ¹³	Id ; Olof Rosengren	13-24	1 43	
			25-40	1 95	
3. $\frac{33}{1024}$	10 ¹⁰	Id ; Edvin Nilsson	41-43	- 21	
			44-48	- 96	
2. $\frac{257}{4096}$	10 ¹²	Id ; Per Olsson	49-54	1 16	
		Summa		7 15	
Relativ kostnad 0.97.					
Bidrag i % av kostnaderna 48.95.					

BIL. I.

Wabun i jarmari 1937.
C. H. Waller
Platen lantbudsingeniör.

Bil. II.

Lammandag av beräknade kostnader.

<u>Tipningskostnader</u>		3400.- kr.
<u>Förvaltningskostnader;</u>		
Lyreförvaltning	381.23 kr.	
Bettänkande	112.43 "	493.66 "
	<u>Summa</u>	<u>3893.66 kr.</u>

Uppsala i januari 1937.
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3893 kronor 66 öre, varav ä lantagarnas andel 3633 kronor 17 öre.

Stockholm den 10 juni 1937.
 På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
 Olof Fredholm.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936" uti Reslövs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Olof Rosengren, Högestorp nr 10 per Marieholm eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Per Olsson, Högestorp nr 11 per Marieholm;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Högestorp den 9 oktober 1936.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

1. Olof Rosengren

2. Per Olsson

3. Edvin Nilsson.

Undertecknad söker endast bidrag av statsmedel:

4. Nils Persson.

Namnteckningarna bevittnas:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 oktober 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936" uti Reslövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten- domstols kansli den 2 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel. Stämpel.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936" uti Reslövs socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

33/1024	mtl.	Högestorp	10 ¹⁰	;	Edvin Nilsson,
257/4096	"	"	10 ¹²	;	Per Olsson,
393/2048	"	"	10 ¹³	;	Olof Rosengren.

Malmö 1 januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
'Fiskeriföretaget Brägestorp m 10 av år 1936'
inom *Reslövs* sock. *cu*
av *Boalmöns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>ansökningshandlingarna</i> ~~2~~ exemplar ~~av~~	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(2 + 3 \times 0.50 + 0.40 + 2)$ ~~2~~	5	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar	3	-
Kopia av plankartan å väv $(20.36 - 1.21)$	19	15
" " profiler och sektioner	19	88
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(45 + 15 + 10) \times 0.55$	38	50
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte ansökningshandlingar och 2 häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	112	43

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Rönnebergs, Örnjö och Kajagers*
häradsrätt inom tre månader härefter.


Boalmö den 20 januari 1937.
E. S. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

Kritteras per postförskott.
Boalmö den 20 januari 1937.
E. S. Hallén.


M 2*0528

DIARIE Nr 11312
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUL. 1937



Handlingar
till
"Dikningsföretaget Högstorp nr 10
av år 1936"
uti Reslövs socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående
torrläggning av marker till Höges-
torp nr 10 uti Reslövs socken av
Malmöhus län.

År 1936 den 28 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Hultgren, Reslövs boställe och Nils Aug. Nilsson, Åkarp, båda med postadress Marieholm hos lantbrukaren Olof Rosengren, Högestorp nr 10 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Högestorp nr 10 uti Reslövs socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättnings företagande denna dag hade förrättningsmannen den 26 sistlidne augusti översänt till pastorsämbetet i Reslövs församling, och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ enligt å densamma tecknat bevis upplästs i vederbörande kyrka söndagen den 30 augusti 1936. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 27 augusti 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 augusti och den 3 september översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Olof Rosengren, Högestorp nr 10, Åg. 393/2048 mtl. Högestorp

¹³
10 ;

Lantbr. Per Olsson, Högestorp nr 11, Åg. 257/4096 mtl. Högestorp 10

¹²
och 357/4096 mtl. Högestorp 11 ¹⁷ .

Av övriga sakägare:

Lantbr. Edvin Nilsson, Höggestorp nr 10, Hg. 33/1024 mtl. Höggestorp 10¹⁰ ;

Lantbr. Nils P. Larsson, Höggestorp nr 12, Hg. 376/4096 mtl. Höggestorp

16
11 ;

Lantbr. Nils Persson, Höggestorp nr 10, Hg. 225/2048 mtl. Höggestorp 10¹⁷ .

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Iaga hinder emot förrättningsmannens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningen nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningsspälarna.

§ 5.

Olof Rosengren och Per Olsson förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsågo, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av deras marker. De yrkade därför, att dikessträckorna 5+30-0 och 3+49-20 - 20+12 skulle upptagas, samt att företaget därjämte skulle utsträckas att omfatta även den del av det nuvarande diket nedströms punkten 5+30, som måste fördjupas och upprensas för att nödigt avfall skulle erhållas. De yrkade vidare, att det nya avloppet skulle i de delar, detsamma berörde deras fastigheter under Höggestorp nr 10, utföras som täckt dike.

§ 6.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Nils Persson och Nils P. Larsson, att de ej ville såsom sökande biträda förrättningen. De påfordrade därför ej att företaget gäves större omfattning än som erfordrades för torrläggning av sökandenas marker.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det preliminära förslag till företagets utförande, som upprättats, och mot vilket nu inga erinringar gjordes. Under synegången, vilken omedelbart skulle företagas, skulle sakägarna beredas tillfälle att yttra sig i frågan.

§ 8.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Olof Rosengren, Höggestorp nr 10 fredagen den 9 oktober 1936 kl. 2,30

Högestorp den 28 september 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anton Fr. Hultgren, Nils Aug. Nilsson

Gode män.

År 1936 den 9 oktober inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Olof Rosengren, Högestorp nr 10 för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Olof Rosengren, Högestorp nr 10,

Lantbr. Per Olsson, Högestorp nr 11,

Lantbr. Edvin Nilsson, Högestorp nr 10,

Lantbr. Nils Persson, Högestorp nr 10.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagsutförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande

de underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 12.

Överlämnades till lantbrukaren Olof Rosengren, Högestorp nr 10 per Marieholm ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Olof Rosengren, Högestorp nr 10, tillika ordförande och verkställande ledamot, Per Olsson, Högestorp nr 11 och Edvin Nilsson, Högestorp nr 10, samtliga med postadress Marieholm.

§ 14.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså nu inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Olof Rosengren, för att av honom hållas tillgängliga för delägarne.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Högestorp den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anton Fr. Hultgren, Nils Aug. Nilsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen, Malmö.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag företaga laga syn å avloppsdike berörande undertecknades med fleras ägor i Höggestorp nr 10.

Höggestorp per Marieholm den 19 december 1935.

Olof Rosengren

Per Olsson

Tel. 208 Marieholm.

Höggestorp.

Höggestorp den 20 januari 1936.

Till Länsstyrelsen, Malmö.

Till svar å Eder skrivelse av den 17 januari vill jag meddela, att följande egendomar beröras av förrättning för vattenreglering:

Edvin Nilsson, Höggestorp nr 10, Marieholm,

Nils Persson, Höggestorp nr 10, Marieholm,

Kronoarrendator Dore Pederason, Vittskövle per Svalöv samt sökandena Olof Rosengren och Per Olsson, båda å Höggestorp nr 10, adr. Marieholm.

Högaktningsfullt

Olof Rosengren

Tel. 208, Marieholm.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 januari 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud. Olsen,

T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Högestorp nr 10 uti Reslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Olof Rosengren, Högestorp nr 10 måndagen den 28 september 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras fastigheterna Högestorp nr:ris 10 och 11 uti Reslövs socken.

Malmö den 26 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 augusti 1936 för Reslövs församling i Reslövs kyrka betygar:

R. Munter.

p.l.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Högestorp nr 10 uti Reslövs soc-
ken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
-----------	---------	---

Pastorsämbetet i Reslövs församling, /kungörelse/,	Marieholm	26/8 1936
---	-----------	-----------

Skiftesgodemannen Anton Hultgren, Reslövs boställe,	"	" "
--	---	-----

Skiftesgodemannen Nils Aug. Nilsson, Åkarp,	"	" "
---	---	-----

Lantbr. Olof Rosengren, Högestorp nr 10,	"	28/8 "
--	---	--------

Lantbr. Edvin Nilsson, Högestorp nr 10,	"	" "
---	---	-----

Lantbr. Per Olsson, Högestorp nr 10,	"	" "
--------------------------------------	---	-----

Lantbr. Nils Persson, Högestorp nr 10,	"	" "
--	---	-----

Lantbr. Nils Petter Larsson, Högestorp nr 12,	"	3/9 "
---	---	-------

Malmö den 28 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Reslövs socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Högestorp	10 ¹⁷		~~225~~ 2048		<u>Nils Persson.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Högestorp	10 ¹³		~~393~~ 2048		<u>Olof Rosengren.</u>
				13	Åker, m.p.lättlera
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
06								1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
06								1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
10								1100	110	-	¹⁷⁰⁰ ~~2000~~	170	-	600	60	-
26								1100	286	-	¹²⁰⁰ ~~2000~~	312	-	100	26	-
10								1400	140	-	¹⁵⁰⁰ ~~2000~~	150	-	100	10	-
11								1800	198	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	209	-	100	11	-
25								1100	275	-	¹²⁰⁰ ~~2000~~	300	-	100	25	-
12								1400	168	-	¹⁵⁰⁰ ~~2000~~	180	-	100	12	-
15								1800	270	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	285	-	100	15	-
04								1100	44	-	¹⁷⁰⁰ ~~2000~~	68	-	600	24	-
09								1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
10								1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
1 44									1989	-		2294	-		305	-
06								1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
08								1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
04								1100	44	-	2000	80	-	900	36	-
03								1100	33	-	2000	60	-	900	27	-
25								1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
46									605	-		920	-		315	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				18	Åker, m.p.lättlera
				19	D:o d:o
				20a	D:o d:o
				20b	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
					Summa
					Avdelning II.
Högestorp	10 ¹³		395 2048		Olof Rosengren.
				25	Åker, m.p.lättlera
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
46									605	-		920	-		315	-
12								1100	132	-	2000	240	-	900	108	-
01								800	8	-	2000	20	-	1200	12	-
32								1800	576	-	2000	640	-	200	64	-
03								1900	57	-	2000	60	-	100	3	-
01								800	8	-	2000	20	-	1200	12	-
06								1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
17								1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
25								1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
1 43									2140	-		2860	-		720	-
01								800	8	-	2000	20	-	1200	12	-
11								1100	121	-	2000	220	-	900	99	-
22								1500	330	-	2000	440	-	500	110	-
18								1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
03								1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
02								1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
04								1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
04								1100	44	-	2000	80	-	900	36	-
44								700	308	-	2000	880	-	1300	572	-
1 09									1273	-		2180	-		907	-

Socken, by och hemnan	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				34	Åker, m.p.lättlera
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
					Summa
Högestorp	10 ¹⁰ 10		33 1024		Edvin Nilsson.
				41	Åker, m.p.lättlera
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
					Summa
					Avdelning III.
Högestorp	10 ¹⁰ 10		33 1024		Edvin Nilsson.
				44	Tomt
				45	D:o
				46	Åker, m.p.lättlera
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 09									1273	-		2180	-		907	-
09								700	63	-	2000	180	-	1300	117	-
17								1100	187	-	2000	340	-	900	153	-
15								1500	225	-	2000	300	-	500	75	-
14								1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
21								1100	231	-	2000	420	-	900	189	-
07								1500	105	-	2000	140	-	500	35	-
03								1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
1 95									2390	-		3900	-		1510	-
05								1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
09								1500	135	-	2000	180	-	500	45	-
07								1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
21									321	-		420	-		99	-
09								2500	225	-	3000	270	-	500	45	-
05								1900	95	-	3000	150	-	1100	55	-
25								1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
24								1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
33								1000	330	-	2000	660	-	1000	330	-
96									1436	-		2060	-		624	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Högestorp	10 ¹²		~~257~~ 4096		<u>Per Olsson.</u>
				49	Aker, m.p.lättlora
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Reslövs socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Högestorp	10 ¹⁷		~~225~~ 2048	1-12	Nils Persson
D:o	10 ¹³		~~393~~ 2048	13-24	Olof Rosengren
					<u>Summa för avdelning I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Högestorp	10 ¹³		~~393~~ 2048	25-40	Olof Rosengren
D:o	10 ¹⁰		~~33~~ 1024	41-43	Edvin Nilsson
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Högestorp	10 ¹⁰		~~33~~ 1024	44-48	Edvin Nilsson
D:o	10 ¹²		~~257~~ 4096	49-54	Per Olsson
					<u>Summa för avdelning III</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	08							1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
	22							1500	330	-	2000	440	-	500	110	-
	10							900	90	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	190	-	1000	100	-
	07							900	63	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	133	-	1000	70	-
	61							1300	793	-	2000	1220	-	700	427	-
	08							1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
1	16								1540	-		2303	-		763	-
1	44								1989	-		2294	-		305	-
1	43								2140	-		2860	-		720	-
2	87								4129	-		5154	-		1025	-
1	95								2390	-		3900	-		1510	-
	21								321	-		420	-		99	-
2	16								2711	-		4320	-		1609	-
	96								1436	-		2060	-		624	-
1	16								1540	-		2303	-		763	-
2	12								2976	-		4363	-		1387	-
7	15								9816	-		13837	-		4021	-

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Högestorp den 9 oktober 1936. Å tjänstens vägnar: O.H. Wallör Statens lantbruksingeniör. Nils Aug. Nilsson, Anton Fr. Hultgren, Gode män.					

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
9+12-6	312	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nu- varande öppna diket m.	300	0,50	150	-				
6-5+91	9	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	9	3,25	29	25				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	9	2,-	18	-				
5+91-5+ +30	61	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	61	2,50	152	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	61	1,-	61	-				
5+30-3+ +49	181	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	181	2,50	452	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	181	1,75	316	75	1180	-		
<u>Tills.</u>	<u>563</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> - öga - för det täckta avloppet vid påle 6 jämte stensättning av det öppna avloppets botten och slänter till 2,- m. längd och 0,75 m. vertikal höjd ^{st.}	1	60,-	60	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 32" inre diameter jämte kopp-								
		Överföres			60	-	1180	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	1180	-		
		lingar; vid pålarna 5+91,								
		5+30 och 3+49 st.	3	50,-	150	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 24"								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid påle 4+50 st.	1	40,-	40	-	250	-		
		<u>Ersättning</u> dels för jord,								
		som åtgår för upptagande								
		till föreskriven bredd av								
		dikessträcken 8+50-6, dels								
		för intrång genom jordupp-								
		lag utmed samma dikessträc-								
		ka skall utgå till:								
		1/ <u>Per Olsson</u> , äg. av HÖ-								
		gestorp 11 ¹⁷ med			15	-				
		2/ <u>Nils P. Larsson</u> , äg.								
		av HÖgestorp 11 ¹⁶ med			10	-				
		3/ <u>Nils Persson</u> , äg. av								
		HÖgestorp 10 ¹⁷ med			50	-	75	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					145	-	1650	-
		Överföres							1650	-

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1650	-
		<u>Dikessträckan C-D-E.</u>								
3+49-2+ +19	130	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	130	2,50	325	-				
		<u>Schaktning</u> , borttagning av								
		träd och buskar, rörens								
		läggning och höljning m.	130	1,75	227	50				
2+19-2+ +14	5	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	9	3,25	29	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	9	2,50	22	50				
2+14-1+ +65	49	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	49	2,50	122	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	49	1,50	73	50				
1+65-0+ +65	100	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	100	1,75	175	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	1,-	100	-				
0+65-0	65	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	65	1,25	81	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	65	1,-	65	-	1221	50		
<u>Tills.</u>	<u>349</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 32"								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 2+19								
		och 2+14 st.	2	50,-	100	-				
		Överföres			100	-	1221	50	1650	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			100	-	1221	50	1650	-
		<u>Brunnar</u> av betong med 24" inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 1+65, 0+65 och 0 st.	3	40,-	120	-	220	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					158	50	1600	-
		¹ <u>Dikessträcken C-C.</u>								
3+49=20- -20+12	12	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	12	1,50	18	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m.	12	3,-	36	-	54	-		
<u>Tills.</u>	<u>12</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 24" inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 20+5 och 20+12 st.	2	35,-			70	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					26	-	150	-
					<u>Summa kostnad</u>				3400	-

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
9+12	-	0,50				6,14	Öppet dike mellan pålarna 9+12 och 6.
9	12	0,70				3:1000	
8+50	50	0,85				6,43	
8	50	0,65				3:1000	
7+50	50	0,95				6,63	
7	50	0,70				6:1000	
6+50	50	0,60					
6	50	0,75				7,53	Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till loga, V. gaveln, 0,40 m. N. om S.V. knuten i markens plan; belägen på höjden + 10,55.
6	-	0,65				7,62	15" rör mellan pålarna 6 och 5+91.
5+91	9	0,75				7,66	12" rör mellan pålarna 5+91 och 3+49.
5+50	41	1,20				5:1000	
5	50	1,65					
4+50	50	2,15				8,37	
4	50	1,95				5:1000	
3+49	51	1,40				8,87	
<u>Summa 563 meter.</u>							
<u>Dikessträckan C-D-E.</u>							
3+49	-	1,40				8,87	12" rör mellan pålarna 3+49 och 2+19.
3	49	1,65					
2+85	15	1,65				8:1000	
2+50	35	1,75					Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till loga, 0,20 m. V. om S.Ö. knuten, 0,3 m. över marken; belägen på höjden + 11,21.
Övf.	99						

[illegible]

derbörande jordägare äger att föreskriva, dock under alla förhållanden med beaktande av att schaktmassorna skola uppläggas med minst 1,- m. frikant. Lämna jordägaren ej särskilda föreskrifter för schaktmassornas uppläggande, skola de fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om diket med undantag för sträckan 7+57 - 7+76, där samtliga massor skola uppläggas på högra sidan.

Att dikesvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att den nuvarande trumman för ägovägen mellan pålarna 7+52 och 7+57 skall efter upprepning bibehållas i oförändrat skick.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms ommurningen vid påle 6 /se å förslagsritningarna upprättad typritning för ommurning vid påle 6/.

Att sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.

Att ommurningen vid påle 6 skall grundläggas till erforderligt djup under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

- Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.
- Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.
- Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- Att fyllningen ej får innehålla sten.
- Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhåller för sådan koppling erforderliga rör.
- Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
- Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- Att brunnar med 0,8 m. /32"/ inre diameter skola utföras med till 0,6 m. inre diameter avkonande överdel.
- Att brunnar med 0,6 m. /24"/ inre diameter helt skola utföras av betongrör.
- Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. /24"/ lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda, brända brunnstegel.
- Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilläde genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas

av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnarna skola omskolas med sten och groft grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställets.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnringens sidor samt sammanfogade med brunnringen medelst cementbruk.

Högestorp den 9 oktober 1936

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Högestorp nr 10 uti Reslövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länstyrelsens resolution den 27 januari 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Högestorp nr 10 uti Reslövs

socken av Malmöhus län. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, är beläget omkring 2,5 km. sydost om Tomlusa kyrka samt omkring 3,5 km. norr om Marieholms järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Teckomatorp. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Det av förevarande förrättning berörda området avvattnas nu till ett mindre öppet dike, vilket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de kringliggande markerna f.n. i hög grad besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför i samråd med övriga synemän och med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden och gjorda uttalanden /förrättningsprotokollets § 5/ nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas rationella torrläggning. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagsritningar och handlingar, skall i första hand det nuvarande öppna diket upprennas samt något fördjupas och utvidgas från påle 9+12 till påle 6. Från påle 6 till påle 0 i gränsen mellan fastigheterna Höggestorp ¹³ 10 och Höggestorp ¹⁰ 10 utföres ett nytt tätt avlopp, vilket i hela sin sträckning förlägges till nu befintligt öppet dike med undantag för sträckan 5+30 - 4+71, där det nya av-

loppet upptages i rak nyskärning. Såsom sidodike utföres därjämte ett täckt avlopp i sträckan $3+49=20+20+12$.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra göras täckta samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföres såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Även vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföres av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga avlopp eller för dikessträckorna A-B-C-D-E och C-C¹ hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, ävensom de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvärande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har

beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de dikessträckor, vilka innefattas i förrättningsmannens förslag, komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av trummor eller broar för vare sig allmänna eller enskilda vägar. Den nuvarande trumman för Ågovägen mellan pålarna 7+57 och 7+52 bibehålles efter upprensning i oförändrat skick, och för övriga berörda Ågovägar erfordras efter företagets utförande inga trummor, då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Kommer företaget till utförande, skall ersättning gäldas såväl för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna dikessträckan 9+12-6, som ock för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som härför skola utgå, finnas upp-

tagna och inräknade i kostnadsförslaget. /Bil. Litt. B/. Vederbörande jordägare äro skyldiga att utan ytterligare ersättningar täla, att schaktmassor vid framtida rensningar av sträckan 9+12-6 ånyo uppläggas på deras jord. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av företaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för diktningföretagets genomförande till 3400,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hän- syn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 4021,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för

kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningsföretaget ingående markerna avvattas till olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-24 med ett båtnadsvärde om 1025,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 1650,- kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 25-43 med ett båtnadsvärde om 1609,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-D-E utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 3250,- /1650+1600/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 44-54 med ett båtnadsvärde om 1387,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-C¹ utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 1800,- /1650+150/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsytagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	4021,- kr.	3400,- kr.	0,845560.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1025,- kr.	1650,- kr.	1,609756
II	1609,- "	3250,- "	2,022401
III	1387,- "	1800,- "	1,297764.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	2634,- kr.	3250,- kr.	1,233864
I + III	2412,- "	1800,- "	0,746268.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna för diknings-samfällighetens torrläggning skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

Avdelningarna I och III påföras gemensamt kostnaderna för sin egen torrläggning eller 1800,- kr., motsvarande kostnaderna för utförandet av dikessträckorna A-B-C och C-C¹, då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0,746268.

Avdelning II påföras återstående del av kostnaderna för diknings-samfällighetens torrläggning eller 1600,- kr., motsvarande kostnaderna för utförandet av dikessträckan C-D-E, då denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,994406.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är med det undantag, varom stadgas i V.L. 10:80, icke skyldig att till kostnaderna för företagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/ med förkortningen "sök."

Mom. 7.

Företagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må på-

börjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetabeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önsker jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna blive föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande

eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas

till delägarnes granskning och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L.

7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Reslövs socken. Avgift, varom förmåles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mon. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Högestorp den 9 oktober 1936.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Aug. Nilsson,

Anton Fr. Hultgren

Gode män.

Bil. Litt. Da.Gradtabel.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10
+50	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90
1	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70
+50	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55
2	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40
+50	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05
3	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70
+50	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30
4	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20
+50	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80
5	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50
+50	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90
6	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20
+50	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90
7	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70
+50	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40
8	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10
+50	6,20	6,35	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
9	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,-

Högestorp den 9 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Reslövs socken.</u>				
<u>225</u> 2048	17 10		Högestorp; Nils Persson		1-12	1989,-	2294,-
<u>393</u> 2048	13 10		D:o ; Olof Rosengren	sök.	13-24	2140,-	2860,-
					25-40	2390,-	3900,-
<u>33</u> 1024	10 10		D:o ; Edvin Nilsson		41-43	321,-	420,-
					44-48	1436,-	2060,-
<u>257</u> 4096	12 10		D:o ; Per Olsson	sök.	49-54	1540,-	2303,-
						<u>9816,-</u>	<u>13837,-</u>

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

400/37

2-0528

DIARIE Nr 11312
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUL 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1937 för
"dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936" i Reslövs socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusenåttahundrasextio (1.860)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenniohundra (1.900)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^e
och förbind^{er} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Högestad

den

5 juli

1937

Olof Rosenqvist

Att Lantbrukaren Olof Rosenqvist, Högestad
från Hålsjöholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. A. Waller
Lantbruksingenjör
Hålsjöholm

Adress


A. A. Rosenqvist
Högestad
Hålsjöholm

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 28 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 18595
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 OKT. 1937

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936" uti Reslövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2000,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1900,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 juli 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Olof Rosengren,

Högestorp nr 10 per Marieholm.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 20 oktober 1937, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 28 oktober 1937.

E. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Högestorp nr 10 av år 1936" uti Reslövs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka delbidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Olof Rosengren, Högestorp nr 10 per Marieholm eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Per Olsson, Högestorp nr 11 per Marieholm;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Högestorp den 9 oktober 1936.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

1. Olof Rosengren

2. Per Olsson

3. Edvin Nilsson.

Undertecknad söker endast bidrag av statsmedel:

4. Nils Persson.

Namnteckningarna bevittnas:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

28/5 37

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Höggestorp nr 10 av år 1936" uti Reslövs socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

•	33/1024	mtl.	Höggestorp	✓ 10 10	;	Edvin Nilsson,
•	257/4096	"	"	✓ 10 12	;	Per Olsson,
•	393/2048	"	"	✓ 10 13	;	Olof Rosengren.

Malmö 1 januari 1937.

B. J. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

1937 den 2 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
föreansrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningeföretaget Högstorp nr 10 av år 1936"
i Reslövs socken av Halmöhus län.

Lån 1.860 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 23 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Reslövs socken</u>			
Högstorp	33/1934	10	Edvin Nilsson
"	257/4098	12	Per Olsson
"	393/2048	13	Olof Rosengren

Stockholm den 2 november 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrelorens vägnar

Albert Smith

Godk. 19/3 38 ⁴⁰⁰/₃₇

DIARIE Nr 4671
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MRS. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisitionen av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Högesterp nr 10 av år 1936" uti Reslövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1860,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1900,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 juli 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Olof Rosengren,

Högesterp nr 10 per Marieholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 10 mars 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 3400,- kr.

Förrättningskostnader 493,66 "

Summa kostnader 3893,66 kr.

Bel. kostn. 3.893,66

Malmö den 10 mars 1938.

P. H. Nallén

Statens lantbruksingeniör.