

Förslag
till

"Diläringsföretaget Kvistofta nr 11 och 15
av år 1936"

uti Kvistofta socknen av 772 allmogens Län.


Utgörande vid styrelseförhandling år 1936 av

Clas. Henrik Wall.

Statens Lantbruksstyrelsen.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 maj 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Vidimeras
ex officio:

C. H. Waller.
RITN. Nr 001

M 3-0532

Nr 451 Kvistofta 3 riter


[illegible]

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 maj 1937 fastställd till
effterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Clas. Henry Wallin

Statens Lantbruksingenjör.

Profil- och sektionssnittning.



Vidimeras
ex officio:
C. A. Mella

Höjd- och selektionsströla 1:100

0.50	1	2	3	4	5	6	7 mm.

Löznögyelstöl 1:4000 RTN.Nr 002

M 3★0532 2

No 451 *Malvastrum* 3 nites

Förslag

till

"Dilleringsföretaget Kvistofta nr 11 och 15
av år 1936"

uti Kvistofta socken av Malmörens Län.

Upprättat vid synförrättning år 1936 av

Olav Henric Wallin.

Statens Lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 maj 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.




Typritningar för brunnar med inre
diametrar av:

24"



32"

40"


Skala 1:50.




Kungl. Lantbruksstyrelsen
Ritningsarkiv.




Skala 1:50



Längdskala 1:4000





Höjd- och sektionsskala 1:100



Vidimeras
ex officio RITN.Nr 003

O. H. Wallin
M 3*05323


Nr 451 Malmörens 3 ritn



M 3•0532


9977

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN 1937



Handlingar
till
"Dikningsföretaget Kvistofta nr:ris 11 och 15
av år 1936"
uti Kvistofta socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.



Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angäen-
de torrläggning av marker tillhörande
de Kvistofta nr 11 m.fl. hemman uti
Kvistofta socken av Malmöhus län.

År 1936 den 29 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Oscar Nilsson, Bårslöv nr 9 per Gantofta och Birger Håkansson, Hårslöv nr 15 per Vadensjö i Kvistofta kommunalrum för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvistofta nr 11 m.fl. hemman uti Kvistofta socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 13 sistlidne juni översänt till pastorsämbetet i Kvistofta församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Kvistofta kyrka söndagen den 21 juni 1936 /Bil. nr 2/. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande den ecklesiastika fastigheten 2/3 mtl. Kvistofta nr 15 uti Kvistofta socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 13 juni 1936 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 15 juni 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 16 juni 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Sture Paulsson, Kvistofta nr 11, Åg. 9/20 mtl. /1/5 mtl. + 1/4

mtl./ Kvistofta 11¹.

Övriga sakägare:

Arrendatorn Hjalmar Nilsson, Kvistofta nr 15, arr. f. kyrkoherdebo-

stället 2/3 mtl. Kvistofta 15¹.

Lantbr. Johan Kronvall, Kvistofta nr 10, äg. 19/128 mtl. Kvistofta nr

10, vari ingår 17/144 mtl. Kvistofta 10¹⁵.

Lantbr. Helmer Jönsson, Kvistofta nr 8, äg. 1/20 mtl. Kvistofta av 11¹.

Lantbr. Sigurd Jönsson, Kvistofta nr 6, äg. 3/64 mtl. Kvistofta 8².

Lantbr. Nils Johansson, Kvistofta nr 2, äg. 3/8 mtl. Kvistofta 2².

Fröken Greta Lorents, Kvistofta nr 8, äg. 1/32 mtl. Kvistofta 8³ genom

förenämnde Sigurd Jönsson utan fullmakt.

Lantbr. Olof Johnsson, Kvistofta nr 1, äg. 174/528 mtl. Kvistofta nr 1,

vari ingår 1/16 mtl. Kvistofta 1⁵ och 141/528 mtl. Kvistofta 1¹⁰.

Chaufför Jöns Johansson, Kvistofta nr 1, äg. avs. Kvistofta 1⁹.

Kvistofta kommun, äg. avst. från Kvistofta 2² genom kommunalordföranden,

förenämnde arrendator Hj. Nilsson, Kvistofta nr 15 /Bil. nr 4/.

Kvistofta och Glumslövs församlingars pastorat genom kyrkovärden Sven

P. Pålsson, Kvistofta nr 3 /Bil. nr 5/.

Stiftsnämnden i Lund genom kyrkoherden Walfrid Hedin i Kvistofta /Bil.

nr 6/.

Luggude härads vägstyrelse genom sin ordförande, f. landstingsmannen

Peter Stensson i Fleninge, biträdd av vägmästaren A. Stålkvist i

Mörarp.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnandet

upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade dels en plankarta över de områden, som torde bli berörda av förrättningen, dels profilritningar över vissa dikessträckor, vilkas upptagande påyrkats vid de avvägningar och övriga förundersökningar, som utförts.

§ 5.

Sture Paulsson förklarade, att han med syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för utförande av nedannämnda dikessträckor, vilka voro nödvändiga för hans jords torrläggning, nämligen dikessträckorna $13+91=30-19+50$, $30=13+91-32+83$ och $15+70=40-40+99$. Paulsson yrkade därjämte dels att omnämnda dikessträckor skulle utföras som täckta avlopp, dels att i företaget skulle ingå jämväl fördjupning och utvidgning av det nuvarande avloppet nedströms påle $13+91$ i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av hans marker.

§ 6.

Arrendatorn Hjalmar Nilsson yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att omfatta jämväl dikessträckan $5+91-13+91$, vilken dikes-

ströcka efter fördjupning borde igenläggas med rör av tillräckliga dimensioner. Nilsson hade hos Lunds stiftsnämnd ansökt om tillstånd att såsom sökande få biträda förevarande förrättning, och hade stiftsnämnden i anledning härav meddelat sådant tillstånd /Bil. nr 7/ för Nilsson och Kvistofta pastorat tillsammans.

§ 7.

Ombudet för Kvistofta och Glumslövs församlingars pastorat, kyrkovärden Sven P. Pålsson, förklarade sig biträda Hj. Nilssons yrkande om företagets utsträckning samt meddelade, att Kvistofta pastorat vore villigt att jämte arrendatorn Hj. Nilsson såsom sökande biträda förrättningen.

§ 8.

Kyrkoherde Walfred Hedin förklarade, att han i egenskap av ombud för Stiftsnämnden i Lund för närvarande ej hade något att erinra.

§ 9.

Kyrkovärden Sven P. Pålsson, såsom ombud för Kvistofta och Glumslövs församlingars pastorat samt arrendatorn Hj. Nilsson undertecknade särskild förening /Bil. nr 8/, vilket vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att företagets genomförande berörde allm. vägarna Rya - Kvistofta och Kvistofta - Glumslöv. För förstnämnda väg hade år 1935 nybyggts trumma av 18" cementrör med tillhörande brunnar mellan pålarna 3+6 och 3+17, vilken trumma utförts till erforderliga dimensioner. Densamma kunde alltså nu bibehållas i oförändrat skick. Trumman mellan pålarna 13+4 och 13+12 för allm. vägen Kvis-

tofta - Glumslöv måste däremot ombyggas, enär densamma ej utförts till erforderligt djup.

§ 11.

Landstingsman Peter Stenason förklarade, att Luggude härads vägstyrelse skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumma mellan pålarna 13+4 och 13+12 för allm. vägen Kvistofta - Glumslöv samt utföra densamma till de dimensioner, som komme att vid för rättningen fastställas. Även skulle vägstyrelsen såsom anslutningsanordningar till trumman utföra brunnar uppströms och nedströms densamma.

§ 12.

Helmer Jönsson meddelade, att allt vatten från hans fastighet under Kvistofta nr 11 avvattnades över Sture Paulssons fastighet dels genom dikessträcken 40-40+99, dels genom ett annat täckt avlopp, som upptagits över Sture Paulssons mark från påle 40 åt sydväst till nordvästra hörnet av hans fastighet.

§ 13.

Sture Paulsson förklarade med instämmande av Sigurd Jönsson och Helmer Jönsson, att vattnet från Greta Lorentz fastighet, Kvistofta 8³, nu avrunne söder och väster ut. Komme det planerade dikningsföretaget till stånd, vore det emellertid troligt, att den nordligaste delen av fastigheten Kvistofta 8³ komme att avvattnas öster och norr ut över Sture Paulssons fastighet.

§ 14.

Sigurd Jönsson meddelade, att vattnet från hans fastighet Kvistofta 8² nu avrunne norr ut över Kvistofta nr 15 till det nuvarande avloppet vid påle 10+50.

§ 15.

Nils Johansson anförde, att vid förundersökningarna det planerade avloppet stakats rakt över hans mark mellan pålarna 3+93 och 5+91. Johansson yrkade nu, att avloppet ej skulle utföras i denna sträckning utan förläggas i samma sträckning som det nuvarande avloppet /3+93=20-22+52=5+91/.

§ 16.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Kvistofta kommunalrum fredagen den 14 instundande augusti kl. 12,30 e.m.

Kvistofta den 29 juli 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson

P.B. Håkansson

Gode män.

År 1936 den 14 augusti inställde sig synemännen åter i Kvistofta kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Lantbr. Sture Paulsson, Kvistofta nr 11,

Arrendatorn Hjalmar Nilsson, Kvistofta nr 15,

Lantbr. Johan Kronvall, Kvistofta nr 10,

Lantbr. Helmer Jönsson, Kvistofta nr 8,

Lantbr. Nils Johansson, Kvistofta nr 2,

Lantbr. Olof Johnsson, Kvistofta nr 1,

Kvistofta kommun gn kommunalordföranden förenämnde arrendator Hj. Nilsson, Kvistofta nr 15 /Bil. nr 4/.

Kvistofta och Glumslövs församlingars pastorat gn kyrkovärden Sven P. Pålsson, Kvistofta nr 3 /Bil. nr 5/.

Stiftsnämnden i Lund gn kyrkoherden Walfrid Hedin i Kvistofta /Bil. nr 6/.

§ 18.

Till protokollet skulle från synegången den 29 sistlidne juli följande antecknas:

- 1/ Olof Johnsson, Kvistofta nr 1, meddelade, att han på egen bekostnad utfört den täckta dikessträckan 1+36-2+35 av 21" cementrör. Han förklarade, att han utan ersättning skulle av 21" cementrör utföra även sträckan 2+35-2+44.
- 2/ Olof Johnsson, Kvistofta nr 1, åtog sig att utan ersättning borttaga träd, stubbar och buskar å sträckan 2+44-3+6.
- 3/ Nils Johansson, Kvistofta nr 2, åtog sig att utan ersättning nedhugga och borttaga träd å sträckan 3+50-22+52. Däremot skulle i kostnaderna för dikningsföretagets genomförande inräknas kostnaderna för borttagande av stubbar och buskar å samma sträcka.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes

i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 20.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 21.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 22.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Sture Paulsson, Kvistofta nr 11 med postadress Vallåkra att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 23.

Överlämnades till Sture Paulsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 24.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Sture Paulsson, Kvistofta nr 11, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Hjalmar Nilsson, Kvistofta nr 15 och Johan Kronvall, Kvistofta nr 10, samtliga med postadress Vallåkra.

Till revisorer valdes lantbrukarne Helmer Jönsson, Kvistofta nr 8 och Olof Johnsson, Kvistofta nr 1, båda med postadress Vallåkra.

§ 25.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande ritningar och handlingar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande. Desamma skulle alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Sture Paulsson, att av honom hållas tillgängliga för delägarne.

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kvistofta den 14 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

P.B. Håkansson

N. Oskar Nilsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Härigenom anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman, att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Kvistofta nr 11 m.fl. hemman uti Kvistofta socken.

Kvistofta den 21 november 1934.

Sture Paulsson.

R E S O L U T I O N .

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 januari 1935.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvistofta nr 11 m.fl. hemman uti Kvistofta socken av Malmöhus län, kommer att hållas i Kvistofta kommunalrum onsdagen den 29 instundande juli kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Kvistofta nr:ris 1, 2, 8, 10, 11 och 15 uti Kvistofta socken, dels allm. vägar Kvisofta - Rya och Kvistofta - Glumslöv inom Luggude härads väghållningsdistrikt.

Malmö den 13 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 21 juni 1936 för Kvistofta

församling i Kvistofta kyrka betygar:

Walfrid Hedin.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Kvistofta nr 11 m.fl. hem-
man uti Kvistofta socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
-----------	---------	---

1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Kvistofta församling, /kungörelse/,	Vallåkra	13/6 1936
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelse/,	Malmö	" "
Nils Oskar Nilsson, /god man/, Bårslov nr 9, Gantofta		" "
Birger Håkansson, /god man/, Hårslov nr 15, Vadensjö		" "
Lantbr. Sture Paulsson, Kvistofta nr 11,	Vallåkra	16/6 "
Lantbr. Johan Kronvall, " " 10,	"	" "
Lantbr. Helmer Jönsson, " " 8,	"	" "
Lantbr. Sigurd Jönsson, " " 6,	"	" "
Fröken Greta Lorentz, " " 8,	"	" "
Arr. Hjalmar Nilsson, " " 15,	"	" "
Lantbr. Nils Johansson, " " 2,	"	" "
Lantbr. Olof Johnsson, " " 1,	"	" "
Chauffören Jöns Johansson, " " 1,	"	" "
Sjömannen Gert Lorentz, " " 1,	"	" "
N.P. Jönsson, " " 15,	"	" "

1.

2.

3.

f. Skolläraren N.O. Delin, Kvistofta nr 15, Vallåkra, 16/6 1936.

Montör Karl Jönsson, " " 15, " " "

Fru Thilda Nilsson, " " 15, " " "

Fröken Anna Pahn, " " 15, " " "

Oscar Jönsson, " " 15, " " "

Fru Hildegard Landin, " " 15, " " "

Ordf. i Kvistofta kommunalnämnd,
arr. Hjalmar Nilsson, Kvistofta nr 15, " "
för Kvistofta hemman angående avs. fr. Kvistofta 2²

Kyrkorådet i Kvistofta församling, Vallåkra " "

Ordf. i Luggude härads vägstyrelse,
f. landstingsman Petter Stensson, Fleninge bost.,
Ödåkra " "

Malmö den 16 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag ur protokoll, hållet vid

sammanträde med Kvistofta sockens kom-

nämnd den 24 juli 1936.

Närvarande voro Herrar Emil Larsson, J.H. Benke A. Månsson, Lam-

bert Hansson, John Johansson, Odin Osson och Hj. Nilsson.

§ 2.

Kvistofta kom.nämnd har genom kungörelse av den 18 juni 1936 bli-

vit kallad till sammanträde för syneförrättningen, som hålles den 29

juli 1936 angående det av Kvistofta socken ägda området å Kvistofta n:o

2, vilket skulle beröras av dikningsföretaget.

Till att vid detta sammanträde föra Kvistofta kommuns talan utsågs ordf. Hj. Nilsson.

§ 5.

Till att justera dagens protokoll valdes herrar John Johansson, Gantofta och J.H. Benke Vallåkra.

Justerat:

J.H. Benke

J. Johansson

År och dag som ovan

Hj. Nilsson

ordförande.

Rätt avskrivet betygar:

Hj. Nilsson

Bil. nr 5.

I anledning av hit insänd kungörelse ang. syneförrättning ang. torrläggning av marker tillhörande bl.a. prästlönebostället Kvistofta 15, som hålles i Kvistofta kom.rum onsdagen den 29 juli 1936 kl. 10 f.m. anmodas kyrkovärden Sven P. Pålsson närvara såsom pastoratets valda ombud.

Kvistofta den 3 juli 1936.

Walfrid Hedin

p.

Utdrag ur protokoll vid pasto-

ratsstämma med Kvistofta och Glumslövs

församlingar d. 29.3.1936.

=====

§ 3.

Till pastoratsombud vid samtliga ecklesiastika syneförrättningar under år 1936 valdes kyrkovärden Sven P. Pålsson med kyrkovärden Georg Andersson som ersättare.

=====

Justerat

Walfrid Hedin

A.O. Rosenlund

Sture Paulsson

Rätt utdraget intygar:

Walfrid Hedin

stäm. ordf.

Bil. nr 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1325 S.

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten Gunnar Lundh eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas härigenom att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid det i inneliggande meddelande omförmälda sammanträdet. Ombudet bör därvid göra sig underrättad om de beräknade sammanlagda kostnaderna genom företaget, om den beräknade sammanlagda båtnaden genom företaget, om den beräknade kostnad, som faller å varje av företaget berörd ecklesiastik fastighet, och om den beräknade båtnaden för varje sådan fastighet. Ombudet bör vidare genom

förfrågning hos vederbörande arrendator samt på annat sätt söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna. Om vad vid sammanträdet förevarit och om resultatet av utförd undersökning bör ombudet om möjligt omedelbart efter sammanträdet göra anmälan till stiftsnämnden. Lunds stiftsnämnd den 20 juni 1936.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe.

Helge Arfvidsson

Undertecknad, som av sjukdom är förhindrad att närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda syneförrättning, får härmed med stöd av Lunds stiftsnämnds ovanstående resolution anmoda och förordna kyrkoherden Walfred Hedin, Kvistofta, att i mitt ställe vara Stiftsnämndens ombud vid förrättningen ifråga.

Billeberga den 7 juli 1936.

Gunnar Lundh

Kontraktsprost.

Bil. nr 7.

Lunds Stiftsnämnd.

D:nr 890 S.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds

protokoll den 8 maj 1936.

§ 11. Hos stiftsnämnden hade arrendatorn av lönebostället 2/3 mantal Kvistofta nr 15 i Kvistofta socken Hj. Nilsson anhållit om tillstånd att som sökande biträda den syneförrättning, som avsåge torrläggning

av mark, tillhörande lönebostället.

Kyrkorådet i Kvistofta pastorat hade tillstyrkt ansökningen under förutsättning att statsbidrag komme att utgå för företaget Även för vad det komme att beröra lönebostället och att arrendatorn finge del i detta statsbidrag.

Även statens lantbruksingeniör C.H. Wallér hade tillstyrkt ansökningen.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna tillstånd för arrendatorn Nilsson och Kvistofta pastorat tillsammans att jämte övriga intressenter ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av den mark, som det ifrågakomna företaget kunde komma att avse. Som ovan

I tjänsten

Helge Arfvidsson.

Bil. nr 8.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Kvistofta nr 11 m.fl. fastigheter uti Kvistofta socken av Malmöhus län.

Kvistofta den 29 juli 1936.

För Kvistofta och Glumslövs pastorat:

Sv. P. Pålsson

Hj. Nilsson.

Vitsordas:

C.H. Wallér

N. Oskar Nilsson

P.B. Håkansson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning I.					
Kvistofta socken.					
Kvistofta	12 1		avs.	1	Tomt
					Summa
Kvistofta	10 1		141 528	2	Åker, m.p.lättlara
				3	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	9 1		avs.	4	Tomt
					Summa
Kvistofta	5 1		1/16	5	Åker, m.p.lättlara
				6	D:o d:o
					Summa
Kvistofta			avst.	7	Tomt /Äng/
					Summa
Kvistofta	2 2		3/8	8	Äng
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							4000	200	-	5000	250	-	1000	50	-
	05								200	-		250	-		50	-
	05							1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	15								225	-		300	-		75	-
	07							4000	280	-	5000	350	-	1000	70	-
	07								280	-		350	-		70	-
	17							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	23								346	-		460	-		114	-
	05							900	45	-	1500	75	-	600	30	-
	05								45	-		75	-		30	-
			02					900	18	-	1500	30	-	600	12	-
			02						18	-		30	-		12	-

Soeken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				9	Åker, m.p.lättlera
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	Vattenhåla, imp.
				18	Åker, m.p.lättlera
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	15 ¹		2/3		<u>f.d. kyrkoherdeboställe,</u> <u>arr. Hjalmar Nilsson.</u>
				24	Åker, m.p.lättlera
				25	Vattenhåla, imp.
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		02						18 -			30 -			12 -		
07								1400	98 -		2000	140 -		600	42 -	
15								1800	270 -		2000	300 -		200	30 -	
10								1800	180 -		2000	200 -		200	20 -	
07								1400	98 -		2000	140 -		600	42 -	
05								1100	55 -		2000	100 -		900	45 -	
27								1000	270 -		2000	540 -		1000	270 -	
29								1400	406 -		2000	580 -		600	174 -	
21								1800	378 -		2000	420 -		200	42 -	
						03										
09								1000	90 -		2000	180 -		1000	90 -	
54								1400	756 -		2000	1080 -		600	324 -	
43								1800	774 -		2000	860 -		200	86 -	
36								1800	648 -		2000	720 -		200	72 -	
31								1400	434 -		2000	620 -		600	186 -	
37								1000	370 -		2000	740 -		1000	370 -	
31		02				03		4845	-		6650	-		1805	-	
31								1800	558 -		2000	620 -		200	62 -	
						01										
31						01		558	-		620	-		62	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				26	Åker, m.p.lättlera
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	Vattenhåla, imp.
				32	Åker, m.p.lättlera
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	Vattenhåla, imp.
				45	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	31						01		558	-		620	-		62	-
	33							1400	462	-	2000	660	-	600	198	-
	22							1000	220	-	2000	440	-	1000	220	-
	35							1000	350	-	2000	700	-	1000	350	-
	28							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
	25							1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
							01									
	50							1800	900	-	2000	1000	-	200	100	-
	80							1400	1120	-	2000	1600	-	600	480	-
	23							1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
	18							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
	43							1800	774	-	2000	860	-	200	86	-
	65							1800	1170	-	2000	1300	-	200	130	-
	56							1400	784	-	2000	1120	-	600	336	-
	81							1300	1053	-	2000	1620	-	700	567	-
	22							1000	220	-	2000	440	-	1000	220	-
	71							1000	710	-	2000	1420	-	1000	710	-
	42							1400	588	-	2000	840	-	600	252	-
	64							1800	1152	-	2000	1280	-	200	128	-
							01									
	30							1800	540	-	2000	600	-	200	60	-
8	19						03		12109	-		16380	-		4271	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				46	Åker, m.p.lättlera
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	Vattenhåla, imp.
					Summa
Kvistofta	8 ²		3/64		<u>Sigurd Jönsson.</u>
				52	Åker, m.p.lättlera
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
					Summa
					<u>Avdelning II.</u>
Kvistofta	15 ¹		2/3		<u>f.d. kyrkoherdeboställe,</u>
					<u>arr. Hjalmar Nilsson.</u>
				55	Åker, m.p.lättlera
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	av 15 ¹		avs.		<u>Eru Thilda Nilsson.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
8	19						03		12109	-		16380	-		4271	-
	43							1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
	30							1000	300	-	2000	600	-	1000	300	-
	55							1800	990	-	2000	1100	-	200	110	-
	64							1800	1152	-	2000	1280	-	200	128	-
	58							1400	812	-	2000	1160	-	600	348	-
							02									
10	69						05		15965	-		21380	-		5415	-
	19							1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
	03							1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
	40								708	-		800	-		92	-
	35							1800	630	-	2000	700	-	200	70	-
	48							1400	672	-	2000	960	-	600	288	-
	40							1100	440	-	2000	800	-	900	360	-
1	23								1742	-		2460	-		718	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				58	Tomt
				59	D:o
					<u>Summa</u>
Kvistofta	15 ³		avst.		<u>Nils P. Jönsson.</u>
				60	Tomt
					<u>Summa</u>
Kvistofta	15 ⁴		avst.		<u>N.O. Delin.</u>
				61	Tomt
					<u>Summa</u>
Kvistofta	av 15 ¹		avs.		<u>Jöns Pehns sterbhusdelägare,</u>
					<u>Eröken Anna Pahn och Axel Pahn.</u>
				62	Tomt
					<u>Summa</u>
Kvistofta	15 ⁵		avst.		<u>Karl Jönsson.</u>
				63	Tomt
					<u>Summa</u>
Kvistofta	av 15 ¹		avs.		<u>Oskar Jönsson.</u>
				64	Tomt
					<u>Summa</u>
Kvistofta	av 15 ¹		avs.		<u>Fru Hildegard Landin.</u>
				65	Tomt
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
15								3100	465	-	4000	600	-	900	135	-
14								4200	588	-	5000	700	-	800	112	-
29									1053	-		1300	-		247	-
07								4100	287	-	5000	350	-	900	63	-
07									287	-		350	-		63	-
13								4300	559	-	5000	650	-	700	91	-
13									559	-		650	-		91	-
13								4400	572	-	5000	650	-	600	78	-
13									572	-		650	-		78	-
13								4500	585	-	5000	650	-	500	65	-
13									585	-		650	-		65	-
13								4600	598	-	5000	650	-	400	52	-
13									598	-		650	-		52	-
17								4700	799	-	5000	850	-	300	51	-
17									799	-		850	-		51	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kvistofta	8 ³		1/32		<u>Fröken Greta Lorentz.</u>
				66	Åker, m.p.lättlera
				67	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	av 11 ¹		9/20		<u>Sture Paulsson.</u>
				68	Åker, m.p.lättlera
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
					Summa
					<u>Avdelning III.</u>
Kvistofta	av 11 ¹		9/20		<u>Sture Paulsson.</u>
				80	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
29								1500	435	-	2000	580	-	500	145	-
11								1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
40									545	-		800	-		255	-
26								1300	338	-	2000	520	-	700	182	-
51								1600	816	-	2000	1020	-	400	204	-
47								1100	517	-	2000	940	-	900	423	-
21								1100	231	-	2000	420	-	900	189	-
02								1100	22	-	2000	40	-	900	18	-
05								1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
18								1100	198	-	2000	360	-	900	162	-
41								1400	574	-	2000	820	-	600	246	-
28								1800	504	-	2000	560	-	200	56	-
19								1100	209	-	2000	380	-	900	171	-
06								1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
05								1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
2 69									3653	-		5380	-		1727	-
40								1800	720	-	2000	800	-	200	80	-
40									720	-		800	-		80	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				81	Vattenhåla, imp.
0				82	Åker, m.p.låttlera
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IV.
Kvistofta	av 11 ¹		9/20		Sture Paulsson.
				90	Åker, m.p.låttlera
				91	Vattenhåla, imp.
				92	Åker, m.p.låttlera
				93	Skogsmark
				94	D:o
				95	Åker, m.p.låttlera
				96	Vattenhåla, imp.
				97	Åker, m.p.låttlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	40						01		720	-		800	-		80	-			
	92							1400	1288	-	2000	1840	-	600	552	-			
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-			
	44							1400	616	-	2000	880	-	600	264	-			
	30							1800	540	-	2000	600	-	200	60	-			
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-			
	50							1800	900	-	2000	1000	-	200	100	-			
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-			
	22							1400	308	-	2000	440	-	600	132	-			
3	14						01		4980	-		6280	-		1300	-			
	72						03	1800	1296	-	2000	1440	-	200	144	-			
3	30							1600	5280	-	2000	6600	-	400	1320	-			
			13					600	78	-	800	104	-	200	26	-			
			10					700	70	-	800	80	-	100	10	-			
1	-							1600	1600	-	2000	2000	-	400	400	-			
							02												
	21							1800	378	-	2000	420	-	200	42	-			
5	23		23				05		8702	-		10644	-		1942	-			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				100	Åker, m.p.låttlera
				101	D:o d:o
				102	D:o d:o
				103	D:o d:o
				104	D:o d:o
				105	D:o d:o
				106	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	10 ¹⁵		17 ~~114~~		Johan Kronvall.
				98	Åker, m.p.låttlera
				99	D:o d:o
					Summa
					Avdelning V.
Kvistofta	av 11 ¹		9/20		Sture Paulsson.
				107	Åker, m.p.låttlera
				108	D:o d:o
				109	D:o d:o
				110	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	av 11 ¹		1/20		Helmer Jönsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5	23	23				05		8702	-		10644	-		1942	-	
12								1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
22								1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
02								1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
14								1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
15								1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
23								1800	411	-	2000	460	-	200	46	-
06								1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
6	17	23				05		10325	-		12524	-		2199	-	
38								1400	532	-	2000	760	-	600	228	-
32								1800	576	-	2000	640	-	200	64	-
70								1108	-		1400	-		292	-	
04								1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
10								1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
04								1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
25								1200	300	-	2000	500	-	800	200	-
43								560	-		860	-		300	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				111	Åker, m.p.lättlera
				112	D:o d:o
				113	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
					Avdelning I.
Kvistofta socken.					
Kvistofta	12				
	1		avs.	1	Gert Lorentz
D:o	10		111		
	1		528	2,3	Olof Johnsson
D:o	9		avs.	4	Jöns Johansson
	1				
D:o	5		1/16	5,6	Olof Johnsson
	1				
D:o			avst.	7	Kvistofta kommun
	2				
D:o	2		3/8	8-23	Nils Johansson
	1				
D:o	15		2/3	24-51	f.d. kyrkoherdeboställe, arr. Hjalmar Nilsson
D:o	2		3/51	52-54	Sigurd Jönsson
	8				
					Summa för avdelning I
					Avdelning II.
Kvistofta	1				
	15		2/3	55-57	f.d. kyrkoherdeboställe, arr. Hjalmar Nilsson
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	37							1800	666	-	2000	740	-	200	74	-
	42							1400	588	-	2000	840	-	600	252	-
	24							1100	264	-	2000	480	-	900	216	-
1 03								1518 -			2060 -			542 -		
	05								200	-		250	-		50	-
	15								225	-		300	-		75	-
	07								280	-		350	-		70	-
	23								346	-		460	-		114	-
	05								45	-		75	-		30	-
3	31		02				03	4845	-		6650	-		1805	-	
10	69						05	15965	-		21380	-		5415	-	
	40							708	-		800	-		92	-	
14 95								22614 -			30265 -			7651 -		
1 23								1742 -			2460 -			718 -		
1 23								1742 -			2460 -			718 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Kvistofta	av 15 ¹		avs. 58,59		Fru Thilda Nilsson
D:o	15 ³		avst. 60		Nils P. Jönsson
D:o	15 ⁴		avst. 61		N.O. Delin
D:o	av 15 ¹		avs. 62		Jöns Pahnns sterbhusdelägare, Fröken Anna Pahn och Axel Pahn
D:o	15 ⁵		avst. 63		Karl Jönsson
D:o	av 15 ¹		avs. 64		Oskar Jönsson
D:o	av 15 ¹		avs. 65		Fru Hildegard Landin
D:o	8 ³		1/32 66,67		Fröken Greta Lorentz
D:o	av 11 ¹		9/20 68-79		Sture Paulsson
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Kvistofta	av 11 ¹		9/20 80-89		Sture Paulsson
					<u>Summa för avdelning III</u>
					<u>Avdelning IV.</u>
Kvistofta	av 11 ¹		9/20 90-97, 100- -106		Sture Paulsson
D:o	10 ¹⁵		~~17~~ ~~144~~ 98,99		Johan Kronvall
					<u>Summa för avdelning IV</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	23								1742	-		2460	-		718	-
	29								1053	-		1300	-		247	-
	07								287	-		350	-		63	-
	13								559	-		650	-		91	-
	13								572	-		650	-		78	-
	13								585	-		650	-		65	-
	13								598	-		650	-		52	-
	17								799	-		850	-		51	-
	40								545	-		800	-		255	-
2	69								3653	-		5380	-		1727	-
5	37								10393	-		13740	-		3347	-
3	14					01			4980	-		6280	-		1300	-
3	14					01			4980	-		6280	-		1300	-
6	17	23				05			10325	-		12524	-		2199	-
	70								1108	-		1400	-		292	-
6	87	23				05			11433	-		13924	-		2491	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning V.</u>
Kvistofta	av 11 ¹		9/20	107-110	Sture Paulsson
D:o	av 11 ¹		1/20	111-113	Helmer Jönsson
					<u>Summa för avdelning V</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikossträckan A-B-C-D.</u>								
2+35-2+ +44	9	<u>Täckt ledning</u> av 21" ce- mentrör. Utföres och be- kostas enl. eget åtagande av lantbrukaren Olof Johns- son, Kvistofta nr 1 m. 9	9		-	-				
2+44-3+6	62	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m. 62	62	4,50	279	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m. 62	62	2,25	139	50				
3+6-3+17	11	<u>Trumma</u> för allmänna vägen Rya-Kvistofta, utförd av 18" cementrör. Trumman bi- m. behålles i nuvarande skick 11	11		-	-				
3+17-3+ +93=20	76	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m. 76	76	4,50	342	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m. 76	76	3,-	228	-				
3+93=20- -22+52= =5+91	252	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m. 252	252	4,50	1134	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m. 252	252	2,-	504	-	2626	50		
<u>Tills.</u>	<u>410</u>	<u>meter.</u>								
		Överföres					2626	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2626	50		
		<u>Nedhuggning</u> av träd; verk-								
		ställes utan ersättning								
		av vederbörande jordägare			-	-				
		<u>Borttagning</u> av stubbar och								
		buskar			40	-	40	-		
		<u>Inkoppling</u> av den nya rör-								
		ledningen i de nuvarande								
		brunnarna vid pålarna 3+6								
		och 3+17	st.	2	20,-	40	-			
		<u>Brunnar</u> av betong med 40"								
		<u>inre diameter</u> jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 3+93=								
		=20 och 20+96. Brunnen vid								
		påle 3+93=20 utföres med								
		till 1,- m. försänkt bot-								
		ten	st.	2	100,-	200	-			
		<u>Brunnar</u> av betong med 32"								
		<u>inre diameter</u> jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 2+44,								
		2+90, 2+95, 3+56, 22+9 och								
		22+52=5+91	st.	6	60,-	360	-	600	-	
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		Överföres					3266	50		

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförts					3266	50		
		beteledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					333	50	3600	-
		<u>Dikessträckan D-E-F.</u>								
22+52=5+ +91-5+98	7	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	7	4,50	31	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	7	3,50	24	50				
5+98-10+ +50	452	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	452	3,50	1582	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	452	1,75	791	-				
10+50-12	150	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	150	2,50	375	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	150	1,25	187	50	2991	50		
<u>Tills.</u>	<u>609</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> av betong med <u>40"</u> in-								
		<u>re diameter</u> jämte kopp-								
		lingar; vid påle 10+50 st.	1	100,-	100	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med <u>32"</u>								
		<u>inre diameter</u> jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 5+98								
		och 8+27 st.	2	60,-	120	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med <u>24"</u>								
		<u>inre diameter</u> jämte kopp-								
		Överföres			220	-	2991	50	3600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			220	-	2991	50	3600	-
		lingar; vid pålarna 7+41, 9+50, 11+42 och 12 st.	4	40,-	160	-	380	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					328	50	3700	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
12-13+4	104	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	104	3,50	364	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	104	3,-	312	-				
13+4-13+ +12	8	<u>Nybyggnad</u> av trumma för allmänna vägen Kvistofta- -Glumslöv. Trumman utföres av rör med minst 15" inre diameter. Arbetet utföres och bekostas av Luggude häradsvägstyrelse m.	8		-	-				
13+12-13+ +91=30	79	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	79	3,50	276	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	79	3,25	256	75	1209	25		
		<u>Tills. 191 meter.</u>								
		<u>Brunn</u> av betong med <u>32"</u> <u>inre diameter</u> jämte kopp- överföres					1209	25	7300	-

Kostnadsförslag.

Bil.

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1209	25	7300	-
		lingar; vid påle 13+91=30 ^{st.}	1	60,-	60	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 24"								
		<u>inre diameter</u> jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 13+4								
		och 13+12. Utföres och be-								
		kostas av Luggude härads								
		vägstyrelse st.	2 1/2		-	-	60	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					130	75	1400	-
		<u>Dikessträcken G-H.</u>								
13+91-15	109	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	109	2,50	272	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	109	2,50	272	50				
15-15+70	70	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	70	2,50	175	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	70	1,25	87	50	807	50		
<u>Tills.</u>	<u>179</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> av betong med 32"								
		<u>inre diameter</u> jämte kopp-								
		lingar; vid påle 15+70=40 ^{st.}	1	60,-	60	-				
		Överföres			60	-	807	50	8700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	807	50	8700	-
		<u>Brunn</u> av betong med <u>24"</u> <u>inre diameter</u> jämte kopp- lingar; vid påle 15 st. 1 40,-	1	40,-	40	-	100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					92	50	1000	-
		<u>Dikessträckan H-I.</u>								
15+70-16+ +66	96	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	96	2,50	240	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m.	96	4,-	384	-				
16+66-19+ +50	284	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	284	2,50	710	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m.	284	1,50	426	-	1760	-		
	<u>Tills. 380 meter.</u>									
		<u>Brunnar</u> av betong med <u>24"</u> <u>inre diameter</u> jämte kopp- lingar; vid pålarna 16+66, 17+66, 18+56, 19+11 och 19+50 st. 5 40,-	5	40,-			200	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					190	-	2150	-
		Överföres							11850	-

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							11850	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>1</u> <u>Dikessträckan G-G.</u>								
13+91=30 -30+41	41	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	41	1,50	61	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	41	1,-	41	-				
30+41-32 +83	242	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	242	1,25	302	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	242	1,50	363	-	768	-		
<u>Tills.</u>	<u>283</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med <u>24"</u>								
		<u>inre diameter</u> jämte kopp-								
		lingar; vid pålarna 30+41,								
		31+40 och 32+83 st.	3	40,-			120	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					112	-	1000	-
		<u>1</u> <u>Dikessträckan H-H.</u>								
15+70=40- -40+99	99	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	99	1,50	148	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	99	1,25	123	75	272	25		
<u>Tills.</u>	<u>99</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med <u>24"</u>								
		Överföres					272	25	12850	-

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Huvudavlopp.							
Dikessträckan A-B-C-D.							
2+35	-	1,60				7,28	21" rör mellan pålarna 2+35 och 2+44.
2+44	9	1,40					
2+44	-	1,35				7,65	18" rör mellan pålarna 2+44 och 3+
2+50	6	1,45				7,72	+93=20 samt mellan pålarna 3+93=20 och 22+52=5+91.
2+90	40	1,70				8,23	
3+6	16	1,60				8,40	Fixpkt.: Kors och järndubb i Olof
3+17	11	1,55				8,44	Johannssons stallbyggnad, S. sidan, 1,82 m. Ö. om S.V. knuten, 0,45 m.
3+50	33	2,10				5:1000	Över marken; belägen på höjden + 12,-.
3+93=20	43	1,85				8,82	
20+50	50	1,65				2:1000	
21	50	1,90				9,02	
+50	50	1,75				2:1000	
22	50	1,55					
22+52=5+91	52	1,45				9,32	Fixpkt.: Kors och järndubb i rågångssten mellan Kvistofta 1 ¹ och 2 ² , 22 m. V. om påle 6; belägen på höjden + 11,52.
Summa	410	meter.					
Dikessträckan D-E-F.							
22+52=5+91	-	1,45				9,32	18" rör mellan pålarna 22+52=5+91 och 5+98.
5+98	7	1,45				3:1000	Fixpkt.: Se ovan.
Övf.	7						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	7						
5+98	-	1,40					15" rör mellan pålarna 5+98 och 10+ +50.
6+50	52	1,65					
7	50	1,75					
+50	50	1,90				3:1000	
8	50	2,-					
+50	50	2,40					
9	50	2,10					
+50	50	1,80				9,46	
9+70	20	1,60					
10	30	2,40				4:1000	
10+50	50	1,85				10,86	
10+50	-	1,80				10,91	12" rör mellan pålarna 10+50 och 12.
11	50	1,90				9:1000	
+42	42	1,85				11,74	
+50	8	1,80				16:1000	
12	<u>50</u>	1,50				12,67	
Summa	609 meter.						
Dikessträckan F-G.							
12	-	1,50				12,67	15" rör mellan pålarna 12 och 13+91= =30.
+20	20	2,35					
+50	30	2,80				6:1000	
13+4	<u>54</u>	2,70				13,29	
Övf.	104						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	104						
13+12	8	2,55				13,31	
13+50	38	2,30				2:1000	
13+91= =30	41	1,45				13,47	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Kvistofta 15 ¹ och 11 ¹ , 31 m. S. om påle 13+91; belägen på höjden + 15,29.
Summa	191	meter.					
Dikessträckan G-H.							
13+91	-	1,40				13,52	12" rör mellan pålarna 13+91 och 15+70.
14	9	1,45				14,00	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Kvistofta 15 ¹ och 11 ¹ , 31 m. S. om påle 13+91; belägen på höjden + 15,29.
+50	50	1,75				14,00	
15	50	1,55				14,28	
+50	50	1,60				6:1000	
+70	20	1,65				14,70	
Summa	179	meter.					
Dikessträckan H-I.							
15+70	-	1,65				14,70	12" rör mellan pålarna 15+70 och 19+50.
16	30	2,10				15,00	
+50	50	2,55				15,00	
+66	16	1,55				15,56	
17	34	2,30				15,00	
+50	50	2,10				15,00	
+66	16	1,80				15,76	
18	34	1,65				2:1000	
Övf.	230						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf. 230						2:1000	
18+56	56	1,40				15,94	
19	44	1,50				2:1000	
+50	50	1,55				16,13	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Kvistofta 10 ¹⁵ och 11 ¹ , 13 m. S. om påle 19+50; belägen på höjden + 18,38.
Summa	380	meter.					
Sideavlopp.							
Dikessträckan G-G ¹ .							
13+91= =30	-	1,35				13,56 13:1000	8" rör mellan pålarna 13+91=30 och 30+41.
30+41	41	1,55				14,09	6" rör mellan pålarna 30+41 och 32+83.
+50	9	1,60				13:1000	
31	50	1,70					
+40	40	1,30				15,38	
+50	10	1,50				13:1000	
32	50	1,30					
+50	50	1,70					
+83	33	1,65				17,10	
Summa	283	meter.					
Dikessträckan H-H ¹ .							
15+70= =40	-	1,60				14,80	8" rör mellan pålarna 15+70=40 och 40+99.
40+50	50	1,80				2:1000	
+99	49	1,75				15,-	
Summa	99	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. <u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten. <u>Att</u> enskilda rörrännor, som utmytna intill en brunn, av entreprenören kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör. <u>Att</u> koppling av sådana rörrännor, som utmytna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren. <u>Att</u> samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong. <u>Att</u> brunnar med 0,8 m. inre diameter skola utföras med till 0,6 m. inre diameter avkonande överdel. <u>Att</u> brunnar med större inre diameter än 0,8 m. skola utföras med till 0,8 m. inre diameter avkonande överdel. <u>Att</u> brunnar med 0,6 m. inre diameter helt skola utföras av betongrör. <u>Att</u> brunnar med större inre diameter än 0,6 m. lämpligen kunna utföras av							

betongrör med ett mellanskift av 1 kallmur lagda brända brunnstegel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillöande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnarna skola omskolas med sten och groft grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt s.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnringens sidor samt sammanfogade med brunnringen medelst cementbruk.

Kvistofta den 14 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvistofta nr 11 m.fl. hemman uti Kvistofta socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 15 januari 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvistofta nr 11 m.fl. hemman uti Kvistofta socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning, och sedan representanterna för den ecklesiastika fastigheten Kvistofta 15¹ efter av Stiftelsen i Lund erhållet tillstånd såsom sökande biträtt densamma, har det utrönt, att det planerade dikningsföretaget berör marker tillhörande Kvistofta nr:is 1, 2, 8, 10, 11 och 15 uti Kvistofta socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 93/94, är beläget omedelbart söder och väster om Kvistofta kyrka samt 2,- km. väster om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Hålsingborg-Teckomatorp. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas till ett i huvudsak öppet huvuddike med sidodiken, vilket från punkten 19+50 i gränsen mellan Kvistofta nr 11 och Kvistofta nr 10 avrin- ner väster och norr ut till ett av 21" cementrör utfört tåkt avlopp vid punkten 2+35. De nuvarande dikena hava emellertid ej utförts med tillräckliga dimensioner, varför sökandenas marker f.n. i hög grad be- sväras av vatten. Förrättningsmannen har därför i samråd med övriga sy- nemän samt med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden och gjorda uttalanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning, samt för detta ändamål föreslagit, att följande dikessträckor skola utföras.

1/ Huvudavlopp.

a/ Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I från påle 2+35 eller från slut- punkten för ett av 21" cementrör utfört avlopp, belägen 71 m. ned- ströms allmänna vägen Rya-Kvistofta, till påle 19+50 i rågången mel- lan Kvistofta nr 11 och Kvistofta nr 10. Sträckan 2+35-2+44 utföres och bekostas enligt eget åtagande av Olof Johansson, Kvistofta nr 1 /förrättningsprotokollets § 18/. Avloppet följer i hela sin sträck- ning det nuvarande huvuddiket med undantag för sträckorna 13+91-15 och 15+70-16+80, vilka för undvikande av tvenne skarpa krökar före- slagits att upptagas i nyskrining. Utföres som tåkt dike till de dimensioner, som närmare framgå av förslagsritningarna.

2/ Sidoavlopp.

b/ Dikessträckan G-G¹ från påle 13+91=30 till påle 32+83. Utföres som tåkt dike av 8" och 6" cementrör.

c/ Dikessträckan H-H¹ från påle 15+70=40 till påle 40+99. Utföres som täckt dike av 8" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar, därvid de funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest desamma utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt även som de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att

avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade områdena hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markernas nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag förskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att den nuvarande trumman för allmänna vägen Kvistofta-Glumslov, belägen mellan pålarna 13+4 och 13+12, måste ombyggas, enär densamma ej utförts till erforderligt djup. Enligt eget åtagande vid sammanträdet den 29 sistlidne juli /föruttningsprotokollets § 11/ skall det åligga Luggude härads vägstyrelse att i egen regi och på vägdistriktets bekostnad dels nybygga trumma mellan pålarna 13+4 och 13+12, dels såsom anslutningsanordningar till densamma utföra brunnar omedelbart nedströms och uppströms trumman. Trumman skall utföras av rör med minst 15" inre diameter, nedlagda till det djup under vägbanan, som framgår av förslagsritningarna. Brunnarna, vilka böra förses med tillopp för ytvatten, kunna lämpligen utföras av cementrör med 24" inre diameter.

Dikningsföretaget berör även en mellan pålarna 3+6 och 3+17 liggande trumma för allmänna vägen Rya-Kvistofta. Denna trumma, vilken

nybyggts år 1935 av 18" cementrör med anslutningsbrunnar, har utförts till erforderliga dimensioner, varför densamma kan bibehållas i oförändrat skick.

Ett flertal enskilda ägo- och tillfartsvägar korsas av de till upptagande föreslagna avloppen. Då de korsande dikessträckorna skola utföras som täckta diken, erfordras dock ej vare sig om- eller nybyggnad av trummor eller broar för enskilda vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med arbetet för de olika dikessträckornas utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 13200,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i

V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hän- syn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande be- skaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 15631,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnads- uppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämvel utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingåen- de markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader förekomma mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdel- ningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdel- ningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda be- räkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-54 med ett båt- nadsvärde om 7651,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D och D-E-F utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 7300,- /3600+3700/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 55-79 med ett båt- nadsvärde om 3347,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna

F-G och G-H upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten F, beräknat till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3000,- /1400+1000+600/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 80-89 med ett båtnadsvärde om 1300,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G och G-G¹ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten F, beräknat till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3000,- /1400+1000+600/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 90-106 med ett båtnadsvärde om 2491,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G, G-H och H-I upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten F, beräknat till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5150,- /1400+1000+2150+600/ kronor.

För att avdelning V, omfattande ägofigurerna 107-113 med ett båtnadsvärde om 842,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna F-G, G-H och H-H¹ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten F, beräknat till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3350,- /1400+1000+350+600/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
15631,- kr.	13200,- kr.	0,844475.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningar-

na till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	7651,- kr.	7300,- kr.	0,954123
II	3347,- "	3000,- "	0,896325
III	1300,- "	3000,- "	2,307692
IV	2491,- "	5150,- "	2,067442
V	842,- "	3350,- "	3,978622.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda av avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	10998,- kr.	9700,- kr.	0,819785
I+II+III	12298,- "	10700,- "	0,870060
I+II+III+IV	14789,- "	12850,- "	0,868889
I+II+III+V	13140,- "	11050,- "	0,840943
I+II+IV	13489,- "	11850,- "	0,878493
I+II+IV+V	14331,- "	12200,- "	0,851301
I+II+V	11840,- "	10050,- "	0,848817
II+III	4647,- "	4000,- "	0,860770
II+III+IV	7138,- "	6150,- "	0,861585
II+III+IV+V	7980,- "	6500,- "	0,814536
II+III+V	5489,- "	4350,- "	0,792494
II+IV	5838,- "	5150,- "	0,882151
II+IV+V	6680,- "	5500,- "	0,823353
II+V	4189,- "	3350,- "	0,799713.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna för diknings-

samfällighetens torrläggning skola jämkas avdelningarna emellan samt fördelas sålunda.

Avdelningarna II, III och V påföras tillsammans kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 4350,- kr., då dessa avdelningars relativa torrläggningskostnad belöper till 0,792494.

Avdelning IV påföres kostnaderna för utförande av dikessträcken H-I eller 2150,- kr., då denna avdelnings relativa torrläggningskostnad belöper till 0,863107.

Avdelning I påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 6700,- kr., då denna avdelnings relativa torrläggningskostnad belöper till 0,875702.

Sedan varje avdelnings andel i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 och 7:28-30, föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget, ej heller med sådan sökande likställd, är ej skyldig att till kostnaderna för företa-

gets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden. I kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/ angives med beteckningen "sök." de delägare, vilka äro sökande till företaget eller med sökande likställda.

Nom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger om-

besörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och företags framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av diktningföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.Avsyrning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarne ut-

se en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant samt två revisorer och en revisorsuppleant. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L.

7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Kvistofta nr 11 och 15 av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Kvistofta socken.

Mom. 11.Domstolsavgift.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 23,45 kr., vilket belopp sökandena äga inbetala till Länstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Kvistofta den 14 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson

P.B. Håkansson.

Gode män.

Graddtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
2 + 50	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30
3	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10
3 + 50	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35
4 = 20	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60
20 + 50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70
21	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80
21 + 50	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90
22	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-
22+50=6	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10
6 + 50	10,25	10,45	10,65	10,85	11,05	11,25	11,45	11,65	11,85	12,05	12,25
7	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40
+ 50	10,55	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75	11,95	12,15	12,35	12,55
8	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70
+ 50	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90
9	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10
+ 50	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30
10	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50
+ 50	11,75	11,95	12,15	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75
11	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-
+ 50	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50
12	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
12+50	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-
13	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50	15,70	15,90	16,10	16,30
+50	14,35	14,55	14,75	14,95	15,15	15,35	15,55	15,75	15,95	16,15	16,35
14	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20	16,40
+50	14,65	14,85	15,05	15,25	15,45	15,65	15,85	16,05	16,25	16,45	16,65
15	14,90	15,10	15,30	15,50	15,70	15,90	16,10	16,30	16,50	16,70	16,90
+50	15,10	15,30	15,50	15,70	15,90	16,10	16,30	16,50	16,70	16,90	17,10
+70	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20	16,40	16,60	16,80	17,-	17,20
16	15,70	15,90	16,10	16,30	16,50	16,70	16,90	17,10	17,30	17,50	17,70
+25	16,20	16,40	16,60	16,80	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80	18,-	18,20
+50	16,35	16,55	16,75	16,95	17,15	17,35	17,55	17,75	17,95	18,15	18,35
17	16,40	16,60	16,80	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80	18,-	18,20	18,40
+50	16,45	16,65	16,85	17,05	17,25	17,45	17,65	17,85	18,05	18,25	18,45
18	16,50	16,70	16,90	17,10	17,30	17,50	17,70	17,90	18,10	18,30	18,50
+50	16,55	16,75	16,95	17,15	17,35	17,55	17,75	17,95	18,15	18,35	18,55
19	16,60	16,80	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80	18,-	18,20	18,40	18,60
+50	16,80	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80	18,-	18,20	18,40	18,60	18,80
30=13+91	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20	16,40
30+50	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20	16,40	16,60
31	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20	16,40	16,60	16,80	17,-	17,20
+50	15,80	16,-	16,20	16,40	16,60	16,80	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80
32	16,40	16,60	16,80	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80	18,-	18,20	18,40
+50	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80	18,-	18,20	18,40	18,60	18,80	19,-

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
32+83	17,40	17,60	17,80	18,-	18,20	18,40	18,60	18,80	19,-	19,20	19,40
40+15+70	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20	16,40	16,60	16,80	17,-	17,20
40+50	15,50	15,70	15,90	16,10	16,30	16,50	16,70	16,90	17,10	17,30	17,50
40+99	15,80	16,-	16,20	16,40	16,60	16,80	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80

Kvistofta den 14 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Kvistofta socken.</u>				
avs. 1	12		Kvistofta; Gert Lorentz		1	200,-	250,-
1/1 528	10		D:o ; Olof Johnsson		2,3	225,-	300,-
1/16	5		D:o ; Dens.		5,6	346,-	460,-
avs. 1	9		D:o ; Jöns Johansson		4	280,-	350,-
avst.			D:o ; Kvistofta kommun		7	45,-	75,-
3/8	2		D:o ; Nils Johansson		8-23	4845,-	6650,-
2/3	1		D:o ; f.d. kyrkoherdebost.,				
			arr. Hj. Nilsson	sök.	24-51	15965,-	21380,-
					55-57	1742,-	2460,-
3/64	2		D:o ; Sigurd Jönsson		52-54	708,-	800,-
avs. av 15	1		D:o ; Fru Thilda Nilsson		58,59	1053,-	1300,-
avst. 15	3		D:o ; Nils P. Jönsson		60	287,-	350,-
avst. 15	4		D:o ; N.O. Delin		61	559,-	650,-
avs. av 15	1		D:o ; Jöns Pahnns sterbhus-				
			deläg.; Frk. Anna				
			Pahn o. Axel Pahn		62	572,-	650,-
avst. 15	5		D:o ; Karl Jönsson		63	585,-	650,-
avs. av 15	1		D:o ; Oskar Jönsson		64	598,-	650,-
avs. av 15	1		D:o ; Fru Hildegard Landin		65	799,-	850,-
1/32	3		D:o ; Frk. Greta Lorentz		66,67	545,-	800,-
9/20 av 11	1		D:o ; Sture Paulsson	sök.	68-79	3653,-	5380,-
			Överföres			33007,-	44005,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.875302	0.798494	0.863107						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50,-	43,79					43,79	0,33	2,62	
75,-	65,68					65,68	0,50	3,98	
114,-	99,83					99,83	0,76	6,04	
70,-	61,30					61,30	0,46	3,66	
30,-	26,27					26,27	0,20	1,59	
1805,-	1580,64					1580,64	11,98	95,27	
5415,-	4741,93								
718,-		569,01				5310,94	40,23	319,93	
92,-	80,56					80,56	0,61	4,85	
247,-		195,75				195,75	1,48	11,77	
63,-		49,93				49,93	0,38	3,02	
91,-		72,12				72,12	0,55	4,37	
78,-		61,81				61,81	0,47	3,74	
65,-		51,51				51,51	0,39	3,10	
52,-		41,21				41,21	0,31	2,47	
51,-		40,42				40,42	0,31	2,47	
255,-		202,08				202,08	1,53	12,17	
1727,-		1368,64							
10998,-	6700,-	2652,48				7983,84	60,49	481,05	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 3-0532

9977

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kvistofta nr 11 o. 15

av år 1936"

uti Kvistofta socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 maj 1937 fastställdt till
efteråttagelse vid arbetets utförande.
Hochholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Santhushuset representeras vägnas:
Albert Karlén.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kvistofta n:ris 11 och 15

av år 1936"

uti Kvistofta socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

7.
Sedan undertecknad handlagt sy-

neförrättning för "Dikningsföretaget

Kvistofta nr:ris 11 och 15 av år 1936"

uti Kvistofta socken av Malmöhus län,

har jag anmodats upprätta sådana hand-

lingar, som erfordras för sökande av

dels bidrag från statens avdikningsan-

slag, dels lån från statens avdik-

ningslånefond till företagets utföran-

de. Med anledning härav får jag under

hänvisning till vid syneförrättningen

upprättade handlingar och ritningar

härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingar-
na bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart söder och väster om
Kvistofta kyrka samt 2,- km. väster om Vallåkra järnvägsstation på järn-
vägslinjen Hälsingborg - Teckomatorp. De berörda markerna, vilka utgöres
av dels redan odlad jord, dels äng- och odlingsbara områden, äro av god
beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den
grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 15 januari 1935 förordnades
undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan veder-
börliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 29

juli 1936, varefter förrättningen avslutades den 14 augusti samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har be-
svär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densam-
ma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 14 augusti 1936 /förrättningsprotokollets
§ 22/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets ut-
förande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Ett flertal del-
ägare representerande tillsammans 93,25 % i företaget hava därjämte un-
dertecknat särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån
från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bi-
drag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader
för företagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till
de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Arrendatorn av den
ecklesiastika fastigheten 2/3 mtl. Kvistofta 15¹ har erhållit tillstånd
av Stiftelsen i Lund att söka och vinna delaktighet i lån från sta-
tens avdikningslånefond /Bil. V/.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsen-
ligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikes-
sträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil.
Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt.
D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och
dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av för-
slagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget läm-
nas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 31,79 ha åker och tomt samt 0,25 ha äng- och odlingsmark eller tillsammans 32,04 ha inägfjord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	30,04 ha
Endast bidragssökande	2,- "
Summa	32,04 ha

Kostnader.

Vid kostnadsförslagens upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	13200,- kr.	12309,82 kr.	890,18 kr.
Syneförrättning	795,26 "	741,58 "	53,68 "
Betänkande	176,10 "	164,19 "	11,91 "
Domstolsevgift	23,45 "	21,87 "	1,58 "
Summa	14194,81 kr.	13237,46 kr.	957,35 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 443,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår beträffande dikningsföretagets ekonomiska utbyte följande:

4.

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	67129,-	kr.
" före "	51498,-	"
Värdeförhöjning	15631,-	"
Kostnad	14194,81	"
Rel. kostnad	0,91	
Bidrag 1 % av kostnaderna	46,85	.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	59794,-	kr.
" före "	45241,-	"
Värdeförhöjning	14553,-	"
Kostnad	13237,46	" .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	7335,-	kr.
" före "	6257,-	"
Värdeförhöjning	1078,-	"
Kostnad	957,35	" .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Kvistofta nr:is 11 och 15 av år 1936" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6650,- kr. motsva-

rande 46,85 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 7040,- kr.

Med detta betänkande följande:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Utdrag av Stiftelsen i Lund protokoll den 8 januari 1937	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas lågning lån sökes från statens avdiknings- lånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Synförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö 1 februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrag- och lånesökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrag- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Aker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>Kristofsta socken.</u>				
ars. $\frac{141}{528}$ $\frac{1}{16}$	1 ¹² 1 ¹⁰ 1 ⁵	Kristofsta	Evert Lorentz	1	05	
		Ge	Olof Johansson	2, 3	15	
		Ge	Per.	5, 6	23	
ars. ars. $\frac{3}{8}$	1 ⁹ 2 ²	Ge	Jörn Johansson	4	07	
		Ge	Kristofsta kommun	7	05	
3.		Ge	Nils Johansson	8-23	3 31	02
2.		Ge	J. d. kyrkostyrelsebest., ars. Hjalmar Nilsson	24-51	10 69	
				55-57	1 23	
$\frac{3}{64}$	8 ²	Ge	Liquid Jönsson	52-54	40	
ars.	ar 15 ¹	Ge	En Thilda Nilsson	58, 59	29	
ars.	15 ³	Ge	Nils P. Jönsson	60	07	
ars.	15 ⁴	Ge	N. O. Helin	61	13	
ars.	ar 15 ⁵	Ge	Jörn Palm storbarnslägg, En Anna Palm o. Axel Palm	62	13	
ars.	15 ⁵	Ge	Karl Jönsson	63	13	
ars.	ar 15 ⁶	Ge	Gösta Jönsson	64	13	
ars.	ar 15 ⁷	Ge	En Hildegard Landin	65	17	
6.	$\frac{1}{32}$ 8 ³	Ge	En Ereta Lorentz	66, 67	40	
1.	$\frac{9}{20}$ ar 11 ¹	Ge	Sture Palmson	68-79	2 69	
				80-89	3 14	
				90-97, 100-106	6 17	83
				107-110	43	
5.	$\frac{17}{144}$ 10 ¹⁵	Ge	Johan Kromvall	98, 99	70	
4.	$\frac{1}{20}$ ar 11 ¹	Ge	Hjalmer Jönsson	111-113	1 03	
			<u>Summa</u>		31 79	25
Relativ kostnad 0.91.						
Bidrag i % av kostnaderna 46.85.						

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

[illegible]

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader.

<u>Öfverningskostnader</u>	13200.- kr.
<u>Förädlingskostnader;</u>	
Lynneförädlning	795.26 kr.
Betänkannde	176.10 "
Domstolsavgift	23.45 "
	994.81 "
<u>Summa</u>	<u>14194.81 kr.</u>

Utgjort i februari 1937.
 C. M. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 14.194 kronor 81 öre,
 varav å lantagarnas andel 13.236 kronor 66 öre.

Stockholm den 18 maj 1937.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kvistofta nr 11 och 15 av år 1936" uti Kvistofta socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Sture Paulsson, Kvistofta nr 11 per Vallåkra eller vid förfall för honom åt arrendatorn Hjalmar Nilsson, Kvistofta nr 15 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kvistofta den 14 augusti 1936.

1. Sture Paulsson

2. Hj. Nilsson

3. Nils Johansson

4. Helmer Jönsson

5. Johan Krenvall

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

11.
6. Greta Lorentz

Kvistofta.

Egenhändig namnteckning bevittna:

J.P. Landin

Hildegard Landin

Kvistofta nr 15.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 14 augusti 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Kvistofta n:ris 11 och 15 av år 1936" uti Kvistofta socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 28 oktober 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Lunds stiftsnämnd.

D:nr 2042 S.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds

protokoll den 8 januari 1937.

§ 6. Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorn av lönebostället 2/3 mtl. Kvistofta 15¹ i Kvistofta socken, Hjalmar Nilsson, undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av diktningföretaget "Kvistofta n:ris 11 och 15 av år 1936" belöpte på ovan nämnda boställe - anhållit om godkännande av Hjalmar Nilssons åtgärder.

I ärendet hade yttrande avgivits av kyrkorådet i Kvistofta pastorat.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet, varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfvidsson.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kvistofta nr:ris 11 och 15 av år 1936" inom Kvistofta socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Kvistofta socken.

3/8	mtl.	Kvistofta	2	; Nils Johansson,
1/32	"	"	8	; Fröken Greta Lorentz,
17/144	"	"	10	; Johan Kronvall,
9/20	"	"	av 11	; Sture Paulsson,
1/20	"	"	av 11	; Helmer Jönsson,
2/3	"	"	15	; f.d. kyrkoherdebostället,
				arr. Hjalmar Nilsson.

Malmö 1 januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Läningsförelaget Kristofsta n. nr 11 och 15 av år 1936"
inom Kristofsta socken
av Healmörs län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>syneförätningshandlingarna</i>	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(2+6 \times 0.50 + 13 \times 0.40 + 2)$	12	20
Upprättande av ansökningshandlingar <i>samt särskild utredning för Kristofsta, 15'</i> m. m. dagar	12	-
Kopia av plankartan å väv $(43.98 - 3.11)$	40	87
" " profiler och sektioner	32	83
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(77+2+15) \times 0.56$	51	70
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar och 2 häften betänkande</i>	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	176	10

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Laggynde*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Healmö den 20 januari 1937.
E. A. Hallén
Statens lantbruksingeniör.

Kritteras per postförskott.
E. A. Hallén

366
37

M 3-0532

9977

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 maj 1937 för
"dikningsföretaget Kvistofta nr 11 och 15 av år 1936" i Kvistofta
socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av sjutusentrettio (7.030)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusensexhundrafemtio
(6.650) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha 2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9.o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Wirstofta den *11 juni* 19*37*
Sture Paulsson

Att *Lantbrukaren Sture Paulsson,*
Wirstofta per Sallåsa

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. H. Mænn
Lantbruksingenjör
Köpenhamn
Adress

T. Edqvist
Lantbruksskolelärare
Malmö
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 7 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 juli 19 37

F. Wallin

Wirstofta
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1964

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kvistofta n:ris 11 och 15 av år 1936" uti Kvistofta socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Sture Paulsson, Kvistofta nr 11 per Vallåkra eller vid förfall för honom åt arrendatorn Hjalmar Nilsson, Kvistofta nr 15 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kvistofta den 14 augusti 1936.

1. Sture Paulsson

2. Hj. Nilsson

3. Nils Johansson

4. Helmer Jönsson

5. Johan Kronvall.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

6. Greta Lorentz

Kvistofta

Egenhändig namnteckning bevittna:

J.P. Landin

Hildegard Landin

Kvistofta nr 15.

Vidimeras
ex officio:

B. J. Mellin

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN 1937

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kvistofta n:ris 11 och 15 av år 1936" uti Kvistofta socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 7 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 7030,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6650,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sture Paulsson,

Kvistofta nr 15 per Vallåkra.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 11 juni 1937, därvid dikessträckan A-B-C-D-E-F-G befanns utförd i enlighet med fastställd arbetsplan.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 8000,- kr.

Härtill komma förrättningskostnader 994,81 "

Summa 8994,81 kr.

motsvarande omkring 63 % av hela den beräknade kostnaden 14194,81 kr.

Malmö den 12 juni 1937.

E. J. Malm

Statens lantbruksingeniör.

7/5 37

Förteckning

DIARIE Nr

1386

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kvistofta" nr 11 och 13 av år 1936" inom Kvistofta socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Kvistofta socken.

3/8	mtl.	Kvistofta	2	, Nils ^{Luchvig} Johansson,
1/32	"	"	8	, Fröken Greta Lorentz,
17/1144	"	"	10	, Johan ^{Luchvig} Kronvall,
9/20	"	"	av 11	, Sture ^{Alexander} Paulsson,
1/20	"	"	av 11	, Helmer Jönsson,
2/3	"	"	15	, f.d. kyrkoherdebostället, arr. Hjalmar Nilsson.

Malmö 1 januari 1937.

B. A. Nallén

Statens lantbruksingeniör.

1937 den 13 juli

Uppgift jämlikt stadgandet 1 i 5, i stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1923. (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kvistofta nr 11 och 15 av år
1936" i Kvistofta socken av ~~Kalmarhus län~~.

Lån 7.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 7 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det sam-
ma upptagna fastigheter.

socken, by och herman	kantat	register- nummer	ägare
<u>Kvistofta socken</u>			
Kvistofta	3/8	2 ² 3	Nils Ludvig Johansson
"	2/32	3	Greta Lorentz
"	17/142	10 ¹⁵	Johan Ludvig Kronvall
"	9/20 av 11	1	Sture Alexander Paulsson
"	1/20 "	11 ¹	Helmer Jönsson
"	2/3	15 ¹	f.d. kyrkoherdebostället, arr. Hjalmar Nilsson

Stockholm den 13 juli 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

901111 000 ~~12dec~~ 37

366/37

DIARIE Nr 20202
K LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1937

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kvistofta nr:ris 11 och 15 av år 1936" uti Kvistofta socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 7 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 7030,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6650,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 juli 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sture Paulsson,

Kvistofta nr 11 per Vallåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 november 1937.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 12400,- kr.

Förrättningskostnader 994,81 "

Summa kostnader 13394,81 kr.

Då kostnaderna vid statsunderstödet beviljande beräknats till 14194,81 kr., bör statsunderstödet alltså reduceras i förhållande till här redovisade kostnader.

Malmö den 18 november 1937.

E. H. Nauw.

Statens lantbruksingeniör.