KOPIA

Förslag
till
"Dikningsföretaget Möbbelöv n:ris 6 och 10
av år 1936"
uti Norra Möbbelövs socken,
Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1936 av
Chas. Henric Wallin.
Statens Lantbruksingenjör.

Blad 1.
Plan.


Till Vallåkra.
Fixpunkt +6.-
Från Bjerred
72. Möbbelövs hällplats.
Väg Litt. By.
Fixpunkt +13.63
Väg Litt. By.
Till Lund.
Fixpunkt +15.36
Fr. Lund.
Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 mtr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Dikningsarkiv.
Vidimeras ex officio:
C.H. Wallin.
ARKIVETS Nr 001
M 2*0536/
M 2*0536
Nr 454 Malmöhus 2 rote

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar m.m.



Förslag
till
"Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936"
uti Norra Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Claes-Henric Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex. officio C.H. Wallin
RITN. Nr 002
M 2*0536 2
Nr 454 Malmöhus 2 rit

M 2*0536

DIARIE N:r 9975
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1937

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10

av år 1936"

uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10


av år 1936"

uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nöbbelöv n:ris 2, 6 och 10 m.fl. fastigheter uti Norra Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

År 1936 den 27 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Persson, Vallkärra och Nils Annertz, Stångby i Norra Nöbbelövs kommunalrum för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nöbbelöv n:ris 2, 6 och 10 m.fl. fastigheter uti Norra Nöbbelövs socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 5 mars 1936 översänt till pastorsämbetet i Norra Nöbbelövs församling och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ upplästs i Norra Nöbbelövs kyrka söndagen den 8 mars 1936. Kungörelse hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 6 mars 1936. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande kronoegendomen 3/4 mtl. Nöbbelöv nr 6 uti Norra Nöbbelövs socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 likaledes den 5 mars 1936 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7 mars 1936 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Följande hade tillträdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Landstingsman A. Ericsson, Nöbbelövs boställe, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhörig 3/4 mtl. Nöbbelöv 6[1] uti N. Nöbbelövs socken;

Nämndeman Nils Larsson, Nöbbelöv, äg. 7/32 mtl. Nöbbelöv 10[5] uti N. Nöbbelövs socken;

Lantbr. Anders Englesson, Nöbbelöv, äg. 1849/12960 mtl. Nöbbelöv 10[6] och 493/6480 mtl. Nöbbelöv 10[7] uti N. Nöbbelövs socken;

Lantbr. John M. Jönsson, Nöbbelöv, äg. 7/16 mtl. Nöbbelöv 2[1] uti N. Nöbbelövs socken.

Övriga sakägare och ombud:

Kommunalordföranden Nils Rasmusson, Nöbbelöv, äg. 7/36 mtl. Nöbbelöv 1[2] uti N. Nöbbelövs socken, samt i egenskap av kommunalordförande förande talan för Nöbbelövs bys allmänningar;

Lantbr. Jakob Svensson, Nöbbelöv, äg. 7/144 mtl. Nöbbelöv 1[3] och 1/128 mtl. Nöbbelöv av 12[1] uti N. Nöbbelövs socken;

Lantbr. Birger Göransson, Nöbbelöv, äg. 7/32 mtl. Nöbbelöv 9[2] uti N. Nöbbelövs socken;

Domänintendenten Johan Jönsson i Revinge genom landstingsman A. Ericsson enl. fullmakt /Bil. nr 4/;

Torna härads vägstyrelse genom styrelseledamöten Bror Åkesson i Västra Hoby utan fullmakt;

Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag genom baningeniören Axel Bengtsson enligt fullmakt /Bil. n:ris 5 och 6/.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas berörda av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningspålarna.

§ 5.

Nämndeman Nils Larsson förklarade med instämmande av övriga sökande, att de med syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för utförandet av dikessträckan 6+22-15+18.

De yrkade att denna dikessträcka skulle utföras som täckt ledning av rör med tillräckliga dimensioner.

§ 6.

Jakob Svensson yrkade, att företaget skulle utsträckas norr och väster ut samt omfatta jämväl utförandet av dikessträckorna 2-6+

+22 och 3+75=30-30+48. Sagda dikessträckor borde utföras som täckta ledningar. Då Svensson emellertid befarade, att det skulle bliva förenat med stora svårigheter att upptaga avlopp under järnvägsövergången vid påle 2+64, föreslog han, att det nya avloppet skulle från påle 3+30 förläggas i rak sträckning till järnvägsdiket vid påle 2+40. Svensson förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen, samt undertecknade därom särskild förening, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt /Bil. nr 7/.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretaget berörde den Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Lunds och Vallkärra stationer samt föredrog en härom upprättad P.M. /Bil. nr 8/ med ritningar /Bil. n:ris 9-12/.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att företagets genomförande nödvändiggjorde nybyggnad av trumma för allmänna vägen mellan pålarna 7 och 7+8. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ombud, herr Bror Åkesson, att vägstyrelsen skulle i egen regi och på egen bekostnad nybygga trumma i enlighet med de direktiv, som komme att meddelas vid förrättningen.

§ 9.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att

nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i N. Nöbbelövs kommunalrum fredagen den 8 instundande maj kl. 4,30 e.m.

Nöbbelöv den 27 mars 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Annertz Per Persson

Gode män.

År 1936 den 8 maj inställde sig synemännen åter i Norra Nöbbelövs kommunalrum för att fortsätta synoförrättningen.

Följande hade tillträdeskommit:

Nämndeman Nils Larsson, Nöbbelöv,

Lantbr. Anders Englesson, Nöbbelöv,

Lantbr. John M. Jönsson, Nöbbelöv,

Kommunalordföranden Nils Rasmusson, Nöbbelöv,

Lantbr. Jakob Svensson, Nöbbelöv,

Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag gn baningeniören Axel Bengtsson enl. fullmakt /Bil. n:ris 5 och 6/.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukaren Anders Englesson, Nöbbelöv nr 10, tillika ordförande och verkställande ledamot, lantbrukaren John M. Jönsson, Nöbbelöv nr 2 och landstingsmannen Anders Ericsson, Nöbbelövs boställe, samtliga med postadress Lund.

Till revisorer utsågos nämndemannen Nils Larsson, Nöbbelöv nr 10 och kommunalordföranden Nils Rasmusson, Nöbbelöv nr 1, båda med postadress Lund.

§ 15.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Anders Englesson, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 16.

Överlämnades till lantbrukaren Anders Englesson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 17.

Meddelade förrättningsmannen att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Anders Englesson.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Nöbbelöv den 8 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Annertz Per Persson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

MALMÖ.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för lantbruksingeniören att verkställa förrättning i och för vattenavledning från egendomarne nr 2, 6 o. 10 Norra Nöbbelöv i Norra Nöbbelövs socken av Torna härad.

Norra Nöbbelöv, Lund den 11 april 1935.

A. Ericsson, Nils Larsson

Anders Englesson John M. Jönsson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 23 april 1935.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nöbbelöv n:ris 2, 6 och 10 m.fl. fastigheter uti Norra Nöbbelövs socken av Malmöhus län kommer att hållas i Norra Nöbbelövs kommunalrum fredagen den 27 innevarande mars kl. 3 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker under Nöbbelöv n:ris 1, 2, 6, 9, 10 och 12 samt en till Nöbbelövs by hörande allmänning, dels järnvägslinjen Landskrona-Lund-Trelleborg mellan Vallkärra och Lunds järnvägsstationer, dels ock allm. vägen litt. By inom Torna härads vägdistrikt.

Malmö den 5 mars 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 8 mars 1936 för Norra Nöbbelövs församling i församlingens kyrka betygar:

Ernst Erling

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nöbbelöv n:ris 2, 6 och 10 m.fl. fastigheter uti Norra Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Norra Nöbbelövs församling, /kungörelse/,	Lund	5/3 1936
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Per Persson /god man/,	Vallkärra	" "
Nils Annertz /god man/,	Stångby	" "
Lantbr. John M. Jönsson, Nöbbelöv,	Lund	7/3 "
Lantbr. Anders Englesson, Nöbbelöv,	"	" "
Landstingsman Anders Ericsson, Nöbbelövs boställe,	"	" "
Nämndeman Nils Larsson, Nöbbelöv	"	" "
Lantbr. Jakob Svensson, "	"	" "
Lantbr. Nils Rasmusson, "	"	" "
Lantbr. Birger Göransson, "	"	" "
Kommunalordf. Nils Rasmusson, Nöbbelöv,	"	" "
Domänintendenten Johan Jönsson, Revinge,	Revingeby	" "
Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag,	Lund	" "
Ordf. i Torna härads vägstyrelse, Lantbr. Per Nilsson, Raby,	Stävieby	" "

Malmö den 7 mars 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

DOMÄNVERKET.

Landstingsman Anders Ericsson, Nöbbelöv, förordnas härmed att vid den förrättning bilagda kungörelse avser föra talan för Kungl. Maj:t och Kronan. Och har att till undertecknad avlämna rapport angående resultat av förrättningen, med yttrande, däreat kronoegendomen dömes delaktig i ett torrläggningsföretag, huruvida detta kan anses vara för kronan gagneligt eller icke.

Revinge den 10 mars 1936.

Johan Jönsson

Domänintendent.

Bil. nr 5.

LANDSKRONA-LUND-TRELLEBORGS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

D.-nr 24/36.

Fullmakt för baningeniören Axel Bengtsson att vid synoförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nöbbelöv n:ris 2, 6 och 10 m.fl. fastigheter i Norra Nöbbelövs socken fredagen den 27 mars 1936 kl. 15,0 föra Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägars talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 14 mars 1936.

för Landskrona-Lund-Trelleborgs
Järnvägs Aktiebolag

Oscar Heyden.

Bevittnas:

Namn dålsligt   A. Sjöstedt.

Bil. nr 6.

Utdrag ur protokoll, hållet vid styrelsens för Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag sammanträde i Lund den 17 maj 1935.

= =

§ 26.

Styrelsen bemyndigade verkställande direktören, vice häradshövdingen Oscar Heyden, att själv eller genom den han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe satte anhängiggöra, utföra och bevaka bolagets talan vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter eller hos privata personer där så kunde ifrågakomma; och skulle fullmakten gälla jämväl i konkurs eller gäldenärs försättande däri ävensom för anhängiggörande av ansvarstalan, för träffande av förlikning eller accord på sätt ombudet bäst syntes samt för lyftande och kvittering av pengar, varor m.m. Styrelsen förklarade sig godkänna sitt sålunda utsedda ombuds lagliga åtgärder. Utdrag av protokollet härom skulle tjäna såsom fullmakt.

Denna paragraf ansågs genast justerad.

= =

Som ovan.

In fidem

Otto Dunér.

Vidimeras:

C.S. Malmquist Einar Anderberg.

Bil. nr 7.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Nöbbelöv n:ris 2, 6 och 10 m.fl. fastigheter uti Norra Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Nöbbelöv den 27 mars 1936.

Jakob Svensson

Vitsordas:

C.H. Wallér Nils Annertz Per Persson.

Bil. nr 8.

P.M.

för "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936" i vad detsamma berör Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg.

De i dikningsföretaget ingående markerna, vilka utbreda sig på båda sidor om den Landskrona-Lund-Trelleborgs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Lunds och Vallkärra järnvägsstationer, avvattnas f.n. till ett mindre, i huvudsak öppet dike. Då det nuvarande avloppet ej är tillräckligt för de berörda markernas torrläggning,

skall detsamma nu ombyggas samt i hela sin sträckning utföras som täckt dike av cementrör i enlighet med ett vid pågående syneförrättning upprättat förslag. Det planerade dikningsföretaget berör därvid Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg i följande hänseenden.

1/. Avdikningsområdet avvattnas nu genom dels ett öppet, dels ett täckt avlopp till det östra järnvägsdiket vid punkten 2+81, belägen omkring 200,- m. norr om N. Nöbbelövs hållplats. Från omnämnda punkt, dit även en del utmed järnvägen söder ifrån kommande vatten avbördas, avledes vattnet sedan norr ut i järnvägsdiket och passerar därvid mellan punkterna 2+72 och 2+64 en trumma för vägövergång, vilkens botten ligger på höjden + 7,49 m., respektive + 7,23 m. Trumman, vilken byggts av kilad granit med öppningen 0,50 m. x 0,50 m., har ej utförts till tillräckligt djup, ej heller med tillräcklig fri öppning, varför densamma måste ombyggas, därest vattnet från dikningsområdet allt framgent skall avledas samma väg som hittills. För att undvika en kostbar ombyggnad av trumman har det emellertid nu föreslagits, att det nya avloppet ej skall läggas till punkten 2+81, utan vridas vid punkten 3+30 och därifrån dragas öster om vägövergången direkt till järnvägsdiket vid punkten 2+40. Då avloppet enligt förslaget skall utmynna i järnvägsdiket på höjden + 7,16 m. och då järnvägsdikets botten vid samma punkt ligger på höjden + 6,95 m. med gott fall norr ut, behöver järnvägsdiket alltså ej nu upprensas, men bör dikningsföretaget likväl medgivas rätt att i framtiden hålla järnvägsdiket upprensat mellan punkterna 2 och 2+40 till nuvarande bottenläge. Till förhindrande av möjlig skada å järnvägsanläggningen genom utskärning och dylikt skall enligt förslaget en särskild ommurning av

betong eller ett öga utföras för rörutloppet vid punkten 2+40, varjämte järnvägsdikets botten och slänter skola till 4,- m. längd förstärkas med glacis eller stensättning, utförd av kilad sten i cementbruk.

2/ Det nuvarande avloppet skär järnvägslinjen omkring 450,- m. söder om N. Nöbbelövs hållplats. Vid skärningspunkten finnes nu mellan punkterna 11+5 och 11+14 en trumma, utförd av kilad granit med öppningen 0,60 m. x 0,60 m. Trummans botten ligger vid punkten 11+5 på höjden + 13,47 m. och vid punkten 11+14 på höjden + 11,53 m. Enligt det nu upprättade förslaget skall trumman bibehållas i oförändrat skick. För anslutning till det nya täckta avloppet skall likaledes enligt förslaget ett intag byggas vid punkten 11+4 samt en ommurning eller ett öga vid punkten 11+15, varjämte glacis eller stensättning av kilad sten i cementbruk skall utföras såväl mellan intaget och trummans nedströmssida som mellan trummans uppströmssida och ommurningen eller ögat.

Malmö i mars 1936.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 9. KOPIA 15.

Tillhör skrivelse till Kungl.Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 4 april 1936.

Ritning n:r 1.

Planritning.

Till Lund.


Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936", beläget uti N.Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Godkännes.

Stockholm den 8 april 1936.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

Carl J. Insulander.



Malmö i april 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Skala 1:4000.

Vidimeras ex officio:

C.H. Wallér


Bil. nr 10. KOPIA 16


Tillhör skrivelse till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 4 april 1936.

Ritning n:r 2.

Planskisser.

Utdrag av förslag till "Diknings-företaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936", beläget uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.





Skala 1:500.

Malmö i april 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér


Bil. nr 11. KOPIA

17.

Tillhör skrivelse till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 4 april 1936.

Ritning n:r 3.

Planritning.



Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936", beläget uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Skala för längd 1:4000.

Skala för höjd 1:100.

Malmö i april 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallér

KOPIA

Bil.n:r 12. 18.

Tillhör skrivelse till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 4 april 1936.

Ritning nr 4.

Sektioner m.m.

Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936", beläget uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Föreslås till godkännande
Lund den 3 april 1936

Godkännes.

Stockholm den 8 april 1936.

För Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen

Malmö i april 1936.

Statens lantbruksingeniör.

Skala 1:100.

Vidimeras ex officio:

Bil. nr 13.

Avskrift.

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,

STOCKHOLM.

Ang. "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936" uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

För sådant yttrande, varom stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, får jag härmed översända dels en P.M. för dikningsföretaget i vad detsamma berör Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg, dels i 4 ritningar utdrag av det för företaget upprättade förslaget. Baningenièren Axel Bengtsson, vilken vid syneförrättningen företräder järnvägsaktiebolaget såsom befullmäktigat ombud, har granskat förslaget i de delar, företaget berör järnvägen, och förordat detsamma till godkännande /se ritning nr 4/. Anhålles att översända ritningar och handlingar måtte med Kungl. Styrelsens yttrande till mig återsändas.

Malmö den 4 april 1936.

C.H. Wallér

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

Bil. nr 14.

Kungl.
Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.

Diarie Nr J 672/36.

Till

Lantbruksingeniören C.H. Wallér,

MALMÖ.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 4 april 1936 har Ni anhållit om godkännande av upprättat förslag till "Dikningsföretaget Nöbbelöv nr 6 och 10 av år 1936" i vad detsamma berör Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg.

Efter granskning av förslaget får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen återställa detsamma, försett med påskrift på ritningarna nr 1 och 4 av Kungl. styrelsens godkännande. ./.

Bestyrkt kopia av ritningarna nr 1 och 4 skall inom en månad tillställas Kungl. styrelsen.

Räkning på statsverket tillkommande ersättning för granskningen bifogas. ./.

Stockholm den 8 april 1936.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar:

Carl J. Insulander.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Mävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
N. Nöbbelövs s:n.					**Avdelning I.**
Nöbbelöv	6 1		3/4		**Kungl. Maj:t och Kronan.**
					arr. And. Ericsson.
				1	**Åker, m.p.lättlera**
				2	**D:o d:o**
				3	**D:o d:o**
					Summa
Nöbbelöv	1 3		7/144		**Jakob Svensson.**
				4	Åker, m.p.lättlera
				5	**D:o d:o**
				6	D:o d:o
				7	**Äng d:o**
				8	D:o d:o
				9	**D:o d:o**
					Summa
Nöbbelöv	av 12 1		1/128		**Jakob Svensson.**
				10a	**Åker, m.p.lättlera**
				10b	**D:o d:o**
				11	**D:o d:o**
				12	**D:o d:o**
				13	**D:o d:o**
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	07							1700	119	-	2500	175	-	800	56	-
	14							1300	182	-	2500	350	-	1200	168	-
	33								565	-		825	-		260	-
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	14							1700	238	-	2500	350	-	800	112	-
	14							1300	182	-	2500	350	-	1200	168	-
			24					1300	312	-	2500	600	-	1200	288	-
			18					1300	234	-	2500	450	-	1200	216	-
			11					1300	143	-	2500	275	-	1200	132	-
	40		53						1373	-		2325	-		952	-
	24							1300	312	-	2500	600	-	1200	288	-
	34							1300	442	-	2500	850	-	1200	408	-
	02							1300	26	-	2500	50	-	1200	24	-
	09							1300	117	-	2500	225	-	1200	108	-
	17							2200	374	-	2500	425	-	300	51	-
	86								1271	-		2150	-		879	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				14	Åker, m.p.lättlera
				15	D:o d:o
			-	16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
			-	19	D:o d:o
				20	D:o d:o
			-		Summa
Nöbbelöv					Nöbbelövs bys allmänning.
			-	21a	Äng, m.p.lättlera
			-	21b	D:o d:o
			-		Summa
Nöbbelöv	1 2		7/36		Nils Rasmusson.
				22	Åker, m.p.lättlera
				23	D:o d:o
			-	24	D:o d:o
					Summa
Nöbbelöv	10 5		7/32		Nils Larsson.
				25	Tomt
			-	26	D:o
			-		Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	86								1271	-		2150	-		879	-
	15							1700	255	-	2500	375	-	800	120	-
	38							1300	494	-	2500	950	-	1200	456	-
	12							1700	204	-	2500	300	-	800	96	-
	11							2200	242	-	2500	275	-	300	33	-
	08							1300	104	-	2500	200	-	1200	96	-
	05							1300	65	-	2500	125	-	1200	60	-
	04							2000	80	-	2500	100	-	500	20	-
1	79								2715	-		4475	-		1760	-
			23					1200	276	-	1800	414	-	600	138	-
			03					1200	36	-	1800	54	-	600	18	-
			26						312	-		468	-		156	-
	10							1300	130	-	2500	250	-	1200	120	-
	06							1700	102	-	2500	150	-	800	48	-
	09							2200	198	-	2500	225	-	300	27	-
	25								430	-		625	-		195	-
	02							2200	44	-	2500	50	-	300	6	-
	03							1700	51	-	2500	75	-	800	24	-
	05								95	-		125	-		30	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				27	Tomt
				28	D:o
				29	D:o
				30	D:o
					Summa
					Avdelning II.
Nöbbelöv					Nöbbelövs bys allmänning.
				31	Åker, vinner ej båtnad
				32	Tomt, vinner ej båtnad
				33	Vattenhåla, imp.
				34	Åker, vinner ej båtnad
					Summa
Nöbbelöv	10^{8}		läg.		And. Ericsson.
				35	Tomt
					Summa
Nöbbelöv	10^{9}		läg.		And. Ericsson.
				36	Tomt
					Summa
Nöbbelöv	10^{5}		7/32		Nils Larsson.
				37	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05								95	-		125	-		30	-
	03							1300	39	-	2500	75	-	1200	36	-
	03							1300	39	-	2500	75	-	1200	36	-
	03							1700	51	-	2500	75	-	800	24	-
	02							2200	44	-	2500	50	-	300	6	-
	16								268	-		400	-		132	-
							06									
							05									
							04									
							09									
							24									
	04							1300	52	-	2500	100	-	1200	48	-
	04								52	-		100	-		48	-
	04							1300	52	-	2500	100	-	1200	48	-
	04								52	-		100	-		48	-
	13							1300	169	-	2300	299	-	1000	130	-
	13								169	-		299	-		130	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
			-	38	Åker, m.p.lättlera
			-	39	D:o d:o
			-	40	D:o d:o
			-	41	D:o d:o
			-	42	D:o d:o
				43	Vattenhåla, imp.
				44	Åker, m.p.lättlera
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
					Summa
Nöbbelöv	6 1		3/4		Kungl. Maj:t och Kronan.
					arr. And. Ericsson.
				48	Åker, m.p.lättlera
				49a	D:o d:o
				49b	D:o vinner ej båtnad
				50	D:o m.p.lättlera
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13								169	-		299	-		130	-
	12							1700	204	-	2300	276	-	600	72	-
	27							2200	594	-	2300	621	-	100	27	-
	10							1300	130	-	2500	250	-	1200	120	-
	24							1700	408	-	2500	600	-	800	192	-
	14							2200	308	-	2500	350	-	300	42	-
							03									
	78							1500	1170	-	2500	1950	-	1000	780	-
	55							1500	825	-	2500	1375	-	1000	550	-
	32							1700	544	-	2500	800	-	800	256	-
	39							2200	858	-	2500	975	-	300	117	-
3	04						03		5210	-		7496	-		2286	-
	28							2200	616	-	2500	700	-	300	84	-
	23							2200	506	-	2500	575	-	300	69	-
							31									
	34							1700	578	-	2500	850	-	800	272	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
	07							1300	91	-	2500	175	-	1200	84	-
	08							1300	104	-	2500	200	-	1200	96	-
1	03						31		1940	-		2575	-		635	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
–			–		Överfört
–			–	54	Åker, m.p.lättlera
–			–	55	D:o d:o
–			–	56	D:o d:o
–			–	57	D:o d:o
–			–	58	D:o d:o
				59	D:o d:o
–			–	60	D:o d:o
–			–	61	D:o d:o
–			–	62	D:o d:o
–			–	63	D:o d:o
–			–	64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
–			–	67	D:o d:o
–			–	68	D:o d:o
				69	D:o d:o
–			–	70	D:o d:o
–			–	71	D:o d:o
–			–	72	D:o d:o
–			–	73	D:o d:o
–			–		Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	03						31		1940	-		2575	-		635	-
	03							1700	51	-	2500	75	-	800	24	-
	05							2200	110	-	2500	125	-	300	15	-
	24							2200	528	-	2500	600	-	300	72	-
	23							1700	391	-	2500	575	-	800	184	-
	11							1300	143	-	2500	275	-	1200	132	-
	14							1300	182	-	2500	350	-	1200	168	-
	05							1700	85	-	2500	125	-	800	40	-
	03							2200	66	-	2500	75	-	300	9	-
	04							2200	88	-	2500	100	-	300	12	-
	07							1700	119	-	2500	175	-	800	56	-
	43							1300	559	-	2500	1075	-	1200	516	-
	39							1300	507	-	2500	975	-	1200	468	-
	13							1700	221	-	2500	325	-	800	104	-
	15							2200	330	-	2500	375	-	300	45	-
	07							2200	154	-	2500	175	-	300	21	-
	10							1700	170	-	2500	250	-	800	80	-
	16							1300	208	-	2500	400	-	1200	192	-
	08							1000	80	-	2500	200	-	1500	120	-
	03							2200	66	-	2500	75	-	300	9	-
	03							1700	51	-	2500	75	-	800	24	-
3	59						31		6049	-		8975	-		2926	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				74	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Nöbbelöv	10 6		1849 / 12960		Anders Englesson.
				75	Åker, m.p.lättlera
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78a	D:o d:o
				78b	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
					Summa
Nöbbelöv	2 1		7/16		John M. Jönsson.
				81	Åker, m.p.lättlera
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	59						31		6049	-		8975	-		2926	-
	01							1300	13	-	2500	25	-	1200	12	-
3	60						31		6062	-		9000	-		2938	-
	02							1300	26	-	2500	50	-	1200	24	-
	11							1000	110	-	2500	275	-	1500	165	-
	09							1000	90	-	2500	225	-	1500	135	-
	16							1300	208	-	2500	400	-	1200	192	-
	04							1300	52	-	2500	100	-	1200	48	-
	22							1700	374	-	2500	550	-	800	176	-
	21							2200	462	-	2500	525	-	300	63	-
	85								1322	-		2125	-		803	-
	04							1000	40	-	2500	100	-	1500	60	-
	17							1300	221	-	2500	425	-	1200	204	-
	18							1700	306	-	2500	450	-	800	144	-
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	18							2200	396	-	2500	450	-	300	54	-
	69								1227	-		1725	-		498	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
N. Nöbbelövs s:n.					**Avdelning I.**
Nöbbelöv	6 1		3/4	1-3	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. And. Ericsson
D:o	1 3		7/144	4-9	Jakob Svensson
D:o	av 12 1		1/128	10a-20	Dens.
D:o				21a, 21b	Nöbbelövs bys allmänning
D:o	1 2		7/36	22-24	Nils Rasmusson
D:o	10 5		7/32	25-30	Nils Larsson
					Summa för avdelning I
					Avdelning II.
Nöbbelöv				31-34	Nöbbelövs bys allmänning
D:o	10 8		1äg.	35	And. Ericsson
D:o	10 9		1äg.	36	Dens.
D:o	10 5		7/32	37-47	Nils Larsson
D:o	6 1		3/4	48-74	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. And. Ericsson
D:o	10 6		1849/12960	75-80	And. Englesson
D:o	2 1		7/16	81-85	John M. Jönsson
					Summa för avdelning II
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	33								565	-		825	-		260	-
	40		53						1373	-		2325	-		952	-
1	79								2715	-		4475	-		1760	-
			26						312	-		468	-		156	-
	25								430	-		625	-		195	-
	16								268	-		400	-		132	-
2	93		79						5663	-		9118	-		3455	-
							24									
	04								52	-		100	-		48	-
	04								52	-		100	-		48	-
3	04						03		5210	-		7496	-		2286	-
3	60						31		6062	-		9000	-		2938	-
	85								1322	-		2125	-		803	-
	69								1227	-		1725	-		498	-
8	26						58		13925	-		20546	-		6621	-
11	19		79				58		19588	-		29664	-		10076	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Nöbbelöv den 8 maj 1936.
					Å tjänstens vägnar:
					C.H. Wallér
					Statens lantbruksingeniör.
					Per Persson Nils Annertz
					Gode män.

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B-C.								
2-2+40	40	Upprensning av järnvägs-								
		diket m.	40	0,25	10	-				
2+40=20--20+88= =3+30	88	Inköp av 21" cementrör m.	88	5,50	484	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	88	3,-	264	-				
3+30-3++75=30	45	Inköp av 15" cementrör m.	45	3,50	157	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	45	2,-	90	-	1005	50		
Tills.	173	meter.								
		Ommurning - öga - av rörutloppet vid påle 2+40=20 samt stensättning till 4 m. längd av järnvägsdikets botten och slänter. Stensättningen utföres av kilade stenar, lagda i cementbruk st.	1		100	-				
		Brunn av betong med 32" inre diameter; utföres täckt vid påle 3+30=20+88 st.	1	50,-	50	-				
		Brunn av betong med 24" inre diameter; utföres								
		Överföres			150	-	1005	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört	-	-	150	-	1005	50		
		täckt vid påle 3+75=30 st.	1	30,-	30	-	180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					114	50	1300	-
		Dikessträckan C-D.								
3+75-4++71	96	Inköp av 15" cementrör m.	96	3,50	336	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	96	2,-	192	-				
4+71-5++61	90	Inköp av 15" cementrör m.	90	3,50	315	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	90	2,-	180	-				
5+61-6+27	66	Inköp av 15" cementrör m.	66	3,50	231	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	66	1,75	115	50	1369	50		
Tills.	252	meter.								
		Brunn av betong med 24" inre diameter; utföres täckt vid påle 4+19 st.	1	30,-	30	-				
		Brunnar av betong med 24" inre diameter, inkoppling av tillstötande rörledningar; vid pålarna 4+71, 5+61								
		Överföres			30	-	1369	50	1300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			30	-	1369	50	1300	-
		och 6+27 st.	3	40,-	120	-	150	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					180	50	1700	-
		Dikessträcken D-E.								
6+27-7	73	Inköp av 15" cementrör m.	73	3,50	255	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning samt iordningställande av vägbanorna för utfartsvägarna vid 6+22 och 6+58 m.	73	2,75	200	75	456	25		
7-7+8	8	Nybyggnad av trumma för allmän väg. Trumman utföres av cementrör med minst 18" inre diameter. Arbetet utföres och bekostas av Torna härads vägstyrelse			-	-				
Tills.	81	meter.								
		Brunn av betong med 24" inre diameter; vid påle 6+64 st.	1	40,-			40	-		
		Brunnar av betong med minst								
		Överföres					496	25	3000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					496	25	3000	-
		32" inre diameter vid pålarna 7 och 7+8; utföras och bekostas av Torna härads vägstyrelse	st. 2				-	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					53	75	550	-
		Dikessträckan E-F.								
7+8-7+62	54	Inköp av 15" cementrör	m. 54	3,50	189	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 54	2,50	135	-				
7+62-7+70	8	Inköp av 15" cementrör	m. 8	3,50	28	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 8	5,-	40	-				
7+70-11+4	334	Inköp av 12" cementrör	m. 334	2,50	835	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 334	1,70	567	80	1794	80		
Tills.	396	meter.								
		Brunnar av betong med 32" inre diameter, inkoppling av tillstötande rörledningar; vid pålarna 7+62 och 7+70	st. 2	60,-	120	-				
		Överföres			120	-	1794	80	3550	-

PETERSONS BOKTR. EFTR. STOCKH. 5

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			120	-	1794	80	3550	-
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; inkoppling av tillstötande rörledningar; vid pålarna 8+42 och 10+52	st. 2	40,-	80	-				
		Brunn av betong med 24" inre diameter; utföres täckt vid påle 9+36	st. 1	30,-	30	-				
		Intag av betong enl. typritning; vid påle 11+4	st. 1	100,-	100	-	330	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					225	20	2350	-
		Dikessträckan F-G.								
11+4-11++15	11	Upprensning av dike och trumma genom järnvägens område samt stensättning av de öppna dikessträckornas botten och slänter, utförd av kilad sten i cementbruk	m. 11		60	-				
11+15-12++65	150	Inköp av 12" cementrör m. Schaktning, rörens lägg-	150	2,50	375	-				
-Övf.	161	Överföres			435	-			5900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	161	Överfört			435	-			5900	-
		ning och höljning m.	150	1,60	240	-				
12+65-14+40	175	Inköp av 12" cementrör m.	175	2,50	437	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	175	2,20	385	-				
14+40-15++18	78	Inköp av 12" cementrör m.	78	2,50	195	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	78	1,60	124	80	1817	30		
Tills.	414	meter.								
		Ommurning - öga - för rörutloppet vid påle 11+15. I ommurningen inkopplas även från Nöbbelövs boställe kommande förledningar st.	1	50,-	50	-				
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; utföras täckta vid pålarna 12+65 och 13+50 st.	2	40,-	80	-				
		Brunnar av betong med 24" inre diameter; vid pålarna 14+40 och 15+18 st.	2	40,-	80	-	210	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		Överföres					2027	30	5900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2027	30	5900	-
		ca 10 % med					222	70	2250	-
		Dikesträckan C-C[1].								
3+75=30- -30+48	48	Inköp av 6" cementrör m.	48	1,20	57	60				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	48	0,90	43	20	100	80		
Tills.	48	meter.								
		Brunn av betong med 24" inre diameter; vid påle 30+48 st.	1	40,-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					9	20	150	-
					Summa kostnad				8300	-
		Sammandrag.								
	173	Dikesträckan A-B-C					1300	-		
	252	D:o C-D					1700	-		
	81	D:o D-E					550	-		
	396	D:o E-F					2350	-		
	414	D:o F-G					2250	-		
	48	D:o C-C[1]					150	-		
Summa	1364	meter.			Summa kostnad		8300	-		

Nöbbelöv den 8 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenför.

Arbetsbeskrivning. **Bil. Litt. C.**

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Grävningstabell.
							Dikessträckan A-B-C.
2	-	0,50					Öppet dike mellan pålarna 2 och 2+40 =20.
2+25	25	1,10					
2+40=20	15	1,15				7,16	21" rör mellan pålarna 2+40=20 och 20+88=3+30.
20+44	44	1,70				1:1000	
20+88= =3+30	44	1,45				7,25	
3+30	-	1,40				7,31	15" rör mellan pålarna 3+30 och 3+ +75=30.
3+75=30	45	1,50				6:1000 7,58	
Summa	173	meter.					
							Dikessträckan C-D.
3+75	-	1,50				7,58	15" rör mellan pålarna 3+75 och 6+27.
4	25	1,60				11:1000	
+50	50	1,55					
+71	21	1,60				8,64	
5	29	1,65				13:1000	
+50	50	1,45					
+61	11	1,65				9,81	
6	39	1,50				11:1000	
+27	27	1,50				10,54	
Summa	252	meter.					
							Dikessträckan D-E.
6+27	-	1,50				10,54	15" rör mellan pålarna 6+27 och 7.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
6+50	23	1,35				11:1000	
+58	8	1,30					Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i
+64	6	1,90				10,95	kyrka, gårdsmuren mot allm. vägen,
						11:1000	7 m. väster om påle 6+80; belägen på
7	36	1,95				11,34	höjden + 13,63.
7	-	1,90				11,39	18" rör mellan pålarna 7 och 7+8.
+8	8	2,-				11,39	
Summa	81 meter.						
	Dikessträcken E-F.						
7+8	-	1,95				11,44	15" rör mellan pålarna 7+8 och 7+70.
+50	42	1,75				3:1000	
+62	12	1,75				11,60	
+62	-	1,70				11,65	
+70	8	1,50				11,65	
+70	-	1,45				11,70	12" rör mellan pålarna 7+70 och 11+4.
8	30	1,40				5:1000	
+42	42	1,35				12,06	
+50	8	1,50					
9	50	1,60				4:1000	
+10	10	1,85					
+36	26	1,50				12,44	
+50	14	1,60					
10	50	1,55				4:1000	
+50	50	1,35				12,90	
Övr.	342						

PETTERSONSKA BOKTR. ETTAN

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	342						
10+70	20	1,45				1:1000	Fixpkt.: Kors o. järndubb i sockel till el. ledningsstation, ca 25 m. Ö. om påle 11, belägen på höjden + 15,36.
11	30	1,20					
+4	4	1,-				13,47	
Summa	396 meter.						
	Dikessträckan F-G.						
11+4	-	1,-				13,47	Upprensning av dike och trumma mellan pålarna 11+4 och 11+15.
11+15	11	0,95				13,53	
11+15	-	0,95				13,54	12" rör mellan pålarna 11+15 och 15+18.
+50	35	1,20				2:1000	
12	50	1,30					
+50	50	1,85					
+65	15	1,65				13,84	
13	35	1,95				1:1000	
+50	50	1,80				13,93	
+76	26	2,-				1:1000	
14	24	1,85					
+40	40	1,30				14,02	
+50	10	1,40				1:1000	
15	50	1,40					
+18	18	1,55				14,10	
Summa	414 meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan C-C^{1}.					
3+75=30	-	1,35				7,71	6" rör mellan pålarna 3+75=30 och
						4:1000	30+48.
30+48	48	1,50				7,90	
Summa	48	meter.					
		Sammandrag.					
	173	Dikessträckan A-B-C					
	252		D:o		C-D		
	81		D:o		D-E		
	396		D:o		E-F		
	414		D:o		F-G		
	48		D:o		C-C^{1}		
Summa	1364	meter.					

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Att vid upprensning av järnvägsdiket å sträckan 2-2+40 rensningsmassorna skola uppläggas till höger om diket och ej på järnvägsbanken.

Att ommurningen vid punkten 2+40 skall utföras av betong 1:3:5 enligt upprättad typritning.

Att järnvägsdikets botten och slänter skola stensättas såväl uppströms som nedströms punkten 2+40 till sammanlagt 4,- m. längd eller så som det närmare framgår av typritning för ommurningen vid punkten 2+40.

Att ommurningen vid punkten 11+15 och intaget vid punkten 11+4 skola utföras av betong 1:3:5 enligt upprättade typritningar.

PETTERSONSKA BOKTR. ELYR.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas såväl mellan intaget vid punkten 11+4 och järnvägstrumman vid punkten 11+5 som mellan järnvägstrumman vid punkten 11+14 och ommurningen vid punkten 11+15.

Att samtliga här ovan omnämnda stensättningar skola utföras av kilad sten i cementbruk samt, om så erfordras, bakmuras.

Att fullt tillfredsställande överkörslor skola anordnas för enskilda ägo- och utfartsvägar vid de punkter, där trummor eller broar nu finnas för sådana vägar.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, av entreprenö-

ren kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. skola utföras med till 0,6 m. inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m. inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m. lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda, brända brunnstegel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillopdande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållanden erforderligt antal täckdikesrör med minst 4" inre diameter.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid särskilt det skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara av-

huggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

Nöbbelöv den 8 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nöbbelöv n:ris 2, 6 och 10 m.fl. fastigheter uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 23 april 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Nöbbelöv n:ris 2, 6 och 10 m.fl. fastigheter uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Nöbbelöv n:ris 1, 2, 6, 10 och 12 uti N. Nöbbelövs socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, är beläget omedelbart intill N. Nöbbelövs kyrka samt 4,- km. N.V. om Lund. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. till ett delvis öppet, delvis täckt avlopp, som från punkten 15+18, belägen i gränsen mellan Nöbbelöv n:ris 2 och 10, avrinner norr och väster ut till östra järnvägsdiket utmed Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg, därvid passerande omnämnda järnväg mellan punkterna 11+5 och 11+14. Det nuvarande avloppet har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de kringliggande markerna f.n. besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under förrättningen framförda yrkanden och gjorda uttalanden /förrättningsprotokollets §§ 5 och 6/ nu upprättat förslag till avlopps upptagande till det djup samt med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning. Enligt förrättningsmannens förslag skall företaget omfatta följande dikessträckor:

Dikessträckan A-B-C från punkten 2 över punkterna 2+40=20 och 20+88=3+30 till punkten 3+75=30. Utföres som täckt ledning av dels 21", dels 15" cementrör med undantag för sträckan 2-2+40, vilken utföres som öppet dike - upprensning av järnvägsdiket.

Dikessträckan C-D-E-F-G från punkten 3+75 till punkten 15+18. Utföres som täckt ledning av dels 15", dels 12" cementrör.

Dikessträckan C-C[1] från punkten 3+75=30 till punkten 30+48. Utföres som täckt ledning av 6" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra göras täckta samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det av analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de ommurningar, brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna,

har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de dikessträckor, som innefattas i förrättningsmannens förslag, komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor för allmänna och enskilda vägar.

Företagets genomförande medför nybyggnad mellan punkterna 7 och 7+8 av trumma för allmänna vägen litt. By inom Torna härads vägdistrikt. Då vägstyrelsens ombud vid sammanträdet den 27 sistlidne mars förklarat /förrättningsprotokollets § 8/, att vägstyrelsen skulle i egen regi och på egen bekostnad nybygga trumman i enlighet med de direktiv, som komme att vid förrättningen meddelas, skall det åligga vägstyrelsen att utan ersättning nybygga densamma och i samband därmed såsom anslutningsanordningar till trumman utföra brunnar vid punkterna 7 och 7+8. Trumman skall utföras av cementrör med minst 18" inre diameter, brunnarna likaledes av cementrör med minst 32" inre diameter.

Ett flertal enskilda ägo- och utfartsvägar korsas av de till utförande föreslagna dikessträckorna. Då samtliga dessa dikessträckor sko-

la utföras som täckta ledningar, erfordras det emellertid inga särskilda trummor eller broar för omnämnda vägar, men skall det åligga dikningsföretaget att utan kostnader från vägägarnas sida anordna fullt tillfredsställande överkörslor vid de punkter, där trummor eller broar nu finnas.

Mom. 4.

Arbeten, som berörа Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg.

Dikningsföretagets genomförande berör i vissa avseenden Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg, varom en särskild P.M. /Bil. nr 8/ med ritningar /Bil. n:ris 9-12/ upprättats. Förslaget till företagets utförande har därför jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:52 i tillämpliga delar underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen /Bil. nr 13/, vilken ej haft något att erinra mot detsamma /Bil. nr 14/.

Mom. 5.

Ersättningar.

Uppkommer i samband med företagets utförande skada å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Skulle någon genom företagets utförande vållas skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 8300,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 7.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 10076,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förefinnas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka, huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-30 med ett båtnadsvärde om 3455,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och $C-C^1$ samt halva dikessträckan D-E utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 3425,- /1300+1700+150+275/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 31-85 med ett båtnadsvärde om 6621,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels det nuvarande avloppet fördjupas och utvidgas å viss sträcka nedströms punkten E, dels dikessträckorna E-F och F-G utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5150,- /550+2350+2250/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
10076,- kr.	8300,- kr.	0,823739.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av den andra avdelningen, belöper relativa kostnaden för de båda avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	3455,- kr.	3425,- kr.	0,991316
II	6621,- "	5150,- "	0,777828.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola jämkas enligt bestämmelserna i V.L. 7:24 samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

Avdelning II påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 5150,- kr., då avdelningens relativa kostnad belöper till

0,777828.

Avdelning I påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 3150,- kr., då avdelningens relativa kostnad belöper till 0,911722.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnes närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är med det undantag, varom stadgas i V.L. 10:80, icke skyldig att till kostnaderna för företagets genomförande tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/ med förkortningen "sök.".

Nom. 8.

Företagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt till-

styrka detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-

Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och prov-
ning av betongrör.

Att å profilritningen angivna höjdlägen på bottenlinjerna, uträknade i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angives på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet

godkänt detsamma.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 11.

Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant, två revisorer och en revisorssuppleant. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola nu förvaras av styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i N. Nöbbelövs socken.

Kom. 12.

Domstolsavgift.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 15,11 kr., vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne i

företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Nöbbelöv den 8 maj 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Persson Nils Annertz

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
3	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50
+25	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60
+50	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70
+75	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05
4	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40
+25	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65
+50	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95
+75	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20
5	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50
+25	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75
+50	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05
+75	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30
6	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60
+25	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85
+50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15
+75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40
7	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70
+25	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80
+50	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90
+75	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05
8	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20

Pålarnas	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
8+25	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35
+50	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50
+75	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65
9	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80
+50	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-
10	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10
+50	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20
+75	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30
11	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40
+25	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55
+50	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55	15,70
+75	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90
12	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10
+25	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55	15,70	15,85	16,-	16,15	16,30
+50	15,-	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90	16,05	16,20	16,35	16,50
13	15,05	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55
+50	15,10	15,25	15,40	15,55	15,70	15,85	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60
14	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90	16,05	16,20	16,35	16,50	16,65
+50	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70
15	15,25	15,40	15,55	15,70	15,85	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75

Nöbbelöv den 8 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.N. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			N. Nöbbelövs socken.				
3/4	6 1		Nöbbelöv; Kungl. Maj:t o. Kronan,				
			arr. And. Ericsson		1-3	565,-	825,-
					48-74	6062,-	9000,-
7/144	1 3		D:o ; Jakob Svensson	sök.	4-9	1373,-	2325,-
1/128	av 12 1		D:o ; Dens.	sök.	10a-20	2715,-	4475,-
			D:o ; Nöbbelövs bys all-				
			männing		21a,21b	312,-	468,-
7/36	1 2		D:o ; Nils Rasmusson		22-24	430,-	625,-
7/32	10 5		D:o ; Nils Larsson	sök.	25-30	268,-	400,-
					37-47	5210,-	7496,-
läg.	10 8		D:o ; And. Ericsson	sök.	35	52,-	100,-
läg.	10 9		D:o ; Dens.	sök.	36	52,-	100,-
1849/12960	10 6		D:o ; And. Englesson	sök.	75-80	1322,-	2125,-
7/16	2 1		D:o ; John M. Jönsson	sök.	81-85	1227,-	1725,-
						19588,-	29664,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.911722	Rel. kostn. 0.777828				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
260,-	237,05								
2938,-		2285,26				2522,31	30,39	199,04	
952,-	867,96					867,96	10,46	68,51	
1760,-	1604,63					1604,63	19,33	126,61	
156,-	142,23					142,23	1,71	11,20	
195,-	177,78					177,78	2,14	14,02	
132,-	120,35								
2286,-		1778,11				1898,46	22,87	149,78	
48,-		37,34				37,34	0,45	2,95	
48,-		37,34				37,34	0,45	2,95	
803,-		624,59				624,59	7,53	49,32	
498,-		387,36				387,36	4,67	30,59	
10076,-	3150,-	5150,-				8300,-	100,-	654,97	

Nöbbelöv den 8 maj 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Persson Nils Annertz

Gode män.

Vidimeras ex officio:

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2*0536

9975

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10

av år 1936"

uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 maj 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10

av år 1936"

uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936" uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län har jag anmodats upprätta sådana handlingar som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart intill N. Nöbbelövs kyrka samt omkring 4,- km. nordväst om Lunds stad. De berörda markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels äng- och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 23 april 1935 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 27 mars 1936, varefter förrättningen avslutades den 8 maj samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot

förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 8 maj 1936 /förrättningsprotokollets § 15/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare representerande tillsammans 97,39 % i företaget hava därjämte undertecknat särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Arrendatorn av den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 3/4 mtl. Nöbbelöv 6 1 har erhållit tillstånd /Bil. V/ att söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 11.19 ha åker och tomt samt 0,79 ha

äng och odlingsmark eller tillsammans 11,98 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	11,64 ha
Endast bidragssökande	0,34 "
Summa	11,98 ha

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	8300,- kr.	8083,09 kr.	216,91 kr.
Syneförrättning	654,97 "	637,87 "	17,10 "
Betänkande	141,22 "	137,53 "	3,69 "
Domstolsavgift	15,11 "	14,71 "	0,40 "
Summa	9111,30 kr.	8873,20 kr.	238,10 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 760,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	29664,- kr.
" före "	19588,- "

Värdeförhöjning	10076,- kr.
Kostnad	9111,30 "
Rel.kostnad	0,90
Bidrag i % av kostnaderna	46,50 .

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	28996,- kr.
" före "	19172,- "
Värdeförhöjning	9824,- "
Kostnad	8873,20 " .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	668,- kr.
" före "	416,- "
Värdeförhöjning	252,- "
Kostnad	238,10 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 8 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4230,- kr. motsvarande 46,50 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 4750,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Avskrift av Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 29 augusti 1936	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö i januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

7.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
	1	2	3	4	5	6
			N. Nöbbelövs socken.			
6.	3/4	6¹	Nöbbelöv; Kungl. Maj:t och Kronan,			
			au. And. Ericsson	1-3	33	
				48-74	3 60	
3.	7/144	1³	do ; Jakob Svensson	4-9	40	53
3.	1/128	av 12¹	do ; Dem.	10a-20	1 79	
			do ; Nöbbelövs bys allmänning	21a, 21b		26
4.	7/36	1²	do ; Nils Rasmusson	22-24	25	
5.	7/32	10⁵	do ; Nils Larsson	25-30	16	
				37-47	3 04	
	lång.	10⁸	do ; And. Ericsson	35	04	
	lång.	10⁹	do ; Dem.	36	04	
1.	184/9 12 9/60	10⁶	do ; And. Engelsson	75-80	85	
2.	7/16	2¹	do ; John M. Jönsson	81-85	69	
			Summa		11 19	79

Relativ kostnad 0.90.
Bidrag i % av kostnaderna 46.50.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3198 -		2522 31	199 04	42 91	4 58	2768 84	1287 51	1481 33	
952 -		867 96	68 51	14 77	1 58	952 82	443 06	509 76	
1760 -		1604 63	126 61	27 30	2 92	1761 46	819 08	942 38	
156 -		142 23	11 20	2 41	- 26	156 10	72 59	— -	ej lån.
195 -		177 78	14 02	3 02	- 32	195 14	90 74	104 40	
2418 -		1898 46	149 78	32 30	3 46	2084 -	969 06	1114 94	
48 -		37 34	2 95	- 64	- 07	41 -	19 06	— -	ej lån.
48 -		37 34	2 95	- 64	- 07	41 -	19 06	— -	ej lån.
803 -		624 59	49 32	10 63	1 14	685 68	318 84	366 84	
498 -		387 36	30 59	6 60	71	425 26	197 75	227 51	
10076 -		8300 -	654 97	141 22	15 11	9111 30	4236 75	4747 16	

Malmö i januari 1937.

C. H. Wallén

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Dikningskostnader		8300.- kr.
Förrättningskostnader:		
Syneförrättning	654.97 kr.	
Bekännande	141.22 "	
Domstolsavgift	15.11 "	811.30 kr.
Summa		9111.30 kr.

Malmö i januari 1937.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.111 kronor 30 öre, varav å lättnadarnas andel 8.873 kronor 50 öre, sedan från delaktighet i länet nyttande fastigheterna Nöbbelöv 10⁸ och 10⁹.

Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936" uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Englesson, Nöbbelöv nr 10 per Lund eller vid förfall för honom åt lantbrukaren John M. Jönsson, Nöbbelöv nr 2 per Lund;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Nöbbelöv den 8 maj 1936.

1. Anders Englesson — 2. John M. Jönsson

3. Jakob Svensson — 4. N. Rasmusson

5. Nils Larsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna :

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö

A.L. Persson
Kontorsbiträde
Malmö.

6. A. Ericsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Mauritz Andersson
Lantbrukselev
N. Nöbbelöv.

Bertil Nilsson
Lantbrukselev
N. Nöbbelöv.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 maj 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936" uti N. Nöbbelövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 oktober 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel.

Stämpel.

Bil. V.

Avskrift.

J:1819 år 1936.

Till arrendatorn av kronoegendomen Nöbbelöv nr 6 i Norra Nöbbelövs socken av Malmöhus län, A. Ericsson, adr. Lund 4.

Angående tillstånd att deltaga i lån från statens avdikningslånefond för ett dikningsföretag, benämnt "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936".

Med anledning av därom gjord ansökning, varöver vederbörande domänintendent avgivit yttrande, har Kungl. domänstyrelsen funnit gott medgiva Eder såsom arrendator av förestående kronoegendom tillstånd att för egendomen jämte övriga deltagare i rubricerade torrläggningsföretag söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för Eder att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens utgång den 14 mars 1942 då ännu oguldna andelar av samma lån; dock att, därest Ni efter nämnda tidpunkt fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka Ni då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av Eder inbetalas under Eder arrendetid samt att, i händelse vid Eder avgång från det förnyade arrendet någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, Ni skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta har styrelsen härmed velat meddela; och får styrelsen anhålla, att Ni ville foga denna skrivelse till Edert exemplar av arrendekontraktet om egendomen. Stockholm den 29 augusti 1936.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/ Eric Schelin

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin

Bil. VI.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936" uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

N. Nöbbelövs socken.

7/36	mtl.	Nöbbelöv	1 2/3	;	Nils Rasmusson,
7/144	"	"	1 1/3	;	Jakob Svensson,
1/128	"	"	av 12 1/3	;	Dens.,
7/16	"	"	2 1/3	;	John M. Jönsson,
3/4	"	"	6 1/3	;	Kungl. Maj:t och Kronan; arr. And. Ericsson,
7/32	"	"	10 5/6	;	Nils Larsson,
1849/12960	"	"	10 1/6	;	And. Englesson,

Malmö i januari 1937.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Bil. VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Nöbbelöv nr:ris 6 och 10 år år 1936"
inom Östra Nöbbelövs socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synehandlingarna ~~à~~	4	–
Betänkande, sid. 5 "	15	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar (2 + 7 × 0.50 + 3 × 0.40 + 2)	8	70
Upprättande av ansökningshandlingar samt särskild utredning för fastigheten Nöbbelöv 6' m. m. ~~dagar~~ "	12	–
Kopia av plankartan å väv (29.44 - 2)	27	44
" " profiler och sektioner } 0.75 (16.64 + 12)	21	48
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (65 + 5 + 12) · 0.55 "	45	10
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synehandlingar och 2 häften betänkande	4	–
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	–
Summa Kronor:	141	22

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 20 januari 1937.

C. A. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

Kvitteras per postförskott.

C. A. Hallén.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 5
30251

153

M 2-0536

9975

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 maj 1937 för "dikningsföretaget Nöbbelöv nr 6 och 10 av år 1936" i Norra Nöbbelövs socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusensjuhundrafemtio (4.750) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** x)

och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusentvåhundratrettio (4.230) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** xx)

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/e undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/e och förbind/e ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

x) Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juli 1937 till 4.440 kronor.

xx) Bidraget " " " " " den 9 juli 1937 till 3.950 kronor.

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
128736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

N. Nöbbelöv den 11 Juni 1937.

Anders Engleson

Att Lantbrukaren Anders Engleson N. Nöbbelöv
Ben Lund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. V. Nilsson.
Lantbruksingenjör
Malmö.
Adress

T. Edqvist
Lövverksmäst.
Malmö
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 7 maj 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 juli ***19*** 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

J. Wahlin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936" uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Englesson, Nöbbelöv nr 10 per Lund eller vid förfall för honom åt lantbrukaren John M. Jönsson, Nöbbelöv pr 2 per Lund;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Nöbbelöv den 8 maj 1936.

1. Anders Engle sson.
2. John M. Jönsson
3. Jakob Svensson
4. N. Rasmusson
5. Nils Larsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

6. A. Ericsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Mauritz Andersson
Lantbrukselev
N. Nöbbelöv.

Bertil Nilsson
Lantbrukselev
N. Nöbbelöv.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

7/537

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936" uti N. Nöbbelövs socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

N. Nöbbelövs socken.

7/36	mtl.	Nöbbelöv	1 2	✓ ;	Nils Rasmusson,
7/144	"	"	1 3	✓ ;	Jakob Svensson,
1/128	"	"	av 12 1	✓ ;	Dens.,
7/16	"	"	2 1	v ;	John M. Jönsson,
3/4	"	"	6 1	v ;	Kungl. Maj:t och Kronan; arr. And. Ericsson,
7/32	"	"	10 5	v ;	Nils Larsson,
1849/12960	"	"	10 6	✓ ;	And. Englesson,

Malmö i januari 1937.

C. A. Mauè

Statens lantbruksingeniör.

v

1937 den 9 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kåbbelöv nr 6 och 10 av år 1936" i Norra Kåbbelöve socken av Kalmar läns.

Lån 4.760 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 maj 1937. Lånet minskat enligt beslut den 9 juli 1937 till 4.440 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registerenheter	Ägare
Norra Kåbbelöve socken			
Kåbbelöv	7/36	1 3/8	Nils Larsson
"	7/144	1 3/8	Jakob Svensson
"	7/16	2 1/8	John H. Jönsson
"	3/4	6 1/8	Kungl. Maj:t och Kronan genom And. Fridsson
"	7/32	10 5/8	Nils Larsson
"	1849/12960	10 6/8	And. Ingelsson
"	1/128	av 12 1/8	Jakob Svensson

Stockholm den 9 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Godk. 9/3 1937. 366/37

9976

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1937

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Nöbbelöv n:ris 6 och 10 av år 1936" uti Norra Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 7 maj 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 4750,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4230,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anders Englesson, Nöbbelöv nr 10 per Lund.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 22 april 1937. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader m.m.	7700,- kr.
Förrättningskostnader	811,30 "
Summa	8511,30 kr.

Då kostnaderna vid statsunderstödets beviljande beräknats till 9111,30 kr., skall statsunderstödet alltså reduceras iförhållande till här ovan redovisade kostnader.

Malmö den 12 juni 1937.

O. A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.