

1 SEP 1967
K. LANTIERO
14552

"Diktningens företaget Renmar Löf nr 18
av år 1936"


eti Kemmerlõus societa au Mälakõhus Lään.

Utzschneider und zusammenfassend im 1936 aus

Blas. Heuric Wallin.

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Vidimeras
ex officio;

RITN.Nr 001

C. S. Melia.

2★0537

No 474 Makinohus 2 rite

Förslag

till

"Dilningsföretaget Remmarlövs nr 18

av år 1936"

uti Remmarlövs socken av Malmöhus län.

Upprättat vid sejourföreläggning år 1936 av

Olav. Henrik Hauv.

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Profil- och sektionsskizningar mm.

CHARTRE Nr 14805
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1937

Typskizning för utfartsväg




vid påle 2

Skala 1:50.



Typskizning för brunn
med 24" inre diameter.




Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio M.Nr 002
O. H. Hauv.

M 2*0537 2

Nr 474 Malmöhus 2 rit



M 20557

DIARIE Nr 14552

R. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP. 1937

Komb 254/1937

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18

av år 1936"

uti Remmarlövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18


av år 1936"

uti Remmarlövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll. fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Remmar-
lövs gård m.fl. hemman uti Remmarlövs
socken av Malmöhus län.

År 1936 den 31 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen agronomen Vilhelm de Fine Licht, Remmarlöv nr 10 och nämndemannen Olof Månsson, Nöbbelöv nr 12 å Remmarlövs gård för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Remmarlövs gård m.fl. hemman uti Remmarlövs socken av Malmöhus län

/Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsmannens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 26 sistlidne juni översänt till pastorsämbetet i Remmarlövs församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Remmarlövs kyrka söndagen den 5 juli 1936

/Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 29 juni 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 30 juni 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökandena till förrättningen:

Godsäg. Olof Olsson, Remmarlövs gård, Mg. 157/160 mtl. Remmarlöv av 18³, samt i egenskap av syssloman förande talan för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från Ågorna till Remmarlövs gård samt nr:ris 1 och 13 Remmarlöv av år 1913".

Lantbr. Ture Anton Persson, Remmarlöv nr 1, arr. Änkan Johanna Persson

tillhöriga 3/8 mtl. Remmarlöv 1¹.

Av övriga saksägare:

Advokat Helmer Währe i Eslov, förmyndare för förenämnda, omyndigförklarade änkan Johanna Persson /Bil. nr 4/.

Lantbr. Bernhard Håkansson, Remmarlöv nr 13, äg. 3/4 mtl. Remmarlöv 13¹.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände saksägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen, att saksägarna vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvagningspålarna.

§ 5.

Godeägare Olof Olsson förklarade, att han med syneförrättningen

avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för utförande av avlopp till sådan omfattning, att hans marker under Remmarlöv nr 18 kunde nöjaktigt torrläggas. Han yrkade därför, att dikesströkan 2-9+4 skulle upptagas samt utföras som tåkt ledning av rör med tillräckliga dimensioner.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att lantbrukaren Ture Anton Persson, vilken endast arrenderade den änkan Johanna Persson tillhöriga fastigheten 3/8 mtl. Remmarlöv 1¹, undertecknat ansöknings om syneförrättningen, vartill han givetvis ej ägde befogenhet, även om dåvarande överförmyndaren, Nils Åkesson tillstyrkt ansöknings. I anledning härav förklarade advokat Währe, att han i egenskap av förmyndare för omnämnda Johanna Persson godkände de åtgärder, som Ture Anton Persson vidtagit.

§ 7.

Godsägare Olof Olsson framhöll, att lantbrukaren Nils Hansson, vilken vid tiden för ansöknings inlämnande ägde fastigheten Remmarlöv nr 13, såsom sökande undertecknat ansöknings, i tanke att förrättningen skulle utsträckas öster ut och beröra jämväl hans fastighet. Sedan det vid förundersökningarna visats, att fastigheterna Remmarlöv nr 1 och 13 kunde fullt torrläggas, därest avlopp upptogs till punkten 9+4 eller till gränsen mellan Remmarlöv nr 18 och Remmarlöv nr 1, komme Remmarlöv nr 13, vilken numera ägdes av lantbrukaren Bernhard Håkansson, ej att beröras av förrättningen.

§ 8.

Lantbrukaren Bernh. Håkansson förklarade, att han ej påyrkade

förrättningens utsträckande till hans fastighet, enär hans marker redan nu vore nöjaktigt torrlagda. Han återkallade därför den av hans företrädare gjorda ansöknings om syneförrättningen, vilket av övriga sökande godkändes.

§ 9.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 10.

Överlämnades till godsägare Olsson tvenne ritningar till diktningensföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till Remmarlövs gård samt nr:ris 1 och 13 Remmarlöv av år 1913", vilka vid förundersökningarna ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Remmarlövs gård fredagen den 14 instundande augusti kl. 4 e.m.

Remmarlöv den 31 juli 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

W. Licht

Olof Månsson

Gode män.

År 1936 den 14 augusti inställde sig synemännen åter å Remmarlövs gård för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Godsäg. Olof Olsson, Remmarlövs gård.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företags utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att till företaget hörande ritningar och handlingar skulle förvaras av godsägare Olof Olsson, Remmarlövs gård per Eslov och alltså inom 30 dagar tillställas honom.

§ 16.

Godsägare Olsson förklarade, att han till bestridande av sina kostnader för företags utförande ämnade söka såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Han uppdrog åt lantbruksingeniör C.H. Wallör att upprätta för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar.

§ 17.

Överlämnades till godsägare Olsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Remmarlöv den 14 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Wilhelm Licht

Olof Månsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Remmarlövs gård m.fl. fastigheter uti Remmarlövs socken av Malmöhus län.

Remmarlöv den 12 april 1935.

Olof Olsson, Remmarlövs gård, Remmarlöv nr 18,

Ture Anton Persson, Remmarlöv nr 1,

Nils Hansson, Remmarlöv nr 13.

Såsom överförmyndare för omyndigförklarade Johanna Persson,
ägare till Remmarlöv nr 1 i Remmarlövs socken, tillstyrker jag ovanstående ansökan.

Eslöv den 15 april 1935.

Nils Åkesson.

Överförm. i V. Sallerups socken, Eslöv.

R E S O L U T I O N .

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 23 april 1935.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Remmarlövs gård m.fl. hemman uti Remmarlövs socken av Malmöhus län, kommer att hållas å Remmarlövs gård fredagen den 31 instundande juli kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Remmarlöv n:ris 1 och 18, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ågor-na till Remmarlövs gård samt n:ris 1 och 13 Remmarlöv uti Remmarlövs socken av år 1913".

Malmö den 26 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 juli 1936 för Remmarlövs

församling i Remmarlövs kyrka betygar:

Carl Winslow

kyrkoherde

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Remmarlövs gård m.fl.
hemman uti Remmarlövs socken.

Adressat.

Adress.

Datum för un-
derrättelsens
avsämdande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Remmarlövs församling,
/kungörelse/

Eslov

26/6 1936

Skiftesgodemannen, Agronom Vilhelm de Fine Licht,
Remmarlöv nr 10,

Eslov

" "

Skiftesgodemannen Olof Månsson,
Nöbbelöv nr 12,

"

" "

Patron Olof Olsson, Remmarlövs gård,

"

30/6 "

Arr. Anton Persson, Remmarlöv nr 1,

"

" "

Lantbr. Bernhard Håkansson, Remmarlöv nr 13,

"

" "

Advokaten Helmer Währe,
såsom förmyndare för fru Johanna Persson
i Remmarlöv nr 1

"

" "

Malmö den 30 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Advokatfirman
Aspegren & Nilsson
Eslöv.

Avskrift.

1782:B.

Utdrag av protokoll angående för-
mynderskap, hållet vid lagtima hösttinge-
et med Rönnebergs, Önsjö och Harjagers
härad i Åkarp den 28 oktober 1935.

§ 51.

Jur.kand. Helmer Währe i Eslöv ingav till häradsrätten :-:-:-:-
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- Västra Sallerup.

I anledning härav förordnades jur.kand. Helmer Währe i Eslöv
att i Olof Jakobssons ställe vara förmyndare för Johanna Persson, och
skulle förmynderskapet fortfarande stå under tillsyn av överförmynda-
ren i Västra Sallerups sockens distrikt.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

I. Bååth.

Rätt avskrivet betyga:

Berit Ingelsson, Göthe Nilsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Remmarlövs socken.</u>					
Remmarlöv	¹ 1		3/8		<u>Johanna Persson.</u> <u>arr. Ture Anton Persson.</u> 1 Åker, m.p.låttlera 2 D:o d:o 3 D:o d:o <u>Summa</u>
Remmarlöv	av 18 ³		¹⁵⁷ ~~160~~		<u>Olof Olsson.</u> 4 Åker, m.p.låttlera 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 Vattenhåla, imp. 8 Åker, m.p.låttlera 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 Vattenhåla, imp. 15 Åker, m.p.låttlera 16 D:o d:o 17 D:o d:o <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55							1800	990	-	2000	1100	-	200	110	-
	61							1600	976	-	2000	1220	-	400	244	-
	07							1500	105	-	2000	110	-	500	35	-
1	23								2071	-		2460	-		389	-
1	-							1800	1800	-	2000	2000	-	200	200	-
	66							1600	1056	-	2000	1320	-	400	264	-
1	30							1400	1820	-	2000	2600	-	600	780	-
							03									
	17							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
	64							1400	896	-	2000	1280	-	600	384	-
1	18							1600	1888	-	2000	2360	-	400	472	-
	69							1800	1242	-	2000	1380	-	200	138	-
	37							1800	666	-	2000	740	-	200	74	-
2	32							1700	3944	-	2000	4640	-	300	696	-
							05									
1	59							1700	2703	-	2000	3180	-	300	477	-
	68							1700	1156	-	2000	1360	-	300	204	-
1	61							1900	3059	-	2000	3220	-	100	161	-
12	21						08		20502	-		24420	-		3918	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Remmarlövs socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Remmarlöv	¹ 1		3/8	1-3	Johanna Persson
					arr. Ture Anton Persson
D:o	av 18 ³		~~157~~ 160	4-17	Olof Olsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1 23								2071 -				2460 -				389 -	
12 21						08		20502 -				24420 -				3918 -	
13 44						08		22573 -				26880 -				4307 -	
Remmarlöv den 14 augusti 1936. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Wilhelm LichtOlof Månsson Gode män.																	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ågöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bilaga B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikesströcken A-B-C.</u>								
0-2	200	<u>Upprensning</u> av det nuva-								
		rande öppna avloppet m.	200	0,25	50	-				
2-3	100	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	100	3,25	325	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	1,80	180	-				
3-6+45	345	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	345	2,50	862	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	345	1,75	603	75				
6+45-9+4	259	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	259	2,50	647	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	259	1,50	388	50	3057	25		
<u>Tills.</u>	<u>904</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> - öga - för det								
		täckta avloppet vid påle 2								
		samt stensättning av det								
		öppna avloppets botten och								
		st.								
		slänter; enl. typritning	1	60,-	60	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre dia-								
		meter; vid pålarna 3. 4+50.								
		5+50, 6+45, 8 och 9+4; enl.								
		typritning st.	6	40,-	240	-				
		Överföres			300	-	3057	25		

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikesströkan A-B-C.							
0	-	1,40	0,3	3,80	1:1,25	3,-	Upprensning mellan pålarna 0 och 2.
+50	50	1,35	"	3,70	"	1:50:1000	
1	50	1,45	"	3,95	"		
+50	50	1,60	"	4,30	"		
2	50	1,55	"	4,20	"	3,30	
2	-	1,40				3,45	15" cementrör mellan pålarna 2 och 3.
+50	50	1,25				2:1000	
3	50	1,40				3,65	
3	-	1,35				3,70	12" cementrör mellan pålarna 3 och 9+4.
+50	50	1,50				6:1000	
4	50	1,30					
+50	50	1,40				4,60	Fixpkt.: Kors o. järndubb i sten i södra dikeskanten, 250 m. Ö. om påle 2; belägen på höjden + 5,31.
5	50	1,40				9:1000	
+50	50	1,35					
6	50	1,30				4:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i Ö. frontmurens ö.k. S. landfästet å bro i utfartsvägen, 300 m. N. om påle 6+48; belägen på höjden + 7,13.
+45	45	1,75					6,35
+45	-	1,65					6,45
7	55	1,85				4:1000	
+50	50	1,75					
8	50	1,50				7,07	
+50	50	1,50				5:1000	
Övf.	850						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	850					5:1000	
9+4	54	1,80				7,59	
Summa	904 meter.						
Vid arbetets utförande är att iakttaga:							
Att	det öppna dikets botten och slänter skola stensättas intill ommurningen vid påle 2 i den omfattning, som framgår av förslagsritningarna.						
Att	sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.						
Att	ommurningen vid påle 2 skall grundläggas till erforderligt djup under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandningen 1:3:5.						
Att	sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas.						
Att	inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
Att	rörledning ej får täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
Att	rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.						
Att	sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.						
Att	samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.						
Att	fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån						

förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, av entreprenören kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

Remmarlöv den 14 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Remmarlövs gård m.fl. hemman uti Remmarlövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 23 april 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Remmarlövs gård m.fl. hemman uti Remmarlövs socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning, och sedan en sökande med de övrigas medgivande /förrättningsprotokollets § 8/ frånträtt densamma, har det utrönt, att det planerade dikningsföretaget berör marker tillhörande Remmarlöv nr 1 och 18 uti Remmarlövs socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, är beläget omkring 6 km. väster om Eslövs stad samt 2 km. sydväst om Remmarlövs kyrka. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, sakna f.n. ordnat avlopp. Förrättningsmannen har därför i samråd med övriga syne-

män samt med beaktande av under förrättningen framförda yrkanden och gjorda uttalanden /förrättningsprotokollets §§ 5, 7 och 8/ upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall det nuvarande avloppet för dikningsföretaget "Nygrävning av flod-diket genom och från Ågorna till Remmarlövs gård samt nr:is 1 och 13 Remmarlöv av år 1913" upprennas mellan punkterna 0 och 2 - dikessträckan A-B -, varefter dikessträckan B-C skall upptagas från punkten 2 till punkten 9+4 i rågången mellan Remmarlöv nr 18 och Remmarlöv nr 1 samt utföras som tåkt ledning av dels 15", dels 12" cementrör. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej torde förefinnas någon fara för det tänkta avloppets framtida bestånd, därest detsamma utföres av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan- den.

För dikessträckan A-B-C har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava där-jämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt av-

rinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1, - liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att dikessträckan A-B-C kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högfigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:2000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av broar eller trummor för vare sig allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Uppkommer i samband med företagets utförande skada å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretaget möjligen uppkommande skada, som ej av

synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 3700,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmåles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såvhl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 4307,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmåles i V.L. 7:24, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats

detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i or-

ten innan detsamma påbörjas, därvid företaget förskottsvis skall erlägga vederbörlig försäkringspremie, såvida blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivna höjd-lägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstö-

dets beviljande, vara för företaget bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Det åligger dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från Ugorna till Remmarlövs gård samt nr:is 1 och 13 Remmarlöv av år 1913" att liksom hittills underhålla dikessträckan A-B. Kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckan B-C skola däremot bestridas av delägarne i förevarande dikningsföretag samt fördelas dem emellan efter samma grunder, som gälla för fördelning av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller enligt de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av dikningsföretaget utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tälas.

Enskilda täckdikningsledningar få tillkopplas det täckta avlop-

pet endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

Då delägarne i företaget endast äro två, skall särskild styrelse ej utses, utan skola delägarne gemensamt handhava företagets angelägenheter. Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av godsägaren Olof Olsson, Remmarlövs gård per Eslov eller av dennes rättsinnehavare.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18 av år 1936". Avgift, varom förmläses i V.L. 11:85, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Remmarlöv den 14 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Wilhelm Licht

Olof Månsson

Gode män.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
2+50	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	4,95	5,10	5,25	5,40
3	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	4,95	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70
+50	4,50	4,65	4,80	4,95	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-
4	4,80	4,95	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30
+50	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70
5	5,60	5,75	5,90	6,05	6,20	6,35	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10
+50	6,05	6,20	6,35	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55
6	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-
+50	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65
7	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90
+50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15
8	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40
+50	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65
9	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90

Remmarlöv den 14 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd.</u>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Remmarlövs socken.</u>				
3/8	1 ¹		Remmarlöv; Johanna Persson,				
			arr. Ture Anton Persson	sök.	1-3	2071,-	2460,-
157 160	av 18 ³		Remmarlöv; Olof Olsson	sök.	4-17	20502,-	24420,-
			Summa			22573,-	26880,-

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M

2-0537

DIARIE Nr 14552
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1937

Komb 254/1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18

av år 1936"

uti Remmarlövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterväntande vid arbetets utförande.
Höckholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18

av år 1936"

uti Remmarlövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Remmarlövs nr 18 av år 1936" uti Remmarlövs socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 6 km. väster om Eslövs stad samt 2 km. sydväst om Remmarlövs kyrka. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 23 april 1935 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 31 juli 1936, varefter förrättningen avslutades den 14 augusti samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 14 augusti 1936 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. En delägare, representerande 90,97 % i företaget, vilken därom undertecknat särskild förening /Bil. III/, söker jämväl lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt dessutom lån från statens avdikningslånefond till den delägare, vilken undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 13,44 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	12,21 ha
Endast bidragssökande	<u>1,23 "</u>
	<u>Summa 13,44 ha</u>

Kostnader.

Vid kostnadsförelagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragsökandes andel.	Endast bidragsökandes andel.
Dikning m.m.	3700,- kr.	3365,89 kr.	334,11 kr.
Syreförrättning	331,52 "	301,58 "	29,94 "
Betänkande	85,18 "	77,49 "	7,69 "
Summa	4116,70 kr.	3744,96 kr.	371,74 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 306,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	26880,- kr.
" före "	22573,- "
Värdeförhöjning	4307,- "
Kostnad	4116,70 "
Rel.kostnad	0,96
Bidrag 1 % av kostnaderna	48,60 .

4.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	24420,- kr.
" före "	20502,- "
Värdeförhöjning	3918,- "
Kostnad	3744,96 " .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	2460,- kr.
" före "	2071,- "
Värdeförhöjning	389,- "
Kostnad	371,74 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2000,- kr. motsvarande 48,60 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 1920,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas torr-

läggning lån sökes från statens avdiknings-

lånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och Bil. VII

Synförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö 1 januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och låneihandes andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrag- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Pemmarlövs p.m.</u>			
$\frac{3}{8}$	1'	Pemmarlöv; Johanna Persson			
		av. Thure Anton Persson	1-3	123	
$\frac{157}{160}$	av 18 ³	J- ; Olof Olsson	4-17	1221	
		<u>Summa</u>		1344	
Relativ kostnad		0.96.			
Bidrag i % av kostnaderna		48.60.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
389 -		334 11	29 94	7 69		371 74	180 67	- -	Löser ej lån.
3918 -		3365 89	301 58	77 49		3744 96	1820 05	1924 91	
4307 -		3700 -	331 52	85 18		4116 70	2000 72	1924 91	
Utdrag ur jernmari 1937. C. M. Walker Statens lantbruksingenjör.									

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader.

<u>Öfveringskostnader</u>		3700.- kr.
<u>Förvaltningskostnader</u>		
Lyneförvaltning	331.52 kr.	
Betänkande	85.18 "	416.70 "
	<u>Summa</u>	<u>4116.70 kr.</u>

Malmö i januari 1937.
C. H. Waller.

Statens lantbruksskolor.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
4.116 kronor 70 öre, varav i lantagarnas
andel 3.744 kronor 96 öre.

Hockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Lomström.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18 av år 1936" uti Remmarlövs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör

C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka

dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsägaren Olof Olsson, Remmarlövs gård per

Heslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Undertecknad söker såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Remmarlövs gård den 22 december 1936.

Olof Olsson.

Godsägare Olof Olssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Henry Österström

Arthur Rosberg

Lantbr.elev

Lantbrukselev

Remmarlövs gård.

Remmarlövs gård.

Undertecknad söker bidrag från statens avdikningsanslag.

Eslöv den 28 december 1936.

Helmer Währe

Förmyndare för änkan Johanna Persson.

Advokaten Helmer Währes egenhändiga namnteckning bevittna:

Berit Ingelsson

Maja-Lisa Nilsson . .

Advokatbiträde

Advokatbiträde

Eslöv.

Eslöv.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvar icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 14 augusti 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18 av år 1936" uti Remmarlövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 28 oktober 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot

Stämpel.

Stämpel.

Förteckning

Över en fastighet inom "Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18 av år 1936"
uti Remmarlövs socken av Malmöhus län, till vilken sökes lån från sta-
tens avdikningslånefond.

Remmarlövs socken.

157/160 mtl. Remmarlöv av 18³, Olof Olsson.

Malmö i januari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18 av år 1936"
inom Remmarlövs socken
av Halmrövs län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ ^{anförordningshandlingarna} ~~2~~	4	-
Betänkande, sid. 4	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(2 + 0.50 + 0.40 + 2.)$ ~~2~~	4	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{4}$	3	-
Kopia av plankartan å väv $(17.38 - 0.70)$	16	68
" " profiler och sektioner	12	80
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(33 + 3 + 10) \cdot 0.55$	25	30
Inhäftning av handlingar: 1 häfte ^{synehandlingar} och 2 häften ^{betänkanden}	3	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	85	18

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Rönnebergs, Gråsjö och Kalvågs
häradsrätt inom tre månader härefter.

Halmröv den 20 januari 1937

C. H. Mellin

Statens lantbruksingenjör.

Kritteras per postförskott.
C. H. Mellin.

M 2-9537

DIARIE Nr. 14552

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP 1937.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1937

för

"dikningsföretaget Remmarlöv nr 18 av år 1936" i Remmarlövs socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusenniohundratjugo (1.920)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusén (2.000)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~te~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att, för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Remmarlöv

den

22 juli

1937

Olof Olsson

Att godsägaren Olof Olsson, Remmarlövs gård per Eslöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. H. Mellén
Lantbruksingenjör
Malmsjö

Adress

Torg. Nilsson
Frölen
Remmarlöv

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 september 1937

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Journal of Management Education 30(6)

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18 av år 1936" uti Remmarlövs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsägaren Olof Olsson, Remmarlövs gård per Reslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Undertecknad söker såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Remmarlövs gård den 22 december 1936.

Olof Olsson.

Godsägare Olof Olssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Henry Österström

Arthur Rosberg

Lantbr.elev

Lantbrukselev

Remmarlövs gård.

Remmarlövs gård.

Undertecknad söker bidrag från statens avdikningsanslag.

Eslöv den 28 december 1936.

Helmer Währe

Förmyndare för änkan Johanna Persson.

Advokaten Helmer Währes egenhändiga namnteckning bevittna:

Berit Ingelsson

Maja-Lisa Nilsson

Advokatbiträde

Advokatbiträde

Eslöv.

Eslöv.

Vidimeras
ex officio:

E. H. Waller

428/37

DIARIE Nr 18594
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1937

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18 av år 1936" uti Remmarlövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1920,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2000,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 september 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godshögaren Olof Olsson,

Remmarlövs gård per Eslöv.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 20 oktober 1937, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 28 oktober 1937.

C. A. Nauv

Statens lantbruksingeniör.

30/6

Förteckning

Över en fastighet inom "Dikningsföretaget Remmarlövs nr 18 av år 1936" uti Remmarlövs socken av Malmöhus län, till vilken sökes lån från statens avdikningslånefond.

Remmarlövs socken.

- 157/160 mtl. Remmarlöv av 18³, Olof Olsson.

Malmö 1 januari 1937.

E. J. Hallén

Statens lantbruksingenjör.

1937 den 2 nov.

Uppgitt jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1933 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hemmarlöv nr 18 av år 1936"
i Hemmarlövs socken av Malmsläns län.

Lån 1.936 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-
samma upptagna fastighet.

Socken, by
och hemman

Kontal

Register-
nummer

Ägare

Hemmarlövs socken

Hemmarlöv

157/160

av 18³

Olof Olsson

Stockholm den 2 november 1937.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar

Albert Smith

Sockn. $\frac{1}{6}$ 38

428/37

DIARIE Nr 8430
K LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Remmarlöv nr 18 av år 1936" uti Remmarlövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1920,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2000,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 september 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägaren Olof Olsson,

Remmarlövs gård per Eslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 maj 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 17 maj 1938.

B. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.