

Skogsledsmossens avdikning år 1936

Upprättat vid syreförrättning åren 1935-36 av





Statero e. lantbrukssingenjör.

Postbyrå i tjänsten:
Hörsbörles



Genom Rugh. Bengts välsignelse
den 16 januari 1937 bekräftades på
officiellare sätt aktens utgående
förfaranden den 27 januari 1937.
På Rugh. Landstämman i
Hjälmar församling.





Typriering för brunnen



Förslag till rörelseapp vid 1+00, 4+00, 9+00 & 16+00 m.

Förslag till förrentag med slambassäng vid 3+00, 5+50 & 12+00m

Förslag till underbäddning av rör i dyjard



Längdskala 1:4000

И/өйд-оңу секторусскада 1:100

Skala för brunnar, rörinlägg, rörutlopps m.m. 1:50

RTN.Nr 001

1-0539

No 437 Kalmukhans 10th

M 1*0539

6659

DIARIE Nr:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1937

Handlingar

till

SKOGSLEDSSMOSSENS AVDIKNING ÅR 1936

Lövestads socken, Malmöhus län

Anskrift

Sedan Rungl. Anstalts nädiga brev
den 15 januari 1937 fastställt sin
effektuella och arbets utförande.

Stekelsen den 29 januari 1937.
På Rungl. Lantbruksskolens vägnar.
Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten
Hjördis Lönner

Betänkande

till

SKOGSLEDSSOSENS AVDIKNING ÅR 1936

Lövestads socken, Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e .

avgivet för sökande av statsunderstöd till bestridande av kostnaderna för torrlägningsföretaget "Skogsledsmossens avdikning år 1936" i Lövestads socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 4 km nordöst Lövestads station på järnvägslinjen mellan Ystad och Eslöv och angivas på bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Å vissa delar av området har tidigare skurits torv, men numera nyttjas hela mossmarken till betesgång. Till följd av allt för höga grundvattenstånd och ofta inträffande översvämningar är värdet av detta bete mycket obetydligt. Nu föreslagna åtgärder avse att för i företaget ingående odlade marker bereda möjlighet till lagenlig torrläggning genom täckdikning och för de icke odlade områdena sådan grad av torrläggning, som erfordras för att på dem med fördel skall kunna anläggas betesvallar.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen ett flertal personer gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 28 sistlidna februari och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m., samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna.

Utöver i utlåtandet meddelade föreskrifter om arbetets utförande har i uppgjort förslag till entreprenadkontrakt intagits bestämmelse, att, därest betongrör komma till användning, dessa skola in- och utvändigt bestrykas med asfalt eller annat skyddsmedel. Vid Cementlaboratoriet vid Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm utförd undersökning av tre inom området tagna vattenprov, varöver provningsprotokoll bifogas, har visserligen givit till resultat, att de insända vattenproven med hänsyn till den temporära hårdheten och halten av aggressiv kolsyra tillhöra typ II enligt den klassificering, som är angiven i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för betongrör, och att vattnet således har endast obetydlig angreppsförmåga på normenliga betongrör, varför asfaltering av rören icke skulle erfordras. Då emellertid vattnets angreppsförmåga vissa tider kan vara större än vid provens uttagande, har, till vinnande av ökad trygghet för ledningarnas bestånd, ytbehandling av rören ansetts lämplig. Kostnaden härför synes kunna bestridas genom i kostnadsförslaget gjort tillägg för oförutsedda utgifter.

På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till bättre avdikning av ett område om 12,905 hektar, varav 3,070 hektar åker, 9,810 hek-

tar ängsmark samt 0,025 hektar trädgårds- och tomtmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom föreslagna åtgärder tillskyndas ifrågavarande område, beräknats till 5.322:60 kr och kostnaden för arbetenas utförande, inkl. ersättningar o.dyl, till 5.150:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m, sammanlagt 517:78 kr, varför totalkostnaden uppgår till 5.667:78 kr. Kostnaden överstiger alltså båtnaden med ca 6 %.

Arbetstid.

I utlåtet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom statsbidrag utan återbetalningsskyldighet, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes statslån av ett flertal intressenter. Vad angår av August Nilsson ägda mosslotter inom Ry 3⁵, 3⁸ och 3⁹, så har ej med visshet kunnat fastställas, att Nilsson har lagfart å dessa områden, varför statslån ej synes böra utgå till å dessa lotter belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Statslån torde således kunna påräknas av delägare representerande 80,41 % av företaget.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden något överstiger båtnaden, statsbidrag kunna erhållas av samtliga delägare till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden eller med 1 avrundat tal 2.660:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som sökt och enligt ovan kunna påräkna sådant, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fas-

tigheter belöpande båtnad sedan bidraget frånräknats eller med i likaledes avrundat tal 2.140:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående odlade marker äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig väl för anläggande av betesmarker, varav flertalet fastigheter äro i stort behov. I sitt nuvarande vattenbesvärade skick lämnar ängsmarken mycket ringa avkastning, varför för ~~de~~ fastigheternas jordbruk dess försättande i kultur är av största betydelse. Då dessutom samtliga delägare äro småbrukare, som utan statens medverkan knappast torde förmå att bringa företaget till utförande, får jag, trots att företaget ej är bärigt, tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningskrivelse.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Provningsprotokoll.
- 6/ Lagakraftbevis.
- 7/ Räkningar / 2 st./.
- 8/ Avskrift av synehandlingarna.
- 9/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 september 1936.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet inkl. ersättningar	5.150:- kr.
Syreförrättningen	427:55 "
Betänkandet m.m.	<u>90:23 "</u>
Summa	<u>5.667:78 kr.</u>

Höör 1 september 1936.

Thore Möller

Auskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.667 kronor 78 öre, varav 2 lantbrukares andel 4557 kronor 46 öre.

Stockholm den 29 januari 1937
 P. Angl. Lantbruksskyddens Rådg.
 Ojalmar Forsman

Bestyrelsen i Järntekn.
 Thore Möller

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Skogsledsmossens avdik-

ning år 1936" i Lövestads socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma

i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för

den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslåne-

fond till företagets genomförande,

att, därets dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetenas utförande, ävensom underteckna övriga i sam-

band härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-

kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ry, Lövestad, den 28 februari 1936.

Karl Rosenqvist

Viktor Jönsson

August Nilsson

Hilding Persson

Hilding Ingemansson

Nils Lundh

Elna Ingemansson

Förestående namnteckningar bevittnas:

Thore Möller

Nils Olsson

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Lövestads socken.

Ry	2	⁷	1/128 mtl.äg.	Viktor Jönsson
"	2	⁸	1/256 " "	D:sme
"	3	⁷	1/96 " "	August Nilsson
"	6	⁴	73/4096 " "	Hilding Persson
"	6	⁵	" "	Karl Rosenqvist
"	6	⁶	1/32 " "	Hilding Ingemansson, Elna Ingemansson
"	av 6	¹⁹	9/1536 " "	Nils Lundh
"	6	²²	" "	Hilding Ingemansson

Höör i september 1936.

Thore Möller

Svenska Cementföreningen

Malmö

Ref. nr. 12536.

P R O V N I N G S P R O T O K O L L
=====

Uppdragsgivare: Lantbruksingenjör Thore Möller, Höör.

Föremål: 3 st. prov på vatten.

Undersökning: Bedömning av vattnets inverkan på betongrör.

Proven inkommo den 29 april 1936.

De insända proven utgjordes av:

1 prov vatten, märkt: N:r 1.: Skogsledsmossen, vattenprov från huvudavloppet

vid punkt 6;

1 " " : N:r 2., Skogsledsmossen, vattenprov från ägofig. 30;

1 " " : N:r 3., Skogsledsmossen, vattenprov från ägofig. 86;

Undersökningen har utförts vid Cementlaboratoriet vid Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm enligt intyg "F 131/32".

Provningsresultat.

<u>Kemis analys.</u>	prov:	<u>1.</u>	<u>2⁺/</u>	<u>3.</u>
Fri kolsyra, /CO ₂ /, mg per liter:		28	30	20
Bunden " " " "		23	46	21
Aggressiv " " " "		24	23	18
Temporär hårdhet, grader		2,9	5,9	2,7
Surhetsgrad, /pH/		6,6	6,8	6,9
Sulfat, /SO ₃ / mg per liter		35	86	28

+ / Provet grumligt, med bottensats och illaluktande.

Med hänsyn till den temporära hårdheten samt halten aggressiv kolsyra

tillhör:

a/ vatten nr 1.: typ II.

b/ " nr 2.: typ II.

c/ " nr 3.: typ II.

enligt den klassificering, som är angiven i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för betongrör till vägtrummor /1935/, vilken

klassificering även är tillämplig för betongrör för andra användningsområden, där liknande vatten förekommer.

För närmare bedömning av dessa vattentyper anges:

Vattentyp I. har praktiskt taget ingen angreppsförmåga på betongrör.

Rören behöva ej asfalteras.

Vattentyp II. har endast obetydlig angreppsförmåga på betongrör. Rören
behöva ej asfalteras.

Vattentyp III. har påtaglig angreppsförmåga på betongrör, särskilt om
vattenomsättningen är stor. Rören böra helst asfalteras
för motverkande av event. vattenangrepp.

Vattentyp IV. har stor angreppsförmåga på betongrör. Rören böra obe-
tingat asfalteras för motverkande av event. vattenangrepp

Beträffande asfalteringen hänvisas till vad som anges i nämnda
normalbestämmelser:

"För ytbehandling skola endast användas sådana materialier, som genom
tillförlitlig provning därtill befunnits lämpliga. En god och motståndskraf-
tig yta erhålles genom en första behandling med en kall lösning av asfalt i
solvent-
nafta eller annat lämpligt lösningsmedel jämte en efterföljande behandling
med varm asfalt. Asfalten för varmbehandling bör hava en hårdhet motsvaran-
de en penetration av 50 - 60 vid 25° c. Ytbehandlingen bör avse såväl insi-
dan som utsidan av röret". - För beredning av asfaltlösningen löses 100 kg
asfalt i 25 till 33 kg solventnafta.

--- 0 ---

endast
Ovannämnda resultat hänföra sig till de undersökta proven.

På grund av att ett vattens sammansättning alltid är underkastat
vissa säsongvariationer eller tillfälliga variationer, reservera vi oss för
det fall, att de insända proven icke skulle representera ett ungefärligt
medelvärde för året. Det förutsättes vidare, att de betongrör, som skola kom-
ma till användning, äro av normenlig kvalitet.

Mal-

mö. den 19 maj 1936.

Svenska Cementföreningen u.p.a

V. Bährner

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär

icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 februari 1936 av-

slutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Skogsledsmossens avdik-

ning år 1936" och avseende torrläggning av marker tillhörande Ry nr 2, 3 och

6 i Lövestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.


Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 maj 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot

Förestående avskrifter, sid. 1 - 10 likhet med originalet bestyr-

kes i tjänsten:



Synehandlingar

till

SKOGSLEDSSOSENS AVDIKNING ÅR 1936

Lövestads socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av marker tillhörande Ry nr 6 m.fl.
fastigheter i Lövestads socken av Malmö-
hus län.

Torsdagen den 12 september 1935 kl. 10 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Karl Rosenqvist i Ry för att på
grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättning-
ens handläggning. Genom kungörelse / Bil.B¹ / i Lövestads kyrka den 25
sistlidna augusti, vilken även varit införd i tidningen Ystads Allehanda den
23 samma månad, samt genom särskilda underrättelser enligt förteckning
/ Bil.C / hade vederbörande sakägare kallats till dagens sammanträde.

Närvarande:

Gode män:

Kom.-ordf. Johannes Nilsson, Lövestad nr 10

Lantbrukaren Nils Olsson, Hagaborg

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Karl Rosenqvist, Ry nr 6

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Hilding Ingemansson, Ry nr 6

" Hilding Persson, " " 6

Korpralen Nils Lundh, " " 6

Lantbrukaren Oskar Andersson, " " 3

" August Nilsson, " " 3

Lantbrukaren Viktor Jönsson,	Ry nr 2
" Emil Jönsson,	" " 4
" Hugo Nilsson,	" " 4
" Anders Nilsson,	" " 1
" Anders Andersson,	" " 5
" Nils Olssons sterbhus, Heingetorp nr 2, genom sterbhusdelägaren Nils Nilsson	

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A¹⁻³ /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något
jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Vid undersökningarna hade ett flertal markägare skriftligen förenat sig med sökanden. Sedan dessa personer förklarat sig egenhändigt hava skrivit sina namn under föreningskrivelsen, bevitnades namnteckningarna av synemännen och skrivelsen lades till handlingarna. / Bil.D /.

§ 4.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 5.

Sökanden och de, som förenat sig med honom, yrkade, att undersökta

avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning till ändamålsenligt djup av deras marker.

Till underlättande av markernas brukning och särskilt med hänsyn till att området till övervägande del vore avsett att brukas för betesgång, ansågos täckta ledningar lämpligast. Dike i råskillnad ansågs dock böra göras öppet utom i de fall, då till följd av avsevärt grävningsdjup eller jordmånens beskaffenhet sådant dike kunde befaras medföra ökade kostnader för dess upptagande och underhåll.

§ 6.

Anders Nilsson framhöll, att sedan flera år tillbaka torv ej tagits på av företaget berörda torvtäkter och att inkomsten av torvtäkten vore ringa. Möjlighet att genom uppodling eller på annat sätt draga nytta av ett ökat torrläggningsdjup ansågs utesluten.

§ 7.

Tillkännagavs att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle besiktiga marker och avlopp samt att därefter nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 8.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Ry, Lövestad, den 12 september 1935.

Thore Möller

Johs. Nilsson

Nils Olsson

Fredagen den 28 februari 1936 kl. 2 em. inställde sig åter ovan an-

givna synemän hos lantbrukaren Karl Rosenqvist i Ry för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillstädes:

Lantbrukarna Karl Rosenqvist, Hilding Ingemansson, Hilding Persson, korpralen Nils Lundh, lantbrukarna August Nilsson, Viktor Jönsson, Emil Jönsson, Hugo Nilsson och Anders Nilsson, samtliga i Ry.

§ 9.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 10.

Karl Rosenqvist meddelade, att han förvärvat de områden å Ry 6⁵, på vilka Nils Nilssons sterbhus förut haft rätt att skära torv.

§ 11.

August Nilsson och Viktor Jönsson förklarade, att de intet hade att erinra mot att dikessträckan 3+00 - 4+00 gjordes öppen under förutsättning, att skälig ersättning tillerkändes dem för upplåtelse av mark till diket och för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

På grund härav tillerkändes dem ersättning med i ersättningslängden / Bil.F / angivna belopp.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.I /, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Till styrelse utsågos:

Lantbrukaren Karl Rosenqvist, ordförande

" Hilding Ingemansson

" Viktor Jönsson

Till suppleanter valdes:

Lantbrukaren Hilding Persson

" Hugo Nilsson

Till revisorer utsågos:

Lantbrukaren August Nilsson

" Emil Jönsson

Det antecknades, att postadress för samtliga styrelseledamöter, suppleanter och revisorer vore Ry pr Lövestad.

§ 15.

För hantlangning m.m. skulle utgivas ersättning

till Karl Rosenqvist för 4 dagsv. å 5:-kr 20:- kr

D:sme virke till pålar och järndubbar 5:- " 25:-kr

till Hilding Ingemansson för 4 dagsv. 20:- "

S u m m a 45:-kr

§ 16.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 38 kronor

30 öre, varav för Johannes Nilsson 18 kronor 30 öre och för Nils Olsson 20 kronor.

§ 17.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	2 dagar
Sammanträden och markvärdering	1 $\frac{1}{2}$ "
Hydrografisk utredning	$\frac{1}{2}$ "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunn, rörutlopp m.m.	1 "
S u m m a	6 dagar

§ 18.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 19.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 20.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Ry, Lövestad, den 28 februari 1936.

Thore Möller

Johs. Nilsson

Nils Olsson

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör
att företaga vattenavledning från mig tillhörande hemman 1294/32768 dels
mantal n:6 Ry över n:2 och 3 Ry i Lövestads socken.

Ry n:6 pr. Lövestad den 10 november 1934.

Karl Rosenqvist

R E S O L U T I O N .

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att,
därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande
ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 november 1934.

F. Ramel

T. Kinnman

Ek.d.litt V n:r 7 1935.

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingeniören Th. Müller i Vänersborg,

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 maj 1935.

F. Rame1

Hj. Kjäll

1
B11.B .

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande, bl.a. nedanskrivna fastigheter, så hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas å följande tider och platser, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

[illegible]

Torsdagen den 12 september 1935 kl. 10 fm hos lantbrukaren Karl Rosenqvist

1 Ry. Företaget väntas komma att beröra marker till Ry 2⁷, 2⁸, 3⁴, 3⁵,
3⁷⁻⁹, 6⁴⁻⁶, 6¹⁹ och 6²⁰ i Lövestads socken samt innehavare av rätt till
torvtäkt å nämnda fastigheter.

Höör den 20 augusti 1935.

Thore Müller

Statens skogbruksingenjör.

9.

Erör Widén

Införd i Ystads Allehanda den 23 augusti 1935 betygar

Thore Møller

2
B11.B .

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning genom
dikning av vattenbesvärade marker inom Lövestads socken, Malmöhus län, hand-
läggas ånyo vid sammanträden å följande tider och platser:

[illegible]

Fredagen den 28 februari 1936 kl.2 em hos lantbrukaren Karl Rosenqvist i

Ry. Företaget berör marker till Ry nr 2, 3 och 6.

Vid sammanträdena förekommer bl.a. styrelseval.

Höör den 6 februari 1936.

Thore Møller

Statens o.lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse avskänd till pastorsämbetet i Lövestad den 6 februari 1936 för uppläsande snarast möjligt samt införd i Ystads Allehandan den 10 samma månad, betygar:

Thore Møller

Bil.C.F ö r t e c k n i n g

Å kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syn-
förrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbesvärade mar-
ker tillhörande Ry 2⁷, 2⁸, 3⁴, 3⁵, 3⁷⁻⁹, 6⁴⁻⁶ och 6²⁰ i Lövestads socken
av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 20 augusti 1935 angående sammanträde i Ry den 12 september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Lövestad, Lövestad.

" " tidningen Ystads Allehanda, Ystad.

Kallelse till skiftesgodemannen Johannes Nilsson, Lövestad nr 10, Lövestad.

" " " Nils Olsson, Hagaborg, "

Underrättelse till Karl Rosenqvist, Ry nr 6, "

" " Oskar Andersson, " " 3, "

" " August Nilsson, " " 3, "

" " Viktor Jönsson, " " 2, "

" " Hilding Persson, " " 6, "

" " Hilding Ingemansson, " " 6, "

" " Nils Lundh, " " 6, "

" " Anders Nilsson, " " 1, "

" " Hugo Nilsson, " " 4, "

" " Emil Jönsson, " " 4, "

" " Anders Andersson, " " 5, "

" " Per Åkesson, " " 6, "

" " Nils Nilsson, Heinge "

Underrättelse till Nils Nilssons sterbhus, Halsberg, Lövestad.

" " Nils Olssons sterbhus, Heingetorp nr 2, "

" " Hans Perssons sterbhus, Lövestad nr 37, "

Den 6 februari 1936 angående sammanträde i Ry den 28 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Lövestad, Lövestad.

" " Ystads Allehanda, Ystad.

Kallelse till skiftesgodemannen Johannes Nilsson, Lövestad nr 10, Lövestad.

" " " Nils Olsson, Hagaborg, "

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D.

F ö r e n i n g.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker hörande till Ry N:o 6 uti Lövestads socken av Malmöhus län, och påyrka vi företagets utsträckning att oss tillhörande försumpade marker kunna nöjaktigt torrläggas.

Ry den 22 juli 1936.

Emil Jönsson

Nils Lundh

Hilding Ingemansson

Hilding Persson

Bevittnas:

Thore Möller

Johs. Nilsson

Nils Olsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littra å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lövstads socken</u> Ry	3 ⁷	C	1/96		<u>August Nilsson</u> 1 äng, mylla på sand o grus 2 " " " " " " 3 åker " " " " " 4 " " " " " " 5 väg 6 höglant mark 7 avlopp 8 åker, mylla på sand o grus 9 äng, " " " " 10 åker, " " " " 11 " " " " " 12 äng, " " " " 13 åker, " " " "
Ry	3 ⁵	a	1/96		Summa <u>August Nilsson</u> 14 åker, mylla på sand o grus 15 äng, " " " "
Ry	3 ⁸	a	1/192		Summa <u>August Nilsson</u> 16 åker, mylla på sand o grus 17 äng, " " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
			01.5					200	3	-	500	7	50	300	4	50
			05.0					"	10	-	"	25	-	"	15	-
	03.0							800	24	-	1400	42	-	600	18	-
	03.5							"	28	-	"	49	-	"	21	-
						06.0		-			-			-		
						04.0		-			-			-		
						03.5		-			-			-		
	10.5							700	73	50	1400	147	-	700	73	50
			02.0					300	6	-	1000	20	-	"	14	-
	40.0							700	280	-	1400	560	-	"	280	-
	16.5							"	115	50	"	231	-	"	115	50
			07.5					300	22	50	1000	75	-	"	52	50
	06.5							800	52	-	1400	91	-	600	39	-
	80.0		16.0				13.5		614	50		1247	50		633	-
	05.0							600	30	-	1400	70	-	800	40	-
			10.0					300	30	-	1000	100	-	700	70	-
	05.0		10.0						60	-		170			110	-
02.5	00.5							400	2	-	1400	7	-	1000	5	-
			03.0					300	9	-	1000	30	-	700	21	-
00	00.5		03.0						11	-		37	-		26	-

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
Transport					
18 avlopp					
19 äng, mylla på sand o. grus					
Summa					
<u>August Nilsson</u>					
20 äng, mylla på sand o. grus					
21 " " " " "					
22 avlopp					
Summa					
<u>Viktor Jönsson</u>					
23 åker, mylla på sand o. grus					
24 avlopp					
25 äng, mylla på sand o. grus					
Summa					
<u>Viktor Jönsson</u>					
26 åker, mylla på sand o. grus					
27 " " " " "					
28 " " " " "					
29 avlopp					
Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
	00.5		03.0				00.5	—		11 —			37 —			26 —
			02.5					300		7 50	1000		25 —	700		17 50
	00.5		05.5				00.5			18 50			62 —			43 50
			07.5					300		22 50	1000		75 —	700		52 50
			00.5					"		1 50	"		5 —	"		3 50
							00.5	—			—			—		
			08.0				00.5			24 —			80 —			56 —
	54.0							500		270 —	1400		756 —	900		486 —
							01.0	—			—			—		
			05.5					300		16 50	1000		55 —	700		38 50
	54.0		05.5				01.0			286 50			811 —			524 50
	28.0							550		154 —	1400		392 —	850		238 —
	35.0							"		192 50	"		490 —	"		297 50
	07.0							1200		84 —	"		98 —	200		14 —
							02.0	—			—			—		
	70.0						02.0			430 50			980 —			549 50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ry	av 6 ⁴	Fba	73/1096		<u>Hilding Persson</u>
				30	äng, mylla på sand o grus
				31	" " " " "
				32	åker, " " " "
				33	" " " " "
				34	äng, " " " "
				35	" " " " "
				36	" " " " "
				37	trädgård
				38	åker, mylla på sand o grus
				39	äng, " " " "
				40	råucusamling
				41	åker, mylla på sand o. grus
				42	" " " " "
				43	äng, " " " "
				44	åker, " " " "
				45	stenurplag
				46	äng, mylla på sand o grus
				47	åker, " " " "
				48	" " " " "
				49	" " " " "
				50	avlopp
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
			34.0					50	17	-	200	68	-	150	51	-
			11.5					600	69	-	700	80	50	100	11	50
10.0								1200	120	-	1400	140	-	200	20	-
04.5								900	40	50	"	63	-	500	22	50
			00.5					250	1	25	700	3	50	450	2	25
			05.0					350	17	50	"	35	-	350	17	50
			01.0					"	3	50	"	7	-	"	3	50
					02.5			"	8	75	"	17	50	"	8	75
08.0								700	56		1400	112	-	700	56	-
			02.5					200	5	-	400	10	-	200	5	-
						19.0		-			-			-		
00.5								700	3	50	1400	7	-	700	3	50
04.0								1100	44	-	"	56	-	300	12	-
			00.5					400	2	-	600	3	-	200	1	-
03.0								800	24	-	1400	42	-	600	18	-
						01.0		-			-			-		
			04.0					100	4	-	400	16	-	300	12	-
02.5								400	10	-	1400	35	-	1000	25	-
12.5								1000	125	-	"	175	-	400	50	-
23.0								1100	253	-	"	322		300	69	-
						02.5		-			-			-		
68.0		59.0		02.5		22.5			804	-		1192	50		388	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ryf		av Ebb			<u>Nils Olofsons storbhus</u>
				51	äng, mylla på sand o grus
				52	" " " " "
					Summa
Ryf		Ebb			<u>Anders Andersson</u>
				53	äng, mylla på sand o grus
				54	åker, " " " "
				55	" " " " "
				56	äng, " " " "
				57	" " " " "
				58	vatten-samlings
				59	"
				60	äng, mylla på sand o grus
				61	" " " " "
				62	åker, " " " "
				63	äng, " " " "
				64	avlopp
					Summa
Ryf	65	Fbb			<u>Karl Rosengvist</u>
				65	avlopp
				66	äng, mylla på sand o grus
				67	" " " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
			15.0					20	3	-	100	15	-	80	12	-
			01.0					400	4	-	600	6	-	200	2	-
			16.0						7	-		21	-		14	-
			10.5					50	5	25	400	42	-	350	36	75
02.5								700	17	50	1400	35	-	700	17	50
15.0								750	112	50	"	210	-	650	97	50
			02.0					200	4	-	700	14	-	500	10	-
			29.5					50	14	75	400	118	-	350	103	25
						02.0		-			-			-		
						08.0		-			-			-		
			02.0					50	1	-	700	14	-	650	13	-
			12.0					200	24	-	700	84	-	500	60	-
03.0								900	27	-	1400	42	-	"	15	-
			03.0					600	18	-	700	21	-	100	3	-
						01.5		-			-			-		
20.5		59.0				11.5			224	-		580	-		356	-
						10.0		-			-			-		
		43.0						50	21	50	200	86	-	150	64	50
		17.0						500	85	-	700	119	-	200	34	-
		60.0				10.0			106	50		205	-		98	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrensnummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ry					Transport
				68	äng, mylla på sand o grus
				69	" " " " "
				70	" " " " "
				71	" , höglant
				72	" , mylla på sand o grus
				73	" " " " "
				74	äker, " " " "
				75	väg
				76	äng, mylla på sand o grus
				77	" " " " "
				78	" " " " "
				79	" " " " "
				80	" " " " "
				81	" " " " "
Ry		av Dd			Summa
					<u>Emil Jönsson</u>
				82	äng, mylla på sand o grus
				83	" " " " "
Ry		Da			Summa
					<u>Hugo Nilsson</u>
				84	äng, mylla på sand o grus
				85	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		60.0				10.0			106	50		205	-		98	50
		03.0						50	1	50	400	12	-	350	10	50
		08.5						10	-	85	100	8	50	90	7	65
		06.5						500	32	50	700	45	50	200	13	-
						02.0		-			-			-		
		32.0						100	32	-	400	128	-	300	96	-
		16.0						"	16	-	"	64	-	"	48	-
09.0								1200	108	-	1400	126	-	200	18	-
						02.5		-			-			-		
		21.0						100	21	-	400	84	-	300	63	-
		03.5						500	17	50	600	21	-	100	3	50
		02.0						"	10	-	"	12	-	"	2	-
		02.0						20	-	40	100	2	-	80	1	60
	1	11.0						100	111	-	400	444	-	300	333	-
		04.0						500	20	-	600	24	-	100	4	-
09.0	2	69.5				14.5			477	25		1176	-		698	75
		07.0						500	35	-	600	42	-	100	7	-
		21.0						100	21	-	400	84	-	300	63	-
		28.0							56	-		126	-		70	-
		06.0						400	24	-	600	36	-	200	12	-
		19.0						100	19	-	400	76	-	300	57	
		25.0							43	-		112	-		69	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ryg	6 ²²	E	1/96		Transport
				86	äng, mylla på sand o grus
					Summa
					<u>Karl Rosenqvist</u>
					<u>Hilding Tugemoansson</u>
					<u>Hilding Persson</u> och
					<u>Per Ahlsson</u>
				87	äng, mylla på sand o grus
				88	" " " " "
				89	" " " " "
					Summa
					<u>Hilding Tugemoansson</u> och
					<u>Olua Tugemoansson</u>
				90	äng, mylla på sand o grus
				91	" " " " "
				92	" " " " "
				93	" " " " "
				94	" " " " "
					Summa
					<u>Hilding Tugemoansson</u>
				95	äng, mylla på sand o grus
				96	" " " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			25.0						43	-		112	-		69	-
			12.0					200	24	-	600	72	-	400	48	-
			37.0						67	-		184	-		117	-
			00.5					200	1	-	600	3	-	400	2	-
			39.0					30	11	70	300	117	-	270	105	30
			25.5					300	7	50	600	15	-	300	7	50
			42.0						20	20		135	-		114	80
			06.0					600	36	-	700	42	-	100	6	-
			37.0					200	74	-	600	222	-	400	148	-
			15.5					50	7	75	400	62	-	350	54	25
			13.5					200	27	-	600	81	-	400	54	-
			14.0					20	2	80	200	28	-	180	25	20
			86.0						147	55		435			287	45
			16.5					30	4	95	300	49	50	270	44	55
			03.0					200	6	-	600	18	-	400	12	-
			19.5						10	95		67	50		56	55

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ry		Cc			Transport
				97	äng, mylla på sand o grus
				98	" " " " "
				99	" " " " "
				100	" " " " "
					Summa
					<u>Anders Nilsson</u>
				101	äng, mylla på sand o grus
				102	" " " " "
				103	" " " " "
Ry	av 69	B	9/536		Summa
					<u>Nils Lundkv</u>
				104	äng, mylla på sand o grus
				105	" " " " "
				106	" " " " "
				107	" " " " "
				108	" " " " "
				109	vattensamling
				110	äng, mylla på sand o grus
				111	" " " " "
				112	" " " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		19.5							10	95		67	50		56	55
		09.0						250	22	50	700	63	-	450	40	50
		08.0						"	20	-	600	48	-	350	28	-
		73.0						150	109	50	"	438	-	450	328	50
		06.0						50	3	-	400	24	-	350	21	-
		1	15.5						165	95		640	50		474	55
		43.0						20	8	60	200	86	-	180	77	40
		13.5						100	13	50	700	94	50	600	81	-
		00.5						"	-	50	600	3	-	500	2	50
		57.0							22	60		183	50		160	90
		18.0						20	3	60	200	36	-	180	32	40
		22.5						50	11	25	400	90	-	350	78	75
		80.6						200	160	-	800	640	-	600	480	-
		19.0						500	95	-	"	152	-	300	57	-
		11.0						"	55	-	"	88	-	"	33	-
						08.0		-			-			-		
		03.5						200	7	-	600	21		400	14	-
		10.0						400	40	-	"	60	-	200	20	-
		03.0						500	15	-	800	24	-	300	9	-
		1	67.0			08.0			386	85		1111	-		724	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lövstads socken.</u>					<u>Samman drag.</u>
Ry	3 ⁷	C	1/96	1-13	August Nilsson
- " -	3 ⁵	a	1/96	14-15	- " - - " -
- " -	3 ⁸	a	1/192	16-19	- " - - " -
- " -	3 ⁹	b	1/192	20-22	- " - - " -
- " -	2 ⁸	H	1/256	23-25	Viktor Jönsson
- " -	2 ⁷	G	1/128	26-29	- " - - " -
- " -	av 6 ⁴	Fba	73/4096	30-50	Hilding Persson
- " -		av Ebb		51-52	Nils Olofsson Stubbhus
- " -		Eba		53-64	Anders Andersson
- " -	6 ⁵	Fbb		65-81	Karl Rosengrind
- " -		av Db		82-83	Emil Jönsson
- " -		Da		84-86	Hugo Nilsson
- " -		Fb		87-89	{ Karl Rosengrind Hilding Tugemausson Hilding Persson och Per Åkesson }
- " -	6 ⁶	Fbc	1/32	90-94	{ Hilding Tugemausson och Selma Tugemausson }
- " -	6 ²²	E	1/96	95-100	Hilding Tugemausson
- " -		Cc		101-103	Anders Nilsson
- " -	av 6 ¹⁹	B	2/1536	104-112	Nils Lindkv
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	80.0		16.0						614	50		1.247	50			633	-		
	08.0		10.0						60	-		170	-			110	-		
	00.5		05.5					00.5	18	50		62	-			43	50		
			08.0					00.5	24	-		80	-			56	-		
	54.0		05.5					01.0	286	50		811	-			524	50		
	70.0							02.0	430	50		980	-			549	50		
	68.0		59.0		02.5			22.5	804	-		1.192	50			388	50		
			16.0						7	-		21	-			14	-		
	20.5		59.0					11.5	224	-		580	-			356	-		
	09.0		2 69.5					14.5	477	25		1.176	-			698	75		
			28.0						56	-		126	-			70	-		
			37.0						67	-		184	-			117	-		
			42.0						20	20		135	-			114	80		
			86.0						147	55		435	-			287	45		
			1 15.5						165	95		640	50			474	55		
			57.0						22	60		183	50			160	90		
			1 67.0					08.0	386	85		1.111	-			724	15		
3	07.0	9	81.0		02.5		74.0		3.812	40		9.135	-			5.322	60		
Ry, Lövestad, den 28 februari 1936. Thou Möller vice Skatt																			

Ry, Lövstad, den 28 februari 1936.

Johs. Nilsson

Thom. Möller

Nils Olofsson

Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Ersättningslängd.

Socken och Husman	Registrationsnummer	Mantel	Ägare	Ersättning för												S:a ersätt- ning
				markupplåtelse						intrång genom schaktningssmassor						
				m ²	kr.	ö	kr.	ö	m ²	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13		
<u>Lövstads s.m.</u>																
Ry	3 ⁸	1/192	Aug. Nilsson	50	3.0	1	50		130	10.0	13	-				
- " -	3 ⁹	1/192	D:sunc	85	3.6	2	55		220	10.0	22	-				
- " -	3 ⁵	1/96	D:sunc	10	3.0	-	30	4	35	40	10.0	4	-	39	- 43 35	
- " -	2 ⁸	1/256	Viktor Jönsson	85	5.0	4	25		240	14.0	33	60				
				85	3.0	2	55	6	80	240	10.0	24	-	57	60 64 40	
								Summa							107 75	

För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tag-
na markens nuvarande värde samt för jord-och stenupplag efter den härav
täckta markens värde efter företagets genomförande.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas
ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Ry, L ö v e s t a d, den 28 februari 1936.

Thore Möller

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet A - B - C - D - E.</u>								
		<u>Sträckan A - B.</u>								
+80 1 - 1	80	Sand, grus o. sten, träd- rötter m ³	145	1.50	217	50	217	50		
+80 1 - 3	120	Rör, inre diam. 15" lm	120	3:-	360	-				
		Rörutlopp vid 1+80 st	1	30:-	30	-				
		Rörintag vid 3 "	1	40:-	40	-	430	-		
		Sand, grus o. sten m	160	1.40	224	-				
		Läggning och återfylln. lm	120	0.40	48	-	272	-		
3 - 4	100	Sand, grus o. sten m	30	1.40	42	-				
		Dyford "	370	0.40	148	-	190	-		
+50 4 - 5	150	Rör, inre diam. 12" lm	150	2.30	345	-				
		Underbäddning av rören "	30	1.30	39	-				
		Sand, grus, sten, delvis rötter m	105	1.50	157	50				
		Dyford "	30	0.40	12	-				
		Läggning och återfyllning lm	150	0.40	60	-				
		Rörutlopp vid 4 st	1	30:-	30	-				
		Brunn vid 4+05, inre diam. 60 cm "	1	30:-	30	-				
		Rörintag vid 5+50 "	1	40:-	40	-	713	50		
+50 +50 5 - 6	100	Sand, grus o. sten m	85	1.30	110	50				
		Dyford "	325	0.40	130	-	240	50	2063	50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							208	75
		Jordersättningar enligt särskild längd							107	75
	550				Summa		2380		-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 6 - 7	50	<u>Sträckan B - C.</u>								
		Sand, grus o. sten	3 m	15	1.30	19 50				
		Dyford	"	175	0.40	70 -	89 50		89 50	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							10 50	
					Summa				100 -	
+32 9 - 9	32	<u>Sträckan C - D.</u>								
		Rör, inre diam. 10"	1 m	32	1.00	60 80				
		Underbuddning av rören	"	18	1.30	23 40				
		Sand, grus o. sten	3 m	10	1.30	13 -				
		Dyford	"	35	0.40	14 -				
		Läggning och återfylln.	"	32	0.25	8 -				
		Rörutlopp vid	st	1	30:-	30 -				
		Brunn vid +32, inre diam. 60 cm	"	1	30:-	30 -	179 20		179 20	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							20 80	
					Summa				200 -	
+32 9 - 11	168	<u>Sträckan D - E.</u>								
		Rör, inre diam. 10"	1 m	168	1.00	310 80				
		Underbuddning av rören	"	90	1.30	117 -				
		Sand, grus o. sten	3 m	25	1.30	32 50				
		Dyford	"	170	0.40	68 -				
		Läggning och återfylln.	"	168	0.25	42 -				
		Brunnar vid 10+35 och 11 inre diam. 60 cm	st	2	30:-	60 -	638 70			
	168	Transport					638 70			

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	168	Transport					638	70		
11 - 12 ⁺⁸	108	Rör, inre diam. 8" lm	108	1.50	162	-				
		Sand, grus o sten m	95	1.50	142	50				
		Dyjord "	20	0.40	8	-				
		Läggning och återfylln. "	108	0.20	21	60				
		Rörintag vid 12+8 st	1	40:-	40	-	374	10		
12 - 16 ^{+8 +6}	98	Sand, grus o. sten m	55	1.20	66	-				
		Dyjord "	220	0.40	88	-	154	-		
16 - 17 ^{+6 +8}	102	Rör, inre diam. 7" lm	102	1.35	137	70				
		Underbuddning av rören "	22	0.80	17	60				
		Sand, grus o. sten "	75	1.20	90	-				
		Dyjord "	25	0.40	10	-				
		Brunn vid 17+8, inre diam. 60 cm st	1	30:-	30	-				
		Rörutlopp vid 16+6 "	1	30:-	30	-	315	30	1482	10
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							147	90
	476				Summa				1630	-
		Sidodiket B - B . ¹								
13 - 14 ⁺⁴⁰	140	Rör, inre diam 5" lm	140	0.90	126	-				
		Underbuddning av rören "	50	0.50	25	-				
		Sand, grus o. sten m	65	1.40	91	-				
		Dyjord "	50	0.40	20	-				
		Läggning och återfylln. "	140	0.18	21	-				
		Rörutlopp vid 13 st	1	30:-	30	-				
		Brunn vid 14+40, inre diam. 60 cm "	1	40:-	40	-	353	-	353	-
	140	Transport							353	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	140	Transport							353	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							37	-
	140				Summa				390	-
		¹ Sidediket D - D								
20 - 20 ⁺⁰²	02	Rör, inre diam. 7" 1m	02	1,35	124	20				
		Underbuddning av rören " 3	02	0,50	46	-				
		Dyford m	80	0,40	32	-				
		Läggning och återfylln. 1m	02	0,20	18	40	220	60		
20 - 21 ^{+02 +50}	58	Rör, inre diam. 6" "	58	1,20	69	60				
		Underbuddning av rören " 3	45	0,50	22	50				
		Sand, grus o. sten m	10	1,20	12	-				
		Dyford "	40	0,40	16	-				
		Läggning och återfylln. 1m	58	0,15	8	70				
		Brunnar vid 20+02 och 21+50, inre diam. 60 cm st	2	30,-	60	-	188	80	409	40
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							40	60
	150				Summa				450	-

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag</u>								
		<u>Huvudavloppet A - B - C - D - E .</u>								
	580	Sträckan A - B					2380	-		
	50	" B - C					100	-		
	32	" C - D					200	-		
	476	" D - E					1630	-	4310	-
	140	Sidodiket B - B ¹							300	-
	150	" D - D ¹							450	-
	1398						<u>Summa</u>		5150	-
		Ry, <u>Lövestad</u> , den 28 februari 1936.								
		Thore Möller								

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Kostnadsför-

Mantal	Registernummer	Literna	<u>Socken</u> och Hemman.	Ågare	Sök. eller icke Sök.
1	2	3	4	5	6
			<u>Lövestads socken.</u>		
1/96	3 ⁷	c	Ry	August Nilsson	—
1/96	3 ⁵	a	—	D: sune	—
1/192	3 ⁸	a	—	D: sune	—
1/192	3 ⁹	b	—	D: sune	—
1/256	2 ⁸	H	—	Viktor Jönsson	—
1/128	2 ⁷	G	—	D: sune	—
1/4096	ar 6 ⁴	Iba	—	Hilding Persson	Sök.
	ar 6 ^{6b}	—	—	Nils Olofsons sterbhus	—
	6 ⁵	Iba	—	Anders Andersson	—
	ar 6 ⁵	Ibb	—	Karl Rosengvist	Sök.
	ar 6 ⁵	Db	—	Emil Jönsson	Sök.
		Da	—	Hugo Nilsson	—
		Ib	—	{ Karl Rosengvist Hilding Tugemausson Hilding Persson och Per Persson }	— — — —
1/32	6 ⁶	Ibc	—	{ Hilding Tugemausson Olua Tugemausson }	— —
	6 ²²	E	—	Hilding Tugemausson	Sök.
		Cc	—	Anders Nilsson	—
1/536	ar 6 ⁸	B	—	Nils Lundh	Sök.
				Summa	

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Ry i Lövestads socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits med små blå siffror och torvjordlagrets djup med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.E. /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de öppna och täckta avlopp, som å till förslaget hörande ritningar betecknas A - B - C - D - E, B - B¹ och D - D¹. Å nivåkartan äro öppna avloppsträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarnas läge angivits med röda cirklar.

Företaget ligger inom Kävlingsåns nederbördsområde nr 02.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 15 maj 1935, eller för företagets utförande i den om-

fattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $= +5.00$ m. Järndubb i sten c:a 20 m öster 1+20 m.

Fixp. II. Höjdläge $= +7.94$ m. Järndubb i sten c:a 40 m söder 4+05 m.

Fixp. III. Höjdläge $= +7.99$ m. $\perp$ -format märke inhugget i sten c:a 35 m söder rågång, c:a 75 m sydväst 16+6 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för huvudavloppets nedre del omfattar c:a 50 hektar och till avrinning kommande vattenmängder äro således ej av betydelse att föranleda särskild beräkning av de öppna avloppssträckornas dimensioner. Storleken har bestämts uteslutande med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda erforderligt avlopp för föreslagna rörsystem. För samtliga ^{öppna}avlopp har bottenbredden bestämts till 0.3 m. Sidolutningen har för sträckorna 1 - 1+80, $\frac{3}{4}$ och 5+50 - 7 av avloppet A - B - C bestämts till 1:1.25 och för sträckan 12+8 - 16+6 av avloppet D - E till 1:1.0.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras av i företaget ingående områden och närmast omgivande fäladsmarker. Med hänsyn till nederbörds-

områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna bestämts så att ledningarna förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 liter per sekund och hektar. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning ej förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
+80 +00 1 - 4	50.0	50.0	1.36:1000	37.5 /15/	53.0
+50 - 5	41.0	41.0	2.67:1000	30.0 /12/	43.0
C - D	30.0	30.0	3.12:1000	25.0 /10/	28.5
+00 - 11	20.0	20.0	1.70:1000	25.0 /10/	21.8
+8 - 12	15.0	15.0	2.78:1000	20.0 /8 /	16.3
+6 16 - E	8.5	8.5	1.06:1000	17.5 /7 /	9.1
1 B - B	4.0	4.0	2.86:1000	12.5 /5 /	4.0
+02 D - 20	9.0	9.0	2.18:1000	17.5 /7 /	9.6
1 - D	7.0	7.0	3.45:1000	15.0 /6 /	7.4

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards

formel

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \cdot k \cdot \sqrt[3]{\frac{d^2}{4}} \sqrt{I}$$

där Q = vattenmängden

d = rörledningens inre diameter

I = lutningen

k = en konstant = 60

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner äro angivna å de överavloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppssträckornas form har åskådliggjorts genom sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola inga broar eller trummor om- eller nybyggas. Vid befintliga vägar, som skäras av rörledningarna, skall jorden omedelbart återfyllas och vägbanan planeras samt arbetet i övrigt så bedrivs, att minsta olägenhet vållas trafiken.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de förseumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.E /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning har givit till resultat, att skäl ej föreligger till uppdelning av marken inom samfälligheten i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil.H / har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget

som i procenttal.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökanden, är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Till kostnader för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för rörledningar o.dyl. samt skadestånd och annan ersättning, som föranletts av företaget.

Vilka delägare, som ansetts såsom sökande, angivas i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal.

Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 4/ För dagvattnets fria avrinning från angränsande terräng skola i upplagda jordsträngar öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Rören till täkta ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och, beträffande dylika av betong, uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 7/ Rör av betong skola före nedläggandet in- och utvändigt bestrykas med tjära eller annat skyddsmedel.
- 8/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.
- 9/ Rör med inre diameter 10" - 15" skola i lös mark, om så vid arbetets utförande finnes erforderligt, förses med underbäddning av längsgående plank med tvärreglar på sätt närmare framgår av till förslaget hörande ritning. Mindre rör läggas i V-formade trärännor.
- 10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 11/ Innan arbetet påbörjas skola nya avvagningspålar utsättas och grävnings-

lista upprättas av därtill kompetent person.

12/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

13/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Justeringar, som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl., skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträngarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom. 10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställan-

de ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Skogsledsmossens avdikning år 1936" uti Lövestads socken av Malmöhus län.

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvä-

ren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Ry, L ö v e s t a d , den 28 februari 1936.

Thore Möller

Johs. Nilsson

Nils Olsson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 46 , likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten

Thore Möller

gr.
256
5/10/137

M 1-0539

DIARIE Nr 6659
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 januari 1937 för
"Skogsledsmossens avdikning år 1936" i Lövestads socken av
MALMÖHUS, LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusenettihundrafyrtio (2.140)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrasextio (2.660)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse-~~25~~ ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, ~~ordförande~~ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbinder oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pg, Lövestad den *24 mars* 19*37*.
Karl Perssonqvist ägare till *Pg, 655*

Att *Lantbrukaren Karl Perssonqvist, Pg, Lövestad*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Andersson *Per Andersson*
Adress *Pg 5 Lövestad* Adress *Pg 6 Lövestad*

Med stöd av Kungl. brevet den 15 januari
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 april 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1937 den 27 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skogsledmossens avdikning år 1936" i Lövstads so-
cken av Malmöhus län.

Lån 2.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 15 januari 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart den
<u>Lövstads</u>				
<u>socken.</u>				
Ry	1/128	7	Viktor Jönsson)	
"	1/256	2	Densamma	15/1 1936, § 15
"	11/1056	av 3	August Nilsson	23/11 1923, § 215
"	73/4096	av 6	Hilding Persson	10/4 1930, § 90
"	1297/32768	av 6	Karl Rosenqvist	13/2 1920, § 93
"	1/32	6	Hilding Ingemansson	3/6 1932, § 202, § 1/64, 23/9 1936, § 350, § 1/64 (förut tillh. Kina Ingemans- son)
"	9/1536	av 6 ¹⁹	Nils Lundh	31/10 1893, § 168, § 35 av Ry 6 ¹³ och 6 ¹⁹ 3072 kl
"	29/1536	av 6 ²²	Hilding Ingemansson	3/6 1932, § 202

Stockholm den 27 april 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

316/
37

DIARIE Nr 6660
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1937

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretaget "Skogsledsmossens
avdikning år 1936" i Lövestads socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 15 januari 1937.

Statsbidrag : 2.660:- kr.

Statslån : 2.140:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Karl Rosenqvist, Ry, Lövestad.

Vid av undertecknad den 19 denna månad verkställd besiktning av
ovan angivet företag befanns sträckan 1 - 5+50 av huvudavloppet A-B-C-D-E
vara utförd i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetspla-
nen.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt

i fastställda arbetsplanen angivna á-priser till	1.823:- kr.
Härtill kommer : ersättningar enl. utlåtaget	107:75 "
förrätningskostnader	517:78 "
Summa	2.448:53 kr
motsvarande omkr. 43 % av hela den beräknade kostnaden	5.667:78 "

Höör den 22 april 1937.

Mose Höller.

Skogsledsmossens avdikning år 1936.

Lövestads socken, Malmöhus län.

15/1 39

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Lövestads socken.

Ry	1/128 mtl 2 ⁷ ✓	äg. Viktor Jönsson	}	lagf. 15 januari 1936; § 15
"	1/256 " 2 ⁸ ✓	D:sme		
"	11/1056 "av3 ⁷ ✓	August Nilsson	"	23 november 1923; § 215
"	73/4096 "av6 ⁴ ✓	Hilding Persson	"	10 april 1930; § 90
"	1297/32768 "av6 ⁵ ✓	Karl Rosenqvist	"	13 februari 1920; § 93
"	1/32 " 6 ⁶ ✓	Hilding Ingemansson	"	{ 3 juni 1932; § 202, å 1/64 23 sept. 1936; § 350, å 1/64 /förut tillhörig Elna Ingemansson/
"	9/1536 "av6 ¹⁹ ✓	Nils Lundh	{	lagf. 31 oktober 1893; § 168, å 35/3072 mtl av Ry 613 och 619.
"	29/1536 "av6 ²² ✓	Hilding Ingemansson	"	3 juni 1932; § 202

Höör i september 1936.

Josef Müller

310/37

Godkänt den 20/9 1937.

DIARIE Nr 14008
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1937

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Skogsledsmossens avdikning år 1936" i Lövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 januari 1937.

Statsbidrag : 2.660:- kr.

Statslån : 2.140:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Karl Rosenqvist, Ry, Lövestad.

Vid av förste assistenten Einar Larsson den 31 sistlidna juli verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Höör den 2 augusti 1937.

Höör