

Förslag till Sonnarps dikringsföretag år 1937

Nägeröds socken, Malmöhus län,

Upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen åren 1936-1937 av

Thore Möller

Statens c. landbruksingenjör

Anskrift.

Enom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 2 augusti 1937.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Thore Möller.

Förslag till rörutlopp vid 5+80 m.

Kungl. Landbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Längdskala 1:4000

Höj- och sektionsskala 1:100

Skala för brunn o. rörutlopp 1:50

RITN.Nr 001

No 462 M 1-8540 rit

M

1*0540

DIARIE Nr 14703
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1937

Handlingar

till

SONNARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Kågeröds socken, Malmöhus län

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni
1937 fastställd till efterrättelse vid Arbets-
utförande.

Stockholm den 2 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkt i tjänsten:
Hans L. L. L.

Betänkande

till

SONNARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Kågeröds socken, Malmöhus län.

[illegible]

Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Sonnarps dikningsföretag år 1937

i Kågeröds socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas förbättrade avdikning fråga är, äro belägna omkr. 1 km sydsydväst Kågeröds sockens kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppets allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker med undantag av vissa mindre området omkring avloppets nedre del.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett par markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 10 sistlidna februari. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen

blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 6,020 hektar åker. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom föreslagna åtgärder beredes ifrågavarande område, beräknats till 3.259:50 kr. Kostnaden för arbetenas utförande har beräknats till 2.900:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 335:53 kr, varför totalkostnaden uppgår till 3.235:53 kr, eller 99 % av båtnaden.

Arbetstid.

Vid syneförrättningen har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av två delägare representerande 77,07 % av företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 99 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas av alla delägare till ett belopp motsvarande 49,65 % av kostnaden eller med i avrundat tal 1.600:- kr. Dessutom torde statslån kunna påräknas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande andel i kostnaderna sedan bidraget, ^{frånräknats} eller med i likaledes avrundat tal 1.260:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till de berörda fastigheternas åbyggnader. Flertalet fastigheter äro småbruk, för vilka det är av stor vikt att hela den innehavda arealen kan på rationellt sätt brukas. För ifrågavarande jordbruk är således företagets genomförande av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökas.
- 5/ Räkningar / 2 st./.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopia av plan-, profil m.fl. ritningar.

Höör i mars 1937.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningskostnad	2.900:- kr.
Syreförrättningen	260:34 "
Betänkandet m.m.	<u>75:19 "</u>
<u>Summa</u>	<u>3.235:53 kr.</u>

Höör 1 mars 1937.

Thore Möller

Protokoll.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtägel beräknats till 3.235 kronor 53 öre, varav å läntagarnas andel 2.493 kronor 62 öre.

Stockholm den 2 augusti 1937.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Sonnarps dikningsföretag år 1937 i Kågeröds
socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån
från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrel-
sens ordförande i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslåne-
fond till företagets genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet
uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i
samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Sonnarp, Kågeröd, den 10 februari 1937.

Albert Olsson

Aug. Nilsson

Bevittnas:

Sture Bondeson

Anton Hansson

F ö r t e c k n i n g

öfver fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Kågeröds socken.

Sonnarp ⁶ 3 445/8000 mtl äg. Albert Olsson

~~Möllarp ⁵⁸ 1 avs " August Nilsson~~ *långsamt*

Höör i mars 1937.

Thore Möller

Sid. 1 - 6 bestyrkas i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Vegeåns nederbördsområde nr 95.

Synehandlingar

till

SONNARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Kågeröds socken, Malmöhus län

1. *How can we improve our policies?*

• • • • •

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt
vattenlagen rörande nygrävning av avloppsdike
för torrläggning av mark till Sonnarp nr 1
och 3 i Kågeröds socken, Malmöhus län.

Tisdagen den 6 oktober 1936 kl. 10 fm inställde sig undertecknad
förrättningsman hos lantbrukaren Albert Olsson i Sonnarp för att på grund
av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen.
Genom kungörelse /Bil.B¹./ i Kågeröds kyrka den 20 sistlidna september,
vilken även varit införd i tidningen Skånska Dagbladet den 21 samma månad
samt genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C./, hade upp-
givna sakägare kallats till dagens sammanträde.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukaren Anton Hansson, Axelvold.

Godsägaren Sture Bondeson, Källstorp.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Albert Olsson,	ägare till 445/8000 mtl Sonnarp	3 ⁶
" Nils Ekström,	" " 1307/8000 " "	1 ⁴
" August Nilsson,	" " avs Mellantorpet	1 ⁵⁸

Övriga sakägare:

Lantbrukaren August Tuveesson,	ägare till 693/8000 mtl Sonnarp	1 ³
Grevinnan Harriet Wachtmeister,	ägare till 1 mtl Olstorp	1 ¹ genom
jägmästaren K. Moldenhawer, enl. fullmakt /Bil.D./.		

Lantbrukaren Per Larsson, arrendator av sistnämnda fastighet.

Lantbrukaren Gunnar Hedlund, ägare till 30/8000 mtl Sonnarps 3⁷.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻²./.

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag.

§ 4.

Sökandena yrkade att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med det framlagda förslaget samt att kostnaderna skulle fördelas på berörda fastigheter efter enligt lag uppskattad båtnad.

§ 5.

Upplästes att Per Larsson köpt Olstorp med tillträde den 14 mars 1937.

§ 6.

August Tuveesson och Per Larsson ansågo sig ej hava någon nytta av företaget. Beträffande diket i rågången mellan deras fastigheter, så ansågo de lämpligast, att det fortfarande bibehöllas öppet.

§ 7.

Ersättning ansågs bära utgå för såväl upplåtelse av mark till det

öppna avloppet som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 8.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo båtnadsuppskattning.

§ 9.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid tillkännagavs, att nästa sammanträde skulle hållas å tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 10.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Sonnarp, Kågeröd den 6 oktober 1936

Thore Möller

Sture Bondeson

Anton Hansson

Onsdagen den 10 februari 1937 inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Albert Olsson i Sonnarp för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare tillstädes:

Lantbrukarna Albert Olsson, Nils Ekström och Gunnar Hedlund i Sonnarp, August Nilsson i Mellantorpet samt Per Larsson i Olstorp.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde

upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning, utgående ersättningar m.m.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.H./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 13.

Till arbetsstyrelse utsågos:

Lantbrukaren Albert Olsson, Sonnarp, Kågeröd, ordförande.

" Gunnar Hedlund, " "

" August Nilsson, Kågeröd nr 5, "

§ 14.

För hantlangning vid undersökningarna skulle till Albert Olsson utgivas ersättning med 14 kronor.

§ 15.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 12 kronor 80 öre för Sture Bondeson och 11 kronor 60 öre för Anton Hansson eller tillhopa 24 kronor 40 öre.

§ 16.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl. 1 dag

Sammanträden och markvärdering 1 2

Utredning på lantmäterikontoret ½ "

Upprättande av förslag till brunn m.m. ½ "

S u m m a 3 dagar

§ 17.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad, varefter, då intet vidare var att anteckna, protokollet upplästes och sammanträdet avslutades.

Sonnarp, Kågeröd, den 10 februari 1937

Thore Möller

Sture Bondeson

Anton Hansson

Ek.D.litt.n:r år 193..
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 22 jan. 1935
Landskansliet.

¹
Bil.A

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anmäla härmed om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att företaga laga syneförrättning för nygrävning av avloppsdike berörande våra fastigheter. Möllarps säteri, Mellantorpet nr 3, 1⁵⁸ Sonnarp nr 1 1/4 mtl o. Sonnarp nr 3 1/4 mtl i Kågeröds socken.

Sonnarp o Kågeröd den 21 Januari 1935

Albert Olsson Sonnarp pr Kågeröd

Aug. Nilsson Mellantorpet No 3, Kågeröd

N. Ekström Sonnarp pr Kågeröd

²
Bil.A.

Ek.d.litt.W n:r 16 1935.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmålda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 september 1935

F. Ramel

Oskar Rud-Olson

¹
Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande nygrävning av avloppsdike för torrläggning av mark till Sonnarp nr 1 och 3 i Kågeröds socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Albert Olsson, Sonnarp, tisdagen den 6 oktober 1936 kl. 10 fm. Företaget synes även komma att beröra mark till Olstorp nr 1.

Höör den 14 september 1936.

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Uppläst i Kågeröds kyrka den 20/9 36 av

Thure Andersson

v.p.l.

Införd i Skånska Dagbladet den 21 september 1936 betygar

Thore Möller

²
Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Syreförrättning enligt vattenlagen rörande nygrävning av avloppsdike för torrläggning av mark till Sonnarp nr 1 och 3 i Kågeröds socken, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Albert Olsson i Sonnarp onsdagen den 10 februari 1937 kl. 11 fm. Företaget berör även mark till Olstorp nr 1.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Höör den 19 januari 1937

Thore Möller

Statens o. lantbruksingenjör

Uppläst sönd.d. 24/1 37 av

Thure Andersson

v.p.l.

Införd i Skånska Dagbladet den 25 januari 1937, betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e ö k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark till Sonnarp nr 1 m.fl. hemman i Kågeröds socken av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 14 september 1936 angående sammanträde i Sonnarp den 6 nästa oktober.

Kungörelse till pastorsämbetet i Kågeröd, Kågeröd.

" " tidningen Skånska Dagbladet, Malmö.

Kallelse till skiftesgodemannen N.Hj.Nilsson, Ångagården, Axelvold.

" " " Anton Hansson, " "

Underrättelse till lantbrukaren Albert Olsson, Sonnarp, Kågeröd.

" " " Nils Ekström, " "

" " " August Nilsson, Mellantorpet, "

" " " Gunnar Hedlund, Kokopp, Sonnarp, "

" " grevinnan Harriet Wachtmeister, Olstorp, Axelvold.

" " lantbrukaren Per Larsson, " "

" " " August Tuveesson, Sonnarp, Kågeröd.

Den 1 oktober 1936 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Sture Bondeson, Källstorpsgården, Källstorp.

Den 19 januari 1937 angående sammanträde i Sonnarp den 10 nästa februari.

Kungörelse till pastorsämbetet i Kågeröd, Kågeröd.

" " tidningen Skånska Dagbladet, Malmö.

Kallelse till skiftesgodemannen Sture Bondeson, Källstorp.

Kallelse till skiftesgodemannen Anton Hansson, Axelvold.

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D.

Fullmakt för Jägmästare K. Moldenhawer att vid sammanträde den 6 oktober 1936 hos Albert Olsson, Kokopp, Kågeröd, inför Lantbruksingenjören föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Ingelstorp d. 5 okt. 1936

H. Wachtmeister

Bevittnas:

Bleckert Wachtmeister

Per Larsson

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Rägersås socken</u> Sommarp	13	L	$\frac{693}{8000}$		<u>August Turesson</u> 1 dike 2 åker, leumylla på lea 3 " " " " 4 " " " " 5 äng, för bättas ej 6 " " " " Summa
Olstorp	11		1		<u>Harriet Waektmeister</u> <u>an. Per Larsson</u> 7 betesmark, för bättas ej 8 åker, leumylla på lea 9 " " " " 10 " " " " 11 äng, för bättas ej 12 imp. Summa
Sommarp	14	M	$\frac{1307}{8000}$		<u>N. Ekström</u> 13 imp. 14 åker, för bättas ej 15 " leumylla på lea Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
							07.0	—			—			—		
06.5								1100	71	50	1200	78	—	100	6	50
19.0								750	142	50	1200 1000	190	—	250	47	50
23.0								"	172	50	1200	276	—	450	103	50
							05.0	—			—			—		
							04.5	—			—			—		
48.5							16.5		386	50		544	—		157	50
							03.0	—			—			—		
05.0								750	37	50	1200	60	—	450	22	50
28.0								1000	280	—	"	336	—	200	56	—
27.0								650	175	50	"	324	—	550	148	50
							12.0	—			—			—		
							06.0	—			—			—		
60.0							21.0		493	—		720	—		227	—
							05.0	—			—			—		
							01.0	—			—			—		
09.5								1000	95	—	1300	123	50	300	28	50
09.5							06.0		95	—		123	50		28	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sonnarp	3 ⁶	Q	$\frac{445}{8000}$		Transport
				16	åker, leumypla på leia
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
					Summa
					Albert Olsson
				21	väg
				22	åker, leumypla på leia
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	åkeren
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
07.5						06.0			95 -			123 50			28 50	
07.0								700	49 -	1300		91 -		600	42 -	
13.5								550	74 25	"		175 50		750	101 25	
11.5								"	63 25	"		149 50		"	86 25	
05.5								700	38 50	"		71 50		600	33 -	
11.0								1000	110 -	"		143 -		300	33 -	
58.0						06.0			430 -			754 -			324 -	
						03.0		-			-			-		
12.0								900	108 -	1300		156 -		400	48 -	
10.0								650	65 -	"		130 -		650	65 -	
16.5								400	66 -	"		214 50		900	148 50	
09.5								"	38 -	"		123 50		900	85 50	
07.0								650	45 50	"		91 -		650	45 50	
06.0								900	54 -	"		78 -		400	24 -	
03.0								400	12 -	"		39 -		900	27 -	
79.0								900	711 -	"		1027 -		400	316 -	
33.0								650	214 50	"		429 -		650	214 50	
21.0								400	84 -	"		273 -		900	189 -	
49.0								"	196 -	"		637 -		"	441 -	
20.0								700	140 -	"		260 -		600	120 -	
22.0								900	198 -	"		286 -		400	88 -	
						03.0		-			-			-		
288.0						06.0			1932 -			3744 -			1812 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sommarp	37	R	$\frac{30}{8000}$		<u>Sommar Hedlund, Kottorp, Kågeröd</u> 36 åker, leumylla på lea Summa
Möllarp "Mellantorp"	158		208		<u>Aug. Nilsson, en. Hugo Nilsson</u> 37 åker, leumylla på lea 38 " " " " 39 " " " " Summa
<u>Samman -</u>					
<u>Kågeröds taken</u>					
Sommarp	13	L	$\frac{693}{8000}$	1-6	August Turesson
Olstorp	1'		1	7-12	Hemist Wachtmeister, en. Per Larsson
Sommarp	14	M	$\frac{1307}{8000}$	13-20	N. Ekström
"	36	Q	$\frac{1445}{8000}$	21-35	Robert Olsson
"	37	R	$\frac{30}{8000}$	36	Sommar Hedlund
Möllarp "Mellantorp"	158		208	37-39	Aug. Nilsson
					Summa

Here Bonneson. Anton Hansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+00 +80 8 - 5	220	Schaktning av lera m.sten	3							
		m	140	1:-			140	-		
+80 +50 5 - 3	230	Schaktning av lera m.enst. sten o. sprängsten	3							
		m	150	1:-	150	-				
		Rör, inre diam. 37.5 cm /15"/	lm	230	3.25	747	50			
		Läggning av rören och höljning	"	230	0.50	115	-			
		Rörutlopp vid 5+80	st	1	30:-	30	-			
		Brunnar, inre diam. 60 cm, vid 5+50, 4+30 och 3+50	"	3	35:-	105	-	1147	50	
+50 +73 3 - 2	77	Schaktning av lera m.enst. sten o. sprängsten	3							
		m	50	1:-	50	-				
		Rör, inre diam. 30 cm /12"/	lm	77	2.40	184	80			
		Läggning av rören och höljning	"	77	0.40	30	80			
		Brunn, inre diam. 60 cm vid 2+73	st	1	35:-	35	-	300	60	
+73 +76 2 - 1	97	Schaktning av lera m.sten, enst. sprängsten	3							
		m	100	1:-	100	-				
		Rör, inre diam. 25 cm /10"/	lm	97	1.90	184	30			
		Läggning av rören och höljning	"	97	0.35	33	95			
		Brunnar, inre diam. 60 cm vid 2+32 och 1+76	st	2	35:-	70	-	388	25	
+76 +00 1 - 0	176	Schaktning av lera m.sten, enst. sprängsten	3							
		m	120	1:-	120	-				
		Rör, inre diam. 22.5 cm /9"/	lm	176	1.70	299	20			
		Läggning av rören och höljning	"	176	0.30	52	80			
		Brunnar, inre diam. 60 cm vid 1+00 och 0+00	st	2	35:-	70	-	542	-	
+00 0 - I	18	Schaktning av lera m.sten, enst. sprängsten	3							
		m	15	1:-	15	-				
		Rör, inre diam. 20 cm /8"/	lm	18	1.50	27	-			
		Läggning av rören och höljning	"	18	0.25	4	50			
		Brunn, inre diam. 60 cm vid I med gallerförsett intag i nivå med öppna diket								
	818	Transport				46	50	2518	35	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
	818	Transport			46	50	2818	35			
		botten. Intagets höjd = = 50 cm, bredd = 1/3 av brunnens omkrets.	st	1	50:-	50	-	96	50	2814	85
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges								201	15
		Jordersättningar enl. ut- låtandet								84	-
	818				S u m m a					2900	-
Sonnarp, Kågeröd den 10 februari 1937											
Thore Möller											

Kostnadsfördelningstabel.

Kostnadsför -

Söcker och Hemman	Registrationsnummer	Littera	Marstal	Ägare	Sök. eller icke sök
<u>Kägersöds socken</u>					
Somarp	13	L	$\frac{693}{8000}$	August Turesson	-
Olstorp	11		1	Per Larsson Janet Wachtmeister och Larsson	-
Somarp	14	M	$\frac{1307}{8000}$	N. Ekström	Sök.
"	36	Q	$\frac{245}{8000}$	Albert Olesen	Sök.
"	37	R	$\frac{30}{8000}$	Gunnar Hedlund	-
Stollarp "Stollarpstorp"	158		205	Aug. Nilsson	Sök.
				Tunna	

detningstängd.

Ågo- fig.	Markens			Summa		För- rätt- nings- kostnad
	nuvarande värde	blivande värde	förbättrings- värde	Beräknad kostnad	Verklig kostnad	
721	Kr. ¢	Kr. ¢	Kr. ¢	Kr. ¢	%	Kr. ¢
7	8.	9.	10.	11.	12.	13
1-6	386.50	544 -	157.50	140.13	4.83	12.58
7-12	493 -	720 -	227 -	201.96	6.96	18.12
13-20	430 -	754 -	324 -	288.27	9.94	25.88
21-35	1,932 -	3,744 -	1,812 -	1,612.15	55.59	1,447.2
36	130 -	169 -	39 -	34.70	12.0	3.12
37-39	1,048.50	1,748.50	700 -	622.29	21.48	559.2
	4,420 -	7,679.50	3,259.50	2,900 -	100.00	2,603.4

Samlarp, Lägeröhl, den 10 februari 1937.
 Thore Møller

Hare Bouwman Anton Haussen

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Sonnarp nr. 1 och 3, Olstorp nr 1 och Möllarp nr 1 i Kågeröds socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E./. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som under nuvarande förhållanden ej kan täckdikas till 1.2 m djup.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom avdikningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande avlopp, som å hithörande ritningar betecknas A - B. Större delen av ifrågavarande avlopp skall göras täckt, endast en kortare sträcka i dess nedre del öppen. På nivåkartan är rörledningen utmärkt med en hel-dragen röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats som röda ringar, den öppna avloppssträckan med dubbla röda linjer.

Företaget ligger inom Vegeåns nederbördsområde nr 95.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 21 september 1935, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller ha va synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\approx +8.34$ m. $\triangle$ -format märke inhugget i jordfast sten
invid jordvall 47 m öster 5+80 m.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +10.00$ m. $\triangle$ -format märke inhugget i jordfast sten
invid rågång 47 m nordost 0+00 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas eller förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet utgöres till övervägande del av odlade fält med delvis tämligen brant lutning och har med ledning av ekonomiska kartverkets karta nogga uppgåtts. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så, att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.2 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område	Vatten- mängd	Lutning	Dimen- sion	Avbördn. förmåga
	har	lit/sek		cm /tum/	lit/sek
A - ⁺⁸⁰ 5	86	103	0.91:1000	Öppet avlopp: B.br.=0.3 m Slänt=1:1.0	
- ⁺⁵⁰ 3	58	70	2.61:1000	37.5 /15/	73
- ⁺⁷³ 2	35	42	3.90:1000	30.0 /12/	51
- ⁺⁷⁶ 1	24	29	3.09:1000	25.0 /10/	29
- ⁺⁰⁰ 0	22	26.5	5.68:1000	22.5 /9/	29
- B	20	24		20.0 /8/	

Vid den hydrografiska utredningen har använts Yarnell-Woodwards for-
mel

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} k \sqrt[3]{\frac{d^2}{4}} \sqrt{I}$$

där Q = vattenmängden; d = rörledningens inre diameter; I = rörledningens
lutning och k = en konstant = 60.

Rörledningens dimensioner, bottenlägen i brytpunkterna och lutningar
finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom. 6. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps
utförande, har uppskattats i den ordning och med tillämpning av de grunder,
som angivas i vattenlagen. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts
med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra
viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i
förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen
har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande

och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.G./ har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda procenttal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 7. Företagets utförande

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker å uppströms eller nedströms belägna marker.

- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur det öppna avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1.0.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas vid sväckor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.
- 6/ Till hventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Rören till ledningarna skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggs.
- 8/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörgräven återfylls.
- 9/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad, åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.
- 11/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mon. 8. Utgående ersättningar.

För mark, som gräves bort vid den öppna avloppssträckans upptagande samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall till ägaren av 693/8000 mtl Sonnarp 1, August Tuveesson, utgivas ersättning med 84 kronor,

varav för markupplåtelse 12 kronor och intrång genom jord- och stenupplag 72 kronor.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Ersättningen skall utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningsstagaren vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Justeringar, som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl., skola omedelbart utföras av djurens ägare.

Grenledningar få ej inkopplas i rörledningarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande

ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -;

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas be-

drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en

gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna

till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utföran-

de och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Sönnarps dikningsföretag år 1937."

Mom. 13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid förrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedan skrivna dag ingiva sina besvär till Söderbygdens Vattendomstol, adr.

S t o c k h o l m.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft gående dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Sonnarp, Kågeröd, den 10 februari 1937

Thore Möller

Sture Bondeson

Anton Hansson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 29, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

M

1-0540

DIARIE Nr 14703
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för
"Sonnarps dikningsföretag år 1937" i Kågeröds socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusentvåhundra sextio (1.260)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*⁺
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusen sexhundra (1.600)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~^{OSS}
~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

+Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 september 1937 till 900 kronor.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sonnarp Hägeröd den 26-8 1938.
Albert Olsson ägare till Sonnarp 36
Gunnar Hedlund Sonnarp 32
August Nilsson Hägeröd 158

Att Albert Olsson Sonnarp Gunnar Hedlund Sonnarp
och August Nilsson Hägeröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Ekström Nils Persson
Adress Hägeröd Adress Hägeröd

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 20 september 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sjöström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of a solution of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β .

2. In the second part we consider the case of a linear system of equations (1) with constant coefficients. In this case the problem of the existence of a solution is reduced to the problem of the solvability of a system of linear algebraic equations.

3. In the third part we consider the case of a nonlinear system of equations (1) with constant coefficients. In this case the problem of the existence of a solution is reduced to the problem of the solvability of a system of nonlinear algebraic equations.

4. In the fourth part we consider the case of a linear system of equations (1) with variable coefficients. In this case the problem of the existence of a solution is reduced to the problem of the solvability of a system of linear differential equations.

5. In the fifth part we consider the case of a nonlinear system of equations (1) with variable coefficients. In this case the problem of the existence of a solution is reduced to the problem of the solvability of a system of nonlinear differential equations.

6. In the sixth part we consider the case of a linear system of equations (1) with constant coefficients and a nonhomogeneous term. In this case the problem of the existence of a solution is reduced to the problem of the solvability of a system of linear algebraic equations.

7. In the seventh part we consider the case of a nonlinear system of equations (1) with constant coefficients and a nonhomogeneous term. In this case the problem of the existence of a solution is reduced to the problem of the solvability of a system of nonlinear algebraic equations.

8. In the eighth part we consider the case of a linear system of equations (1) with variable coefficients and a nonhomogeneous term. In this case the problem of the existence of a solution is reduced to the problem of the solvability of a system of linear differential equations.

Juni 19703
37

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad delägare i "Sonnarps dikningsföretag år 1937" i Kågeröds socken av Malmöhus län, vartill Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 anvisat bl.a. ett lån av 1.260:- kronor från statens avdikningslånefond, får härmed vörd- samt meddela, att jag ej önskar utbekomma å min fastighet Möllarp 1⁵⁸ /Mellan torpet/ belöpande andel i nämnda lån.

Sonnarp, Kågeröd, den 26 augusti 1937.

Aug. Nilsson

August Nilssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Nils Persson *Wenq. Elvström*

30/6 37

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings
lån sökes.

Kågeröds socken.

Sonnarp ⁶ 3 445/8000 mtl. äg. Albert Olsson ✓

Möllerarp ⁵⁸ 1 ~~avs~~ " August Nilsson ✓ *avdiktad*

Höör 1 mars 1937.

W. Höör

1937 den 18 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Sonnarps dikningsföretag år 1937" i Kägeröds socken av Malmöhus län.

Lån 1.800 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 18 september 1937 till 900 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Kägeröds socken</u>			
Sonnarp	445/8000	⁶ 3	Albert Olsson

Stockholm den 20 september 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

450/89

Godk. 20/9 37

DIARIE Nr 14704
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1937

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Sonnarps dikningsföretag år 1937 i Kågeröds socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Statsbidrag : 1.600:- kr.

Statslån : 1.260:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Lantbrukare Albert Olsson, Sonnarp, Kågeröd.

Vid av undertecknad den 11 augusti 1937 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Höör den 12 augusti 1937.

H. Höör