

30 AUG 1938
K. LAUBSCHNIGER
DIALE Nr. 14537

Förslag till
Stora Råby dikningsföretag år 1936



Stora Råby socken, Malmöhus län
Uppriktat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936 av
Thore Möller
Statens e. landbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans beslut
denna dag har ändring i Nr 1444 af 1878
afslutats på följande sätt: "Om de
resen å betänkanne i öfverakt."



Stockholm den 21 december 1898

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar


Robert Smith

Exp. I = 600 m
0 (alb i sten)

Förslag till rörutlopp vid 20⁰⁰ m



Typritning för brunnar



Bestyrken: Jämssten:
Hörsbollen

Längdskala 1:2000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Skala för brun och rörelse 1:50

STEN.Nr 001

1*0541

No 509 Makinhas 1/2th

La.

M

1*0541

DIARIE Nr 14537

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 AUG. 1938

258-37 Kambe

Handlingar

till

STORA RÅBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Stora Råby socken, Malmöhus län

Auskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 december 1937 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 december 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Auskrift.

Rätt auskrivet bekräftar.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna
dag medgivit, att utan hinder för företgets
godsämnande förledningen A-B-C må med
libetvillande av så den fastställda ritningen
för alternativ II angivna bottenlägen utföras
med de höjddimensioner som förskrivits för
alternativ I. Stockholm den 31 december 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith

Rätt auskrivet intyggar


B. Ljunggren Betänkande

till

STORA RÅBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Stora Råby socken, Malmöhus län

Översiktskarta



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Stora Råby dikningsföretag år

1936 i Stora Råby socken av Malmöhus

län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna 3 å 4 km öster om Lund, omkr. 1 km nordnordost Stora Råby kyrka, och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppsdikenas allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker. Alternativt avses därjämte att samtidigt med markens avdikning bereda möjlighet att avleda spillvatten från vissa i företaget ingående fastigheter.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 28 november 1936 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimensioner

samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna.

På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 4,784 hektar, varav 4,390 hektar åker samt 0,394 hektar äng och odlingsmark. Värdet av den båtnad, som genom företaget tillskyndas angivna område, har beräknats till 2.922:10 kr. Kostnaden för dikningsarbetet, till den del detsamma avser torrläggning av mark, har vid förrättningen beräknats till 2.800:- kr. Härtill komma torrläggningsföretagets andel i kostnaderna för syneförrättningen samt kostnaden för detta betänkande m.m., sammanlagt 326:34 kr, varför totalkostnaden uppgår till 3.126:34 kr. Kostnaden överstiger alltså båtnaden med ca 7 %.

Arbetstid.

I det till synehandlingarna hörande utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalnings skyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av fyra delägare, representerande 65,19 % av torrläggningsföretaget / 54,97 % av totalkostnaden /. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag, torde, då kostnaden något överstiger båtnaden, statsbidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden, eller med i avrundat tal 1.460:- kr.

Dessutom torde statslån kunna påräknas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande 50 % av å lånesökandenas fastigheter belöpande andel i båtnaden, eller med i likaledes avrundat tal 950:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. Flertalet delägare äro småbrukare, för vilka det är av största vikt att kunna genom rationell brukning uttaga största möjliga avkastning av sina fastigheter och som knappast torde förmå att utan statens medverkan bringa företaget till stånd. På grund härav får jag, trots att företaget ej är bärigt, tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 augusti 1937.

Thore Möller

Kostnadssammandrag.

Bemädlingsarbetet

1.916:73

~~540:-~~
~~3.000:-~~ kr.

Andel i kostnaden för synförrättningen

281:01

~~300:00~~ "

Betänkandet m.m.

89:37 "

2.287:11

~~5.090:00~~

Summa

~~5.126:54~~ kr.

Höör 1 augusti 1937.

Thore Möller

* ²Andringar vidtoges av Kungl. Landbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för hela företaget beräknats till 3690 kronor 38 öre,
och för den del, ^{avskatad} vartill statsbidrag utgår till 3126 kronor
34 öre, varav i lanttagarnas andel 2038 kronor 15 öre.

Stockholm den 30 december 1937.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.
avskrift.

I samband med av Kungl. Landbrukssty-
relsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen
har med stöd av förelagda räken-skaper kostnaden
för hela företaget beräknats till 2.287 kronor 11 öre, och
för den del därav, vartill statsunderstöd utgår till
1.928 kronor 51 öre, varav i lanttagarnas andel 1.257
kronor 20 öre. Stockholm den 2 december 1938.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith
Rätt avskrift inlyggar:
B. Mueggen

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Stora Råby dikningsföretag år 1936 uti

Stora Råby socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånemedel, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
kommande erforderliga handlingar och ritningar,

Stora Råby, Lund, den 8 februari 1937

Gustav Johansson

Johan Malmberg

Jöns Malmberg

Nils Kristiansson

Nils Wahlkvist

Förestående namnteckningar bevittnas:

Thore Möller

Sonja Rosengren

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Stora Råby socken, Malmöhus län.

Stora Råby 3/256 mtl 9 ¹⁰ äg. Gustav Johansson, lagf. 26 juni 1935,
§ 382.

"	"	av 3/256	" av 9 ¹²	" Jöns Malmberg	} lagf. 22 sept. 1924, § 154
"	"	av 3/256	" av 9 ¹²	" Johan F. Malmberg	
"	"	1/256	" av 9 ¹⁶	" Nils Kristiansson,	lagf. 30 okt. 1905, § 303
"	"	1/256	" 9 ¹⁷	" Nils Wahlkvist,	lagf. 8 febr. 1926, § 116

Höör den 20 augusti 1937

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär

icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 november 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Stora Råby dikningsföretag år 1936" och avseende torrläggning av marker tillhörande Stora Råby nr 9 i Stora Råby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den

10 februari 1937.

Ex officio:

Allan Nordenstam

Förestående avskrifter, sid. 1 - 6, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Höjeåns nederbördsområde nr 91.

Synehandlingar

till

STORA RÅBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Stora Råby socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt
vattenlagen rörande avdikning av marker till-
hörande Stora Råby nr 9 m.fl. hemman i Stora
Råby socken av Malmöhus län.

Torsdagen den 29 oktober 1936 kl. 10 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos trädgårdsmästaren Gustav Johansson i Stora Råby för att
på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrätt-
ningen. Genom kungörelse /Bil.B./, uppläst i Stora Råby kyrka den 11 oktober
1936 och införd i tidningen Skånska Dagbladet den 12 samma månad samt ge-
nom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C./, hade vederbörande
sägare underrättats om förrättningens företagande denna dag.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukarna Fritz Nilsson och Martin Månsson, båda i Stora Råby.

Sökande till förrättningen:

Trädgårdsmästaren Gustav Johansson, ägare till 3/256 mtl Stora Råby 9 ¹⁰.

Övriga sägare:

Lantbrukaren	Carl P. Nilsson,	ägare till	21/328 mtl Stora Råby	6	5
		och	3/32 " " "	9	3
"	Ingvar Svensson,	"	till 1/54 " " "	9	5
"	Nils Pålsson,	"	" 5/82 " " "	6	4
Skomakaren	Jöns Malmberg				
Gjutaren	Johan Malmberg	"	" 3/256 " " "	9	12
Lägenhetsägaren	Nils Wahlkvist,	"	" 1/256 " " "	9	17

Lägenhetsägaren Nils Kristiansson, ägare till 1/256 mtl Stora Råby 9¹⁶
genom sonen Harald Christiansson, enl. fullmakt /Bil.D¹ /.

Styrelsen för Tredje dövtumskoldistriktet genom rättaren Carl Hjort,
enl. fullmakt /Bil.D² /.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens med anledning här-
av utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻⁴ /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något
jävsförhållande till någon av sakkägarna.

§ 3.

Sökanden yrkade, att täckta avlopp skulle komma till utförande i den
omfattning, som erfordrades för torrläggning till ändamålsenligt djup av hans
mark, samt att kostnaderna för företaget skulle fördelas på berörda fastighe-
ter efter av synemännen uppskattad bätnad.

§ 4.

Carl P. Nilsson ansåg lämpligast, att huvudavloppet från rågången mel-
lan Nils Kristianssons och Jöns Malmbergs fastigheter drogs i sydvästlig
riktning till den punkt, där Nilssons och Nils Pålssons fastigheter i Stora
Råby nr 3 och 6 sammanstötte, samt därifrån i rågången mellan Stora Råby nr
3 och 6 ned till ett i östlig och sydlig riktning framrinnande floddike.

Övriga sakkägare förklarade sig intet hava att erinra mot Nilssons
förslag.

§ 5.

Ingvar Svensson meddelade, att hans marker inginge å ett tidigare torrlägningsföretag inom Stora Råby och redan vore täckdikade, varför de ej kunde väntas vinna någon båtnad genom det nu planerade företaget.

§ 6.

Nils Pålsson framhöll, att i den föreslagna sträckningen i rågång-
en mellan Stora Råby nr 3 och 6 finnes en ledning av 3 å 4 tum tegelrör,
vilken vore tillräcklig för avledande av vattnet från hans marker. Hans
fastigheter kunde därför ej anses vinna någon båtnad genom det planerade
företaget, för vilket han ej ville ikläda sig några kostnader.

§ 7.

Nilsson påyrkade, att rörledningarna skulle förläggas något vid
sidan av rågångarna så att utsatta gränsmärken ej rubbades eller skadades.

§ 8.

Johansson framhöll, att öppna diken i allmänhet finnes uppgrävda i
rågångarna, varför kostnaden borde bli lägre, om befintliga diken fördju-
pades och rören lades i dessa. För att gränsmärkena ej skulle komma till
skada borde dock rörledningarna i närheten av dessa böja något åt sidan.

§ 9.

På frågor upplyste Nilsson att hans söder om sökandens m.fl. fas-
tigheter belägna skifte vid vissa tillfällen översvämmades av vatten.
Marken vore dock täckdikad till erforderligt djup och således oberoende
av det planerade företaget. Det översvämmande vattnet kom från andra fas-
tigheter, varför Nilsson ej ansåg sig hava någon skyldighet att bidra

till kostnaden för dess undanskaffande.

§ 10.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlepp samt företogs båtnadsuppskattning.

§ 11.

Då det med hänsyn till längs sökandens östra rågång förekommande träd och buskar kunde ifrågasättas, huruvida det ej vore bättre att förlägga rörledningen något öster om rågången, förklarade Nilsson, att han ej hade något att invända däremot och ej påyrkade ersättning för genom arbetet event. vållad skada och intrång.

För skada å luzernvallen söder om sökandens m.fl. fastigheter påyrkades ersättning med i ett för allt 20 kronor.

§ 12.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

Härvid förklarade ett flertal markägare, att de önskade att i föreslagna rörledningar utsläppa spillvatten samt förbundo sig att betala härigenom event. uppkommande merkostnad, varom särskild föreningskrivelse /Bil. E./ blev uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift. Mot överenskommelsen hade övriga sakägare intet att invända.

§ 13.

Nilsson förklarade sig ej vilja deltaga i kostnaden för företag av större omfattning än som erfordrades för torrläggning till 1.2 m djup av hans mark.

§ 14.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens lördagen den 28 november 1936 kl. 2 em., varom ytterligare tillkännagivande ej skulle kungöras. Vid detta tillfälle skulle, bl.a. förekomma val av styrelse.

§ 15.

Som intet vidare var att anteckna avslutades sammanträdet.

Stora Råby den 29 oktober 1936.

Thore Möller

M. Månsson

Fritz Nilsson

Lördagen den 28 november 1936 kl. 2 em. inställde sig åter ovan angivna synemän hos trädgårdsmästaren Gustav Johansson för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillstädes.

Trädgårdsmästaren Gustav Johansson

Lantbrukaren Nils Pålsson

Skomakaren Jöns Malmberg

Gjutaren Johan Malmberg

Lägenhetsägaren Nils Wahlkvist

" Nils Kristiansson genom sonen Harald Christiansson

Styrelsen för Tredje dövsatumskolldistriktet genom rättaren Carl Hjort

§ 16.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och läm-

nades utan anmärkning.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget.

§ 18.

Wahlkvist yrkade, att rören vid punkt C skulle läggas så djupt, att

han kunde anordna avlopp från sin källare.

§ 19.

Gustav Johansson och Kristianssons ombud påyrkade kloakledning i rå-

gången mellan deras fastigheter fram till och igenom utfartsvägen från Johans-
sons fastighet.

§ 20.

Då ytterligare yrkanden eller förslag ej framställdes, höllo syne-

männen enskild överläggning, varefter redogörelse lämnades för båtnadsberäk-
ningen, utgående ersättningar, kostnadernas fördelning m.m.

§ 21.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. I/, vilket genom uppläsning delgavs

de närvarande.

§ 22.

Till styrelse utsågos:

Trädgårdsmästaren Gustav Johansson, Stora Råby, Lund.

Rättaren Carl Hjort, Råbylund, "

Lägenhetsägaren Nils Wahlkvist, Stora Råby, " av vilka Jo-

hansson utsågs till ordförande.

§ 23.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Gustav Johansson utgivas ersättning med 33 kronor 50 öre.

§ 24.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 16 kronor för vardera Fritz Nilsson och Martin Månsson.

§ 25.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	2 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Orientering av nederbördsområdet	1/4 dag
Utredning på lantmäterikontoret	1/4 "
Upprättande av förslag till <u>brunn m.m.</u>	<u>1/2 "</u>

S u m m a 5 dagar

§ 26.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 27.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 28.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Stora Råby den 28 november 1936

Thore Möller

M. Månsson

Fritz Nilsson

¹
Bil.A .

Ek.D.litt.- n:r 29/261 År 1936.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härigenom anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande för-
rättningsman, att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av marker tillhörande St.Råby nr 9 m.fl. hemman uti St.Råby
socken, Malmöhus län.

St.Råby den 24 februari 1936.

Gustav Johansson

adr.Stora Råby nr 9 Lund

²
Bil.A .

Lund den 1 april 1936.

Till Landskanslistén Herr E.Lindberg, Malmö.

Åberopande min tidigare framställda ansökan angående syneförrätt-
ning för torrläggning av mark tillhörande stora råby nr 9 får jag härmed
på begäran i Edert brev av den 10/3 meddela att undertecknade personer kom-
ma att beröras av torrläggningen.

Handlanden Hilding Cristerzon, stora råby 9 Lund

Rättare Karl Hjort, Råbylund pr Lund

Lantbr. Carl P. Nilsson stora råby 9 Lund

Skomakare Jöns Malmberg stora råby 9 Lund

Gjutare Johan Malmberg stora råby 9 Lund

f.d. Renhållningsarb. Nils Kristiansson stora råby 9 Lund

Jernarb. Nils Wahlkvist stora råby 9 Lund

samt undertecknad Gustav Johansson stora råby 9 Lund

Samtliga utom Karl Hjort äger och brukar sina fastigheter med tillhörande jord.

Högaktningsfullt

Gustav Johansson

Ek.d.litt.- n:r 29/261 1936.

³
Bil.A .

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 april 1936

F. Ramel

T. Kinnman

Bil.A⁴.Ek.d.litt.- nr 29/261 1936.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th.Möller i H88r, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landekansliet den 18 augusti 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj.Kjäll

T.Thege

Bil.B.K u n g ö r e l s e .

Sedan länsstyrelsen i Malmöhus län förordnat undertecknad att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen rörande avdikning av marker tillhörande nedanskrivna fastigheter, så hava sammanträden utsatts att av syne-
männen hållas å följande tider och platser:

=====

Torsdagen den 29 oktober 1936 kl.10 fm. hos trädgårdsmästaren Gustav Johanson, Stora Råby nr 9. Företaget synes komma att beröra fastigheter inom Stora Råby och Råbylund uti Stora Råby socken.

H88r den 5 oktober 1936

Thore Möller

Statens o. lantbruksingenjör

Uppläst i Stora Råby kyrka sönd. den 11 okt. 1936 betygar Emil Ahrent
p.l.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 12 oktober 1936, betygar
Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till
Stora Råby m.fl. i Stora Råby socken, Malmöhus län, avlämnade å posten ne-
danskivna dagar.

Den 5 oktober 1936 angående sammanträde hos trädgårdsmästaren Gustav Jo-
hansson i Stora Råby den 29 oktober 1936.

Kungörelse till pastorsämbetet i Stora Råby, Lund.

Den 10 oktober 1936 angående samma sammanträde.

Kungörelse till tidningen Skånska Dagbladet, Malmö.

Kallelse till skiftesgodemannen Fritz Nilsson, Stora Råby, Lund.

" " " Martin Månsson, " " "

Underrättelse till trädgårdsm. Gustav Johansson, " " "

" " hemmansäg. Carl P. Nilsson, " " "

" " " Ingvar Svensson, " " "

" " " Nils Pålsson, " " "

Underrättelse till Skomakaren Jöns Malmberg, Stora Råby, Lund.

"	"	gjutaren	Johan Malmberg,	"	"	"
"	"	lägenhetsäg.	Nils Wahlkvist,	"	"	"
"	"	"	Nils Kristiansson,	"	"	"
"	"	rättaren	Karl Hjort,	Råbylund,	"	"
"	"	styrelsen för dövstumskolan,			"	"
"	"	sysselemannen för torrlägningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ågorna till nr 3,6,10 och 12 Stora Råby", hemmansäg. Nils Pålsson, Stora Råby, <u>Lund.</u>				

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D ^{1.}

F u l l m a k t

till min son Harald Kristiansson att vid förrättning hos trädgårdsmästare
Gustav Johansson den 29 okt. föra min talan

Erkännes

Nils Kristiansson

Bevittnas

Hartvig Bengtsson

F u l l m a k t

för rättaren herr Carl Hjort att vid syneförrättning rörande avdikning av marker inom St.Råby nr 9 och Råbylund i Stora Råby socken och sammanträde härom hos trädgårdsmästaren Gustav Johansson St. Råby nr 9 torsdagen den 29 okt. 1936 kl.10 vara närvarande och föra talan för Styrelsen för Tredje döfstumskoldistriktet.

Lund den 14 okt.1936

För Tredje Döfstumskoldistriktets Styrelse

Å styrelsens vägnar

N. Hedqvist

Bil.E.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i det företag, som avser torrläggning av marker inom Stora Råby nr 9 i Stora Råby socken, Malmöhus län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka att företaget givas sådan omfattning att våra marker kunna på ändamålsenligt sätt avdikas och spillvatten kan på effektivt sätt avledas. Den merkostnad, som event. uppstår därigenom att ledningarna dimensioneras för avledande jämväl av spillvatten förbinda vi oss att gemensamt och med lika anpart bestrida.

Stora Råby den 29 oktober 1936

Gustav Johansson

Johan Malmberg

Nils Wahlkvist

Nils Christiansson genom Harald Christiansson,
enl.fullmakt

Bevittnas:

Thore Möller

Fritz Nilsson

Martin Månsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Stora Råby socken.</u>					
Stora Råby	9 ³	B	3/32		<u>Carl P. Nilsson</u>
				1	äker, lermuggla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	äng, muggla " "
				5	äker, lermuggla " "
				6	väg
				7	"
					Summa
"	9 ⁴	C	1/24		<u>Tredje Dövsålskoleldistriktet</u>
				8	äng
					Summa
"	av 9 ¹²	C	av 3/256		<u>Jens Malmberg</u>
				9	tomt och trädgård
				10	väg
				11	trädgård
					Summa
"	av 9 ¹²	C	av 3/256		<u>Johan Malmberg</u>
				12	tomt och trädgård
				13	väg
				14	trädgård
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1 17.0								1800	2106	-	2000	2340	-	200	234	-
50.0								1400	700	-	"	1000	-	600	300	-
53.5								1500	802	50	"	1070	-	500	267	50
	22.4							1400	313	60	1800	403	20	400	89	60
14.5								1600	232	-	2000	290	-	"	58	-
						01.0		-			-			-		
						05.5		-			-			-		
2 35.0		22.4				06.5			4154	10		5103	20		949	10
		17.0						1400	238	-	1800	306	-	400	68	-
		17.0							238	-		306	-		68	-
23.0								2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
						03.8		-			-			-		
16.5								2200	363	-	3000	495	-	800	132	-
39.5						03.8			846	-		1185	-		339	-
19.5								2000	390	-	3000	585	-	1000	195	-
						01.5		-			-			-		
20.0								2100	420	-	3000	600	-	900	180	-
39.5						01.5			810	-		1185	-		375	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stora Råby	9 ¹⁶	Ba	1/256		<u>Nils Kristiansson</u>
				15	tomt och trädgård
				16	väg
					Summa
"	9 ¹⁷	Bb	1/256		<u>Nils Wahlkvist</u>
				17	tomt och trädgård
				18	" "
					Summa
"	9 ¹⁰	A	3/256		<u>Gustav Johansson</u>
				19	tomt och trädgård
				20	väg
				21	tomt och trädgård
					Summa
<u>Stora Råby socken</u>					
Stora Råby	9 ³	B	3/32	1-7	Carl P. Nilsson
"	9 ⁴	C	1/24	8	Tredje Dövsstumskolledistriktet
"	av 9 ¹²	C	av 3/256	9-11	Jöns Malmberg
"	av 9 ¹²	C	av 3/256	12-14	Johan Malmberg
"	9 ¹⁶	Ba	1/256	15-16	Nils Kristiansson
"	9 ¹⁷	Bb	1/256	17-18	Nils Wahlkvist
"	9 ¹⁰	A	3/256	19-21	Gustav Johansson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
25.0						01.9		2000	500	-	3000	750	-	1000	250	-
								-			-			-		
25.0						01.9			500	-		750	-		250	-
22.5								2100	472	50	3000	675	-	900	202	50
2.5								"	52	50	"	75	-	"	22	50
25.0									525	-		750	-		225	-
41.0						01.0		2000	820	-	3000	1230	-	1000	410	-
								-			-			-		
34.0								2100	714	-	3000	1020	-	900	306	-
75.0						01.0			1534	-		2250	-		716	-
2 35.0	22.4					06.5			4154	10		5103	20		949	10
	17.0								238	-		306	-		68	-
39.5						03.8			846	-		1185	-		339	-
39.5						01.5			810	-		1185	-		375	-
25.0						01.9			500	-		750	-		250	-
25.0									525	-		750	-		225	-
75.0						01.0			1534	-		2250	-		716	-
4 39.0	39.4					14.7			8607	10		11529	20		2922	10

Stora Råby

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
					den 28 november 1936.
					M. Hansson
					Thore Möller
					Frida Nilsson.

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
Alternativ I. Avloppen beräknade enbart för torrläggning av mark.										
Avloppssträckan A - B - C - D.										
+00 20 - 21	+67 21	167 Schaktning av lera	3 m	330	1:-	330 -				
		Rör,inre diam.25 cm /10"/1m	167	1.90	317	30				
		Läggning av rören och höljning	1m	167	0.50	83	50			
		Rörlutlopp vid 20+00	st	1	30:-	30 -				
		Brunn,inre diam.60 cm vid 21+67	"	1	35:-	35 -	795	80		
+67 21 - 22	+94 22	127 Schaktning av lera	3 m	270	1:-	270 -				
		Rör,inre diam.20 cm/8"/	1m	127	1.50	190	50			
		Läggning av rören och höljning	"	127	0.45	57	15			
		Brunn,inre diam.60 cm vid 22+94	st	1	35:-	35 -	552	65		
+94 22 - 23	+61 23	67 Schaktning av lera,buskar	3 m	60	1.20	72 -				
		Rör,inre diam.12.5 cm /5"/	1m	67	1:-	67 -				
		Läggning och tätning av rören och höljning	"	67	0.30	20	10			
		Brunn,inre diam.60 cm vid 22+94	st	1	35:-	35 -	194	10		
+61 23 - 24	+29 24	68 Schaktning av lera	3 m	90	1.20	108 -				
		Rör,inre diam.10 cm/4"/	1m	68	0.85	57	80			
		Läggning och tätning av rören och höljning	"	68	0.25	17 -				
		Brunn,inre diam.60 cm vid 24+29	st	1	35:-	35 -	217	80	1760 35	
		Ersättning till C.F.Nilsson enl.utlåtandet							20 -	
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.tillägges							139 65	
	429				S u m m a		1920		-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppsströkan B - E - F.</u>								
+19 4	+18 5	99 Schaktning av lera, buskar	m ³ 90	1.20	108	-				
		Rör, inre diam. 20 cm/8"/	lm 99	1.50	148	50				
		Läggning och tätning av rören och höljning	" 99	0.45	44	55				
		Brunnar, inre diam. 60 cm vid 4+58 samt 5+18	st 2	35:-	70	-	371	05		
+18 5	+80 5	62 Schaktning av lera	m ³ 100	1:-	100	-				
		Rör, inre diam. 15 cm/6"/	lm 62	1.20	74	40				
		Läggning av rören och höljning	" 62	0.20	12	40				
		Brunn, inre diam. 60 cm vid 5+80	st 1	35:-	35	-	221	80		
+80 5	+53 6	73 Schaktning av lera	m ³ 105	1:-	105	-				
		Rör, inre diam. 10 cm/4"/	lm 73	0.85	62	05				
		Läggning av rören och höljning	" 73	0.15	10	95				
		Brunn, inre diam. 60 cm vid 6+53	st 1	35:-	35	-	215	-	805	85
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							74	15
	234				S u m m a				880	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	489	Avloppsströkan A - B - C - D			1920	-				
	234	" B - E - F			880	-				
	663				S u m m a		2800	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppsströkan B - E - F.</u>								
	234	Lika med alt. I.			S u m m a -				880 -	
		<u>Avloppsströkan E - E .</u> ¹								
+00 10 - 10	+70 70	Schaktning av lera	³ m	30	1:-	30 -				
		Rör, inre diam.15 cm/6"/	lm	70	1.20	84 -				
		Läggning och tätning av rören samt höljning	"	70	0.35	24 50				
		Brunn, inre diam.60 cm vid 10+10	st	1	35:-	35 -	173	50		
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m.tillägges						16 50		
	70				S u m m a		190 -			
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	429	Avloppsströkan A - B - C - D			2250 -					
	234	" B - E - F			880 -					
	70	" ¹ E - E			190 -					
	733				S u m m a		3320 -			
Stora Råby den 28 november 1936.										
Thore Möller										

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Kostnadsför-

<u>Socken</u> och hemman.	Registernummer	Littera	Quantal	Ägare	Sökande eller icke sökande
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Stora Råby socken.</u>					
Stora Råby	9 ³	B	3/32	Carl P. Nilsson	-
"	9 ⁴	C	1/24	Tredje Dövsstumskele distriktet	-
"	av 9 ¹²	C	av 3/256	Jöns Malinberg	-
"	av 9 ¹²	C	av 3/256	Johan Malinberg	sök
"	9 ¹⁶	Ba	1/256	Nils Kristiansson	sök
"	9 ¹⁷	Bb	1/256	Nils Wahlkvist	sök
"	9 ¹⁸	A	3/256	Gustav Johansson	sök
"	av 9 ¹²	C	av 3/256	Johan Malinberg	sök
"	9 ¹⁶	Ba	1/256	Nils Kristiansson	sök
"	9 ¹⁷	Bb	1/256	Nils Wahlkvist	sök
"	9 ¹⁸	A	3/256	Gustav Johansson	sök
				Summa	

delningslängd.

Dikningskostnad							Merkostnad för kloakledning			Andel i						
Ägofigurer	Markens						Kostnad	Andel i procent	Kostnad	Total - kostnad				Förväll- nings- kostnad		
	nuvaran- de värde		blivan- de värde		förbättrings- värde											
nr	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	%	Kr	ö	Kr	ö	%	Kr	ö
7.	8.		9.		10.		11.		12.	13.		14.		15.	16.	
1-7.	4154	10	5103	20	949	10	909	44				909	44	27.39	96	97
8	238	-	306	-	68	-	65	16				65	16	1.96	5	51
9-11	846	-	1185	-	339	-	324	84				324	84	9.78	27	48
12-14	810	-	1185	-	375	-	359	33				359	33	10.82	30	41
15-16	500	-	750	-	250	-	239	55				239	55	7.22	20	30
17-18	525	-	750	-	225	-	215	60				215	60	6.49	18	24
19-21	1534	-	2250	-	716	-	686	08				686	08	20.66	58	06
									25.0	130	-	130	-	3.92	11	01
									25.0	130	-	130	-	3.92	11	01
									25.0	130	-	130	-	3.92	11	01
									25.0	130	-	130	-	3.92	11	01
	8607	10	11629	20	2922	10	2800	-	100.0	520	-	3320	-	100.00	281	01

Stora Råby den 28 november 1936.

Thore Sköller

M. Månsson

Fridy Nilsson.

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av marker tillhörande Stora Råby nr 9 uti Stora Råby socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:2000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.F./.

Sedan under förrättningen vissa markägare förklarat sig önska utsläppa spillvatten i ifrågavarande avlopp och förklarat sig villiga gälda därigenom uppkommande merkostnad för avloppens utförande och underhåll och då övriga delägare icke haft något att invända däremot, hava alternativa förslag upprättats och kostadsberäknats. Enligt alternativ I har dikningen givits sådan omfattning, som ansetts erforderlig för beredande av möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av ifrågavarande marker. För detta ändamål hava rörledningarna A - B - C - D och B - E - F ansetts erforderliga. Enligt alternativ II hava rörledningarna dimensionerats så, att de förmå från fastigheterna avleda jämväl spillvatten. För detta fall hava ledningarna delvis givits större dimensioner och ökat djup, varjämte även sidodiket B - E¹ ansetts böra ingå i företaget. På nivåkartan äro avloppen, som alla skola göras täckta, utmärkta medelst heldragna röda linjer.

Företaget ligger inom Höljans nederbördsområde nr 91.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Såsom nyss angivits kommer att i avloppen utsläppas en del spillvatten, men då huvudändamålet med företaget är att möjliggöra förbättrad avdikning av mark, anse synemännen detsamma vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 18 augusti 1936, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge ± 6.00 m. Dubb i nordvästra hörnet av grunden till uthuslänga ca 140 m östsydost punkt A.

Fixp. II. Höjdläge ± 12.70 m. Korsformat märke inhugget i nordvästra hörnet av grunden till ladugård ca 75 m nordnordost punkt F.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas eller förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.4. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet utgöres till övervägande del av odlade fält med tämligen brant lutning åt söder. Dessutom omfattar området en del tomter och vägar, från vilka avrinningen kan beräknas ske mycket hastigt. Med hän-

syn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten
hava rörledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning
avbörda en vattenmängd av 2.0 lit/sek/har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppsströ-
kornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, erforderliga di-
mensioner för avledande av enbart yt- och grundvatten samt avbördnings-
förmåga under förutsättning att uppdämning ej förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
A - 21 ⁺⁶⁷	17.5	35.0	2.99:1000	25.0 /10/	28.0
- B	14.0	28.0	7.09:1000	20.0 /8/	24.0
- 23 ⁺⁶¹	5.0	10.0	16.4 :1000	12.5 /5/	9.7
- C - D	2.5	5.0	16.2 :1000	10.0 /4/	5.5
B - 5 ⁺¹⁸	10.5	21.0	7.07:1000	20.0 /8/	24.0
- 5 ⁺⁸⁰	7.0	14.0	11.3 :1000	15.0 /6/	13.3
- F	2.5	5.0	16.4 :1000	10.0 /4/	5.5

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards

formel

$$\frac{\pi d^2}{4} k \sqrt{\frac{d}{4}}^2 \sqrt{I}$$

där d = rörledningens inre diameter

I = " lutning

k = en konstant = 60

För de ledningssträckor, som komma att tillföras spillvatten, har
emellertid ansetts lämpligt att icke använda rör med mindre inre diameter

En 15.0 cm /6 tum/, varjämte ledningen nedströms punkt C lagts något djupare med hänsyn till kravet på möjlighet att anordna källaravlopp. Dessutom har å sträckan A - 21⁺⁶⁷ rördiametern ökats till 30.0 cm /12 tum/ och å sträckan 21⁺⁶⁷ - B till 22.5 cm /9tum/

Bottenlägen och lutningar samt rördimensioner äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Utgående ersättningar.

För skada och intrång vid arbetets utförande skall till Ägaren av 3/32 mtl Stora Råby 9³, Carl P. Nilsson, utgivas ersättning med begärda och skäligen ansedda 20 kronor.

Ersättningen skall utgå en gång för alla och tillgodoräknas ma rk- Ägaren vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar skola ej utgå.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet utgör viss del av värdet vid full torrläggning och är beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vad särskilt angår Ägofig. 1, som redan nu är täckdiked, så har denna ansetts vinna båtnad därigenom att, sedan företaget fullbordats, skada till följd av överströmmande vatten icke vidare kommer att inträffa.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.F/,

i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i kostnaden för avdikning av i företaget ingående marker direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Som av kostnadsförslaget /Bil.G./ framgår har sagda kostnad beräknats till 2.860 kronor. Merkostnaden för anordnande av kloakledning, vilken beräknats till 520 kronor, har lika fördelats på de fyra markägare, som hava för avsikt att i ifrågavarande avlopp utsläppa spillvatten.

I kostnadsfördelningslängden /Bil.H./ har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss angivna andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, omedelbart förskjutas av sökanden och dem, som förenat sig med honom om företaget.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andels-

tal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 + 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i mom. 10 givna föreskrifter.

- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län, till vilken även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.
- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 4/ Under arbetet får vatten icke uppdammas eller påsläppas så att skada sker.
- 5/ Rören till ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 6/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörgraven igenfylls. Å sträckorna B - C - D och B - 5⁺¹⁸ skola rörfogarna tätas med cementbruk eller asfalt.
- 7/ Arbetet skall utföras på sådant sätt och brunnarna så placeras att vid lantmäteriförrättning utsatta gränsmärken och andra markeringar ej skadas.
- 8/ Arbetet med företagets utförande bör utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1938.
- 10/ Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av

lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3. å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 11. Särskilda bestämmelser, övriga yrkanden.

Innan spillvatten utsläppes i ifrågavarande avlopp, skall det på effektivt sätt renas så att fasta föroreningar ej inkomma i rörledningarna.

Delägare i företaget, vilkens mark ej når fram till företagets ledningar, äger att genom täckt avlopp vinna anslutning till närmaste brunn. Ägaren till mark, varöver sådan ledning framdrages, skall dock på förhand underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt att minsta intrång och olägenhet därav vållas.

Mom. 12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Stora Råby diktningföretag år 1936".

Mom. 13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären

fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Stora Råby den 28 november 1936

Thore Möller

M.Månsson

Fritz Nilsson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 36, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller.

92.7

258

506/37

M 1*0541

DIARIE Nr 14587
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 december 1937 för
"Stora Råby dikningsföretag år 1936" i Stora Råby socken av
MALMÖHUS LÄN

1 riksd. l. handl.

under föreskrift, dels att understödsstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av niohundrafemtio (950) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundrasextio (1.460) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse—*förtroende-*
man—för företaget,—med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda *oss* *mig*.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~att~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Råby Lund den *29 juni* 1938.
Johan Johansson ägar till Stora Råby 9¹⁰
Carl Göst Råbylund ägar
Nils Wahlkvist ägar till Stora Råby 9¹²

Att *Johan Johansson* *Carl Göst* och *Nils Wahlkvist*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Nilsson *Johan Johansson*
Adress *St Råby 9* Adress *St Råby Lund*

Med stöd av Kungl. brevet den 17 december
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 december 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

17/12 37

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Stora Råby socken, Malmöhus län.

Stora Råby	3/256 mtl	✓ 9	¹⁰	äg. Gustav Johansson, lagf. 26 juni 1935, § 382
"	" av 3/256	" av 9	¹²	" Jöns Malmberg
"	" av 3/256	" av 9	¹²	" Johan F. Malmberg
				} lagf. 22 sept. 1924, § 154
"	" 1/256	" av 9	¹⁶	" Nils Kristiansson, lagf. 30 okt. 1905, § 303
"	" 1/256	" ✓ 9	¹⁷	" Nils Vahlkvist, lagf. 8 febr. 1926, § 116

Höör den 20 augusti 1937.

W. H. W. W.

Uppgift jämlikt stadgande i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1923 (nr 164).

Företagets namn: "Stora Råby dikningsföretag år 1936" i Stora Råby socken av Malmöhus län.

Lån 950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1937. Lånet minskat genom beslut denna dag till 650 kronor.

Lånet har beviljats till nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e	Lagfart den
<u>Stora Råby socken</u>				
Stora Råby	3/256	10 9	Gustav Johansson	26 juni 1935 § 382
" "	av 3/256	av 9 12	Jöns Malmberg	22 sept. 1924 § 154
" "	av 3/256	av 9 12	Johan F. Malmberg	" " " "
" "	1/256	9 16	Nils Kristiansson	30 okt. 1905 " 503
" "	1/256	9 17	Nils Vahlkvist	8 februari 1926 § 116

Stockholm den 21 december 1938.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Spillvatten till avloppsledning än vid pass max. 1 sek./liter åtminstone ej med vidtagna anordningar, fallhöjd m.m. o. hade lägenhetsinnehavaren enligt fru Wahlkvist utsago heller ingen anmärkning att framställa mot det utförda arbetet, med vilket de voro belåtna.

Fatigheterna, litt. B a o. C tillföra ävenledes ledningen 23⁺⁶¹ - B (en 5" cementrörledning) en obetydlig spillvattenmängd.

Då dessa fatigheter sakna o. väl ävenledes framdeles komma att sakna moderna vattenuppfördringsanordningar o. av den anledning spillvattenmängden för dess-a båda fastigheter tillsammans ej torde uppgå någonsin till mera än högst 1 sek. /liter, o. av den anledning spillvattenmängden till denna denna ledning torde kunna lämnas utom räkningen.

Ifrågavarande ledning 5" cementrörledning ligger i lutning 1,43 % o. förmår därför avbörda utan dämning $20 / 1,43 = 24$ sek./liter, varav max. 20 sek. /liter synes komma på dräneringsvattnets konto o. tillräcklig marginal även här föreligga för mottagande av högst en sek./liter spillvatten.

Sammanfattningsvis får jag därför som min åsikt framhålla, att:

- 1: någon risk för lagda ledningars igenslammande ej föreligger, därest, på sätt förslaget medger, den obetydliga spillvattenmängden tillföres densamma.
- 2: att spillvattenmängden för rörledningen B - C - D, med undantag för lägenheten litt. B b, är av den obetydlighet, att densamma ej synes mig kunna inverka på rördimensionerna,
- 3: att ledningen C - 23⁺⁶¹ från kloakteknisk synpunkt snarast är att anse som en servisledning med en längd av enbart 31 mtr. o. därför densammabör, på sätt nu sker, lämpligen få utföras av enbart 4" rör, helst de ligga i god lutning o. dess spillvattenmängd ej synes inkräkta på företaget varken lokalt eller i sin helhet att vara lämpligt för sitt huvudändamål, nämligen ett dikningsföretag.
- 4: Härvid har jag dock utgått ifrån, att ledningen ifråga ej tillföras några fäkalier.

Med hänsyn till ovanstående får jag därför föreslå, att arbetsföretaget, som är utfört enligt därom upprättat alternativ II vad ledningarnas läge beträffar, men delvis med användande av enbart 4" o. 5" rör, där i allmänhet 6" rör synes vara att föredraga, detta arbetsföretag ändock på ovan angivna grunder synes mig böra kunna godkännas i befintligt skick, då dess möjlighet ^{att} ändamålsenligt utdika markerna ej synes mig inskränkas utav att rören samtidigt med att dränera även i någon ringa mån avleda spillvatten. Däremot böra de lagda ledningar ej tillåtas att tillkopplas till W.C. anläggning, med mindre mottagande rör hava minst dimensionen 6"

Hälsingborg o. St. Råby den 31/10 o. 1/11

W. Paulz, civilingenjör

BESIKTNINGSINSTRUMENT

DIARIE Nr 20276

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 NOV. 1938

upsatt efter på platsen företagna observationer o. mätningar angående spillvattenledningen B - C - D. Tillhörande "STORA RÅBY dikningsföretag av år 1936" fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande jämlikt nådigt brev av den 17/12 1937.

Närmast med anledning av lantbruksstyrelsens skrivelse av den 20/9 38. till statens o. lantbruksingeniör Thore Möller, har jag i samråd med nämnde lantbruksingeniör samt på uppdrag av trädgårdsmästaren Gustav Johansson, Stora Råby, Lund, ordf. i arbetsföretaget, på platsen besiktigt ovanstående dikningssträcka i den mån densamma avser tjänstgöra som spillvattenledning, o. får därom anföra följande:

Avvägningen gav vid handen, att åtminstone intressenterna i detta arbetsföretag enligt därom upprättat alternativ II med avseende på rörens profilläge följt detta men att rörens dimensioner tagits enligt alternativ I, d. v. s. rördimensionerna borde enligt synemännens härom utfärdade bestämmelserna minst varit 6" mot det å en kortare sträcka härvid kommit till användning 4" o. 5" rör, o. vilka nu förutom enbart dräneringsvatten, även i någon mån tillföres spillvatten, vilket i synnerhet gäller sträckan C - 23⁺ 61, en rörlängd av 31 mtr. o. varför i detta sammanhang först skall undersökas, om denna ledning är kapabel förutom dräneringsvatten även avbörda viss spillvattenmängd utan att därigenom inkräkta på ledningens dräneringsförmåga.

En spillvattenledning skall vid minimivattenföring ej gro igen till följd av uppslamning härrörande från spillvattnet o. åtminstone behövlig spolningsmöjlighet förefinnas.

Ledningen ifråga ligger överallt i större lutning än 1% o. därjämte alltid vattenförande, varför någon risk för igenslamning här ej föreligger.

En spillvattenledning skall därjämte utan dämning kunna avbörda maximivattenföringen.

Sträckan C - B, som enligt mitt förmenande snarast är att betrakta som en servisledning med endast en ankoppling, utgöres av 4" cementrör o. ligger i lutning 1,75 % o. förmår sålunda utan dämning avbörda $10\sqrt{1,75} = 13,2$ sek./lit vatten, varav ca. 10 sek./lit. komma maximalt på dräneringens andel o. sålunda ca. 3,2 sek./lit. ytterligare kunna tillföras ledningen i punkten C i form av spillvatten.

Lägenhetsinnehavaren å litt. B₀ har monterat en hydroforanläggning för sitt hushålls vattenförsörjning o. därvid tillfälle även gives för bad. Avloppsförhållandena från denna fastighet medgiva ej större tillförsel av

Godk. 21/12 38

R a p p o r t

DIARIE Nr 14538
K. LANTRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1938

Över verkställd avsyning av Stora Råby dikningsföretag år 1936 i Stora Råby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 december 1937.

Statsbidrag : 1.460:- kr.

Statslån : 950:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Trädgårdsmästaren Gustav Johansson, Stora Råby, Lund

Vid av undertecknad den 17 april 1937 verkställd avsyning av ovan angivna företag befannes rörledningarna A - B - C - D och B - E - F vara utförda med bottenlägen enligt alternativ II och med de mindre rördimensioner, som upptagas i alternativ I. Avloppssträckan E - E¹ var utförd enligt förslaget.

Enligt av styrelsens ordförande lämnad uppgift uppgå kostnaderna för det sålunda utförda företaget till:

Inköp av rör	✓ 985:-	kr
Uppgrävning av rörgravar, rörläggning o.dyl.	565:-	"
Skärv, grus, cement	60:-	"
Transporter	40:88	" 1.650:88 kr
Syneförrättningen	✓	281:01 "✓
Betänkandet m.m.	✓	89:37 "✓
Utsättningar, kontroller, avsyning		98:- "✓
Ersättningar enligt utlåtaget		20:- "✓
Styrelsearvoden		75:- "✓
Porto, telefon, entreprenadannonser, taxeringsbevis m.m.		72:85 "✓
	Summa	2.287:11 "✓kr

Av kostnaden belöper 84,32 % eller 1.928:51 kr på torrläggning av mark.

Höör den 27 augusti 1938.

Mare Möller

