


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 1.
Plan.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag
till
"Dilmeringeförslaget Stävie-Borgeby
av år 1936"
uti Stävie och Borgeby socknar
av 776 Lantbrukares Län.
Upprättat vid synföreläggning år 1936 av

Olav Henric Traut.
Statens Lantbruksingenjör.



Vidimeras
ex officio

NITN.Nr 001 C.S. Traut.

Nr 443 M 2-0542
Lantbruk 2 rit

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.

Profil- och sektionsskizningar av 1936

Förslag

1:22

"Dikringsföretaget Ståvie-Borgeby

av år 1936"

uti Ståvie och Borgeby socknar

av 792 hektars Län.

Uppgjordt vid synförmåttning år 1936 av

Blas. Henric Wall.

Statens Lantbruksingenjör.







Tyngdskizningar för utvärdering
med inre diameter av:

24"

32"

Skala 1:50

Tyngdskizning för omkretsning vid gån 5+26.
Skala 1:50.



Skala 1:50


Stöjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Vidmaras
ex officio. AITN.Nr 002


2*0542

443 Ståvie 2 rit



DIARIE Nr 12890
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1937

M 2*0542



Handlingar
till
"Dikningsföretaget Stävie - Borgeby
av år 1936"

uti Stävie och Borgeby socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll. fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående
torrläggning av marker tillhörande
Stävie nr 11 m.fl. fastigheter uti
Stävie och Borgeby socknar av Malmö-
hus län.

År 1936 den 19 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, lantbrukarne Nils Jönsson i Västra Kanik och Nils Persson i Flädie hos byggmästaren Birger Persson, Stävie nr 11, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stävie nr 11 m.fl. fastigheter uti Stävie och Borgeby socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 29 oktober 1936 översänt till pastorsämbetena i Stävie och Borgeby församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 1 november 1936 /Bil. nr 2 och 3/. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 30 oktober 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 30 oktober 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Johan Bengtsson, Stävie nr 11, Åg. avs. Stävie 11³¹;

Byggmästaren Birger Persson, Stävie nr 11, Åg. 193/4800 mtl. Stävie 11²².

Av övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Albin Johnsson, Stävie nr 11, Åg. 1702/132000 mtl. Stävie av

¹⁴
11 ;

Lantbr. Olof Jönsson, Stävie nr 11, Åg. 7/384 mtl. Stävie 11²³ ;

Trädgårdsmäst. Sven Lundgren, Stävie nr 11, Åg. 1/192 mtl. Stävie 11¹⁹ ;

Lantbr. Nils Olsson, Borgeby nr 18, Åg. 1/192 mtl. Stävie 11²⁰ uti Stä-

vie socken och 1/16 mtl. Borgeby 18² uti Borgeby socken;

Lantbr. Bengt Nilsson, Borgeby nr 18, Åg. 1/8 mtl. Borgeby 18³ ;

Lantbr. Anton Lind, Borgeby nr 10, Åg. 315/640 mtl. Borgeby av 10² ,

27/640 mtl. Borgeby av 10³ , 189/2560 mtl. Borgeby av 10⁴ , 81/1280

mtl. Borgeby av 10⁵ och 153/2560 mtl. Borgeby av 10⁶ ;

Torna vägstyrelse gn sin ordf., lantbr. Per Nilsson i Raby, biträdd av

vägmästaren Lars Jönsson i S. Sandby;

Dikningsföretaget "Stävie nr 11 dikning av år 1932" gn styrelseordföran-

den, lantbr. Magnus Blixt, Stävie nr 11;

Kungl. Telegrafverket /Första distriktet/ gn linjemästaren Herman Bäck

Norén enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bi-

lades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen för-
klarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att
vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande hade ingen att anmä-

la.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att saksägarna vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Birger Persson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av hans marker. Persson yrkade därför, att dikessträckan 0 - 4+4 skulle upptagas, samt att det nya avloppet skulle utsträckas så långt söder och väster ut, som det erfordrades för nöjaktigt avfall från hans marker. Det nya avloppet borde åtminstone i de delar detsamma berörde Perssons fastighet utföras som täckt ledning. Persson meddelade vidare, att vattnet nedströms punkten 4+4 under nuvarande förhållande avrunne i sträckningen 4+4 - 9.

§ 6.

Johan Bengtsson instämde med Birger Persson men yrkade därjämte, att dikessträckan 4+4 = 15 - 15+7 skulle ingå i det nya dikningsföretaget.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att det bleve nödvändigt att ombygga den nuvarande trumman för allmänna vägen Flädie - Stävie eller vägen

Litt. Cc inom Torna vägdistrikt mellan pålarna 15 och 15+7. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ordförande, herr Per Nilsson, att vägstyrelsen skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumman till minst de dimensioner, som komme att under förrättningen förskrivas, ävensom att såsom anslutningsanordning till trumman nybygga brunn vid påle 15+7.

§ 8.

Albin Johnsson yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas norr ut att omfatta jämväl dikessträckan 0 = 20 - 21+56. Komme detta yrkande att av synemännen bifallas, förklarade han sig villig, att såsom sökande biträda förrättningen. Johnsson upplyste, att hans fastighet nu avvattades norr ut, men att han på grund av vissa svårigheter att avdika sina marker åt detta håll nu ville ansluta sig till förevarande dikningsföretag.

§ 9.

Sedan förrättningsmannen redogjort för de villkor, under vilka synemännen kunde medgiva, att Albin Johnsson finge ansluta sig till förevarande dikningsföretag, samt meddelat, att inga som helst ökade kostnader härigenom komme att uppstå för övriga sakägare, förklarade de närvarande, att de intet hade att invända mot Albin Johnssons anslutning till företaget.

§ 10.

Albin Johnsson undertecknade särskild föreningshandling /Bil. nr 6/, vilket av synemännen vitsordades. Åtgärden förklarades av synemännen lämplig.

§ 11.

Överlämnade förrättningsmannen till lantbrukaren Magnus Blixt 1 häfte handlingar med däri inbundna ritningar för dikningsföretaget "Stävie nr

11 dikning av år 1932", vilka vid förundersökningarna ställts till för-
rättningsmannens förfogande.

§ 12.

Överlämnades till Bengt Nilsson 1 häfte handlingar och 2 st. rit-
ningar till dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Borgeby nr 4
m.fl. hemman av år 1928", vilka vid förundersökningarna ställts till för-
rättningsmannens förfogande. Nilsson lovade att överlämna omnämnda hand-
lingar och ritningar till fru Anders Persson, Borgeby nr 8.

§ 13.

Bengt Nilsson förklarade sig hava uppdrag av delägarna i diknings-
företaget "Torrläggning av mark till Borgeby nr 4 m.fl. hemman av år
1928" att vid förevarande syneförrättning föra dikningsföretagets talan.
Dikningsföretaget hade nämligen nu ej någon egentlig styrelse, sedan
styrelseordföranden Anders Persson, Borgeby nr 8, avlidit. Nilsson för-
klarade, att det av honom representerade dikningsföretaget vore berett,
att så fort detta påkallades upprensa det öppna avloppet nedströms påle
7+60.

§ 14.

Närvarande sakkämare, vilka berördes av dikessträckan 5+26 - 21+56
yrkade, att denna dikessträcka i sin helhet skulle utföras som tåkt led-
ning.

§ 15.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 16.

Efter återkomsten till förrättningsstället fortsattes sammanträdet.

§ 17.

Under synegången hade förrättningsmannen meddelat, att företags genomförande möjligen nödvändiggjorde att tvenne stagstolpar för Telegrafverkets ledningsgalgar måste flyttas. I anledning härav förklarade linjemästare Bäck Norén, att Telegrafverket skulle utan kostnad för dikningsföretaget flytta stagstolparna efter anmälan hos linjemästaren, adress Lund.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos byggmästaren Birger Persson, Stävie nr 11, tisdagen den 1 december 1936 kl. 10 f.m.

Stävie den 19 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Nils Jönsson

Gode män.

År 1936 den 1 december inställde sig synemännen åter hos byggmä-

taren Birger Persson för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Johan Bengtsson, Stävie nr 11,

Byggm. Birger Persson, Stävie nr 11,

Lantbr. Albin Johnsson, Stävie nr 11,

Lantbr. Olof Jönsson, Stävie nr 11,

Lantbr. Nils Olsson, Borgeby nr 18,

Lantbr. Bengt Nilsson, Borgeby nr 18,

Lantbr. Anton Lind, Borgeby nr 10,

Dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Borgeby nr 4 m.fl. hemman av år 1928" gn förenämnde Bengt Nilsson.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som upprättats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 20.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 21.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 22.

Överlämnades till Birger Persson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

De närvarande uttala de sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De upp-

drogo åt byggmästaren Birger Persson, Stävie nr 11 per Stävieby att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 24.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter byggmästaren Birger Persson, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarne Albin Johnsson och Olof Jönsson, samtliga med postadress Stävie nr 11 per Stävieby.

§ 25.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komme att inom 30 dagar tillställas styrelsens ordförande, byggmästare Birger Persson, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundade att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Stävie den 1 december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Nils Jönsson

Godé män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Stävie nr 11 m.fl. fastigheter uti Stävie och Borgeby socknar av Malmöhus län.

Stävie per Flädie den 14 december 1935.

Johan Bengtsson

Lantbrukare

Birger Persson

Byggmästare.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 december 1935.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stävie nr 11 m.fl. fastigheter uti Stävie och Borgeby sock-

nar, Malmöhus län, kommer att hållas hos byggmästaren Birger Persson, Stävie nr 11, torsdagen den 19 november 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakkägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Stävie nr 11 uti Stävie socken samt Borgeby nr 10, 18 och 23 uti Borgeby socken, dels dikningsföretaget "Stävie nr 11 dikning av år 1932", dels dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Borgeby nr 4 m.fl. hemman av år 1928", dels allmänna vägen Flädie - Stävie inom Torna härades vägdistrikt, dels möjligen en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonledning.

Malmö den 29 oktober 1936.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 1 november 1936 för Stävie församling i Stävie kyrka betygar:

Ossian Helldin

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stävie nr 11 m.fl. fastigheter uti Stävie och Borgeby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos byggmästaren Birger Persson, Stävie nr 11, torsdagen den 19 november 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakkägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen

befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Stävie nr 11 uti Stävie socken samt Borgeby nr:ris 10, 18 och 23 uti Borgeby socken, dels dikningsföretaget Stävie nr 11 dikning av år 1932", dels dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Borgeby nr 4 m.fl. hemman av år 1928", dels allmänna vägen Flädie - Stävie inom Torna härads vägdistrikt, dels möjligen en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonledning.

Malmö den 29 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 1 november 1936 för Borgeby församling i Borgeby kyrka betygar:

G. Dagerstam

past.adj.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stävie nr 11 m.fl. fastigheter uti Stävie och Borgeby socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Stävie församling, /kungörelse/	Stävieby	29/10 1936
Pastorsämbetet i Borgeby församling, /kungörelse/	Bjärred	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Nils Jönsson, /god man/, V. Kanik,	Önnerup	29/10 1936
Lantbr. Nils Persson, /god man/,	Flädie	" "
Nils Nilsson, Stävie nr 11,	Stävieby	30/10 "
Lantbr. Albin Johnsson, Stävie nr 11,	"	" "
Byggnästaren Birger Persson, Stävie nr 11,	"	" "
Lantbr. Olof Jönsson, Stävie nr 11,	"	" "
Trädgårdsmästaren Sven Lundgren, Stävie nr 11,	Flädie	" "
Lantbr. Sven Olsson, Stävie nr 11,	Stävieby	" "
Lantbr. Johan Bengtsson, Stävie nr 11,	Flädie	" "
Lantbr. Nils Olsson, Borgeby nr 18,	"	" "
Lantbr. Bengt Nilsson, Borgeby nr 18,	"	" "
Lantbr. Anton Lind, Borgeby nr 10,	"	" "
Fru Hanna Nordlind, Borgeby gård,	"	" "
Patron Oscar Ahlström, Borgeby gård,	"	" "
Ordf. i Torna härads vägstyrelse, lantbr. Per Nilsson, Raby,	Stävieby	" "
Styrelsen för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Borgeby nr 4 m.fl. hemman av år 1928"		
Patron Oscar Ahlström, Borgeby gård,	Flädie	" "
Kungl. Telegrafverket, Distriktsförvaltningen för I distriktet,	Malmö	" "
Ordf. i styrelsen för dikningsföretaget "Stävie nr 11 dikning av år 1932"		
Lantbr. Magnus Blixt, Stävie nr 11,	Stävieby	" "

Malmö den 30 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar: .

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

TELEGRAFVERKET

—
Första distriktet
Linjektivören
MALMÖ.
—

F U L L M A K T

för linjemästaren vid telegrafverket Herman Bäck Norén att föra telegrafverkets talan vid det i kungörelse av den 29 oktober 1936 offentliggjorda sammanträdet hos byggmästare Birger Persson, Stävie nr 11, torsdagen den 19 november 1936, gällande syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stävie nr 11 m.fl. fastigheter. Ombudets laga åtgärder godkännas. Malmö den 4 november 1936.

För Telegrafverket:

Walter Lutteman

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Sven Carlsson

Carl Löfstedt

Bil. nr 6.Förening.

Undertecknad förklarar sig härmed villig att ingå förening med och göra gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Stävie nr 11 m.fl. fastigheter uti Stävie och Borgeby socknar.

Stävie den 19 november 1936.

Albin Johnsson

Namnteckningen vitsorda:

C.H. Wallér

Nils Jönsson

Nils Persson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
							</										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Stävie socken.</u>					
Stävie	av 11 ¹⁴		1702 ~~132000~~		<u>Albin Johansson.</u>
				2	Åker, m.p.låttlera
				3	Tomt
				4	Åker, m.p.låttlera
					<u>Summa</u>
Stävie	11 ²²		193 ~~4800~~		<u>Birger Persson.</u>
				5	Åker, m.p.låttlera
				6	D:o d:o
				7	Vattenhåla, imp.
					<u>Summa</u>
Stävie	11 ²³		7 ~~384~~		<u>Olof Jönsson.</u>
				8	Åker, m.p.låttlera
				9	Tomt
				10	D:o
				11	Vattenhåla, imp.
				12	Åker, m.p.låttlera
					<u>Summa</u>
Stävie	11 ³¹		avs.		<u>Johan Bengtsson.</u>
				13	Åker, m.p.låttlera
				14	Tomt
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
	75							1300	975	-	2000	1500	-	700	525	-
	15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
	97							1200	1164	-	2000	1940	-	800	776	-
1	87								2409	-		3890	-		1481	-
	17							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
1	77							1400	2478	-	2000	3540	-	600	1062	-
						01										
1	94					01			2716	-		3880	-		1164	-
	36							1400	504	-	2000	720	-	600	216	-
	11							2200	242	-	3000	330	-	800	88	-
	11							2200	242	-	3000	330	-	800	88	-
						03										
	60							1400	840	-	2000	1200	-	600	360	-
1	18					03			1828	-		2580	-		752	-
	61							1400	854	-	2000	1220	-	600	366	-
	06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
	67								998	-		1400	-		402	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ståvie	11 ¹⁸		<u>1</u> 192		<u>Sven Olsson.</u>
				15	Tomt
				16	Åker, m.p.låttlera
				17	Vattenhåla, imp.
				18	Åker, m.p.låttlera
					<u>Summa</u>
Ståvie	11 ²¹		<u>1</u> 192		<u>Sven Olsson.</u>
				19	Åker, m.p.låttlera
					<u>Summa</u>
Ståvie	11 ¹⁹		<u>1</u> 192		<u>Sven Lundgren.</u>
				20	Åker, m.p.låttlera
				21	Vattenhåla, imp.
					<u>Summa</u>
<u>Borgeby socken.</u>					
Borgeby	18 ²		1/16		<u>Nils Olsson.</u>
				22	Tomt
				23	Åker, m.p.låttlera
				24	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Borgeby	av 10 ²		<u>315</u> 640		<u>Anton Lind.</u>
				25	Åker, m.p.låttlera
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	07							2400	168	-	3000	210	-	600	42	-
	71							1600	1136	-	2000	1420	-	400	284	-
						01										
	15							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
	93					01			1544	-		1930	-		386	-
	39							1600	624	-	2000	780	-	400	156	-
	39								624	-		780	-		156	-
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
						01										
	04					01			72	-		80	-		8	-
	10							2400	240	-	3000	300	-	600	60	-
	90							1600	1440	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	1710	-	300	270	-
	34							1600	544	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	646	-	300	102	-
	1 34								2224	-		2656	-		432	-
	77							1600	1232	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	1463	-	300	231	-
	77								1232	-		1463	-		231	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Stävie socken.					
Stävie	av 11 ¹⁴		1702 ~~132000~~	2-4	Albin Johnsson
D:o	11 ²²		193 ~~4800~~	5-7	Birger Persson
D:o	11 ²³		7 ~~384~~	8-12	Olof Jönsson
D:o	11 ³¹		avs. 13, 14		Johan Bengtsson
D:o	11 ¹⁸		1 ~~192~~	15-18	Sven Olsson
D:o	11 ²¹		1 ~~192~~	19	Dens.
D:o	11 ¹⁹		1 ~~192~~	20, 21	Sven Lundgren
Borgeby socken.					
Borgeby	18 ²		1/16	22-24	Nils Olsson
D:o	av 10 ²		315 ~~640~~	25	Anton Lind
					Summa

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. I att. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
9-7+60	140	<u>Upprensning</u> av det nuva-								
		rande öppna diket m. 166	0,05	7 -						
7+60-5+ +26	234	<u>Fördjupning</u> och utvidgning								
		av det nuvarande öppna di-								
		ket; schaktning m. 3	400	1,-	400 -		407 -			
<u>Tills.</u>	<u>374</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Grundförstärkning</u> för nu-								
		varande ommurning, eventu-								
		ellt ny sådan för det vid								
		påle 7+34 utmynnande täck-								
		ta avloppet samt stensätt-								
		ning av det öppna diket								
		botten och slänter					40 -			
		<u>För anslutning</u> mellan nytt								
		och gammalt dike skall det								
		nuvarande diket avsläntas								
		och fördjupas på en sträck-								
		ka om 5,- m. räknat upp-								
		ströms från påle 5+26,								
		varjämte botten och slän-								
		ter skola stensättas å								
		samma sträcka, därvid sten-								
		överföres					447 -			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					447	-		
		sättning skall utföras till								
		minst 12 m .					50	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som								
		Åtgär för upptagning till								
		föreskriven bredd av strö-								
		kan 7+60 - 5+26, samt för								
		jordupplag utmed samma di-								
		kesströka skall utgå till								
		Anton Lind med			170	-				
		Bengt Nilsson med			60	-				
		Nils Olsson med			110	-	340	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					53	-	890	-
		<u>Dikesströkan B-C.</u>								
5+26-4+46	80	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff m.	80	2,50	200	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	80	1,75	140	-	340	-		
<u>Tills.</u>	<u>80 meter.</u>									
		<u>Omsurning</u> - öga - för det								
		Överföres					340	-	890	-

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					340 -		890 -	
		täckta avloppet vid påle								
		5+26 jämte stensättning av								
		det öppna avloppets botten								
		och slänter st.	1	60,-	60 -					
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		påle 4+46 st.	1	35,-	35 -	95 -				
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					45 -		480 -	
		<u>Dikesströkan C-D.</u>								
4+46-4+4	42	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff m.	42	2,50	105 -					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	42	1,25	52 50	157 50				
<u>Tills.</u>	42	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		påle 4+25 st.	1	35,-	35 -					
		<u>Brunn</u> med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		Överföres			35 -	157 50	1370 -			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			35	-	157	50	1370	-
		påle 4+4 st. 1	1	60,-	60	-	95	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					27	50	280	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
4+4-2+86	118	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff m. 118	118	2,-	236	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m. 118	118	1,50	177	-				
2+86-2+4	82	<u>Inköp</u> av 9" cementrör med muff m. 82	82	1,75	143	50				
		<u>Schaktning, upptagning av</u> äldre rörledning, rörens läggning och höljning m. 82	82	1,75	143	50				
		<u>Skyddsåtgärder</u> under arbe- tets utförande /exempelvis stämpling och spontning/ till förhindrande av sätt- ning av rör vid Olof Jöns- sons boningshus och uthus, förslagsvis			100	-				
2+4-1+10	94	<u>Inköp</u> av 9" cementrör med								
Övf.	294	Överföres			800	-			1650	-

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	294	Överfört			800	-			1650	-
		muff m.	94	1,75	164	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	94	1,25	117	50				
1+10-0= =20	110	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	110	1,50	165	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	110	1,25	137	50				
0=20-20+ +20	20	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	20	1,50	30	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	20	1,25	25	-				
20+20-21+ +56	136	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med								
		muff m.	136	1,25	170	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	136	1,-	136	-	1745	50		
<u>Tills.</u>	560	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 2 1/2" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 3+53, 2+86,								
		2+4, 1+10, 0+5, 20+20, 21+								
		+24 och 21+56 st.	8	35,-			280	-		
		Överföres					2025	50	1650	-

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell. Dikessträckan A-B. 9 - 11,28 Upprensning av det nuv. öppna diket mellan pålarna 9 och 7+34. 8+50 50 8 50 7+60 40 1,50 0,50 1:1,25 11,50 7+50 10 1,55 " 4,40 " 1:50:1000 7+34 16 1,50 " 4,25 " 11,54 Fördjupning och utvidgning av det nuv. öppna diket. 7 34 1,45 " 4,15 " 6+50 50 1,35 " 3,90 " 1:50:1000 6 50 1,25 " 3,60 " 5+50 50 1,45 " 4,15 " 5+26 24 1,45 " 4,15 " 11,85 Summa 374 meter. Dikessträckan B-C. 5+26 - 1,25 12,04 12" rör mellan pålarna 5+26 och 4+46. 5 26 1,40 2:1000 4+50 50 1,45 4+46 4 1,45 12,20 Summa 80 meter. Dikessträckan C-D. 4+46 - 1,45 12,20 12" rör mellan pålarna 4+46 och 4+4. 2:1000							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
4+25	21	1,30				12,24	Fixpkt.: Kors och järndubb i Nils Olssons boningshus, S. gaveln, 15 cm. från Ö. knuten och 8 cm. över mark- ytan; belägen på höjden + 13,87.
4+4	~~21~~	1,50				2:1000 12,28	
Summa	42	meter.					
Dikessträckan D-E.							
4+4	-	1,50				12,28	10" rör mellan pålarna 4+4 och 2+86.
3+53	51	1,50				2:1000 12,38	
3	53	1,30				2:1000	
2+86	14	1,25				12,51	9" rör mellan pålarna 2+86 och 1+10.
2+50	36	1,80				2:1000	
2+4	46	1,35				12,68	
1+50	54	1,40				1:1000	8" rör mellan pålarna 1+10 och 20+20.
1+10	40	1,35				12,77	
1	10	1,35				1:1000	
0+50	50	1,55					Fixpkt.: Kors och järndubb i Birger Perssons boningshus, S.V. knutens grundsten; belägen på höjden + 16,77.
0+5	45	1,45				12,87	
0+20	5	1,45				1:1000	
20+20	20	1,45				12,90	6" rör mellan pålarna 20+20 och 21+56.
20+50	30	1,35					
21	50	1,35				1:1000	
21+50	50	1,30					
21+56	~~6~~	1,30				13,04	
Summa	560	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Å samma sträcka i enlighet med vad framgår dels av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, dels av upprättad typritning. <u>Att</u> den nuvarande ommurningen vid påle 7+34 skall undermuras och grundförstärkas eller, därest så erfordras, borttagas och ersättas med ny ommurning, därvid det skall iakttagas, att såväl undermurning och grundförstärkning som ev. ny ommurning, skola neddragas 0,40 m. under det nya avloppets botten samt utföras i betong 1:3:5. <u>Att</u> det öppna avloppets botten och slänter skola i erforderlig omfattning stensättas vid påle 7+34, så att utskärningar förhindras. <u>Att</u> ommurningen vid påle 5+26 skall grundläggas 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning i betong 1:3:5. <u>Att</u> det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning nedströms påle 5+26 samt att denna stensättning skall sammanfogas med här ovan för floddiket uppströms påle 5+26 föreskriven stensättning. <u>Att</u> samtliga här ovan föreskrivna stensättningar skola utföras av flata eller kilade stenar lagda i cementbruk samt, därest så erfordras, undermuras. <u>Att</u> arbetet med de olika dikessträckornas utförande skall handhavas så, att intrång eller skada ej uppkommer för allmänna vägen Flädie - Stävie eller vägen Litt. Co inom Torna vägdistrikt. <u>Att</u> särskild varsamhet skall iakttagas och ev. särskilda skyddsåtgärder vidtagas vid utförandet av dikessträckan 2+86 - 2+30, så att sättningar

och ras ej uppkomma vid Olof Jönssons hus.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillöde genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar, och därest denne själv inklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom, att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med brunnsringen medelst cementbruk.

Att de stagstolpar för Telegrafverkets ledningsgalgar, som måste flyttas i samband med företagets utförande, komma att kostnadsfritt flyttas av Telegrafverket efter anmälan till linjemästaren i Lund.

Stävie den 1. december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stävie nr 11 m.fl. fastigheter uti Stävie och Borgeby socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 19 december 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stävie nr 11 m.fl. fastigheter uti Stävie och Borgeby socknar av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Stävie nr 11 uti Stävie socken samt Borgeby nr:is 10 och 18 uti Borgeby socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Håjeåns nederbördsområde nr 91, är beläget omkring 1,5 km. söder om Stävie kyrka samt 2,5 km. norr om Flädie järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Kävlinge. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De sökandenas marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett delvis öppet, delvis täckt dike, som från påle 0=20, belägen omedelbart uppströms utfartsvägen från sökanden Birger Perssons gård, avrinner söder ut till ett mindre floddike vid påle 5+26, därvid i huvudsaklig del följande östra sidan av allmänna vägen Flädie - Stävie eller vägen Litt. Co inom Torna vägdistrikt. Floddiket avbördar sedan sitt vatten åt sydväst till ett öppet avlopp vid påle 7+60, vilket upptagits för "Dikningsföretaget Borgeby nr 4 m.fl. hemman av år 1928".

Då det nuvarande diket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, hava sökandena nu yrkat /förrättningsprotokollets §§ 5 och 6/, att vid syneförrättningen förslag måtte upprättas och bestämmelser meddelas för nytt avlopps upptagande från påle 0=20 och söder ut i den utsträckning, som erfordras för nöjaktig torrläggning av deras marker. Vidare har Albin Johnsson, vilkens marker under fastigheten Stävie 11¹⁴ nu avvattnas norr ut, yrkat /förrättningsprotokollets § 8/, att det planerade dikningsföretaget måtte utsträckas att omfatta jämväl utförandet av dikessträcken 0 = 20 - 21+56, vilken borde upptagas på sådant sätt, att Johnsson i framtiden kunde avdika sin jord söder ut. Då övriga^{av} dikningsföretaget berörda sakägare ej haft något att erinra mot Johnssons yrkande /förrättningsprotokollets § 9/, och då synemännen ej heller ansett

hinder möta mot dikningsföretagets utsträckande till påle 21+56, hava de, sedan Johnsson skriftligen förklarat sig villig att såsom sökande biträda syneförrättningen /förrättningsprotokollets § 10/, bifallit hans yrkande. Sedan dikningsföretagets utsträckning norr ut sålunda blivit bestämd, har förrättningsmannen i samråd med övriga synemän samt med beaktande av under syneförrättningen framförda yrkanden och gjorda uttalanden ~~en~~ upprättat förslag för avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de marker, som tillhöra sökandena och med dem likställda. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skola följande dikessträckor upptagas.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från påle 9 till påle 5+26 skall i hela sin sträckning följa nuvarande avlopp samt upptagas som öppet dike. Sträckan 9-7+60, vilken ingår i "Dikningsföretaget Borgeby nr 4 m.fl. hemman av år 1928", skall upprettas i mindre omfattning; sträckan 7+60 - 5+26 däremot fördjupas och utvidgas på sätt närmare framgår av förslagsritningarna.
- 2/ Dikessträckan B-C-D från påle 5+26 till påle 4+4 vid allmänna vägen Litt. Co inom Torna vägdistrikt skall följa samma sträckning som nuvarande dike samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör.
- 3/ Dikessträckan D-E från påle 4+4 till påle 21+56 omedelbart uppströms utfartsvägen från Albin Johnssons gård skall i hela sin sträckning förläggas utmed östra sidan av allmänna vägen Litt. Co inom Torna vägdistrikt samt utföras som täckt ledning av 10", 9", 8" och 6" ce-

mentrör.

Sideavlopp.

4/ Dikessträckan D-D¹ från påle 4+4 = 15 till påle 15+7 skall upptas som trumma genom allmänna vägen Litt. Co inom Torna vägdistrikt samt utföras av cementrör med minst 6" inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av vederbörande vägstyrelse.

Synemännen hava närmare prövat, i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar, samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagen utsträckning. De vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej heller föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppens läge i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten.

Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägrats. Såsom nu vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högfigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

I samband med dikningsföretagets utförande skall mellan pålarna 4+4 = 15 och 15+7 en ny trumma byggas för allmänna vägen Flädie - Stävie eller vägen Litt. Co inom Torna vägdistrikt. Det skall åligga vederbörande vägstyrelse att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida dels nybygga trumman, dels såsom anslutningsanordning till densamma utföra en brunn vid påle 15+7. Trumman skall utföras av cementrör med minst 6" inre diameter /förrättningsprotokollets § 7/. Dikningsföretaget berör även ett flertal enskilda ägo- och utfartsvägar, för vilka det dock ej erfordras nybyggnad av broar eller trummor, enär de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Mom. 4.Ersättningar.

Kommer företaget till utförande, skall ersättning utgå såväl för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av dikesströkan 7+60 - 5+26, som ock för intrång genom jordupplag utmed samma dikesströka. De ersättningsbelopp, tillsammans 340,- kr., som skola utgå, finnas upptagna och specificerade i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Utgivandet av ersättning för jord och för intrång genom jordupplag innebär, att vederbörande jordägare skola utan ytterligare ersättning tåla att schaktmassor vid framtida rensningar av omnämnda dikesströka ånyo uppläggas på deras jord. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 3900,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmåles i

V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaflenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 5012,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämte utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående markerna skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förordas i V.L. 7:24, icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för dikningsföretagets utförande i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är, dock med det undantag, som omförmäles i V.L. 10:80, icke skyldig att till företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras,

omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola dessa förrättningskostnader fördelas på samtliga delägare samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprättat förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Dikningsföretaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsköringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombe-

sörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid dikningsföretagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. G/.

Att fixpunkt nr lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för dikningsföretagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlägga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas. Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i vederbörliga brunnar. Spillvatten får först efter erforderlig rening inledas i avloppen.

Framtida underhållet av dikessträckan 9 - 7+60 åvilar liksom hittills "Dikningsföretaget Borgeby nr 4 m.fl. hemman av år 1928". Försummas detta åger styrelsen för förevarande dikningsföretag förfara enligt

bestämmelserna i V.L. 13:16.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan företaget påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om styrelsevallet.

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare anges i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl enskilda styrelsesammanträden som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och

följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen genom dess ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Stävie socken. Avgift, varom förmläses i V.L. 11:85, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Stävie den 1 december 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Nils Jönsson

Gode män.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
21+50	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35	14,55	14,75	14,95	15,15	15,35	15,55
21	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30	15,50
20+50	13,45	13,65	13,85	14,05	14,25	14,45	14,65	14,85	15,05	15,25	15,45
20=0	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40
0+50	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30
1	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20
+50	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10
2	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-
+50	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80
3	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60
+50	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50
4	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40
+50	12,25	12,45	12,65	12,85	13,05	13,25	13,45	13,65	13,85	14,05	14,25
5	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10
+50	11,95	12,15	12,35	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95
6	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80
+50	11,65	11,85	12,05	12,25	12,45	12,65	12,85	13,05	13,25	13,45	13,65
7	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50

Stävie den 1 december 1936.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

OF THE

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

PUBLISHED WEEKLY

CHICAGO, ILL., U.S.A.

Subscription price, \$5.00 per annum in advance.

Single copies, 15 cents.

Entered as Second-Class Matter, May 2, 1879.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in

Act of October 3, 1917, authorized on July 10, 1920.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningskänd.</u>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>StMvie socken.</u>				
¹⁷⁰⁸ ~~132000~~	av 11 ¹⁴		StMvie ; Albin Johnsson	sök.	2-4	2409,-	3890,-
¹⁹³ ~~4800~~	22 11		D:o ; Birger Persson	sök.	5-7	2716,-	3880,-
⁷ ~~384~~	23 11		D:o ; Olof Jönsson		8-12	1828,-	2580,-
avs.	31 11		D:o ; Johan Bengtsson	sök.	13,14	998,-	1400,-
¹ ~~192~~	18 11		D:o ; Sven Olsson		15-18	1544,-	1930,-
¹ ~~192~~	21 11		D:o ; Dens.		19	624,-	780,-
¹ ~~192~~	19 11		D:o ; Sven Lundgren		20,21	72,-	80,-
			<u>Borgeby socken.</u>				
1/16	2 18		Borgeby; Nils Olsson		22-24	2224,-	2656,-
³¹⁵ ~~640~~	2 av 10		D:o ; Anton Lind		25	<u>1232,-</u>	<u>1463,-</u>
						<u>13647,-</u>	<u>18659,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2-0542

DIARIE Nr 12390

K LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUL 1937

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Stävie - Borgeby

av år 1936"

uti Stävie och Borgeby socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Höckholm den 13 juli 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Stävie - Borgeby

av år 1936"

uti Stävie och Borgeby socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

1.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Stävie
- Borgeby av år 1936" uti Stävie och Bor-
geby socknar av Malmöhus län, har jag an-
modats upprätta sådana handlingar, som er-
fordras för sökande av dels bidrag från
statens avdikningsanslag, dels lån från
statens avdikningslånefond till företa-
gets utförande. Med anledning härav får
jag under hänvisning till vid syneförrätt-
ningen upprättade handlingar och ritningar
härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingar-
na bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. söder om Stävie
kyrka samt 2,5 km. norr om Flädie järnvägsstation på järnvägslinjen
Malmö-Kävlinge. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord,
äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort be-
hov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 19 december 1935 förordnades
undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan veder-
börliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 19
november 1936, varefter förrättningen avslutades den 1 december samma år.
Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 1 december 1936 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 23/. Ett flertal delägare, representerande tillsammans 84,84 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 9,13 ha tomt och åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	7,91 ha
Endast bidragssökande	<u>1,22 "</u>
Summa	<u>9,13 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	3900,- kr.	3308,76 kr.	591,24 kr.
Syneförrättning	417,31 "	354,04 "	63,27 "
Betänkande	106,41 "	90,28 "	16,13 "
Summa	4423,72 kr.	3753,08 kr.	670,64 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 485,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	18659,- kr.
" före "	13647,- "
Värdeförhöjning	5012,- "
Kostnad	4423,72 "
Rel. kostnad	0,88
Bidrag i % av kostnaderna	45,80 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	15999,- kr.
--------------------------------	-------------

Jordvärde före torrläggningen	11747,- kr.
Värdeförhöjning	4252,- "
Kostnad	3753,08 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	2660,- kr.
" före "	1900,- "
Värdeförhöjning	760,- "
Kostnad	670,64 " .

Tid för företagets utförande.

Jämligt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2030,- kr., motsvarande 45,80 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2030,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av-	

dikningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö 1 februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrag- och länserbjudandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrag- och länsebelopp.

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Stävie socken.</u>			
2. $\frac{1702}{132000}$	11 ¹⁴	Stävie ; Albin Johansson	2-4	187	
1. $\frac{193}{4800}$	11 ²²	Stävie ; Birger Persson	5-7	194	
3. $\frac{7}{384}$	11 ²³	Stävie ; Alf Jönsson	8-12	118	
4. $\frac{1}{192}$	11 ³¹	Stävie ; Johan Bengtsson	13, 14	67	
6. $\frac{1}{192}$	11 ¹⁸	Stävie ; Lenn Olsson	15-18	93	
6. $\frac{1}{192}$	11 ²¹	Stävie ; Lem.	19	39	
6. $\frac{1}{192}$	11 ¹⁹	Stävie ; Lenn Lindgren	20, 21	04	
		<u>Borgeby socken.</u>			
3. $\frac{1}{16}$	18 ²	Borgeby ; Nils Olsson	22-24	134	
5. $\frac{315}{640}$	10 ³	Borgeby ; Anton Lind	25	77	
		<u>Summa</u>		913	
		Relativ kostnad 0.88.			
		Bidrag i % av kostnaderna 45.80.			

saamt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1481 -		1152 45	123 31	31 44		1307 20	598 70	708 50	
1164 -		905 97	96 94	24 72		1027 63	470 66	556 97	
752 -		585 -	62 60	15 96		663 56	303 91	- -	Låner ej lån.
402 -		312 78	33 47	8 54		354 79	162 49	192 30	
386 -		300 30	32 13	8 19		340 62	156 -	184 62	
156 -		121 29	12 98	3 31		137 58	63 01	74 57	
8 -		6 24	- 67	- 17		7 08	3 24	- -	Låner ej lån.
432 -		336 18	35 97	9 17		381 32	174 65	206 67	
231 -		179 79	19 24	4 91		203 94	93 40	110 54	
5012 -		3900 -	417 31	106 41		4423 72	2026 06	2034 17	

Uppräknat i februari 1937.
C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader:

<u>Öfeningskostnader</u>	3900.- kr.
<u>Förätningskostnader:</u>	
Lyneförättning	417.31 kr.
Bokförande	106.41 "
	<u>523.72 "</u>
<u>Summa</u>	<u>4423.72 kr.</u>

Malmo i februari 1937.

C. H. Waller

Statens lantbruksskillingen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.423 kronor 72 öre, varav å lantlagarnas andel 3.753 kronor 8 öre.

Stockholm den 13 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksrådets vägnar:
Albert Linnh.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936" uti Stävie och Borgeby socknar av Malmöhus län, överenskomma: att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt byggmästaren Birger Persson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Albin Johnsson, båda med postadress Stävie nr 11 per Stävieby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Stävie den 1 december 1936.

1. Birger Persson

2. Albin Johnsson

4. Johan Bengtsson

3. Nils Olsson

5. Anton Lind.

Att Birger Persson, Albin Johnsson, Johan Bengtsson, Nils Olsson och Anton Lind egenhändigt undertecknat denna förening bevittna:

11.
A.L. Persson

Fröken

Malmö.

6. Sven Olsson.

Att Sven Olsson egenhändigt undertecknat denna förening bevittnas:

Sven Lundgren

Trädgårdsmästare

Stävie

C.H. Wallér

Lantbruksingeniör

Malmö.

Carin Lundgren

Fru

Stävie.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 1 december 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936" uti Stävie och Borgeby socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8 februari 1937.

Ex officio:

Allan Nordenstam.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl.	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936" uti Stävie och Borgeby socknar av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Borgeby socken.

315/640	mtl.	Borgeby	av 10 ²	; Anton Lind,
1/16	"	"	18 ²	; Nils Olsson.

Stävie socken.

1702/132000	mtl.	Stävie	av 11 ¹⁴	; Albin Johnsson,
1/192	"	"	18	; Sven Olsson,
1/192	"	"	21	; Dens.,
193/4800	"	"	22	; Birger Persson,
avs.	"	"	31	; Johan Bengtsson.

Malmö i februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften sid. 1 - 13 vidimeras.

Ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Dämningsföretaget Klävie - Borgeby år 1936"
inom Klävie och Borgeby socknar
av Mealmörns län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <u>sympoförätningshandlingarna</u> ~~2 exemplar~~ <u>1</u>	4	—
Betänkande, sid. <u>4</u> "	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <u>(2 + 7 × 0.50 + 2 × 0.40 + 2)</u> <u>1</u>	8	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <u>1/3</u> dagar "	4	—
Kopia av plankartan å väv <u>(19.50 - 0.76)</u>	18	74
" " profiler och sektioner } <u>0.75 (16.83 + 9)</u>	19	37
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <u>(50 + 10) · 0.55</u> "	33	—
Inhäftning av handlingar: <u>1 häfte symbehandlingar</u> <u>och 2 häften betänkannde</u>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	106	41

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Tornea och Bara
häradsrätt inom tre månader härefter.

Mealmör den 25 mars 1937.

C. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Kritteras per postförskott.

C. H. Hallén

M 2-0542

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för
"dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936" i Stävie och Borgeby
socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusentrettio (2.030)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentjugo (2.020)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inneslå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stävie per Stävieby

den

22 juli

19 37

Birger Persson

Att byggmästaren Birger Persson, Stävie per Stävieby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

G. H. Mellin
Lantbruksingenjör
Lund

Adress

Magnus Blom
Lantbrukare
Lövåsa

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 augusti 19 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936" uti Stävie och Borgeby socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2030,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2020,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Byggmästaren Birger Persson,

Stävie nr 11, Stävieby.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 22 april 1937, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 22 april 1937.

B. H. Hallén.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936" uti Stävie och Borgeby socknar av Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt byggmästaren Birger Persson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Albin Johnsson, båda med postadress Stävie nr 11 per Stävieby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Stävie den 1 december 1936.

1. Birger Persson

2. Albin Johnsson

4. Johan Bengtsson

3. Nils Olsson

5. Anton Lind.

Att Birger Persson, Albin Johnsson, Johan Bengtsson, Nils Olsson och Anton Lind egenhändigt undertecknad denna förening bevittna:

A.L. Persson

C.H. Wallér

Fröken,

Lantbruksingeniör

Malmö.

Malmö.

6. Sven Olsson.

Att Sven Olsson egenhändigt undertecknat denna förening bevittnas:

Sven Lundgren

Carin Lundgren

Trädgårdsmästare,

Fru

Stävie.

Stävie.

Vidimeras
ex officio:

B.H. Nalle

30/6

Örteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936"
uti Stävie och Borgeby socknar av Malmöhus län, till vilka sökes lån
från statens avdikningslånefond.

Borgeby socken.

315/640	mtl.	Borgeby	✓	av 10 ²	; Anton Lind,
1/16	"	"	✓	18 ²	; Nils Olsson.

Stävie socken.

1702/132000	mtl.	Stävie	✓	av 11 ¹⁴	; Albin Johnsson,
1/192	"	"	✓	18	; Sven Olsson,
1/192	"	"	✓	11 ²¹	; Dens.,
193/4800	"	"	✓	11 ²²	; Birger Persson,
avs.	"	"	✓	11 ³¹	; Johan Bengtsson.

Malmö 1 februari 1937.

E. J. Malm

Statens lantbruksingenjör.

30/6

Wörteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fjällie n:ris 4 och 11 av år 1936" uti Fjällie socken av Malmöhus län, överenskomma:

•	1/4	mtl.	Fjällie	✓✓ 4 ¹	, Anton Nilsson,
•	1/48	"	"	✓✓ 11 ¹¹	, Ivar Hansson,
•	1/32	"	"	✓✓ 11 ¹²	, Hans Olsson,
					arr. Julius Hansson,
•	1/48	"	"	✓✓ 11 ¹³	, Des.,
•	1/96	"	"	✓✓ 11 ¹⁴	, Des.,
•	11/1152	"	"	✓✓ av 11 ¹⁵	, Des.

Malmö 1 februari 1937.

B. G. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

1937 den 12 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förminsärrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936"
i Stävie och Borgeby socknar av Malsåhus län.

Lån 2.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Borgeby socken</u>			
Borgeby	315/640	av 10 ²	Anton Lind
"	1/16	18 ²	Nils Olsson
<u>Stävie socken</u>			
Stävie	1732/132000	av 11 ¹⁴	Albin Johnsson
"	1/192	11 ¹⁸	Sven Olsson
"	1/192	11 ²¹	Penshede
"	193/4000	11 ²²	Birger Persson
"	avs.	11 ³¹	Johan Bengtsson

Stockholm den 12 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.

Godkänt den 1 dec 1937

428/37

DIARIE Nr 20203
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1937

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Stävie - Borgeby av år 1936" uti Stävie och Borgeby socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond

2030,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag

2020,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 augusti 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Byggmästare Birger Persson,

Stävie nr 11 per Stävieby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 17 november 1937.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 18 november 1937.

C. H. Mauer.

Statens lantbruksingeniör.