


DIARÉ Nr 1003
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
8891 JAN 1. 9

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.


Förslag till
Sövestadbys dikningsföretag år 1937
Sövestads socken, Malmohus län;
Upprättat vid synförrättning åren 1935-1937 av
Thore Möller
Statens o. lantbruksingenjör

Sövestads Råd. Byggnadsnämnden
den 20 juni 1937 beslutade till efter
utskottet och utskottets utlåtande
att godkänna den 2 augusti 1937
På Råd. Lantbrukstyrelsens vägnar
Albert Smith





Kopia



Typritning för brunnar




Förslag till rörellopp vid A



Bestyckes i tjänsten:
Thore Möller

M 1-0543

1903



Arvskrift

Sonen Ringl. Lögts nädiga be-
den 30 juni 1937 fastställt till
effektuell och arbetets utförande
Stockholm den 2 augusti 1937
På Ringl. Lantbruksskolens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Hörs Gnilen

Betänkande

till

SÖVESTADEYS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Sövestads socken, Malmöhus län.

Översiktskarta



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Sövestadbys dikningsföretag år

1937 i Sövestads socken av Malmöhus

län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

I företaget ingående marker äro belägna omkr. 1 km sydost Sövestads kyrka, omkr. 7 km norr Ystad och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppets allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och av ofta inträffande häftiga översvämningar. Enligt föreliggande förslag skall det öppna avloppet ersättas med rörledningar med sådant bottenläge och sådana dimensioner, att markerna kunna på tillfredsställande sätt täckdikas.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av flertalet delägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 2 innevarande februari. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda rördimensioner, samt för

förelagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synhandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 9,690 hektar, varav 7,505 hektar åker och 2,185 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom företaget tillskyndas angivna område, beräknats till 7.005:70 kr. Totalkostnaden för företagets genomförande har beräknats till 7.600:- kr. Härav skall Sövestads Andelsmejeriförening gälda 1.480:- kr och återstående del, 6.120:- kr, gäldas av dikningsföretaget. Förrättningskostnaderna uppgå till sammanlagt 470:- kr, varför dikningsföretagets totalkostnad utgör 6.590:- kr, motsvarande 94 % av båtnaden.

Arbetstid.

I utlåntagandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningskyldighet ur statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån ur statens avdikningslånefond av flertalet intressenter, representerande 97,880 % av företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 94 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas av alla delägare till ett belopp motsvarande 47,90 % av kostnaden eller med 1 avrundat tal 3.150:- kr.

Dessutom torde statslån kunna påräknas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande andel i kostnaderna sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 3.360:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till de berörda fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas jordbruk är således företagets genomförande av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka att till företaget beviljas dels statsbidrag med 3.150:- kr, dels statslån med 3.360:- kr.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningskrivelse.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Räkningar /2 st./.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör i februari 1937.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet 7.600:- kr, varav å dikningsföretaget 6.120:- kr.

Synerförrättningen 379:86 "

Betänkandet m.m. 90:14 "

Summa 6.590:- kr.

Höör 1 februari 1937.

Vid arbetsplanens fastställande ha kostaden för
företaget beräknats till 6.590 kronor, varav 2 linbrynnas
andel 6.450 kronor 29 öre.

Stockholm den 2 augusti 1937.
På Ringl. Santholmsbrynnens vägnar:
Albert Smith.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "Sövestadbys dikningsföretag år 1937"
i Sövestads socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnju-
tande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för
den skull styrelsens ordförande i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslåne-
fond till företagets genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet
uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i
samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och ut-
bekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Sövestad den 2 februari 1937.

Gottfrid Andersson

Jöns Håkansson

Nils Olsson 1⁶⁴

Nils Olsson 1⁶⁸

Bevittnas:

Andreas W. Persson

Gunnar Nilsson

F ö r t e c k n i n g

öfver fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Sövestads socken.

Sövestad	1/2 mtl	¹ 9	äg. Gottfrid Andersson och hans hustru Anna Andersson, född Nilsson, lagf. den 9 oktober 1935; § 533.
Sövestadby	avst	⁶⁴ 1	" Nils Olsson, lagf. 17 april 1935, § 214.
"	"	⁶⁷ 1	" Jöns Håkansson, och hans hustru Elna Håkansson, född Larsson, lagf. 18 januari 1933, § 9.
"	"	⁶⁸ 1	" Nils Olsson och hans hustru Maria Olsson, född Persson, lagf. 29 november 1932, § 147.


Höör i februari 1937.

Thore Möller

Förestående avskrifter, sid. 1 - 6, likhet med originalet bestyrkes i

tjänsten:

Thore Möller



Avskrift.

Nybroåns nederbördsområde nr 89.

Synehandlingar

till

SÖVESTADBYS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Sövestads socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning en-

ligt vattenlagen rörande torrläggning av

vattenbesvärade marker tillhörande Sövestad

1
9 och Sövestadby 1²³ m.fl. fastigheter 1

Sövestads socken av Malmöhus län.

Onsdagen den 11 september 1935 kl. 10 fm inställde sig undertecknad
förrättningsman hos lantbrukaren Nils Olsson i Sövestadby 1⁶⁸ för att på
grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande av den 15 maj samma
år påbörja förrättningsens handläggning. Genom kungörelse /Bil.B¹. / i Söve-
stads kyrka den 1 september 1935, vilken även varit införd i tidningen Ys-
tads Allehanda den 23 sistlidna augusti, samt genom särskilda underrättelser
enligt förteckning /Bil.C./ hade vederbörande sakägare kallats till dagens
sammanträde:

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukaren Andreas W. Persson, Ljungatorp.

" Gunner Nilsson. Borrie nr 2.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Nils Olsson, Ågare till avst. Sövestadby 1 ⁶⁸

" Nils Olsson. " " " " " 1 64

" Jöns Håkansson, " " " " " " 1955. 67 1

" Gottfrid Andersson, Ågare till $\frac{1}{2}$ mtl Sövestad 9¹

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Hilding Hansson, Ågare till avst Sövestadby 1 ²³

Lantbrukaren Anders Persson, ägare till avst Sövestadby 1²⁴

Ordföranden i styrelsen för Sövestads andelsmejeri , kommunalnämndsordföranden Ernst Andersson, Sövestad.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³ /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över torrlägningsområdet och profilritningar över det undersökta avloppet.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppet, sträckan 0 - 13+56, skulle utföras såsom täckt ledning med sådana dimensioner och i övrigt så beskaffad, att deras marker kunde avdikas till nöjaktigt djup samt att var och en, vilkens mark vunnit bätnad genom företaget, skulle deltaga i kostnaderna.

§ 5.

Nils Olsson, Sövestadby 1⁶⁸, upplyste att från Sövestads andelsmejeri kom en mängd förrorenat vatten, som slammade igen diket och förorsakade svårigheter för vattnets lopp. På grund härav uppstod översvämningar och andra olägenheter för kringliggande marker, varför han ansåg rättvist, att mejeriet deltog i kostnaderna för företaget.

§ 6.

Synemän och sakägare begåvo sig härefter till torrlägningsområdet varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företego båtnadsskattning.

§ 7.

Efter synegången fortsattes sammanträdet i andelsmejeriets lokal i Sövestad.

§ 8.

Härvid förklarade Ernst Andersson, att andelsmejeriföreningen ej hade något emot att bidra till kostnaden för företaget med skäligt belopp. För överenskommelse angående bidragets storlek föreslog han, att, sedan kostnadsförslag upprättats, mejeriets styrelse skulle få del härav.

§ 9.

Anders Persson och Hilding Hansson framhöllo att från längdmätningsspunkt 13+56 ginge en rörledning fram till deras fastigheter, vilken utförts enligt av jordbrukskonsulent upprättad plan. På grund härav ansågo de sina marker avdikade på tillfredsställande sätt och yrkade bliva befriade från kostnader för den planerade dikningen.

§ 10.

Med hänsyn till att det öppna avloppet nedom nyssnämnda rörledning vore bristfälligt så att vattnet stode över rörmynningen, ansåg Nils Olsson företaget vara till nytta även för Perssons och Hanssons marker. På grund härav vore det rättvist att nämnda markägare ålades deltaga i företaget.

§ 11.

Tillkännagavs att, sedan erforderliga uträkningar verkställda, nytt sammanträde skulle hållas på tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 12.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Sövestadby den 11 september 1935.

Thore Möller

Andreas W. Persson

Gunnar Nilsson

Tisdagen den 2 februari 1937 kl. 11 fm inställde sig ovan angivna syne-

män hos lantbrukaren Gottfrid Andersson i Sövestad nr 9 för att fortsätta förrättningen. Till följd av mellankommande hinder hade sammanträdet, som enligt utfärdad kungörelse /Bil. B²./ skulle hållits hos Nils Olsson i Sövestadby nr 1, flyttats till nyssnämnda plats, varom sakägarna genom sökandenas försorg underrättats. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillstöttes:

Lantbrukarna Gottfrid Andersson, Sövestad, Nils Olsson, Sövestadby 1⁶⁸, Nils Olsson, Sövestadby 1⁶⁴, Jöns Håkansson och Anders Persson, Sövestadby. Såsom ombud för Sövestads Andelsmejeriförening inställde sig ordföranden i styrelsen, kommunalnämndsordföranden Ernst Andersson, Sövestad, och styrelseledamoten, greve Carl Claes Piper, Krageholm.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget.

§ 14.

Ombuden för Sövestads Andelsmejeriförening förklarade, att föreningen vore villig deltaga i företaget med ett belopp i ett för allt av 1480:- kr under förutsättning att vidare kostnader för ledningarnas skötsel och underhåll icke åsamkades föreningen.

§ 15.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.H./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 16.

Till styrelse utsågos lantbrukarna Gottfrid Andersson, Sövestad, Nils Olsson, Sövestadby 1⁶⁴, och Nils Olsson, Sövestadby 1⁶⁸, samtliga med postadress Krageholm, av vilka Gottfrid Andersson utsågs till ordförande.

§ 17.

För hantlangning skulle till Nils Olsson i Sövestadby 1⁶⁸ utgivas ersättning med 20:- kr och till Gottfrid Andersson med 15:- kr.

§ 18.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 25 kronor 60 öre för Andreas W. Persson och 22:- kronor för Gunnar Nilsson.

§ 19.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl. 2 dagar

Sammanträden och markvärdering 2 "

Orientering av nederbördsområden $\frac{1}{2}$ "

Utredning på lantmäterikontoret $\frac{1}{2}$ "

Upprättande av förslag till brunnar m.m. $\frac{1}{2}$ "

Uttagning av vattenprov $\frac{1}{2}$ "

S u m m a 6 dagar

§ 20.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 21.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 22.

Som intet vidare var att anteckna upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Sövestad den 2 februari 1937.

Thore Möller

Andreas W. Persson

Gunnar Nilsson

¹
Bil.A.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla, att Länstyrelsen måtte förordna Statens lantbruksingeniör i länet, att verkställa syneförrättning över

ett påtänkt dikningsföretag, som berör hemmanen Sövestadby n:r 1⁶⁴, 1⁶⁷, 1⁶⁸,
samt Sövestad n:r 9, samtliga belägna i Sövestad socken.

Sövestad pr. Krageholm den 12 juli 1934

Nils Olsson	Jöns Håkansson	Nils Olsson	Gottfrid Andersson
68	67	64	
Sövestad n= 1	Sövestad n 1	Sövestad 1	Sövestad 9

Egenhändiga namnteckningarna bevittna

Göran Larsson

Johan Andersson

Sövestad

Sövestadby

²
Bil.A

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 17 juli 1934

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege

Oskar Rud-Olson

Ek.d.litt.V n:r 7 1935.

³
Bil.A

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller i Vänersborg, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i

inneliggande ansökan omförmålda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 maj 1935

Hj. Kjäll

F. Ramel

¹
Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande, bl.a., nedanskrivna fastigheter, så hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas å följande tider och platser, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Onsdagen den 11 september 1935 kl. 10 fm hos lantbrukaren Nils Olsson i

Sövestadby 1⁶⁸. Företaget väntas komma att beröra marker till Sövestad 9¹ samt Sövestadby 1²³, 1²⁴, 1⁶⁴ och 1⁶⁸ i Sövestads socken.

=====

Höör den 20 augusti 1935

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Uppläst i Sövestads kyrka söndagen den 1 sept. 1935

Sture Hallonsten

past orsadjunkt

Införd i Ystads Alb handa den 23 augusti 1936, betygar:

Thore Möller

Bil.B ².

K u n g ö r e l s e.

Syreförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbe-
svärade marker tillhörande Sövestad ¹ 9 samt Sövestadby ^{23 24 64 67} 1 ,1 ,1 ,1
och ⁶⁸ 1 i Sövestads socken, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde
hos lantbrukaren Nils Olsson i Sövestadby ⁶⁸ 1 tisdagen den 2 februari 1937
kl. 11 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Höör den 11 januari 1937

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Dessutom kommer event. att avhandlas frågor angående sökande av statsunder-
stöd till bestridande av kostnaderna för företaget, varför de delägare, som
önska komma i åtnjutande av sådant, böra tillstådeskomma medförande lag-
fartshandlingarna.

Förestående kungörelse är uppläst i Söfvestads församlings kyrka söndagen
den 17 januari 1937 betygar

C. Thynell

kyrkoherde

Införd i Ystads Allehanda den 16 januari 1937, betygar:

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e o k n i n g

Å kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid synförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Sövestad ¹ 9 samt Sövestadby ²³ 1 m.fl. fastigheter i Sövestads socken av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 20 augusti 1935 angående sammanträde i Sövestadby ⁶⁸ 1, den 11 september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sövestads socken, Krageholm.

" " tidningen Ystads Allehanda, Ystad.

Kallelse till skiftesgodemannen Ola O. Larsson, Sövestad, Krageholm.

" " " Andreas Persson, Ljungatorp, Högestad.

Underrättelse till Gottfrid Andersson, Sövestad, Krageholm.

" " Nils Olsson, Sövestadby, "

" " Nils Olsson, " "

" " Jöns Håkansson, " "

" " Hilding Hansson, " "

" " Anders Persson, " "

" " Sövestads andelsmejeri genom

kommunalordf. Ernst Andersson, Sövestad, "

Den 11 januari 1937 angående sammanträde i Sövestadby ⁶⁸ 1 den 2 nästa

februari.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sövestad, Krageholm." " tidningen Ystads Allehanda, Ystad.Kallelse till skiftesgodemannen Andreas W. Persson, Ljungatorp, Högestad." " " Gunnar Nilsson, Borrie nr 2, Ystad.

I tjänsten:

Thore Möller

Ref.nr.12535.Bil.D.

Svenska Cementföreningen, Malmö.

Provningsprotokoll.Uppdragsgivare: Lantbruksingenjör Tore Möller, Höör.Föremål: 2 st. prov på vatten.Undersökning: Bedömning av vattnets inverkan på betongrör.

Proven inkommo den 29 april 1936.

De insända proven utgjordes av:

1 prov på vatten märkt: "N:r 4 Sövestad, vattenprov från avloppets övre del"

1 " " " " : "N:r 5, Sövestad, vattenprov från dagvattenbrunn, 80
m. söder mejeriet."Undersökningen har utförts vid Cementlaboratoriet Ingenjörsvetenskaps-
akademien i Stockholm enligt intyg "F. 131/32."Provningresultat:Kemisk analys.

	<u>Prov 4.</u>	<u>Prov 5.</u>
Fri kolsyra /CO ₂ /, mg per liter	280	37
Sulfat /SO ₃ / mg per liter	3	64
Bunden kolsyra /CO ₂ / mg per liter	97	82
Aggressiv kolsyra /"/mg per liter	100	12
Temporär hårdhet, grader	12,3	10,4
Surhetsgrad, /pH/	6,7	7,0

Med hänsyn till den temporära hårdheten samt halten aggressiv kolsyra tillhör:

a/ Vatten n:r 4: typ IV

b/ " n:r 5: typ I.

enligt den klassificering, som är angiven i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens normalbestämmelser för betongrör till vägtrummor /1935/, vilken klassificering även är tillämplig för betongrör för andra användningsområden, där liknande vatten förekomma.

För närmare bedömning av dessa vattentyper angives:

Vattentyp I. har praktiskt taget ingen angreppsförmåga på betongrör. Rören behöva ej asfalteras.

Vattentyp II. har endast obetydlig angreppsförmåga på betongrör. Rören behöva ej asfalteras.

Vattentyp III. har påtaglig angreppsförmåga på betongrör, särskilt om vattenomsättningen är stor. Rören böra helst asfalteras för motverkande av event. vattenangrepp.

Vattentyp IV. har stor angreppsförmåga på betongrör. Rören böra obetingat

asfalteras för motverkande av event vattenangrepp.

Beträffande asfalteringen hänvisas till vad som angives i nämnda normalbestämmelser:

"För ytbehandling skola endast användas sådana materialier, som genom tillförlitlig provning därtill befunnits lämpliga. En god och motståndskraftig yta erhålles genom en första behandling med en kall lösning av asfalt i solventnafta eller annat lämpligt lösningsmedel jämte en efterföljande behandling med varm asfalt. Asfalten för varmbehandling bör hava en hårdhet motsvarande en penetration av 50 - 60 vid 25^o C. Ytbehandlingen bör avse såväl insidan som utsidan av röret." - För beredning av asfaltlösningen löses 100 kg asfalt i 25 till 33 kg solventnafta.

--- o ---

Ovannämnda resultat hänföra sig endast till de undersökta proven.

På grund av att ett vattens sammansättning alltid är underkastat vissa säsongvariationer eller tillfälliga variationer, reservera vi oss för det fall, att de insända proven icke skulle representera ett ungefärligt medelvärde för året. Det förutsattes vidare, att de betongrör, som skola komma till användning, äro av normenlig kvalitet.

Malmö den 19 maj 1936

Svenska Cementföreningen u.p.a.

V. Bährner

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lövsestads socken</u>					
<u>Lövsestad</u>	9'	F	$\frac{1}{2}$		<u>Gottfrid Rudenroos</u>
				1	väg
				2	åker, uulljord på sand ögrus
				3	" uylla " " " "
				4	" " " " " "
				5	" höglänt
				6	äng, uylla på sand ögrus
				7	" " " " " "
				8	" uulljord " " " "
				9	" " " " " "
				10	åker, uylla " " " lea
				11	" " " " " "
				12	" " " " " "
				13	mängelgrav
				14	äng, förbättras ej
				15	Ant, " " <u>Summa</u>
<u>Lövsestadby</u>	164	Di	ant		<u>Nils Olsson</u>
				16	åker, uulljord på sand & lea
				17	" " " " " "
				18	" uylla " " " "
				19	" " " " " "
					<u>Hansport</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
						055	—				—			—		
16.0								1500	240 -		2000	320 -		500	80 -	
20.5								1700	348 50		"	410 -		300	61 50	
15.5								"	263 50		"	310 -		"	46 50	
						085	—				—			—		
		03.5						1300	45 50		1600	56 -		300	10 50	
		02.0						"	26 -		"	32 -		"	6 -	
		118.0						1000	1180 -		"	1888 -		600	708 -	
		32.0						"	320 -		"	512 -		"	192 -	
20.0								1800	360 -		2000	400 -		200	40 -	
11.0								1700	187 -		"	220 -		300	33 -	
08.5								"	144 50		"	170 -		"	25 50	
						00.5	—				—			—		
						02.5	—				—			—		
						04.2	—				—			—		
91.5	155.5					21.5			3.115 -			4.318 -			1.203 -	
12.0								1000	120 -		2000	240 -		1000	120 -	
08.0								"	80 -		"	160 -		"	80 -	
18.5								1500	277 50		"	370 -		500	92 50	
22.5								1400	315 -		"	450 -		600	135 -	
61.0									792 50			1220 -			427 50	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sörstadsby	167	Dm. avl.		20 21 22	Transport åker, uulljord på sand & lea " uulla " " " " " " " " " " Summa
					<u>Fro. Hakanson</u> 23 mangelgras 24 äng, uulljord på sand & lea 25 åker, uulla " " " " 26 " " " " " " 27 " " " " " " 28 " " " " " " 29 avlopp 30 åker, uulla på sand & lea 31 " " " " " " 32 äng, uulljord " " " " 33 åker, uulla " " " " 34 mangelgras 35 åker, uulla på sand & lea Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
61.0								792.50			1220 -			422.50		
37.0								800	296 -		2000	740 -		1200	444 -	
13.0								1200	156 -		"	260 -		800	104 -	
11.0								1500	165 -		"	220 -		500	55 -	
122.0								1409.50			2440 -			1030.50		
						01.0		—			—			—		
		31.0						400	124 -		2000	620 -		1600	496 -	
15.0								1500	225 -		"	300 -		500	75 -	
09.0								"	135 -		"	180 -		"	45 -	
12.0								"	180 -		"	240 -		"	60 -	
10.0								1700	170 -		"	200 -		300	30 -	
						03.0		—			—			—		
01.0								1800	18 -		2000	20 -		200	2 -	
01.5								"	27 -		"	30 -		"	3 -	
		01.0						300	3 -		1000	10 -		700	7 -	
08.5								1500	127.50		2000	170 -		500	42.50	
						00.5		—			—			—		
02.0								1900	38 -		2000	40 -		100	2 -	
59.0	32.0					04.5		1047.50			1810 -			762.50		

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Förestadby	168	Bn	ant		<u>Nils Olsson</u> 36 åker, uuxla på sand o lea 37 " " " " " " 38 ång, uuxjord " " " " 39 " " " " " " 40 " " " " " " 41 " " " " " " 42 åker, " " " " " 43 " " " " " " 44 mårgegras 45 åker, uuxjord på sand o lea 46 " uuxla " " " " 47 " " " " " " 48 väg 49 avlopp 50 åker, uuxla på sand o lea 51 " " " " " " 52 " " " " " " 53 " uuxjord " " " " 54 " uuxla " " " " 55 " uuxjord " " " " 56 " uuxla " " " " 57 " uuxjord " " " " 58 " uuxla " " " " Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
15.0								1300	195 -		2000	300 -		700	105 -	
31.0								1200	372 -		"	620 -		800	248 -	
			11.5					1000	115 -		"	230 -		1000	115 -	
			09.0					350	3150	{1000	650	5850		300	27 -	
			06.0					"	21 -	{1000	650	39 -		"	18 -	
			04.5					900	4050	1600	72 -	700	3150			
12.0								1400	168 -		2000	240 -		600	72 -	
19.0								1000	190 -		"	380 -		1000	190 -	
						00.5		—			—			—		
23.5								1000	235 -		2000	470 -		1000	235 -	
18.0								1400	252 -		"	360 -		600	108 -	
05.5								"	77 -		"	110 -		"	33 -	
						02.0		—			—			—		
						12.0		—			—			—		
03.3								1100	3630	2000	66 -	900	2970			
03.7								1500	5550	"	74 -	500	1850			
19.0								1200	228 -		"	380 -		800	152 -	
09.5								800	76 -		"	190 -		1200	114 -	
16.0								1700	272 -		"	320 -		300	48 -	
14.0								1800	252 -		"	280 -		200	28 -	
04.5								1200	54 -		"	90 -		800	36 -	
13.0								600	78 -		"	260 -		1400	182 -	
17.5								1700	29750	"	350 -	300	5250			
224.5		3.10				14.5		3046	38		4889	50		1843	28	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<i>Transport</i> 59 åker, uupla på sand ö leia 60 " uupljön " " " " 61 " " " " " " 62 " " " " " " 63 " " " " " " 64 " uupla " " " " 65 " " " " " " 66 väg <i>Summa</i>					
<i>Lövestadby</i> 123 X arot <i>Hilding Hansson</i> 67 åker, uupla på sand ö leia <i>Summa</i>					
<i>-1-</i> 124 Y arot <i>Audis Persson</i> 68 åker, uupla på sand ö leia <i>Summa</i>					
<i>Sammandrag</i>					
<i>Lövestads socken</i>					
<i>Lövestad</i> 91 F 1/2 1-15 <i>Gottfrid Andersson</i>					
<i>Lövestadby</i> 164 Bi arot 16-22 <i>Nils Olsson</i>					
<i>-1-</i> 167 Bm arot 23-35 <i>Fons Johansson</i> <i>Transport</i>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2245	310						145		3046	30		4889	58		1843	20
100								1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
045								800	36	-	"	90	-	1200	34	-
180								1200	216	-	"	360	-	800	144	-
940								600	564	-	"	1880	-	1400	1316	-
320								1700	544	-	"	640	-	300	96	-
200								1100	220	-	"	400	-	900	180	-
220								"	242	-	"	440	-	"	198	-
							030	—			—			—		
4250	310						175		5038	30		8899	50		3861	20
105								1800	189	-	2000	210	-	200	21	-
105									189	-		210	-		21	-
425								1700	722	50	2000	850	-	300	127	50
425									722	50		850	-		127	50
915	1555						215		3115	-		4318	-		1203	-
1220									1409	50		2440	-		1030	50
590	320						045		1047	50		1810	-		762	50
2725	1875						260		5572	-		8568	-		2996	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lövestadby - - - - - -	168 123 124	Bn x y	avst 36-66 avst 67 avst 68		Transport Nils Olsson Hilding Hansson Rudus Persson
					Summa

K o s t n a d s f ö r s l a g.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - 27 +27	227	A v l o p p e t A - B - C - D.								
		Sträckan A - B.								
		Rör, inre diam. 18"	lm	227	4.25	964	75			
		Brädunderlag för rör	"	74	1.30	96	20	1060	95	
		Sand, sten o. grus	m ³	110	1.50	165	-			
		Dy	"	245	0.40	98	-			
		Läggning och återfyllning	lm	227	0.70	158	90	421	90	
		Rörlutlopp vid C	st	1	40:-	40	-			
		Brunnar, 60 cm, vid 0+76, 1+50 och 2+27	"	3	30:-	90	-	130	-	
		Bestrykning av rören med asfalt						100	-	1712 85
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								87 15
	227					S u m m a		1800 -		
+27 2 - 5 5 - 8 +18	273	Sträckan B - C.								
		Rör, inre diam. 12"	lm	273	2.40	655	20			
		Brädunderlag för rör	"	55	1.30	71	50			
		Sand och lera	m ³	240	1:-	240	-			
		Dy	"	80	0.40	32	-			
		Läggning och återfyllning	lm	273	0.40	109	20	1107	90	
		Rör, inre diam. 12"	"	318	2.40	765	20			
		Brädunderlag för rör	"	104	1.30	135	20			
		Sand och lera, enst. stenar	m ³	210	1.20	252	-			
		Dy	m ³	195	0.40	78	-			
		Läggning och återfyllning	lm	318	0.40	127	20	1355	60	
		Brunnar, 60 cm, vid 3+47, 4, 5, 6+14, 7+3 och 8+18	st	6	30:-	180	-	180	-	
	591	Transport					2643	50		

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	591	Transport					2643	50		
		Bestrykning av rören med asfalt					150	-	2793	50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							206	50
	591				S u m m a				3000	-
		<u>Sträckan C - D.</u>								
+18 8 - 11	282	Rör, inre diam. 12" lm	282	2.40	676	80				
		Brädunderlag för rören "	10	1.30	13	-				
		Sand, lera, enst. stenar m ³	330	1.20	396	-				
		Dy "	35	0.40	14	-				
		Läggning och återfyllning lm	282	0.40	112	80	1212	60		
+56 11 - 13	256	Rör, inre diam. 12" "	256	2.40	614	40				
		Brädunderlag för rören "	130	1.30	169	-				
		Sand och lera m	95	1:-	95	-				
		Dy "	170	0.40	68	-				
		Läggning och återfyllning lm	256	0.40	102	40	1048	80		
		Brunnar, 60 cm, vid 9+50, 10+80, 11+72, 12+30, 13+20 och 13+56 st	6	30:-			180	-		
		Bestrykning av rören med asfalt					150	-	2591	40
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							208	60
	538				S u m m a				2800	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	227	Sträckan A - B							1800	-
	591	" B - C							3000	-
	538	" C - D							2800	-
	1356				S u m m a				7600	-

*Kostnadsförslag.**Bil.*

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Därav betalarenligt utlå- tandet Sövestads andelsme- jeriförening							1480	-
		Återstår att gäldas av företaget							6120	-
		Sövestad den 2 februari 1937								
		Thore Möller								

[illegible]

Kostnadsfördelningstängd.

Kostnads -

Mantal	Registernr.	Littera	Socken och hemman	Ägare	Sk. eller icke sk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Törestad socken</u>		
1/2	9'	F	Törestad	Gottfrid Larsson	sk.
ant	164	B:	Törestadby	Nils Olsson	sk.
"	167	Bm	"	Jens Låkausson	sk.
"	168	Bu	"	Nils Olsson	sk.
"	123	K	"	Hilding Larsson	
"	124	G	"	Anders Persson	
				Summa	

fördelningens längd

Ägofig.	Markens						Beräknad Verklig		Förvärt	
	nuvarande		blivande		förbättr.		Kostnad.	Kostnad	nings -	Kostnad
	värde	värde	värde	värde	värde	värde				
725	76.	8	77.	8	78.	8	79.	8	80.	8
7.	8.		9.		10.		11.		12.	13.
1-15	3,115 -		4,318 -		1,203 -		1,050 91		17,172	65 23
16-22	1409 50		2,440 -		1,030 50		900 22		14,709	55 82
23-35	1047 50		1,810 -		762 50		666 07		10,884	41 35
36-66	5,038 30		8,899 50		3,861 20		3,373 06		55,115	209 36
67	189 -		210 -		21 -		18 36		0,300	1 14
68	722 50		850 -		127 50		111 38		1,820	6 91
	11,521 80		18,527 50		7,005 70		6,120 -		100,000	379 86

Torrestad den 2 februari 1937.
 Per Olof
 Andreas W. Persson Gunnar Nilsson

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Sövestad 9¹ samt Sövestad-
by 1²³, 1²⁴, 1⁶⁴, 1⁶⁷ och 1⁶⁸ i Sövestads socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det för företaget antagna jämförelseplanet anges med små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E./. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som under nu rådande vattenförhållanden icke kan torrläggas till 1,2 m djup och som alltså kan väntas vinna bättnad genom arbetets utförande.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta förädlupning och igenläggning med rör av ett genom avdikningsområdet i östlig huvudriktning framrinnande avlopp, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D. På nivåkartan är avloppet utmärkt medelst en heldragen röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats röda ringar.

Företaget ligger inom Nybroåns nederbördsområde nr 89.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 15 maj 1935, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava

synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+5.50$ m. Järndubb inhuggen i sten i backe ca 60 m söder
0+15 m, ca 15 m öster markväg,

Fixp. II. Höjdläge $=+8.45$ m. Järndubb inhuggen i sten i rågång ca 8 m syd-
öst 7+00 m.

Fixp. III. Höjdläge $=+14.09$ m. Järndubb inhuggen i sten ca 110 m söder 12+40
m, ca 7 m från gårdsgårdshörn.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas eller förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Avloppets nedre del har att avleda vattnet från ett nederbördsområde på ca 57 hektar, till övervägande del bestående av odlade fält. Med hänsyn till nederbörds mängden i trakten och områdets topografiska beskaffenhet ha-
va rören dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 lit/sek/har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckor-
nas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och av-

bördningsförmåga under förutsättning, att uppdamning ej förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område	Vatten- mängd	Lutning	Dimen- sion	Avbördn. förmåga
	hektar	lit/sek		cm /tum/	lit/sek
A - B	57	57	0.88:1000	48 /18/	68
+00 - 4	55	55	4.05:1000	30 /12/	52
+14 - 6	50	50	4.67:1000	30 /12/	56
- C	45	45	4.90:1000	30 /12/	58
+50 - 9	34	34	2.00:1000	30 /12/	37
- D	25	25	1.48:1000	30 /12/	32

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards for-
mel

$$\frac{\pi d^2}{4} k \sqrt[3]{\frac{d^2}{4}} \sqrt{I}$$

där d = rörledningens inre diameter

I = " lutning

k = en konstant = 60

Bottenlägen och lutningar samt rörens dimensioner äro angivna å den
öfver avloppet upprättade profilritningen.

Mom. 6. Vattnets inverkan på betongrör.

Till följd av att spillvatten från Sövestads andelsmejeri tillföres
ledningen är vattnet enligt verkställd provning, varöfver protokoll bifogas
/Bil. D./, åtminstone tidvis av den beskaffenhet, att detsamma kan skadligt
inverka på oskyddade betongrör. Det har därför ansetts erforderligt att
genom bestrykning med asfalt eller på annat sätt öka rörens motståndskraft
mot vattenangrepp.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Enligt åtagande under förrättningen skall Sövestads Andelsmejeriför-
 rening delta i kostnaderna med ett belopp i ett för allt av 1480 kronor.

För bidraget förvärfvas ej delaktighet i företaget, och vare förty bidrags-
 givaren ej skyldig att taga del i framtida kostnad för företaget.

För fördelning på berörda markägare av återstående del av kostnaden
 hava synemännen värderat markerna såväl i deras nuvarande vattenbesvärade
 tillstånd som i det skick de kunna beräknas komma att befinna sig efter fö-
 retagets genomförande. Resultatet av uppskattningen har införts i värderings-
 längden /Bil.E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som vär-
 det av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar
 har icke ansetts föreligga, Varje markägare har därför att taga del i med
 företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som bere-
 des hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.G./ har deltagningsskyldig-
 heten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprätta-
 de kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd,
 jämväl fördelas efter nyss angivna procenttal, men skola vid förrättningens
 avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägar-
 na vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det

andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal.

Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i Överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Rören skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.
- 4/ Före nedläggandet skola rören in- och utvändigt bestrykas med asfalt eller annat skyddsmedel.
- 5/ Under arbetet får vatten icke uppåmmas eller påsläppas så att skada sker.
- 6/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 7/ Rören skola i lös mark, om så vid arbetets utförande finnes erforderligt, förses med underbäddning av längsgående 2" plank med tvärreglar.
- 8/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1938.
- 10/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av

lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter de procenttal, som angivas i kolumn 12 av kostnadsfördelningslängden.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i huvudledningen utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Sövestadbys diktningföretag år 1937."

Mom.12. Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid detta företag.

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptäckas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft. Åtgärdande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom.13 här ovan angivna

tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Sövestad den 2 februari 1937

Thore Möller

Andreas W. Persson

Gunnar Nilsson

Förestående avskrifter, sid 1 - 38, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

9-960

448
37

M 1*0543

DIARIE Nr 1903

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 JAN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1937

för

"Sövestadbys dikningsföretag år 1937" i Sövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

1 m. 1 d. 1937
under föreskrift, dels att understödsdagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av tretusentrehundrasextio (3.360)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenettundrafemtio (3.150)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,*

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h~~är~~ *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~

och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lövestad Kragholm den 8-11 1937.

Gottfrid Andersson Lövestad n:o 9

Nils Olsson Lövestad n:o 164

Nils Olsson Lövestadby n:o 168

Att Gottfrid Andersson Nils Olsson. Nils Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Persson
Adress Kärragården 4 Ystad.

Benning Nilsson
Adress Lövestad 21 Kragholm

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 februari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Westberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

30/c 27

Sövestadbys dikningsföretag år 1937.

Malmöhus län

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Sövestads socken.

Sövestad • 1/2 mtl. ¹ 9 äg. Gottfrid Andersson och hans hustru Anna Andersson, född Nilsson, lagf. den 9 oktober 1935; § 533.

Sövestadby • ⁶⁴ avst. 1 " Nils Olsson, lagf. 17 april 1935, § 214.

" " ⁶⁷ 1 " Jöns Håkansson och Hans hustru Elna Håkansson, född Larsson, lagf. 18 januari 1933, § 9.

" " ⁶⁸ 1 " Nils Olsson och hans hustru Maria Olsson, född Persson, lagf. 29 november 1932, § 147.

Höör 1 februari 1937.

Josef Weller

1938 den 3 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1920 (nr 164).

Företagets namn: "Sövestadby's dikningsföretag år 1937" i Sövestads
socken av Malmöhus län.

Lån 3.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Sövestads socken.</u>			
Sövestad	1/2	1 9	Gottfrid Andersson och h.h. Anna An- dersson, född Nilsson, lagf.den 9/10 1935, § 533
Sövestadby	avst.	64 1	Nils Olsson, lagf.den 17/4 1935, § 214
"	"	67 1	Jöns Håkansson och h.h. Mina Håkan- son, född Larsson, lagf.den 18/1 1933
"	"	68 1	§ 9, Nils Olsson och h.h. Maria Olsson, född Persson, lagf.den 29/11 1932, § 147

Stockholm den 3 februari 1938.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm

448
37
Godk. 3/2 1938

DIARIE Nr 1904
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1938

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Sövestadbys dikningsföretag år 1937 i Sövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Beviljat statsbidrag : 3.150:- kr.

Beviljat statslån : 3.360:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Gottfrid Andersson, Sövestad nr 1,

Krageholm

Vid av undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Höör den 29 januari 1938.

Krageholm.