

Blad 1.
Platt.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till
"Dilationsföretaget Tommarvången-Ö. Västlångegård
år 1936"
och U. Tommarvången och Halmvången söder
och Halmvången Län.
Uppgjordt vid synförrättningen år 1936 av

Olav-Heinric Wæver.
Statens Lantbruksingenjör.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Vidimeras
ex officio


L. H. Waller

M 3*0545

459 Halmvången S. 1936

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättsavdelning

14088
K. L. H. Waller
1937. 8. 2



±;22

ឯង! បុត្របង្កើតរបស់ អ្នកបង្កើតសង្គម
សម័យក្រោយបំផុត ឯង។

Class-Henric Wallin.
Statens Lantbruksingenjör.

E. H. Hall.

Kungl. Lantbrukshögskolans
Ritningsarkiv.

107.2°

6.20 6.11 6.07

35°

9' 10'

E' E

±0

5'x28 51 50x44 50= 12x5+42=

5'x28 50x44

Three horizontal scale bars are shown, each with a title above it and numerical markings below it.

- Top scale:** Titled "Skala 1:50". It has markings at 1, 0.5, 0, 1, 2, and 3 mm. The bar is divided into segments of 0.5 mm each.
- Middle scale:** Titled "Füßel-och seeliorasskala 1:100". It has markings at 1, 0.5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 mm. The bar is divided into segments of 0.5 mm each.
- Bottom scale:** Titled "Längelskala 1:4000". It has markings at 50, 0, 100, and 200. The bar is divided into segments of 50 units each.

Hand-drawn cross-section diagram of a building foundation and wall. The diagram shows a wall with a gabled roof. The roof slope is labeled "R. 57% + 11,85 m.". The wall is divided into three horizontal layers: a top layer of brickwork, a middle layer of brickwork, and a bottom layer of brickwork. The wall is supported by a foundation. The foundation is divided into three sections: a left section, a middle section, and a right section. The left section is labeled "16+24". The middle section is labeled "16+20". The right section is labeled "16+10". The right section is further divided into a top part labeled "16+5,5 = 40+42" and a bottom part labeled "16+10". The diagram also shows a "Gallerplattjerna" (galler plate) on the right side. The diagram is annotated with various measurements and labels in red ink.

A cross-sectional diagram of a trench box. The left side is labeled '9'' and the right side is labeled '10''. The central vertical section is labeled '25m'. The bottom horizontal section is labeled '24m'. The diagram shows a central vertical shaft with a wider base, flanked by sloped sides filled with a material represented by a stippled pattern.

BITN.Nr 003

3★0545

459 Malinöfn S.R.L.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag

till

"Djervingsföretaget Tommarp - Ö. Ullinge"

av år 1936"

av U. Tommarp och H. Ullinge

av 1926 års Län.


Upprättat vid syreförrättning år 1936 av

Blas-Henric Wahl.

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Höjd- och sektions skala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio:

B. H. Wahl.

RITN. Nr 002

3*0545

458 Met. i 3 m.


L

den

Lbrsin 1044. 56.

M 3-0545

DIARIE Nr 14699
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1937



Handlingar


till

"Dikningsföretaget Tommarp - Ö. Värlinge
av år 1936"

uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1936.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
manträden för syneförrättning an-
gående torrläggning av marker
till Tommarp nr:is 2 och 4 m.fl.
fastigheter uti Västra Tommarps
och Hammarlövs socknar av Malmö-
hus län.

År 1936 den 28 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Johan Edv. Bäckström, Uppland, och Svante Olsson, Skegrie nr 2, båda med postadress Skegrie, hos lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per Skytts Tommarp för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp nr:is 2 och 4 m.fl. fastigheter uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 6 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetena i Hammarlövs, Västra Tommarps, Skegrie och Maglarps församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästa i vederbörande kyrkor söndagen den 18 respektive söndagen den 11 oktober 1936 /Bil. nr:is 2, 3, 4 och 5/. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande lönebo-stället 1 mtl. Tommarp nr 6 uti Västra Tommarps socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 6 oktober 1936 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 8 oktober 1936 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 oktober 1936 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättel-

ser särskild förteckning /Bil. nr 6/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitt:

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Nils H. Mattsson, Söderlid, Åg. tillsammans med sin hustru Mathil-

da Mattsson född Jönsson 119/3456 mtl. Tommarp nr 2 /av 2⁵⁻⁹ / och

1/24 mtl. Tommarp nr 4 /av 4¹ / enligt lagfart för Mathilda Jönsson

den 11 juli 1905, 119/13824 mtl. Tommarp nr 2 /av 2⁵⁻⁹ / och 1/96 mtl.

Tommarp nr 4 /av 4¹ / enligt lagfart för Mathilda Jönsson den 11 juli

1905, 595/27648 mtl. Tommarp nr 2 /av 2⁵⁻⁹ / och 5/192 mtl. Tommarp nr

4 /av 4¹ / enligt lagfart för Mathilda Mattsson den 25 november 1926

samt 1309/9216 mtl. Tommarp nr 2 /av 2⁵⁻⁹ / och 11/64 mtl. Tommarp nr

4 /av 4¹ / enligt lagfart för Nils Mattsson och Mathilda Mattsson den

29 november 1933, utgörande tillsammans 119/576 mtl. Tommarp av 2⁵⁻⁹

och 1/4 mtl. Tommarp 4¹.

Fastigheterna 7/576 mtl. Tommarp 2⁵, 7/144 mtl. Tommarp 2⁶, 7/72

mtl. Tommarp 2⁷, 35/1152 mtl. Tommarp 2⁸ och 35/1152 mtl. Tommarp

2⁹ utgöra tillsammans 126/576 mtl. Tommarp nr 2.

Av övriga sakägare:

Lantbr. Johan Andersson, Pihle, Åg. 7/32 mtl. Tommarp 2⁴ uti V. Tommarps

socken samt 1/24 mtl. Ö. Värlinge 2⁴ och 5/24 mtl. Ö. Värlinge 2⁵

uti Hammarlövs socken.

Lantbr. Gunnar Karlmark, Ståstorp, Åg. 703/3024 mtl. Ståstorp 9² uti

V. Tommarps socken.

Lantbr. Nils Andersson, Tommarp nr 6, arr. lönebostället 1 mtl. Tommarp

6¹ uti V. Tommarps socken.

Trädgårdsmästaren Knut Gyllin, Kvarnby, Åg. 305/3024 mtl. Ståstorp 9³

uti V. Tommarps socken.

Häslövs, Bodarps, V. Tommarps och Skegrie församlingar, förande talan för

lönbestället 1 mtl. Tommarp 6¹ genom kommunalnämndsordföranden

Nils Hansson, Tågarp, enl. protokollsutdrag /Bil. nr 7/.

Lantbr. Thure Larsson, Skegrie, och lantbr. Anton Jakobsson, Maglarp,

sysslomän för "Dikningsföretaget Skegrie - Maglarp av år 1909".

Skytts härads vägstyrelse gn sin ordförande, landstingsmannen Olof Bengts

son i Stamhem.

Kontraktsprosten G.D. Fredlund i Reng såsom ombud för Stiftsnämnden i

Lund /Bil. nr 8/.

Malmö-Trelleborgs järnvägs A/E., gn barmästaren Nils Kristiansson i HÖ- köpinge

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anföra.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget ävensom profilritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande av-

lopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningen nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Lantbrukaren Nils H. Mattsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning, som erfordrades för torrläggning av hans marker. Han yrkade därför, att dikessträckan 4 - 12+71 skulle upptagas och fördjupas samt igenläggas med rör av erforderliga dimensioner. Även borde det nuvarande öppna avloppet för "Dikningsföretaget Skegrie - Maglarp av år 1909" uppreppas från påle 4 och söder ut i den utsträckning, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av hans marker. Mattsson framhöll vidare, att det gamla diket lämpligen borde slopas å sträckorna 4-6 och 10+86 - 12+3 samt å dessa sträckor ersättas med helt nya avlopp.

§ 6.

Lantbrukaren Johan Andersson yrkade, att företaget skulle omfatta jämväl dikessträckorna 12+71 - 16+5,5 = 60+42 och 12+3 = 50 - 51+28, vilka borde fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga dimensioner. Han förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade därom särskild föreningshandling, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt /Bil. nr 13/.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att företagets genomförande nödvändiggjorde nybyggnad av trumma mellan pålarna 6+45 och 6+50 för allm. vägen V. Tommarp - Maglarp. I anledning härav förklarade landstingsmannen

Olof Bengtsson, att Skytts härads vägstyrelse skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumman till de dimensioner, som under förrättningen komme att föreskrivas, samt såsom anslutningsanordningar till trumman även utföra brunnar nedströms och uppströms densamma.

§ 8.

Lantbrukaren Gunnar Karlmark förklarade, att han intet hade att invända mot det planerade dikningsföretaget. Beträffande Ägotrumman vid påle 3+70 anförde han, att densamma grundlagts till sådant djup, att den utan risk för trummans bestånd kunde fördjupas 25 å 30 cm. Visade det sig i samband med företagets utförande, att trumman av en eller annan orsak måste borttagas, medgav han detta.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretagets genomförande medförde upprepning samt någon fördjupning och utvidgning av den nuvarande öppna dikessträcken 0-4. Kostnaderna för denna första upprepning och utvidgning komme att påföras det nya dikningsföretaget, framtida underhållet komme däremot att liksom hittills åligga "Dikningsföretaget Skegrie - Maglarp av år 1909". Herrar Thure Larsson och Anton Jakobsson, sysselmän för sistnämnda dikningsföretag, hade ingenting att häremot invända.

§ 10.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 11.

Överlämnades till herr Gunnar Karlmark 1 häfte handlingar och 2 st. ritningar till "Dikningsföretaget Ståstorp nr 2 av år 1932" samt till herr Thure Larsson 2 st. ritningar till "Dikningsföretaget Skegrie - Mag-

larp av år 1909", vilka vid förundersökningarna ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils Mattsson, Söderlid, lördagen den 7 november 1936 kl. 10 f.m.

Tommarp den 28 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Joh. Edv. Bäckström

Svante Olsson

Gode män.

År 1936 den 7 november inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit:

Lantbr. Nils H. Mattsson, Söderlid,

Fru Mathilda Mattsson, Söderlid,

Lantbr. Johan Andersson, Pihle,

Lantbr. Gunnar Karlmark, Ståstorp,

Lantbr. Nils Andersson, Tommarp nr 6,

Håslövs, Bodarps, V. Tommarps och Skegrie församlingar genom kommunal-

nämndsordföranden Nils Hansson, Tågarp, enl. protokollsutdrag /Bil.

nr 7/.

Kontraktsprosten G.D. Fredlund i Reng såsom ombud för Stiftsnämnden i

Lund /Bil. nr 8/.

§ 13.

Till protokollet skulle följande antecknas: Då Johan Andersson avlägsnat sig från sammanträdet den 28 oktober innan detsamma avslutats och förrättningsmannen sålunda ej kunnat erhålla upplysningar om, hur Anderssons fastigheter Östra Värlinge 2⁴ och 2⁵ nu vore avdikade, hade förrättningsmannen uppsökt honom den 29 oktober, därvid Andersson anförde följande: "Fastigheten Östra Värlinge 2⁴ vore helt avdikad söder och väster ut till 'Dikningsföretaget Skegrie - Maglarp av år 1909'. Av fastigheten Östra Värlinge 2⁵ vore de marker, som låge väster om den enskilda vägen förbi Anderssons gård avdikade till sistnämnda dikningsföretag liksom även de marker, som låge mellan den enskilda vägen och gränsen mot V. Tommarps socken samt söder om Ägofigur 84. Andersson ville sålunda beträffande fastigheten Ö. Värlinge 2⁵ delta i dikningsföretaget med de marker, som låge mellan sockengränsen i öster och den enskilda utfartsvägen i väster samt norr om den södra begränsningslinjen för Ägofiguren 84."

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som upprättats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande

underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöj-
de ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 17.

Överlämnades till lantbrukaren Nils H. Mattsson ett exemplar av
arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad
ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets
utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogo åt
lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per Skytts Tommarp att vidtaga
för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse
styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Nils H. Mattsson,
Söderlid tillika ordförande och verkställande ledamot samt Johan A. An-
dersson, Pihle, båda med postadress Skytts Tommarp.

§ 20.

Meddelades, att vid syneförrättningen upprättade handlingar och
ritningar skulle förvaras av lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per
Skytts Tommarp samt av honom hållas tillgängliga för delägarne.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens pro-
tokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet
upplöstes.

Tommarp den 7 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Joh. Edv. Bäckström, Svante Olsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark å min egendom Söderlid nr:ris 2 och 4 i Västra Tomarp.

Söderlid per Skytts Tomarp den 17 mars 1936.

Nils H. Mattsson.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes mottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 mars 1936.

Fr. Ramel

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp n:ris 2 och 4 m.fl. fastigheter uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per Skytts Tommarp onsdagen den 28 oktober 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Tommarp n:ris 2, 4 och 6 samt Ståstorp nr 9 uti Västra Tommarps socken, ävensom Östra Värlinge nr 2 uti Hammarlövs socken, dels den Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Skegrie och Skytts Tommarps järnvägsstationer, dels allmänna vägarna Skegrie - Västra Tommarp och Maglarp - - Västra Tommarp inom Skytts härads väghållningsdistrikt, dels "Dikningsföretaget Ståstorp nr 2 av år 1932", dels slutligen dikningsföretaget "Skegrie - Maglarp av år 1909" uti Skegrie och Maglarps socknar.

Malmö den 6 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 18 oktober 1936 för Hammarlövs församling i Hammarlövs kyrka betygar:

Elvir Nilsson

p.l.

Kungörelse.

Sammantråde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp n:ris 2 och 4 m.fl. fastigheter uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per Skytts Tommarp onsdagen den 28 oktober 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Tommarp n:ris 2, 4 och 6 samt Ståstorp nr 9 uti Västra Tommarps socken, Ävensom Östra Värlinge nr 2 uti Hammarlövs socken, dels den Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Skegrie och Skytts Tommarps järnvägsstationer, dels allmänna vägarna Skegrie - Västra Tommarp och Maglarp - Västra Tommarp inom Skytts härads väghållningsdistrikt, dels "Dikningsföretaget Ståstorp nr 2 av år 1932", dels slutligen dikningsföretaget "Skegrie - Maglarp av år 1909" uti Skegrie och Maglarps socknar.

Malmö den 6 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 11 oktober 1936 för Västra Tommarps församling i V. Tommarps kyrka betygar:

Gustav Hemmingsson

kyrkoadj.

Stämpel.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp n:ris 2 och 4 m.fl. fastigheter uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per Skytts Tommarp onsdagen den 28 oktober 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Tommarp n:ris 2, 4 och 6 samt Ståstorp nr 9 uti Västra Tommarps socken, ävensom Östra Värlinge nr 2 uti Hammarlövs socken, dels den Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Skegrie och Skytts Tommarps järnvägsstationer, dels allmänna vägarna Skegrie - Västra Tommarp och Maglarp - Västra Tommarp inom Skytts härades väghållningsdistrikt, dels "Dikningsföretaget Ståstorp nr 2 av år 1932", dels slutligen dikningsföretaget "Skegrie - Maglarp av år 1909" uti Skegrie och Maglarps socknar.

Malmö den 6 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 11 oktober 1936 för Skegrie församling i Skegrie kyrka betygar:

Gustav Hemmingsson

kyrkoadj.

Stämpel.

Bil. nr 5.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp n:ris 2 och 4 m.fl. fastigheter uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per Skytts Tommarp onsdagen den 28 oktober 1936 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Tommarp n:ris 2, 4 och 6 samt Ståstorp nr 9 uti Västra Tommarps socken, ävensom Östra Värlinge nr 2 uti Hammarlövs socken, dels den Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Skegrie och Skytts Tommarps järnvägsstationer, dels allmänna vägarna Skegrie - Västra Tommarp och Maglarp - Västra Tommarp inom Skytts härades väghållningsdistrikt, dels "Dikningsföretaget Ståstorp nr 2 av år 1932", dels slutligen dikningsföretaget "Skegrie - Maglarp av år 1909" uti Skegrie och Maglarps socknar.

Malmö den 6 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 11 oktober 1936 för Maglarps församling i Maglarps kyrka betygar:

Johan Ljungdahl

khde

Bil. nr 6.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Tommarp nr:is 2 och 4 m.fl. fastig-
heter uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Västra Tommarps församling, /kungörelse/	Skytts Tommarp	6/10 1936
Pastorsämbetet i Hammarlövs församling, /kungörelse/	D:o	" "
Pastorsämbetet i Skegrie församling, /kungörelse/	D:o	" "
Pastorsämbetet i Maglarps församling, /kungörelse/	Trelleborg	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/	Malmö	" "
Manfred Larsson /god man/, Skegrie nr 20,	Skegrie	" "
Svante Olsson, /god man/, Skegrie nr 2,	"	" "
Kyrkorådet i Västra Tommarps församling,	Skytts Tommarp	10/10 "
Styr. för Malmö-Trelleborgs järnvägs A/B.,	Malmö	" "
Ordf. i Skytts härades väghållningsdistrikt, Landstingsmannen Olof Bengtsson, Stamhem,	Anderslöv	" "
Lantbr. Nils H. Mattsson, Söderlid,	Skytts Tommarp	" "
Fru Mathilda Mattsson, Söderlid,	D:o	" "
Lantbr. Johan Andersson, Pihle,	D:o	" "
Lantbr. Gunnar Karlmark, Ståstorp,	D:o	" "
Arr. Nils Andersson, Tommarp nr 6,	D:o	" "
Trädgårdsmäst. Knut Gyllin,	Kvarnby	" "
Lantbr. Olof Hempel, Ståstorp nr 1,	Skytts Tommarp	" "

1.

2.

3.

Sysslomannen i dikn.föret. "Skegrie-Maglarp av år 1909"
Lantbr. Thure Larsson, Skegrie

10/10 1936

Sysslomannen i dikn.föret. "Skegrie-Maglarp av år 1909"
Lantbr. Anton Jakobsson, Maglarp, Trelleborg

" "

Häradsdomare Johan Edv. Bäckström, /god man/
Uppland, Skegrie

22/10 "

Malmö den 22 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 7.

Utdrag ur protokoll vid gemen-
sam ordinarie kyrkostämman med Håslövs,
Bodarps, V. Tomarps och Skegrie församlingar den 26 oktober 1936.

§ 2.

Till ombud för Håslövs med flera församlingars pastorat med uppdrag att både vid det sammanträde, som utsatts att hållas hos lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per Skytts Tomarp, onsdagen den 28 oktober 1936 kl. 10 f.m. för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tomarp n:ris 2 och 4 m.fl. fastigheter, av vilken förrättning även marker tillhörande lönebostället 1 mtl. Tomarp nr 6 i Västra Tomarps socken torde komma att beröras, och vid alla det ifrågavarande torrlägningsföretaget berörande förrättningar, som senare kunna komma att hållas, bevaka pastoratets och nämnda boställes rätt samt med befogenhet att å pastora-

tets vägnar teckna lönebostället såsom medsökande i företaget, om så med-
 gives och av ombudet prövas lämpligt, valdes enhälligt kommunalnämnds-
 ordföranden Nils Hansson, Tågarp, adr. Skytts Tomarp. Till suppleant
 för honom valdes likaledes enhälligt lantbrukaren Anders Hansson, Stå-
 torp, adr. Skytts Tomarp.

Håslöv som ovan

Wilhelm Backert

Justerat:

Olof Nilsson

N. Bergman

Rätt utdraget, betygar:

Wilhelm Backert

kyrkostämmans ordförande.

Bil. nr 8.

Meddelande

D:nr 1765 S.

Till herr st. lantbruksingeniör

Från Lunds Stiftsnämnd.

C.H. Wallér

Lund den 9 oktober 1936.

Malmö.

Edert meddelande om utsatt syneförrättning för torrläggning av
 marker till Tommarp n:ris 2 och 4 m.fl. fastigheter uti Västra Tommarps
 och Hammarlövs socknar onsdagen den 28 oktober 1936 kl. 10 f.m. hos
 lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per Skytts Tommarp har kommit
 stiftsnämnden till handa. Såsom ombud har förordnats kontraktsprosten
 G.D. Fredlund i Rång.

I tjänsten

namn oläsligt

Bil. nr 9.

Avskrift.

P.M.

för "Dikningsföretaget Tommarp - Östra Värlinge av år 1936" i vad detsamma berör Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg.

Dikningsföretaget omfattar vissa marker inom Västra Tommarps och Hammarlövs socknar, belägna norr och söder om Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg /sträckan mellan Skegrie och Skytts Tommarps järnvägsstationer/. De berörda markerna avvattnas nu genom ett öppet dike, som korsar omnämnda järnväg omkring 450,- m. nordväst om Skytts Tommarps järnvägsstation. I korsningspunkten finnes en större stentrumma med öppningen 1,- m. x 1,15 m., utförd av kilad granit och försedd med stenbotten. För trumman, vilken ligger mellan punkterna 6+10 och 16+20, lämnas här följande data:

Längd	10,- m.
Räls ö.k.	+ 11,85 m.
Täckhallens ö.k.	+ 9,38 m.
Täckhallens u.k.	+ 9,02 m.
På slamlager i trumman	+ 8,13 m.
Stensatt botten	+ 7,87 m.

I trumman finnes f.n. ett slamlager, omkring 25 cm. djupt.

Enligt det för dikningsföretaget upprättade förslaget skall den del av det nuvarande öppna diket, som ligger nedströms järnvägen, ersättas av ett tätt avlopp av cementrör, vilket förlägges till samma sträckning som det öppna diket med undantag för den del, som ligger närmast

söder om järnvägen, vilken för undvikande av tvenne skarpa krökar föreslagits att upptagas i nyskärning rakt mellan punkterna $15+50 = 60$ och $60+42 = 16+5,5$. Vid punkten $60+42 = 16+5,5$ skall enligt förslaget byggas ett intag av betong, genom vilket det norr ifrån och genom järnvägs-
trumman avrinnande vattnet skall inledas i den nya rörledningen. Intaget skall utföras av betong 1:3:5, förses med 50 cm. djup slamficka
samt med galler ^{av} plattjärn. Mellan intaget och trummans nedströmsida
- en sträcka om 3,- m. - stensättes dikesbotten. Själva trumman beröres ej av företaget, ej heller den del av det nuvarande diket, som ligger uppströms järnvägen. Inga som helst kostnader för dikningsföretagets genomförande komma att påföras järnvägens ägare.

Malmö 1 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

Bil. nr 11.Avskrift.

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,

STOCKHOLM.Ang. "Dikningsföretaget Tommarp - Östra Värlinge av år 1936"uti V. Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

För sådant yttrande, varom stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, får jag härmed värdsamt översända dels en P.M. för dikningsföretaget, i vad detsamma berör Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg å sträckan mellan Skegrie och Skytts Tommarps järnvägsstationer, dels i en originalritning med kopia utdrag av det för företaget upprättade förslaget. Banningeniören E.D. Insulander har granskat förslaget i de delar, företaget berör järnvägen och föreslagit detsamma till godkännande. Anhålles att den översända originalritningen måtte med Kungl. styrelsens yttrande till mig åter-sändas.

Malmö den 31 oktober 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Kungl.
Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.

Diarie nr J. 1867/36.

Till

Lantbruksingeniören C.H. Wallér,

Malmö.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 31 oktober 1936 har Ni anhållit om godkännande av ritning ur förslag för "Dikningsföretaget Tommarp - Östra Värlinge av år 1936", i vad detta företag berör Malmö-Trelleborgs järnväg.

Efter granskning av förslaget får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen återställa ritningen, försedd med påskrift om Kungl. styrelsens godkännande.

Räkning på statsverket tillkommande ersättning för granskningen bifogas.

Stockholm den 11 november 1936.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadssty-

relsens vägnar:

Enligt uppdrag:

L. Wald. Ståhle.

Förening.

Undertecknad förklarar sig härmed vilja såsom sökande biträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Tommarp n:ris 2 och 4 m.fl. fastigheter uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

Tommarp den 28 oktober 1936.

Johan A. Andersson.

Vitsordas:

C.H. Wallér

Joh. Edv. Bäckström

Svante Olsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Literna å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Västra Tommarps s:n.</u>					
Ståstorp	2 9		703 ~~3024~~		<u>Gunnar Karlmark.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Tommarp	1 4		1/4		<u>Nils H. Mattsson och Mathilda Matts-</u> <u>son.</u>
				4	Åker, m.p.lättlera
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	Tomt d:o
				9	Åker, d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							2400	408	-	2800	476	-	400	68	-
	11							2400	264	-	2800	308	-	400	44	-
	43							2400	1032	-	2800	1204	-	400	172	-
	71								1704	-		1988	-		284	-
	11							2000	220	-	3000	330	-	1000	110	-
	12							2000	240	-	3000	360	-	1000	120	-
	25							2800	700	-	3000	750	-	200	50	-
	19							2800	532	-	3000	570	-	200	38	-
	18							2800	504	-	3000	540	-	200	36	-
	49							2800	1372	-	3000	1470	-	200	98	-
2	42							2100	5082	-	3000	7260	-	900	2178	-
	54							2800	1512	-	3000	1620	-	200	108	-
	37							2800	1036	-	3000	1110	-	200	74	-
	08							2100	168	-	3000	240	-	900	72	-
	25							2800	700	-	3000	750	-	200	50	-
2	30							2000	4600	-	3000	6900	-	1000	2300	-
	31							2100	651	-	3000	930	-	900	279	-
	82							2800	2296	-	3000	2460	-	200	164	-
8	43								19613	-		25290	-		5677	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tommarp	av 2 ⁵⁻⁹		~~119~~ 576		<u>Nils H. Mattsson och Mathilda Matts-</u> <u>son.</u> 18 Åker, m.p.låttlara 19 D:o d:o 20 D:o d:o 21 D:o d:o 22 D:o d:o 23 D:o d:o 24 D:o d:o 25 D:o d:o 26 D:o d:o 27 D:o d:o 28 D:o d:o 29 D:o d:o 30 D:o d:o 31 D:o d:o 32 D:o d:o 33 D:o d:o 34 D:o d:o 35 D:o d:o 36 D:o d:o 37 D:o d:o

Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	16							2800	448	-	3000	480	-	200	32	-
	10							2400	240	-	3000	300	-	600	60	-
	10							2800	280	-	3000	300	-	200	20	-
	14							2800	392	-	3000	420	-	200	28	-
	24							2000	480	-	3000	720	-	1000	240	-
	18							2000	360	-	3000	540	-	1000	180	-
	25							2800	700	-	3000	750	-	200	50	-
	04							2800	112	-	3000	120	-	200	8	-
	44							2000	880	-	3000	1320	-	1000	440	-
	31							2000	620	-	3000	930	-	1000	310	-
	11							2800	308	-	3000	330	-	200	22	-
	11							2800	308	-	3000	330	-	200	22	-
	14							2400	336	-	3000	420	-	600	84	-
	18							2800	504	-	3000	540	-	200	36	-
	06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
	21							2800	588	-	3000	630	-	200	42	-
	39							2800	1092	-	3000	1170	-	200	78	-
	59							1800	1062	-	3000	1770	-	1200	708	-
	16							1800	288	-	3000	480	-	1200	192	-
	69							1800	1242	-	3000	2070	-	1200	828	-
4	60								10384	-		13800	-		3416	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tommarp	2 ⁴		7/32		Överfört
				38	Åker, m.p.lättlera
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
					Summa
					Johan Andersson.
				43	Åker, m.p.lättlera
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	60								10384	-		13800	-		3416	-
	20							1500	300	-	3000	600	-	1500	300	-
	06							2000	120	-	3000	180	-	1000	60	-
	15							1500	225	-	3000	450	-	1500	225	-
	11							2100	231	-	3000	330	-	900	99	-
	15							2800	420	-	3000	450	-	200	30	-
5	27								11680	-		15810	-		4130	-
	19							2600	494	-	3000	570	-	400	76	-
	18							2000	360	-	3000	540	-	1000	180	-
	27							1200	324	-	3000	810	-	1800	486	-
	24							1200	288	-	3000	720	-	1800	432	-
	19							1900	361	-	3000	570	-	1100	209	-
	29							1200	348	-	3000	870	-	1800	522	-
	21							1900	399	-	3000	630	-	1100	231	-
	06							2500	150	-	3000	180	-	500	30	-
	03							1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
	21							1200	252	-	3000	630	-	1800	378	-
	30							2000	600	-	3000	900	-	1000	300	-
	34							2600	884	-	3000	1020	-	400	136	-
	03							2500	75	-	~~2700~~ 3000	81	-	200	6	-
2	54								4571	-		7611	-		3040	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tommarp	6 ¹		1		Överfört
				55b	Åker, m.p.lättlera
					Summa
					<u>Lönboställe;</u>
					<u>arr. Nils Andersson.</u>
				56	Åker, m.p.lättlera
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	Äng, d:o
				65	D:o d:o
<u>Hammarlövs socken.</u> Ö. Värlinge	2 ⁵		5/24		Summa
					<u>Johan Andersson.</u>
				66	Åker, m.p.lättlera
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2 54									4571	-		7611	-		3040	-
01								2000	20	-	²²⁰⁰ ~~3000~~	22	-	200	2	-
2 55									4591	-		7633	-		3042	-
03								2500	75	-	²⁷⁰⁰ ~~3000~~	81	-	200	6	-
03								2000	60	-	²²⁰⁰ ~~3000~~	66	-	200	6	-
03								2000	60	-	²²⁰⁰ ~~3000~~	66	-	200	6	-
03								2500	75	-	²⁷⁰⁰ ~~3000~~	81	-	200	6	-
33								2400	792	-	²⁵⁰⁰ ~~3000~~	825	-	100	33	-
04								1800	72	-	²⁰⁰⁰ ~~3000~~	80	-	200	8	-
15								1800	270	-	²⁰⁰⁰ ~~3000~~	300	-	200	30	-
30								2400	720	-	²⁵⁰⁰ ~~3000~~	750	-	100	30	-
		70						2400	1680	-	²⁵⁰⁰ ~~3000~~	1750	-	100	70	-
		22						2400	528	-	²⁵⁰⁰ ~~3000~~	550	-	100	22	-
94		92							4332	-		4549	-		217	-
21								2800	588	-	3000	630	-	200	42	-
45								2200	990	-	3000	1350	-	800	360	-
17								1800	306	-	²⁶⁰⁰ ~~3000~~	442	-	800	136	-
83									1884	-		2422	-		538	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Litern å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				69	Äng, m.p.lättlera
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	Grav, imp.
				79	Tomt, m.p.lättlera
				80	Äng, d:o
				81	D:o d:o
				82	Grav, imp.
				83	Äker, m.p.lättlera
				84	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	83								1884	-		2422	-		538	-
			10					1200	120	-	²¹⁰⁰ ~~3000~~	210	-	900	90	-
			15					1200	180	-	²¹⁰⁰ ~~3000~~	315	-	900	135	-
			07					1200	84	-	²¹⁰⁰ ~~3000~~	147	-	900	63	-
			02					2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
			02					2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
			01					2200	22	-	3000	30	-	800	8	-
			01					2800	28	-	3000	30	-	200	2	-
			03					2800	84	-	3000	90	-	200	6	-
			03					2800	84	-	3000	90	-	200	6	-
						01										
	06							2800	168	-	3000	180	-	200	12	-
			03					2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
			03					1500	45	-	²⁴⁰⁰ ~~3000~~	72	-	900	27	-
						02										
	19							2200	418	-	3000	570	-	800	152	-
	22							2800	616	-	3000	660	-	200	44	-
1	30		50			03			3893	-		5026	-		1133	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Västra Tommarps s:n.</u> Ståstorp 2 9 703 3024 1-3 Gunnar Karlmark Tommarp 1 4 1/4 4-17 Nils H. Mattsson och Mathilda Mattsson D:o 5-9 av 2 119 576 18-42 Des. D:o 4 2 7/32 43- -55b Johan Andersson D:o 1 6 1 56-65 Löneställe; arr. Nils Andersson <u>Hammarlövs socken.</u> Ö. Värlinge 5 2 5/24 66-84 Johan Andersson					
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	71								1704	-		1988	-		284	-	
8	43								19613	-		25290	-		5677	-	
5	27								11680	-		15810	-		4130	-	
2	55								4591	-		7633	-		3042	-	
	94		92						4332	-		4549	-		217	-	
1	30		50				03		3893	-		5026	-		1133	-	
19	20	1	42				03		45813	-		60296	-		14483	-	
Tommarp den 7 november 1936.																	
Å tjänstens vägnar:																	
C.H. Wallér																	
Statens lantbruksingeniör.																	
Joh. Edv. Bäckström, Svante Olsson.																	
Gode män.																	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E.</u>								
0-2	200	<u>Upprensning</u> av det nuvarande öppna diket m.	200	0,10	20	-				
2-4	200	<u>Upprensning</u> , fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna diket m.	200	0,40	80	-				
4=20-21+ +52=6	152	<u>Inköp</u> av 28" cementrör m.	152	8,25	1254	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	152	4,-	608	-				
6-6+45	45	<u>Inköp</u> av 28" cementrör m.	45	8,25	371	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	45	3,-	135	-				
6+45-6+50	5	<u>Nybyggnad</u> av trumma för allmänna vägen Maglarp - V. Tommarp. Trumman skall utföras av rör med minst 28" inre diameter. Arbetet utföres och bekostas av Skytts härads vägstyrelse				-				
6+50-6+85	35	<u>Inköp</u> av 28" cementrör m.	35	8,25	288	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	35	3,-	105	-				
6+85-7+50	65	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m.	65	6,50	422	50				
Övf.	702	Överföres			3284	50				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	702	Överfört			3284	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	65	2,75	178	75				
7+50-8+83	133	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m.	133	6,50	864	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	133	2,75	365	75				
8+83-9+94	111	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m.	111	6,50	721	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	111	3,-	333	-				
9+94-10+86	92	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m.	92	6,50	598	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	92	3,-	276	-				
10+86=40- -40+75= =12+3	75	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m.	75	6,50	487	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	75	4,25	318	75	7428	25		
<u>Tills. 1113 meter.</u>										
		<u>Ny ommurning, vilken sam-</u>								
		mangjutes med nu befintlig								
		ommurning för "Dikningsföre-								
		taget Ståstorp nr 2 av år								
		1932", undergjutning av								
		sistnämnda ommurning till								
		0,40 m. djup under den nya								
		dikesbotten samt omlägg-								
		Överföres					7428	25		

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					7428	25		
		ning och komplettering av								
		nuvarande stensättning st.	1	100,-	100	-				
		<u>Brunnar</u> med 40" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 20+80=5+2 och								
		21+52=6 st.	2	100,-	200	-				
		<u>Brunnar</u> med 40" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 6+45 och 6+50.								
		Utföras och bekostas av								
		st.								
		Skytts härads vägstyrelse	2	-	-	-				
		<u>Brunnar</u> med 40" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 6+85, 8+83 och								
		40+75 = 12+3 = 50 st.	3	100,-	300	-				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 7+50, 9+94 och								
		10+86 = 40 st.	3	60,-	180	-	780	-		
		<u>Ersättning</u> till Gunnar								
		Karlmark för intrång genom								
		jordupplag m.m. utmed di-								
		Överföres					8208	25		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					8208	25		
		Dikessträckan A-B					10	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					831	75	9050	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
40+75=12+ +3-12+71	68	Inköp av 24" cementrör m.	68	6,50	442	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	68	2,75	187	-	629	-		
		<u>Tills. 68 meter.</u>								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle								
	12+71	st.	1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					61	-	750	-
		<u>Dikessträckan F-G-H.</u>								
12+71-14+ +12	141	Inköp av 21" cementrör m.	141	5,-	705	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	141	2,50	352	50				
14+12-15+ +50=60	138	Inköp av 21" cementrör m.	138	5,-	690	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	138	2,25	310	50				
Övf.	279				2058	-			9800	-

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	279	Överfört			2058	-			9800	-
15+50=60- -60+42= =16+5,5	42	Inköp av 21" cementrör m.	42	5,-	210	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	42	3,-	126	-	2394	-		
		Tills. 321 meter.								
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pälarna 14+12 och 15+50 st.	2	60,-	120	-				
		Intag vid påle 60+42 = 16+								
		+5,5, utfört av betong								
		1:3:5 med slamficka och								
		galler samt stensättning av								
		järnvägsdikets botten mel-								
		lan intaget och järnvägs-								
		trummans nedströmssida st.	1	100,-	100	-	220	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					286	-	2900	-
		Dikessträckan E-E.								
12+3=50- -50+44	44	Inköp av 10" cementrör m.	44	2,-	88	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	44	2,-	88	-				
50+44=51+ +28	84	Inköp av 9" cementrör m.	84	1,75	147	-				
Övf.	128	Överföres			323	-			12700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	128	Överfört			323	-			12700	-
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	84	1,25	105	-	428	-		
<u>Tills.</u>	<u>128</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre dia-</u>								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 50+44 och								
		51+28 st.	2	35,-			70	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					52	-	550	-
					<u>Summa kostnad</u>		<u>13250</u>		<u>-</u>	
		<u>Sammandrag.</u>								
	1113	Dikessträckan A-B-C-D-E					9050	-		
	68	D:o E-F					750	-		
	321	D:o F-G-H					2900	-		
	128	D:o E-E ¹					550	-	13250	-
<u>Summa</u>	<u>1630</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>13250</u>		<u>-</u>	
Tommarp den 7 november 1936.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B-C-D-E.							
0	-	1,25	0,50	3,-	1:1	4,30	Öppet dike mellan pålarna 0 och 4=20.
+50	50	1,55	"	4,10	"	1:1000	
1	50	1,45	"	3,40	"		
+50	50	1,50	"	3,50	"	1:1000	
2	50	1,60	"	3,70	"		
+50	50	1,85	"	4,20	"	1:1000	
3	50	1,70	"	3,90	"		
+50	50	1,65	"	3,80	"		Fixpkt.: Kors och järndubb i ägobrons
4=20	50	1,35	"	3,20	"	4,70	täckhall, S. frontmurens ö.k.; belä- gen på höjden + 5,95.
4=20	-	1,25				4,80	28" rör mellan pålarna 4=20 och 6+85.
20+50	50	1,45				1:1000	
20+80	30	1,25				4,88	
21	20	1,50				1:1000	
21+52=6	52	1,75				4,95	
6+45	45	2,-				1:1000	
6+50	5	1,50				5,-	
6+85	35	1,70				1:1000	
						5,03	24" rör mellan pålarna 6+85 och 40+ +75 = 12+3.
7	15	1,70				2:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur
7+50	50	1,75				5,16	till boningshus å Söderlid, S. sidan, 4,20 m. från S.Ö. hörnet och 0,2 m.
8	50	1,85				1:1000	över markens plan; belägen på höjden
+50	50	1,90					+ 8,-.
övf.	802						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	802						
8+83	33	2,20				5,43	
9	17	2,05					
+50	50	1,90				2:1000	
10	50	1,75				2:1000	
+50	50	1,70					
10+86= =40	36	1,70				5,83	
40+50	50	1,70				2:1000	
40+75= =12+3	25	1,70				5,98	
Summa	1113	meter.					
Dikessträckan E-F.							
40+75= =12+3	-	1,70				5,98	24" rör mellan pålarna 40+75 = 12+3 och 12+71.
12+50	47	1,65				2:1000	
12+71	21	1,50				6,12	
Summa	68	meter.					
Dikessträckan F-G-H.							
12+71	-	1,50				6,12	21" rör mellan pålarna 12+71 och 60+42 = 16+5,5.
13	29	1,45				2:1000	
+50	50	1,40				4:1000	
14	50	1,45					
+12	12	1,45				6,69	
+50	38	1,60				2:1000	
15	50	1,55					
Övf.	229						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärknin- gar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Att</u> det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms ommurningarna vid påle 4 = 20. <u>Att</u> intaget vid påle 60+42 = 16+5,5 skall utföras med 0,5 m. djup slamficka samt förses med galler av plattjärn. <u>Att</u> det nuvarande järnvägsdiket skall upprengas mellan intaget och järnvägs- trummans nedströmssida samt dess botten och slänter stensättas. <u>Att</u> här omnämnda ommurningar och intag skola utföras av betong 1:3:5. <u>Att</u> här omnämnda stensättningar skola utföras av flata eller kilade stenar lagda i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschak- tade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom ned- schaktning från sidorna. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör- strängen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.							

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 40" inre diameter skola utföras med minst till 32" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnringens sidor samt sammanfogade med brunnringen medelst cementbruk.

Tommarp den 7 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp n:ris 2 och 4 m.fl. fastigheter uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länstyrelsens resolution den 24 mars 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tommarp n:ris 2 och 4 m.fl. fastigheter uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning, och sedan ytterligare en sakkämare så-

som sökande biträtt densamma, har det utrönt, att syneförrättningen berör marker tillhörande Tommarp n:ris 2, 4 och 6 samt Ståstorp nr 9 uti Västra Tommarps socken ävensom Östra Värlinge nr 2 uti Hammarlövs socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 1,- km. sydväst om Västra Tommarps kyrka samt omedelbart söder och väster om Skytts Tommarps järnvägsstation på enskilda järnvägen Malmö-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas genom ett öppet avloppsdike, som från trakten söder och väster om Hammarlövs kyrka avrinner söder ut genom allmänna vägen Malmö-Trelleborg, genom järnvägen mellan Skegrie och Skytts Tommarps järnvägsstationer på enskilda järnvägslinjen Malmö-Trelleborg samt genom allmänna vägen Maglarp - Västra Tommarp till ett större öppet avlopp vid påle 4 = 20, vilket upptagits för "Dikningsföretaget Skegrie - Maglarp av år 1909". Avloppsdiket har emellertid ej i de delar, detsamma berör sökandenas marker, utförts till erforderliga dimensioner, varför förrättningsmannen i samråd med övriga synemän nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras

för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skola följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från påle 0 till påle 4=20, där ett täckt avlopp /18" cementrör/ för "Dikningsföretaget Ståstorp nr 2 av år 1932" utmynnar. Sammanfaller helt med det nuvarande öppna avloppet för "Dikningsföretaget Skegrie - Maglarp av år 1909", vilket upprensas och något förstoras.
- 2/ Dikessträckan B-C-D-E-F från påle 2=20 till påle 12+71 i rågången mellan fastigheterna Tommarp 2⁶ och Tommarp 2⁴. Förlägges till samma sträckning som det nuvarande avloppsdikey med undantag för sträckorna 4=20 - 21+52 = 6 och 10+86 = 40 - 40+75 = 12+3, vilka skola upptagas i rak nyskärning, då ett flertal krökar undvikas. Utföres som täckt ledning av 24" och 28" cementrör.
- 3/ Dikessträckan F-G-H från påle 12+71 till påle 60+42 = 16+5,5 omedelbart nedströms järnvägsbron vid påle 16+10. Förlägges till samma sträckning som det nuvarande avloppsdikey med undantag för sträckan 15+50 = 60 - 60+42 = 16+5,5, vilken för undvikande av tvenne skarpa krökar upptages i rak nyskärning. Utföres som täckt ledning av 21" cementrör.

Sidoavlopp.

- 4/ Dikessträckan E-E¹ från påle 12+3 = 40+75 = 50 till påle 51+28. Upptages i rak nyskärning samt utföres som täckt ledning av 9" och 10" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika di-

kessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Även vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konst- arbeten hava därjämte särskilda typ- och förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen i plan framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts,

varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

I samband med dikningsföretagets utförande skall mellan pålarna 6+45 och 6+50 en ny trumma byggas för allmänna vägen Maglarp - Västra Tommarp inom Skytts härads vägdistrikt. Då vägstyrelsen åtagit sig att själv nybygga trumman /förrättningsprotokollets § 7/, och då sådana förhållanden därjämte föreligga, som omförmälas i vattenlagens 7 kap. 8 §, skall det åligga Skytts härads vägstyrelse att i egen regi och utan särskild ersättning från dikningsföretagets sida nybygga trumman samt därvid utföra densamma av cementrör med minst 28" inre diameter. Såsom anslutningsanordningar till trumman skall vägstyrelsen även li- kaledes i egen regi och utan särskild ersättning nybygga brunnar omedelbart uppströms och nedströms trumman. Brunnarna kunna lämpligen utföras av cementrör med 40" inre diameter. Skulle allmänna vägen Maglarp - Västra Tommarp komma att ombyggas och vägbanan i samband därmed att rätas, äger vägstyrelsen att utföra den nya trumman på därför lämplig plats, under villkor dock att arbetet därmed på intet sätt fördröjer dikningsföretagets utförande.

Dikningsföretaget berör även ett flertal enskilda ägovägar, för

vilka det emellertid ej erfordras att nya trummor byggas, enär de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Mom. 4.

Arbeten, som beröra järnvägslinjen mellan Skegrie och

Skytts Tommarps järnvägsstationer.

Dikningsföretagets genomförande berör i vissa avseenden den Malmö-Trelleborgs järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Skegrie och Skytts Tommarps järnvägsstationer, varom särskild P.M. /Bil. nr 9/ med ritning /Bil. nr 10/ upprättats. Förslaget till dikningsföretagets utförande har därför jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 52 § 1 tillämpliga delar underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen /Bil. nr 11/, vilken ej haft något att erinra mot detsamma /Bil. nr 12/.

Mom. 5.

Ersättningar.

Kommer företaget till utförande, skall ersättning gäldas för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna dikessträckan 0-4 = 20, som ock för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka med tillsammans 10 kr. Ersättningsbeloppet finnes upptaget och inräknat i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av företaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 6.Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 13250,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 7.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 14483,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningsföretaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-42 med ett båtnadsvärde om 10091,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E och E-F utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9800,- /9050+750/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 43-65 med ett båtnadsvärde om 3259,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E, E-F och F-G-H utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12700,- /9050+750+2900/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 66-84 med ett båtnadsvärde om 1133,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E och E-E¹ utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9600,- /9050+550/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
14483,- kr.	13250,- kr.	0,914865.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	10091,- kr.	9800,- kr.	0,971162
II	3259,- "	12700,- "	3,896900
III	1133,- "	9600,- "	8,473080.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdel-

ningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	13350,- kr.	12700,- kr.	0,951310
I+III	11224,- "	10350,- "	0,922131.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd är dock med det undantag, varom stadgas i V.L. 10:80, icke skyldig att till kostnaderna för företagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmäles i V.L. 10 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ föreligga icke vid detta företag.

Nom. 8.Företagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammes utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelsoval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diktningföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av

den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkämt detsamma.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ook den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Framtida underhållet av den öppna dikessträckan A-B skall liksom hittills åligga "Dikningsföretaget Skegrie - Haglarp av år 1909" /förrättningsprotokollets § 9/. Försummas detta, äger dikningsföretagets styrelse att förfara på sätt stadgas i vattenlagens 13 kap. 16 §.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunner. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 11.

Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarne utse

en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla allmänna sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola nu förvaras av styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Tommarp - Östra Vär-
linge av år 1936". Styrelsen skall hava sitt säte i Västra Tommarps so-
ken.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 21,72 kr.,

vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Tommarp den 7 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Joh. Edv. Bäckström, Svante Olsson

Gode män.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
4	4,70	4,90	5,10	5,30	5,50	5,70	5,90	6,10	6,30	6,50	6,70
+50	4,90	5,10	5,30	5,50	5,70	5,90	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90
5	5,10	5,30	5,50	5,70	5,90	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10
+50	5,20	5,40	5,60	5,80	6,-	6,20	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20
6	5,30	5,50	5,70	5,90	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10	7,30
+50	5,40	5,60	5,80	6,-	6,20	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20	7,40
7	5,50	5,70	5,90	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10	7,30	7,50
+50	5,60	5,80	6,-	6,20	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20	7,40	7,60
8	5,70	5,90	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10	7,30	7,50	7,70
+50	5,80	6,-	6,20	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20	7,40	7,60	7,80
9	6,-	6,20	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,-
+50	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10
10	6,20	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,-	8,20
+50	6,25	6,45	6,65	6,85	7,05	7,25	7,45	7,65	7,85	8,05	8,25
11	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30
+50	6,35	6,55	6,75	6,95	7,15	7,35	7,55	7,75	7,95	8,15	8,35
12	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40
+50	6,45	6,65	6,85	7,05	7,25	7,45	7,65	7,85	8,05	8,25	8,45
13	6,70	6,90	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70
+50	6,90	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90
14	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
14+50	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30
15	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50
+50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70

Tommarp den 7 november 1936.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Västra Tommarps socken.</u>				
703 ~~3024~~	2 9		Ståstorp; Gunnar Karlmark		1-3	1704,-	1988,-
1/4	1 4		Tommarp ; Nils H. Mattsson och Mathilda Mattsson	sök.	4-17	19613,-	25290,-
119 ~~576~~	5-9 2		D:o ; Des.	sök.	18-42	11680,-	15810,-
7/32	4 2		D:o ; Johan Andersson	sök.	43-55b	4591,-	7633,-
1	1 6		D:o ; Lönebosträlle, arr. Nils Andersson		56-65	4332,-	4549,-
			<u>Hammarlövs socken.</u>				
5/24	5 2		B. Värplinge; Johan Andersson	sök.	66-84	3893,-	5026,-
						<u>45813,-</u>	<u>60296,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Lånc

den

3-0545

DIARIE N^o 14699
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP 1937

Lån o
bidrag

262/37

Betänkande

Avskrift.

till

"Dikningsföretaget Tommarp-- Ö. Värlinge
av år 1936"

uti Västra Tommarps och Hammarlövs s:ar
av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga bren
den 30 juni 1937 fastställd till
efteråtseelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Hornich.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Tommarp - Ö. Värlinge

av år 1936"

uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

1

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Tom-
marp - Ö. Värlinge av år 1936" uti Väst-
ra Tommarps och Hammarlövs socknar av
Malmöhus län, har jag anmodats upprätta
sådana handlingar, som erfordras för sö-
kande av dels bidrag från statens avdik-
ningsanslag, dels lån från statens av-
dikningslånefond till företagets utfö-
rande. Med anledning härav får jag un-
der hänvisning till vid syneförrättning-
en upprättade handlingar och ritningar
härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärktes på en syneförrättningshandlingar-
na bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,- km. sydväst om Västra
Tommarps kyrka samt omedelbart söder och väster om Skytts Tommarps järn-
vägsstation på enskilda järnvägen Malmö-Trelleborg. De berörda områdena,
vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels äng- och odlingsbara marker,
äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort be-
hov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 24 mars 1936 förordnades un-
dertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan veder-
börliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i Krendet den 28

oktober 1936, varefter förrättningen avslutades den 7 november samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Delägarne i dikningsföretaget hava undertecknat särskild förening /Bil. III/ angående detsammans utförande. Av denna förening framgår, att samtliga delägare söka bidrag från statens avdikningsanslag samt att flertalet delägare, representerande tillsammans 98,04 % i företaget, därjämte söka lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka därom gjort ansökan.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 19,20 ha åker samt 1,42 ha äng och odlingsmark eller tillsammans 20,62 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	19,91 ha
Endast bidragssökande	<u>0,71 "</u>
	<u>Summa 20,62 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	13250,- kr.	12990,18 kr.	259,82 kr.
Syneförrättning	681,39 "	668,03 "	13,36 "
Betänkande	152,41 "	149,42 "	2,99 "
Domstolsavgift	<u>21,72 "</u>	<u>21,29 "</u>	<u>0,43 "</u>
	<u>Summa 14105,52 kr.</u>	<u>13828,92 kr.</u>	<u>276,60 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 684,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	60296,- kr.
" före "	45813,- "
Värdeförhöjning	14483,- "
Kostnad	14105,52 "

Rel. kostnad	0,97
Bidrag 1 % av kostnaderna	48,95 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	58308,- kr.
" före "	44109,- "
Värdeförhöjning	14199,- "
Kostnad	13828,92 "

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	1988,- kr.
" före "	1704,- "
Värdeförhöjning	284,- "
Kostnad	276,60 "

Tid för företagets utförande.

Jämligt bestämmelserna i mom. 8 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1943.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till dikningsföretagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6900,- kr., motsvarande 48,95 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 7060,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

Utdrag ur Lunds Stiftsnämnds protokoll

den 8 januari 1937

Bil. V

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. VI

Arvodesräkningar

Bil. VII och VIII

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Malmö 1 februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Östra Tommarps socken.</u>			
5. $\frac{703}{3024}$	9 ²	Skårup; Lennar Karlmark	1-3	71	
1.4. $\frac{1}{4}$	4 ¹	Tommarp; Nils H. Mattsson och Mathilda Mattsson	4-17	843	
1.4. $\frac{119}{576}$	2 ⁵⁹	9 ² ; Des.	18-42	527	
2. $\frac{7}{32}$	2 ⁴	9 ² ; Johan Andersson	43-55 b	255	
3. 1	6 ¹	9 ² ; Lönebställe, au. Nils Andersson	56-65	94	92
		<u>Hammarlöv socken.</u>			
2. 924	2 ⁵	Ö. Wärlinge; Johan Andersson	66-84	130	50
		<u>Summa</u>		1920	142
		Relativ kostnad 0.97.			
		Bidrag i % av kostnaderna 48.95.			

Bil. II.

Sammandrag af beräknade kostnader.

<u>Grønningskostnader</u>		13250.- kr.
<u>Føretællingskostnader:</u>		
Lynføretælling	681.39 kr.	
Betænkende	152.41 "	
Domstolsavgift	<u>21.72 "</u>	<u>855.52 "</u>
	<u>Summa</u>	<u>14105.52 kr.</u>

Udskrevet i februar 1937.
C. M. Waller.
Statens landbrugsingeniør.

Ved arbejdsplanens fastsættelse har kostnaden for
føretaget beræknats til 14.105 kroner 52 øre, hvoraf
landtagernes andel 13.829 kroner 5 øre.
Stockholm den 2 august 1937.
På Kungl. Landbrugsstyrelsens vegne:
Albert Lenné.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tommarp - Östra Vär-
linge av år 1936" uti V. Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län,
överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör
C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka
dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens av-
dikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per
Skytts Tommarp eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Johan A. An-
dersson, Pihle per Skytts Tommarp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av
bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av
statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna
kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att
utfalla.

Tommarp den 7 november 1936.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

1. Nils H. Mattsson

2. Johan A. Andersson

3. Nils Andersson

4. Mathilda Mattsson.

Undertecknad söker endast bidrag av statsmedel:

5. Gunnar Karlmark

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Joh. Edv. Bäckström

Lantbruksingeniör

Häradsdömare

Malmö.

Uppland, Skegrie.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 7 november 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Tommarp - Östra Värlinge av år 1936" uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 8 februari 1937.

Ex officio:

Allan Nordenstam.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl.	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lunds stiftsnämnd.

D:nr 15/37 S.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds pro-

tokoll den 8 januari 1937.

§ 8. I skrivelse till stiftsnämnden hade statens lantbruksingeniör C.H. Wallér förmält, att syneförrättning enligt vattenlagen för dikningsföretaget "Tommarp - Ö. Värlinge av år 1936" i V. Tommarps och Hammarlövs socknar avslutats och vunnit laga kraft, att förutom andra fastigheter även lönebostället 1 mtl. Tommarp nr 6 i V. Tommarps socken berördes av företaget samt att boställsarrendatorn Nils Andersson jämte övriga delägare i företaget undertecknat förening angående sökande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagets utförande; och hade lantbruksingeniören Wallér i anledning härav och med hänvisning till av honom lämnade uppgifter rörande areal, jordvärde, båtnader, kostnader m.m. anhållit, att stiftsnämnden ville lämna tillstånd till de åtgärder, som sålunda blivit vidtagna.

Stiftsnämnden beslöt lämna det begärda tillståndet, varom protokollsutdrag skulle meddelas. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfvidsson.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tommarp - Ö. Värlinge av år 1936" uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Hammarlövs socken.

5/24 mtl. Ö. Värlinge 2⁵ ; Johan Andersson.

V. Tommarps socken.

7/32 mtl. Tommarp 2⁴ ; Johan Andersson,
119/576 " " av 2⁵⁻⁹ ; Nils H. Mattsson och
Mathilda Mattsson,
1/4 " " 4¹ ; Des.,
1 " " 6¹ ; Löneboställe,
arr. Nils Andersson,

~~703/5024 " " 9 ; Gunnar Karlmark.~~

Malmö 1 februari 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

*Askliften sid. 1-13 vidimeras.
Ex officio.
C.H. Wallér.*

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Fiskeriföretaget Tommarp - 6 Färinger av år 1936"
 inom *H. Tommarp och Hammarlön* socknar
 av *Boalmöns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>synföreläsningshandlingarna</i>	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2+5×0.50+0.40+2)</i>	6	90
Upprättande av ansökningshandlingar <i>jämte sär- skild utredning till skiftsnämnden</i> m. m. <i>5/4</i> dagar	9	—
Kopia av plankartan å väv <i>(33.83 - 2.19)</i>	31	64
" " profiler och sektioner	32	67
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(66+6+12) · 0.55</i>	46	20
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synhandlingar och 2 häften betänkanle</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	152	41

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Orie och Skytt*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Boalmö den *1 Mars* 19*37*

E. H. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

Frithers per postförskott.

E. H. Hallén.

3-0545

DIARIE Nr 14699
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937

för

"dikningsföretaget Tommarp - Östra Värlinge av år 1936" i Västra Tommarps och Hammarlövs socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av sjutusen sextio (7.060)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusen niohundra (6.900)kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-

man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtageroch förbind ~~er~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

8 Tommarp den 30 augusti 1937
Nils H. Mattsson

Att Lantbrukaren Nils H. Mattsson, Länslid
från Flytt Tommarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Malleri
Lantbruksingenjör.
Adress Malmö

O. L. Moller
Adress Malmö

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 september 1937.

Erik Malm



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tommarp - Östra Vär-
linge av år 1936" uti V. Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län,
överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör
C.H. Wallér vid syneförrättning år 1936 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels
bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdik-
ningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils H. Mattsson, Söderlid per
Skytts Tommarp eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Johan A. An-
dersson, Pihle per Skytts Tommarp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av
bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av
statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna
kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att ut-
falla.

Tommarp den 7 november 1936.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

1. Nils H. Mattsson

2. Johan A. Andersson

3. Nils Andersson

4. Mathilda Mattsson.

Undertecknad söker endast bidrag av statsmedel:

5. Gunnar Karlmark

Namnteckningarna bevitna:

C.H. Wallér

Joh. Edv. Bäckström

Lantbruksingeniör

Häradsdomare

Malmö.

Uppland, Skegrie.

Vidimeras
ex officio:

E. H. Mauer

4487/37

DIARIE Nr 14700
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1937

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tommarp - Ö. Värlinge av år 1936" uti

Västra Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 7060,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6900,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils H. Mattsson,

Söderlid per Skytts Tommarp.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 30 augusti 1937, därvid det befanns att dikessträckan A-B-C-D-E utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 9050,- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 855,52 "

Summa 9905,52 kr.

motsvarande omkring 70 % av hela den beräknade kostnaden 14105,52 kr.

Malmö den 31 augusti 1937.

B. G. Nallew.

Statens lantbruksingeniör.

1937 den 18 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tommarp - Östra Värlinge av år
1936" i Västra Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

Lån 7.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Hammarlövs socken.</u>			
Östra Värlinge	5/24	2 ⁵	Johan Andersson
<u>V. Tommarps socken.</u>			
Tommarp	7/32	2 ⁴	Johan Andersson
"	119/576	av 2 ⁵⁻⁹	Nils H. Mattsson och Mathis da Mattsson
"	1/4	4 ¹	Deerna
"	1	6 ¹	Lönebeställe, arr. Nils An- dersson

Stockholm den 18 september 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

448/34

Sodlk. 4/5 1933

5/4 = 7.

DIARIE Nr. 6770

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 APR. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tommarp - Ö. Värlinge av år 1936" uti Västra Tommarps och Hammarlövs socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	7060,- kr.
-------------------------------------	------------

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	6900,- kr.
---	------------

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 september 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils H. Mattsson,

Söderlid per Skytts Tommarp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 16 april 1938. Dikningsföretaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	11700,- kr.
-------------------	-------------

Förrättningskostnader	855,52 "✓
-----------------------	-----------

Summa kostnader	12555,52 kr.✓
-----------------	---------------

Vid statsunderstödet beviljande hava kostnaderna beräknats till 14105,52 kr.

Malmö den 20 april 1938.

C. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.