

Anschrift.
 Genom Kungl. Maj:ts nådiga beo-
 den 17 december 1937 inställt till
 efterrättelse vid arbetaets utövande.
 Stockholm den 30 december 1937
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.





Bestyrkas i tjänsten:

Karl Linder




Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bemyndigad.

Förslag till Vallarums dikningsföretag år 1937

Fränninge socker, Malmöhus län
 Upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen år 1937 av
 Thore Möller
 Statens e. lantbruksingenjör



Tronnan vid 3²² m skall utökas för vägbredd 4.0 m
 Tronnan vid 10²² m och 20²² m må läggas av 80 cm rör



NTN.Nr 001

M 1*0546

Redigerat i tjänsten:
 Karl Linder

Nr 467 Malmöhus län

M

1-0546

6444

Handlingar

till

VALLARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Fränninge socken, Malmöhus län

Auskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 december 1937 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 december 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

W. L. L. L.

Betänkande

till

VALLARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Fränninge socken, Malmöhus län

Översiktskarta



Skala 1:100000

Betänkande

avgivet för sökande av statsunderstöd
till Vallarums dikningsföretag år 1937
uti Fränninge socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 3 km nordost Fränninge sockens kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner ^{är} avdikningsområdet i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen ytterligare en person gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning rörande ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 18 sistlidna juni och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner å avloppen samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redöges i

synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet avslutats av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 13,040 hektar, varav 7,850 hektar åker samt 5,190 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angiven areal, beräknats till 5.015:50 kr och kostnaden för arbetenas utförande, inkl. ersättningar, till 5.000:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta beträffande m.m., sammanlagt 521:40 kr, varför totalkostnaden uppgår till 5.521:40 kr. Kostnaden överstiger således båtnaden med omkr. 10 %.

Arbetstid.

Vid syneförrättningen har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av samtliga delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av en delägare representerande 31,69 % av företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden något överstiger båtnaden, statsbidrag kunna erhållas av samtliga delägare till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden, eller med 1 avrundat tal 2.500:-kr. Dessutom torde statelån kunna erhållas av den delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandens fastighet

belöpande båtnad sedan bidraget frånräknats, eller med 1 likaledes avrundat tal 790:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående odlade marker äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig väl för uppodling till åker eller slätter- och betesvallar. I förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader äro markerna välbelägna, varför för fastigheternas jordbruk företagets genomförande är av stor betydelse. Vissa brukningsdelar ingå i företaget med större delen av den odlade eller odlingsbara arealen, varför för dessa fastigheter dikningen är absolut nödvändig, om för framtiden rationellt jordbruk skall kunna bedrivas. På grund härav får jag, trots att företaget icke är bärigt, tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 september 1937.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet, inkl. ersättningar	5.000:-	kr.
Syreförrättningen	427:85	"
Betänkandet m.m.	93:55	"
Summa	5.521:40	kr.

Höör i september 1937.

Thore Möller

Overleaf:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.541.49 kronor 40 öre, varav i läntagarens andel 1.749 kronor 73 öre.

Stockholm den 30 december 1938.
 Till Kungl. Lantmannastyrelsens ordförande.
 Albert Smith

Postquam: Bauston;
Hose in allen.

F ö r e n i n g .

Undertecknade ädelägare i "Vallarums dikningsföretag år 1937" i Fränninge socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutan de av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetets utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vallarum den 24/8 1937.

Emil Nilsson

Bevittnas:

Anders Svensson d.y.

Sofia Svensson

N:o 14 Vallarum

N:o 14 Vallarum

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Lån från statens avdikningslånefond sökes av ägaren till 1/32 mtl

september 1937.

Thore Möller

Förestående avskrifter, sid. 1 - 6, likhet med originalet

bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Synehandlingar

till

VALLARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Fränninge socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Vallarum nr 5 m.fl. hemman i Fränninge socken av Malmöhus län.

Torsdagen den 3 juni 1937 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Magnus Nilsson i Vallarum för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil.B/, uppläst i Fränninge kyrka den 16 maj 1937 och införd i tidningen Ystads Allehanda den 18 samma månad, samt genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C./, hade sakägarna kallats till dagens sammanträde.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukarna Nils Nilsson, Fränninge nr 12, och

August Nilsson, Alestad.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Emil Nilsson, ägare till 1/32 mtl Vallarum nr 5

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Gustav Persson, ägare till 13/96 mtl Vallarum nr 8

"	Nils Andersson,	"	"	1/64	"	"	"	8
---	-----------------	---	---	------	---	---	---	---

"	Axel Jönsson,	"	"	1/16	"	"	"	14
---	---------------	---	---	------	---	---	---	----

"	Anders Svensson,	"	"	3/128	"	"	"	14
---	------------------	---	---	-------	---	---	---	----

"	Magnus Nilsson,	arrendator av Emil Nilssons fastighet.						
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³ /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något
jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar
över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för
preliminärt upprättat förslag.

§ 4.

Sökanden förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig över-
ensstämmelse med förslaget samt att kostnaderna skulle fördelas enligt av
synemännen uppskattad båtnad.

§ 5.

Axel Jönsson förklarade sig önska göra gemensam sak med sökanden
och påyrka utförandet jämväl av dikessträckan B - C. Särskild förenings-
skrivelse /Bil.D/ blev härom uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom
synemännens påskrift.

§ 6.

Gustav Persson ansåg, att hans mark redan hade tillräcklig torrlägg-
ning, varför ytterligare dikning ej kunde beräknas medföra någon båtnad.

Persson upplyste vidare, att vissa sträckor av avloppet över hans
mark framgingo genom flytsand. Å dessa sträckor hade slänterna förstärkts

med stödjemurar av sten, vilka dock delvis rasat. Påyrkade för den skull att murarna skulle på företagets bekostnad omläggas.

§ 7.

Ersättning ansågs böra utgå för såväl upplåtelse av mark till de öppna avloppen som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 8.

Överenskomas att broar skulle på företagets bekostnad byggas vid 0+94, 1+89, 3+28, 6+23, 9+4 och 10+73 över huvudavloppet samt vid 20+75 över sidodiket.

§ 9.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogs båtnadsuppskattning.

§ 10.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

Härvid förklarade sig Gustav Persson vidhålla sitt påstående att hans mark ej vore besvärad av vatten. För den händelse statsbidrag icke kunde erhållas till kostnaderna, ansåg Persson, att företaget icke borde komma till stånd.

I vad Persson sålunda anförut instämde Nils Andersson och Anders Svensson.

§ 11.

Tillsades att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens fredagen den 18 innevarande månad kl. 10.30 fm, varom ytterligare

meddelande icke skulle kungöras.

§ 12.

Som intet vidare var att anteckna upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Vallarum den 3 juni 1937.

Thore Möller

Nils Nilsson

Aug. Nilsson

Fredagen den 18 juni 1937 kl. 10.30 fm inställde sig åter ovan an-

givna synemän hos lantbrukaren Magnus Nilsson i Vallarum för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare tillständer:

Lantbrukarna Gustav Persson, Nils Andersson, Axel Jönsson, Anders Svensson och Emil Nilsson, samtliga i Vallarum.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det definitiva förslaget, den

beräknade båtnaden, utgående ersättningar, kostnadernas fördelning m.m.

§ 14.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.H./, vilket genom uppläsning del-

gavs de närvarande.

§ 15.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart företaga

styrelseval, utsågos till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Axel Jönsson, Vallarum nr 14, Vallarum, ordförande

Lantbrukaren Emil Nilsson, Stänkelösa, Önneköp.

" Gustav Persson, Vallarum nr 8, Vallarum.

§ 16.

För hantlangning vid undersökningarna samt för virke till pålar m.m. skulle till Emil Nilsson utgivas ersättning med 65 kronor.

§ 17.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 20 kronor 80 öre för Nils Nilsson och 23 kronor 20 öre för August Nilsson eller tillhopa 44 kronor.

§ 18.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagervode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	3	dagar
Sammanträden och markvärdering	2	"
Utredning på lantmäterikontoret	1	"
Upprättande av förslag till brunn m.m.	1	"
S u m m a 6 dagar		

§ 19.

Meddelades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 20.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 21.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet

avslutades.

Vallarum den 18 juni 1937

Thore Möller

Nils Nilsson

Aug. Nilsson

¹
Bil.A.

Ek.D.litt.- uppslag 238 år 1935.

Till Länsstyrelsen, Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att

jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av

marker till Vallarum nr 5 m.fl. fastigheter uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Stänkelösa per Önneköp den 2 september 1935

Emil Nilsson

²
Bil.A.

Ek.d.litt.uppslag 238 1935.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas

att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i innelig-

gande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevisa om detta förordnan-

des emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 september 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rud-Olson

Gunnar Andersson

Ek.d.fol. n:r 238 1935.

Bil.A ³.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege

Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Vallarum nr 5 i Fränninge socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Magnus Nilsson i Vallarum nr 5 torsdagen den 3 juni 1937 kl. 10 fm. Företaget synes jämväl komma att beröra marker till Vallarum nr 8, 13 och 14.

Höör den 12 maj 1937.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Uppläst i Fränninge kyrka söndagen den 16 maj 1937

Albin Dahlberg

p.l.

Införd i tidningen Ystads Allehanda den 18 maj 1937, betygar:

Thore Möller

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde hos Magnus Nilsson, Vallarum nr 5, torsdagen den 3 juni 1937 kl. 10 fm, avlämnade å posten den 12 maj samma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Fränninge, Fränninge.

" " tidningen Ystads Allehanda, Ystad.

Kallelse till skiftesgodemannen Nils Nilsson, Fränninge nr 12, Fränninge.

" " " Aug. Nilsson, Alestad, Bjursjölagård.

Underrättelse till lantbrukaren Emil Nilsson, Stänkelösa, Önneköping.

" " " Magnus Nilsson, Vallarum nr 5, Fränninge.

" " " Gustav Persson, " " 8, " "

" " " Otto Olsson, " " 13, " "

" " " Nils Andersson, " " 8, " "

" " " Axel Jönsson, " " 14, " "

" " " Anders Svensson, " " 14, " "

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D.F ö r e n i n g.

Undertecknad delägare i det företag, som avser torrläggning av marker till Vallarum nr 5 m.fl. fastigheter i Fränninge socken, Malmöhus län, förenar sig härmed med sökanden till förrättningen. och yrkar, att dikessträckan B - C kommer till utförande.

Vallarum den 3 juni 1937

Axel Jönsson

Vitsordas:

Thore Möller

Nils Nilsson

Aug. Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fränninge socken</u> Vallarum	8 ¹⁶	A	13/16		<u>Gustav Persson</u>
				1	åker, mylla på lava
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	väg
				7	avlopp
				8	åker, mylla på lava
				9	äng, " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
					Summa
--	8 ¹⁷	B	1/64		<u>Pils Rudergren</u>
				15	åker, mylla på lava
					Summa
--	14 ⁷	Nd	1/16		<u>Reel Jönsson</u>
				16	äng, mylla på lava
				17	åker " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
03.5								1000	35	-	1200	42	-	200	7	-
03.0								"	30	-	"	36	-	"	6	-
29.5								900	265	50	"	354	-	300	88	50
60.0								800	480	-	"	720	-	400	240	-
32.5								1000	325	-	"	390	-	200	65	-
						03.0		-			-			-		
						42.0		-			-			-		
01.5								1100	16	50	1200	18	-	100	1	50
		48.0						500	240	-	600	288	-	"	48	-
		80.0						"	400	-	"	480	-	"	80	-
		09.0						600	42	-	700	49	-	"	7	-
		22.0						700	154	-	800	176	-	"	22	-
		19.0						550	104	50	700	133	-	150	28	50
		29.0						650	188	50	800	232	-	"	43	50
130.0	205.0					45.0			2281	-		2918	-		637	-
24.0								800	192	-	1200	288	-	400	96	-
24.0									192	-		288	-		96	-
		41.0						500	205	-	800	328	-	300	123	-
14.0								1000	140	-	1200	168	-	200	28	-
14.0	41.0								345	-		496	-		151	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				18	åker, mylla på lera
				19	" " " "
				20	äng, förbättras ej
				21	åker, mylla på lera
				22	" " " "
				23	äng, djord
				24	" "
				25	" "
				26	" skogbevädd
				27	höglänt mark
				28	avlopp
				29	imp.
				30	åker, mylla på lera
				31	äng, " " "
				32	"
				33	äng, stenig
				34	vägar
				35	äng
				36	"
				37	åker, mylla på lera
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
14.0	41.0								345	-		496	-		151	-
27.0								700	189	-	1200	324	-	500	135	-
73.0								600	438	-	"	876	-	600	408	-
						02.5		-			-			-		
31.0								600	186	-	1200	372	-	600	186	-
21.5								800	172	-	"	258	-	400	86	-
	08.5							500	42	50	800	68	-	300	26	50
	28.0							200	56	-	500	140	-	"	84	-
	09.5							100	9	50	300	28	50	200	19	-
	22.5							270	60	75	"	67	50	30	6	75
						29.0		-			-			-		
						32.0		-			-			-		
						01.5		-			-			-		
16.0								1000	160	-	1200	192	-	200	32	-
	02.0							550	11	-	600	12	-	50	1	-
	10.5							500	52	50	"	63	-	100	10	50
	04.5							350	15	75	400	18	-	50	2	25
						10.0		-			-			-		
	03.5							350	12	25	500	17	50	150	5	25
	03.0							"	10	50	"	15	-	"	4	50
95.0								600	570	-	1200	1140	-	600	570	-
27.0								800	216	-	"	324	-	400	108	-
20.5								600	123	-	"	246	-	600	123	-
21.0								"	126	-	"	252	-	"	126	-
18.5								"	111	-	"	222	-	"	111	-
3 64.5	1 33.0						75.0		2906	75		5131	50		2224	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				42	åker, mylla på lera
				43	" " " "
				44	äng, " " "
				45	åker, " " "
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	äng, " " "
				50	åker, " " "
				51	äng, förbättras ej
				52	" " "
					<i>Summa</i>
Vallarum	as 14 ¹⁵	RB			<u>Emil Andersson</u>
	as 14 ¹⁶			53	åker, förbättras ej
					<i>Summa</i>
- " -	14 ¹⁵	R	3/128		<u>Anders Svensson</u>
				54	åker, mylla på lera
				55	äng, förbättras ej
				56	åker, mylla på lera
				57	" " " "
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
364.5	1	33.0				76.0		2906	75		5131	50		2224	75	
16.0								700	112	-	1200	192	-	500	80	-
09.0								"	63	-	"	108	-	"	45	-
		16.0						"	112	-	800	128	-	100	16	-
16.5								900	148	50	1200	198	-	300	49	50
07.5								1000	75	-	"	90	-	200	15	-
07.5								"	75	-	"	90	-	"	15	-
07.5								"	75	-	"	90	-	"	15	-
		19.5						600	126	75	700	136	50	50	9	75
17.0								1000	190	-	1200	228	-	200	38	-
						01.0		-			-			-		
						06.0		-			-			-		
447.5	1	68.5				82.0		3884	-		6392	-		2508	-	
						06.0		-			-			-		
						0.60										
26.5								1100	291	50	1200	318	-	100	26	50
						11.0		-			-			-		
31.0								800	248	-	1200	372	-	400	124	-
11.5								700	103	50	"	198	-	300	34	50
69.0						11.0		643	-		828	-		185	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallarum	5 ⁴	6c	1/32		<u>Ramil Nilsson</u> 58 åker, mylla på lera 59 " " " " 60 äng, " " " 61 " , dygjord 62 " " 63 " " 64 åker, mylla på lera 65 " " " " 66 avlopp 67 äng, mylla på lera 68 " " " " 69 åker, " " " 70 äng, " " " 71 " " " " 72 åker, " " " 73 väg
					Summa
					<u>Sammandrag:</u>
<u>Fränninge socken</u>					
Vallarum	8 ¹⁶	A	13/96	1-14	Gustav Persson
"	8 ¹⁷	B	1/64	15	Nils Andersson
"	14 ⁷	Nd	1/16	16-52	Atel Jönsson
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
28.5				400	114	-	1200	342	-	800	228	-				
25.5				600	153	-	"	306	-	600	153	-				
		14.0		200	28	-	800	112	-	600	84	-				
		71.0		100	71	-	600	426	-	500	355	-				
		04.0		300	12	-	800	32	-	500	20	-				
		03.0		200	6	-	"	24	-	600	18	-				
14.0				300	42	-	1000	140	-	700	98	-				
26.0				400	104	-	1200	312	-	800	208	-				
				06.5	-		-	-		-	-					
		15.0		300	45	-	1000	150	-	700	105	-				
		06.0		"	18	-	"	60	-	"	42	-				
14.0				600	84	-	1200	168	-	600	84	-				
		09.5		300	28	50	1000	75	-	700	66	50				
		23.0		500	115	-	"	230	-	500	115	-				
06.5				800	52	-	1000	65	-	200	13	-				
				04.5	-		-	-		-	-					
/ 14.5	/ 45.5			11.0			872	50		2482	-			1589	50	
/ 30.0	2 05.0			45.0			2281	-		2918	-			637	-	
24.0							192	-		288	-			96	-	
4 47.5	/ 68.5			82.0			3884	-		6392	-			2508	-	
6 01.5	3 73.5			/ 270			6357	-		9598	-			3241	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallarum	ao 14 ¹⁵	} AB		53	Transport
"	ao 14 ¹⁶				Emil Andersson
"	14 ¹⁵	R	3/128	54-57	Anders Larsson
"	5 ⁴	Sc	1/32	58-73	Emil Nilsson
					Summa

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

K o s t n a d s f ö r s l a g.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Avloppssträckan A - B.</u>										
+00 0 - 2	+40 240	Schaktning av sand- och grusblandad lera, delvis flis, stenmurar i slänterna	m ³ 150	1:50	225	-				
		Stenbeklädning av botten och slänter upp till 0.6 m lodrät höjd över bott- nen	m ² 430	1:50	645	-	870	-		
+40 2 - 6	+00 360	Schaktning av sand- och grusblandad lera, delvis flis, enstaka stenar	m ³ 480	1:20			576	-		
+00 6 - 9	+36 336	Schaktning av sand- och grusblandad lera	m ³ 460	1:-	460	-				
		Schaktning av dyfjord	" 25	0:50	12	50	472	50	1918	50
		Trumma för utfartsväg vid 3+28, längd 4 m					200	-		
		Trummor för ågovägar vid 6+23 och 9+4, längd 3 m	st 2	150:-			300	-	500	-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges							131	50
		Ersättningar enligt utlåtandet							350	-
	916						S u m m a		2900	-
<u>Avloppssträckan B - C.</u>										
+36 9 - 11	+20 184	Schaktning av sand- och grusblandad lera, något sten	m ³ 320	1:-			320	-		
		Trumma för ågoväg vid 10+73					130	-	450	-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges							35	-
		Ersättningar enligt utlåtandet							85	-
	184						S u m m a		570	-
<u>Sidodiket B - D - E.</u>										
+00 20 - 22	+71 271	Schaktning av sandblandad lera	m ³ 400	1:-	400	-				
		Schaktning av dyfjord	" 340	0:50	170	-	570	-		
	271	Transport					570	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	271	Transport					570	-		
+71 +00 22 - 24	129	Schaktning av sandblan- dad lera, delvis sten	m ³ 65	1:-	65	-				
		Rör, inre diam. 4"	lm 129	0:85	109	65				
		Läggning av rören och höljning	" 129	0:15	19	35				
		Rörlutlopp vid 22+71			30	-				
		Brunn vid 24+00			35	-	258	35	828	35
		Trumma för ågoväg vid 20+75, längd 3 m							130	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							75	50
		Ersättningar enligt utlåtandet							145	-
	400				S u m m a				1180	-
		<u>Sidodiket D - F.</u>								
+00 +99 30 - 30	99	Schaktning av lera	m ³ 45	0:90	40	50				
		D:o dyfjord	" 30	0:50	15	-				
		Rör, inre diam. 9"	lm 99	1:70	168	30				
		Läggning av rören och höljning	" 99	0:30	29	70				
		Rörlutlopp vid 30			35	-				
		Brunn vid 30+99			35	-	323	50	323	50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							51	50
	99				S u m m a				350	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	916	Avloppssträcken A - B					2900	-		
	184	D:o B - C					570	-	3470	-
	400	Sidodiket B - D - E					1180	-		
	99	D:o D - F					350	-	1530	-
	1599				S u m m a				5000	-
		Vallarum den 18 juni 1937								
		Thore Möller								

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Registernummer	Littera	Markel	Socken och hemman	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
			Främinge socken		
8 ¹⁶	A	13/96	Vallarum	Gustav Persson	-
8 ¹⁷	B	1/64	- - -	Nils Andersson	-
14 ⁷	Nd	1/16	- - -	Axel Jönsson	Sök
14 ¹⁵	A	3/128	- - -	Anders Svensson	-
5 ⁴	Ec	1/32	- - -	Emil Nilsson	Sök
				Summa	

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av marker tillhörande Vallarum nr 5, 8 och 14 i Fränninge socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C , B - D - E och D - F. Sistnämnda avlopp samt övre delen av sträckan D - E skola göras täckta, övriga sträckor öppna. På nivåkartan äro öppna avlopp utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer.

Företaget ligger inom Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 10 mars 1936, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda

intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter, samtliga markerade såsom korsformade märken inhuggna i jordfasta stenar på nedan angivna platser.

Fixp. I. Höjdläge ± 6.77 m. I rågång 4 m söder om 0+34.

Fixp. II. Höjdläge ± 6.64 m. I södra väggkanten 5 m öster om 3+33.

Fixp. III. Höjdläge ± 7.51 m. 24 m söder om 6+63.

Fixp. IV. Höjdläge ± 7.55 m. 6 m väster om 10+76.

Fixp. V. Höjdläge ± 7.23 m. I rågång 23 m väster om 21+48.

Fixp. VI. Höjdläge ± 9.43 m. Vid rågång söder om 23+90.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Huvudavloppets nederbördsområde omfattar ca 150 hektar, varför den avrinnande vattenmängden ej är av betydelse att föranleda särskild beräkning av de öppna avloppens dimensioner. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till nöjaktig torrläggning av sökandens marker. För samtliga öppna avloppssträckor har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.0.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 lit/sek/har. Nederbördsområdet för sträckan 22+71 - E omfattar ca 4.5 har, ledningens lutning är 15.5:1000 och dess in-

re diameter 10.0 cm /4"/. Avbördningsförmågan har beräknats uppgå till 5.4 lit/sek.

Nederbördsområdet för rörledningen D - F omfattar ca 25 ha, lutningen är 9.1:1000 och dess inre diameter 22.5 cm /9"/. Avbördningsförmågan har beräknats uppgå till 36 lit/sek.

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner framgå av de över avloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga över de öppna avloppen ledande broar och trummor, med undantag av de vid 0+94 och 1+89 hava allt för små dimensioner och för högt bottenläge för att kunna bestå utan ombyggnad sedan avloppen fördjupats och vidgats. På företagets bekostnad skola därför trummor i enlighet med upprättad typritning byggas dels för utfartsvägen vid 3+28, dels för enskilda markvägar vid 6+23, 9+4, 10+73 och 20+75. Den förstnämnda skall göras minst 4.0 m lång, övriga minst 3.0 m. Å trummorna vid 10+73 och 20+75 må rörens inre diameter minskas till 80 cm.

Mom.7. Ersättningar.

För mark, som gräves bort vid de öppna avloppens uppgrävning, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med nedan angivna belopp. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för intrång efter den av upplag täckta markens värde efter företagets utförande. Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande har ansetts kunna tålas

utan ersättning.

F a s t i g h e t e n s			Ersättning för sträckan			Summa ersättn.
Regis- ter- nummer	Mantal	Ägare	A - B	B - C	B - D - E	
			kr	kr	kr	kr
16 8	13/96	Gustav Persson	300:-	-	-	300:-
7 14	1/16	Axel Jönsson	50:-	85:-	95:-	230:-
4 5	1/32	Emil Nilsson	-	-	50:-	50:-
Summa			350:-	85:-	145:-	580:-

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning. För övrigt skola inga ersättningar utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd utredning har givit vid handen att skäl icke föreligger till upodelning av samfälligheten i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.G./ har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till

stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Vilka delägare, som ansetts som sökande och likställda med sökanden, anges i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet på fritt kunna avrinna.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

- 6/ Å sträckan 4+2 - 4+30 av avloppet A - B sker utvidgningen enbart åt högra /östra/ sidan och den i vänstra slänten befintliga stemmuren förstärkes, om så erfordras.
- 7/ Å sträckan 0+25 - 2+40 av samma avlopp skall botten och slänter stenkädas upp till minst 60 cm lodrät höjd över botten /ca 85 cm i släntens lutning/.
- 8/ Rören till rörledningar och trummor skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar för betongrör. Ledningar må även utföras av glaserade lerrör ej sämre än Höganäs kvalitet III.
- 9/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 11/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1939.
- 13/ Afsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa.

Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen för nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall utan dröjsmål botas av djurägaren.

Grenledningar få ej inkopplas i rörledningarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

I företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Vallarums dikningsföretag år 1937".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid förrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedan skrivna dag ingiva sina besvär till Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings sökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Vallarum den 18 juni 1937.

Thore Möller

Nils Nilsson

Aug. Nilsson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 34, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

506
37

1-0546

DIARIE Nr 6444

K LANTBRUKSSTYRELSEN

13 APR. 1938.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

17 december 1937

för

"Vallarums dikningsföretag år 1937" i Fränninge socken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

1 handl. 1 pips.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av sjuhundranittio (790)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfemhundra (2.500)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th. Möller

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

härmed undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse723 förtroende-

~~man~~ för företaget, *ordförande* _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager

och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~den~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vallarum den 2 April 1938
Emil Jönsson ägare till Vallarum 147

Att Lantbrukaren Emil Jönsson
Vallarum N: 14


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emil Jönsson.
Adress N: 14 Vallarum.

Emil Jönsson
Adress Vallarum 14

Med stöd av Kungl. brevet den 17 december
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 maj 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1938 den 2 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmins rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vallarums dikningsföretag år 1937" i Frännings-
socken av Malmöhus län.

Lån 790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 17 december 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Litt. Måttal	Register- nummer	Ägare
--------------------------	--------------	---------------------	-------

Frännings socken.

Vallarum	Be	1/32	5 ⁴	Emil Nilsson
----------	----	------	----------------	--------------

Stockholm den 2 maj 1938.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

12/12 37

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Fränninge socken, Malmöhus län.

- 4
o 1/32 mtl Vallarum 5 , litt. Ec. ägare Emil Nilsson i Stänklösa.

Höör den 18 september 1937.

Höör Lötter

504/37

DIARIE Nr 6445
K LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1938

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av Vallarums dikningsföretag år 1937 i Fräninge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 december 1937.

Beviljat statsbidrag : 2.500:- kr.

Beviljat statslån : 790:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Axel Jönsson, Vallarum nr 14, Vallarum.

Vid den 4 denna månad verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns sträckorna A-B-C och B-D vara uppgrävda i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget, varjämte trumman vid 3+28 färdigbyggts. Enligt i den fastställda arbetsplanen angivna å-priser uppgå kostnaderna för nu utförda arbeten till:

Str. A-B; schaktning, sprängning och stembeklädnad av botten och slänter	1918:50	
trumma vid 3+28	<u>200:-</u>	2118:50 kr.
Str. B-C: schaktning		320:- "
Str. B-D: d:o		300:- "
Härtill komma förrättningskostnaderna		<u>521:40 "</u>
	Summa	3259:90 kr
motsvarande ca 59 % av den beräknade kostnaden		5521:40 kr

Höör den 12 april 1938.

Thore Möller

Godkänt den 20/6 1938

506
37

DIARIE Nr 9946
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN. 1938

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Vallarums dikningsföretag år 1937 i Fränninge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 december 1937

Statsbidrag : 2.500:- kr

Statslån : 790:- "

Kontrakt antaget den 2 maj 1938

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Axel Jönsson, Vallarum nr 14,
Vallarum

Vid av undertecknad den 25 sistlidna maj verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Enligt räkenskaperna uppgingo kostnaderna till:

Entreprenören enligt kontrakt	3.650:- kr	
Densamme för extra stensättning av slänterna	<u>416:- "</u>	4.066:- kr
Ersättningar enligt utlåandet		580:- "
Förrätningskostnader		521:40 "
Styrelsearvoden, arbetsledning o.dyl.		275:- "
Räntor och diverse /approx/		<u>150:- "</u>
Summa		<u>5.592:40 kr</u>

ber. k. 5'521.40

Höör den 11 juni 1938.

Åke Mollen