

Kopia

Förslag till

Viarps dikningsföretag år 1935

Herslövs och Kvistofta socknar, Malmöhus län,

Upprättat vid synförrättning enl. vattenl. år 1935 av


Thore Möller

Statens e. Lantbruksingenjör

Bestyrelsen i tjänsten!
Thore Möller.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Samlingsbrunn
Skala 1:50




Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 januari 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 29 januari 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman



Längdskala 1:4000



Höjdskala 1:100

M


STN.Nr 001

1*0547

Ar 441 Malmöhus län

M 1*0547

DIARIE Nr 7341
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1937



Anskrift

Genom Tuml. Anstalts nädiga bren
den 15 januari 1937 fastställt sin
effektuella med arbetets utförande.

Stockholm den 29 januari 1937
På Tuml. Lantbruksskolens riktiga
Djälmar Svanen

Respekt i händer:
Vore Götter.

Betänkande

till

VIARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Herslövs och Kvistofta socknar

Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Viarps dikningsföretag år 1935 i

Herslövs och Kvistofta socknar av Malmö-
hus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas bättre torrläggning fråga är, äro belägna omkr. 2 km nordväst Herslövs kyrka, omkr. 9 km nordnordost Landskrona och angivas å bifogade översigtskarta till sitt ungefärlige läge med röd färgläggning. Till följd av avloppets allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att möjliggöra torrläggning till ändamålsenligt djup genom täckdikning.

Föregående rättsligutredning.

På framställning av arrendatorn av kronoegendomen Viarp ¹ 4 har under-
tecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers
torrläggning. Denna förrättning avslutades den 22 november 1935. Över för-
rättningen anförde en delägare besvär. Genom utslag meddelat den 25 sistlid-
na maj fann Söderbygdens Vattendomstol skäligt att beträffande en ägofigur
nedsätta båtnadsvärdet till hälften av det värde, som synemännen angivit. I
öfrigt fastställdes synemännens utlåtande utan ändring. Emot domstolens ut-
slag har vad icke inom laga tid anmälts, som framgår av bevis tecknat å till
detta betänkande fogat utdrag av det vid sammanträdet förda protokollet.

Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår,
hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 9,95 hektar, varav 6,26 hektar åker och 0,69 hektar tomt och trädgård. Värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angiven areal, har beräknats till 2.993:50 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 1.780:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen, ärendets behandling vid vattendomstolen samt detta betänkande m.m., sammanlagt 477:50 kr, varför totalkostnaden uppgår till 2.257:50 kr. eller ca 75 % av båtnadsvärdet.

Arbetstid.

I det till synehandlingarna hörande utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1937.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av två delägare representerande 69,10 % av företaget. Lån sökes bl.a. av arrendatorn av kronoegendomen Viarp 4¹. Enligt skrivelse den 25 september 1936 har Kungl. Domänstyrelsen medgivit arrendatorn

rätt att för sagda egendom söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 75 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 41.25 % av kostnaden eller med i avrundat tal 930:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad sedan bidraget frånräknats eller med i likaledes avrundat tal 910:- kr.

Då företaget synes väl värt att komma till utförande får jag tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Förening jämte avskrift av Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 25 september 1936.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Utdrag av protokoll, hållet inför Söderbygdens vattendomstol vid sammanträde i Viarp den 14 april 1936.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 oktober 1936.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet	1.780:- kr.
Synerförrättningen	250:11 "
Omkostnader för kändets behandling vid vattendomstolen	166:63 "
Betänkandet m.m.	<u>60:76 "</u>
Summa	<u>2.257:50 kr.</u>

Höör 1 oktober 1936.

Thore Möller

Auskift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.257 kronor 50 öre, varav ä länsgemens andel 1768 kronor 52 öre.

Stockholm den 29 januari 1937.

På Angl. Landhushållningens äran:

Hjalmar Forsman

Bestyrelsen i Gämsbo:
Thore Möller

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Viarps dikningsföretag år 1935 i Herslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styresmannen i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, å våra vägnar med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att uppbära och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Viarp, Vallåkra, den 19 augusti 1936.

Nils Olsson

Simon Jönsson

Bevittnas

Carl S. Jönsson

N. Olsson

Avskrift.

J: 1956 år 1936.

Till arrendatorn av kronoegendomen Viarp 4¹ i Härslövs socken av
Malmöhus län, Nils Olsson, Vallåkra.

Angående tillstånd att deltaga i lån från statens avdikningslånefond
för ett dikningsföretag, benämnt "Viarps dikningsföretag år 1935"

Med anledning av därom gjord ansökning, varöver vederbörande
domänintendent avgivit yttrande, har Kungl.domänstyrelsen funnit gott
medgiva Eder såsom arrendator av förestående kronoegendom tillstånd
att för egendomen jämte övriga deltagare i rubricerade torrlägnings-
företag söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslåne-
fond för företagets utförande med skyldighet för Eder att, därest lån
varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å egen-
domen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens utgång
den 14 mars 1951 då ännu oguldna andelar av samma lån; dock att, därest
Ni efter nämnda tidpunkt fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annui-
teter, för vilka Ni då har att svara, må i den för avdikningslåneannuite-
ter vanliga ordning av Eder inbetalas under Eder arrendetid samt att, i
händelse vid Eder avgång från det förnyade arrendet någon del av egen-
domens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, Ni skall va-
ra skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta har styrelsen härmed velat meddela; och får styrelsen

anhålla, att Ni ville foga denna skrivelse till Edert exemplar av arrende-
kontraktet om egendomen. Stockholm den 25 september 1936.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/ Eric Schelin

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdik-
ningslån sökes.

Herslövs socken.

Viarp	¹ 4	1/3 mtl. äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr Nils Olsson	
Eskatorp	⁵ 6	1/20 " " Simon Jönsson	} lagf. 4 sept. 1928; § 92
"	⁸ 6	avs " D:sme	

Höör 1 oktober 1936

Thore Möller

Utdrag av protokoll, hållet inför

Söderbygdens vattendomstol vid sammanträde

i Viarp den 14 april 1936.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet an-

gående av konsuln August Wingårdh i Hålsingborg anförda besvär över en
den 22 november 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämmt "Viarps dikningsföretag år 1935" och avseende förbättrad torrlägg-
ning av mark till Viarp 4¹ m. fl. hemman i Härslövs socken samt Vallåkra
Södra i Kvistofta socken, Malmöhus län, hade sammanträde med vattendom-
stolen utsatts att hållas hos arrendatorn Nils Olsson i Viarp denna dag
klockan 9.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till handlägg-
ning, anmälde sig

[illegible]

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöts följande

U t s l a g

meddelat den 25 maj 1936.

Vid verkställd undersökning har vattendomstolen funnit att det klaganden tillhöriga, med nummer 1 a betecknade ägoområdet, å vilket marken har sådant höjdläge att området icke lämpligen kan avdikas åt det i målet omförmälda, redan befintliga s.k. stamdiket, måste beräknas komma att genom nu ifrågavarande företags genomförande vinna båtnad till det av synemännen angivna värdet av 120 kronor. Vad åter angår det klaganden tillhöriga, med nummer 1 betecknade ägoområdet, så är detta område redan i viss mån torrlagt genom förutnämnda stamdike. Upptagandet av nytt dike å sträckningen A - B på sätt synemännen föreskrivit måste emellertid beräknas att även för detta område medföra båtnad, något som särskilt gäl-

ler den västra delen av området. Efter övervägande av föreliggande förhållanden har vattendomstolen funnit att denna båtnad kan beräknas till ett värde av 400 kronor eller således till hälften av det värde, som synemännen angivit. Sammanlagda båtnaden av nu ifrågavarande företag kan således vad klaganden angår beräknas till ett värde av 520 kronor.

Vattendomstolen, som under ovan angivna förhållanden icke kan bifalla klagandens yrkande att varda helt befriad från delaktighet uti nu ifrågavarande företag, prövar alltså i anledning av de anförda besvären skäligt stadga att båtnaden av företaget skall i vad angår klagandens fastighet 212/384 mantal Vallåkra Södra 2⁶ beräknas uppgå till allenast ett värde av 520 kronor. På grund av denna nedsättning måste ny kostnadsfördelningslängd upprättas. Sådan ny kostnadsfördelningslängd har också upprättats av vattenrättsingenjören K. Elfström och varder såsom prot. bil. A fogad vid detta utslag. Vattendomstolen stadgar således att denna nya kostnadsfördelningslängd skall gälla i stället för den av synemännen upprättade, skolande de i denna nya längd upptagna delaktighetstalen tillämpas för fördelning mellan delägarna såväl av kostnaderna för själva företaget som av förrättningskostnaderna.

Det skall åligga sökanden till företaget att till klaganden Aug. Wingårdh i ersättning för kostnader å målet utgiva ett belopp av etthundra-sextiosex kronor 63 öre, skolande emellertid, därest företaget kommer till utförande, denna kostnad fördelas mellan delägarna i företaget efter enahanda grund som förrättningskostnaderna eller således med tillämpning av de i den nya kostnadsfördelningslängden /Prot.bil.A/ upptagna delaktighets-

talén.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vatten-
överdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton

Att vad icke inom lagastid anmälts emot förestående utslag; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 15 juli 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot

Utan avgift.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 10, likhet med originalet be-

styrkes i tjänsten:

Hasselrot

Avskrift.

Rååns nederbördsområde nr 94.

Synehandlingar

till

VIARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Herslövs och Kvistofta socknar

Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av vattenbesvärade marker tillhörande
kronoegendomen Viarp 4¹ i Herslövs socken
av Malmöhus län.

Torsdagen den 19 september 1935 kl. 10 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos arrendatorn Nils Olsson i Viarp för att på grund av
länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättnings hand-
läggning. Tid och plats för sammanträdet hade kungjorts i Kvistofta kyrka
den 1, i Herslövs kyrka den 8 samt i tidningen Skånska Dagbladet den 4 sep-
tember 1935 / Bil. B¹⁻² /, varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse
enligt förteckning / Bil. C /.

Närvarande:

Gode män:

Hemmansägaren Birger Håkansson, Herslöv

" Magnus Olsson, Willestög

Sökande till förrättningen:

Arrendatorn Nils Olsson i Viarp, vilken enligt Kungl. Domänstyrelsens skri-
velse den 26 september 1933 / Bil. A¹ / bemyndigats att hos läns-
styrelsen ansöka om syneförrättning, jämväl såsom ombud för Kungl
Maj:t och kronan enligt förordnande / Bil. D¹ /.

Övriga sakägare:

Hemmansägaren Elob Jönsson, Herslöv n:r 1

" Simon Jönsson, Eskatorp n:r 6

Konsuln August Wingårdh, Helsingborg, genom agronomen Åke Wingårdh

Rönnebergs härads vägstyrelse genom dess ordförande kantorn Fr.Dalén enl.
protokollsutdrag / Bil.D² /

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens förordnande
upplästes och bilades handlingarna.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något
jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över torrlägningsområdet och profilrit-
ning över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde förrätt-
ningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av i fö-
retaget ingående marker.

§ 4.

Sökanden förklarade sig önska företaget utfört i överensstäm-
melse med det preliminära förslaget, enligt vilket företaget skulle utfö-
ras såsom täckt ledning längs vägen med början i rågången mot Elof Jöns-
sons fastighet i Herslöv och sträckande sig så långt i nordlig riktning,
som erfordrades för beredande av fall.

§ 5.

På tillfrågan förklarade sig övriga markägare ej önska företaget
utsträckt längre än sökanden öskat.

§ 6.

Agronomen Bingårdh upplyste, att å nivåkartan upptagna, Vallåkra

Södra tillhöriga marker, vore dränerade och att avlopp anordnats genom landsvägen ungefär vid 4+90, varifrån vattnet genom en 12" rörledning runne i västlig riktning. Markerna kunde således ej väntas vinna någon bättnad genom det nu planerade företaget.

§ 7.

Under förutsättning att företaget utfördes på sådant sätt att vägbanan ej skadades eller hinder uppstode för trafiken, förklarade vägstyrelsens ombud, att han ej hade något att invända mot företaget.

§ 8.

Samtliga närvarande förklarade sig ej påyrka några ersättningar med anledning av företaget.

§ 9.

Beslöts att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens fredagen den 22 november 1935 kl. 11 fm. Vid detta tillfälle skulle bl.a. förekomma val av styrelse.

§ 10.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Viarp den 19 september 1935.

Thore Möller

Magnus Olsson

P.B. Håkansson

Fredagen den 22 november 1935 kl. 11 fm. inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Nils Olsson i Viarp för att fortsätta för-

rättningens handläggning. Dessutom kommo följande sakägare tillstüdes:

Lantbrukaren Nils Olsson, Viarp

" Elof Jönsson, Herslöv

" Simon Jönsson, Eskatorp

Agronomen Åke Wingårdh, Vallåkra Södra

Rönnebergs härads vägstyrelse genom kantorn Fr.Dalén

§ 11.

En från Elof Jönsson till förrättningsmannen insänd skrivelse

upplästes och bilades handlingarna / Bil.E /.

§ 12.

Med hänsyn till trafiksäkerheten och riskerna för vägbanan mot-

satte sig vägstyrelsens ombud att öppet dike uppgrävdes längs vägen. Övriga sakägare instämde.

§ 13.

Agronom Wingårdh ansåg företaget ej vara till bätnad för Vallåk-

ra. Marken vore dränerad till fullt djup, möjligen med undantag för ett

mindre område, och någon omläggning av täckdikessystemet, som fungerade oklanderligt, kunde inom närmaste tiden ej komma ifråga. Någon karta eller beskrivning över täckdikningen finnes ej tillgänglig.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till

torrläggning av i företaget ingående marker, den beräknade bätnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 15.

Efter överläggning avgåvo synemännen utlåtande / Bil.I /, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 16.

Till styresman för företaget utsågs arrendatorn Nils Olsson, Viarp,
Vallåkra.

§ 17.

För hantlangning vid undersökningarna skulle till Nils Olsson utgivas ersättning med 30:- kronor.

§ 18.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 17 kronor 60 öre för Birger Håkansson och 18 kronor 40 öre för Magnus Olsson, eller tillhopa 36 kronor.

§ 19.

Förrättningsmannen avlämnade sin räkning varvid antecknades, att dagaryode debiterats för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	1	dagar
Sammanträden och markvärdering	2	"
Utredning på lantmäterikontoret	1/3	"
Upprättande av förslag till brunn	1/3	"
	Summa	3 2/3 dagar

§ 20.

Meddelades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styresmannen.

§ 21.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 22.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet

avslutades.

Viarp den 22 november 1935.

Thore Möller

P.B.Håkansson

Magnus Olsson

¹
Bil.A.

Avskrift.

J.1908 År 1933.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

I skrivelse till Kungl.domänstyrelsen den 12 sistlidne juli har arrendatorn av kronoegendomen 1/3 mantal Viarp nr 4 i Härslövs socken, Nils Olsson, anmält att ett tidigare å egendomen utfört torrläggningsföretag, avseende nygrävning av avloppsdike från ågorna till förutom kronoegendomen fastigheterna Olstorp nr 4, Eskatorp nr 6 och Vallåkra nr 2 i Kvis-tofta och Härslövs socknar, icke visat sig tillfredsställande ur torrläggningsasynpunkt för egendomen, i anledning varav ny undersökning rörande företaget ifrågasatts av Olsson.

Till följd av remiss hava yttranden i ärendet avgivits av vederbörande domänintendent och lantbruksingenjör.

Med anledning härav får styrelsen meddela, att styrelsen för sin del icke funnit skäl till erinran mot att sökanden i vederbörlig ordning hos Eder enligt 7 och 10 kap. vattenlagen ansöker om syneförrättning för förbättring och underhåll av ifrågavarande torrlägningsföretag.

Styrelsen får anhålla att Ni ville underrätta sökanden härom.

Stockholm den 26 september 1933.

Gustaf Cassel
/ G. Nordberg

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Erik Appelberg

D diariet n:o 261 fol...
hos K.M. Befhde i Malmöhus
län 13 MRS 1934.

²
Bil. A .

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med bifogande av avskrift av Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 26 september 1933 till Länsstyrelsen i Malmöhus län, vilken blivit mig tillställd, får jag härmed vördsamt anhålla om syneförrättning å den av mig arrenderade kronoegendomen Viarp n:o 4, i Härslövs socken i och för undersökning för förbättring och underhåll av ett år 1910 av statens lantbruksingeniör vid laga syneförrättning upprättat förslag till torrlägningsföretag genom nygrävning av avloppsdike från Ågorna till n:o 4 Olstorp, n:o 6 Eskatorp, n:o 4 Viarp och n:o 2 Vallåkra uti Kvistofta och Härslövs sock-

nar, vilket företag icke visat sig tillfredsställande för torrläggning av en del av kronoegendomen Viarp n:o 4.

Viarp den 10 mars 1934.

Nils Olsson

postadress: Vallåkra.

³
Bil. A .

RESOLUTION .

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 18 juli 1934

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege

Oskar Rud-Olson

⁴
Bil. A .

Ek.d.litt.V n:r 7 1935.

RESOLUTION

Översändes till extra lantbruksingeniören Th. Möller i Vänersborg, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om

detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 maj 1935.

F.Ramel

Hj.Kjäll

1-2
Bil.B

K u n g ö r e l s e .

Synerörrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vatten-
besvärade marker tillhörande kronoegendomen Viarp 4¹ i Herslövs socken av
Malmöhus län handlägges vid sammanträde hos arrendatorn Nils Olsson, Viarp,
torsdagen den 19 september 1935 kl.10 fm. Företaget väntas dessutom komma
att beröra marker till Herslöv 1⁶ och Eskatorp 6⁴⁻⁵ i Herslövs socken,
Vallåkra 2⁶ i Kvistofta socken samt allmänna vägen mellan Vallåkra station
och Landskrona.

Höör den 28 augusti 1935.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst i Herslöfs kyrka d.8 sept.1935 betygar

Nils Olof Hemby

p.l.

Uppläst i Kvistofta kyrka söndagen den 1 sept. 1935, betygar

Walfrid Hedberg

Kyrkoherde

Införd i Skånska Dagbladet den 4 september 1935, betygar:

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande kronoegendomen Viarp 4¹ m.fl. fastigheter i Herslövs och Kvistofta socknar, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 28 augusti 1935 angående sammanträde i Viarp den 19 nästa september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Herslöv,		<u>Vadensjö.</u>
" " " i Kvistofta,		<u>Vallåkra.</u>
" " tidningen Skånska Dagbladet,		<u>Malmö.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Birger Håkansson,	Herslöv,	<u>Vadensjö.</u>
" " " Magnus Olsson,	Hilleslög,	"
Underrättelse till länsstyrelsen i Malmöhus län,		<u>Malmö.</u>
" " ordf. i Rönnebergs härads vägstyrelse		
kantor Fr. Dalén,		<u>Vadensjö.</u>

Underrättelse till ordf. i Luggude härads vägstyrelse,

landstingsmannen Peter Stensson,

Ödåkra.

"	"	arrendatorn Nils Olsson,	Viarp nr 4,	<u>Vallåkra.</u>
"	"	hemmansäg. Elof Jönsson,	Herslöv nr 1,	"
"	"	" Simon Jönsson,	Eskatorp nr 6,	"
"	"	konsul Aug. Wingårdh,	S. Storg. 3,	<u>Hälsingborg.</u>
"	"	förvaltaren Åke Wingårdh,	Vallåkra nr 2,	<u>Vallåkra.</u>

I tjänsten:

Thore Möller

¹
Bil. D a.

Till

statens e.lantbruksingenjör Th. Möller.

För Eder kännedom meddelas härmed, att Eder skrivelse den 28 augusti 1935 angående förrättning berörande kronoegendomen Viarp nr 4 i Härslövs socken översänts till domänintendenten i länet, vilken jämlikt Kungl. Maj:ts instruktion för domänverket har att bevaka kronans rätt vid förrättningen.

Malmö i landskontoret den 30 augusti 1935.

På tjänstens vägnar:

Gunnar Andersson

Dominintendent.

Utdrag av protokoll, hållet vid vägnings i Rönnebergs härads väghållnings-sammanträde i Tågarp den 25 augusti

[illegible]

26.

Vägstyrelsen uppdrog åt dess ordförande eller vid förhinder av honom åt vice ordföranden att i förekommande fall å vägstyrelsens vägnar vara närvarande och föra dess talan vid lantmäteriförrättningar samt vid förrättningar, som röra vattenrättsmål.

[illegible]

In fidem

E. Kinberg

Jul-

terat:

A.Fr.Dalén

Håkan Håkansson

Nils Jespersson

J.B.Nilsson

A.Person

Rätt utdraget, betyga:

Th.Kinberg

E.Kinberg

Bil.E.

Den 19 sept.1935.

Till

Statens e.landtbruksingenjör Thore Möller!

Ingenjören uppfatta väl vid syneförrättningen i dag, angående torrläggning af mark till kronoegendomen Wiarp n:o 4, att jag ansåg mig böra bli befriad från att deltaga i kostnaderna; hvarom icke vill jag härmed motstrida att deltaga i någon alls kostnad i nämnda företag, därför att min angränsande mark är dränerad och jag har ingen alls nytta af upprensningen. Skulle jag mot förmodan tvingas med i företaget, motstrider jag att rör lägges. Brorstorps gård, Hårslov den 19 september 1935.

Elof Jönson

Bevittnas af:

Freddy Viberg

Edla Löwenström

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kirstofta socken</u> Vallåkra Södra	2 ⁶	Ba	$\frac{212}{384}$	1 1a	<u>August Wängårdh, ägare</u> <u>S. Storgatan 3, Hålsingborg.</u> Äke Wängårdh förvaltare. åker, lermylla på grusbl. lea " " " " "
<u>Herstads socken.</u> Åskatorp	6 ⁸		aas	2 3	Summa <u>Simon Jönsson</u> väg åker, lermylla på grusbl. lea
"	6 ⁵	B	$\frac{1}{20}$	4	Summa <u>Simon Jönsson</u> tomt
Viarp	4 ¹	Da	$\frac{1}{3}$	5 6 7 8 9 10	<u>Kronan; arr. Nils Olsson</u> åker, lermylla på grusbl. lea " " " " " damn åker, lermylla på grusbl. lea " " " " " " " " " " transport.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	100.0							1200	1200	-	2000	2000	-	800	800	-
	24.0							"	288	-	(2000) 1700	408	-	500	120	-
	24.0								1488	-		2408	-		920	-
						11.0		-			-			-		
30.0	30.0							1200	360	-	2000	600	-	800	240	-
	30.0					11.0			360	-		600	-		240	-
				69.0				1700	1173	-	2000	1380	-	300	207	-
				69.0					1173	-		1380	-		207	-
	81.0							1200	972	-	2000	1620	-	800	648	-
	84.0							"	1008	-	"	1680	-	"	672	-
						01.0		-			-			-		
	49.0							1700	833	-	2000	980	-	300	147	-
	46.5							"	790 50	-	"	930	-	"	139 50	-
	51.0							1600	816	-	"	1020	-	400	204	-
3	11.5					01.0			4419 50			6230	-		1810 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>transport</i>
				11	åker, lermuggla på grusbl. lera
				12	" " " " "
				13	" , förbättras ej
				14	väg
					<i>Summa</i>
<i>Herslöv (Borstorp)</i>	<i>1⁶</i>	<i>Aa</i>	<i>~~539~~ 1024</i>		<i><u>Elof Jönsson</u></i>
				15	åker, lermuggla på grusbl. lera
				16	" " " " "
					<i>Summa</i>
<i><u>Kvistofta socken</u></i>					<i><u>Sammandrag.</u></i>
<i>Vallåkra Södra</i>	<i>2⁶</i>	<i>Ba</i>	<i>~~212~~ 584</i>	<i>1-1a</i>	<i>August Wingårdh</i>
<i><u>Herslövs socken</u></i>					
<i>Borstorp</i>	<i>6⁸</i>		<i>aus</i>	<i>2-3</i>	<i>Simon Jönsson</i>
<i>- " -</i>	<i>6⁵</i>	<i>D</i>	<i>1/20</i>	<i>4</i>	<i>D:s me</i>
<i>Viarp</i>	<i>4¹</i>	<i>Da</i>	<i>1/3</i>	<i>5-14</i>	<i>Kronan; arr. Nils Olsson</i>
<i>Herslöv (Borstorp)</i>	<i>1⁶</i>	<i>Aa</i>	<i>~~539~~ 1024</i>	<i>15-16</i>	<i>Elof Jönsson</i>
					<i>Summa</i>

Magnus Olsson

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>A v l o p p e t A - B .</u>								
+77 +82 4 -6	206	Schaktning av lera m ³	140	1:-	140	-				
		Rör med inre diameter 30.0 cm /12"/	1m	2:30	471	50				
		Läggning av rören och återfyllning "	206	0:40	82	-				
		Brunn vid 6+82 m			40	-	733	50		
+82 +82 6 -8	180	Schaktning av lera m ³	160	1:-	160	-				
		Rör med inre diameter 25.0 cm /10"/	1m	1:90	342	-				
		Läggning av rören och återfyllning "	180	0:30	54	-				
		Brunn vid 8+62			40	-	596	-		
+62 +58 8 -9	96	Schaktning av lera m ³	80	1:-	80	-				
		Rör med inre diameter 20.0 cm /8"/	1m	1:50	144	-				
		Läggning av rören och återfyllning "	96	0:20	19	20				
		Brunn vid 8+58			40	-	283	20	1612	70
		För oförbrutsodda fall, arbetsledning, tät- ning av rörfogarna å en sträcka av 5 m omkring 4+90 m.m.							167	30
	481				<u>S u m m a</u>				1780	-
		Viärp den 22 november 1935.								
		Thore Hüller.								

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera	<u>Socken</u> och hemman.	Ågar	Sök. eller icke Sök.	Ågo - figur N:o
1	2	3	4	5	6	7
<u>212</u> 384	2 ⁶	Ba	<u>Kvistofta</u> Vallåkra Södra	August Wingårdh förvalt. Åke Wingårdh	-	1, 1a
aus	6 ⁸		<u>Herslöv</u> Baskatorp	Simon Jönsson	-	2-3
1/20	6 ⁵	B	- - -	Disne	-	4
1/3	4 ¹	Da	Viarp	Kronan; arr. Nils Olofson	Sök.	5-14
<u>539</u> 1024	1 ⁶	Aa	Herslöv (Boratorp)	Olaf Jönsson Summa	-	15-16

delningslängd.

Markens						Beräknad		Ruklig kostnad	Sjueför- räknings- kostnad		
numarande värde		blivande värde		förbättrings- värde		kostnad					
8		9		10		11		12		13	
1488	-	2408	-	~~920~~	-	~~482~~	~~57~~	~~27.4~~	~~67~~	~~84~~	
.				520	-	309	19	17.37	43	44	
360	-	600	-	240	-	142	75	8.02	20	06	
						~~125~~	~~89~~	~~7.07~~	~~17~~	~~68~~	
1173	-	1380	-	207	-	123	-	6.91	17	28	
						~~108~~	~~58~~	~~6.10~~	~~15~~	~~26~~	
608.2	-	7980	-	1898	-	1128	70	63.41	158	60	
						~~995~~	~~56~~	~~55.93~~	~~139~~	~~88~~	
1331	-	1460	-	128	50	76	36	4.29	10	73	
						~~67~~	~~40~~	~~3.79~~	~~9~~	~~48~~	
10434	-	13828	-	~~2993~~	50	1780	-	100.00	250	11	
				~~3393~~	50						

Viarp den 22 november 1935.

Thore Möller

P. B. Håkansson

Magnus Olsson

Blå siffror angiva ändring på grund av värdemotståndets utslag den
25 maj 1936.

Höör i augusti 1936.

Thore Möller.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande kronoegendomen Viarp ¹ 4 uti Herslövs socken av Malmöhus län, vilket företag även berör marker till Eskatorp ⁵ 6 och ⁸ 6 samt Herslöv ⁶ 1 i samma socken samt Vallåkra ⁶ 2 uti Kvistofta socken.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en dikningsamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.F /.

Till följd av sökandens yrkanden, § 4 syneprotokollet, kommer företaget att omfatta utförandet av täkt ledning på östra sidan av allmänna vägen mellan Landskrona och Vallåkra station till sådana dimensioner, att sökandens marker erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täktdikning. Rörledningen är å nivåkartan utmärkt medelst en hel- dragen röd linje och betecknad A - B .

Rörledningen mynnar i närheten av en trumma i nyssnämnda väg, från vilken vattnet genom ett öppet dike ledes till en i nordlig riktning framrinnande bäck. Denna mynnar omkr. en km väster om Vallåkra station i Råån. Företaget ligger således inom Rååns nederbördsområde nr 94.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i

7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grunder sig på länsstyrelsens förordnande den 15 maj 1935, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom fixpunkt med höjdläge $+8.38$ m, markerad såsom $+$ -format märke inhugget i fundament till gränsmärke mellan Rönnebergs och Luggude härader.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet för rörledningens nedre del omfattar 20 hektar och utgöres av åker- och tomtmark. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rördimensionerna bestämts så, att rören förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd motsvarande en avrinning av minst 1.5 liter per sekund och hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
A - 6 +82	20	35	1.95:1000	30.0 /12/	36
- 8 +62	16	24	2.32:1000	25.0 /10/	25
- B	8	12	3.85:1000	20.0 /8 /	17

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards

formel

$$\frac{\pi d^2}{4} \cdot k \sqrt{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \cdot \sqrt{I}$$

där d = rörledningens inre diameter

k = en konstant = 60

I = ledningens lutning

Bottenlägen och lutningar äro angivna å den öfver avloppet upprättade profilritningen.

Vid punkt A mynnar ifrågavarande rörledningen i en befintlig ledning med 15 tums inre diameter, enligt uppgift utförd av vägstyrelsen.

Mom.6. Utgående ersättningar.

Sedan markägarna förklarar sig utan anspråk på ersättning tåla vid arbetets utförande möjligen förorsakat intrång, bestämmes, att några ersättningar ej skola utgå vid detta företag. Arbetet bör dock utföras vid tid, då det åstadkommer så ringa skada som möjligt.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen

har införts i värderingslängden / Bil.F /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpan- de vattenytorna. För fig. 1 a, som jämväl efter företagets genomförande endast erhåller ofullständig torrläggning, har blivande värdet reducerats med hänsyn härtill.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil.H / har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter nyss angivna andelstal, men skola, om så erfordras, vid förrättningens avslutande av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse /styresman/, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet

- företrädde andelstal. Angående styrelsens /styresmannens/ skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
 - 3/ Innan arbetet påbörjas skola nya avvägningspålar utsättas och grävningenslista upprättas av därtill kompetent person.
 - 4/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
 - 5/ Rören till ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
 - 6/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.
 - 7/ Vid ungefär punkt 4+90 m, där den föreslagna rörledningen skär en befintlig sådan, skall försiktighet iakttagas så att sistnämnda ledning ej skadas samt rörfogarna å en sträcka av minst 5 m tätas.
 - 8/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
 - 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937.
 - 10/ Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen /styresmannen/ att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i rörledningarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen /styresmannen/:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Viarps dikningsföretag år 1935".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande /styresmannen/.

Mom.13. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Viarp den 22 november 1935.

Thore Möller


P. B. Håkansson

Magnus Olsson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 30, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller



962 312/34

Inv 102

M 1-0547

DIARIE Nr 7341
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 7 MAJ 1937

Sedan Kungl. Maj:t den 15 januari 1937 för
"Viarps dikningsföretag år 1935" i Herslövs och Kvistofta socknar av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusentrettio (1.030) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niohundratrettio (930) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ^{styres-} förtroende- man för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

+Lånet indraget enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 maj 1937.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Väsp. Boställe den 4 Maj 1937.
Nils Olsson.

Att

Lantbrukaren Nils Olsson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Jönsson Arvid Ljunggren
Adress Eskilstorps Badensjö Adress Väsp. Hallåkra

Med stöd av Kungl. brevet den 15 januari
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 maj 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arvid Ljunggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.


Till Kungliga Stadskontoret Stockholm.

Undertecknad delegare i Viarps dikningsföretag af vi
1935 ute Härislöfs och Kristsöfva socknar af Malmöhus
län. Som sökt stadslän för dikningsföretagets utförande
får härmed vördsamt anmäla att vi icke kommer att
benytta oss af ofvannämnda län när jag har lemnadt
egendomen för vilket länet såkts den 14 Mars 1937.
Och min efterträdare icke vill hafva ofvannämnda län.
Vad vi delegare i ofvannämnda dikningsföretag får
vördsamt anhölla om endast stadsbidrag för ofvannäm-
da dikningsföretag i enlighet med Kungliga Majestäts
nådiga beslut af den 15 Januari 1937.

Viarps Boställe nr Vallakra den 3/5 1937

Nils Osers.

Simon Jönsson
Öskatorp nr=6



15/1, 37
Viarps dikningsföretag år 1935.

/Malmöhus län/

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Herslövs socken.

✓ Viarp	4 ¹	1/3 mtl. äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Nils Olsson	
✓ Eskatorp	6 ⁵	1/20 "	" Simon Jönsson
"	6 ⁸	avs	" D:sme

} lagf. 4 sept. 1928; § 92

Höör 1 oktober 1936.

Höör Höör

312/17 Godli. 28/5 1937

DIARIE Nr 7345
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1937

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Viarps dikningsföretag år 1935 i Herslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 15 januari 1937.

Statsbidrag : 930:- kr.

Statslån : 1.030:- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Styresman : Lantbrukaren Nils Olsson, Viarp, Vallåkra.

Vid av undertecknad den 27 sistlidna april verkställd avsyning av ovan angivet företag befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Höör den 5 maj 1937.

Höör