

Kopia.
I-0220
18971 17887
K. LANTMÄSSNINGSSTYRELSEN
12 OKT 1937

M. 1-0550

Förslag till Fulltofta dikningsföretag år 1936



Fulltofta och Hörby socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen år 1936 av:

Thore Möller.
Statens e. lantbrukssynjör.

Redigerat i tjänsten:
Thore Möller.

Ansatt
Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
slut den 21 maj 1937 fastställdes här efter-
rättelse till arbetets utförande.
Streckskedans den 21 maj 1937.
På Kungl. Maj:ts befallning utnämnd
Albert Smith.
Redigerat i tjänsten:
Thore Möller.




NTH.N. 001
1-0550

Mr 458 Malmöhus län

M 1-0550

DIARIE Nr 17637
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1937



Lånat

der

Arvskrift

Göran Axel Ingjers näliga vän
den 21 maj 1937 fastställt hos efter
lättelse vid arbets uppgående.

Stockholm den 21 maj 1937
På Axel. Lantbruksskolas vägnar,

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten
Hans Carlsson

Betänkande

till

FULLTOFTA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Fulltofta och Hörby socknar, Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Fulltofta dikningsföretag år 1936

i Fulltofta och Hörby socknar av Malmö

hus län.

Företagets läge, beskaflenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 3 km norr om Hörby köping, omkr. 3 km öster om Fulltofta sockens kyrka, och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppets allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och av ofta inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 14 sistlidna oktober. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För nederbördsområdets storlek, lutningsförhållanden, vattenmängder m.m. och därav föranledda dikesdimensioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan är neder-

börsområdet inneslutet av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal på 20,875 hektar, varav 17,510 hektar åker, 1,830 hektar äng och odlingsmark samt 1,535 hektar annan mark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom föreslagna åtgärder tillskyndas angivet område, beräknats till 6.747:11 kr. Kostnaderna för arbetenas utförande, inkl. ersättningar, hava beräknats till 5.900:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 642:41 kr, varför totalkostnaden beräknats uppgå till 6.542:41 kr eller 97 % av båtnaden.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Statsunderstöd.

Till företaget sökes bidrag från statens avdikningsanslag. Statslån sökes däremot ej. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 97 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 48,95 % av kostnaden eller med 1 avrundat tal 3.200:- kr.

Tillstyrkan av statsbidrag.

I företaget ingående odlade marker äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig i allmänhet väl för uppodling till åker eller betesvallar. I förhållande till bruksningsdelarnas åbyggnader äro markerna välbelägna, varför för berörda fastigheters jordbruk företagets genomförande

är av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Utdrag av styrelsens för Malmöhus läns landstings skogar protokoll av den 20 oktober 1936.
- 4/ Räkningar / 2 st./.
- 5/ Avskrift av synehandlingarna.
- 6/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 november 1936.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet, inkl. broar och ersättningar	5.900:- kr
Syreförrättningen	537:29 "
Betänkandet m.m.	<u>105:12 "</u>
<u>Summa</u>	<u>6.542:41 kr.</u>

Höör 1 november 1936.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för frakten beräknats till 6.542 kronor 41 öre

Stockholm den 31 maj 1937

På Angl. Lantbruksskolens ägnan
 Albert Smith.

Utdrag.

Styrelsens för Malmöhus läns lands-
tings skogar-----

protokoll av den 20 oktober 1936.

§ 1.

Sedan den i styrelsens protokoll den 15 sept. innevarande år omtalade syneförrättningen, avseende torrläggning av mossodlingar berörande Hästäng, hållits,-----

till Konungen ställd skrivelse ang. sökande av statsbidrag till kostnaderna för dikningsföretaget -----

Beslutade styrelsen i anledning härav uppdraga åt herr Ordföranden, landshövding F. Ramel, att å styrelsens vägnar söka sådant statsunderstöd och att underteckna underdånig skrivelse därom.

Vid protokollet

Alfred Wigelius

Justeras:

F. Ramel

Utdraget bestyrkes:

Margareta Kroon

Ivar Jansson

Sid. 1 - 5 bestyrkas (i tjänsten:

Josef L. Öller

Avskrift.

Rönneåns nederbördsområde.nr 96.

Synehandlingar

till

FULLTOFTA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Fulltofta och Hörby socknar, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen rörande torrläggning genom
dikning av mossmark inom Malmöhus läns lands-
tings skogsallmänning i Fulltofta socken av
Malmöhus län.

Torsdagen den 24 september 1936 kl. 10 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman å Länsallmänningens kontor i Fulltofta för att på
grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättning-
en. Genom kungörelse /Bil.B/, uppläst i Fulltofta och Hörby kyrkor den 6
och införd i tidningen Mellersta Skåne den 7 samma månad, samt genom sär-
skilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C/, hade vederbörande sakäga-
re underrättats om förrättningens företagande denna dag.

Närvarande:

Gode män: Lantbrukarna August E. Nilsson och Erik Eriksson i Häggenås.

Såsom ombud för sökanden, styrelsen för Malmöhus läns landstings skogar,
anmälde sig forstmästaren Gösta Bogren i Fulltofta, som till stöd för sin

befogenhet ingav en den 22 innevarande september dagtecknad full-

makt /Bil.E¹⁻² /.

Av övriga sakägare tillstüdeskom lantbrukaren Anders Andersson,
arrendator av till allmänningen hörande fastigheten Håstäng, personligen.

Såsom ombud för Frosta härads väghållningsdistrikt inställde sig
vägstyrelsens vice ordförande, grosshandlanden Carl Lindquist i Hörby, och
sekreteraren i samma styrelse, förvaltaren Lars Lindell i Fulltofta.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något
jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar
över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för
preliminärt förslag till avdikning av i företaget ingående marker.

§ 4.

Sökandeombudet förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig
överensstämmelse med det skisserade förslaget.

§ 5.

Det ansågs rättvist, att ersättning utginge såväl för upplåtelse
av mark till avloppen som för intrång genom uppläggning av schaktnings-
massor i den mån odlad jord toges i anspråk för dylikt ändamål. För i
anspråk tagen skogs- eller betesmark begärdes däremot ingen ersättning.

§ 6.

Det lämnades ostridigt att landsvägsbron vid 4+23 m byggts före
den 1 januari 1880.

Enkla träbroar för vägar av enskild natur ansågos på företagens
bekostnad böra byggas vid 5+15 m, 6+78 m, 9+00 m, 11+50 m och 17+60 m.

§ 7.

Tillsades att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens onsdagen den 14 nästa oktober kl. 10 fm.

§ 8.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 9.

Härvid tillstadeskom lantbrukaren Per Offerason, vilken på tillfrågan förklarade sig ej påyrka företagets utförande i större omfattning än sökanden åskat. Offerason förklarade sig ej göra anspråk på ersättning för genom dikningen förorsakat intrång.

§ 10.

Landsvägsbron vid 4+23 m befanns vara uppförd av mindre stenar och allenast 60 å 70 cm vid i vattengenomloppet, varför den ansågs bära i sin helhet ombyggas. Vägstyrelsens ombud föreslog, att bron skulle ersättas av en kulvertledning samt ställde i utsikt, att vägkassan skulle helt eller delvis bekosta ombyggnaden. Definitivt besked härom komme att lämnas vid nästa sammanträde.

§ 11.

Efter synegången avslutades sammanträdet.

Fulltofta den 24 september 1936.

Thore Möller

Aug.E. Nilsson

Erik Eriksson

Onsdagen den 14 oktober 1936 kl. 10 fm. inställde sig åter ovan angivna synemän å Länsallmänningens kontor i Fulltofta för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande saksägare tillständer:

Styrelsen för Malmöhus läns landstings skogar genom jägmästaren P. Waesterberg i Göteborg och forstmästaren Gösta Bogren i Fulltofta.

Frosta härads väghållningsdistrikt genom vägstyrelsens vice ordförande, grosshandlanden Carl Lindquist i Hörby, och dess sekreterare, förvaltaren Lars Lindell i Fulltofta.

I övrigt lät ingen saksägare sig avhöra.

§ 12.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 13.

Sökandeombudet, jägmästaren Waesterberg, förklarade sig ej önska dikningen utförd längre än till punkt 13+85 m.

§ 14.

Vägstyrelsens ombud meddelade, att vägkassan vore villig att mot en ersättning i ett för allt av 350:- kr. utföra nytt vattenavlopp under vägen vid 4+23 m till sådana dimensioner, som erfordrades för torrläggning till lagenligt djup av i företaget ingående marker.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning, utgående ersättningar m.m.

§ 16.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.K./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 17,

För hantlangning vid undersökningarna skulle till Länsallmänningen utgivas ersättning med 68 kronor 80 öre.

§ 18.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 23 kronor 20 öre för vardera Erik Eriksson och August Nilsson eller tillhopa 46 kronor 40 öre.

§ 19.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl. 4 dagar

Sammanträden och markvärdering 2 "

Utredning på lantmäterikontoret 1 1/2 "

S u m m a 6 1/2 "

§ 20.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas sökanden för att å Länsallmänningens kontor i Fulltofta hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 21.

Förrättningen förklarades avslutad, varefter, då intet vidare var

att anteckna, protokollet upplästes och sammanträdet avslutades.

Fulltofta den 14 oktober 1936.

Thore Möller

Aug.E. Nilsson

Erik Eriksson

¹
Bil.A.

Ek.D.litt.- n:r 34/262 år 1936.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Malmö.

Härmed få vi anhålla om förordnande av Statens Lantbruksingeniör
att företaga synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av moss-
mark inom Malmöhus läns landstings skogsallmänning, bestående av 7/16 mtl.

Hästäng n:r 1 m.fl. i Fulltofta socken av Malmöhus län.

Göteborg den 8 april 1936.

Malmöhus läns skogsallmänning

Alfred Wigelius

Per Wästerberg

Adr.: Skogsällskapet, Göteborg.

Ek.d.litt.-n:r 34/262 1936.

2
Bil.A.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 april 1936.

F. Ramel

T. Kinnman

Ek.d.litt.-n:r 34/262 1936.

3
Bil.A.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller i HÖÖR som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 augusti 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Thege

1-2
Bil.B.

K u n g ö r e l s e .

Syreförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom däckning av mossmark inom Malmöhus läns landstings skogsallmänning, bestående av 7/16 mtl Hästäng n:r 1 m.fl. fastigheter i Fulltofta socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde å Länsallmänningens kontor i Fulltofta torsdagen den 24 september 1936 kl. 10 fm.

Företaget synes även komma att beröra mark till Slagtofta n:r 1 i Hörby socken ävensom landsvägen mellan Äspinge och Fulltofta.

Höör den 1 september 1936

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Uppläst i Fulltofta kyrka sönd. d. 6 sept. 1936 betygar

Arvid W. Bengtsson

p.l.

Uppläst i Hörby kyrka söndagen den 6 september 1936, betygar

Einar Hyllander

komminister.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 7 september 1936, betygar

Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning rörande torrläggning genom dikning av mossmark inom Malmö-
hus läns skogsallmanning avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 1 september 1936 angående sammanträde å länsallmanningens kontor i

Fulltofta den 24 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Fulltofta, - Fulltofta.

" " " " Hörby, Hörby.

" " tidningen Mellersta Skåne, "

Kallelse till skiftesgodemannen August E. Nilsson, Hüggenås, Fulltofta.

" " " Erik Eriksson, " "

Underrättelse till styrelsen för Malmöhus läns skogsallmanning

genom jägmästaren Alfr. Wigelius, Göteborg.

" " forstmästaren Gösta Bogrén, Länsallmanningen, Fulltofta.

" " lantbrukaren Anders Andersson, Södra Håstäng, "

" " " Nils Sjölin, Norra " "

" " " Per Offersson, Slagtofta, Hörby.

" " ordföranden i styrelsen för Frosta härads
våghållningsdistrikt, kaptenen Elof Hagberth, Snogeröd.

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D.Utdrag.

Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Malmöhus läns lands-
tings skogar m.fl. i Hörby den 10/7
 1936.

Närvarande: Landshövdingen friherre Fr. Ramel,
 landstingsmannen Per Lovén, vagmakaren Carl Jönsson och jägmästaren Alfred Wigelius. Statsrådet Janne Nilsson hade i sista stund fått förhinder. Av de av landstinget utsedda suppleanterna, som underrättats om tiden för sammanträdet och sedermera kallats till detsamma, hade kapten Hagberth och landstingsman Per Svensson anmält förhinder. Nämnedeman Andersson hade avlidit.

Vid protokollet P. Waesterberg.

Frågor rörande skogsallmänningens Fulltoftakomplex:

§ 13.

I enlighet med styrelsens genom cirkulationsbrev /Bil.A/ inhämtade bemyndigande hade ansökan den 8 april d.å. ingivits till länsstyrelsen om förordnande av statens lantbruksingeniör att företaga syneförrättning en-

ligt vattenlagen för åstadkommande av effektivare torrläggning av de stora odlingsmossarna söder om Hästängsgårdarna. Sådant förordnande hade ock utfärdats och anmälles nu, att förrättningsmannen ställt i utsikt, att förrättningen skulle komma att påbörjas redan innevarande månad.

- - - - -

- - - - -

Vid protokollet

Per Waesterberg

Justeras:

Utdraget bestyrkes:

Fr. Ramel

I. Johansson

M. Jonsén

¹
Bil.E .

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

för Malmöhus läns landstings skogar den 15

sept. 1936.

Närvarande: Herrar landshövdingen F. Ramel, landstingsman-

nen Per Lovén, landstingsmannen Carl Jönsson

samt jägmästaren Alfred Wigelius.

§ 1.

Åberopande innehållet i § 13 av protokoll fört vid styrelsens sammanträde den 10/7 1936 uppdrogs åt jägmästaren Alfred Wigelius eller den han i sitt ställe förordnade att företräda styrelsen vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av mark inom Malmö-

hus läns landstings skogsallmännings Fulltoftakomplex, ifråga varom första sammanträde utsatts att hållas å länsallmänningen den 24 innevarande september, kl. 10 fm.

Vid protokollet

Alfred Wigelius.

Justeras:

P. Ramel, Per Lovén, Carl Jönsson, Alfred Wigelius.

Avskriften bestyrkes:

M. Jonsén

A.-M. Olsson

²
Bil.E.

F u l l m a k t

för forstmästaren Gösta Bogren, Fulltofta, att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av mark inom Malmöhus läns landstings skogsallmänning i Fulltofta socken föra allmänningens talan och dess rätt bevaka.

Göteborg den 22 sept. 1936.

Alfred Wigelius

Jägmästaren Alfred Wigelius' namnteckning bevittna:

Ingeborg Johansson

Margareta Kroon

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Furtofta socken</u> Hästäng	1'		7/16		<u>Furtofta länssallmänning</u> arr. Anders Andersson 1 äng 2 åker, uulljord på grus & sten 3 " " " " " 4 " " " " " 5 åker, uulljord på grus & sten 6 " " " " " 7 " " " " " 8 dikesvall, imp. 9 avlopp 10 äng, förbättras ej Summa
Hästäng	3'		7/16		<u>Furtofta länssallmänning</u> arr. Anders Andersson 11 äng 12 åker, uulljord på grus & sten 13 " " " " " 14 " " " " " 15 " " " " " 16 dikesvall, imp. Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
		08.5						350	29 75		600	51 -		250	21 25	
43.5								400	174 -		800	348 -		400	174 -	
59.5								250	148 75			476 -		550	327 25	
13.5								200	27 -		600	81 -		400	54 -	
62.0								250	155 -		800	496 -		550	341 -	
15.5								300	46 50			124 -		500	77 50	
12.5								350	43 75			100 -		450	56 25	
						04.0		—			—			—		
						11.5		—			—			—		
						04.5		—			—			—		
206.5	08.5		20.0						624 75			1676 -			1051 25	
		04.0						250	10 -		300	12 -		50	2 -	
34.0								350	119 -		800	272 -		450	153 -	
57.0								300	171 -			456 -		500	285 -	
31.0								550	170 50		600	186 -		50	15 50	
80.5								300	241 50		800	644 -		500	402 50	
						01.5		—			—			—		
202.5	04.0		01.5						712 -			1570 -			858 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Härlång	2'		7/16		Fultofta Länsallmänning arr. Rudus Rudersson 17 åker, mulljord på grus o sten 18 " " " " " 19 dikenvall, iup. Summa
Härlång	3'		7/16		Fultofta Länsallmänning arr. Kls Gjöke 20 äng 21 " 22 åker, mulljord på grus o sten 23 " " " " " 24 " " " " " 25 " " " " " 26 våg 27 äng 28 våg 29 äng 30 äng 31 våg 32 åker, mulljord på grus o sten 33 äng 34 " Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
00.5								500	2.50		600	3 -		100	-	50
23.0								250	57.50		800	184 -		550	126	50
							02.5	-			-			-		
23.5							02.5		60 -		187 -				127 -	
		05.0						390	19.50		400	20 -		10	-	50
		20.5						350	106.75		"	122 -		50	15	25
40.5								"	141.75		800	324 -		450	182	25
45.5								"	159.25		"	364 -		"	204	75
09.5								"	33.25		"	76 -		"	42	75
05.0								450	22.50		700	35 -		250	12	50
							01.5	-			-			-		
		02.0						240	5.80		300	6 -		10	-	20
							02.5	-			-			-		
		03.5						290	10.15		300	10.50		10	-	35
		05.5						"	15.95		"	16.50		"	-	55
							00.5	-			-			-		
04.5								400	18 -		600	27 -		200	9 -	
		04.0						200	8 -		300	12 -		100	4 -	
		23.0						250	57.50		"	69 -		50	11	50
105.0		73.5					04.5		598.40			1082 -			483	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hästäng	2'		7/16		Fuultofta länsallmänning arr. Nils Sjölén 35 äng 36 väg o rägrän 37 äng 38 åker, mulljord på grus o sten 39 40 41 42 43 44 äng 45 " 46a 46 åker, mulljord på sten o grus 47 48 " Summa
Hästäng	1'		7/16		Fuultofta länsallmänning arr. Nils Sjölén 49 åker, mulljord på sten o grus 50 51 52 " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		04.5						290	13 05	300	13 50	10	-	45		
						04.5		—		—				—		
		05.0						270	13 50	300	15 -	30	1 50			
05.0								350	17 50	800	40 -	450	22 50			
30.5								"	106 75	"	244 -	"	137 25			
07.5								400	30 -	700	52 50	300	22 50			
96.5								250	241 25	800	772 -	550	530 75			
57.5								300	154 50	"	412 -	500	257 50			
69.0								250	172 50	600	414 -	350	241 50			
		09.5						200	19 -	300	28 50	100	9 50			
		06.5						250	16 25	"	19 50	50	3 25			
		12.0						250	30 -	400	48 -	150	18 -			
06.5								200	13 -	500	32 50	300	19 50			
14.5								"	29 -	600	87 -	400	58 -			
11.5								150	17 25	"	69 -	450	51 75			
292.5	37.5					04.5			873 55		2.247 50		1373 95			
20.0								150	30 -	600	120 -	450	90 -			
09.5								200	19 -	"	57 -	400	38 -			
03.5								250	8 75	400	14 -	150	5 25			
20.0								200	40 -	500	100 -	300	60 -			
53.0									97 75		291 -		193 25			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hästkäng	2'		7/16		Furstofta länsallmänning
				53	Skogsmark
					Summa
Hästkäng	1'		7/16		Furstofta länsallmänning
				54	Skogsmark
				55	"
					Summa
					för ägofig 55 ant. uppkant § 13
					signiprotokoll, ingen förbättring
					Summa
Boddahus 'Kroksholm'	1'		ett torp		Furstofta länsallmänning
				56	åker, mylla på sten & grus
				57	äng
				58	väg och vägkant
				59	åker, mylljord på sten & grus
				60	" " " " "
				61	" " " " "
				62	" " " " "
				63	äng
				64	åker, mylljord på sten & grus
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				67	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
					49.0			150	73 50	200	98 -	50	24 50				
					49.0				73 50		98 -		24 50				
					104.5			150	156 75	200	209 -	50	52 25				
					51.0			"	76 50	200	102 -	"	25 50				
					155.5				233 25		311 -		77 75				
					51.0				76 50		102 -		25 50				
					104.5				156 75		209 -		52 25				
01.5								59.0	8 85	600	9 -	10	- 15				
	04.5							55.0	24 75	"	27 -	50	2 25				
						10.0		-		-		-					
17.0								45.0	76 50	600	102 -	150	25 50				
15.5								"	69 75	"	93 -	"	23 25				
22.0								"	99 -	"	132 -	"	33 -				
14.5								"	65 25	"	87 -	"	21 75				
	12.0							50.0	60 -	"	72 -	100	12 -				
21.5								40.0	86 -	700	150 50	300	64 50				
35.5								"	142 -	800	284 -	400	142 -				
09.0								"	36 -	600	54 -	200	18 -				
52.5								35.0	183 75	800	420 -	450	236 25				
189.0	16.5					10.0			851 85		1430 50		578 65				

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				68	åker, mulljord på sten o grus
				69	avlopp
				70	åker, mulljord på sten o grus
				71	" " " " "
				72	" " " " "
				73	" " " " "
				74	" " " " "
				75	" " " " "
				76	dikesvall
				77	åker, mulljord på sten o grus
				78	" " " " "
				79	" " " " "
				80	" " " " "
				81	" " " " "
				82	" " " " "
				83	" " sand o grus
				84	" " " " "
				85	" " " " "
				86	" " " " "
				87	äng
				88	åker " " "
				89	äng
				90	"
				91	"
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
189.0	16.5					10.0		851 85			1430 50			578 65		
26.5								350	92 75	800	212 -	450	119 25			
						28.0		-		-			-			
22.5								350	78 75	800	180 -	450	101 25			
11.5								300	34 50	"	92 -	500	57 50			
19.5								"	58 50	"	156 -	"	97 50			
07.0								350	24 50	"	56 -	450	31 50			
05.5								"	19 25	"	44 -	"	24 75			
14.5								300	43 50	"	116 -	500	72 50			
						02.0		-		-			-			
35.0								400	140 -	700	245 -	300	105 -			
19.0								"	76 -	"	133 -	"	57 -			
14.0								350	49 -	800	112 -	450	63 -			
66.0								300	198 -	"	528 -	500	330 -			
50.5								"	151 50	"	404 -	"	252 50			
10.0								200	20 -	600	60 -	400	40 -			
11.5								"	23 -	"	64 -	"	46 -			
21.5								"	43 -	"	129 -	"	86 -			
20.0								"	40 -	"	120 -	"	80 -			
58.5								"	117 -	500	242 50	300	175 50			
	19.0							50	9 50	200	38 -	150	28 50			
27.0								200	54 -	500	135 -	300	81 -			
	24.0							"	48 -	"	120 -	"	72 -			
	03.0							250	7 50	300	9 -	50	1 50			
	01.5							"	3 75	"	4 50	"	- 75			
629.0	64.0					40.0		2183 85			4685 50			2501 65		

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				92	åker, mylla på sand & grus
				93	" " " " "
				94	" " " " "
				95	" " " " "
				96	" " " " "
				97	äng
				98	"
				99	åker, mylla på sand & grus
				100	" " " " "
				101	åkerren, imp.
				102	betesmark, skogbeväst
				103	" " "
				103a	" " "
				104	dikesren, imp.
				105	betesmark
				106	väg
				107	åker, mylla på sand & grus
				108	" " " " "
				109	åkerren, imp.
				110	äng
				111	betesmark, skogbeväst
				112	"
				113	torvgrav, imp.
				114	betesmark
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
629.0	64.0					40.0		2,183.85			4,685.50			2,501.65		
12.0							450	54 -	500	60 -	50	6 -				
14.5							500	72.50	600	87 -	100	14.50				
20.5							300	61.50	"	123 -	300	61.50				
05.5							400	22 -	500	27.50	100	5.50				
03.0							300	9 -	"	15 -	200	6 -				
	02.5						190	4.75	200	5 -	10	- 25				
	05.0						150	7.50	"	10 -	50	2.50				
03.5							450	15.75	500	17.50	"	17.5				
22.0							300	66 -	"	110 -	200	44 -				
						03.5	—		—		—					
			43.5				150	65.25	200	87 -	50	21.75				
			32.0				200	64 -	500	160 -	300	96 -				
			10.0				150	15 -	300	30 -	150	15 -				
						03.0	—		—		—					
			06.0				150	9 -	250	15 -	100	6 -				
						17.0	—		—							
03.5							450	15.75	500	17.50	50	17.5				
05.5							300	16.50	"	27.50	200	11 -				
						05.0	—		—		—					
	26.0						200	52 -	400	104 -	200	52 -				
			64.5				150	96.75	200	129 -	50	32.25				
			17.5				200	35 -	300	52.50	100	17.50				
						16.5	—		—		—					
			33.0				200	66 -	300	99 -	100	33 -				
719.0	97.5	206.5		85.0				2,932.10			5862 -		2,929.90			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				115	Betesmark, Högberget
				116	Arvgrav
				117	"
				118	Betesmark
				119	avlopp
				120	åkerren
				121	åker, muljord på sand & gräs
				122	" " " " "
					Summa
					för ägofig. 90-122 ent. yrkande § 13 syme- protokoll, ingen förbättring
					Summa
Körby torken					
Slagtofta	15	B	$\frac{19}{256}$		Per Olfersson
				123	åker, muljord på sand & gräs
				124	" " " " "
				125	äng, förbättras ej
				126	åker, muljord på sand & gräs
				127	" " " " "
				128	" " " " "
				129	" " " " "
				130	" " " " "
				131	" " " " "
				132	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
719.0	97.5	206.5	85.0						2932 10			5862 -			2929 90	
		97.5						150	146 25		200	195 -		50	48 75	
			42.5					-			-			-		
			53.0					-			-			-		
		70.5						180	126 90		200	141 -		20	14 10	
			11.5					-			-			-		
			14.5					-			-			-		
65.0								2.50	162 50		800	520 -		550	357 50	
53.0								"	132 50		"	424 -		"	291 50	
837.0	97.5	374.5	206.3						3500 25			7142 -			3641 75	
208.0	38.0	374.5	166.3						1.327 65			2470 -			1142 35	
629.0	59.5	-	40.0						2.172 60			4.672 -			2.499 40	
02.5								700	17 50		800	20 -		100	2 50	
11.0								650	71 50		"	88 -		150	16 50	
			06.0					-			-			-		
20.0								450	90 -		800	160 -		350	70 -	
19.0								350	31 50		"	72 -		450	40 50	
16.0								300	48 -		"	128 -		500	80 -	
3.0								600	180 -		"	240 -		200	60 -	
12.5								350	43 75		"	100 -		450	56 25	
31.0								"	108 50		"	248 -		"	139 50	
20.0								"	70 -		"	160 -		"	90 -	
152.0			06.0						660 75			1216 -			555 25	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i> 133 åker, mulljord på sand & grus 134 " " " " " 135 " förbättras ej 136 äng " " Kuligt utlåtandet minskar blivande värdet och förbättringsvärdet med <i>Summa</i> <u><i>Sammandrag</i></u> <u><i>Fulltofta socken</i></u> <i>Hästäng</i> 1' as 7/16 1-10 Fulltofta församling, an. Luden Hedman " 3' as 7/16 11-16 D: sama -- " 2' as 7/16 17-19 D: sama -- " 3' as 7/16 20-34 D: sama an. Nils Sjölén " 2' as 7/16 35-48 D: sama -- " 1' as 7/16 49-52 D: sama -- " 2' as 7/16 53 D: sama " 1' as 7/16 54 D: sama <i>Botviken Kuckekolan</i> 1' ^{en} ~~10~~ 56-89 D: sama <u><i>Körby socken</i></u> <i>Slagtofta</i> 15 ¹⁹ ~~256~~ 133-136 Per Olfersson <i>Summa</i>


Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
152.0				06.0					660 75		1216 -				555 25	
20.0								400	80 -	800	160 -			400	80 -	
67.0								650	435 50	"	536 -			150	100 50	
				02.5				—		—				—		
				15.5				—		—				—		
239.0				24.0					1176 25		1912 -				735 75	
											651 84				651 84	
239.0				24.0					1176 25		1260 16				839 1	
206.5	08.5			20.0					624 75		1676 -				1051 25	
202.5	04.0			01.5					712 -		1570 -				858 -	
23.5				02.5					60 -		187 -				127 -	
105.0	73.5			04.5					598 40		1082 -				483 60	
292.5	37.5			04.5					873 55		2.247 50				1373 95	
53.0									97 75		291 -				193 25	
					49.0				73 50		98 -				24 50	
					104.5				156 75		209 -				52 25	
629.0	59.5			40.0					2172 60		4672 -				2499 40	
239.0				24.0					1176 25		1260 16				839 1	
1751.0	183.0	153.5		97.0					6.545 55		13.292 66				6.747 11	

Fastlagd den 14 oktober 1936
 Torve Möller
 Aug. E. Nilsson Erik Eriksson

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Ersättningslängd

Loken och Kemman	Registernummer	Mantel	Ägare	Ersättning för								Summa ersät- ning.	
				markuppläkt				inkörs genom schaktungs- massor					
				m ²	ö	Ku	ö	Ku	ö	m ²	ö	Ku	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Fulltofta socken													
Hästäng	1'	7/16	Fulltofta läsnare avr. laders skatman	80	3.5	2.80		1550	8.0	124 -			
				345	2.5	8.62		370	6.0	22.20			
				45	2.0	0.90	12.32				146.20	158.52	
-	3'	7/16	D: sum	80	3.0		240	525	8.0		42 -	4440	
-	2'	7/16	D: sum	60	2.5		1.50	270	8.0		21.60	2310	
-	2'	7/16	Fulltofta läsnare avr. Nils Jörlin	40	2.5	1 -		325	8.0	26 -			
				10	1.5	-15	1.15	100	6.0	6 -	32 -	33.15	
-	1'	7/16	D: sum	30	2.0	-60		325	6.0	19.50			
				30	1.5	-45	1.05	210	5.0	10.50	30 -	31.05	
Boddahns "Rokholm"	1'	en topp	Fulltofta läsnare	5	4.0	-20		1785	8.0	142.80			
				10	3.5	-35		200	6.0	12 -			
				250	3.0	7.50		25	5.0	1.15			
				50	2.0	1 -	9.05				155.95	165 -	
			Summa				27.47				427.75	455.22	
Fulltofta den 14 oktober 1936 Thore Mäller Aug. G. Nilsson Erik Eriksson													



Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A - B - C.</u>								
+00 +76 3 - 5	276	Berg, skörigt ³ m	65	12:-	780	-				
		Sten, sandbl. grus, enst. sprängsten, buskar "	940	1.70	1598	-	2378	-		
+76 +00 5 - 9	324	Sten, sandbl. grus, sprängsten, buskar, /kvikklora/ "	400	1.40	560	-				
		Dyford, buskar "	500	0.50	250	-	810	-		
+00 +00 9 - 12	300	Sten, sandbl. grus, sprängsten, buskar /kvikklora/ "	240	1.20	288	-				
		Dyford, buskar "	570	0.50	285	-	573	-		
+00 +85 12 - 13	185	Sten, sandbl. grus, sprängsten, buskar /kvikklora/ "	300	1.20	360	-				
		Dyford, buskar "	160	0.50	80	-	440	-	4201	-
		Andel i ombyggnad av landsvägstrumma vid 4+23					350	-		
		Bro för utfantsväg vid 5+15					120	-		
		Broar för ågovägar vid 6+78, 9+00, 11+50 st	3	100:-			300	-	770	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							473	78
		Jorderskättningar enl. särskild längd							455	22
	1085						<u>S u m m a</u>		5900	-
		<u>Huvudavloppet, sträckan C - D /utföres ej/.</u>								
+85 13 - 17	315	Sten, sandbl. grus, sprängsten, buskar, träd /kvikklora/ ³ m	770	1.20	924	-	924	-		
17 - 20	300	Sten, sandbl. grus, sprängsten, buskar, träd /kvikklora/ ³ m	270	1.20	324	-				
		Dyford, buskar, träd "	290	0.50	145	-	469	-		
		Ågovägsbro av trä vid 17+66 enligt ritning					100	-	1493	-
	615	Transport							1493	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	615	Transport							1493	-
		För oförutsedda fall, arbets- tets tillsyn m.m. tillägges							127	-
		Jordersättningar /approx./							80	-
	615					S u m m a			1700	-
		Sidodiket B - B ¹ /utföres ej/.								
+00 25 - 26	+25 125	Schaktning av grusbl. le- ra m.sten, buskar	3 m	70	1.30	91	-			
		Rörinre diam. 12"	lm	125	2.40	300	-			
		Läggning och höljning av rören	"	125	0.30	37	50			
		Rörntag vid 26+25	st	1		40	-			
		Rörlutlopp vid 25+00	"	1		25	-			
		Brunn vid 25+82	"			30	-	523	50	
		För oförutsedda fall m.m. tillägges						46	50	
	125					S u m m a		570	-	
		S a m m a n d r a g.								
	1085	Huvudavloppet, strökan A - B - C							5900	-
	615	" " C - D /utföres ej/						1700	-	
	125	Sidodiket B - B ¹ /utföres ej/						570	-	2270 -
	1825					S u m m a			8170	-
Fulltofta den 14 oktober 1936.										
Thore Möller										

Kostnadsfördelningsplan.

Kostnadsför-

Registernummer	Lidferan	Antal	Socken och hemman	Ägare	Sök eller icke sök
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Fruktofla Socken</u>		
1'	as 7/16		Hästäng	Fruktofla kammalning, an. lats och lats	Sök
3'	as 7/16		"	D: sune	Sök
2'	as 7/16		"	D: sune	Sök
3'	as 7/16		"	D: sune an. kils spän	Sök
2'	as 7/16		"	D: sune	Sök
1'	as 7/16		"	D: sune	Sök
2'	as 7/16		"	D: sune	Sök
1'	as 7/16		"	D: sune	Sök
1'			Boddalms "Kroketholm"	D: sune	Sök
			<u>Flörby Socken</u>		
15	B 2/256		Flögtofta	Per Offerson	

delningslängd

Ägofig.	Markens						Beräknad kostnad	Verklig kostnad	Förbättrings kostnad		
	nuvarande värde	elinande värde	förbättrings värde								
nr	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	%	Kr	ö
7.	8.		9.		10.		11.		12.	13.	
1-10	624	75	1676	-	1051	25	919	26	15.581	83	72
11-16	712	-	1570	-	858	-	750	28	12.717	68	33
17-19	60	-	187	-	127	-	111	05	1.882	10	11
20-34	598	40	1082	-	483	60	422	88	7.167	38	51
35-48	873	55	2.247	50	1373	95	1201	45	20.364	109	41
49-52	97	75	291	-	193	25	168	99	2.884	15	39
53	73	50	98	-	24	50	21	42	0.363	1	95
54	156	75	209	-	52	25	45	69	0.774	4	16
56-89	2.172	60	4.672	-	2499	40	2185	60	37.044	199	03
123-136	1176	25	1260	16	83	91	73	38	1.244	6	68
	6545	55	13.292	66	6747	11	5900	-	100.000%	537	29

Furstöfda den 14 oktober 1936

Thore Höller

Aug. G. Nilsson

Erik Eriksson

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av mossmark inom Malmöhus läns landstings skogsallmänning i Fulltofta socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markens höjdläge över företagets jämförelseplan angivits med små blå siffror och torvjordslagrets djup med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.F./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av ett genom området i västlig och sydlig huvudriktning framrinnande avlopp till sådana dimensioner, att kringliggande marker erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. På nivåkartan är avloppet utmärkt medelst dubbla röda linjer och betecknat A - B - C.

Företaget ligger inom Rönneåns nederbördsområde, vilket i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden betecknats med nr 96.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrel-

sens förordnande den 18 augusti 1936, eller för företags utförande i den omfattning, som ovan angivits har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Avloppet skär allmän väg i punkt 4+23 m, där det befintliga vattenavloppet måste fördjupas. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till

ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge ± 8.00 m. Järndubb i jordfast sten ca 25 m väster 4+50

m och ca 10 m nordost den punkt, där utfartsvägen sam-

manlöper med landsvägen.

Fixp. II. Höjdläge ± 6.935 m. Järndubb i jordfast sten i stenmur ca 19 m

nordväst 13+44 m.

Fixp. III. Höjdläge ± 8.833 m. Järndubb i jordfast sten ca 40 m norr 19+20 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppets nedre del omfattar ca 4.2 km^2

och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 100 liter per sekund och km^2 . I enlighet härmed erhålles en flodvattenmängd av $0.42 \text{ m}^3/\text{sek}$. Medelvattenmängden under vegetationstiden har uppskattats till 1/10-del av flodvattenmängden.

Avloppets bottenlinje har utlagts med en minsta lutning av 0.5:1000. I jordsektion har bottenbredden bestämts till 0.5 m och sidolutningen till 1:1.25, i bergsektion har bottenbredden bestämts till 1.5 m och sidorna gjorts lodräta. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 0.8 m vid flöden och 0.3 m vid medelvattenföring.

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner äro angivna å den över avloppet upprättade profilritningen. Avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom. 6. Broar och trummor.

Sedan väggkassan åtagit sig att mot en ersättning i ett för allt av 350:- kr utföra och bekosta ombyggnad av bron för allmänna landsvägen vid 4+23 m, bestämmes allenast att den ej får utföras på sådant sätt, att den uppdämnar vattnet. Trumma av sten skall hava en bredd å genomloppsöppningen av minst 1.5 m och en höjd av minst 1.2 m. Betongkulvert skall hava en inre diameter av minst 150 cm och skall, för att öka vattenförande sektionsarean, läggas så att inre underkanten kommer 30 cm under avloppets vid platsen för kulverten föreskrivna bottenläge.

Broar i enlighet med upprättad typritning för vägar av enskild natur skola på företagets bekostnad byggas vid 5+15 m, 6+78 m, 9+00 m och 11+50 m.

Mom. 7. Utgående ersättningar.

För åker och äng, som tages i anspråk för avloppets breddning, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor på dylik mark skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil. G./. För mark-

upplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för intrång efter den av upplag täckta markens värde efter företagets genomförande.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

För fördelning på berörda fastigheter av med företaget förenade kostnader hava synmännen värderat av dikningen för sin torrläggning beroende marker såväl i deras nuvarande vattenbesvärade tillstånd som i det skick de komma att befinna sig efter dikningens utförande. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd utredning har givit till resultat att skäl ej föreligger till uppdelning av marken inom samfälligheten i särskilda avdelningar.

Till följd av bristande anslutning kommer sidodiket B - B¹ icke till utförande. För det område, som för sin torrläggning är beroende av detta avlopp, har blivande värdet och förbättringsvärdet minskats med ett belopp motsvarande kostnaden för detta dike dividerad med relativa kostnaden /= kostnaden dividerad med båtnaden/ för företaget eller med $\frac{570:-}{0.8744484} =$ 651:84 kr. Återstående del av båtnaden utgör ifrågavarande områdes båtnad genom företaget, som lagts till grund för deltagningsskyldigheten.

Ägare av mark inom detta område må inom tio år härfter på egen bekostnad utföra nyssnämnda sidodike. Arbetet skall dock utföras vid sådan

tid och på sådant sätt att minsta möjliga intrång och olägenhet vållas.

Till följd av 1 § 13 av syneprotokollet framställt yrkande kommer di-
kessträckan C - D ej till utförande. Då denna dikessträcka kan utföras obe-
roende av nu planerad dikning, har kring densamma belägna marker /ägofig. 85
och 90-122/ ansetts icke vinna någon åtnad genom företaget.

I kostnadsfördelningslängden /Bil. I./ har varje fastighets deltagnings-
skyldighet i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det
upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd,
jämväl fördelas efter nyss angivna procenttal, men skola, om så erfordras,
vid förrättningens avslutande av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslags-
ritningarna.
- 2/ Där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt att di-
kesbottenens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången. För övrigt
skall uppgrävningen ske så att befintliga krökar avrundas.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller
rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m
och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och side-
lutning 1:1.0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i
övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.

- 5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 6/ Till äventyra inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.
- 8/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Justeringar, som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl., skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående broar skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Företagets namn.

Företagets skall benämnas "Fulltofta dikningsföretag år 1936".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras å länsallmänningens konter i Fulltofta.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft gående dom är stadgat för såvitt icke inom den i mom.13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Fulltofta den 14 oktober 1936.

Thore Möller

Aug.E. Nilsson

Erik Eriksson

Förestående avskrifiers, sid. 1 - 42, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten

Thore Möller

45

41
37

M 1-0550

DIARIE Nr 17637
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 maj 1937 för
"Fulltofta dikningsföretag år 1936" i Fulltofta och Hörby socknar av
MALMÖHUS LÄN

1 riksd. 1 h. handb.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tretusentvåhundra (3.200) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~
och förbinda ^{oss} ~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Frusträ

den

16/6

1937.

Fredrik Paul
Landskörding

Utförare i styrelsen för Malms-
hus läns landskörding, Österg.

Att

Landskörding Paul

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. O. Stenberg

Adress

Fåhborg

Fr. Magnus

Adress

Fåhborg

Med stöd av Kungl. brevet den 21 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1937

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Sadh. 19/10 37

41/37

DIARIE Nr 17688
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1937

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Fulltofta dikningsföretag år 1937 i Fulltofta och Hörby socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 21 maj 1937.

Statsbidrag : 3.200:- kr.

Statslån : ----

Festställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styresman : Landshövdingen F. Ramel, Malmö.

Vid av undertecknad den 11 denna månad verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Höör den 13 oktober 1937.

Höör