

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag

till


"Alstadgårdens delningsföretag
av år 1938"

uti Fru Alstads socken av Malmös Län.


Utförd vid synförrättning år 1938 av

Gust. Henrik Waller
Statens Lantbruksingenjör.

Skala 1:4000



Fixpunkt +5.48m.
4048m. ö.h.



Vidimeras
ex officio

G.H. Waller

RIK.Nr 001

M

2*0551/

Na 511 Malmös Län

Profil- och sektionsskizningar

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

till

"Ålstadgårdens elisavetsförelag av år 1938"

av Fru Ålstads socker av Malmshus Län.



Upprättad vid syreförrättningen år 1938 av

Blas. Henric Halli.

Statens lantbruksstyrelsen.


Tygritritning för ommärkning vid påle 1+64.

Skala 1:50.




Tygritritning för brunnar
med 32" inre diameter.
Skala 1:50.

Sektioner.




Plan.



Höjd- och sektionsskala 1:100



Skala 1:50



Längdskala 1:4000




Vidimeras
ex officio
H.Nr 002
b. Halli.

2*0551 2

Nr 511 Malmshus 2 rit

M 2-0551

DIARIE Nr 15740
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1938



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställt till
eftermåttelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Beträffande

till

"Alstadgårdens dikningsföretag

av år 1938"

uti Fru Alstads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" uti Fru Alstads socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. söder om Fru Alstads kyrka samt 4,5 km. väster om Anderslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe - Östra Torp. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 23 mars 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls sammanträde i ärendet den 9 mars 1938, då förrättningen även avslutades. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Delägarna i dikningsföretaget hava överenskommit att gemensamt utföra detsamma samt därom undertecknat särskild förening /Bil. III/. Av föreningen framgår, att samtliga delägare söka såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna undamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande den dikesströcka, för vilken det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Avloppets läge och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 12,80 ha åker.

Kostnader.

Vid kostnadsförslaget upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Dikningsarbete m.m.	11500,- kr.
Syneförrättning	284,17 "
Betänkande	115,87 "
Domstolsavgift	<u>18,29 "</u>

Summa 11918,33 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 931,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	38187,- kr.
" före "	25996,- "
Värdeförhöjning	12191,- "
Kostnad	11918,33 "
Rel. kostnad	0,98
Bidrag i % av kostnaderna	49,30.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 i synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5870,- kr., motsvarande 49,30 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 6040,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. V

Utdrag av förmynderskapsprotokoll

Bil. VI

Arvodesräkningar

Bil. VII och VIII

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 maj 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och lånesökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrag- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		Fm Abtads socken:				
1.	19/32	5 ²	Fm Abtad ; Per Ash, an. Carl Bärnheim	1-13, 16-38	7 06	
1.	3/4	7 ¹	Go ; Ges.	14, 15	24	
1.	1/6	32 ²²	Go ; Ges.	39-45	1 23	
1.	5/32	13 ⁴	Go ; Ges.	46-54	1 45	
2.	1/4	12 ¹⁰	Go ; Lars Nilsson	55-59	43	
2.	1/32	13 ⁷	Go ; Ges.	60-64	28	
3.	5/32	2 ⁷	Go ; Frans Lindvall	65-72	47	
4, 5, 6.	3/20	2 ⁶	Go ; Jön Hansson storbarn, an. Alf Persson	73-87	1 64	
			Summa		12 80	
Relativ kostnad				0.98.		
Bidrag i % av kostnaderna				49.30.		

Bil. II.Sammandrag av kostnaderna:

Utskrifningskostnader: 11500.- kr.

Förvärfningskostnader:

Lynneförvärfning 284.17 kr.

Betänkanke 115.87 "

Domstolsavgift 18.29 " 418.33 "

Summa kostnader 11918.33 kr.

Malmo i maj 1938.

b. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11918 kronor 33 öre.

Stockholm den 25 augusti 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Alfred Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" uti Fru Alstads socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt patron Carl Bärnheim, Alstadgården per Alstad, att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar; att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande; att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Alstadgården den 9 mars 1938.

1. Per Ask

2. Lars Nilsson

3. Frans Lindvall

4. Olof Andersson

förmyndare för Göte och Ella Hansson.

Att Per Ask, Lars Nilsson, Frans Lindvall och Olof Andersson egenhändigt underskrivit förenämnda förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson.

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

5. Emma Hansson

6. John Hansson.

Att Emma Hansson och John Hansson egenhändigt underskrivit förenämnda förening intyga:

Nils Nilsson

Ola Nilsson

Fru Alstad.

Fru Alstad.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 mars
1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Alstad-
gårdens dikningsföretag av år 1938" uti Fru Alstads socken, Malmöhus
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 9 maj 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" uti
Fru Alstads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån
från statens avdikningslånefond.

Fru Alstads socken.

3/20	mtl.	Fru Alstad	2 ⁶	Jöns Hanssons sterbhus,
5/32	"	D:o	2 ⁷	Frans Lindvall,
19/32	"	D:o	5 ²	Per Ask,
3/4	"	D:o	7 ¹	Dens.,
1/4	"	D:o	12 ¹⁰	Lars Nilsson,
5/32	"	D:o	13 ⁴	Per Ask,
1/32	"	D:o	13 ⁷	Lars Nilsson,
1/6	"	D:o	32 ²²	Per Ask.

Malmö 1 maj 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. VI.Avskrift av avskrift.

Förm.bok nr 5606.

Utdrag av förmynderskapsprotokol-
let, hållet vid lagtima vårtinget med
Oxie och Skytts härad i Malmö den 12
februari 1931.

§ 26.

Till domhavanden hade den 10 innevarande februari inkommit denna
handling:

"Till Domhavande i Oxie och Skytts härad.

Undertecknad anhåller vördsammast härmed att Oxie och Skytts hä-
radsrätt vill utnämna lantbrukaren Olof Andersson, Edinburg i Fru Alstads
socken till sin medförmyndare för mina omyndiga barn.

Fru Alstad den 6 febr. 1931.

Emma Hansson.

Ovanstående förmyndare nr 16, 5606 som förvaltats av modern till
barnen bör av skäl som jag i brev framhållit ordnas så att barnens gods
ej går omstyr. Jag vill därför tillstyrka, att lantbr. Olof Andersson,
Edinburg, Fru Alstad, Alstad, förordnas till medförmyndare. Herr Anders-
son är också villig därtill.

Fru Alstad den 8/2 1931.

Olof Christoffersson.

Överförmyndare."

Från förmynderskapsboken antecknade häradsrätten att det förmy-
nderskap, som Emma Hansson enligt lag innehade för sina i äktenskap med
avlidne lantbrukaren Jöns Hansson från nr 2 Fru Alstad födda barn Hedvig
Emilia, född den 24 augusti 1911, John Håkan, född den 24 juni 1915, Hans
Göte, född den 12 juni 1918 och Ellen Beata, född den 1 september 1919,
av häradsrätten inskrivits den 9 februari 1922, § 13.

Med anledning av vad i ärendet förekommit förordnade häradsrätten
lantbrukaren Olof Andersson, Edinburg, Fru Alstads socken att jämte Emma
Hansson vara förmyndare för de underåriga.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Fru
Alstads socken.

På häradsrättens vägnar:

Y. Kristensson.

Rätt avskrivet intygar:

Carl Bärnheim

Olof Andersson

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

B. H. Nauw.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

*"Ålstädgårdens dikebyggnadsföretag av år 1938"*inom *Från Ålstads* sockenav *Årland* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>användningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>1</i>	4	-
Betänkande, sid. 4	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(8 \times 0.50 + 2)$	6	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar	3	-
Kopia av plankartan å väv $(24.70 - 1.97)$	22	73
" " profiler och sektioner	19	99
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (48 + 8 + 12)$	37	40
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	25
Diariebevis, utlägg <i>2 häften betänkande</i>	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes</i>	4	-
Summa Kronor:	115	87

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Orde och Skydds* häradsrätt inom tre månader härefter.

Årland den *13 maj* 1938.

B. H. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

Willems:

Ålstädgårdens den 10/9 1938

B. H. Hallén

M

2*0551

DIARIE N:r 15740

K. LANTBRUKSTYRELSEN

20 SEP. 1938

Avskrift.

Handlingar

till

"Alstadgårdens dikningsföretag

av år 1938"

uti Fru Alstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Handlingar
till
"Alstadgårdens dikningsföretag
av år 1938"
uti Fru Alstads socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Protokoll, fört vid samman-träde för syneförrättning angåendetorrläggning av marker tillhörandeAlstadgården /Fru Alstad n:ris 5,13 och 32/ uti Fru Alstads socken,Malmöhus län.

År 1938 den 9 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Axel Claus, Kronohill, och Emil Rosengren, Domme, båda med postadress Alstad, hos patron Carl Bärnheim, Alstadgården, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Alstadgården /Fru Alstad n:ris 5, 13 och 32/ uti Fru Alstads socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsmannens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 12 sistlidne februari översänt till pastors-ämbetet i Fru Alstads församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis uppläst i vederbörande kyrka /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 14 februari 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 15 februari 1938 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Köpmannen Per Ask, Trelleborg, äg. 19/32 mtl. Fru Alstad 5², 3/4 mtl.

Fru Alstad 7¹, 5/32 mtl. Fru Alstad 13⁴ och 1/6 mtl. Fru Alstad 32²².

Övriga sakägare och ombud:

Patron Carl Bärnheim, arr. de köpman Per Ask tillhöriga fastigheterna.

Lantbr. Lars Nilsson, Fru Alstad nr 12; Hg. 1/4 mtl. Fru Alstad 12¹⁰ och
1/32 mtl. Fru Alstad 13⁷.

Lantbr. Frans Lindvall, Fru Alstad nr 2; Hg. 5/32 mtl. Fru Alstad 2⁷.

Jöns Hanssons sterbhusdelägare, Fru Alstad nr 2; Hg. 3/20 mtl. Fru Al-
stad 2⁶ genom lantbrukaren Olof Andersson, Fru Alstad nr 12, en-
ligt fullmakt /Bil. nr 4/.

Lantbr. Ola Nilsson, Fru Alstad nr 13; Hg. 1/4 mtl. Fru Alstad 13⁶.

Lantbr. Olof Christoffersson, Fru Alstad nr 11; syssloman för diknings-
företaget "Nygrävning av Floddiken genom och från Alstadgården av
år 1934".

Oxie och Skytts vägstyrelse genom sin v. ordförande, överläraren P. Aulin
i Anderslöv enligt fullmakt /Bil. nr 5 och 6/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bi-
lades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen för-
klarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de av-
lagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade
dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kun-
de förväntas bli berörda av det avsedda dikningsföretaget, ävensom pro-

fil- och sektionsritning över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sägarna vid de yrkanden angående avlopps upptagande, som under förrättningen kunde komma att framställas, hade att hänföra sig till numren på de å plankartan och å profilritningen utmärkta samt vid förundersökningarna nedslagna och avvägda pålarna.

§ 5.

Sökanden förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av vissa honom tillhöriga, nu vattenskadade marker. Han yrkade därför, att dikessträckan 5 - 13+80 skulle upptagas och fördjupas, varjämte det nuvarande avloppet borde upptagas nedströms punkten 5 så långt det erfordrades för nöjaktigt avfall. Det nya avloppet borde åtminstone i den omfattning detsamma berörde sökandens marker utföras som täckt ledning.

§ 6.

Det upplystes, att delägarna i Jöns Hanssons sterbhus vore hkan fru Emma Hansson, myndige sonen John Hansson samt omyndiga barnen Göte och Ella Hansson. Förmyndare för de omyndiga barnen vore modern fru Emma Hansson och lantbrukaren Olof Andersson i Fru Alstad nr 12.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman vid påle 12+19 för allmänna vägen Fru Alstad - V. Viarestad måste ombyggas, därest dikningsföretaget skulle kunna utföras i den omfattning, som av sökanden påyrkats. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ombud, att, då trum-

man otvivelaktigt tillkommit efter år 1880, vägstyrelsen skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad ombygga trumman till det djup och med de dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Även skulle vägstyrelsen i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga brunnar omedelbart uppströms och nedströms trumman.

§ 8.

Herr Olof Christoffersson förklarade, att han såsom syssloman för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från Alstadgården av år 1904" intet hade att invända mot det nu planerade dikningsföretagets utförande, under förutsättning att inga kostnader påfördes det gamla dikningsföretaget.

§ 9.

Överlämnades till herr Olof Christoffersson 2 st. ritningar och ett häfte handlingar till dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från Alstadgården av år 1904", vilka av Christoffersson ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 10.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas, varefter sammanträdet skulle fortsättas å Alstadgården.

§ 11.

Efter avslutad syngång fortsattes sammanträdet. Till protokollet skulle antecknas, att Lars Nilsson påyrkat, att dikningsföretaget skulle omfatta jämväl avlopp över fastigheten Fru Alstad 13⁴ till den murgelgrav, som å plankartan angivits ligga i gränsen mellan fastigheterna Fru Alstad 12¹⁰ och 13⁷.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företags ut-
förande som av honom upprättats samt framlade till förslaget hörande
handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och
bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande
underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde
högde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 §
vattenlagen.

§ 15.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse sty-
relse, utsågs till ensam styrelseledamot patron Carl Bärnheim, Alstadgår-
den per Alstad.

Till revisorer utsågos köpman Per Ask, Trelleborg, och lantbruka-
re Frans Lindvall, Fru Alstad nr 2.

§ 16.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att erhålla bidrag
från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt patron Carl Bärnheim att
vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 17.

Överlämnades till köpman Ask ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt synemännens beslut skulle förvaras av styrelsen och alltså inom 30 dagar tillställas patron Carl Bärnheim, för att av honom hållas tillgängliga för en var, som åstunder granska dem eller taga avskrift därav.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Alstadgården den 9 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Emil Rosengren

Axel Claus.

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning angående torrlägg-

ning av marker tillhörande min egendom Alstadgården /Fru Alstad n:ris 5, 13 och 32/ uti Fru Alstads socken av Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande Fru Alstad nr 2, Mg. Frans Lindvall och Jöns Hanssons sterbhus samt Fru Alstad nr 13, Mg. Ola Nilsson.

Trelleborg den 22 mars 1937.

Per Ask

Köpmän.

Rt. Trelleborg 1.

arr. av Alstadgården Patron Carl Bärnheim, per Alstad.

Rt. Alstad 83.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 mars 1937.

På Länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Ernst Lundblad

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Alstadgården /Fru Alstad n:ris 5, 13 och 32/ uti Fru Alstads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos patron Carl Bärnheim, Alstadgården, onsdagen den 9 instundande mars kl. 10 f.m., då vederbörande sak-

ägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fru Alstad ² 5, ⁴ 13 och ²² 32, äg. Per Ask, Fru Alstad ¹⁰ 12 och ⁷ 13, äg. Lars Nilsson, Fru Alstad ⁷ 2, äg. Frans Lindvall, Fru Alstad ⁶ 2, äg. Jöns Hanssons sterbhus och Fru Alstad ⁶ 13, äg. Ola Nilsson, dels allmänna vägen Fru Alstad - V. Virestad inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från Alstadgården av år 1904".

Malmö den 12 februari 1938.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 20 februari 1938 för Fru Alstads församling i Fru Alstads kyrka betygar:

A.K. Krook

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Alstadgården /Fru Alstad nr:is 5, 13 och 32/ uti Fru Alstads socken, Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

1.

2.

Pastorsämbetet i Fru Alstads församling,
/Kungörelse/

Alstad

12/2 1938

Lantbr. Axel Claus, /gode man/, Kronohill,

"

"

"

1.	2.	3.
Lantbr. Emil Rosengren, /gode man/, Domme,	Alstad	12/2 1938
Köpmän Per Ask, Trelleborg,	Trelleborg	15/2 1938
Patron Carl Bärnheim, Alstadgården,	Alstad	" "
Lantbr. Lars Nilsson, Fru Alstad nr 12,	"	" "
Jöns Hanssons sterbhusdelägare, Fru Alstad nr 2,"	"	" "
Lantbr. Frans Lindvall, Fru Alstad nr 2,	"	" "
Lantbr. Ola Nilsson, Fru Alstad nr 13,	"	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget "Nygrävning av flod- diket genom och från Alstadgården av år 1904",		
Lantbr. Olof Christoffersson, Fru Alstad,	Alstad	" "
Oxie och Skytts vägdistrikt, Tingshuset,	Malmö	" "

Malmö den 15 februari 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt.

Härmed befullmäktiges Olof Andersson att å mina vägnar vid sammanträde i Alstadgården den 9 dennes för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Alstadgården uti Fru Alstad m.fl. att å mina vägnar föra min talan och utöva min rösträtt.

Fru Alstad nr 2 den 8 mars 1938.

för Jöns Hanssons sterbhus

Emma Hansson.

Bevittnas:

Nils Berndtson
Fru Alstad.

Gerda Berndtson
Fru Alstad.

Bil. nr 5.

Med stöd av mig genom vägstyrelsens beslut den 1 april 1937 givet bemyndigande, befullmäktigar jag härmed v. ordföranden P. Aulin, Anderslöv, att företräda vägstyrelsen vid syneförrättning i Fru Alstads socken den 9 mars 1938 kl. 10 f.m.

Malmö den 7 mars 1938.

Göran Göransson

Vägstyrelsens ordförande.

Bevittnas:

T. Bengtsson

Olåsligt.

Bil. nr 6.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med vägstyrelsen i Oxie och Skytts vägdistrikt å tingshuset i Malmö den 1 april 1937.

Närvarande: Ordföranden, lantbrukaren Göran Göransson å Dale.

Vice ordföranden, överläraren P. Aulin i Anderslöv.

Länstyrelsens ledamot, överingenjören H. Hårstedt i Svedala.

Järnsvarvaren Hans Pålsson dörstades och

Landstingsmannen Ferd. Fredgardh å Fredshög.

Härjämte voro tillstades vägingeniören i länet, kapten E. Augustinsson, samt vägmästaren A. Giselsson.

Vid protokollet undertecknad, vägstyrelsens sekreterare.

Sammanträdet var ajournerat från den 25 sistlidne mars.

.....

§ 7.

Vägstyrelsen uppdrog åt sin ordförande, lantbrukaren Göran Göransson å Dala, att själv eller genom ombud, som han kunde utse, företräda vägstyrelsen i mål vid domstol och Hmbetsmyndigheter; dock att när fråga vore om Hrenden av större vikt styrelsen borde sättas i tillfälle att själv fatta beslut.

Vidare bemyndigades ordföranden att ensam utkvittera till vägdistriktet och vägstyrelsen adresserade postförsändelser.

.....

Vid protokollet:

E. Gullstrand.

Justerat:

Göran Göransson

Hans Pålsson

P. Aulin

Ferdinand Fredgardh

H. Hårstedt

Rätt utdraget, betyga:

Göran Göransson

T. Bengtsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fru Alstads s:n.</u> Fru Alstad	 2 5		 19 32		 <u>Per Ask,</u> <u>arr. Carl Bärnheim.</u> 1 Åker, m.p.låttlera 2 D:o d:o 3 D:o d:o 4 D:o d:o 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o 13 D:o d:o 16 D:o d:o 17 D:o d:o 18 D:o d:o 19 D:o d:o 20 D:o d:o 21 D:o d:o

Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	14							1100	154	-	3000	420	-	1900	266	-
	20							1500	300	-	3000	600	-	1500	300	-
	19							2100	399	-	3000	570	-	900	171	-
	25							2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
	42							2700	1134	-	3000	1260	-	300	126	-
	22							2100	462	-	3000	660	-	900	198	-
	23							1500	345	-	3000	690	-	1500	345	-
	23							2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
	23							2700	621	-	3000	690	-	300	69	-
	03							1500	45	-	3000	90	-	1500	45	-
	09							1500	135	-	3000	270	-	1500	135	-
	21							2100	441	-	3000	630	-	900	189	-
	15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
	04							2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
	14							2100	294	-	3000	420	-	900	126	-
	12							1500	180	-	3000	360	-	1500	180	-
	14							1100	154	-	3000	420	-	1900	266	-
	13							800	104	-	3000	390	-	2200	286	-
	18							1100	198	-	3000	540	-	1900	342	-
3	34								6637	-		10020	-		3383	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				22	Åker, m.p.lättlera
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
					Summa
Fru Alstad	1 7		3/4		Per Ask, arr. Carl Bärnheim.
				14	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3	34								66	37 -		100	20 -		338	3 -
	12							1500	180	-	3000	360	-	1500	180	-
	20							2100	420	-	3000	600	-	900	180	-
	30							2700	810	-	3000	900	-	300	90	-
	04							1100	44	-	3000	120	-	1900	76	-
	15							1500	225	-	3000	450	-	1500	225	-
	20							2100	420	-	3000	600	-	900	180	-
	20							2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
	28							2700	756	-	3000	840	-	300	84	-
	14							2100	294	-	3000	420	-	900	126	-
	42							1500	630	-	3000	1260	-	1500	630	-
	34							2700	918	-	3000	1020	-	300	102	-
	31							2100	651	-	3000	930	-	900	279	-
	24							1500	360	-	3000	720	-	1500	360	-
	12							1100	132	-	3000	360	-	1900	228	-
	17							1100	187	-	3000	510	-	1900	323	-
	19							2100	399	-	3000	570	-	900	171	-
	30							2700	810	-	3000	900	-	300	90	-
7	06								144	13 -		211	80 -		676	7 -
	21							2700	567	-	3000	630	-	300	63	-
	21								567	-		630	-		63	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Fru Alstad	32 ²²		1/6		<u>Per Ask,</u>
					<u>arr. Carl Bärnheim.</u>
				39	Åker, m.p.lättlera
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Fru Alstad	13 ⁴		5/32		<u>Per Ask,</u>
					<u>arr. Carl Bärnheim.</u>
				46	Åker, m.p.lättlera
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							2700	567	-	3000	630	-		63	-
	03							2100	63	-	3000	90	-	900	27	-
	24								630	-		720	-		90	-
	31							2700	837	-	3000	930	-	300	93	-
	24							2100	504	-	3000	720	-	900	216	-
	11							1500	165	-	3000	330	-	1500	165	-
	11							1500	165	-	3000	330	-	1500	165	-
	14							2100	294	-	3000	420	-	900	126	-
	25							2700	675	-	3000	750	-	300	75	-
	07							2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
1	23								2829	-		3690	-		861	-
	17							2700	459	-	3000	510	-	300	51	-
	19							2100	399	-	3000	570	-	900	171	-
	16							1500	240	-	3000	480	-	1500	240	-
	07							1100	77	-	3000	210	-	1900	133	-
	09							1300	117	-	3000	270	-	1700	153	-
	21							1100	231	-	3000	630	-	1900	399	-
	15							1500	225	-	3000	450	-	1500	225	-
1	04								1748	-		3120	-		1372	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				53	Åker, m.p.lättlera
				54	D:o d:o
					Summa
Fru Alstad	10 12		1/4		<u>Lars Nilsson.</u>
				55	Åker, m.p.lättlera
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	Grav, imp.
					Summa
Fru Alstad	7 13		1/32		<u>Lars Nilsson.</u>
				60	Grav, imp.
				61	Åker, m.p.lättlera
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
					Summa
Fru Alstad	7 2		5/32		<u>Frans Lindvall.</u>
				65	Åker, m.p.lättlera
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	04								1748	-		3120	-		1372	-
	18							2100	378	-	3000	540	-	900	162	-
	23							2700	621	-	3000	690	-	300	69	-
1	45								2747	-		4350	-		1603	-
	13							2600	338	-	2700	351	-	100	13	-
	19							2100	399	-	2700	513	-	600	114	-
	09							1600	144	-	2700	243	-	1100	99	-
	02							1300	26	-	2700	54	-	1400	28	-
							01									
	43						01		907	-		1161	-		254	-
							01									
	04							1300	52	-	2700	108	-	1400	56	-
	11							1600	176	-	2700	297	-	1100	121	-
	08							2100	168	-	2700	216	-	600	48	-
	05							2600	130	-	2700	135	-	100	5	-
	28						01		526	-		756	-		230	-
	12							1200	144	-	3000	360	-	1800	216	-
	01							1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
	17							1200	204	-	3000	510	-	1800	306	-
	30								360	-		900	-		540	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				68	Åker, m.p.lättlera
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
					Summa
Fru Alstad	2 ⁶		3/20		Jöns Hanssons sterbhus, arr. Alf. Persson.
				73	Åker, m.p.lättlera
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	30								360	-		900	-		540	-
	06							2000	120	-	3000	180	-	1000	60	-
	07							2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
	02							1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
	01							2000	20	-	3000	30	-	1000	10	-
	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
	47								740	-		1410	-		670	-
	28							2700	756	-	3000	840	-	300	84	-
	16							2100	336	-	3000	480	-	900	144	-
	13							1500	195	-	3000	390	-	1500	195	-
	08							1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
	09							1200	108	-	3000	270	-	1800	162	-
	08							1500	120	-	3000	240	-	1500	120	-
	10							2100	210	-	3000	300	-	900	90	-
	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
	04							2100	84	-	3000	120	-	900	36	-
	08							1500	120	-	3000	240	-	1500	120	-
	23							1500	345	-	3000	690	-	1500	345	-
	07							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
1	45								2751	-		4350	-		1599	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				86	Åker, m.p.lättlera
				87	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Fru Alstads s:n.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Fru Alstad	5 ²		19/32	1-13 16-38	Per Ask
					arr. Carl Bärnheim,
D:o	7 ¹		3/4	14,15	Des.
D:o	32 ²²		1/6	39-45	Des.
D:o	13 ⁴		5/32	46-54	Des.
D:o	12 ¹⁰		1/4	55-59	Lars Nilsson
D:o	13 ⁷		1/32	60-64	Dens.
D:o	2 ⁷		5/32	65-72	Frans Lindvall
D:o	2 ⁶		3/20	73-87	Jöns Hanssons sterbhus,
					arr. Alf. Persson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1	45								2751	-		4350	-		1599	-
	10							2100	210	-	3000	300	-	900	90	-
	09							2700	243	-	3000	270	-	300	27	-
1	64								3204	-		4920	-		1716	-
7	06								14413	-		21180	-		6767	-
	24								630	-		720	-		90	-
1	23								2829	-		3690	-		861	-
1	45								2747	-		4350	-		1603	-
	43					01			907	-		1161	-		254	-
	28					01			526	-		756	-		230	-
	47								740	-		1410	-		670	-
1	64								3204	-		4920	-		1716	-
12	80					02			25996	-		38187	-		12191	-

Alstadgården den 9 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Emil Rosengren

Axel Claus

Gode män.

Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>								
1-1+64	64	<u>Upprensning</u> , fördjupning och utvidgning av det nuva- rande floddiket m.	64	1,-	64	-				
1+64-4+8	244	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m. <u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning, rothuggning av träd och buskar m.	244	5,80	1415	20				
4+8-5+91	183	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m. <u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	183	5,80	1061	40				
5+91-9+56	365	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m. <u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	365	5,80	2117	-				
9+56-11	144	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m. <u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	144	5,80	835	20				
11-12+19	119	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m. <u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	119	5,80	690	20				
12+19-12+ +26	7	<u>Nybyggnad</u> av trumma för allm. vägen Fru Alstad - - V. Virestad. Arbetet skall								
Övf.	1126	Överföres			8523	80				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1126	Överfört			8523	80				
		utan ersättning från dik-								
		ningsföretagets sida utfö-								
		ras av Oxie och Skytte väg-								
		distrikt genom dess vägsty-								
		relse, därvid vägstyrelsen								
		äger beakta dels att trum-								
		man ej får utföras av mind-								
		re rör än 21", dels att								
		trummans inre underkant ej								
		får ligga högre än på höj-								
		den + 10,31 m.				-		-		
12+26-13+ +80	154	Inköp av 21" cementrör m.	154	5,80	893	20				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning m.	154	2,20	338	80	9755	80		
<u>Tills.</u>	1280	<u>meter.</u>								
		<u>Stensättning av stötsidan</u>								
		i kröken vid påle 1+40 till								
		0,70 m. vertikal höjd och								
		4,- m. längd m.	4	5,-	20	-				
		<u>Ommurning av rörutloppet</u>								
		vid påle 1+64 samt stensätt-								
		ning av det öppna avloppets								
		betten och slänter; enl.								
		Överföres			20	-	9755	80		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			20	-	9755	80		
		typritning st. 1	70,-		70	-				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pålarna 3+32, 4+8, 5+40,								
		5+91, 7, 8+6, 9+56, 11+50								
		och 13+80 st. 9	60,-		540	-				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar vid								
		pålarna 12+19 och 12+26,								
		utföres utan ersättning av								
		Oxie och Skytts vägdistrikt								
		genom dess vägstyrelse st. 1			-	-				
		<u>Brunn</u> med 40" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		påle 13+22 st. 1	90,-		90	-	720	-		
		<u>Ersättning</u> för jord och								
		för intrång genom jordupp-								
		lag utmed dikessträckan								
		1-1+64, till <u>Ola Nilsson</u>								
		såsom ägare av Fru Alstad								
		6								
		13					20	-		
		till <u>Jöns Hanssons</u> sterb-								
		hus såsom ägare av Fru Al-								
		Överföres			20	-	10475	80		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			20	-	10475	80		
		stad 2 ⁶			5	-	25	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					999	20	11500	-
					Summa kostnad				11500	-
		Alstadgården den 9 mars 1938.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	800							
9+56	56	2,20				9,71		
10	44	2,85						
+50	50	2,75				2:1000		
11	50	2,15						
+50	50	1,30				10,10		
12	50	1,45				3:1000		
+19	19	1,50				10,31		
+26	7	1,90				10,33		
+50	24	2,10						
13	50	2,55				3:1000		
+50	50	2,15						
+80	30	1,50				10,79		
Summa	1280 meter.							
Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:								
Att schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 1 - 1+64 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren eller arrendatorn ej påfordrar, att samtliga massor eller större del av massorna skola uppläggas på viss sida.								
Att schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 1 - 1+64 skola uppläggas med minst 1,- m. frikant och ej med brantare lutning än 1:1.								
Att ommurningen vid påle 1+64 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandningen 1:3:5.								

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill omnämnda ommurning och i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikenbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från

brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnarna skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i källmur lagda brunnstegel samt med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras tåkta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara av-

huggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Alstadgården den 9 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Alstadgården m.fl. fastigheter uti Fru Alstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 23 mars 1937 förordnades understecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Alstadgården m.fl. fastigheter uti Fru Alstads socken av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönt, att det avsedda torrläggningsföretaget berör marker tillhörande Fru Alstad nr:ris 2, 5, 7, 12, 13 och 32 uti Fru Alstads socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 1,5 km. söder om Fru Alstads kyrka samt 4,5 km. väster om Anderslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe - Östra Torp. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre floddike, vilket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner. På begäran av sökanden har förrättningsmannen därför

upprättat förslag till nytt avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dennes marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av dikessträckan A-B-C-D från påle 1, belägen 100 m. uppströms bron för allmänna vägen Fru Alstad - V. Virestad, norr ut genom samma väg vid påle 12+19 till påle 13+80. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör med undantag för sträckan 1 - 1+64, vilken skall utföras som öppet dike. Synemännen ha va närmare prövat, i vilken omfattning det nya avloppet bör komma till utförande som täckt ledning, samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppet utföres som täckt dike i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för den täckta dikessträckans framtida bestånd, därest densamma utföres av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För det nya avloppet har profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typ-ritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen

tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,90 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att det nya avloppet kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mem. 3.

Broar och trummor.

Kommer dikningsföretaget till stånd måste den nuvarande trumman vid påle 12+19 för allmänna vägen Fru Alstad - V. Viarestad inom Oxie och Skytts vägdistrikt rivas och ersättas. Då trumman tillkommit efter år 1880, skall det åligga Oxie och Skytts vägdistrikt att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida anordna ny trumma genom vägen. Vägdistriktet äger därvid beakta dels att den nya trumman ej får utföras av mindre rör än 21", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre

En på höjden + 10,31 m. Även skall vägdistriktet likaledes i egen regi och utan särskild ersättning såsom anslutningsanordningar till trumman nybygga brunnar vid pålarna 12+19 och 12+26.

Dikningsföretaget berör även ett flertal enskilda trummor, vilka måste borttrivas. Då det nya avloppet skall utföras som täckt ledning, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas, enär det kan antagas, att det nuvarande floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras.

Mom. 4.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd skall ersättning utgå till Ola Nilsson, ägare av Fru Alstad 13⁶, samt till Jöns Hanssons sterbhus, ägare av Fru Alstad 2⁶, med 20,- respektive 5,- kronor, vilka belopp skola utgöra ersättning dels för jord, som åtgår till utvidgning av den öppna dikessträckan 1 - 1+64, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Utgivandet av omnämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande jordägare att vid framtida rensningar av sträckan 1 - 1+64 utan ytterligare ersättning tåla, ett rensningsjord ånyo upplägges utmed avloppet.

Skulle i samband med utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 11500,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vatten-skadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 12191,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i diknings-samfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämknings, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarna i diknings-samfälligheten taga del i kostnaderna för densammes torrläggning i direkt förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens

mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade bätnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synevännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktan-

de jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga;

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, om så erfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunaltkniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningen angivna höjdågen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför & förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Iitt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas ågen i plan och profil närmare angivas & förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Iitt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avvåga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Nom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mem. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10.Organisation m.m.

Delägarna skola utse en person att i egenskap av styrelse handha va dikningsföretagets angelägenheter samt dessutom två revisorer. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen samt hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Fru Alstads socken.

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 18,29 kr., vilket belopp sökanden äger att inbetala till Länstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11.Särskilt behandlat yrkande.

Lars Nilssons yrkande /förrättningsprotokollets § 11/ att dikningsföretaget skulle omfatta jämväl upptagande av avlopp till hans fastighet, har synemännen ej ansett sig kunna bifalla, enär det av Nilsson åsyftade avloppet måste anses vara av enskild natur. Däremot medgives Lars Nilsson rätt att på egen bekostnad upptaga avlopp från brunnen vid påle 5+40 och väster ut över fastigheten från Alstad 13⁴. Arbetet skall dock utföras på sådan tid att skada ej uppkommer för omnämnda fastighet.

Mom. 12.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Alstadgården den 9 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Emil Rosengren

Axel Claus

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Fru Alstads socken.</u>				
19 32	2 5		Fru Alstad, Per Ask,				
			arr. Carl Bärnheim	sök. 1-13, 16- -38		14413,-	21180,-
3/4	1 7		D:o ; Des.	sök. 14, 15		630,-	720,-
1/6	22 32		D:o ; Des.	sök. 39-45		2829,-	3690,-
5/32	4 13		D:o ; Des.	sök. 46-54		2747,-	4350,-
1/4	10 12		D:o ; Lars Nilsson	55-59		907,-	1161,-
1/32	7 13		D:o ; Des.	60-64		526,-	756,-
5/32	7 2		D:o ; Frans Lindvall	65-72		740,-	1410,-
3/20	6 2		D:o ; Jöns Hanssons sth.,				
			arr. Alf. Persson	73-87		3204,-	4920,-
						<u>25996,-</u>	<u>38187,-</u>

444/38

gr.

156

M 2-0551

DIARIE Nr. 15740

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1938

för

"Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" i Fru Alstads socken av

MALMÖHUS LÄN

G. Miksa G. H. Lindh.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av **sextusenfyrtio (6.040)**

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **femtusenåttahundrasjuttio (5.870)**

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.H. Wallér**

vid syneförrättning år **1938** upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelsen~~ förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~de~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 **42**,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Alstadgården per Alstad den 10 september 1938.

Carl Bärnheim

Att patron Carl Bärnheim,

Alstadgården per Alstad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Mellin

Lantbruksingeniör
Malmö.

Adress

L. Sjölin, överlämne
Industri

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 oktober 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" uti Fru Alstads socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt patron Carl Bärnheim, Alstadgården per Alstad, att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar; att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande; att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Alstadgården den 9 mars 1938.

1. Per Ask

2. Lars Nilsson

3. Frans Lindvall

4. Olof Andersson

förmyndare för Göte och Ella
Hansson.

Att Per Ask, Lars Nilsson, Frans Lindvall och Olof Andersson egenhändigt underskrivit förenämnda förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

5. Emma Hansson

6. John Hansson

Att Emma Hansson och John Hansson egenhändigt underskrivit förenämnda förening intyga:

Nils Nilsson

Ola Nilsson

Fru Alstad.

Fru Alstad.

Vidimeras
Ex officio:

B. J. Nilsson

DIARIE Nr 15741
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1938

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" uti Fru Alstads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond

6040,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag

5870,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Carl Bärnheim,

Alstadgården per Alstad.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 10 september 1938, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 12 september 1938.

C. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

30/6 38

Förteckning

Över fastigheter inom "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" uti
Fru Alstads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån
från statens avdikningslånefond.

Fru Alstads socken.

3/20	mtl.	Fru Alstad	2 ⁶	✓	Jöns Hanssons sterbhus,
5/32	"	D:o	2 ⁷	✓	Frans Lindvall,
19/32	"	D:o	5 ²	✓	Per Ask,
3/4	"	D:o	7 ¹	✓	Dens.,
1/4	"	D:o	12 ¹⁰	✓	Lars Nilsson,
5/32	"	D:o	13 ⁴	✓	Per Ask,
1/32	"	D:o	13 ⁷	✓	Lars Nilsson,
1/6	"	D:o	32 ²²	✓	Per Ask.

Malmö 1 maj 1938.

C. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

1938 den 3 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn? Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938 i Fru Alstads socken av Malmöhus län.

Lån 6.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemmen	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Fru Alstads socken.</u>			
Fru Alstad	3/20	6 2	Jöns Hanssons sterbhus
" "	3/32	7 2	Frans Lindvall
" "	19/32	8 1	Per Ask
" "	3/4	9 10	Densamma
" "	1/4	12 4	Lars Nilsson
" "	8/32	13 7	Per Ask
" "	1/32	15 22	Lars Nilsson
" "	1/6	32	Per Ask

Stockholm den 3 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

444/38

DIARIE Nr 1548
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1939

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" uti Fru Alstads socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 6040,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5870,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 oktober 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Carl Bärnheim,

Alstadgården per Alstad.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 20 januari 1939. Därvid befanns, att på arbetsplatsen funnos upplagrade och godkända 1200 m. 21" cementrör samt samtliga brunnsgdelar.

Kostnaderna för vid besiktningen godkända rör och brunnsgdelar beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 7300,- kr.

Härtill kommer, ersättningar 25,- "

förrättningskostnader 418,33 "

Summa 7743,33 kr.,

motsvarande omkring 65 % av hela den beräknade kostnaden 11918,33 kr.

Arbetet pågår.

Malmö den 20 januari 1939.

B. H. Nauer.

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r

1548/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" i Fru Alstads socken av

Malmöhus län

Arb. plan: 30/6. 1938

Kontrakt: 3/10 1938

Fullbordas: 1/9 1942

Lån: 6.040 kronor

Statsbidrag: 5.870 kronor

Beräkn. kostnad: 11.918:33 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 3/10 1938

av lån: 2.000 kr.

av statsbidrag: 1.900 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.inb. C.H.Wallér den 20 /1 1939

7.743:33 kr. = c:a 65 %.

0.65 · 6'040 · 3'900
2'000
1'900

0.65 · 5'870 · 3'800
1'900
1'900

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Carl Bärnheim, bef.

Ende-intressent

Alstadgården, Alstad.

Rekv. bifogad

av lån 1'900 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1'900 kr.

Stockholm den 12 1939

444
38
Socle. 18/4 1939

DIARIE Nr 6741
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR. 1939

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Alstadgårdens dikningsföretag av år 1938" uti Fru Alstads socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 6040,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5870,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 oktober 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Carl Bärnheim,

Alstadgården per Alstad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 3 april 1939. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 10850,- kr.

Förrättningskostnader 418,33 "

Summa 11268,33 kr.

Beviljat statsunderstöd bör reduceras i förhållande till här ovan angivna kostnader.

Malmö den 3 april 1939.

E. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

100-27-1000
100-27-1000