KOPIA

Blad 1.
Plan.


Förslag
till
"Diknings företaget Fjärestad nr:is 5 och 6 av år 1937"
uti Fjärestads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1937 av

Elov. Henric Wallén.
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 mars 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 april 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt



Vidimeras
ex officio: RITN. Nr 001
C. A. Wallén.

M 3*0555 M

Nr 492. Malmöhus Län

KOPIA

Förslag

till

"Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6 av år 1937"

uti Fjärestads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1937 av

Elon Henric Hall.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 Maj 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 5 April 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Svahn

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.



Vidimeras ex officio:

E. H. Hall.

RTN. Nr 002

M 3*0555 2

Nr 492 Malmöhus 3:rite

KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 5 april 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Mattsson

3*0222


Blad 3.

Profil- och sektionsritningar m.m.


Förslag
till
"Dikningsföretaget Fjärestad rutnr 5 och 6
av år 1937"
uti Fjärestads socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1937 av
Elon Henrik Malm
Statens lantbruksingenjör.



Typritning för ommurning vid påle 12+64
Skala 1:50.




Typritning för omuurning av utloppet jämte anslutningsanordning till gamla dikesbottnen vid påle 2+30.
Skala 1:50.




Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.


Typritning för tätat brunn med 32" inre diameter.
Skala 1:50.




Typritning för brunn med 32" inre diam.
Skala 1:50.




Typritning för tätat brunn med 24" inre diameter.
Skala 1:50.




Typritning för brunn med 24" inre diam.
Skala 1:50.



Typritning för brunn med 24" inre diam. och särskilt intag för dagvatten av 6"rör; vid påle 31+9
Skala 1:50



Typritning för brunn med 24" inre diam. och särskilt intag för dagvatten av 12"rör; vid påle 12+50.
Skala 1:50.



Skala 1:50
1 0,5 0 1 2 3 m

Vidimeras
ex officio
Malm

KTN. Nr 003

M 3*0555 3

Nr 492 Malmöhus 3 rutn

M 3:0555
8506
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6

av år 1937"

uti Fjärestads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 o. 6

av år 1937"

uti Fjärestads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 maj 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6 av år 1937" uti Fjärestads socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. nordväst om Fjärestads kyrka samt 1,5 km. öster om Gantofta järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Billeberga. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 11 maj 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 24 augusti 1937, varefter förrättningen avslutades den 29 september samma

år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 29 september 1937 /förrättningsprotokollets § 19/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Ett flertal delägare, representerande tillsammans 93,95 % i företaget, hava därjämte underskrivit särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. I anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka ansöka om sådant lån.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 24,68 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	23,03 ha
Övf.	23,03 ha

	Övf.	23,03 ha
Endast bidragssökande		1,65 "
	Summa	24,68 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	10000,- kr.	9394,92 kr.	605,08 kr.
Syneförrättning	773,06 "	726,30 "	46,76 "
Betänkande	164,12 "	154,20 "	9,92 "
Domstolsavgift	18,25 "	17,16 "	1,09 "
	Summa 10955,43 kr.	10292,58 kr.	662,85 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 444,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet:

Jordvärde efter torrläggningen	49730,- kr.
" före "	37562,- "
Värdeförhöjning	12168,- "

Kostnad	10955,43 kr.
Rel. kostnad	0,90 .
Bidrag i % av kostnaderna	46,50 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	46130,- kr.
" före "	34689,- "
Värdeförhöjning	11441,- "
Kostnad	4786,04 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	3600,- "
" före "	2873,- "
Värdeförhöjning	727,- "
Kostnad	308,23 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6 av år 1937" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5090,- kr., motsvarande 46,50 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 5510,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell Bil. I

Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö i december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och låneansökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Gärestads socken.			
1. 1/4	5 1	Gärestad; Arvid Andersson	1-12, 84-87, 94, 95	5 57	
2. 1/4	6 2	Do ; August Hansson	13-28, 326-496		
		ab. Artur Assarsson	74-83, 96-99	12 41	
1/4	6 3	Do ; Den.	32a, 65-67	- 25	
7/8	24 1	Do ; Kungl. Maj:t och Kronan,			
		arr. Arvid Johnsson	29-31	1 35	
4. 5/48	6 6	Do ; Emil Nilsson	50-52, 68-73	2 34	
4. 8/56	9 5	Do ; Dens.	88, 89	21	
4. 1/56	9 4	Do ; Dens.	90, 91	31	
4. 1/56	arr 9 13	Do ; Dens.	92, 93	33	
3. arr.	6 8	Do ; Albert Gustafsson	53-62	1 61	
arr.	6 9	Do ; Börger Johnsson	63	15	
arr.	6 10	Do ; Viktor Nilsson	64	15	
			Summa	24 68	
Relativ kostnad			0.90.		
Bidrag i % av kostnaderna			46.50.		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2671 -		2246 17	173 71	36 88	4 -	2460 76	1144 25	1316 51	
6181 -		5090 59	393 49	83 54	9 27	5576 89	2593 25	2983 64	
78 -		63 17	4 87	1 03	- 12	69 19	32 17	37 02	
367 -		317 08	24 50	5 20	- 55	347 33	161 51	— —	Söker ej lån.
840 -		672 -	51 95	11 03	1 26	736 24	342 35	393 89	
45 -		33 46	2 55	- 54	- 07	36 62	17 03	~~19 59~~	
95 -		70 65	5 49	1 17	- 14	77 45	36 02	41 43	
105 -		78 08	6 03	1 28	- 16	85 55	39 78	45 77	
1426 -		1140 80	88 21	18 73	2 14	1249 88	581 19	668 69	
180 -		144 -	11 13	2 36	- 27	157 76	73 36	— —	Söker ej lån.
180 -		144 -	11 13	2 36	- 27	157 76	73 36	— —	Söker ej lån.
12168 -		10000 -	773 06	164 12	18 25	10955 43	5094 27	5506 54	

Kalmar i december 1937

C. H. Walter.

Statens lantbruksingenjör

9 Bil. II.

Sammandrag av kostnaderna.

Ritningskostnader		10000.- kr.
Förrättningskostnader:		
Syneförrättning	773.06 kr.	
Bekräftande	164.12 "	
Domstolsavgift	18.25 "	955.43 "
	Summa	10955.43 kr.

Malmö i december 1937.
C. H. Walléen
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10955 kronor 43 öre, varav å lantägarnas andel 10256 kronor 47 öre, sedan från delaktighet i lånet utesluten fastigheten Fjärestad 9:5.

Stockholm den 5 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6 av år 1937" uti Fjärestads socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren August Hansson, Fjärestad nr 6 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fjärestad den 24 september 1937.

1. Arvid Andersson 2. Aug. Hansson

3. Albert Gustafsson.

Att Arvid Andersson, Aug. Hansson och Albert Gustafsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö. John Larsson, Lantbr., Katslösa.

Undertecknad förklarar sig härmed villig ingå i ovannämnda förening för "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6 av år 1937".

4. Emil Nilsson.

Att Emil Nilsson, Fjärestad, här ovan egenhändigt tecknat sitt namn intygar:

Aug. Pettersson, Fjärestad. Artur Assarsson, Fjärestad.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 september 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6 av år 1937" uti Fjärestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 december 1937.

Ex officio:

Gösta Masrelietz.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl..... 0:75
Stämpel.....1:-
Summa kronor 1:75.

Bil. V.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6 av år 1937" uti Fjärestads socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Fjärestads socken.

1/4	mtl.	Fjärestad		5 1 ;	Arvid Andersson,
1/4	"	"		6 2 ;	August Hansson, arr. Artur Assarsson,
1/4	"	"		6 3 ;	Desamma,
5/48	"	"		6 6 ;	Emil Nilsson,
1/56	"	"		9 4 ;	Densamme,
~~8/56~~	"	"		~~9 5~~ ;	Densamme,
1/56	"	"	av	9 13 ;	Densamme,
avs.		"		6 8 ;	Albert Gustafsson.

Malmö i december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

Stryfning med blått vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

S.

Bil. VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Fjärestad n:is 5 och 6 av år 1937"

inom Fjärestads sock. ec

av Kalmar län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synehandlingarna ½	4	—
Betänkande, sid. "	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2+4×0.50+7×0.40+2)	8	10
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/3 dagar "	4	—
Kopia av plankartan å väv (35.49 − 2.80)	32	69
" " profiler och sektioner } 0.75(29.91+18)	28	43
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (93+13+12)×0.55 "	64	90
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synehandlingar, 2 häften betänkande	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Uppgift å fastigheter, till vilka lån sökes	3	—
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	164	12

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Linggnde häradsrätt inom tre månader härefter.

Kalmar den 16 december 1937

E. H. Nauck

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 5
30251

M 3*0555
8306
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 o. 6

av år 1937"

uti Fjärestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6


av år 1937"

uti Fjärestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad nr 6 uti Fjärestads socken av Malmöhus län.

År 1937 den 24 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen John Larsson, Katslösa och N. Oscar Nilsson, Bärslöv, båda med postadress Gantofta, hos lantbrukaren August Hansson i Fjärestad nr 6 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad nr 6 uti Fjärestads socken av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 21 sistlidne juli översänt till pastorsämbetena i Bärslövs och Fjärestads församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i resp. kyrkor söndagen den 25 juli 1937 /Bil. n:ris 2 och 3/. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande dels kronoegendomen 7/8 mtl. Fjärestad 24^{1} uti Fjärestads socken, dels lönebostället 1 3/4 mtl. Bärslöv 1^{1} uti Bärslövs socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 21 juli 1937 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 22 juli 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 juli 1937 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit.

Sökandena till förrättningen;

Lantbr. August Hansson, Fjärestad nr 6, äg. 1/4 mtl. Fjärestad 6 2, 1/4 mtl. Fjärestad 6 3 och 1/56 mtl. Fjärestad av 9 3 uti Fjärestads socken.

Lantbr. Albert Gustafsson, Fjärestad nr 6, äg. avs. Fjärestad 6 8 uti Fjärestads socken.

Övriga sakägare och ombud:

Snickaren Birger Jönsson, Fjärestad nr 6, äg. avs. Fjärestad 6 9 uti Fjärestads socken,

Lantbr. Arvid Andersson, Fjärestad nr 5, äg. 1/4 mtl. Fjärestad 5 1 uti Fjärestads socken,

Patron Arvid Johnsson, Västergård, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 7/8 mtl. Fjärestad 24 1 kallad Västergård uti Fjärestads socken,

Patron Sture Jönsson, Bårslöv nr 1, arr. lönebostället 1 3/4 mtl. Bårslöv 1 1 uti Bårslövs socken,

Lantbr. Artur Assarsson, Fjärestad nr 6, arr. ovannämnde August Hansson tillhöriga fastigheter,

Luggude vägstyrelse genom vägmästaren A. Ståhlquist enligt protokollsutdrag /Bil. nr 5/,

Till protokollet skulle anteckna, att Lunds stiftsnämnd i skrivelse /Bil. nr 6/ till förrättningsmannen meddelat, att stiftsjägmästaren L. Övergaard utsetts till konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden, men att Övergaard ej tillstädeskommit.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Aug. Hansson förklarade med instämmande av Albert Gustafsson, att sökandena med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. För detta ändamål yrkade de, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av nya täckta avlopp i sträckningarna 5+95 - 14+67, 11+85 = 30 - 31+9 och 8+84 = 20 - 22+11, varjämte det nuvarande täckta avloppet över Arvid Anderssons fastighet Fjärestad 5 1 borde ombyggas i

viss omfattning nedströms punkten 5+95.

§ 6.

Arvid Andersson framhöll, att det vore nödvändigt att ombygga hela den nuvarande dikessträckan 2+30 - 5+95, därest avlopp skulle upptagas i den omfattning, som påyrkats av Aug. Hansson och Albert Gustafsson, varjämte även det nuvarande öppna diket måste upprensas och något fördjupas nedströms punkten 2+30. Andersson framhöll vidare, att det vore lämpligast att bibehålla den nuvarande, av 6" Skrombergarör utförda ledningen å sträckan 2+30 - 5+95 samt förlägga det nya avloppet omedelbart väster om densamma.

§ 7.

Förrättningsmannen framhöll, att det enligt hans åsikt vore lämpligast att avdika fastigheterna Fjärestad 6^{6}, 6^{8}, 6^{9} och 6^{10} samt den sydöstra delen av fastigheten Fjärestad 6^{2} till punkten 44+75 samt därifrån avleda vattnet genom en ny täckt ledning, vilken borde upptagas i sträckningen 40 - 44+75. I anledning härav meddelade Aug. Hansson, att hans fader för omkring 50 år sedan utfört en täckt ledning - 6" tegelrör - i sträckningen 40 - 44+75. Denna ledning hade Hansson närmare undersökt år 1936 och därvid funnit, att densamma vore i fullgott skick. Komme vattnet från de öster om landsvägen Bärslöv-Fjärestad liggande markerna att avledas utmed vägens östra sida till punkten 8+84, torde den nuvarande ledningen å sträckan 40 - 44+75 säkerligen vara fullt tillräcklig för att avbörda det vatten, som tilleddes densamma. Hansson ville dock ej motsätta sig att vattnet från fastigheterna Fjärestad 6^{6}, 6^{8}, 6^{9} och 6^{10} samt från sydöstra delen av fastigheten Fjärestad 6^{2} avleddes på sätt förrättningsmannen framhållit. Lämpligast

vore därför att alternativa förslag upprättades för avlopps upptagande såväl enligt Hanssons yrkande som på sätt förrättningsmannen föreslagit.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att han till nästa sammanträde skulle framlägga fullständiga förslag till avlopps upptagande i de olika sträckningar, som nu påtalats.

§ 9.

Förrättningsmannen framhöll, att det planerade dikningsföretagets utförande under alla förhållanden berörde den nuvarande vägtrumman mellan pålarna 8+74 och 8+84 för allmänna vägen Bårslöv-Fjärestad. Komme avlopp att upptagas på sätt förrättningsmannen föreslagit, berörde dikningsföretaget därjämte den nuvarande vägtrumman för omnämnda väg mellan pålarna 44+67 och 44+75, varjämte möjligen en ny trumma måste byggas mellan pålarna 60+42 och 60+50 för allmänna vägen Gantofta-Fjärestad.

§ 10.

Vägmästare Ståhlquist meddelade, att Luggude vägstyrelse skulle i egen regi och utan särskild ersättning från dikningsföretagets sida utföra de arbeten för om- eller nybyggnad av trummor med till dem hörande anslutningsanordningar, vilka enligt gällande lagföreskrifter kunde åläggas vägstyrelsen.

§ 11.

Det upplystes, att de nuvarande trummorna mellan pålarna 8+74 och 8+84 samt 44+67 och 44+75 hade nybyggts år 1934. Trumman mellan pålarna 60+42 och 60+50 vore enligt Aug. Hansson byggd före år 1880.

§ 12.

Patron Sture Jönsson förklarade, att från hans sida intet vore att

erinra mot det planerade dikningsföretagets utförande.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Aug. Hansson i Fjärestad torsdagen den 9 instundande september kl. 5 e.m.

Fjärestad den 24 augusti 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson John Larsson

Gode män.

År 1937 den 9 september inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren August Hansson, Fjärestad nr 6, för att fortsätta synoförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. August Hansson, Fjärestad nr 6,

Lantbr. Albert Gustafsson, Fjärestad nr 6,

Lantbr. Arvid Andersson, Fjärestad nr 5,

Patron Arvid Johnsson, Västergård,

Patron Sture Jönsson, Bårslöv nr 1,

Lantbr. Artur Assarsson, Fjärestad nr 6,

Pastoratskyrkorådet i Bårslövs, Fjärestads, Frillestads och Vällufs pastorat genom kyrkovärden Jöns Hansson i Bårslöv enligt protokollsutdrag /Bil. nr 7/.

§ 13.

Förrättningsmannen hade sedan föregående sammanträde upprättat tvenne olika förslag till det planerade dikningsföretagets utförande, kallade Förslaget alternativ I /Bil. Litt. B^{I}/ och Förslaget alternativ II /Bil. Litt. B^{II}/, vilka nu framlades till sakägarnes granskning.

§ 14.

Sedan förrättningsmannen närmare redogjort för de båda förslagen, förklarade sökanden Aug. Hansson sig påfordra att det avsedda företaget skulle utföras enligt Förslaget alternativ I.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet upplöstes med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren August Hansson i Fjärestad onsdagen den 29 innevarande september kl. 5 e.m.

Fjärestad den 9 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson John Larsson

Gode män.

År 1937 den 29 september inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren August Hansson, Fjärestad nr 6 för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. August Hansson, Fjärestad nr 6,

Lantbr. Albert Gustafsson, Fjärestad nr 6,

Lantbr. Arvid Andersson, Fjärestad nr 5,

Patron Arvid Johnsson, Västergård,

Lantbr. Artur Assarsson, Fjärestad nr 6,

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till det avsedda dikningsföretagets utförande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 19.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De utsågo lantbrukaren August Hansson, Fjärestad nr 6 per Valläkra att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse

styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne August Hansson, Fjärestad nr 6, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarne Arvid Andersson, Fjärestad nr 5 och Albert Gustafsson, Fjärestad nr 6, samtliga med postadress Vallåkra.

Till revisorer valdes patron Arvid Johnsson, Västergård per Gantofta och arrendatorn Artur Assarsson, Fjärestad nr 6 per Vallåkra.

§ 21.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren August Hansson, Fjärestad nr 6 per Vallåkra för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 22.

Överlämnades till August Hansson ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Fjärestad den 29 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

John Larsson N. Oskar Nilsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Fjärestad nr 6 uti Fjärestads socken, Malmöhus län.

Fjärestad den 24 april 1936.

Albert Gustafsson Aug. Hansson.

Fjärestad pr Valläkra den 7 maj 1936.

Herr Landskanslisten m.m. Erik Lindberg,

Länsstyrelsen, Malmö.

Med anledning av Eder skrivelse rörande an mig och Albert Gustafsson begärd syneförrättning för torrläggning av mark vill jag meddela att:

min egendom är betecknad nr 6 1/4 mtl. 6^{2} och nr 6 1/4 mtl. 6^{3} samt nr 9 1/56 mtl. 9^{3}.

Albert Gustafssons egendom nr 6 6^{8}.

Egendomar, som komma att beröras av saken äro:

Arvid Andersson nr 5, 1/4 mtl. 5^{1},

Emil Nilsson å nr 6 och nr 9, betecknad nr 9 delen: 1/56 mtl. 9^{4}, 8/56 mtl. 9^{5}, 1/56 mtl. av 9^{13}, 1/48 mtl. 9^{12}, 23/384 mtl. 9^{18}, litt. Aa 35/256 mtl. samt nr 6 : 5/48 mtl. 6^{6}

allt enligt här befintliga avskrifter av tax.-längden över jordbruksfastigheter inom Fjärestads socken.

Skulle ytterligare upplysningar m.m. i ärendet erfordras, står

jag naturligtvis till förfogande.

Vördsamt

Aug. Hansson.

kom.-nämndsordf.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 maj 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad nr 6 uti Fjärestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren August Hansson, Fjärestad nr 6, tisdagen den 24 instundande augusti kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fjärestad n:ris 5, 6, 9 och 24 uti Fjärestads socken samt Bårslöv nr 1 uti Bårslövs socken, dels allm. vägarna Bårslöv-Fjärestad och Gantofta-Fjärestad inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 21 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25/7 1937 för Bårslövs församling i Bårslövs kyrka betygar:

Henry Plantin

pastorsadj.

Bil. nr 3.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande ----------

---------- inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 21 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25/7 1937 för Fjärestads församling i Fjärestads kyrka betygar:

Henry Plantin

pastorsadj.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad nr 6 uti Fjäre-

stads socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Bårslövs församling, /kungörelse/,	Gantofta	21/7 1937
Pastorsämbetet i Fjärestads församling, /kungörelse/,	"	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Skiftesgodemannen John Larsson, Katslösa,	Gantofta	" "
Skiftesgodemannen N. Oskar Nilsson, Bårslöv,	"	" "
Lantbr. August Hansson, Fjärestad,	Valläkra	26/7 "
Lantbr. Arvid Andersson, Fjärestad,	"	" "
Patron Sture Jönsson, Bårslöv,	Gantofta	" "
Patron Arvid Johnsson, Västergård,	"	" "
Arr. Artur Assarsson, Fjärestad,	Valläkra	" "
Lantbr. Emil Nilsson, Fjärestad,	"	" "
Herr Birger Jönsson, Fjärestad,	"	" "
Herr Viktor Nilsson, Fjärestad,	"	" "
Lantbr. Albert Gustafsson, Fjärestad,	"	" "
Domänintendenten Johan Jönsson, Revinge,	Revingeby	" "
Ordf. i Luggude vägstyrelse, Förvaltaren J.E. Nordén, Charlottenborgs gård,	Billesholms gr.	" "
Kyrkorådet i Bårslövs församling,	Gantofta	" "

Malmö den 26 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Utdrag av protokollet, fört vid vägstyrelsens i Luggude vägdistrikt sammanträde å tingshuset i Hälsingborg den 14 augusti.

Närvarande: Herrar ordföranden J.E. Nordén, vice ordföranden Sven Nilsson samt ledamöterna Olof Nilsson och Ivar S. Johansson samt suppleanten Johan Persson.

Vid protokollet vägstyrelsens sekreterare, landsfiskalen Arvid Peterson.

§ 326.

Till att jämte herr ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar Sven Nilsson och Olof Nilsson.

§ 348.

Föredrogs kungörelse, utfärdad den 21 juli 1937 av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö angående sammanträde den 24 augusti 1937 kl. 11 f.m. hos lantbrukaren August Hansson, Fjärestad nr 6 för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad nr 6 i Fjärestads socken, varvid torde beröras bl.a. allmänna vägarna Bårslöv - Fjärestad och Gantofta - Fjärestad inom Luggude vägdistrikt.

Vägstyrelsen beslöt uppdraga åt vägmästaren A. Ståhlquist att närvara vid nämnda sammanträde, varvid Ståhlquist dock icke hade rätt att ingå några förpliktelser för vägdistriktet.

§ 352.

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras å vägstyrelsens expedition torsdagen den 19 augusti 1937 kl. 11.

In fidem.

Arvid Peterson.

Justerat i Hälsingborg den 19 augusti 1937.

J.E. Nordén Sven Nilsson Olof Nilsson

Rätt utdraget betygar:

Arvid Peterson.

Bil. nr 6.

D:nr 1542 S. Meddelande

Till herr Statens lantbruksingeniör

Från Lunds Stiftsnämnd. C.H. Wallér

Lund den 29 juli 1937. Malmö.

Såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd vid det av Eder den 24 augusti 1937 kl. 11 f.m. utsatta sammanträdet för synneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad nr 6 i Fjärestads socken have myndigheterna förordnat stiftsjägmästaren L. Övergaard. Avskrift av kallelsen har översänts till Bårslövs pastorat. Lunds stiftsnämnd den 29 juli 1937.

I tjänsten

Helge Arfvidsson.

Bil. nr 7.

Utdrag av protokoll, hållet vid Bårslövs, Fjärestads, Frillestads och Välluvs gemensamma kyrkoråds sammanträde den 3 augusti 1937.

§ 1.

Till ombud att bevaka pastoratets rätt vid den syneförrättning, som tisdagen den 24 augusti d.å. kl. 11 f.m. hålles hos kommunalordföranden Aug. Hansson i Fjärestad angående torrläggning av vissa marker, utsågs beträffande lönebostället nr 1 Bårslöv kyrkovärden Jöns Hansson i Bårslöv.

§ 2.

Att justera protokollet utsågos kyrkovärdarna Jöns Hansson och Per Hansson.

Som ovan.

O.E. Sjöberg

kyrkorådets ordförande.

Justerat:

Jöns Hansson Pehr Hansson.

Rätt utdraget, betygas:

O.E. Sjöberg.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fjärestads socken.					**Avdelning I.**
Fjärestad	5 1		1/4		**Arvid Andersson.**
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9a	D:o d:o
				9b	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
					Summa
					Avdelning II.
Fjärestad	6 2		1/4		**August Hansson.**
					arr. Artur Assarsson.
				13	Åker, m.p.lättlera
				14	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	22							1500	330	-	2000	440	-	500	110	-
	19							900	171	-	2000	380	-	1100	209	-
	21							900	189	-	2000	420	-	1100	231	-
	23							1500	345	-	2000	460	-	500	115	-
	22							1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
	26							1800	468	-	2000	520	-	200	52	-
	40							1500	600	-	2000	800	-	500	200	-
	19							900	171	-	2000	380	-	1100	209	-
	09							900	81	-	2000	180	-	1100	99	-
	24							900	216	-	2000	480	-	1100	264	-
	29							1500	435	-	2000	580	-	500	145	-
	24							1800	432	-	2000	480	-	200	48	-
2	98								4194	-		5960	-		1766	-
	36							1800	648	-	2000	720	-	200	72	-
	56							1500	840	-	2000	1120	-	500	280	-
	92								1488	-		1840	-		352	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m.p.lättlera
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o vinner ej båtnad
				23	D:o m.p.lättlera
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
					Summa
					Avdelning III.
Fjärestad	6^{2}		1/4		August Hansson,
					arr. Artur Assarsson.
				26	Åker, m.p.lättlera
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
					Summa
Fjärestad	24^{1}		7/8		Kungl. Maj:t och Kronan,
					arr. Arvid Johnsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	92								1488	-		1840	-		352	-
	49							1100	539	-	2000	980	-	900	441	-
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
	20							1500	300	-	2000	400	-	500	100	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
	19							1100	209	-	2000	380	-	900	171	-
	29							1500	435	-	2000	580	-	500	145	-
	29							1800	522	-	2000	580	-	200	58	-
							64									
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
	13							1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
	01							1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
2	98						64		4338	-		5960	-		1622	-
	32							1800	576	-	2000	640	-	200	64	-
	10							1500	150	-	2000	200	-	500	50	-
	02							1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
	44								756	-		880	-		124	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				29	Åker, m.p.lättlera
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IV.
Fjärestad	6 3		1/4		August Hansson,
					arr. Artur Assarsson.
				32a	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Fjärestad	6 2		1/4		August Hansson,
					arr. Artur Assarsson.
				32b	Åker, m.p.lättlera
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	Tomt, vinner ej båtnad
				39	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47							1500	705	-	2000	940	-	500	235	-
	40							1850	740	-	2000	800	-	150	60	-
	48							1850	888	-	2000	960	-	150	72	-
1	35								2333	-		2700	-		367	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	06								108	-		120	-		12	-
	49							1800	882	-	2000	980	-	200	98	-
	70							1500	1050	-	2000	1400	-	500	350	-
	25							1100	275	-	2000	500	-	900	225	-
	24							1100	264	-	2000	480	-	900	216	-
	50							1500	750	-	2000	1000	-	500	250	-
	14							1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
							44									
							40									
2	32						84		3473	-		4640	-		1167	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning V.
Fjärestad	6^{2}		1/4		**August Hansson,**
					arr. Artur Assarsson.
				40	Åker, m.p.lättlera
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48a	D:o d:o
				48b	D:o d:o
				49a	D:o d:o
				49b	D:o d:o
					Summa
Fjärestad	6^{6}		5/48		Emil Nilsson.
				50	Vattenhåla, imp.
				51	Åker, m.p.lättlera
				52	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39							1800	702	-	2000	780	-	200	78	-
	29							1500	435	-	2000	580	-	500	145	-
	22							900	198	-	2000	440	-	1100	242	-
	17							900	153	-	2000	340	-	1100	187	-
	03							700	21	-	2000	60	-	1300	39	-
	03							700	21	-	2000	60	-	1300	39	-
	05							700	35	-	2000	100	-	1300	65	-
	01							700	7	-	2000	20	-	1300	13	-
	19							900	171	-	2000	380	-	1100	209	-
	06							900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
	17							900	153	-	2000	340	-	1100	187	-
	12							900	108	-	2000	240	-	1100	132	-
1	73								2058	-		3460	-		1402	-
							02									
	10							1500	150	-	2000	200	-	500	50	-
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	30						02		510	-		600	-		90	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Fjärestad	6 8		avs.		Albert Gustafsson.	
				53	Åker, m.p.lättlera	
				54	D:o d:o	
				55	D:o d:o	
				56a	D:o d:o	
				56b	D:o d:o	
				56c	Vattenhåla, imp.	
				57	Åker, m.p.lättlera	
				58	D:o d:o	
						Summa
					Avdelning VI.	
Fjärestad	6 8		avs.		Albert Gustafsson.	
				59	Åker, m.p.lättlera	
				60	D:o d:o	
				61	D:o d:o	
				62	Tomt och trädgård	
						Summa
Fjärestad	6 9		avs.		Birger Jönsson.	
				63	Tomt och trädgård	
						Summa
Fjärestad	6 10		avs.		Viktor Nilsson.	
				64	Tomt och trädgård	
						Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							1500	75	-	2000	100	-	500	25	-
	06							900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
	07							600	42	-	2000	140	-	1400	98	-
	13							600	78	-	2000	260	-	1400	182	-
	04							600	24	-	2000	80	-	1400	56	-
							02									
	41							900	369	-	2000	820	-	1100	451	-
	53							1500	795	-	2000	1060	-	500	265	-
1	29						02		1437	-		2580	-		1143	-
	04							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
	15							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
	06							1500	90	-	2000	120	-	500	30	-
	07							2100	147	-	3000	210	-	900	63	-
	32								427	-		710	-		283	-
	15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
	15								270	-		450	-		180	-
	15							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
	15								270	-		450	-		180	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fjärestad	6^{3}		1/4		August Hansson,
..					arr. Artur Assarsson.
..			-	65	Åker, m.p.lättlera
..			..	66	D:o d:o
..			..	67	D:o d:o
..			..		Summa
Fjärestad	6^{6}		5/48		Emil Nilsson.
..			-	68	Åker, m.p.lättlera
..			..	69	D:o d:o
..			..	70	D:o d:o
..			..		Summa
					Avdelning VII.
Fjärestad	6^{6}		5/48		Emil Nilsson.
..			..	71	Åker, m.p.lättlera
..			..	72	D:o d:o
..			..	73	D:o d:o
..			..		Summa
Fjärestad	6^{2}		1/4		August Hansson,
..					arr. Artur Assarsson.
..			-	74	Vattenhåla, imp.
..			..	75	Åker, m.p.lättlera
..			-	76	D:o d:o
..			..		Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
	04							1500	60	-	2000	80	-	500	20	-
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
	19								314	-		380	-		66	-
	59							1800	1062	-	2000	1180	-	200	118	-
	54							1500	810	-	2000	1080	-	500	270	-
	16							1000	160	-	2000	320	-	1000	160	-
1	29								2032	-		2580	-		548	-
	32							1900	608	-	2000	640	-	100	32	-
	40							1650	660	-	2000	800	-	350	140	-
	03							1000	30	-	2000	60	-	1000	30	-
	75								1298	-		1500	-		202	-
							01									
	02							1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
	08							1000	80	-	2000	160	-	1000	80	-
	10						01		100	-		200	-		100	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				77	Åker, m.p.lättlera
				78	D:o d:o
					Summa
					Avdelning VIII.
Fjärestad	6 2		1/4		August Hansson,
					arr. Artur Assarsson.
				79	Åker, m.p.lättlera
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
					Summa
Fjärestad	5 1		1/4		Arvid Andersson.
				84	Åker, m.p.lättlera
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
				87	Vattenhåla, imp.
					Summa
Fjärestad	9 5		8/56		Emil Nilsson.
				88	Åker, m.p.lättlera
				89	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10						01		100	-		200	-		100	-
	23							1500	345	-	2000	460	-	500	115	-
	33							1800	594	-	2000	660	-	200	66	-
	66						01		1039	-		1320	-		281	-
1	16							1800	2088	-	2000	2320	-	200	232	-
	71							1500	1065	-	2000	1420	-	500	355	-
	05							900	45	-	2000	100	-	1100	55	-
	89							1500	1335	-	2000	1780	-	500	445	-
	19							900	171	-	2000	380	-	1100	209	-
3	-								4704	-		6000	-		1296	-
	57							1500	855	-	2000	1140	-	500	285	-
	65							1800	1170	-	2000	1300	-	200	130	-
	19							900	171	-	2000	380	-	1100	209	-
							01									
1	41						01		2196	-		2820	-		624	-
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	01							1500	15	-	2000	20	-	500	5	-
	21								375	-		420	-		45	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fjärestad	9 4		1/56		**Emil Nilsson.**
				90	Åker, m.p.lättlera
				91	D:o d:o
					Summa
Fjärestad	av 9 13		1/56		**Emil Nilsson.**
				92	Åker, m.p.lättlera
				93	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IX.
Fjärestad	5 1		1/4		**Arvid Andersson.**
				94	Åker, m.p.lättlera
				95	D:o d:o
					Summa
Fjärestad	6 2		1/4		**August Hansson,**
					arr. Artur Assarsson.
				96	Åker, m.p.lättlera
				97	D:o d:o
				98	D:o vinner ej båtnad
				99	Tomt, d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	11							1500	165	-	2000	220	-	500	55	-
	31								525	-		620	-		95	-
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	13							1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
	33								555	-		660	-		105	-
1	03							1800	1854	-	2000	2060	-	200	206	-
	15							1500	225	-	2000	300	-	500	75	-
1	18								2079	-		2360	-		281	-
	11							1500	165	-	2000	220	-	500	55	-
1	17							1800	2106	-	2000	2340	-	200	234	-
						1	30									
							44									
1	28					1	74		2271	-		2560	-		289	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Fjärestads socken.					**Avdelning I.**
Fjärestad	5[1]		1/4	1-12	Arvid Andersson
					Summa för avdelning I
					Avdelning II.
Fjärestad	6[2]		1/4	13-25	August Hansson,
					arr. Artur Assarsson
					Summa för avdelning II
					Avdelning III.
Fjärestad	6[2]		1/4	26-28	August Hansson,
					arr. Artur Assarsson
D:o	24[1]		7/8	29-31	Kungl. Maj:t och Kronan,
					arr. Arvid Johnsson
					Summa för avdelning III
					Avdelning IV.
Fjärestad	6[3]		1/4	32a	August Hansson,
					arr. Artur Assarsson
D:o	6[2]		1/4	32b--39	August Hansson,
					arr. Artur Assarsson
					Summa för avdelning IV
					Avdelning V.
Fjärestad	6[2]		1/4	40--49b	August Hansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	98								4194	-		5960	-		1766	-
2	98								4194	-		5960	-		1766	-
2	98						64		4338	-		5960	-		1622	-
2	98						64		4338	-		5960	-		1622	-
	44								756	-		880	-		124	-
1	35								2333	-		2700	-		367	-
1	79								3089	-		3580	-		491	-
	06								108	-		120	-		12	-
2	32						84		3473	-		4640	-		1167	-
2	38						84		3581	-		4760	-		1179	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					arr. Artur Assarsson
Fjärestad	6 6		5/48	50-52	Emil Nilsson
D:o	6 8		avs.	53-58	Albert Gustafsson
					Summa för avdelning V
					Avdelning VI.
Fjärestad	6 8		avs.	59-62	Albert Gustafsson
D:o	6 9		avs.	63	Birger Jönsson
D:o	6 10		avs.	64	Viktor Nilsson
D:o	6 3		1/4	65-67	August Hansson
					arr. Artur Assarsson
D:o	6 6		5/48	68-70	Emil Nilsson
					Summa för avdelning VI
					Avdelning VII.
Fjärestad	6 6		5/48	71-73	Emil Nilsson
D:o	6 2		1/4	74-78	August Hansson
					arr. Artur Assarsson
					Summa för avdelning VII
					Avdelning VIII.
Fjärestad	6 2		1/4	79-83	August Hansson
					arr. Artur Assarsson
D:o	5 1		1/4	84-87	Arvid Andersson
D:o	9 5		8/56	88,89	Emil Nilsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	73								2058	-		3460	-		1402	-
	30						02		510	-		600	-		90	-
1	29						02		1437	-		2580	-		1143	-
3	32						04		4005	-		6640	-		2635	-
	32								427	-		710	-		283	-
	15								270	-		450	-		180	-
	15								270	-		450	-		180	-
	19								314	-		380	-		66	-
1	29								2032	-		2580	-		548	-
2	10								3313	-		4570	-		1257	-
	75								1298	-		1500	-		202	-
	66						01		1039	-		1320	-		281	-
1	41						01		2337	-		2820	-		483	-
3	-								4704	-		6000	-		1296	-
1	41						01		2196	-		2820	-		624	-
	21								375	-		420	-		45	-
4	62						01		7275	-		9240	-		1965	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Fjärestad	9 4		1/56	90,91	Emil Nilsson
D:o	av 9 13		1/56	92,93	Dens.
					Summa för avdelning VIII
					Avdelning IX.
Fjärestad	5 1		1/4	94,95	Arvid Andersson
D:o	6 2		1/4	96-99	August Hansson,
					arr. Artur Assarsson
					Summa för avdelning IX
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	62						01		7275	-		9240	-		1965	-
	31								525	-		620	-		95	-
	33								555	-		660	-		105	-
5	26						01		8355	-		10520	-		2165	-
1	18								2079	-		2360	-		281	-
1	28					1	74		2271	-		2560	-		289	-
2	46					1	74		4350	-		4920	-		570	-
24	68					3	28		37562	-		49730	-		12168	-

Fjärestad den 29 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson John Larsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B. I

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag alternativ I.								
		Utföres.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
1+80-2+ +30	50	Upprensning samt någon för-								
		djupning och utvidgning av								
		det nuvarande floddiket m.	50	0,80	40	-				
2+30-4+ +50	220	Inköp av 12" cementrör med								
		muff m.	220	2,75	605	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	220	2,25	495	-				
4+50-5+ +95	145	Inköp av 15" cementrör med								
		muff m.	145	3,75	543	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	145	2,75	398	75	2082	50		
Tills.	415	meter.								
		För anslutning mellan nytt								
		och gammalt avlopp vid på-								
		le 2+30 skall det nuvaran-								
		de floddiket fördjupas och								
		avsluntas samt dess botten								
		och slänter stensättas till								
		Överföres							2082	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2082	50		
		en längd av 6,- m., räknat uppströms från påle 2+30					60	-		
		Ommurning av rörutloppet vid påle 2+30 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter; utföres enligt typritning	1 st.	70,-	70	-				
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; utföras täckta enligt typritning vid pålarna 3+50, 4++50 och 5+24	3 st.	35,-	105	-				
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; utföres enligt typritning vid påle 5+95=40	1 st.	60,-	60	-	235	-		
		Ersättning till Arvid Andersson för jord samt för intrång genom jordupplag utmed den öppna avloppssträckan 1+80 - 2+30					20	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		Överföres					2397	50		

PETTERSONSKA BOKTR. LTTH. SKARA

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2397	50		
		ca 10 % med					252	50	2650	-
		Dikessträckan B-G.								
5+95=40--42+26	226	Inköp av 12" cementrör med muff	m. 226	2,75	621	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 226	2,25	508	50	1130	-		
Tills.	226	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter; utföres täckt enligt typritning vid påle 41+10,	st. 1	35,-	35	-				
		Brunn med 32" inre diameter; utföres täckt enligt typritning vid påle 42+26	st. 1	55,-	55	-	90	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					140	-	1360	-
		Dikessträckan G-H.								
42+26-43+50	124	Inköp av 10 " cementrör med muff	m. 124	2,25	279	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 124	2,-	248	-				
43+50-44+67	117	Inköp av 12" cementrör med								
övf.	241	Överföres			527	-			4010	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	241	Överfört			527	-			4010	-
		muff m.	117	2,75	321	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	117	2,25	263	25				
44+67-44+75	8	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen Bårslöv-Fjäre-stad; verkställes utan ersättning från dikningsföretagets sida av Luggude vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Trumman får ej ombyggas med mindre rör än 12".			-	-	1112	-		
Tills.	249	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; utföres täckt enligt typritning vid påle 43+50 st.	1	35,-	35	-				
		Brunnar med 24" inre diameter vid pålarna 44+67 och 44+75; utföres utan särskild ersättning från dikningsföretagets sida av Luggude vägdistrikt genom								
		Överföres			35	-	1112	-	4010	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			35	-	1112	-	4010	-
		dess vägstyrelse st.	2		-	-	35	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					123	-	1270	-
		Dikesssträckan H-D.								
44+75=70- -70+48= =11+85=30	48	Inköp av 12" cementrör med								
		muff m.	48	2,75	132	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	48	2,25	108	-	240	-		
Tills.	48	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter;								
		utföres enligt typritning								
		vid påle 70+48=11+85=30 st	1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					30	-	330	-
		Dikesssträckan D-E.								
70+48=11+ +85-12+50	65	Inköp av 12" cementrör med								
		muff m.	65	2,75	178	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	65	3,-	195	-				
12+50-12+ +64	14	Upprensning genom graven m	14	-	15	-				
Övf.	79	Överföres			388	75			5610	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	79	Överfört			388	75			5610	-
12+64-13+ +15	51	Inköp av 12" cementrör med muff	m. 51	2,75	140	25				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 51	1,50	76	50	605	50		
Tills.	130	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter och med särskilt intag för dagvatten utfört av 12" cementrör; vid påle 12+50, st.	1	50,-	50	-				
		Ommurning av rörutloppet vid påle 12+64; utföres enligt typritning st.	1	50,-	50	-				
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; utföres enligt typritning vid påle 13+15 st.	1	40,-	40	-	140	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					74	50	820	-
		Dikessträckan E-F.								
13+15-14	85	Inköp av 8" cementrör med muff	m. 85	1,75	148	75				
		Schaktning, rörens läggning								
Övf.	85	Överföres			148	75			6430	-

HÄFTEMONSKA BOKTR. LETH

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	85	Överfört			148	75			6430	-
		ning och höljning m.	85	1,75	148	75				
14-14+67	67	Inköp av 6" cementrör med muff m.	67	1,35	90	45				
		Schaktning, rörens läggning och höljning samt tätning av fogarna m.	67	1,50	100	50	488	45		
Tills.	152	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; utföres enligt typritning vid pålarna 14, 14+19, 14+41 och 14+67 st.	4	40,-			160	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					71	55	720	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan B-C.								
5+95-7	105	Inköp av 10" cementrör med muff m.	105	2,25	236	25				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	105	1,25	131	25				
7-8	100	Inköp av 10" cementrör med muff m.	100	2,25	225	-				
Övf.	205	Överföres			592	50			7150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	205	Överfört			592	50			7150	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	100	1,25	125	-				
8-8+74	74	Inköp av 12" cementrör med muff m.	74	2,75	203	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	74	1,50	111	-				
8+74-8+84	10	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen Bårslöv-Fjärestad; verkställes utan ersättning från dikningsföretagets sida av Luggude vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Trumman får ej ombyggas med mindre rör än 12"			-	-	1032	-		
Tills.	289	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; utföras enligt typritning vid pålarna 7 och 8 st.	2	40,-	80	-				
		Brunn med 24" inre diameter vid påle 8+74; utföres utan								
		Överföres			80	-	1032	-	7150	-

PETTERSONSKA BOKTRYCKERI, SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			80	-	1032	-	7150	-
		ersättning från dikningsföretagets sida av Luggude vägdistrikt genom dess vägstyrelse	st. 1		-	-				
		Brunn med 32" inre diameter vid påle 8+84; utföres utan särskild ersättning från dikningsföretagets sida av Luggude vägdistrikt genom dess vägstyrelse	st. 1		-	-	80	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					108	-	1220	-
		Dikessträckan C-C[1].								
8+84=20--20+50	50	Inköp av 12" cementrör med muff	m. 50	2,75	137	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 50	1,-	50	-				
20+50-22+ +11	161	Inköp av 8" cementrör med muff	m. 161	1,75	281	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 161	1,50	241	50	710	75		
Tills.	211	meter.								
		Överföres					710	75	8370	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					710	75	8370	-
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; utföras enligt typritning vid pålarna 20+50, 21+50 och 22+11	st. 3	40,-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					79	25	910	-
		Diksesträckan $D-D^{1}$.								
11+85=30--30+89	89	Inköp av 6" cementrör med muff	m. 89	1,35	120	15				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 89	1,25	111	25	231	40		
Tills.	89	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter och med särskilt intag för dagvatten, utfört av 6" cementrör; vid påle 31+9,	st. 1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					83	60	360	-
		Diksesträckan $G-G^{1}$.								
42+26=60--60+42	42	Inköp av 8" cementrör med								
Övf.	42	Överföres							9640	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	42	Överfört							9640	-
		muff m.	42	1,75	73	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	42	1,25	52	50				
60+42-60++50	8	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Gantofta-Fjärestad; utföres mot särskild ersättning; varom stadgas här nedan, av Lugude vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Trumman får ej byggas med mindre rör än 8"			-	-				
60+50-60++64	14	Inköp av 6" cementrör med muff m.	14	1,35	18	90				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	14	1,25	17	50	162	40		
Tills.	64	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; utföras enligt typritning vid pålarna 60+42, 60+50 och 60+64 st.	3	40,-			120	-		
		Överföres					282	40	9640	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					282	40	9640	-
		Ersättning till Luggude vägdistrikt för ombyggnad av trumma för allmänna vägen Gantofta-Fjärestad					50	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					27	60	360	-
					Summa kostnad				10000	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
415		Dikessträckan A-B			2650	-				
226		D:o B-C			1360	-				
249		D:o C-H			1270	-				
48		D:o H-D			330	-				
130		D:o D-E			820	-				
152	1220	D:o E-F			720	-	7150	-		
		Sidoavlopp.								
289		Dikessträckan B-C			1220	-				
211		D:o C-C 1			910	-				
89		D:o D-D 1			360	-				
64	653	D:o G-G 1			360	-	2850	-		
Summa	1873	meter.			Summa kostnad				10000	-

PETERSONSKA BOKTR. AB. LUND
SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Fjärestad den 29 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. B II. **Kostnadsförslag.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förslag alternativ II.								
		Utföres ej.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
1+80-2+30	50	**Upprensning** samt någon fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket	m. 50	0,80	40	-				
2+30-4+50	220	**Inköp** av 12" cementrör med muff	m. 220	2,75	605	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 220	2,25	495	-				
4+50-5+95	145	**Inköp** av 15" cementrör med muff	m. 145	3,75	543	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 145	2,75	398	75	2082	50		
Tills.	415	meter.								
		För anslutning mellan nytt och gammalt avlopp vid påle 2+30 skall det nuvarande floddiket fördjupas och avslänta samt dess botten och slänter stensättas till en längd av 6 m., räk-								
		Överföres					2082	50		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2082	50		
		nat uppströms från påle								
		2+30					60	-		
		Ommurning av rörutloppet								
		vid påle 2+30 samt stensätt-								
		ning av det öppna avloppets								
		botten och slänter; utföres								
		enligt typritning st.	1	70,-	70	-				
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; utfö-								
		ras täckta enligt typrit-								
		ning vid pålarna 3+50, 4+								
		+50 och 5+24 st.	3	35,-	105	-				
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar; utföres								
		enligt typritning vid påle								
		5+95=40 st.	1	60,-	60	-	235	-		
		Ersättning till Arvid An-								
		dersson för jord samt för								
		intrång genom jordupplag								
		utmed den öppna avlopps-								
		sträckan 1+80 - 2+30					20	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					2397	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2397	50		
		ca 10 % med					252	50	2650	-
		Dikessträckan B-C.								
5+95-7	105	Inköp av 10" cementrör med muff m.	105	2,25	236	25				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	105	1,25	131	25				
7-8	100	Inköp av 12" cementrör med muff m.	100	2,75	275	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	100	1,25	125	-				
8-8+74	74	Inköp av 15" cementrör med muff m.	74	3,75	277	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	74	1,75	129	50				
8+74-8+84	10	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen Bårslöv-Fjärestad; verkställes utan ersättning från dikningsföretagets sida av Luggude vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Trumman får ej ombyggas med mindre rör än 15"					-	-	1174	50
Tills.	289	meter. Överföres							1174	50	2650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1174	50	2650	-
		Brunnar med 24" inre diamo-								
		ter jämte kopplingar; utfö-								
		ras enligt typritning vid								
		pålarna 7 och 8	st. 2	40,-	80	-				
		Brunn med 24" inre diameter								
		vid påle 8+74; utföres utan								
		ersättning från dikningsfö-								
		retagets sida av Luggude								
		vägdistrikt genom dess väg-								
		styrelse	st. 1		-	-				
		Brunn med 32" inre diameter								
		vid påle 8+84; utföres utan								
		särskild ersättning från								
		dikningsföretagets sida av								
		Luggude vägdistrikt genom								
		dess vägstyrelse	st. 1		-	-	80	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					115	50	1370	-
		Dikessträckan C-D.								
8+84-11+3	219	Inköp av 15" cementrör med								
		muff	m. 219	3,75	821	25				
		Schaktning, rörens lägg-								
Övf.	219	överföres			821	25			4020	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	219	Överfört			821	25			4020	-
		ning och höljning m.	219	4,-	876	-				
11+3-11+ +85	82	Inköp av 15" cementrör med muff m.	82	3,75	307	50				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m.	82	3,25	266	50	2271	25		
Tills.	301	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; utfö- ras enligt typritning vid pålarna 10 och 11+3 st.	2	45,-	90	-				
		Brunn med 32" inre diameter; utföres enligt typritning vid påle 11+85 st.	1	60,-	60	-	150	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					248	75	2670	-
		Dikessträckan D-E-F.								
11+85-12+ +50	65	Inköp av 12" cementrör med muff m.	65	2,75	178	75				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m.	65	3,-	195	-				
12+50-12+ +64	14	Upprensning genom graven m.	14	-	15	-				
12+64-13+ +15	51	Inköp av 12" cementrör med								
Övf.	130	Överföres			388	75			6690	-

PETTERSONS LITOGR. INST. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	130	Överfört			388	75			6690	-
		muff m.	51	2,75	140	25				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	51	1,50	76	50				
13+15-14	85	Inköp av 8" cementrör med								
		muff m.	85	1,75	148	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	85	1,75	148	75				
14-14+67	67	Inköp av 6" cementrör med								
		muff m.	67	1,35	90	45				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	67	1,50	100	50	1093	95		
Tills.	282	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter								
		och med särskilt intag för								
		dagvatten, utfört av 12" ce-								
		mentrör; vid påle 12+50, st.	1	50,-	50	-				
		Ommurning av rörutloppet								
		vid påle 12+64; utföres en-								
		ligt typritning st.	1	50,-	50	-				
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; utfö-								
		ras enligt typritning vid								
		pålarna 13+15, 14, 14+19,								
		Överföres			100	-	1093	95	6690	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			100	-	1093	95	6690	-
		14+41 och 14+67 st.	5	40,-	200	-	300	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					146	05	1540	-
		Sidoavlopp.								
		Dikesströckan C-C 1.								
8+84=20-20+50	50	Inköp av 12" cementrör med muff m.	50	2,75	137	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	50	1,-	50	-				
20+50-22+11	161	Inköp av 8" cementrör med muff m.	161	1,75	281	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	161	1,50	241	50	710	75		
Tills.	211	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; utföras enligt typritning vid pålarna 20+50, 21+50 och 22+11 st.	3	40,-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		Överföres					830	75	8230	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					830	75	8230	-
		ca 10 % med					79	25	910	-
		Dikessträckan D-D 1								
11+85=30- -30+89	89	Inköp av 6" cementrör med								
		muff m.	89	1,35	120	15				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	89	1,25	111	25	231	40		
Tills.	89	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter och med särskilt intag för dagvatten, utfört av 6" cementrör; vid påle 31+9, st.	1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					83	60	360	-
					Summa kostnad				9500	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
415		Dikessträckan A-B			2650	-				
289		D:o B-C			1370	-				
301		D:o C-D			2670	-				
282	1287	D:o D-E-F			1540	-	8230	-		
		Sidoavlopp.								
211		Dikessträckan C-C 1			910	-				
211	1287	Överföres			910	-	8230	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
211	1287	Överfört			910	-	8230	-		
89	300	Dikessträckan D-D 1			360	-	1270	-		
Summa	1587	meter.		Summa kostnad			9500	-	kr.	

Fjärestad den 29 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Arbetsbeskrivning. **Bil. Litt. C.**

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Grävningstabell.
							Förslag Alternativ I.
							Huvudavlopp.
							Dikessträckan A-B.
							Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i vänstra dikeskanten; belägen på höjden + 7,29 m.
1+80	-	0,25	0,60	1,20	1:1,25	7,94	Öppet dike mellan pålarna 1+80 och 2+30.
2	20	0,60	"	2,10	"	10:1000	
+30	30	1,15	"	3,50	"	8,44	
+30	-	1,-				8,59	12" rör mellan pålarna 2+30 och 4+50.
						10:1000	
+50	20	1,40				8,79	
3	50	1,40				30:1000	
+50	50	1,40				11,79	
4	50	1,55				23:1000	
+50	50	1,45				14,09	15" rör mellan pålarna 4+50 och 5+95.
5	50	1,60				10:1000	
+24	24	1,35				14,83	
+50	26	1,50				12:1000	
+95	45	1,30				15,68	
Summa	415	meter.					
							Dikessträckan B-G.
5+95=40	-	1,35				15,73	12" rör mellan pålarna 5+95=40 och 42+26.
40+50	50	1,55					
41	50	1,60				9:1000	
+10	10	1,55				16,72	
Övf.	110						

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	110						
41+50	40	1,55				5:1000	
42	50	1,60					
+26	26	1,50				17,30	
Summa	226	meter.					
		Dikessträckan G-H.					
42+26	-	1,45				17,34	10" rör mellan pålarna 42+26 och
						8:1000	43+50.
+50	24	1,40				17,53	
						9,1:1000	
43	50	1,50				18,58	
						13:1000	
+50	50	1,50				19,23	12" rör mellan pålarna 43+50 och
							44+75.
44	50	1,55				6:1000	
+50	50	1,45					
+67	17	1,50				19,93	
+75	8	1,55				19,98	
Summa	249	meter.					
		Dikessträckan H-D.					
44+75= =70	-	1,55				19,98	12" rör mellan pålarna 44+75=70 och
						2:1000	70+48 = 11+85 = 30.
70+48= =11+85= =30	48	1,45				20,07	
Summa	48	meter.					
		Dikessträckan D-E-F.					Fixpkt.: Kors och järndubb i stenmur i trädgård tillhörig fastigheten Fjärestad 6², S. sidan, 6 m. V. om allm. vägens västra kant; belägen på höjden + 21,74 m.
70+48= =11+85	-	1,45				20,07	12" rör mellan pålarna 70+48 = 11+85 och 12+50.
12	15	1,55				1:1000	
+50	50	1,95				20,13	Upprensning genom graven mellan pålarna 12+50 och 12+64.
Övf.	65						

PETTERSONSKA BOKTR. ELTN.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	65						
12+64	14	1,20				20,14	12" rör mellan pålarna 12+64 och 13+15.
13	36	1,05				1:1000	
+15	15	1,20				20,20	8" rör mellan pålarna 13+15 och 14.
+15	-	1,15				20,22	
+50	35	1,55				15:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i betongpelare i uthus, N. sidan, 4,5 m. Ö. om N.V. hörnet; belägen på höjden + 23,78 m.
14	50	1,40				21,50	
14	-	1,35				21,55	6" rör mellan pålarna 14 och 14+67.
+19	19	1,25				21,93	
+50	31	1,45				20:1000	
+67	17	1,50				22,89	
Summa	282 meter.						
		Sidoavlopp.					
		Dikessträckan B-C.					
5+95	-	1,25				15,73	10" rör mellan pålarna 5+95 och 8
6	5	1,65				24:1000	
+50	50	1,55					
7	50	1,65				18,25	
						17:1000	
+50	50	1,80				19,10	
						8:1000	
8	50	1,95				19,50	12" rör mellan pålarna 8 och 8+84.
+50	50	1,95				2:1000	
+74	24	2,-				19,65	
+84	10	1,90				19,77	
Summa	289 meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan C-C 1.					
8+84=20	-	1,75				19,85	12" rör mellan pålarna 8+84=20 och
						1:1000	20+50.
20+50	50	1,30				19,90	
20+50	-	1,25				19,95	8" rör mellan pålarna 20+50 och 22+11.
						14:1000	
21	50	1,75				20,65	
						5:1000	
+50	50	1,55				20,90	
+50	-	1,50				20,95	
22	50	1,30				20:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i överkanten av betongintag i sockengränsen mellan Bårslöv-Fjärestad, 180 m. N. om påle 22; belägen på höjden + 22,70 m.
+11	11	1,25				22,17	
Summa	211	meter.					
		Dikessträckan D-D 1.					
11+85= =30	-	1,40				20,10	6" rör mellan pålarna 11+85 = 30 och
						5:1000	31+9.
30+20	20	1,25				20,20	
						37:1000	
+50	30	1,45				20,31	
						28:1000	
+89	39	1,40				22,40	
Summa	89	meter.					
		Dikessträckan G-G 1.					
42+26= =60	-	1,40				17,37	8" rör mellan pålarna 42+26=60 och
						2:1000	60+50.
60+42	42	1,45				17,45	
+50	8	1,30				17,47	6" rör mellan pålarna 60+50 och 60+64.
+64	14	1,25				17,50	
Summa	64	meter.					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

XXXXX Längd.	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sammandrag.					
		Huvudavlopp.					
415		Diksesträckan			A-B		
226			D:o		B-G		
249			D:o		G-H		
48			D:o		H-D		
282	1220		D:o		D-E-F		
		Sidoavlopp.					
289		Diksesträckan			B-C		
211			D:o		C-C^{1}		
89			D:o		D-D^{1}		
64	653		D:o		G-G^{1}		
Summa	1873 meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att det vid utförandet av den öppna diksesträckan 1+80 - 2+30 skall iakttagas, att det nuvarande floddiket utvidgas åt vänster samt att samtliga schaktmassor uppläggas på vänstra sidan.

Att ommurningen vid påle 2+30 skall grundläggas till minst 0,50 m. djup under det öppna avloppets botten samt utföras av betong 1 blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms ommurningen vid påle 2+30.

Att det vid påle 2+30 tillstötande och från öster kommande floddiket skall avsläntas och fördjupas på en sträcka av 6,- m., räknat uppströms från

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

påle 2+30, samt att floddikets botten och slänter skola stensättas å samma sträcka i enlighet med vad framgår såväl av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B I / som av upprättad typritning.

Att samtliga stensättningar skola utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek, vilka hopfogas med cementbruk. Stensättning av slänterna skall grundläggas till minst 30 cm. djup under dikets botten samt, därest så erfordras, bakmuras.

Att sträckan 2+30 - 5+95 av diessträckan A-B skall förläggas något väster om det nuvarande täckta diket så att detta senare icke rubbas ur sitt läge.

Att diessträckorna B-G och G-H skola, därest jordägaren det påfordrar, förläggas något på sidan om det nuvarande täckta diket, så att detta icke rubbas ur sitt läge.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 2

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbas.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med 32" inre diameter lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv iklädder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämt med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande ommurningar, brunnar och intag, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, därest grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Att träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola borttagas med stubbar och rötter.

Fjärestad den 29 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad nr 6 m.fl. hemman uti Fjärestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 11 maj 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad nr 6 uti Fjärestads socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att det avsedda torrläggningsföretaget berör marker tillhörande Fjärestad n:ris 5, 6, 9 och 24 uti Fjärestads socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det nu planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omkring 1,5 km. nordväst om Fjärestads kyrka samt 1,5 km. öster om Gantofta järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Billeberga. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna, dels täckta avledningsdiken. Dessa diken hava emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, f.n. i hög grad besvä-

ras av vatten. Sålunda iakttogs det vid förundersökningarna i mars månad innevarande år, att betydande områden, belägna öster om allmänna vägen Bärslöv-Fjärestad, vore översvämmade, och att vid punkten H vattenytan steg ända till höjden + 22,- m. eller till jämnhöjd med allmänna vägen. Även kan det enligt jordägarens egna upplysningar vid flöden inträffa, att de lägst liggande markerna utmed dikessträckan A-B helt sättas under vatten. Förrättningsmannen har därför i enlighet med sökandenas yrkanden och med beaktande jämväl av andra under synneförrättningen gjorda uttalanden upprättat förslag till avloppa upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Då olika åsikter gjort sig gällande beträffande det avsedda dikningsföretagets planläggning, har förrättningsmannen upprättat två alternativa förslag kallade Förslaget alternativ I^{I} - se kostnadsförslaget Bil. Litt. B -, och Förslaget alternativ II^{II} - se kostnadsförslaget Bil. Litt. B -, vilka vid sammanträdet den 9 innevarande september framlagts till delägarnes granskning. Sökanden August Hansson har därvid förordat Förslaget alternativ I till utförande. Då även synemännen anse, att Förslaget alternativ I är att föredraga framför Förslaget alternativ II, stadga de, att, därest sökandena vilja utföra det nu planerade dikningsföretaget, detsamma skall utföras i enlighet med Förslaget alternativ I. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget för Förslaget alternativ I, vilket f.ö. närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skola följande dikessträckor upptagas.

<u>Huvudavlopp.</u>

1/ <u>Dikessträckan A-B</u> från påle 1+80 öster och söder ut till påle 5+

+95=40 i gränsen mellan fastigheterna Fjärestad 5[1] och Fjärestad 6[2]. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 12" och 15" cementrör med undantag för sträckan 1+80 - 2+30, vilken utföres som öppet dike. Å sträckan 1+80 - 2+30 följer avloppet det nuvarande floddiket, vilket utvidgas åt vänster. Å sträckan 2+30 - 5+95 följer avloppet samma sträckning som ett nu befintligt täckt dike av Skrombergarör men förlägges något väster om detta, så att den nuvarande ledningen icke rubbas.

2/ Dikessträckan B-G från påle 5+95 = 40 söder ut till påle 42+26 = 60. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som ett nu befintligt täckt dike av 6" tegelrör, men, därest jordägaren det påfordrar, förläggas något på sidan om detta, så att den nuvarande ledningen icke rubbas. Skall utföras som täckt ledning av 12" cementrör.

3/ Dikessträckan G-H från påle 42+26 = 60 öster ut till påle 44+75 = = 70, belägen omedelbart uppströms allmänna vägen Bårslöv-Fjärestad. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som ett nu befintligt täckt dike av 6" tegelrör, men, därest jordägaren det påfordrar, förläggas något på sidan om detta så att den nuvarande ledningen icke rubbas. Skall utföras som täckt ledning av 10" och 12" cementrör.

4/ Dikessträckan H-D från påle 44+75 = 70 öster ut till påle 70+48 = = 11+85 = 30. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör.

5/ Dikessträckan D-E från påle 70+48 = 11+85 = 30 söder ut till påle 13+15. Det nya avloppet skall med undantag för sträckan genom märgelgraven eller sträckan 12+50 - 12+64 upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör.

6/ Dikessträckan E-F från påle 13+15 söder ut till påle 14+67 i grän-

sen mellan fastigheterna Fjärestad 6^{10} och Fjärestad 6^{3}. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör. Å sträckan 14+19 - 14+67 skola rörfogarna tätas, därest det under utförande visar sig nödvändigt.

Sidoavlopp.

7/ Dikessträckan B-C från påle 5+95 = 40 öster ut till påle 8+84, belägen omedelbart uppströms allmänna vägen Bårslöv-Fjärestad. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna gränsdiket samt utföras som täckt ledning av 10" och 12" cementrör.

8/ Dikessträckan $C-C^{1}$ från påle 8+84 öster ut till påle 22+11 i rågången mellan fastigheterna Fjärestad 5^{1} och 6^{2} å ena sidan samt Fjärestad 9^{13} å den andra. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna gränsdiket samt utföras som täckt ledning av 12" och 8" cementrör.

9/ Dikessträckan $D-D^{1}$ från påle 70+48 = 11+85 = 30 öster ut till mergelgraven vid påle 30+89. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör.

10/ Dikessträckan $G-G^{1}$ från påle 42+26 = 60 söder ut genom allmänna vägen Gantofta-Fjärestad till påle 60+64, belägen i rågången mellan fastigheterna Fjärestad 6^{2} och Fjärestad 24^{1}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vil-

ja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas

medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Kommer dikningsföretaget till utförande, beröras av detsamma följande trummor för allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt, nämligen:

1/ För vägen Bårslöv-Fjärestad måste den nuvarande trumman mellan pålarna 44+67 och 44+75 å dikessträckan G-H ombyggas. Trumman, vilken utförts år 1934 av 12" cementrör med anslutningsbrunnar av 18" cementrör, måste nämligen sänkas på nedströmssidan från höjden + 20,21 m. till höjden + 19,93 m. och på uppströmssidan från höjden + 20,28 m. till höjden + 19,98 m. Det skall åligga Luggude vägstyrelse att ombygga trumman till föreslaget djup av cementrör med minst 12" inre diameter och med anslutningsbrunnar av lämpliga dimensioner vid såväl nedströms- som uppströmssidan. För arbetet äger vägstyrelsen ej att av dikningsföretaget uppbära någon ersättning.

2/ För vägen Bårslöv-Fjärestad måste den nuvarande trumman mellan pålarna 8+74 och 8+84 å dikessträckan B-C åtminstone delvis ombyggas. Trumman, vilken utförts år 1934 av 18" cementrör, måste nämligen på uppströmssidan sänkas från höjden + 19,83 m. till höjden + 19,77 m. På nedströmssidan ligger trumman däremot tillräckligt djupt eller på höjden + 19,66 m. Det skall åligga Luggude vägstyrelse att ombygga trumman till föreslaget djup av cementrör med minst 12" inre diameter och med anslutningsbrunnar av lämpliga dimensioner vid såväl nedströms- som uppströmssidan. För arbetet äger vägstyrelsen ej att av dikningsföretaget uppbära någon ersättning.

3/ För vägen Gantofta-Fjärestad måste trumma nybyggas mellan pålarna 60+42 och 60+50 å dikessträckan G-G 1. Det skall åligga Luggude vägstyrelse att nybygga trumman av cementrör med minst 8" inre diameter. För arbetet äger vägstyrelsen att av dikningsföretaget uppbära ersättning med 50,- kr.

Mom. 4.

Ersättningar.

För jord, som åtgår för upptagande till föreskrivna dimensioner av den öppna dikessträckan 1+80 - 2+30, samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka skall ersättning utgå till Arvid Andersson såsom ägare av fastigheten Fjärestad 5 1 med tillsammans 20,- kr. Vid framtida rensningar av sagda dikessträcka äro Andersson och hans efterföljare skyldiga att utan ytterligare ersättning tåla att rensningsjord ånyo upplägges å fastigheten Fjärestad 5 1. För i samband med dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda skall ersättning utgå med belopp, som fastställes av statens lantbruksingeniör i länet, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Skulle åter genom företagets utförande sådan skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk och därvid förfara på sätt närmare stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dik-

ningsföretagets utförande enligt Förslaget alternativ I till 10000,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B^{I}.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 12168,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sålunda sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i nio olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-12 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1766,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2650,- kr.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 13-25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1622,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4010,- /2650+1360/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 26-31 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 491,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-G och G-G^{1} upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4370,- /2650+1360+360/ kr.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 32-39 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1179,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för upptagandet av dikessträckan B-G eller 1360,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2630,- /1270+1360/ kr.

För att avdelning V , vilken omfattar ägofigurerna 40-58 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2635,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna H-D och D-E upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för upptagandet av dikessträckan G-H eller 1270,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2420,- /330+820+1270/ kr.

För att avdelning VI, vilken omfattar ägofigurerna 59-70 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 1257,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna H-D, D-E och E-F upptagas samt dessutom visst arbete utföras ned-ströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för upptagandet av dikessträckan G-H eller 1270,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3140,- /330+ +820+720+1270/ kronor.

För att avdelning VII, vilken omfattar ägofigurerna 71-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 483,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna H-D och $D-D^{1}$ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för upptagandet av dikessträckan G-H eller 1270,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1960,- /330+360+1270/ kr.

För att avdelning VIII, vilken omfattar ägofigurerna 79-93 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2165,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan $C-C^{1}$ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 700,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1610,- /910+700/ kr.

För att avdelning IX, vilken omfattar ägofigurerna 94-99 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 570,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna härför eller för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3870,- /2650+1220/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	12168,- kr.	10000,- kr.	0,821827.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1766,- kr.	2650,- kr.	1,500566
II	1622,- "	4010,- "	2,472256
III	491,- "	4370,- "	8,900203
IV	1179,- "	2630,- "	2,230703
V	2635,- "	2420,- "	0,918406
VI	1257,- "	3140,- "	2,498007
VII	483,- "	1960,- "	4,057970
VIII	2165,- "	1610,- "	0,743648
IX	570,- "	3870,- "	6,789473.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I-II	3388,- kr.	4010,- kr.	1,183589
I-III	3879,- "	4370,- "	1,126579
I-IV	5058,- "	5640,- "	1,115065
I-V	7693,- "	6790,- "	0,882620
I-VI	8950,- "	7510,- "	0,839106
I-VII	9433,- "	7870,- "	0,834305
I+II+IV	4567,- "	5280,- "	1,156119

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II+IV+V	7202,- kr.	6430,- kr.	0,892807
I+II+IV-VI	8459,- "	7150,- "	0,845253
I+II+IV-VII	8942,- "	7510,- "	0,839856
IV+V	3814,- "	3780,- "	0,991085
IV+V+VI	5071,- "	4500,- "	0,887398
IV+V-VII	5554,- "	4860,- "	0,875045
V+VI	3892,- "	3140,- "	0,806783
V+VI+VII	4375,- "	3500,- "	0,800000
V+VII	3118,- "	2780,- "	0,891597
I+II+IX	3958,- "	5230,- "	1,321374
I-III+IX	4449,- "	5590,- "	1,256462
I-IV+IX	5628,- "	6860,- "	1,218905
I-V+IX	8263,- "	8010,- "	0,969381
I-VI+IX	9520,- "	8730,- "	0,917016
I-VII+IX	10003,- "	9090,- "	0,908727
I+IX	2336,- "	3870,- "	1,656678
I+VIII+IX	4501,- "	4780,- "	1,061986
I+II+VIII+IX	6123,- "	6140,- "	1,002776
I-III+VIII+IX	6614,- "	6500,- "	0,982763
I-IV+VIII+IX	7793,- "	7770,- "	0,997048
I-V+VIII+IX	10428,- "	8920,- "	0,855389
I-VI+VIII+IX	11685,- "	9640,- "	0,824989
I+II+IV+IX	5137,- "	6500,- "	1,265329
I+II+IV+V+IX	7772,- "	7650,- "	0,984302
I+II+IV-VI+IX	9029,- "	8370,- "	0,927012

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II+IV-VII+IX	9512,- kr.	8730,- kr.	0,917788.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda:

Avdelningarna I, II, III och IV med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5058,- kr. påföras gemensamt kostnaderna för utförandet av dikesträckorna A-B, B-G och G-G^1 eller 4370,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper då till 0,863977.

Avdelningarna V, VI och VII med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4375,- kr. påföras gemensamt kostnaderna för sin egen torrläggning eller 3500,- kr., motsvarande kostnaderna för utförandet av dikesträckorna G-H, H-D, D-E, E-F och D-D^1. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper då till 0,800000.

Avdelning VIII med ett båtnadsvärde av 2165,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 1610,- kr., motsvarande kostnaderna dels för upptagande av dikesträckan C-C^1, dels för utförande av visst arbete nedströms punkten C. Avdelningens relativa kostnad belöper till 0,743648.

Avdelning IX med ett båtnadsvärde av 570,- kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfälligheten torrläggning eller 520,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper till 0,912280.

Sedan sålunda varje avdelnings delaktighet i kostnaderna för dikningssamfälligheten torrläggning blivit bestämd, har kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastig-

hets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade Förslaget alternativ I med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i

Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. O/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings-

och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

§ 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom 2 revisorer. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6 av år 1937". Styrelsen skall hava sitt säte i Fjärestads socken.

Sådan avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 18,25 kr. Det åligger sökandena att inbetala sagda belopp till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Fjärestad den 29 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson John Larsson

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fjärestads socken.				
1/4	5[1]		Fjärestad; Arvid Andersson		1-12	4194,-	5960,-
					84-87	2196,-	2820,-
					94,95	2079,-	2360,-
1/4	6[2]		D:o ; August Hansson,				
			arr. Artur Assarsson	sök.	13-28 32b-39	8567,-	11480,-
					40-49b 74-78	3097,-	4780,-
					79-83	4704,-	6000,-
					96-99	2271,-	2560,-
1/4	6[3]		D:o ; Des.	sök.	32a	108,-	120,-
					65-67	314,-	380,-
7/8	24[1]		D:o ; Kungl. Maj:t o. Kronan,				
			arr. Arvid Johnsson		29-31	2333,-	2700,-
5/48	6[6]		D:o ; Emil Nilsson		50-52, 68-73	3840,-	4680,-
8/56	9[5]		D:o ; Dens.		88,89	375,-	420,-
1/56	9[4]		D:o ; Dens.		90,91	525,-	620,-
1/56	9[13]		D:o ; Dens.		92,93	555,-	660,-
avs.	6[8]		D:o ; Albert Gustafsson	sök.	53-62	1864,-	3290,-
avs.	6[9]		D:o ; Birger Jönsson		63	270,-	450,-
avs.	6[10]		D:o ; Viktor Nilsson		64	270,-	450,-
						37562,-	49730,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel.kostn.	Rel.kostn.	Rel.kostn.	Rel.kostn.		Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.863977	0.800000	0.743648	0.912280		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1766,-	1525,78								
624,-			464,04						
281,-				256,35		2246,17	22,47	173,71	
2913,-	2516,77								
1683,-		1346,40							
1296,-			963,77						
289,-				263,65		5090,59	50,90	393,49	
12,-	10,37								
66,-		52,80				63,17	-,63	4,87	
367,-	317,08					317,08	3,17	24,50	
840,-		672,-				672,-	6,72	51,95	
45,-			33,46			33,46	0,33	2,55	
95,-			70,65			70,65	0,71	5,49	
105,-			78,08			78,08	0,78	6,03	
1426,-		1140,80				1140,80	11,41	88,21	
180,-		144,-				144,-	1,44	11,13	
180,-		144,-				144,-	1,44	11,13	
12168,-	4370,-	3500,-	1610,-	520,-		10000,-	100,-	773,06	

Fjärestad den 29 september 1937.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson John Larsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

G.H.
G.B.

336
8-8

760

M 3*0555
DIARIE Nr 8508
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 mars 1938 för "dikningsföretaget Fjärestad nr 5 och 6 av år 1937" i Fjärestads socken av

MALMÖHUS LÄN

2 kamtl. 3 pkn.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusenfyrahundranittio (5.490) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusennittio (5.090) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 42,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~xxx~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fjärestad per Vallåkra den 12 maj 1938.

Att lantbrukaren August Hansson,

Fjärestad nr 6 per Vallåkra

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Lantbrukare

Adress Fjärestad per Vallåkra

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 2 juni ***19*** 38.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fjärrestad n:ris 5 och 6 av år 1937" uti Fjärrestads socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren August Hansson, Fjärrestad nr 6 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fjärrestad den 24 september 1937.

Arvid Andersson — Aug. Hansson

Albert Gustafsson.

Att Arvid Andersson, Aug. Hansson och Albert Gustafsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér — John Larsson

Lantbruksingeniör — Lantbr.

Malmö. — Katslösa.

Undertecknad förklarar sig härmed villig ingå i ovannämnda förening för "Dikningsföretaget Fjärrestad n:ris 5 och 6 av år 1937".

Emil Nilsson.

Att Emil Nilsson, Fjärrestad, här ovan egenhändigt tecknat sitt namn intygar:

Aug. Pettersson — Artur Assarsson

Fjärrestad. — Fjärrestad.

Vidimeras
ex officio:

336
88

DIARIE Nr 8569
K LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1938

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fjärrestad n:ris 5 och 6 av år 1937" uti Fjärrestads socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	5490,-	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	5090,-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. August Hansson,
Fjärrestad nr 6 per Vallåkra.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 12 maj 1938. Därvid befanns att dikessträckan A-B utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varjämte å arbetsplatsen funnos upplagrade och godkända samtliga de rör, som åtgå till dikessträckorna B-C, C-C^{1}, B-G, G-G^{1} och G-H.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete samt å arbetsplatsen upplagrade och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 5000,- kr.

Härtill kommer; ersättningar 20,- "

förrättningskostnader 955,43 "

Summa 5975,43 kr.,

motsvarande omkring 54 % av hela den beräknade kostnaden 10955,43 kr.

Malmö den 19 maj 1938.

E. H. Malmé

Statens lantbruksingeniör.

12/6 38

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6 av år 1937" uti Fjärestads socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Fjärestads socken.

1/4	mtl.	Fjärestad	5	Arvid Andersson,
1/4	"	"	6	August Hansson, arr. Artur Assarsson,
1/4	"	"	6	Densamme,
5/48	"	"	6	Emil Nilsson,
1/56	"	"	9	Densamme,
~~8/56~~	"	"	~~9~~	Densamme,
1/56	"	"	9	Densamme,
avs.		"	6	Albert Gustafsson.

Malmö i december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.A. Nelin

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fjärestad nr 5 och 6 av år 1937" i Fjärestads socken av Kalmar län.

Lån 5.490 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Majits beslut den 18 mars 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Fjärestads socken.			
Fjärestad	1/4	5:1	Arvid Andersson
"	1/4	6:2	August Hansson
"	1/4	6:3	Densamme
"	5/48	6:6	Emil Nilsson
"	ave.	6:8	Albert Gustafsson
"	1/56	9:4	Emil Nilsson
"	1/56	av 9:13	Densamme

Stockholm den 2 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

336/38 Godkänt den 12/11 1938

Utd. enl. st. 5/2 38

DIARIE Nr 18939
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1938

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 5 och 6 av år 1937" uti Fjärestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	5490,-	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	5090,-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 juni 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Aug. Hansson, Fjärestad nr 6 per Vallåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 2 november 1938. Dikningsföretaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	9400,-	kr.
Förrättningskostnader	955,43	"
Summa kostnader	10355,43	kr.

Malmö den 3 november 1938.

C A. Nelle

Statens lantbruksingeniör.