KOPIA

Blad 1.
Plan.

DIARIE Nr 12172
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL 1939

Förslag
till
"Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937"
uti Väsby socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1937 av
Claes-Henric Malmén.
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Till Jonstorp.

"Görsen"

Jonstorps s:n.
Väsby s:n.

"Maadgropen"

Fixpunkt +43 m.

Fixpunkt +45 m.

Från Bråtåra

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Malmén.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksexpedition

KTHB. Nr 001
M 4:0557
Nr 495 Malmöhus 4 Trakt.

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag

till

"Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937"


uti Väsby socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1937 av

Claes-Henric Mellé.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Vidimeras
ex officio:
C.H. Mellé.
NHN. Nr 002
M 4*0557 2
Nr 495 Malmöhus Arsta

KOPIA

DIARIE Nr 12172
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1938

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag

till

"Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937"


uti Våsby socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1937 av

Elov. Henric Hall.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100


1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.


Typritning för ommurning vid påle 12.

Skala 1:50.




Typritning för brunn med 24" inre diameter.

Skala 1:50.




Typritning för brunn med 32" inre diameter.

Skala 1:50.




Typritning för brunn med 40" inre diameter.


Skala 1:50.



Typritning för brunn med 24" inre diameter och särskilt intag för dagvatten.

Skala 1:50.





Vidimeras
ex officio:
E. H. Hall.
KTN. Nr 003
4*0557 3

Nr 495 Malmöhus Hrstn

KOPIA

DIARIE Nr 13172
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15. JUL. 1938

Blad 4.

Profil-och sektionsritningar.

Förslag

till

"Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937"


uti Väsby socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1937 av

Claes Henrik Wallén.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallén.

ARTN. Nr 004
M 4*0557

Nr 495 Malmöhus Upptr

M 4*0557

DIARIE Nr 12172
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1938

Avskrift.

Betänkande

till

"Gåsabäckens dikningsföretag

av år 1937"

uti Väsby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 maj 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande
till
"Gåsabäckens dikningsföretag
av år 1937"
uti Våxtorps socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937" uti Väsby socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,- km. öster om Väsby kyrka samt 3,5 km. öster om Höganäs stad på järnvägslinjen Åstorp-Mölle. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 30 september 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 29 september 1937, varefter förrättningen avslutades den 19 oktober samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har

besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 19 oktober 1937 /förrättningsprotokollets § 21/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Ett flertal delägare, representerande tillsammans 96,26 % i företaget, hava därjämte underskrivit särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. I anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag mätte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka ansöka om sådant lån.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas läge och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 53,04 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	49,87 ha
Endast bidragssökande	3,17 "
Summa	53,04 ha.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	14900,- kr.	14342,74 kr.	557,26 kr.
Syneförrättning	809,55 "	779,28 "	30,27 "
Betänkande	188,69 "	181,63 "	7,06 "
Domstolsavgift	27,16 "	26,14 "	1,02 "
Summa	15925,40 kr.	15329,79 kr.	595,61 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 300,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet:

Jordvärde efter torrläggningen	108470,- kr.
" före "	90361,- "
Värdeförhöjning	18109,- "
Kostnad	15925,40 "
Rel. kostnad	~~0,89~~ 0.88
Bidrag i % av kostnaderna	~~46,15.~~ 45.80

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	101617,-	kr.
" före "	84184,-	"
Värdeförhöjning	17433,-	"
Kostnad	15329,79	" .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	6853,-	kr.
" före "	6177,-	"
Värdeförhöjning	676,-	"
Kostnad	595,61	" .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7350,- kr., motsvarande 46,15 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 8250,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond — Bil. V

Arvodesräkningar — Bil. VI och VII

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 4 blad.

Malmö i januari 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt förslagna bidrags- och lånebelopp

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet-och-ägare	Ägo-figurer	Areal: Åker (Ha)	Areal: Annan mark (Ha)
1	2	3	4	5	6
		Väsby socken.			
1. 1/4	10 2	Gmahän; Nils Olsson	1-6	3 34	
2. 1/16	9 2	do; Martin Jonsson	7-13	1 10	
2. 1/32	9 9	do; Dem.	112-117	2 96	
3. 1/8	9 3	do; Bonde Bengtsson	14-21	2 13	
arr.	9 13	do; Gustaf Karlsson	22	15	
4. 1/32	9 10	do; Albert Lödeberg	23-28	3 06	
4. 1/16	9 7	do; Dem.	29-34	4 89	12
4. 1/16	arr 8 6	do; Dem.	49-56, 106, 107	2 15	
4. 115/1024	8 8	do; Dem.	108-111	2 94	
arr.	9 11	do; Johannes Gudmundsson	35, 36	65	
5. 3/16	arr 8 6	do; Salomon Jonsson	37-48	3 03	
5. 33/512	11 15	do; Dem.	71a-73	1 63	
6. 1/4	4 3	do; Oscar Söderberg	61-70, 93-103	9 -	
7. 33/1024	11 17	do; August Jonsson	74-76	1 94	
7. 7/256	11 16	do; Dem.	78-82	1 67	
7. 33/1024	11 18	do; Dem.	88, 89	1 96	
arr.	4 6	do; Nils Bengtsson	77	20	
8. 10/192	11 13	do; Otto Jonsson	83-87	1 86	
arr.	4 2	do; Anders Svensson	90	07	
1/4	4 4	do; Alfred Bengtsson	91, 92	1 13	
1/8	3 2	do; Filip Persson	104, 105	97	
9. 1/16	9 8	do; Hugo Persson	118-129	6 09	
		Summa		52 92	12

Relativ kostnad 0.89.

Bidrag i % av kostnaderna 46.15.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1166 -		959 56	52 14	12 15	1 75	1025 60	473 31	552 29	Ant.
854 -		703 28	38 21	8 91	1 28	751 68	346 90	404 78	Ant.
650 -		534 91	29 06	6 77	- 97	571 71	263 84	307 87	Ant.
1326 -		1090 68	59 26	13 81	1 99	1165 74	537 99	627 75	Ant.
30 -		25 33	1 38	- 32	- 05	27 08	12 50	— —	Söker ej lån Ant.
318 -		262 24	14 25	3 32	- 48	280 29	129 35	150 94	Ant.
1002 -		823 97	44 77	10 43	1 50	880 67	406 43	474 24	Ant.
727 -		597 49	32 46	7 57	1 09	638 61	294 72	343 89	Ant.
1147 -		943 17	51 25	11 94	1 72	1008 08	465 23	542 85	Ant.
65 -		53 64	2 91	- 68	- 10	57 33	26 46	— —	Söker ej lån Ant.
1482 -		1218 82	66 22	15 44	2 22	1302 70	601 20	701 50	Ant.
663 -		545 34	29 63	6 91	- 99	582 87	268 99	313 88	Ant.
3617 -		2893 58	157 22	36 64	5 28	3092 72	1427 29	1665 43	Ant.
1083 -		891 02	48 41	11 28	1 62	952 33	439 50	512 83	Ant.
518 -		426 14	23 15	5 40	- 78	455 47	210 20	245 27	Ant.
784 -		645 17	35 05	8 17	1 18	689 57	318 24	371 33	Ant.
100 -		81 95	4 45	1 04	- 15	87 59	40 42	— —	Söker ej lån. Ant.
616 -		506 60	27 53	6 42	- 92	541 47	249 89	291 58	Ant.
21 -		17 88	- 97	- 23	- 03	19 11	8 82	— —	Söker ej lån. Ant.
170 -		140 06	7 61	1 77	- 25	149 69	69 08	— —	Söker ej lån. Ant.
290 -		238 40	12 95	3 02	- 44	254 81	117 60	— —	Söker ej lån. Ant.
1580 -		1300 77	70 67	16 47	2 37	1390 28	641 61	748 67	
18109 -		14900 -	809 55	188 69	27 16	15925 40	7349 57	8255 10	

Malmö i januari 1938.

C. F. Wallerius.

Skånes lantbrukssällskap.

29 Bil. II.

Sammandrag över kostnaderna.

Dikningskostnader		14900.- kr.
Förrättningskostnader:		
Lantmäterilön	809.55 kr.	
Bekostnader	188.69 "	
Domstolsavgift	27.16 "	1025.40 "
	Summa	15925.40 kr.

Malmö i januari 1938.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15925 kronor 40 öre, varav på lantägarnes andel 15329 kronor 79 öre.

Stockholm den 17 juni 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937" uti Väsby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Albert Söderberg, Ornakärr nr 9 per Höganäs;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Väsby den 19 oktober 1937.

1. Nils Olofsson
2. Martin Jönsson
3. Bonde Bengtsson
4. Albert Söderberg
5. Salomon Sonesson
6. Oscar Söderberg
7. Aug. Jönsson
8. Otto Jönsson
9. Hugo W. Persson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Johan Andersson
Lantbr.
Höganäs.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 19 oktober 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937" uti Väsby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75.

Bil. V.
Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937" uti Väsby socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Väsby socken.

1/4	mtl.	Ornaktörr		4 5/6	;	Oscar Söderberg,
1/16	"	"	av	8 8/8	;	Albert Söderberg,
115/1024	"	"		8	;	Densamme,
1/16	"	"		9 7/10	;	Densamme,
1/32	"	"		9	;	Densamme,
3/16	"	"	av	8 6/15	;	Salomon Sonesson,
33/512	"	"		11 2/9	;	Densamme,
1/16	"	"		9	;	Martin Jönsson,
1/32	"	"		9 3/8	;	Densamme,
1/8	"	"		9 2/16	;	Bonde Bengtsson,
1/16	"	"		9	;	Hugo Persson,
1/4	"	"		10 13/16	;	Nils Olofsson,
10/192	"	"		11 16/17	;	Otto Jönsson,
7/256	"	"		11 17/18	;	August Jönsson,
33/1024	"	"		11	;	Densamme,
33/1024	"	"		11	;	Densamme.

Malmö i december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ejåsabäckens dikningsföretag av år 1937
inom Hasby sock. av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ sammanförattningshandlingarna à	4	—
Betänkande, sid. 5 "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 2+0.50×16+0.40×6+3 ~~à~~	15	40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/3 "	4	—
Kopia av plankartan à väv (46.76 - 4.40)	42	36
" " profiler och sektioner } 0.75(42.29+15)	42	98
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. ~~sidor~~ 0.55(78+8+13)	54	45
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar 2 häften betänkande	4	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Förteckning över låneansökande fastigheter	3	—
Summa Kronor:	188	69

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Ingegerde häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 4 februari 1938

C. H. Ranté.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
356933

M 4*0557

DIARIE N:r 12172
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1938

Avskrift.

Handlingar

till

"Gåsabäckens dikningsföretag

av år 1937"

uti Väsby socken av Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Avskrift.

Handlingar
till
"Gåsabäckens dikningsföretag
av år 1937"
uti Väsby socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ornakärrs hemman uti Väsby socken av Malmöhus län.

År 1937 den 29 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, jämte skiftesgodemännen Gustav Jönsson i Bräcke och Johan Andersson i Långaröd, båda med postadress Höganäs, i Väsby kommunalrum för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ornakärrs hemman uti Väsby socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 7 innevarande september översänt till pastorsämbetena i Väsby och Jonstorps församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 12 september 1937 /Bil. n:ris 2 och 3/. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 9 september 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 13 september 1937 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Nils Olofsson, Ornakärr nr 10 kallat Håkantorp; äg. 1/4 mtl. Ornakärr 10^{2}.

Lantbr. Hugo Persson, Ornakärr nr 9; äg. 1/16 mtl. Ornakärr 9^{8}.

Lantbr. Martin Jönsson, Ornakärr nr 9; äg. 1/16 mtl. Ornakärr 9^{2} och 1/32 mtl. Ornakärr 9^{9}.

Lantbr. Bonde Bengtsson, Ornakärr nr 9; äg. 1/8 mtl. Ornakärr 9[3].

Lantbr. Albert Söderberg, Ornakärr nr 9; äg. 1/16 mtl. Ornakärr av 8[6]. 115/1024 mtl. Ornakärr 8[8], 1/16 mtl. Ornakärr 9[7] och 1/32 mtl. Ornakärr 9[10].

Lantbr. Salomon Sonesson, Ornakärr nr 8; äg. 3/16 mtl. Ornakärr av 8[6] och 33/512 mtl. Ornakärr 11[15].

Lantbr. Oscar Söderberg, Ornakärr nr 4; äg. 1/4 mtl. Ornakärr 4[3].

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Johannes Gudmundsson, Ornakärr nr 9; äg. avs. Ornakärr 9[11] genom förenämnde Albert Söderberg enligt fullmakt /Bil. nr 7/.

Husägaren Gustaf Karlsson, Ornakärr nr 9; äg. avs. Ornakärr 9[13].

Lantbr. Filip Persson, Ornakärr nr 5; äg. 1/8 mtl. Ornakärr 3[2].

Lantbr. August Jönsson, Ornakärr nr 11; äg. 7/256 mtl. Ornakärr 11[16]. 33/1024 mtl. Ornakärr 11[17] och 33/1024 mtl. Ornakärr 11[18].

Lantbr. Otto Jönsson, Ornakärr nr 11; äg. 1/8 mtl. Ornakärr 11[6] och 10/192 mtl. Ornakärr 11[13].

f. Lantbr. August Braun, Ornakärr nr 8; äg. avs. Ornakärr 8[15] genom skiftesgodemannen Nils Gudmundsson enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Lantbr. Alfred Bengtsson, Ornakärr nr 4; äg. 1/4 mtl. Ornakärr 4[4].

Fröknarna Elida Andersson, Hilda Andersson och Ida Andersson, Ornakärr nr 10; äg. gemensamt 1/4 mtl. Ornakärr 10[3], genom Kurt Bengtsson enligt fullmakt /Bil. nr 6/.

"Gåsabäckens dikningsföretag inom Ornakärrs by av år 1892" genom sysslomannen, ovannämnde lantbrukaren Albert Söderberg, Ornakärr nr 9.

Dikningsföretaget "Nygrävning av den s.k. Madgropen m.m. av åren 1910-1911 genom sysslomannen, lantbrukaren Sture Olsson i Hustofta.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, likvensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Sökandena Hugo Persson, Martin Jönsson, Bonde Bengtsson, Albert Söderberg och Oskar Söderberg framhöllo, att deras fastigheter f.n. kunde täckdikas endast till 0,80 å 0,90 m. djup, beroende på att det nuvarande avloppsdiket, den s.k. Gåsabäcken, vore för grund. De avsåge därför med förenämnda syneförrättning, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de di-

mensioner i övrigt, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av deras marker. För detta ändamål yrkade de i första hand, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta fördjupning av den s.k. Gåsabäcken i den utsträckning, som erfordrades för nöjaktig avdikning av deras fastigheter. Det nya avloppet borde utföras som täckt ledning åtminstone i de delar, detsamma berörda deras fastigheter.

§ 6.

Salomon Sonesson yrkade för den händelse, att det nuvarande öppna avloppsdiket över hans fastighet Ornakärr av 8 6 komme att fördjupas, att det nya avloppet över hans plan skulle utföras som täckt ledning. Beträffande torrläggningen av hans marker framhöll Sonesson, att dessa redan nu vore avdikade till erforderligt djup.

§ 7.

Hugo Persson yrkade, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta jämväl upptagande av täckt avlopp i sträckningen 30-34+11.

§ 8.

August Jönsson yrkade för den händelse, att det nuvarande avloppsdiket genom hans fastigheter under Ornakärr nr 11 komme att fördjupas, att det nya avloppet utfördes som täckt ledning

§ 9.

Otto Jönsson yrkade, att sträckan mellan pålarna 12 och 11+34 - tillsammans 66 m. - skulle utföras som täckt ledning för den händelse att det nuvarande avloppet över August Jönssons plan nedströms allmänna vägen komme att igenläggas med rör.

§ 10.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 11.

Efter synegången fortsattes sammanträdet i kommunalrummet.

§ 12.

Albert Söderberg och Oskar Söderberg yrkade, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av täckta avlopp i sträckningarna 3+78 = 40 - 43+60, 9+66 = 70 - 74+34 och 11+34 = 60 - - 61+32.

§ 13.

Det upplystes, att den nuvarande bron mellan pålarna 9+66 och 9+ +58 för allmänna vägen från Bräcke till Jönstorp utvidgats och delvis ombyggts år 1934.

§ 14.

Otto Jönsson och Alfred Bengtsson förklarade sig villiga att mot en ersättning till vardera av 60,- kr. själva nybygga broar över det öppna avloppet vid pålarna 13+22 och 16+18.

§ 15.

Alfred Bengtsson förklarade, att hans fastighet ej komme att beredas någon som helst båtnad genom det nu planerade dikningsföretagets utförande. Han yrkade därför, att inga som helst kostnader för företagets genomförande måtte påföras honom.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Väsby kommunalrum tisdagen den 19 instundande oktober kl. 10 f.m.

Väsby den 29 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Gustav Jönsson Johan Andersson

Gode män.

År 1937 den 19 oktober inställde sig synemännen åter i Väsby kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Nils Olofsson, Ornakärr nr 10 kallat Håkantorp.

Lantbr. Hugo Persson, Ornakärr nr 9.

Lantbr. Martin Jönsson, Ornakärr nr 9.

Lantbr. Bonde Bengtsson, Ornakärr nr 9.

Lantbr. Albert Söderberg, Ornakärr nr 9.

Lantbr. Salomon Sonesson, Ornakärr nr 8.

Lantbr. Oscar Söderberg, Ornakärr nr 4.

Husägaren Gustaf Karlsson, Ornakärr nr 9.

Lantbr. August Jönsson, Ornakärr nr 11.

Lantbr. Otto Jönsson, Ornakärr nr 11.

Lantbr. Alfred Bengtsson, Ornakärr nr 4.

"Gåsabäckens dikningsföretag inom Ornakärrs by av år 1892" genom sysslomannen, ovannämnde lantbrukaren Albert Söderberg, Ornakärr nr 9.

Luggude vägstyrelse genom sin ordförande, förvaltaren J.E. Nordén enligt protokollsutdrag /Bil. nr 8/.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till

förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 18.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 19.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 20.

Överlämnades till lantbrukaren Albert Söderberg ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De utsågo lantbrukaren Albert Söderberg, Ornakärr nr 9 per Höganäs att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder samt uppbära eventuellt beviljat bidrag.

§ 22.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Albert Söderberg, Ornakärr nr 9, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt Hugo Pers-

son, Ornakärr nr 9 och Nils Olofsson, Håkantorp, samtliga med postadress Höganäs. Till revisorer valdes lantbrukaren Oscar Söderberg, Ornakärr nr 4 och Bonde Bengtsson, Ornakärr nr 9, båda med postadress Höganäs.

§ 23.

Överlämnades till lantbr. Albert Söderberg diverse handlingar angående"Gåsabäckens dikningsföretag av år 1892", vilka av Söderberg ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 24.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Albert Söderberg, Ornakärr nr 9 per Höganäs, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundade granska dem eller taga avskrift därav.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Väsby den 19 oktober 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Johan Andersson Gustav Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om behörig förrättningsman att hålla syn för vattenavledning från och genom våra egendomar 1/4 mantal nr 10 Håkantorp, 3/32 mantal nr 9 Ornakärr, 1/16 mantal nr 9 Ornakärr, 1/8 mantal nr 9 Ornakärr och 7/32 mantal nr. 8-9 Ornakärr samt anhålla lantbrukarna Samuel Sonesson och Oscar Söderberg att å deras ägor få igenlagt diket med lämpliga rör.

Ornakärr den 28 september 1936.

Hugo W. Persson — Nils M. Olofsson

Martin Jönsson — Bonde Bengtsson

Albert Söderberg — Oscar Söderberg

Salomon Sonesson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till herr lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 september 1936.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker

tillhörande Ornakärrs hemman uti Väsby socken av Malmöhus län kommer att hållas i Väsby kommunalrum onsdagen den 29 innevarande september kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ornakärr n:ris 3, 4, 8, 9 och 10 samt 11, dels dikningsföretaget "Gåsabäckens dikningsföretag inom Ornakärrs by av år 1892", dels dikningsföretaget: "Nygrävning av den s.k. Madgropen med fortsättning i Gärslövsån genom och från ägorna till Brandstorps, Hustofta, Ingelsträde, Ornakärrs och Gärslövs byar uti Väsby och Jonstorps socknar av åren 1910-1911", dels ock allm. vägen I l Bräcke - Ornakärr inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 7 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 12 sept. för Väsby församling i Väsby kyrka betygar:

K. Bruno Fredlund

Kyrkh.

Bil. nr 3.

Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ornakärrs hemman uti Väsby socken av Malmöhus län - - - - -
- -

inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 7 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 12 sept. 1937 för Jonstorps församling i Jonstorps kyrka betygar:

K. Bruno Fredlund

p.l.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ornakärrs hemman uti Väsby socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Väsby församling, /kungörelse/,	Höganäs	7/9 1937
Pastorsämbetet i Jonstorps församling, /kungörelse/,	Mjöhult	" "
Skiftesgodemannen Gustav Jönsson, Bräcke,	Höganäs	" "
Skiftesgodemannen Johan Andersson, Långaröd,	"	9/9 "
Lantbr. Nils Olofsson, Håkantorp,	"	13/9 "
Lantbr. Hugo Persson, Ornakärr,	"	" "
Lantbr. Albert Söderberg, Ornakärr,	"	" "
Lantbr. Johannes Gudmundsson, Ornakärr,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Martin Jönsson, Ornakärr,	Höganäs	13/9 1937
Lantbr. Bonde Bengtsson, Ornakärr,	"	" "
Lantbr. Salomon Sonesson, Ornakärr,	"	" "
f. Lantbr. August Braun, Ornakärr,	"	" "
Lantbr. Oscar Söderberg, Ornakärr,	"	" "
Lantbr. August Jönsson, Ornakärr,	"	" "
Lantbr. Filip Persson, Ornakärr,	"	" "
Lantbr. Otto Jönsson, Ornakärr,	"	" "
Lantbr. Alfred Bengtsson, Ornakärr,	"	" "
Skomakaren Nils Bengtsson, Ornakärr,	"	" "
Muraren Nils Svensson, Ornakärr,	"	" "
Herr Gustav Karlsson, Ornakärr,	"	" "
Fröken Elida Andersson, Ornakärr,	"	" "
Fröken Hilda Andersson, Ornakärr,	"	" "
Fröken Ida Andersson, Ornakärr,	"	" "
Sysslomannen i Madgropens dikningsföretag, Lantbr. Sture Olsson, Hustofta,	"	" "
Sysslomannen i Gåsabäckens dikningsföretag, Lantbr. Albert Söderberg, Ornakärr,	"	" "
Ordf. i Luggude vägstyrelse, Förvaltaren J.E. Nordén, Charlottenborgs gård, Billesholms Gr.		" "
Muraren Anders Svensson, Ornakärr,	Höganäs	22/9 "

Malmö den 22 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt för skiftesgodeman Nils Gudmundsson, Tornona, Höganäs, att vid det sammanträde, som kommer att hållas i sockenstugan i Väsby den 29 sept. 1937, med sakägare i nya dikningsföretaget som berörs av No. 3, 4, 8, 9, 10 och 11, dels dikningsföretaget: "Gåsabäcken" av år 1892 inom Ornakärrs by jämte de enligt kungörelsen upptagna ärenden, min rösträtt utöva och min talan föra, samt håller jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Ornakärr, Höganäs den 27 Sept. 1937.

August Braun.

Bevittnas:

Erik Gudmundsson Stig Pålsson.

Bil. nr 6.

Fullmakt

för Kurt Bengtsson, Möllegården, att vid sammanträde angående Gåsabäckens utdikning föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Möllegården, Ornakärr 10 den 29/9 1937.

Hilda Andersson Ellida Andersson

Ida Andersson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Gustav Palmqvist Knut Olsson.

Bil. nr 7.

Fullmakt

för Albert Söderberg, Ornakärr, att föra min talan vid sammanträdet i

Väsby kommunalrum onsdagen den 29 innevarande september kl. 10 f.m. angående Gåsabäckens dikningsföretag inom Ornakärrs by.

Ornakärr den 28 Sept. 1937.

Johs Gudmundsson

Bevittnas:

E. Andersson.

Bil. nr 8.

Utdrag av protokollet, fört vid vägstyrelsens i Luggude vägdistrikt sammanträde å tingshuset i Hälsingborg den 13 oktober 1937.

Närvarande: Herrar ordföranden J.E. Nordén, vice ordföranden Sven Nilsson samt ledamöterna Olof Nilsson och Ivar S. Johansson samt suppleanten kommunalordföranden Jöns Nilsson i Fjälastorp i stället för ledamoten Eric Larsson, som anmält laga förfall.

Vid protokollet vägstyrelsens sekreterare, landsfiskalen Arvid Peterson.

§ 405.

Till att jämte herr ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar Ivar S. Johansson och Jöns Nilsson.

§ 431.

Från statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö hade inkommit meddelande, att nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ornakärrs hemman uti Väsby socken, varvid torde beröras allmänna vägen I 1 Bräcke - Ornakärr inom vägdistriktet,

komme att hållas i Väsby kommunalrum tisdagen den 19 oktober 1937 kl. 10 f.m.

Vägstyrelsen beslöt uppdraga åt herr ordföranden att närvara vid ifrågavarande och därpå följande sammanträden för att utföra och bevaka vägdistriktets talan.

§ 445.

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras å vägstyrelsens expedition å tingshuset i Hälsingborg måndagen den 18 oktober 1937 klockan 11.

In fidem.

Arvid Peterson.

Justerat i Hälsingborg den 18 oktober 1937.

J.E. Nordén Ivar S. Johansson Jöns Nilsson.

Rätt utdraget betygar:

Arvid Peterson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Väsby socken.					**Avdelning I.**
Ornakärr	10^{2}		1/4		**Nils Olofsson.**
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o vinner ej båtnad
					Summa
Ornakärr	9^{2}		1/16		**Martin Jönsson.**
				7	Åker, m.p.lättlera
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	9^{3}		1/8		**Bonde Bengtsson.**
				14	Åker, m.p.lättlera
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75							1800	1350	-	2000	1500	-	200	150	-
	32							1500	480	-	2000	640	-	500	160	-
	34							1200	408	-	2000	680	-	800	272	-
	66							1500	990	-	2000	1320	-	500	330	-
1	27							1800	2286	-	2000	2540	-	200	254	-
							14									
3	34						14		5514	-		6680	-		1166	-
	17							1800	306	-	2200	374	-	400	68	-
	27							1500	405	-	2200	594	-	700	189	-
	23							1200	276	-	2200	506	-	1000	230	-
	10							1200	120	-	2200	220	-	1000	100	-
	13							1500	195	-	2200	286	-	700	91	-
	08							1500	120	-	2200	176	-	700	56	-
	12							1200	144	-	2200	264	-	1000	120	-
1	10								1566	-		2420	-		854	-
	47							1800	846	-	2200	1034	-	400	188	-
	22							1500	330	-	2200	484	-	700	154	-
	15							1200	180	-	2200	330	-	1000	150	-
	84								1356	-		1848	-		492	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				17	Åker, m.p.lättlera
				18	D:o d:o
				19a	D:o d:o
				19b	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	9 13		avs.		Gustaf Karlsson.
				22	Tomt och trädgård
					Summa
Ornakärr	9 10		1/32		Albert Söderberg.
				23	Åker, m.p.lättlera
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	9 7		1/16		Albert Söderberg.
				29	Åker, m.p.lättlera
				30	Tomt och trädgård
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	84								1356	-		1848	-		492	-
	28							1200	336	-	2200	616	-	1000	280	-
	26							1500	390	-	2200	572	-	700	182	-
	21							1500	315	-	2200	462	-	700	147	-
	14							1800	252	-	2200	308	-	400	56	-
	03							1500	45	-	2200	66	-	700	21	-
	37							1800	666	-	2200	814	-	400	148	-
2	13								3360	-		4686	-		1326	-
	15							2800	420	-	3000	450	-	200	30	-
	15								420	-		450	-		30	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
1	38							1900	2622	-	2000	2760	-	100	138	-
	85							1900	1615	-	2000	1700	-	100	85	-
	28							1900	532	-	2000	560	-	100	28	-
	28							1900	532	-	2000	560	-	100	28	-
	23							1900	437	-	2000	460	-	100	23	-
3	06								5802	-		6120	-		318	-
1	38							1800	2484	-	2000	2760	-	200	276	-
	27							2800	756	-	3000	810	-	200	54	-
1	65								3240	-		3570	-		330	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				31	Tomt
				32	Äng
				33	Åker, m.p.lättlera
				34	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	11 9		avs.		Johannes Gudmundsson.
				35	Åker, m.p.lättlera
				36	Tomt och trädgård
					Summa
Ornakärr	av 8 6		3/16		Salomon Sonesson.
				37	Åker, m.p.lättlera
				38	D:o d:o
				39	Vattenhåla, imp.
				40	Åker, m.p.lättlera
				41	D:o d:o
				42	D:o vinner ej båtnad
				43	D:o m.p.lättlera
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	65								3240	-		3570	-		330	-
	19							2800	532	-	3000	570	-	200	38	-
			12					1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
1	77							1800	3186	-	2000	3540	-	200	354	-
1	28							1800	2304	-	2000	2560	-	200	256	-
4	89		12						9478	-		10480	-		1002	-
	50							1900	950	-	2000	1000	-	100	50	-
	15							2900	435	-	3000	450	-	100	15	-
	65								1385	-		1450	-		65	-
	57							1800	1026	-	2200	1254	-	400	228	-
	19							1800	342	-	2200	418	-	400	76	-
							05									
	05							1800	90	-	2800	110	-	400	20	-
	44							1800	792	-	2200	968	-	400	176	-
							13									
	28							1800	504	-	2200	616	-	400	112	-
	15							1500	225	-	2200	330	-	700	105	-
	34							1500	510	-	2200	748	-	700	238	-
	57							1800	1026	-	2200	1254	-	400	228	-
	41							1500	615	-	2200	902	-	700	287	-
3	-						18		5130	-		6600	-		1470	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				48	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Ornakärr	8 6 av		1/16		Albert Söderberg.
				49	Åker, m.p.lättlera
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o vinner ej båtnad
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	8 15		ave.		August Braun.
				57	Tomt och trädgård, vinner ej båtnad
				58	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	8 8		115/1024		Albert Söderberg.
				59	Åker, vinner ej båtnad
				60	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	4 3		1/4		Oscar Söderberg.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	-						18		5134	-		6600	-		1470	-
	03							1800	54	-	2200	66	-	400	12	-
3	03						18		5184	-		6666	-		1482	-
	03							1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
	25							1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
	09							1500	135	-	2000	180	-	500	45	-
	04							1500	60	-	2000	80	-	500	20	-
	22							1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
							56									
							72									
							88									
63						2	16		1095	-		1260	-		165	-
							09									
							05									
							14									
							56									
							80									
						1	36									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
				61	Åker,	vinner ej båtnad
				62	Tomt,	d:o
				63a	D:o	d:o
				63b	D:o	d:o
				64	Äng	d:o
				65	Åker,	d:o
				66	D:o	m.p.lättlera
				67	D:o	d:o
				68	D:o	d:o
				69	D:o	d:o
				70	D:o	d:o
						Summa
Ornakärr	11 15		33/512		Salomon Sonesson.	
				71a	Åker,	m.p.lättlera
				71b	D:o	d:o
				72	D:o	d:o
				73	D:o	d:o
						Summa
Ornakärr	11 17		33/1024		August Jönsson.	
				74	Åker,	m.p.lättlera
				75	D:o	d:o
				76	D:o	d:o
						Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							25									
							26									
							35									
							04									
							10									
							05									
	46							1800	828	-	2000	920	-	200	92	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
	32							1500	480	-	2200	704	-	700	224	-
	98							1500	1470	-	2200	2156	-	700	686	-
	44							1500	660	-	2200	968	-	700	308	-
2	38					1	05		3762	-		5108	-		1346	-
	68							1500	1020	-	2200	1496	-	700	476	-
	02							1500	30	-	2200	44	-	700	14	-
	80							1800	1440	-	2000	1600	-	200	160	-
	13							1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
1	63								2737	-		3400	-		663	-
	55							1800	990	-	2000	1100	-	200	110	-
	61							1500	915	-	2200	1342	-	700	427	-
	78							1500	1170	-	2200	1716	-	700	546	-
1	94								3075	-		4158	-		1083	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ornakärr	4 6		avs.		Nils Bengtsson.
				77	Tomt och trädgård
					Summa
Ornakärr	11 16		7/256		August Jönsson.
				78	Åker, m.p.lättlera
				79a	D:o d:o
				79b	Tomt och trädgård
				80	D:o
				81	D:o
				82	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Ornakärr	11 13		10/192		Otto Jönsson.
				83	Åker, m.p.lättlera
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
				87	Tomt och trädgård
					Summa
Ornakärr	11 18		33/1024		August Jönsson.
				88	Åker, m.p.lättlera
				89	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							2500	500	-	3000	600	-	500	100	-
	20								500	-		600	-		100	-
	58							1800	1044	-	2000	1160	-	200	116	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
	03							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
	14							2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
	15							2700	405	-	3000	450	-	300	45	-
	75							1500	1125	-	~~2200~~ 1900	1425	-	400	300	-
1	67								3067	-		3585	-		518	-
	68							1200	816	-	~~2200~~ 1600	1088	-	400	272	-
	24							800	192	-	~~2000~~ 1000	240	-	200	48	-
	30							800	240	-	~~2000~~ 1000	300	-	200	60	-
	44							1200	528	-	2200 1600	704	-	400	176	-
	20							2500	500	-	~~3000~~ 2800	560	-	300	60	-
1	86								2276	-		2892	-		616	-
	39							1500	585	-	~~2200~~ 1900	741	-	400	156	-
1	57							1500	2355	-	~~2200~~ 1900	2983	-	400	628	-
1	96								2940	-		3724	-		784	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning II.
Ornakärr	4 2		avs.		Anders Svensson.
				90	Tomt och trädgård
					Summa
Ornakärr	4 4		1/4		Alfred Bengtsson.
				91	Åker, m.p.lättlera
				92	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	4 3		1/4		Oscar Söderberg.
				93	Åker, m.p.lättlera
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
					Summa
					Avdelning III.
Ornakärr	4 3		1/4		Oscar Söderberg.
				97	Åker, m.p.lättlera
				98	D:o d:o
				99	D:o d:o
				100	D:o d:o
				101	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
	07								189	-		210	-		21	-
	57							1700	969	-	~~2000~~ 1900	1083	-	200	114	-
	56							1900	1064	-	2000	1120	-	100	56	-
1	13								2033	-		2203	-		170	-
	75							1900	1425	-	2000	1500	-	100	75	-
	44							1700	748	-	~~2000~~ 1900	836	-	200	88	-
	68							1600	1088	-	~~2000~~ 1900	1292	-	300	204	-
	28							1900	532	-	2000	560	-	100	28	-
2	15								3793	-		4188	-		395	-
	61							1800	1098	-	2000	1220	-	200	122	-
	39							1500	585	-	2000	780	-	500	195	-
	10							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
	45							1500	675	-	2000	900	-	500	225	-
1	44							1500	2160	-	2000	2880	-	500	720	-
2	99								4638	-		5980	-		1342	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				102	Åker, m.p.lättlera
				103	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	3 2		1/8		Filip Persson.
				104	Åker, m.p.lättlera
				105	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IV.
Ornakärr	av 8 6		1/16		Albert Söderberg.
				106	Åker, m.p.lättlera
				107	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	8 8		115/1024		Albert Söderberg.
				108	Åker, m.p.lättlera
				109	Vattenhåla, imp.
				110	Åker, m.p.lättlera
				111	D:o vinner ej båtnad
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	99								4638	-		5980	-		1342	-
	46							1500	690	-	2000	920	-	500	230	-
1	02							1800	1836	-	2000	2040	-	200	204	-
4	47								7164	-		8940	-		1776	-
	48							1600	768	-	2000	960	-	400	192	-
	49							1800	882	-	2000	980	-	200	98	-
	97								1650	-		1940	-		290	-
1	06							1600	1696	-	2000	2120	-	400	424	-
	46							1700	782	-	2000	920	-	300	138	-
1	52								2478	-		3040	-		562	-
	29							1700	493	-	2000	580	-	300	87	-
2	65						04 16	1600	4240	-	2000	5300	-	400	1060	-
2	94						20		4733	-		5880	-		1147	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning V.
Ornakärr	9 9		1/32		**Martin Jönsson.**
				112	Åker, m.p.lättlera
				113	D:o d:o
				114	D:o d:o
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
					Summa
Ornakärr	9 8		1/16		**Hugo Persson.**
				118	Tomt och trädgård
				119	Åker, m.p.lättlera
				120	D:o d:o
				121a	D:o d:o
				121b	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
				126a	D:o d:o
				126b	D:o d:o
				127	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	78							1600	1248	-	2000	1560	-	400	312	-
	63							1900	1197	-	2000	1260	-	100	63	-
	40							1600	640	-	2000	800	-	400	160	-
	43							1900	817	-	2000	860	-	100	43	-
	29							1900	551	-	2000	580	-	100	29	-
	43							1900	817	-	2000	860	-	100	43	-
2	96								5270	-		5920	-		650	-
	29							2900	841	-	3000	870	-	100	29	-
	30							1900	570	-	2000	600	-	100	30	-
	36							1900	684	-	2000	720	-	100	36	-
	52							1800	936	-	2000	1040	-	200	104	-
	42							1800	756	-	2000	840	-	200	84	-
	69							1500	1035	-	2000	1380	-	500	345	-
	27							1800	486	-	2000	540	-	200	54	-
1	11							1700	1887	-	2000	2220	-	300	333	-
	18							1500	270	-	2000	360	-	500	90	-
	64							1700	1088	-	2000	1280	-	300	192	-
	76							1700	1292	-	2000	1520	-	300	228	-
	41							1900	779	-	2000	820	-	100	41	-
5	95								10624	-		12190	-		1566	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				128	Vattenhåla, imp.
				129	Åker, m.p.lättlora
					Summa
					Sammandrag.
Väsby socken.					Avdelning I.
Ornakärr	10 2		1/4	1-6	Nils Olofsson
D:o	9 2		1/16	7-13	Martin Jönsson
D:o	9 3		1/8	14-21	Bonde Bengtsson
D:o	9 13		avs.	22	Gustaf Karlsson
D:o	9 10		1/32	23-28	Albert Söderberg
D:o	9 7		1/16	29-34	Dens.,
D:o	9 11		avs.	35,36	Johannes Gudmundsson
D:o	av 8 6		3/16	37-48	Salomon Sonesson
D:o	av 8 6		1/16	49-56	Albert Söderberg
D:o	8 15		avs.	57,58	August Braun
D:o	8 8		115/1024	59,60	Albert Söderberg
D:o	4 3		1/4	61-70	Oscar Söderberg
D:o	11 15		33/512	71a-73	Salomon Sonesson
D:o	11 17		33/1024	74-76	August Jönsson
D:o	4 6		avs.	77	Nils Bengtsson
D:o	11 16		7/256	78-82	August Jönsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	95						03		10624	-		12190	-		1566	-
	14							1900	266	-	2000	280	-	100	14	-
6	09						03		10890	-		12470	-		1580	-
3	34						14		5514	-		6680	-		1166	-
1	10								1566	-		2420	-		854	-
2	13								3360	-		4686	-		1326	-
	15								420	-		450	-		30	-
3	06								5802	-		6120	-		318	-
4	89		12						9478	-		10480	-		1002	-
	65								1385	-		1450	-		65	-
3	03						18		5184	-		6666	-		1482	-
	63					2	16		1095	-		1260	-		165	-
							14									
						1	36									
2	38					1	05		3762	-		5108	-		1346	-
1	63								2737	-		3400	-		663	-
1	94								3075	-		4158	-		1083	-
	20								500	-		600	-		100	-
1	67								3067	-		3585	-		518	-
26	80					5	03		46945	-		57063	-		10118	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Ornakärr	11 13		10/192	83-87	Otto Jönsson
D:o	11 18		33/1024	88,89	August Jönsson
					Summa för avdelning I
					Avdelning II.
Ornakärr	4 2		avs.	90	Anders Svensson
D:o	4 4		1/4	91,92	Alfred Bengtsson
D:o	4 3		1/4	93-96	Oscar Söderberg
					Summa för avdelning II
					Avdelning III.
Ornakärr	4 3		1/4	97--103	Oscar Söderberg
D:o	3 2		1/8	104, 105	Filip Persson,
					Summa för avdelning III
					Avdelning IV.
Ornakärr	av 8 6		1/16	106, 107	Albert Söderberg
D:o	8 8		115/1024	108--111	Dens.
					Summa för avdelning IV
					Avdelning V.
Ornakärr	9 9		1/32	112--117	Martin Jönsson
D:o	9 8		1/16	118--129	Hugo Persson
					Summa för avdelning V
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
26	80		12			5	03		46945	-		57063	-		10118	-
1	86								2276	-		2892	-		616	-
1	96						-		2940	-		3724	-		784	-
30	62		12			5	03		52161	-		63679	-		11518	-
	07								189	-		210	-		21	-
1	13								2033	-		2203	-		170	-
2	15								3793	-		4188	-		395	-
3	35								6015	-		6601	-		586	-
4	47								7164	-		8940	-		1776	-
	97								1650	-		1940	-		290	-
5	44								8814	-		10880	-		2066	-
1	52								2478	-		3040	-		562	-
2	94						20		4733	-		5880	-		1147	-
4	46						20		7211	-		8920	-		1709	-
2	96								5270	-		5920	-		650	-
6	09						03		10890	-		12470	-		1580	-
9	05						03		16160	-		18390	-		2230	-
52	92		12			5	26		90361	-		108470	-		18109	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Väsby den 19 oktober 1937.
					Å tjänstens vägnar:
					C.H. Wallér
					Statens lantbruksingeniör.
					Johan Andersson Gustav Jönsson
					Gode män.

PETTERSONS A.-B. STOCKH.

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikesströckan A-B-C.								
18-14	400	Upprensning och utvidgning samt någon fördjupning av det nuvarande öppna diket m.	400	0,35	140	-				
14-12	200	Utvidgning och fördjupning av det nuvarande öppna diket m³.	200	0,80	160	-				
12-11+34	66	Inköp av samt transportkostnader för 18" cementrör m.	66	5,25	346	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m³.	66	0,90	59	40	705	90		
Tills.	666	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid påle 12 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	50,-	50	-				
		Brunn av cementrör med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 11+34, st.	1	60,-	60	-	110	-		
		Ersättningar.								
		För jord och jordupplag;								
		Överföres					815	90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					815	90		
		Till Salomon Sonesson			12	-				
		Till Elida, Hilda och Ida Andersson			3	-				
		Till Alfred Bengtsson			45	-				
		Till Otto Jönsson			90	-				
		För försvårad överkörsel:								
		Till Alfred Bengtsson			60	-				
		Till Otto Jönsson			60	-	270	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					84	10	1170	-
		Dikessträckan C-D.								
11+34-9+66	168	Inköp av samt transportkostnader för 18" cementrör m.	168	5,25	882	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m³	168	1,10	184	80	1066	80		
Tills.	168	meter.								
		Brunnar av cementrör med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 10+50 och 9+66 st.	2	60,-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					84	10	1170	-
		Överföres					1186	80	1170	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1186	80	1170	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					123	20	1310	-
		Dikesströckan D-E-F-G.								
9+66-9+ +58	8	Inköp av samt transport-								
		kostnader för 18" cement-								
		rör m.	8	5,25	42	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m^3	8	1,35	10	80				
9+58-4+ +97	461	Inköp av samt transport-								
		kostnader för 18" cement-								
		rör m.	461	5,25	2420	25				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m^3	461	1,65	760	65				
4+97-3+ +78	119	Inköp av samt transport-								
		kostnader för 15" cement-								
		rör m.	119	4,-	476	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m^3	119	2,-	238	-	3947	70		
Tills.	588	meter.								
		Tätning av rörfogarna å								
		ströckan 9+58-9					30	-		
		Brunnar av cementrör med								
		32" inre diameter jämte								
		Överföres					3977	70	2480	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3977	70	2480	-
		kopplingar; vid pålarna								
		9+58, 7+68, 7+15, 6+72, 6+								
		+23, 5+30, 4+97 och 3+78, st.	8	60,-	480	-				
		Brunn av cementrör med 40"								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid påle 9 . st.	1	90,-	90	-				
		Brunn av cementrör med 24"								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar; vid påle 4+28, st.	1	45,-	45	-	615	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					457	30	5050	-
		Dikessträckan G-H-I.								
3+78-2+ +76	102	Inköp av samt transport-								
		kostnader för 15" cement-								
		rör . . . m.	102	4,-	408	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning . m^3.	102	2,25	229	50				
2+76-0+ +70	206	Inköp av samt transport-								
		kostnader för 12" cement-								
		rör m.	206	3,-	618	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m^3.	206	1,35	278	10	1533	60		
Tilla.	308	meter. Överföres					1533	60	7530	-

PE SKARA
379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1533	60	7530	-
		Brunnar av cementrör med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 2+ +76, 2, 1+22 och 0+70, st.	4	45,-			180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					176	40	1890	-
		Dikessträckan I-K.								
0+70-0	70	Inköp av samt transport- kostnader för 9" cementrör m.	70	2,-	140	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	70	1,-	70	-	210	-		
Tills.	70	meter.								
		Brunn av cementrör med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 0 st.	1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					25	-	280	-
		Överföres							9700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							9700	-
		Sidoavlopp.								
		Dikesströckan C-C 1.								
11+34=60--61+32	132	Inköp av samt transport-								
		kostnader för 6" cementrör m.	132	1,35	178	20				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.³	132	1,25	165	-	343	20		
Tills.	132	meter.								
		Brunnar av cementrör med								
		24" inre diameter jämte								
		kopplingar; vid pålarna 61								
		och 61+32 st.	2	45,-			90	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					46	80	480	-
		Dikesströckan D-D 1.								
9+66=70--70+90	90	Inköp av samt transport-								
		kostnader för 8" cementrör m.	90	1,75	157	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.³	90	1,50	135	-				
70+90-72+50	160	Inköp av samt transport-								
		kostnader för 8" cementrör m.	160	1,75	280	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.³	160	1,75	280	-				
Övf.	250	Överföres			852	50			10180	-

PETTERSSONS BOKTR. EFTR. SKARA 379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	250	Överfört			852	50			10180	-
72+50- -74+34	184	Inköp av samt transport-								
		kostnader för 6" cementrör m.	184	1,35	248	40				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m^3	184	1,25	230	-	1330	90		
Tills.	434	meter.								
		Brunnar av cementrör med								
		24" inre diameter jämte								
		kopplingar; vid pålarna 70+								
		+90, 71+55, 72+50, 73+50								
		och 74+34 st.	5	45,-			225	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					144	10	1700	-
		Dikesströkan G-G ^{1}.								
3+78-40- -43+60	360	Inköp av samt transport-								
		kostnader för 6" cementrör m.	360	1,35	486	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m^3	360	1,50	540	-	1026	-		
Tills.	360	meter.								
		Brunnar av cementrör med								
		24" inre diameter jämte								
		kopplingar; vid pålarna								
		40+79, 41+68 och 42+55, st.	3	45,-	135	-				
		Överföres			135	-	1026	-	11880	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			135	-	1026	-	11880	-
		Brunn av cementrör med 24" inre diameter jämte kopplingar och särskilt intag för dagvatten; vid påle 43+60	st. 1	55,-	55	-	190	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					114	-	1330	-
		Dikessträckan I-I[1].								
0+70-30--32+25	225	Inköp av samt transportkostnader för 8" cementrör	m. 225	1,75	393	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m.[3] 225	1,75	393	75				
32+25-34++11	186	Inköp av samt transportkostnader för 6" cementrör	m. 186	1,35	251	10				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m.[3] 186	1,50	279	-	1317	60		
Tills.	411	meter.								
		Brunnar av cementrör med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 30+92, 31+79, 32+25, 33+16 och 34+11	st. 5	45,-			225	-		
		Överföres					1542	60	13210	-

PETTERSONSKA BOKTRYCK. I ESTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1542	60	13210	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med						147	40	1690 -
				Summa beräknad kostnad					14900	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
666		Dikesströkan A-B-C			1170	-				
168		D:o C-D			1310	-				
588		D:o D-E-F-G			5050	-				
308		D:o G-H-I			1890	-				
70	1800	D:o I-K			280	-	9700	-	kr.	
		Sidoavlopp.								
132		Dikesströkan $C\text{-}C^1$			480	-				
434		D:o $D\text{-}D^1$			1700	-				
360		D:o $G\text{-}G^1$			1330	-				
411	1337	D:o $I\text{-}I^1$			1690	-	5200	-	kr.	
Summa	3137	meter.		Summa beräknad kostnad			14900	-	kr.	

Väsby den 19 oktober 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA FOLTR EFTR.
SKARA

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Grävningstabell.			
					Huvudavlopp.			
					Dikessträckan A-B-C.			
18	-	0,45	0,5	1,85	1:1,50	0,65		Upprensning, utvidgning och någon fördjupning av det nuvarande öppna diket mellan pålarna 18 och 12.
17+50	50	0,50	"	2,-	"			
17	50	0,50	"	2,-	"			
16+50	50	0,65	"	2,45	"			
16	50	0,65	"	2,45	"			
15+50	50	0,60	"	2,30	"			
15	50	0,70	"	2,60	"	0,50 1000		
14+50	50	0,80	"	2,90	"			
14	50	0,65	"	2,45	"			
13+50	50	0,65	"	2,45	"			
13	50	0,75	"	2,75	"			
12+50	50	0,90	"	3,20	"			
12	50	1,30	"	4,40	"	0,95		
12	-	1,10				1,15		18" cementrör mellan pålarna 12 och 11+34.
11+50	50	1,05				1:1000		
11+34	16	1,15				1,21		
Summa	666	**meter.**						
					Dikessträckan C-D.			
11+34	-	1,15				1,21		18" cementrör mellan pålarna 11+34 och 9+66.
11	34	1,35				1:1000		
Övf.	34							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	34							
10+50	50	1,35				1,30		
10	50	1,45				1:1000		
9+66	34	1,60				1,38		Fixpkt.: Kors och järndubb i bro för allm. vägen Bräcke--Jonstorp, Ö. frontmurens överkant, 0,3 m. N.O. om S. räckpelaren; belägen på höjden + 3,43 m.
Summa	168	meter.						
	Dikessträckan D-E-F-G.							
								Fixpkt.: Se föregående.
9+66	-	1,60				1,38		18" cementrör mellan pålarna 9+66 och 4+97.
9+50	16	1,60				1:1000		
9	50	1,55				1,45		
8+50	50	1,45						
8	50	1,55						
7+50	50	1,60				1:1000		
7	50	1,60						
6+50	50	1,50						
6+23	27	1,40				1,73		
6	23	1,55						
5+50	50	1,80				1:1000		
5	50	1,95						
4+97	3	1,95				1,85		15" cementrör mellan pålarna 4+97 och 3+78.
4+50	47	2,05				1:1000		
4	50	2,10						
3+78	22	2,10				1,97		
Summa	588	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan G-H-I.						
3+78	-	2,10			1,97			15" cementrör mellan pålarna 3+78 och 2+76.
3+50	28	2,20			1:1000			
3	50	1,95						
2+76	24	1,85			2,07			12" cementrör mellan pålarna 2+76 och 0+70.
2+50	26	1,75			1:1000			
2	50	1,50			2,15			
1+50	50	1,40			1:1000			
1+22	28	1,40			2,23			Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i ägogränsen mellan Ornakärr 9:3 och Ornakärr 9:2, 12 m. S. om dikeskanten; belägen på höjden + 4,25 m.
1	22	1,40			1:1000			
0+70	30	1,30			2,28			
Summa	308	**meter.**						
		Dikessträckan I-K.						
0+70	-	1,30			2,28			9" cementrör mellan pålarna 0+70 och 0.
0+50	20	1,25			1:1000			
0	50	1,20			2,35			
Summa	70	**meter.**						
		Sidoavlopp.						
		Dikessträckan C-C 1.						
11+34=60	-	1,10			1,29			6" cementrör mellan pålarna 11+34=60 och 61+32.
60+50	50	1,25			2:1000			
61	50	1,35			1,49			
61+32	32	1,45			2:1000 1,55			
Summa	132	**meter.**						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan D-D 1.						
9+66=70	-	1,40				1,54		8" cementrör mellan pålarna 9+66=70 och 72+50.
70+50	50	1,35				3:1000		
70+90	40	1,30				1,81		
71	10	1,35				3:1000		
71+55	55	1,65				2,01		
72	45	1,65				2:1000		
72+50	50	1,55				2,20		
72+50	-	1,45				2,30		6" cementrör mellan pålarna 72+50 och 74+34.
73	50	1,35				7:1000		
73+50	50	1,30				3,-		
74	50	1,25				7:1000		
74+34	34	1,30				3,59		
Summa	434	meter.						
		Dikessträckan G-G 1.						
3+78=40	-	1,60				2,48		6" cementrör mellan pålarna 3+78=40 och 43+60.
40+50	50	1,65				10:1000		
40+54	4	0,80				3,02		
40+79	25	1,60				3,12		
41	21	1,55						
41+50	50	1,50				1:1000		
42	50	1,35						
42+55	55	1,40				3,29		
43	45	1,40				1:1000		
Övr.	300							

LITHOGRAPHISCHE ANSTALT ...

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	300							
43+50	50	1,40				1:1000		
43+60	10	1,40				3,40		
Summa	360	meter.						
		Dikessträckan I-I 1.						
0+70=30	-	1,25				2,31		8" cementrör mellan pålarna 0+70=30 och 32+25.
30+50	50	1,55				4:1000		
30+92	42	1,50				2,68		
31	8	1,55						
31+50	50	1,70				1:1000		
32	50	1,80						
32+25	25	1,75				2,81		6" cementrör mellan pålarna 32+25 och 34+11.
32+50	25	1,70						
33	50	1,60				1:1000		
33+50	50	1,40						
34	50	1,35						
34+11	11	1,20				3,-		
Summa	411	meter.						

Sammandrag.

Längd.	Huvudavlopp.	
666	Dikessträckan	A-B-C
168	"	C-D
588	"	D-E-F-G
1422	Övf.	

~~Läge~~ Längd.	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1422	övf.							
308		Dikessträckan			G-H-I			
70	1800		"		I-K			
		Sidoavlopp.						
132		Dikessträckan			C-C	1		
434			"		D-D	1		
360			"		G-G	1		
411	1337		"		I-I	1		
Summa	3137	meter.						

Vid företagets utförande är i övrigt att iakttaga:

Beträffande den öppna dikessträckan:

Att den nuvarande dikessektionen i regel skall utvidgas lika åt båda sidorna.

Att krökarna skola avrundas väl, så att skarpa hörn icke bildas.

Att schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet.

Att schaktningsmassorna skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare sluttningar än 1:1.

Att bland schaktningsmassorna förekommande stenar, såvitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen, vilka skola uppläggas bakom jordvallarna.

Att väl avsluttade öppningar skola upptagas i jordvallarna vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Beträffande de täckta dikessträckorna:

Att ommurningen vid påle 12 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill omnämnda ommurning och i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek och i ordnade förband.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entrepre-

nören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med 32" och 40" inre diameter lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 40" inre diameter skola utföras med till högst 32" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämn med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att rörledningen skall fogas och tätas med cementbruk å sträckan mellan pålarna 9+58 och 9.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Visby den 19 oktober 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ornakärrs hemman uti Väsby socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 30 september 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ornakärrs hemman uti Väsby socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att det avsedda torrläggningsföretaget berör marker tillhörande Ornakärr n:ris 3, 4, 8, 9, 10 och 11 uti Väsby socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det nu planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 94/95, är beläget omkring 2,- km. öster om Väsby kyrka samt 3,5 km. öster om Höganäs stad vid järnvägslinjen Åstorp-Mölle. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett floddike, kallat "Gåsabäcken", som från avvägningspålen 0, belägen i gränsen mellan fastigheterna Ornakärr 10^{2} och Ornakärr 9^{2}, avrinner öster ut till "Gösen" vid påle 16+77, en mindre bäck, vilken avbördar

sitt vatten till "Madgropen" eller övre delen av "Görslövsån". "Gåsabäcken" har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av densamma, f.n. besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från påle 18 norr och väster ut till påle 11+34, belägen i gränsen mellan fastigheten Ornakärr 11 13 i öster samt fastigheterna Ornakärr 11 16 och 11 18 i väster. Dikessträckan, vilken omfattar dels viss del av "Gösen" /sträckan 18-16+77/, dels viss del av "Gåsabäcken" /sträckan 16+77 - 11+34/, skall i hela sin sträckning följa befintliga öppna avlopp samt utföras som öppet dike med undantag för sträckan 12 - 11+34, vilken skall utföras som täckt ledning av 18" cementrör.

2/ Dikessträckorna C-D, D-E-F-G, G-H-I och I-K /huvuddelen av "Gåsabäcken"/ från påle 11+34 väster ut till påle 0. Dikessträckorna skola i hela sin sträckning följa nuvarande öppet avlopp samt utföras som täckt a/ledning ar/av 18", 15", 12" och 9" cementrör.

Sidoavlopp.

3/ Dikessträckan C-C^{1} från påle 11+34 = 60 söder ut till och genom ägovägen vid påle 61+32. Dikessträckan skall utföras av 6" cementrör. Mellan pålarna 61 och 61+32 skall det nya avloppet förläggas helt på fastigheten Ornakärr 4^{3} eller 3 à 4 m. väster om rågången till Anders Svenssons fastighet Ornakärr 4^{2}.

4/ Dikessträckan D-D^{1} från påle 9+66 = 70 söder ut till påle 74+34, belägen i rågången mellan fastigheterna Ornakärr 4^{3} och Ornakärr 3^{2}. Dikessträckan skall utföras av 8" och 6" cementrör. Å sträckan från påle 70 till och genom ägovägen vid påle 71+55 skall det nya avloppet följa södra sidan av allmänna vägen från Bräcke till Jonstorp. Från sistnämnda påle skall avloppet upptagas i nyskärning rakt söder ut till påle 74+34.

5/ Dikessträckan G-G^{1} från påle 3+78 = 40 söder ut till märgelgraven vid påle 43+60. Dikessträckan skall upptagas i nyskärning samt utföras av 6" cementrör.

6/ Dikessträckan I-I^{1} från påle 0+70 = 30 söder ut till påle 34+11. Dikessträckan skall i huvudsak följa samma sträckning som ett befintligt täckdike samt utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat, i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar, samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från

närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt även-som läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sist-nämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskil-da undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de oli-ka dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med led-ning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrin-ningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torr-läggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurer-nas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till

1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör så till vida allmänna vägen Brücke-Jonstorp, att bottnen i den nuvarande bron mellan pålarna 9+66 och 9+58 måste något sänkas. Bron, vilken antagligen tillkommit år 1892 eller i samband med den uppgrävning av Gåsabäcken, som utfördes nämnda år, har enligt uppgift tillbyggts och beträffande överbyggnaden delvis ombyggts år 1934. Då bron har en fri öppning av c:a 1,50 m., då bottnen i bron endast behöver sänkas 15 å 20 cm., och då det nya avloppet genom bron skall utföras av rör med endast 18" inre diameter, möter det tydligen inga hinder att, med bibehållande av bron i nuvarande skick, utföra dikningsföretaget i enlighet med nu föreliggande förslag. Skulle det emellertid bliva nödvändigt att i anledning av de arbeten, som komma att utföras av dikningsföretaget, undermura eller på annat sätt förstärka bron, skall det åligga Luggude vägstyrelse att utan ersättning från dikningsföretagets sida låta verkställa erforderliga förstärkningsarbeten.

Nuvarande trummor å dikessträckan A-B-C eller en stentrumma vid påle 16+18 och en rörtrumma vid påle 13+22 måste bortrivas i samband med dikningsföretagets utförande. Nya broar eller trummor skola dock ej av dikningsföretaget utföras i stället för de sålunda borttagna, utan skall det åligga vederbörande jordägare eller Alfred Bengtsson och Otto Jönsson att mot viss ersättning för försvårad överkörsel, varom stadgas i mom. 4 här nedan, själva och på egen bekostnad nybygga erforderliga broar eller trummor. Sådana enskilda broar eller trummor få dock ej utföras med mindre fri öppning än som motsvarar sektionsarean för ett 21" cirkelrunt rör.

Utförandet av dikessträckorna D-E-F-G, G-H-I och I-K medför även att ett flertal ägobroar och trummor måste bortrivas. Då det nya avloppet kommer att utföras som täckt ledning, kan det emellertid antagas, att det nuvarande öppna diket kommer att helt fyllas och igenköras inom den närmaste tiden, varför nya broar eller trummor ej erfordras i de borttagnas ställe.

Mom. 4.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, skall ersättning utgå till Salomon Sonesson, till Elida, Hilda och Ida Andersson, till Alfred Bengtsson samt till Otto Jönsson dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna sträckan 18-12 av dikessträckan A-B-C, dels för intrång genom jordupplag utmed samma sträcka. De ersättningsbelopp, som skola utbetalas, finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Utgivandet av omnämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande jordägare och deras efterföljare att vid framtida rensningar av sträckan 18-12 utan ytterligare ersättning tåla, att rensningsjord ånyo upplägges utmed avloppet.

Till Alfred Bengtsson och Otto Jönsson skall ersättning utgå för försvårad överkörsel med 60,- kr. till vardera. Ersättningsbeloppen finnes närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan

av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 14900,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, och för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 18109,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sålunda sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenla-

gen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-89 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11518,- kr., skall kunna torrläggas, måste huvudavloppet eller dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E-F-G, G-H-I och I-K upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 9700,- kr.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 90-96 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 586,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och $C-C^{1}$ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 1650,- /1170+480/ kr.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 97-105 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2066,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och $D-D^{1}$ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 4180,- /1170+1310+1700/ kr.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 106-111 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1709,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E-F-G och $G-G^{1}$ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 8860,- /1170+1310+5050+1330/ kr.

För att avdelning V, vilken omfattar ägofigurerna 112-129 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2230,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E-F-G, G-H-I och $I-I^{1}$ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 11110,- /1170+1310+5050+1890+1690/ kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	18109,- kr.	14900,- kr.	0,8227.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	11518,- kr.	9700,- kr.	0,8421
II	586,- "	1650,- "	2,8156
III	2066,- "	4180,- "	2,0232
IV	1709,- "	8860,- "	5,1843
V	2230,- "	11110,- "	4,9820.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	12104,- kr.	10180,- kr.	0,8410
I+II+III	14170,- "	11880,- "	0,8383
I+II+III+IV	15879,- "	13210,- "	0,8319
I+II+III+V	16400,- "	13570,- "	0,8274
I+II+IV	13813,- "	11510,- "	0,8332
I+II+IV+V	16043,- "	13200,- "	0,8227
I+II+V	14334,- "	11870,- "	0,8281
I+III	13584,- "	11400,- "	0,8392
I+III+IV	15293,- "	12730,- "	0,8324
I+III+IV+V	17523,- "	14420,- "	0,8229
I+III+V	15814,- "	13090,- "	0,8277

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+IV	13227,- kr.	11030,- kr.	0,8339
I+IV+V	15457,- "	12720,- "	0,8229
I+V	13748,- "	11390,- "	0,8284.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke

vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Beträffande de täckta dikesströckorna är det dock medgivet att utföra desamma med rör av Höganäs-Billesholms Aktiebolags tillverkning, dock ej med rör av lägre kvalitet än kvalitet III. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande

entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att, därest cementrör komma till användning, desamma skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de

bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen

endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två revisorer. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med bitråde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta

och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937". Styrelsen skall hava sitt säte i Väsby socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med 27,16 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Väsby den 19 oktober 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Johan Andersson Gustav Jönsson

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Visby socken.				
1/4	10 2		Ornakärr; Nils Olofsson	sök.	1-6	5514,-	6680,-
1/16	9 2		D:o ; Martin Jönsson	sök.	7-13	1566,-	2420,-
1/32	9 9		D:o ; Dens.,	sök.	112-117	5270,-	5920,-
1/8	9 3		D:o ; Bonde Bengtsson	sök.	14-21	3360,-	4686,-
avs.	9 13		D:o ; Gustaf Karlsson		22	420,-	450,-
1/32	9 10		D:o ; Albert Söderberg	sök.	23-28	5802,-	6120,-
1/16	9 7		D:o ; Dens.,	sök.	29-34	9478,-	10480,-
1/16 av	8 6		D:o ; Dens.,	sök.	49-56 106,107	3573,-	4300,-
115/1024	8 8		D:o ; Dens.,	sök.	108-111	4733,-	5880,-
avs.	9 11		D:o ; Johannes Gudmundsson		35,36	1385,-	1450,-
3/16 av	8 6		D:o ; Salomon Sonesson	sök.	37-48	5184,-	6666,-
33/512	11 15		D:o ; Dens.,	sök.	71a-73	2737,-	3400,-
1/4	4 3		D:o ; Oscar Söderberg	sök.	61-70, 93-103	14719,-	18236,-
33/1024	11 17		D:o ; August Jönsson		74-76	3075,-	4158,-
7/256	11 16		D:o ; Dens.,		78-82	3067,-	3585,-
33/1024	11 18		D:o ; Dens.,		88,89	2940,-	3724,-
avs.	4 6		D:o ; Nils Bengtsson		77	500,-	600,-
10/192	11 13		D:o ; Otto Jönsson		83-87	2276,-	2892,-
avs.	4 2		D:o ; Anders Svensson		90	189,-	210,-
1/4	4 4		D:o ; Alfred Bengtsson		91,92	2033,-	2203,-
1/8	3 2		D:o ; Filip Persson		104,105	1650,-	1940,-
			Överföres			79471.-	96000.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1166,-						959,56	6,44	52,	14	
854,-						703,28	4,72	38,	21	
650,-						534,91	3,59	29,	06	
1326,-						1090,68	7,32	59,	26	
30,-						25,33	0,17	1,	38	
318,-						262,24	1,76	14,	25	
1002,-						823,97	5,53	44,	77	
727,-						597,49	4,01	32,	46	
1147,-						943,17	6,33	51,	25	
65,-						53,64	0,36	2,	91	
1482,-						1218,82	8,18	66,	22	
663,-						545,34	3,66	29,	63	
3517,-						2893,58	19,42	157,	22	
1083,-						891,02	5,98	48,	41	
518,-						426,14	2,86	23,	15	
784,-						645,17	4,33	35,	05	
100,-						81,95	0,55	4,	45	
616,-						506,60	3,40	27,	53	
21,-						17,88	0,12	0,	97	
170,-						140,06	0,94	7,	61	
290,-						238,40	1,60	12,	95	
16529,-						13599,23	91,27	738,	88	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			79471,-	96000,-
1/16	8 9		Ornaskärr; Hugo Persson	sök.	118-129	10890,-	12470,-
						90361,-	108470,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16529,-						13599,23	91,27	738,88	
1580,-						1300,77	8,73	70,67	
18109,-						14900,-	100,-	809,55	

Väsby den 19 oktober 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Johan Andersson Gustav Jönsson

Gode män.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

396/38

9 Malmö. 162

M 4•0557

DIARIE N:r 12172
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1938 för

"Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937" i Väsby socken av

MALMÖHUS LÄN

4 mikr. 9 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttatusentrehundratio (8.310) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sjutusentvåhundranitti o (7.290) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942.....,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ornakärr nr 9 per Höganäs den 3 juli 1938.

Albert Söderberg

Att lantbrukaren Albert Söderberg,

Ornakärr nr 9 per Höganäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Wallis
Lantbruksingeniör
Adress Malmö.

Birger Svensson
Lantbrukare
Högaceåo
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj 1938 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 5 augusti 1938.

A. Ingvarsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937" uti Väsby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Albert Söderberg, Ornakärr nr 9 per Höganäs;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Väsby den 19 oktober 1937.

1. Nils Olofsson
2. Martin Jönsson
3. Bonde Bengtsson
4. Albert Söderberg
5. Salomon Sonesson
6. Oscar Söderberg
7. Aug. Jönsson
8. Otto Jönsson
9. Hugo W. Persson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Johan Andersson
Lantbr.
Höganäs.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

20/5-38

Förteckning

över fastigheter inom "Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937" uti Väs-by socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Väsby socken.

1/4	mtl.	Ornakärr		4 3 kr;	Oscar Söderberg,
1/16	"	"	av	8 6 "	Albert Söderberg,
115/1024	"	"		8 8 "	Densamme,
1/16	"	"		9 7 "	Densamme,
1/32	"	"		9 10 "	Densamme,
3/16	"	"	av	8 6 "	Salomon Sonesson,
33/512	"	"		11 15 "	Densamme,
1/16	"	"		9 2 "	Martin Jönsson,
1/32	"	"		9 9 "	Densamme,
1/8	"	"		9 3 "	Bonde Bengtsson,
1/16	"	"		9 8 "	Hugo Persson,
1/4	"	"		10 2 "	Nils Olofsson,
10/192	"	"		11 13 "	Otto Jönsson,
7/256	"	"		11 16 "	August Jönsson,
33/1024	"	"		11 17 "	Densamme,
33/1024	"	"		11 18 "	Densamme.

Malmö i december 1937.

C. H. Nelin.

Statens lantbruksingeniör.

1938 den 5 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i l §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937" i Väsby socken av Malmöhus län.

Lån 6,310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Väsby socken.			
Ornakärr	1/4	4 3	Oscar Söderberg
"	1/16	av 8 6	Albert Söderberg
"	3/16	av 8 6	Salomon Sonesson
"	115/1024	8 8	Albert Söderberg
"	1/16	9 3	Martin Jönsson
"	1/8	9 3	Bonde Bengtsson
"	1/16	9 7	Albert Söderberg
"	1/16	9 8	Hugo Persson
"	1/32	9 9	Martin Jönsson
"	1/32	9 10	Albert Söderberg
"	1/4	10 2	Nils Olofsson
"	10/192	11 15	Otto Jönsson
"	33/512	11 15	Salomon Sonesson
"	7/256	11 16	August Jönsson
"	33/1024	11 17	Densamme
"	33/1024	11 18	Densamme

Stockholm den 6 augusti 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

F.

396
/38

Godkänt den 5/8 1938

DIARIE Nr 12173
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1938

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Gåsabäckens dikningsföretag av år 1937" uti Väsby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Ändring därimedgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	8310,-	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	7290,-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Albert Söderberg,
Ornakärr nr 9 per Höganäs.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 16 juli 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödets beviljande beräknat belopp.

Malmö den 18 juli 1938.

C. A. Nallé.

Statens lantbruksingeniör.