KOPIA

Blad 1.
Plan.

Till Vellinge

Till Vellinge

Till Vellinge

Vellinge Bhm.

Häslövs s:n.

Fixpolt +6.10 m.

Fixpolt +12.44 m.

Fixpolt +12.97 m.

Från Fälsterbo

Från Klangstorp

Häslöv Norra

Häslöv Södra.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Fastighetsbyrå

Förslag
till
"Dikningsföretaget Häslöv-Vellinge av år 1938"
uti Häslövs och Vellinge socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Clas Henric Wallis.

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 juni 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forssman

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallis.

RTN. Nr 001

M 3:0559/1

Nr 517 Malmöhus 3 mät

Förslag till "Dikningsföretaget Håslöv-Vellinge av år 1938"
uti Håslövs och Vellinge socknar av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Elon Henrik Wallis
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Majits nådiga brev
den 17 juni 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.



Vidimeras ex officio
KTH. Nr 002
E.H. Wallis
M 3:0559
Nr 517 Malmöhus Län


KOPIA

M 3·0559

Blad 3.

Profil-och sektionsritningar m.m.

Typritning för brunn med 24"(0,60m) inre diam.
Skala 1:50.
Sektion.



Plan.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Håslöv-Vellinge av år 1938"

uti Håslövs och Vellinge socknar av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Claes Henric Wallis


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Majits nådiga brev den 17 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Fåhraeus

DIARIE Nr 13242
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP 1938


Typritning för brunn med 40"(1,00m) inre diameter.
Skala 1:50.
Sektion.




Plan.




Typritning för brunn med 48"(1,20m) inre diameter.
Skala 1:50
Sektion.




Plan.




Typritning för brunn med 24"(0,60m) inre diam. och särskilt intag för ytvatten.
Skala 1:50.
Sektion.




Plan.




Typritning för ommurning vid påle 19+85.
Skala 1:50.






Skala 1:50



Höjd-och sektionsskala 1:100



Vidimeras ex officio
K.L.N. Nr 003

M 3·0559 3

M 517 Malmöhus 3 rit

M 3*0559

DIARIE N:r 15742
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1938

Avskrift.

Komb 164/1938

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Håslöv-Vellinge

av år 1938"

uti Håslövs och Vellinge socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 augusti 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Håslöv-Vellinge

av år 1938"

uti Håslövs och Vellinge socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Håslöv - Vellinge av år 1938" uti Håslövs och Vellinge socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,- km. nordväst om Håslövs kyrka samt 2,- km. nordost om Kungstorps järnvägsstation på järnvägslinjen Vellinge-Skanör-Falsterbo. De berörda markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels äng- och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 5 oktober 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 25

januari 1938, varefter förrättningen avslutades den 23 februari samma år. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 23 februari 1938 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 13/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 98,42 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 67,97 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	65,22 ha
Endast bidragssökande	2,75 "
Summa	67,97 ha.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	27900,- kr.	27458,91 kr.	441,09 kr.
Syneförrättning	1169,04 "	1150,57 "	18,47 "
Betänkande	212,52 "	209,16 "	3,36 "
Domstolsavgift	48,56 "	47,83 "	-,73 "
Summa	29330,12 kr.	28866,47 kr.	463,65 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 432,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	142021,- kr.
" före "	109649,- "
Värdeförhöjning	32372,- "
Kostnad	29330,12 "
Rel. kostnad	0,91

Bidrag i % av kostnaderna 46,85.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	135822,-	kr.
" före "	103931,-	"
Värdeförhöjning	31891,-	"
Kostnad	28866,47	" .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	6199,-	kr.
" före "	5718,-	"
Värdeförhöjning	481,-	"
Kostnad	463,65	" .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Håslöv - Vellinge av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 13740,- kr., motsvarande 46,85 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 15340,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III

Diarieb evis Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vil-
kas torrläggning lån sökes från sta-
tens avdikningslånefond Bil. V

Arvodesräkningar Bil. VI och VII

Plan- och profilritningar i tre blad.

Malmö i april 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
	1	2	3	4	5	6
			Vellinge socken.			
	15/16	22'30'	Vellinge ; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Axel Hansson	1-4	1 49	
			Håslöv socken.			
1.	5/56	16⁶	Håslöv Norra ; Sven Svensson	5-7	1 84	
1.	5/56	16⁵	Do ; Dens.	8-11	2 57	
1.	15/56	16²	Do ; Dens.	12-20	3 74	
1.	5/56	16³	Do ; Dens.	21	37	
1.	5/56	16⁴	Do ; Dens.	22, 97, 98	48	
2.	7/8	31²	Do ; Lorentz Pehrsson	23-40, 62-73	10 30	1 50
5,6,7,8, 9,10,11.	3/4	28³	Do ; Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar och Karin Frising, Ludvig Nilsson samt Olof och Anna Wikbom	41-61, 74-96	21 96	90
	11/24	10⁷	Do ; Jöns Nilsson stenhuggeriägare	99 100	1 26	
10,11.	7/8	29¹	Do ; Oskar och Karin Frising	101-105 127-130	8 61	
3.	19/864	18⁶	Do ; Anders Mattsson	106-109	6 38	
3.	13/648	30²⁰	Do ; Dens.	110-112	97	
3.	1/4	8²	Håslöv Södra ; Dens.	116	55	
9.	13/648	30¹⁹	Håslöv Norra ; Ludvig Nilsson	113-115	91	
9.	91/864	18⁵	Do ; Dens.	120-125	2 47	
9.	287/2592	18⁴	Do ; Dens.	126	10	
4.	7/48 1/4	6⁴ 8³	Håslöv Södra ; Johan Landqvist	117-119	1 57	
			Summa		65 57	2 40
	Relativ kostnad			0.91.		
	Bidrag i % av kostnaderna			46.85.		
	Anm.		Lorentz Pehrsson äger mimera fastigheten 3/4 mtl. Håslöv Norra 31².			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
223 -		204 50	8 53	1 55	- 34	214 92	100 69	- -	Söker ej lån.
829 -		760 22	31 92	5 80	1 24	799 18	374 42	424 76	
1148 -		1052 75	44 07	8 01	1 72	1106 55	518 42	588 13	
1617 -		1482 83	62 19	11 31	2 43	1558 76	730 28	828 48	
111 -		101 79	4 21	- 76	- 17	106 93	50 10	56 83	
142 -		130 22	5 49	1 -	- 21	136 92	64 15	72 77	
6589 -		6042 29	253 21	46 03	9 88	6351 41	2975 63	3375 78	
14055 -		12888 81	540 10	98 18	21 08	13548 17	6347 32	7200 85	
958 -		236 59	9 94	1 81	- 39	248 73	116 53	- -	Söker ej lån.
2562 -		1731 08	72 48	13 18	3 84	1820 58	852 94	967 64	
3114 -		2104 05	88 15	16 92	4 67	2212 89	1036 74	1176 15	
388 -		262 16	10 99	2 -	- 58	275 73	129 18	146 55	
220 -		148 65	6 20	1 13	- 33	156 31	73 23	83 08	
364 -		245 95	10 29	1 87	- 55	258 66	121 18	137 48	
387 -		261 49	10 99	2 -	- 58	275 06	128 86	146 20	
10 -		6 76	- 83	- 04	- 02	7 05	3 30	3 75	
355 -		239 86	10 05	1 83	- 53	252 27	118 19	134 08	
32372 -		27900 -	1169 04	212 52	48 56	29330 12	13741 16	15342 53	

Malmö i april 1938.
C. H. Wallén
Statens kulturingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av kostnaderna.

Diknings kostnaderna:		27900.- kr.
Förrättningskostnader:		
Syneförrättningen	1169.04 kr.	
Besiktandet	212.52 "	
Domstolsavgiften	48.56 "	1430.12 "
Summa kostnader		29330.12 kr.

Malmö i april 1938.
C. H. Walldén
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 29.330 kronor 12 öre, varav å lättagarens andel 28.860 kronor 84 öre, sedan från delaktighet i lånet utesluten fastigheten Hasslö Nova 18.

Stockholm den 11 augusti 1938.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Rätt avskrivet bekygar
L. Ödeberg

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Håslöv - Vellinge av år 1938" uti Håslövs och Vellinge socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Lorentz Persson, Håslöv nr 31 per Håslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Håslöv den 23 februari 1938.

1. Sven Svensson
2. Lorentz Pehrsson
3. Anders Mattsson
4. Johan Sandquist.

Herrar Sven Svenssons, Lorentz Pehrssons, Anders Mattssons och Johan Sandquists egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Edvin Nilsson
Lantbr.
Håslöv.

5. Nils Nilsson
6. Ingrid Tonning
7. Anna Wikborn
8. Elof Wikborn

Nils Nilssons, Ingrid Tonnings, Anna Wikborns, Elof Wikborns egenhändiga namnteckningar bevittna:

Alva Skoog
Fröken, Hammarlöv.

Emil Andersson
Lantbr., Hammarlöv.

9. Ludvig Nilsson
10. Karin Frising
11. Oskar Frising.

Ludvig Nilssons, Karin Frisings och Oscar Frisings egenhändiga namnteckningar bevittna:

Anders Månsson

Ebba Lundin

Vidimeras
ex officio:

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 23 februari 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Håslöv - Vellinge av år 1938" uti Håslövs och Vellinge socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 april 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bil. V.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Håslöv - Vellinge av år 1938" uti Håslövs och Vellinge socknar av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Håslövs socken.

15/56	mtl.	Håslöv	Norra	16	2	Sven Svensson,
5/56	"	"	"	16	3	Dens.,
5/56	"	"	"	16	4	Dens.,
5/56	"	"	"	16	5	Dens.,
5/56	"	"	"	16	6	Dens.,
287/2592	"	"	"	18	4	Ludvig Nilsson,
91/864	"	"	"	18	5	Dens.,
19/864	"	"	"	18	6	Anders Mattsson,
3/4	"	"	"	28	3	Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar och Karin Frising, Ludvig Nilsson samt Elof och Anna Wikborn,
7/8	"	"	"	29	1	Oskar och Karin Frising,
13/648	"	"	"	30	19	Ludvig Nilsson,
13/648	"	"	"	30	20	Anders Mattsson,
7/8	"	"	"	31	2	Lorentz Pehrsson,
7/48	"	"	Södra	6	4	Johan Sandkvist,
1/4	"	"	"	8	3	
1/4	"	"	"	8	2	Anders Mattsson.

Malmö i april 1938.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Bil. VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Diknings-företaget Kåsjön - Vellinge ao år 1938"
inom Kåsjön och Vellinge socknar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefortättningshandlingarna ~~à~~	4	–
Betänkande, sid. 5 "	15	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 15×0.50+2×0.40+3 ~~à~~	11	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/3 dagar "	4	–
Kopia av plankartan å väv 68.06 - 4.66	63	40
" " profiler och sektioner } 0.75 (48,03+18)	49	52
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (77+7+12)·0.55	52	80
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar 2 häften betänkande	3	–
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	–
Uppgift å fastigheter, till vilka lån sökes ½ dag	6	–
Summa Kronor:	212	52

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Örie och Klagats häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 2 maj 1938.

C. A. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
356933

M 3*0559

DIARIE N:r 15742
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1938

Avskrift.

Komb 164/1938

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Håslöv - Vellinge
av år 1938"
uti Håslövs och Vellinge socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Håslöv - Vellinge

av år 1938"

uti Håslövs och Vellinge socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till N. Håslöv nr 28 m.fl. hemman uti Håslövs m.fl. socknar av Malmöhus län.

År 1938 den 25 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Edvin Nilsson i N. Håslöv och Albin Andersson i Hermanstorp, båda med postadress Håslöv i Håslövs kommunalrum för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till N. Håslöv nr 28 m.fl. hemman uti Håslövs m.fl. socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 23 december 1937 översänt till pastorsämbetena i Håslövs, St. Hammars och Vellinge församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i resp. kyrkor söndagen den 26 december 1937 /Bil. n:ris 2, 3 och 4/. Då förrättningen torde beröra marker till Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 15/16 mtl. Vellinge 22^{1}, 30^{1} gem. ägovidd uti Vellinge socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 23 december 1937 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 24 december 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 27 december 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Fru Ingrid Tonning, Framnäs per Skytts Vemmerlöv, och lantbr. Nils Nilsson, Håslöv; äg. del av 3/4 mtl. Håslöv Norra 28[3] gn nämndemannen Arvid Tonning enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

Godsäg. Oskar Frising, Örsjögården per Rydsgård; äg. tillsammans med sin hustru fru Karin Frising del i 3/4 mtl. Håslöv Norra 28[3] samt hela 7/8 mtl. Håslöv Norra 29[1].

Lantbr. Anders Mattsson, S. Håslöv nr 8 kallat Nybo; äg. 1/4 mtl. Håslöv Södra 8[2], 91/864 mtl. Håslöv Norra 18[6] och 13/648 mtl. Håslöv Norra 30[20].

Övriga sakägare och ombud;

Frans Perssons sterbhusdelägare nämligen änkan fru Kerstin Pehrsson, boende Wullfsgatan nr 8 i Trelleborg, samt myndiga barnen, lantbr. Lorenz Pehrsson, Norra Håslöv nr 31, fru Lisa Pettersson, gift med lantbr. Harald Pettersson, Västra Värlinge nr 12, fröken Svea Pehrsson, Wullfsgatan nr 8 i Trelleborg och fru Mathilda Wenzell, gift med f. lantbr. Paul Wenzell, Fleninge per Hasslarp; äg. 7/8 mtl. Håslöv Norra 31[2], genom Lorentz Pehrsson enl. fullmakt /Bil. nr 7/.

Fru Ida Larsson, Håslöv nr 5; äg. 1/18 mtl. Håslöv Norra 5[4], gn maken lantbr. Ludvig Larsson enl. fullmakt /Bil. nr 8/.

Lantbr. Sven Svensson, Håslöv nr 16; äg. 15/56 mtl. Håslöv Norra 16[2], 5/56 mtl. Håslöv Norra 16[3], 5/56 mtl. Håslöv Norra 16[4], 5/56 mtl. Håslöv Norra 16[5] samt 5/56 mtl. Håslöv Norra 16[6].

Olof Bergs sterbhusdelägare, Nyvik; nämligen änkefru Mathilda Berg, lantbr. Johan Berg, Villie per Slågarp och fru Edith Josefsson, gift med lantbr. Josef Josefsson; äg. 1/4 mtl. Håslöv Norra 5[3], gn förenämnde Josef Josefsson enligt fullmakt /Bil. nr 9/.

Bengt Hanssons sterbhusdelägare, Kungstorps gård, nämligen lantbr. Albin Hansson, Hammarlöv och hans syster, fröken Ebba Hansson, Hammarlöv; äg. tillsammans 1/3 i sterbhuset; fru Ida Hansson, Fuglie nr 22 samt hennes barn lantbr. Einar Hansson, Pilåkra, och fröken Irma Hansson, Malmö; äg. gemensamt 1/3 i sterbhuset samt änkefru Hanna Keiding, Ostindiefararegatan 11, Malmö; äg. ensam 1/3 i sterbhuset, gn lantbr. Albin Hansson /Bil. nr 10/ och lantbr. Einar Hansson /Bil. n:ris 11 och 12/, enl. fullmakter. Sterbhuset äger 3/64 mtl. Håslöv Norra 5^{10} uti Håslövs socken och 7/16 mtl. Kungstorp 1^{2} uti St. Hammars socken.

Lantbr. Ove Persson, La Kungstorp; äg. 5/64 mtl. Håslöv Norra 5^{11}.

Patron Aug. Christensson, Bernstorp; äg. 1/2 mtl. Vellinge 10^{2} uti Vellinge socken.

Lantbr. Axel Hansson, Vellinge boställe; arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 15/16 mtl. Vellinge 22^{1}, 30^{1} gemensam ägovidd.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller mot det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bliva berörda av det planerade dikningsföretagets utförande, liksom profilritningar över de dikessträckor, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden och framställningar rörande avlopps upptagande, som komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna utsatta och avvägda samt å plankartan och på profilritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av deras marker. De yrkade därför, att dikesträckan 0 - 7+54 skulle upptagas, varjämte det nuvarande avloppet borde fördjupas nedströms påle 7+54 och i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall. Även borde dikningsföretaget omfatta upptagandet av sidoavloppen 5+34 = 40 - 41+52, 4+27 = 50 - 52 och 7+54 = 70 - - 73. Samtliga här omnämnda dikesträckor borde i den mån de berörde sökandenas marker utföras som täckta diken.

§ 6.

Anders Mattsson förklarade sig villig, att såsom sökande bitträda förrättningen samt underteckna därom särskild handling /Bil. nr 13/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. Mattsson yrkade, att dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av dikesträckan 0 = 60 - 63+80, vilken borde upptagas som täckt avlopp.

§ 7.

Josef Josefsson befarade, att skada komme att uppstå för den Olof Bergs sterbhus tillhöriga fastigheten Håslöv Norra 5 3, därest det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd och därest rörledningen för detsamma komme att sluta vid påle 19+85. Josefsson yrkade därför, att det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas och avlopp upptagas över sterbhusets marker till det djup, som erfordras för markens lagenliga torrläggning.

§ 8.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Håslövs kommunalrum onsdagen den 23 instundande februari kl. 4 e.m.

Håslöv den 25 januari 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Albin Andersson Edvin Nilsson

Gode män.

År 1938 den 23 februari inställde sig synemännen åter i Håslövs kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit:

Fru Ingrid Tonning, Framnäs per Skytts Vemmerlöv, och lantbr. Nils Nils-

son, Håslöv, genom nämndemannen Arvid Tonning enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

Godsägaren Oskar Frising, Örsjögården per Rydsgård.

Lantbr. Anders Mattsson, S. Håslöv nr 8 kallat Nybo.

Lantbr. Johan Sandkvist, Håslöv n:ris 6 och 8.

Frans Pehrssons sterbhusdelägare, nämligen änkan fru Kerstin Pehrsson, boende Wullfsgatan nr 8 i Trelleborg samt myndiga barnen, lantbr. Lorentz Pehrsson, N. Håslöv nr 31, fru Lisa Pettersson, gift med lantbr. Harald Pettersson, V. Värlinge nr 12, fröken Svea Pehrsson, Wullfsgatan nr 8 i Trelleborg och fru Mathilda Wenzell, gift med f. lantbr. Paul Wenzell, Fleninge per Hasslarp, genom Lorentz Pehrsson enl. fullmakt /Bil. nr 7/.

Lantbr. Sven Svensson, Håslöv nr 16.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 13.

Närvarande delägare uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Lorentz Pehrsson, Håslöv nr 31 per Håslöv, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Lorentz Pehrsson, Håslöv nr 31 per Håslöv, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt nämndemannen Arvid Tonning, Hammarlöv per Skytts Vemmerlöv och lantbrukaren Anders Mattsson, Nybo per Håslöv.

Till revisorer utsågos lantbrukarne Sven Svensson, N. Håslöv nr 16 per Kungstorp och Johan Sandkvist, S. Håslöv n:ris 6 och 8 per Håslöv.

§ 15.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komme att inom 30 dagar tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Lorentz Pehrsson, Håslöv nr 31 per Håslöv, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 16.

Överlämnades till Arvid Tonning ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 17.

Beslöts, att följande ersättningsbelopp skola utgå för hantlangning m.m. under syneförrättningen, nämligen:

till Nils Nilsson	66,-	kr.
till Arvid Tonning	75,-	"
till Lorents Pehrsson	6,-	"
till Sven Svensson	3,-	"
till stationskarlen Lorenz Persson	3,-	"
Summa	153,-	kr.

Beloppen skulle till vederbörande utbetalas av styrelsens ordförande Lorents Pehrsson.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Håslöv den 23 februari 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Albin Andersson Edvin Nilsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till nr 2 och 28 i Norra Håslöv, Håslövs socken av Malmöhus län.

Håslöv den 2 oktober 1937.

Ludvig Nilsson — Oskar Frising

Elof Wikborn

Nils Nilsson — Ingrid Tonning.

R E S O L U T I O N.

Översändes till Lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 oktober 1937.

Fr. Ramel

Oskar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till N. Håslöv nr 28 m.fl. hemman uti Håslövs m.fl. socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Håslövs kommunalrum tisdagen den 25 januari 1938 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande S. Håslöv n:ris 6 och 8 samt N. Håslöv n:ris

5, 10, 16, 18, 28, 29, 30 och 31 uti Håslövs socken, Kungstorp nr 1 uti St. Hammars socken ävensom Vellinge n:ris 10, 22 och 30 uti Vellinge socken, dels allmänna vägen från Vellinge till Falsterbo inom Skytts vägdistrikt, dels den Vellinge-Skanör-Falsterbo nya järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Vellinge och Kungstorps järnvägsstationer.

Malmö den 23 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 26 december 1937 för Håslövs församling i Håslövs kyrka betygar:

Wilhelm Backert

Kyrkoherde.

Bil. nr 3.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning . . . . . .

. . . . . .

och Kungstorps järnvägsstationer.

Malmö den 23 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 26.12. 1937 för St. Hammars församling i St. Hammars kyrka betygar:

C.D. Fredlund

p.l.

Bil. nr 4.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning . . . . . .

. . . . . .

Vellinge och Kungstorps järnvägsstationer.

Malmö den 23 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 26/12 1937 för Vellinge församling i Vellinge kyrka betygar:

Karl Ekberg

p.l.

Bil. nr 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till N. Håslöv nr 28 m.fl. hemman uti Håslövs m.fl. socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress .	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Håslövs församling /kungörelse/,	Håslöv	23/12 1937
Pastorsämbetet i St. Hammars församling, /kungörelse/,	"	" "
Pastorsämbetet i Vellinge församling, /kungörelse/,	Vellinge	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Domänintendenten Johan Jönsson, Revinge,	Revingeby	27/12 "
Skiftesgodemannen Edvin Nilsson, N. Håslöv,	Håslöv	23/12 1937
Skiftesgodemannen Albin Andersson, Hermanstorp,	Håslöv	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Anders Mattsson, Nybo,	Håslöv	27/12 1937
Lantbr. Johan Sandkvist, S. Håslöv	"	" "
Fil.kand. Ludvig Nilsson, N. Håslöv,	"	" "
Godsäg. Oskar Frising, o. fru Karin Frising, Örsjögården,	Rydsgård,	" "
Lantbr. Nils Nilsson, N. Håslöv	Håslöv	" "
Lantbr. Elof Wikborn o. fru Anna Wikborn, Hammarlöv,	Skytts Vemmerlöv	" "
Fru Ingrid Tonning, Hammarlöv	" "	" "
Lantbr. Arvid Tonning, Hammarlöv	" "	" "
Frans Perssons sterbhus, N. Håslöv	Håslöv	" "
Jöns Nilssons sterbhus, Håslöv nr 10,	Kungstorp	" "
Lantbr. Sven Svensson, Håslöv nr 16,	"	" "
Fru Ida Larsson, Håslöv nr 5,	"	" "
Fru Mathilda Berg, Nyvik,	"	" "
Bengt Hanssons sterbhus, Kungstorps gård,	"	" "
Änkefru Hanna Keiding, Ostindiefararegatan 11,	Malmö	" "
Lantbr. Einar Hansson, Pilåkra,	Jordholmen	" "
Lantbr. Albin Hansson, Hammarlöv,	Skytts Vemmerlöv	" "
Fröken Ebba Hansson, Hammarlöv,	" "	" "
Lantbr. Ove Persson, La Kungstorp,	Kungstorp	" "
Patron August Christensson, Bernstorp,	Vellinge	" "
Lantbr. Axel Hansson, bostället,	"	" "

Malmö den 27 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas lantbrukaren Arvid Tonning, Hammarlöv, att vid sammanträde i Håslöv den 25/1 1938 angående vattenavledning från nr 28 Norra Håslöv m.fl. hemman vara vårt ombud åtnöjande vi oss med vad han i denna sak lagligen gör och låter.

Håslöv och Hammarlöv den 23/1 1938.

Nils Nilsson Ingrid Tonning

Bevittnas:

Emil Andersson.

Bil. nr 7.

FULLMAKT.

Undertecknat sterbhus befullmäktigar härmed lantbrukaren Lorenz Persson i Håslöv att vid blivande sammanträden med ett planerat diknings-företag i Norra Håslöv utföra sterbhusets talan och rösta för detsamma, godkännande sterbhuset ombudets laga åtgärder.

Trelleborg den 22 januari 1938.

för Frans Perssons sterbhus:

Kerstin Pehrsson.

Bevittnas:

Harald Pettersson Otto Larsson.

Bil. nr 8.

FULLMAKT.

för lantbr. Ludvig Larsson, Kungstorp, att vid sammanträde för syneför-

rättning ang. torrläggning å nr 28 i N. Håslöv med flera den 25 januari 1938 föra min talan.

Norra Håslöv pr Kungstorp den 24/1 1938.

Ida Larsson.

Att fru Ida Larsson i Kungstorp den 24 jan. 1938 egenhändigt underskrivit ovanstående fullmakt, samt att lantbr. Ludvig Larssons namn då fanns å fullmakten, intygas av oss.

Josef Josefsson
Lantbr., Kungstorp.

Sven Svensson,
Lantbr. Kungstorp.

Bil. nr 9.

FULLMAKT

för lantbr. Josef Josefsson, Kungstorp, att vid sammanträde för synefförrättning angående torrläggning å nr 28 i N. Håslöv med flera den 25 jan. 1938 föra min talan.

Norra Håslöv pr Kungstorp den 24/1 1938.

Mathilda Berg.

Att fru Math. Berg i Kungstorp den 24 jan. 1938 egenhändigt underskrivit ovanstående fullmakt, samt att lantbr. Josef Josefssons namn då fanns å fullmakten, intygas av oss.

Ludvig Larsson,
Lantbrukare, Kungstorp.

Sven Svensson,
Lantbr., Kungstorp.

Bil. nr 10.

Fullmakt för lantbr. Albin Hansson, Hammarlöv, att vid sammanträde i Håslövs kommunalrum tisdagen den 25 januari 1938 angående torrlägg-

ning av marker till N. Håslöv nr 28 m.fl. hemman uti Håslövs m.fl. socknar av Malmöhus län, föra min talan och teckna mitt namn.

Hammarlöv den 22 jan. 1938.

Ebba Hansson

Fröken.

Egenhändiganamnteckning bevittnas:

Nils Andersson Ernst Freiding,

Lantbr. Lantbr.

Bil. nr 11.

Fullmakt för lantbrukaren Herr Einar Hansson, Piåkra, att föra min talan vid sammanträde för syneförrättningen angående torrläggning av marker den 25 jan. 1938 och godkänner jag härmed hans beslut uti denna angelägenhet.

Haga den 23 jan. 1938.

Ida Hansson.

Bevittnas:

Nanna Jönsson Margit Hansson.

Bil. nr 12.

Fullmakt för lantbrukaren Herr Einar Hansson, Piåkra, att föra min talan vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker den 25 jan. 1938 och godkänner jag härmed hans beslut uti denna angelägenhet.

Malmö den 15 januari 1938.

Hanna Keiding.

Bevittnas:

M. Nilsson M. Möller.

Bil. nr 13.

Förening.

Undertecknad förklarar sig härmed villig att såsom sökande bitträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Norra Håslöv nr 28 m.fl. herman uti Håslövs m.fl. socknar av Malmöhus län.

Håslöv den 25 januari 1938.

Anders Mattsson.

Anders Mattssons egenhändiga namnteckning vitsordas:

C.H. Wallér Albin Andersson Edvin Nilsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Huvudförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vellinge socken.					**Avdelning I.**
Vellinge	22 1 / 30 1	gem. ägov.	15/16		Kungl. Maj:t och Kronan,
					arr. Axel Hansson.
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
					Summa
Håslövs socken.					
Håslöv Norra	16 6		5/56		Sven Svensson.
				5	Åker, m.p.lättlera
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	16 5		5/56		Sven Svensson.
				8	Åker, m.p.lättlera
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	16 2		15/56		Sven Svensson.
				12	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							2100	588	-	2300	644	-	200	56	-
	38							2100	798	-	2300	874	-	200	76	-
	08							2100	168	-	2300	184	-	200	16	-
	75							2200	1650	-	2300	1725	-	100	75	-
1	49								3204	-		3427	-		223	-
	46							1700	782	-	2300	1058	-	600	276	-
	83							1700	1411	-	2300	1909	-	600	498	-
	55							2200	1210	-	2300	1265	-	100	55	-
1	84								3403	-		4232	-		829	-
	70							2200	1540	-	2300	1610	-	100	70	-
1	46							1700	2482	-	2300	3358	-	600	876	-
	30							1700	510	-	2300	690	-	600	180	-
	11							2100	231	-	2300	253	-	200	22	-
2	57								4763	-		5911	-		1148	-
	07							2100	147	-	2300	161	-	200	14	-
	07								147	-		161	-		14	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				13	Åker, m.p.lättlera
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	16 3		5/56		Sven Svensson.
				21	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Håslöv Norra	16 4		5/56		Sven Svensson.
				22	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Håslöv Norra	31 2		7/8		Frans Perssons sterbhusdelägare.
				23	Åker, m.p.sbl.lera
				24	D:o d:o
				25	D:o m. o. kärrtorv p. lerbl.s.
				26	D:o d:o
				27	D:o m.p.sbl.lera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07								147	-		161	-		14	-
	14							1700	238	-	2300	322	-	600	84	-
	06							2100	126	-	2300	138	-	200	12	-
	34							1700	578	-	2300	782	-	600	204	-
1	-							1700	1700	-	2300	2300	-	600	600	-
	55							2200	1210	-	2300	1265	-	100	55	-
	75							2100	1575	-	2300	1725	-	200	150	-
	75							1700	1275	-	2300	1725	-	600	450	-
	08							1700	136	-	2300	184	-	600	48	-
3	74								6985	-		8602	-		1617	-
	37							2000	740	-	2300	851	-	300	111	-
	37								740	-		851	-		111	-
	20							2000	400	-	2300	460	-	300	60	-
	20								400	-		460	-		60	-
	80							1800	1440	-	2000	1600	-	200	160	-
	43							1500	645	-	2000	860	-	500	215	-
	55							1000	550	-	1800	990	-	800	440	-
	22							1000	220	-	1800	396	-	800	176	-
	32							1500	480	-	2000	640	-	500	160	-
2	32								3335	-		4486	-		1151	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				28	Åker, m.p.sbl.lera
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o kärrtorv p. lerbl. sand
				40	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	28 3		3/4		Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar o. Karin Frising, Ludvig Nilsson samt Klof o. Anna Wikborn.
				41	Åker, kärrtorv p. lerbl. sand
				42	D:o d:o
				43	D:o m. o. kärrtorv p. lerbl. sand
				44	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	32								3335	-		4486	-		1151	-
	55							1800	990	-	2000	1100	-	200	110	-
	02							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
	45							1800	810	-	2000	900	-	200	90	-
	52							1500	780	-	2000	1040	-	500	260	-
1	50							1000	1500	-	1800	2700	-	800	1200	-
	30							1500	450	-	2000	600	-	500	150	-
	65							1800	1170	-	2000	1300	-	200	130	-
	19							1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
	23							1500	345	-	2000	460	-	500	115	-
	02							1300	26	-	2000	40	-	700	14	-
	77							800	616	-	1600	1232	-	800	616	-
	70							600	420	-	1400	980	-	800	560	-
	11							700	77	-	1400	154	-	700	77	-
8	33								10897	-		15412	-		4515	-
	60							700	420	-	1400	840	-	700	420	-
2	36							500	1180	-	~~1400~~ 1300	3068	-	800	1888	-
1	30							800	1040	-	~~1800~~ 1600	2080	-	800	1040	-
1	60							1000	1600	-	1800	2880	-	800	1280	-
5	86								4240	-		8868	-		4628	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				45a	Åker, m.p.sbl.lera
				45b	D:o d:o
				46a	D:o d:o
				46b	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o m. o. kärrtorv p. lerbl. s.
				53	D:o d:o
				54	D:o m.p.sbl.lera
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o m.o.kärrtorv p. lerbl. sand
				59	D:o d:o
				60	D:o m. p. sbl. lera
				61	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	86								4240	-		8868	-		4628	-
	55							1500	825	-	2000	1100	-	500	275	-
	44							1500	660	-	2000	880	-	500	220	-
	60							1500	900	-	2000	1200	-	500	300	-
	61							1800	1098	-	2000	1220	-	200	122	-
	15							1500	225	-	2000	300	-	500	75	-
	63							1500	945	-	2000	1260	-	500	315	-
	36							1800	648	-	2000	720	-	200	72	-
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
1	25							1500	1875	-	2000	2500	-	500	625	-
	52							1000	520	-	1800	936	-	800	416	-
1	20							1000	1200	-	1800	2160	-	800	960	-
	34							1500	510	-	2000	680	-	500	170	-
	32							1800	576	-	2000	640	-	200	64	-
	45							1800	810	-	2000	900	-	200	90	-
	34							1500	510	-	2000	680	-	500	170	-
1	-							1000	1000	-	1800	1800	-	800	800	-
1	33							1000	1330	-	1800	2394	-	800	1064	-
	43							1500	645	-	2000	860	-	500	215	-
	50							1800	900	-	2000	1000	-	200	100	-
17	08								19777	-		30498	-		10721	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håslövs socken.					**Avdelning II.**
Håslöv Norra	31 2		7/8		**Frans Perssons sterbhusdelägare.**
				62	Åker, m.p.sbl.lera
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o kärrtorv p. lerbl. sand
				66	Äng, d:o
				67	Åker, m.p.sbl.lera
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o m.o.kärrtorv p. lerbl. sand
					Summa
Håslöv Norra	28 3		3/4		**Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar o. Karin Frising, Ludvig Nilsson samt Elof o. Anna Wikborn.**
				74	Åker, m.p.sbl.lera
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o m.o.kärrtorv p. lerbl. sand
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							1800	432	-	2000	480	-	200	48	-
	15							1500	225	-	2000	300	-	500	75	-
	05							1300	65	-	2000	100	-	700	35	-
	15							700	105	-	1400	210	-	700	105	-
		1	50					400	600	-	~~1200~~ 1000	1500	-	600	900	-
	07							1000	70	-	2000	140	-	1000	70	-
	15							1500	225	-	2000	300	-	500	75	-
	28							1500	420	-	2000	560	-	500	140	-
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
	18							1500	270	-	2000	360	-	500	90	-
	27							1000	270	-	2000	540	-	1000	270	-
	30							800	240	-	~~1700~~ 1600	480	-	800	240	-
1	97	1	50						3156	-		5230	-		2074	-
	25							1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
	18							1500	270	-	2000	360	-	500	90	-
	30							1000	300	-	2000	600	-	1000	300	-
	20							800	160	-	~~1700~~ 1600	320	-	800	160	-
	93								1180	-		1780	-		600	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2.	3	4	5	6
					Överfört
				78	Äng, kärrtorv p. lerbl. sand
				79	Åker, m.o.kärrtorv p. lerbl. sand
				80	D:o d:o
				81	D:o m.p.sbl.lera
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
					Summa
Håslövs socken.					Avdelning III.
Håslöv Norra	28 3		3/4		Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar o. Karin Frising, Ludvig Nilsson samt Elof o. Anna Wikborn.
				85	Åker, m.p.sbl.lera
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	93								1180	-		1780	-		600	-
			90					400	360	-	~~1200~~ 1000	900	-	600	540	-
	64							900	576	-	1700	1088	-	800	512	-
	26							800	208	-	~~1700~~ 1600	416	-	800	208	-
	11							1500	165	-	1800	198	-	300	33	-
	35							1000	350	-	1800	630	-	800	280	-
	06							1500	90	-	2000	120	-	500	30	-
	14							1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
2	49		90						3181	-		5412	-		2231	-
	15							1800	270	-	2000	300	-	200	30	-
	16							1500	240	-	2000	320	-	500	80	-
	11							1000	110	-	1800	198	-	800	88	-
	09							1500	135	-	1800	162	-	300	27	-
	21							1000	210	-	1800	378	-	800	168	-
	20							1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-
	30							1500	450	-	2000	600	-	500	150	-
	50							1800	900	-	2000	1000	-	200	100	-
1	72								2515	-		3358	-		843	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håslövs socken.					**Avdelning IV.**
Håslöv Norra	28 3		3/4		Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar o. Karin Frising, Ludvig Nilsson samt Elof o. Anna Wikborn.
				93	Åker, m.p.sbl.lera
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	16 4		5/56		Sven Svensson.
				97	Åker, m.p.lättlera
				98	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	10 7		11/24		Jöns Nilssons sterbhusdelägare.
				99	Åker, m.p.lättlera
				100	D:o d:o
					Summa
Håslövs socken.					**Avdelning V.**
Håslöv Norra	29 1		7/8		Oskar och Karin Frising.
				101	Åker, m.p.lättlera
				102	D:o d:o
				103	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							1500	270	-	2000	360	-	500	90	-
	24							1500	360	-	2000	480	-	500	120	-
	11							1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
	14							1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
	67								1080	-		1340	-		260	-
	18							1800	324	-	2200	396	-	400	72	-
	10							2100	210	-	2200	220	-	100	10	-
	28								534	-		616	-		82	-
	44							1800	792	-	2200	968	-	400	176	-
	82							2100	1722	-	2200	1804	-	100	82	-
1	26								2514	-		2772	-		258	-
1	52							2400	3648	-	2500	3800	-	100	152	-
	75							2100	1575	-	2500	1875	-	400	300	-
	62							2100	1302	-	2500	1550	-	400	248	-
2	89								6525	-		7225	-		700	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				104	Åker, m.p.lättlera
				105	D:o d:o
				127	D:o d:o
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	18 6		91/864		Anders Mattsson.
				106	Åker, m.p.lättlera
				107	D:o d:o
				108	D:o d:o
				109	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	30 20		13/648		Anders Mattsson.
				110	Åker, m.p.lättlera
				111	D:o d:o
				112	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	30 19		13/648		Ludvig Nilsson.
				113	Åker, m.p.lättlera
				114	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	89								6525	-		7225	-		700	-
1	50							2000	3000	-	2500	3750	-	500	750	-
	28							2400	672	-	2500	700	-	100	28	-
	64							2400	1536	-	2500	1600	-	100	64	-
1	-							2100	2100	-	2500	2500	-	400	400	-
1	30							2100	2730	-	2500	3250	-	400	520	-
1	-							2400	2400	-	2500	2500	-	100	100	-
8	61								18963	-		21525	-		2562	-
	19							2400	456	-	2500	475	-	100	19	-
2	15							2000	4300	-	2500	5375	-	500	1075	-
2	58							2000	5160	-	2500	6450	-	500	1290	-
1	46							2000	2920	-	2500	3650	-	500	730	-
6	38								12836	-		15950	-		3114	-
	21							2100	441	-	2500	525	-	400	84	-
	37							2100	777	-	2500	925	-	400	148	-
	39							2100	819	-	2500	975	-	400	156	-
	97								2037	-		2425	-		388	-
	34							2100	714	-	2500	850	-	400	136	-
	36							2100	756	-	2500	900	-	400	144	-
	70								1470	-		1750	-		280	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				115	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Håslöv Södra	8 2		1/4		Anders Mattsson.
				116	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Håslöv Södra	6 4 8 3	gem. ägov.	7/48 1/4		Johan Samdkvist.
				117	Åker, m.p.lättlera
				118	D:o d:o
				119	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	18 5		91/864		Ludvig Nilsson.
				120	Åker, m.p.lättlera
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
					Summa
Håslöv Norra	18 4		287/2592		Ludvig Nilsson.
				126	Åker, m.p.lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70								1470	-		1750	-		280	-
	21							2100	441	-	2500	525	-	400	84	-
	91								1911	-		2275	-		364	-
	55							2100	1155	-	2500	1375	-	400	220	-
	55								1155	-		1375	-		220	-
	36							2100	756	-	2500	900	-	400	144	-
	90							2300	2070	-	2500	2250	-	200	180	-
	31							2400	744	-	2500	775	-	100	31	-
1	57								3570	-		3925	-		355	-
	26							2400	624	-	2500	650	-	100	26	-
	20							2200	440	-	2500	500	-	300	60	-
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	51							2400	1224	-	2500	1275	-	100	51	-
1	-							2400	2400	-	2500	2500	-	100	100	-
	38							2200	836	-	2500	950	-	300	114	-
2	47								5788	-		6175	-		387	-
	10							2400	240	-	2500	250	-	100	10	-
	10								240	-		250	-		10	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Vellinge socken.					**Avdelning I.**
Vellinge	22 1 30 1	gem. ägov.	15/16	1-4	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Axel Hansson,
Håslövs socken.					
Håslöv Norra	16 6		5/56	5-7	Sven Svensson
D:o d:o	16 5		5/56	8-11	Dens.,
D:o d:o	16 2		15/56	12-20	Dens.,
D:o d:o	16 3		5/56	21	Dens.,
D:o d:o	16 4		5/56	22	Dens.,
D:o d:o	31 2		7/8	23-40	Frans Perssons sterbhusdelägare
D:o d:o	28 3		3/4	41-61	Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar o. Karin Frising, Ludvig Nilsson samt Elof o. Anna Wikborn
					Summa för avdelning I
Håslövs socken.					**Avdelning II.**
Håslöv Norra	31 2		7/8	62-73	Frans Perssons sterbhusdelägare
D:o d:o	28 3		3/4	74-84	Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar o. Karin Frising, Ludvig, Nilsson samt Elof o. Anna Wikborn
					Summa för avdelning II
Håslövs socken.					**Avdelning III.**
Håslöv Norra	28 3		3/4	85-92	Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar o. Karin Frising, Ludvig

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	49								3204	-		3427	-		223	-
1	84								3403	-		4232	-		829	-
2	57								4763	-		5911	-		1148	-
3	74								6985	-		8602	-		1617	-
	37								740	-		851	-		111	-
	20								400	-		460	-		60	-
8	33								10897	-		15412	-		4515	-
17	08								19777	-		30498	-		10721	-
35	62								50169	-		69393	-		19224	-
1	97	1	50						3156	-		5230	-		2074	-
2	49		90						3181	-		5412	-		2231	-
4	46	2	40						6337	-		10642	-		4305	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Nilsson samt Elof och Anna Wikborn
					Summa för avdelning III
Håslövs socken.					Avdelning IV.
Håslöv Norra	28 3		3/4	93-96	Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar o. Karin Frising, Ludvig Nilsson samt Elof och Anna Wikborn
D:o d:o	16 4		5/56	97-98	Sven Svensson
D:o d:o	10 7		11/24	99,100	Jöns Nilssons sterbhusdelägare
					Summa för avdelning IV
Håslövs socken.					Avdelning V.
Håslöv Norra	29 1		7/8	101--105, 127--130	Oskar och Karin Frising
D:o d:o	18 6		19/864	106--109	Anders Mattsson
D:o d:o	30 20		13/648	110--112	Dens.
D:o d:o	30 19		13/648	113--115	Ludvig Nilsson
Håslöv Södra	8 2		1/4	116	Anders Mattsson
D:o d:o	6 4	gem.	7/48	117--119	Johan Sandkvist
	8 3	ägov.	1/4		
Håslöv Norra	18 5		21/864	120--125	Ludvig Nilsson
D:o d:o	18 4		287/2592	126	Dens.
					Summa för avdelning V
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	72								2515	-		3358	-		843	-
1	72								2515	-		3358	-		843	-
	67								1080	-		1340	-		260	-
	28								534	-		616	-		82	-
1	26								2514	-		2772	-		258	-
2	21								4128	-		4728	-		600	-
8	61								18963	-		21525	-		2562	-
6	38								12836	-		15950	-		3114	-
	97								2037	-		2425	-		388	-
	91								1911	-		2275	-		364	-
	55								1155	-		1375	-		220	-
1	57								3570	-		3925	-		355	-
2	47								5788	-		6175	-		387	-
	10								240	-		250	-		10	-
21	56								46500	-		53900	-		7400	-
65	57	2	40						109649	-		142021	-		32372	-

Håslöv den 23 februari 1938.

Å tjänstens vägnar:

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Albin Andersson Edvin Nilsson Gode män.

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G.								
21+42-19+85	157	Upprensning samt någon för-								
		djupning och utvidgning av								
		det nuvarande öppna diket m	157	0,45	70	65				
19+85-15+70=80+68	415	Inköp av 24" cementrör m.	415	7,50	3112	50				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	415	2,75	1141	25				
15+70=80+68-80=14+84	68	Inköp av 24" cementrör m.	68	7,50	510	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	68	6,75	459	-				
80=14+84-10+60=90+56	424	Inköp av 24" cementrör m.	424	7,50	3180	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	424	5,-	2120	-				
10+60=90+56-90=9+94	56	Inköp av 24" cementrör m.	56	7,50	420	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	56	9,75	546	-				
90=9+94-8+22	172	Inköp av 24" cementrör m.	172	7,50	1290	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	172	4,-	688	-				
8+22-7+54	68	Inköp av 24" cementrör m.	68	7,50	510	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	68	3,25	221	-	14268	40		
Övf.	1360	Överföres					14268	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1360	Överfört					14268	40		
Tills.	1360	meter.								
		Ersättning för jord, som åtgår för upptagande till erforderlig bredd av den öppna dikessträckan A-B /21+42 - 19+85/ samt för inträng genom jordupplag utmed samma dikessträcka;								
		till kronoegendomen Vellinge 22^{1}, 30^{1}			15	-				
		till Ida Larsson såsom ägare av N. Håslöv 5^{4}			15	-	30	-		
		Ommurning av rörutloppet vid påle 19+85 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter, enligt typritning	st.	1	70,-	70	-			
		Brunnar med 40" inre diameter jämte kopplingar, vid pålarna 19+8, 17+80, 16+56, 13+88, 12+31, 10+60, 9+94 och 7+54	st.	8	100	800	-			
		Brunnar med 48" inre diame-								
		överföres				870	-	14298	40	

PETTERSONSKA BOKTR LETTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			870	-	14298	40		
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 15+70, 14+84 och								
		8+22 st.	3	130	390	-	1260	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					1541	60	17100	-
		Dikessträckan G-H.								
7+54-5+ +34	220	Inköp av 24" cementrör m.	220	7,50	1650	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	220	2,85	627	-	2277	-		
Tills.	220	meter.								
		Brunnar med 40" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 6+50 och 5+34 st.	2	90,-			180	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					243	-	2700	-
		Dikessträckan H-I.								
5+34-4+27	107	Inköp av 15" cementrör med								
		muff m.	107	3,75	401	25				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	107	1,60	171	20	572	45		
Tills.	107	meter.								
		Överföres					572	45	19800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					572	45	19800	-
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid påle 4+27 st.	1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					82	55	700	-
		Dikesströckan I-K.								
4+27-2++43	184	Inköp av 15" cementrör med muff m.	184	3,75	690	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	184	1,60	294	40	984	40		
Tills.	184	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid pålarna 3+31, 2+50 och 2++43 st.	3	45,-			135	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					130	60	1250	-
		Dikesströckan K-L.								
2+43-60+5	248	Inköp av 15" cementrör med muff m.	248	3,75	930	-				
		Schaktning, rörens läggning								
Övf.	248	överföres			930	-			21750	-

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	248	Överföres			930	-			21750	-
		ning och höljning m.	248	1,60	396	80				
60+5-63+ +80	375	Inköp av 12" cementrör med								
		muff m.	375	2,75	1031	25				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	375	1,60	600	-	2958	05		
Tills.	623	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 1+20, 60+5, 61+30								
		och 62+60 st.	4	45,-	180	-				
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar och sär-								
		skilt intag för ytvatten,								
		utfört av 12" rör st.	1	55,-	55	-	235	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					356	95	3550	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan G-G^{1}.								
7+54=70- -72	200	Inköp av 12" cementrör med								
		muff m.	200	2,75	550	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	200	1,20	240	-				
Övf.	200	Överföres			790	-			25300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	200	Överfört			790	-			25300	-
72-73	100	Inköp av 12" cementrör med muff m.	100	2,75	275	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	100	0,80	80	-	1145	-		
Tills.	300	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid pålarna 71 och 72 st.	2	45,-	90	-				
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar och särskilt intag för ytvatten, utfört av 12" rör st.	1	55,-	55	-	145	-		
		Förstärkning av rörbädden mellan pålarna 72 och 73, därest det under arbetets utförande visar sig mödvändigt att förstärka bottnen. Förstärkningen skall utföras genom träunderlag, grusspettning och grusfyllning upp till rörets halva höjd, förslagsvis					50	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		överföres					1340	-	25300	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1340	-	25300	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					160	-	1500	-
		Dikesströckan H-H 1.								
5+34=40--41+52	152	Inköp av 10" cementrör med								
		muff m.	152	2,25	342	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	152	0,80	121	60	463	60		
Tills.	152	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar och särskilt intag för ytvatten, utfört av 10" rör st.	1	55,-			55	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					51	40	570	-
		Dikesströckan I-I 1.								
4+27=50--52	200	Inköp av 6" cementrör med								
		muff m.	200	1,35	270	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	200	0,85	170	-	440	-		
Tills.	200	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		överföres					440	-	27370	-

Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	Överfört						440	-	27370	-
	Brunnar med kätterdimensioner									
	påle 52	st.	1	45,-			45	-		
	För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med						45	-	530	-
					Summa kostnad				27900	-
	Sammandrag.									
	Huvudavlopp.									
1360	Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G						17100	-		
220	D:o G-H						2700	-		
107	D:o H-I						700	-		
184	D:o I-K						1250	-		
623	2494 D:o K-L						3550	-	25300	-
	Sidoavlopp.									
300	Dikessträckan G-G^{1}						1500	-		
152	D:o H-H^{1}						570	-		
200	652 D:o I-I^{1}						530	-	2600	-
Summa	3146 meter.				Summa kostnad				27900	-

Håslöv den 23 februari 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. SKARA

379200

Grävningstabell.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21+42	-	0,90	0,50		1:1	6,49		Öppet avlopp mellan pålarna 21+42 och 19+85.
21	42	1,-	"		"			
20+50	50	1,20	"		"	2:1000		Fixpkt.: Kors och järndubb vid uppströmssida av järnvägstrumma i täckhallens översida +6,10 m. /påle 23+83/.
20	50	1,75	"		"			
19+85	15	1,75	"		"	6,80		
19+85	-	1,65				6,90		24" rör mellan pålarna 19+85 och 7+54.
19+50	35	1,60						
19	50	1,70						
18+50	50	1,65				2:1000		
18	50	1,85						
17+50	50	1,70						
17	50	1,80						
16+50	50	1,95				7,56		
16	50	1,90				1:1000		
15+70= =80+68	30	1,95				7,65 0.7:1000		
80=14+ +84	68	2,35				7,70		
14+50	34	2,45						
14	50	2,45						Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten, belägen 260 m. söder om påle 14 och 2 m. väster om nordöstra hörnet av Sven Svenssons trädgård under
13+50	50	2,45				0.7:1000		
13	50	2,60						
Övf.	824							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	824							
12+50	50	2,90						N. Håslöv 16 ^{2} ; + 12,44 m.
12	50	2,70				0.7:1000		
11+50	50	2,80						
11	50	2,95						
10+60= =90+56	40	2,85				7,99		
90=9+94	56	2,40				8,02		
9+50	44	2,55						
9	50	2,30				0.5:1000		
8+50	50	1,85						
8	50	1,90						
7+54	46	1,80				8,14		
Summa	1360	meter.						
			Dikessträckan G-H.					
7+54	-	1,80				8,14		24" rör mellan pålarna 7+54 och 5+34.
7	54	1,70				0.5:1000		
6+50	50	1,65				8,19		
6	50	1,50						
5+50	50	1,60				0.5:1000		
5+34	16	1,60				8,25		
Summa	220	meter.						
			Dikessträckan H-I.					
5+34	-	1,50				8,35		15" rör mellan pålarna 5+34 och 4+27.
5	34	1,45						
Övf.	34							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	34							
4+50	50	1,75				4:1000		
4+27	23	1,70				8,78		
Summa	107 meter.							
		Dikessträckan I-K.						
4+27	-	1,70				8,78		15" rör mellan pålarna 4+27 och 2+43.
4	27	1,60				4:1000		
3+50	50	1,65						
3+31	19	1,75				9,16		
3	31	1,85				5:1000		
2+50	50	2,05				9,57		
2+43	7	2,-				9,60		
Summa	184 meter.							
		Dikessträckan K-L.						
2+43	-	2,-				9,60		15" rör mellan pålarna 2+43 och 60+5.
2	43	1,80				3:1000		
1+50	50	2,-						
1+20	30	1,95				9,97		
1	20	2,-				2:1000		Fixpkt.: Kors och järndubb i nedgrävd, 60 cm. lång sten, i rågången, 5 m. öster om påle
0+50	50	1,80						
60+5	55	1,90				10,22		0, + 12,97 m.
60+50	45	2,-				2:1000		12" rör mellan pålarna 60+5 och 63+80.
61	50	2,05						
+50	50	1,95						
Övf.	443							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	393							
62	50	1,90						
+50	50	1,85				1:1000		
63	50	1,80						
+50	50	1,65						
+80	30	1,50				10,97		
Summa	623	meter.						
			Sidoavlopp.					
		Dikessträckan G-G^{1}.						
7+54=70	-	1,75				8,20		12" rör mellan pålarna 7+54=
70+50	50	1,55				1:1000		=70 och 73.
71	50	1,50				8,30		
+50	50	2,-				1:1000		
72	50	1,40				8,40		
+50	50	0,85				1:1000		
73	50	0,90				8,50		
Summa	300	meter.						
		Dikessträckan H-H^{1}.						
5+34=40	-	1,50				8,35		10" rör mellan pålarna 5+34=
40+50	50	1,20				1:1000		=40 och 41+52.
41	50	1,20						
+52	52	1,40				8,50		
Summa	152	meter.						

AKTIEBOLAGET ATLAS STOCKHOLM

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikesströckan I-I^{1}.						
4+27=50	-	1,65				8,90		6" rör mellan pålarna 4+27=50 och 52.
50+50	50	1,40				3:1000		
51	50	1,30				9,20		
51+50	50	1,30				6:1000		
52	50	1,25				9,80		
Summa	200	meter.						
Längd. m.		Sammandrag.						
		Huvudavlopp.						
1360		Dikesströckan A-B-C-D-E-F-G						
220			D:o		G-H			
107			D:o		H-I			
184			D:o		I-K			
623	2494		D:o		K-L			
		Sidoavlopp.						
300		Dikesströckan G-G^{1}						
152			D:o		H-H^{1}			
200	652		D:o		I-I^{1}			
Summa	3146	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att ommurningen vid påle 19+85 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

omnämnda ommurning och i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,35/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brun-

narna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det

särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämns med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikesstråkorna, skola rothuggas och borttagas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikesstråkor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Håslöv den 23 februari 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande N. Håslöv nr 28 m.fl. hemman uti Håslövs m.fl. socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 5 oktober 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande N. Håslöv nr 28 m.fl. hemman uti Håslövs m.fl. socknar av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att det avsedda torrläggningsföretaget berör marker tillhörande N. Håslöv n:ris 10, 16, 18, 28, 29, 30 och 31 samt S. Håslöv n:ris 6 och 8 uti Håslövs socken ävensom Vellinge n:ris 22 och 30 uti Vellinge socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 2,- km. nordväst om Håslövs kyrka samt 2,- km. nordost om Kungstorps järnvägsstation på järnvägslinjen Vellinge-Skanör-Falsterbo. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n genom ett mindre floddike, vilket från avvägningspålen 63+80, belägen i

gränsen mellan hemmanen Norra och Södra Håslöv, avrinner norr och väster ut till Foteviken. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G från påle 21+42 öster ut till påle 7+54, belägen i gränsen mellan fastigheterna N. Håslöv 31^{2} och 28^{3}. Dikessträckan följer till hela sin längd det nuvarande floddiket med undantag för sträckorna 15+70 = 80+68 - 80 = 14+84 och 10+60 = 90+56 - - 90 = 9+94, vilka skola upptagas i nyskärning, då ett flertal skarpa krökar bortgå. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 24" cementrör med undantag för sträckan 21+42 - 19+85, vilken skall utföras som öppet dike med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

2/ Dikessträckorna G-H, H-I, I-K och K-L från påle 7+54 söder ut till påle 63+80, belägna i gränsen mellan Norra och Södra Håslöv. Samtliga dikessträckor skola till hela sin längd följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckta ledningar av 24", 15" och 12" cementrör.

Sidoavlopp.

3/ Dikesströckan G-G[1] från påle 7+54 = 70 öster ut till påle 73. Det nya avloppet skall följa det nuvarande öppna diket i gränsen mellan fastigheterna N. Håslöv 31[2] och 28[3] samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör.

4/ Dikesströckan H-H[1] från påle 5+34 = 40 öster ut till och genom ägovägen vid påle 41+52. Det nya avloppet skall följa befintligt öppet dike samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör.

5/ Dikesströckan I-I[1] från påle 4+27 = 50 väster ut till och genom ägovägen vid påle 52. Det nya avloppet skall följa befintligt öppet dike samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikesströckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikesströckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikesströckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikesströckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikesströckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Brear och trummor.

Dikningsföretaget berör ett flertal enskilda trummor, vilka måste bortrivas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, är det dock ej erforderligt att nu ersätta de borttagna trummorna, enär det kan antagas, att det nuvarande floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras.

Mom. 4.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, skall ersättning utgå till kronoegendomen Vellinge 22 1/4, 30 1/4 samt till Ida Larsson såsom ägare av fastigheten N. Håslöv 5 4/4 med 15,- kr. till vardera, vilka belopp utgöra ersättning dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna sträckan 21+42 - 19+85 av dikessträckan A-B-C-D-E-F-G, dels för intrång genom jordupplag utmed samma sträcka. Det till kronoegendomen utdömda ersättningsbeloppet skall utbetalas till arrendatorn, därest denne borttagit jordvallarna senast inom ett år efter det dikningsföretaget slutförts; i annat fall till Kungl. Domänstyrelsen. Utgivandet av omnämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande jordägare och arrendatorer eller deras efterföljare att vid framtida rensningar av sträckan 21+42 - 19+85 utan ytterligare ersättning tåla, att rensningsjord ånyo upplägges utmed avloppet.

Skulle i samband med utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 27900,- kr. Särskilt kostnadsförslag har

upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv, samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 32372,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, föreligga sålunda sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-61 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19224,- kr., skall kunna torrläggas, måste

dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, G-H, H-I och I-K upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21750,- /17100+ +2700+700+1250/ kr.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 62-84 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4305,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G och G-G^1 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 18600,- /17100+1500/ kr.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 85-92 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 843,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, G-H och H-H^1 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20370,- /17100+2700+570/ kr.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 93-100 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 600,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, G-H, H-I och I-I^1 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21030,- /17100+2700+700+ +530/ kr.

För att avdelning V, vilken omfattar ägofigurerna 101-126 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7400,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan K-L upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 1450,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5000,- /3550+1450/ kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	32372,- kr.	27900,- kr.	0,861855.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	19224,- kr.	21750,- kr.	1,131398
II	4305,- "	18600,- "	4,320557
III	843,- "	20370,- "	24,163701
IV	600,- "	21030,- "	35,050000
V	7400,- "	5000,- "	0,675675.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	23529,- kr.	23250,- kr.	0,988142
I+II+III	24372,- "	23820,- "	0,977351
I+II+III+IV	24972,- "	24350,- "	0,975092
I+II+III+V	31772,- "	27370,- "	0,861450
I+II+IV	24129,- "	23780,- "	0,985536
I+II+IV+V	31529,- "	27330,- "	0,866821
I+II+V	30929,- "	26800,- "	0,866500
I+III	20067,- "	22320,- "	1,112273
I+III+IV	20667,- "	22850,- "	1,105627
I+III+IV+V	28067,- "	26400,- "	0,940606
I+III+V	27467,- "	25870,- "	0,941857

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+IV	19824,- kr.	22280,- kr.	1,123890
I+IV+V	27224,- "	25830,- "	0,948795
I+V	26624,- "	25300,- "	0,950270.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning V med ett båtnadsvärde av 7400,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 5000,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,675675.

Avdelningarna I, II, III och IV med ett sammanlagt båtnadsvärde av 24972,- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning eller 22900,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,917027.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 §

vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26, och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäk-

ringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna

för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart

skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikesströckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två revisorer. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikesströckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Håslöv-Vellinge av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Håslövs socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med 48,56 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11.

Särskilt behandlat yrkande.

Av Josef Josefsson såsom ombud för Olof Bergs sterbhus framfört yrkande /förrättningsprotokollets § 7/ att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl upptagande av avlopp över den sterbhuset tillhöriga fastigheten N. Håslöv 5 3 hava synemännen ej kunnat bifalla. Det nu planerade dikningsföretaget kan nämligen ej anses inverka på avrinningsförhållandena till skada för sterbhusets marker, och även om sådan skada mot förmodan skulle uppkomma, kan densamma med lätthet avhjälpas genom att det nuvarande floddiket över fastigheten N. Håslöv 5 3 upprensas. Då be-

tydande höjdskillnader därjämte förefinnas mellan sökandenas och sterbhusets marker, bör frågan om förbättrad torrläggning av sistnämnda marker behandlas vid särskild syneförrättning, vartill sterbhuset hänvisas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Håslöv den 23 februari 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Albin Andersson Edvin Nilsson

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vellinge socken.				
15/16	22 1 30 1	gem. Ägov.	Vellinge ; Kungl.Maj:t o. Kronan				
			arr. Axel Hansson		1-4	3204,-	3427,-
			Håslövs socken.				
5/56	16 6		Håslöv Norra ; Sven Svensson		5-7	3403,-	4232,-
5/56	16 5		D:o ; Dens.,		8-11	4763,-	5911,-
15/56	16 2		D:o ; Dens.,		18-20	6985,-	8602,-
5/56	16 3		D:o ; Dens.,		21	740,-	851,-
5/56	16 4		D:o ; Dens.,		22,97,98	934,-	1076,-
7/8	31 2		D:o ; Frans Perssons				
			sterbhusdelägare		23-40, 62-73	14053,-	20642,-
3/4	28 3		D:o ; Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar o. Karin Frising, Ludvig Nilsson samt				
			Elof o. Anna Wikborg	sök.	41-61, 74-96	26553,-	40608,-
11/24	10 7		D:o ; Jöns Nilssons				
			sterbhusdelägare		99,100	2514,-	2772,-
7/8	29 1		D:o ; Oskar o. Karin				
			Frising	sök.	101-105, 127-130	18963,-	21525,-
19/864	18 6		D:o ; Anders Mattsson	sök.	106-109	12836,-	15950,-
13/648	30 20		D:o ; Dens.,	sök.	110-112	2037,-	2425,-
1/4	8 2		Håslöv Södra ; Dens.,	sök.	116	1155,-	1375,-
13/648	30 19		Håslöv Norra ; Ludvig Nilsson	sök.	113-115	1911,-	2275,-
			Överföres			100051,-	131671,-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I MARS.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.917027	Rel. kostn. 0.675675				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
223,-	204,50					204,50	0,73	8,53	
829,-	760,22					760,22	2,73	31,92	
1148,-	1052,75					1052,75	3,77	44,07	
1617,-	1482,83					1482,83	5,32	62,19	
111,-	101,79					101,79	0,36	4,21	
142,-	130,22					130,22	0,47	5,49	
6589,-	6042,29					6042,29	21,66	253,21	
14055,-	12888,81					12888,81	46,20	540,10	
258,-	236,59					236,59	0,85	9,94	
2562,-		1731,08				1731,08	6,20	72,48	
3114,-		2104,05				2104,05	7,54	88,15	
388,-		262,16				262,16	0,94	10,99	
220,-		148,65				148,65	0,53	6,20	
364,-		245,95				245,95	0,88	10,29	
31620,-	22900,-	4491,89				27391,89	98,18	1147,77	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			100051,-	131671,-
91/864	18 5		Håslöv Norra; Ludvig Nilsson	sök.	120-125	5788,-	6175,-
287/2592	18 4		D:o ; Dens.,	sök.	126	240,-	250,-
7/48	6 4	gem.	Håslöv Södra; Johan Sandkvist		117-119	3570,-	3925,-
1/4	8 3	Mgov.					
						109649,-	142021,-

PETTERSONSKA BOKTR. AFTR. MALMÖ

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.917027	Rel. kostn. 0.675675				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31620,-	22900,-	4491,89				27391,89	98,18	1147,77	
387,-		261,49				261,49	0,94	10,99	
10,-		6,76				6,76	0,02	-,23	
355,-		239,86				239,86	0,86	10,05	
32372,-	22900,-	5000,-				27900,-	100,-	1169,04	

Håslöv den 23 februari 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Albin Andersson Edvin Nilsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

426
38

Nr 164

M 3-0559

DIARIE Nr 15742
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juni 1938 för "dikningsföretaget Håslöv - Vellinge av år 1938" i Håslövs och Vellinge socknar av

MALMÖHUS LÄN

3 nästa 9 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtontusentrehundrafyrtio (15.340) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av trettontusensjuhundrafyrtio (13.740) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 42,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Håslöv nr 31 per Håslöv den 12 september 1938.

Lorentz Pehrsson

Att Lorentz Pehrsson,
Håslöv nr 31 per Håslöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Nelle
Lantbruksingeniör
Adress Malmö

Emma Anna Persson
Fröken
Adress Håslöv

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juni 1938 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 3 oktober *19* 38.

A. Segerdahl

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

S. S.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Håslöv - Vellinge av år 1938" uti Håslövs och Vellinge socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Lorentz Pehrsson, Håslöv nr 31 per Håslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Håslöv den 23 februari 1938.

1. Sven Svensson — 2. Lorentz Pehrsson

3. Anders Mattsson

4. Johan Sandquist.

Herrar Sven Svenssons, Lorentz Pehrssons, Anders Mattssons och Johan Sandquists egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö. — Edvin Nilsson, Lantbr., Håslöv.

5. Nils Nilsson — 6. Ingrid Tonning — 7. Anna Wikborn — 8. Elof Wikborn.

Nils Nilssons, Ingrid Tonnings, Anna Wikborns, Elof Wikborns egenhändiga namnteckningar bevittna:

Alva Skoog, Fröken, Hammarlöv. — Emil Andersson, Lantbr., Hammarlöv.

9. Ludvig Nilsson — 10. Karin Frising — 11. Oskar Frising.

Ludvig Nilssons, Karin Frisings och Oscar Frisings egenhändiga namnteckningar bevittna:

Anders Månsson — Ebba Lundin.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

17/638

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Håslöv - Vellinge av år 1938" uti Håslövs och Vellinge socknar av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Håslövs socken.

15/56	mtl.	Håslöv	Norra	16	2	Sven Svensson,
5/56	"	"	"	16	3	Dens.,
5/56	"	"	"	16	4	Dens.,
5/56	"	"	"	16	5	Dens.,
5/56	"	"	"	16	6	Dens.,
~~287/2592~~	~~"~~	~~"~~	~~"~~	~~18~~	4	Ludvig Nilsson,
91/864	"	"	"	18	5	Dens.,
~~19~~ 91/864	"	"	"	18	6	Anders Mattsson,
3/4	"	"	"	28	3	Fru Ingrid Tonning, Nils Nilsson, Oskar och Karin Frising, Ludvig Nilsson samt Olof och Anna Wikborn,
7/8	"	"	"	29	1	Oskar och Karin Frising,
13/648	"	"	"	30	19	Ludvig Nilsson,
13/648	"	"	"	30	20	Anders Mattsson,
7/8	"	"	"	31	2	Lorentz Pehrsson,
7/48	"	"	Södra	genens lägenhet 6	4	Johan Sandkvist,
1/4	"	"	"	8	3	Johan Sandkvist,
1/4	"	"	"	8	2	Anders Mattsson.

Malmö i april 1938.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Stryckning med blått vederlagen av [illegible]

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

1938 den 3 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronons förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Måslöv - Vellinge av år 1938" i Måslövs och Vellinge socknar av Malmöhus län.

Lån 15.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 17 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Måslövs socken.			
Måslöv Norra	15/56	16 2	Sven Svensson
" "	5/56	16 3	Densamme
" "	5/56	16 4	Densamme
" "	5/56	16 5	Densamme
" "	5/56	16 6	Densamme
" "	91/864	18 5	Ludvig Nilsson
" "	91/864	18 6	Anders Mattsson
" "	3/4	28 3	Ingrid Tenning, Nils Nilsson, Oskar och Karin Friesing, Ludvig Nilsson samt Elof och Anna Wikborn
" "	7/8	29 1	Oskar och Karin Friesing
" "	15/648	30 19	Ludvig Nilsson
" "	13/648	30 20	Anders Mattsson
" "	7/8	31 2	Lorentz Pehrsson
" Södra	7/48 gemensam	6 4	Johan Sandkvist
" "	1/4 ägovidd	8 5	
" "	1/4	6 2	Anders Mattsson

Stockholm den 3 oktober 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

426
88

DIARIE Nr 15743
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1938

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Håslöv-Vellinge av år 1938" uti Håslövs och Vellinge socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 15340,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13740,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Lorentz Pehrsson,
Håslöv nr 31 per Håslöv.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 12 september 1938. Därvid befanns, att dikessträckan A-B-C-D-E-F-G utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varjämte på arbetsplatsen funnos upplagrade och godkända samtliga de rör, som åtgå för utförandet av dikessträckorna G-H, H-I, I-K, K-L, G-G$_1$, H-H$_1$ och I-I$_1$. Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete samt för levererade och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 22000,- kr.

Härtill kommer; ersättningar 30,- "

förrättningskostnader 1430,12 "

Summa 23460,12 kr.,

motsvarande omkring 80 % av hela den beräknade kostnaden 29330,12 kr.

Malmö den 12 september 1938.

C. H. Wallén

Statens lantbruksingeniör.

Godk. 23/2 39 426 ~~334~~/38

3560
14 FEB. 1939

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Håslöv-Vellinge av år 1938" uti Håslövs och Vellinge socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 15340,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13740,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 oktober 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Lorentz Pehrsson,
Håslöv nr 31 per Håslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 1 februari 1939.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	25400,- kr.
Förrättningskostnader	1430,12 "
Summa	26830,12 kr.

Malmö den 1 februari 1939.

C. A. Nelin

Statens lantbruksingeniör.