






Kopia

Förslag till
Högalids dikningsföretag år 1937
från Frälleborgs stad och U.Vemmerlövs socken, Malmönhus län
Upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen år 1937 av
Thore Möller
Statens e. lantbruksingenjör



Förslag till rörutlopp vid A

Typritning för brunnar




RYTNANFOO1 Bestyrkes i Jämssten:
M 1*0560 Hore Loller

No 499 Malinches 1 re

M 1*0560

DIARIE Nr 10576
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1938



Anskrift

Genom Rungl. Ingebj. s. mådiga brev den
6 maj 1938 förskäddt till eftermått
vid arbetets uppförande.

Stockholm den 17 maj 1938.

På Rungl. Landhushushållarens namn:

Albert Smith

Beskrives i tjänsten
Högalids

Betänkande


till

HÖGALIDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

inom Trälleborgs stad och

V. Vermerlövs socken, Malmöhus län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

rörande Högalids dikningsföretag år 1937

inom Trälleborgs stads område, avgivet i

och för sökande av statsunderstöd till

kostnaderna.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 2 km norr om Trälleborgs centrum och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av att förutvarande öppna avlopp ersatts av rörledningar med allt för små dimensioner och högt botenläge är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och av ofta inträffande häftiga översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen ytterligare ett antal personer gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning rörande ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 8 juli 1937 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och föreslagna rördimensioner samt

för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna.

Med hänsyn till svårigheten att exakt kunna bestämma nederbördsområdets gränser och till att vid framtida täckdikningar vatten kan komma att tillföras de föreslagna rörledningarna från områden, som nu avvattnas åt annat håll, hava ledningarna i allmänhet givits något större dimensioner än som med det använda beräkningssättet visat sig erforderligt.

På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av 17,050 hektar åker. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angivna område uppskattats till 9.397:- kr och kostnaden för arbetenas utförande till 6.750:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 501:53 kr, varför totalkostnaden uppgår till 7.251:53 kr, motsvarande 77 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av en intressent, representerande 41,59 % av företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av stats-

understöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 77 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas av alla delägare till ett belopp motsvarande 41,95 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 3.040:- kr. Dessutom torde statslån kunna påräknas av den delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandens fastigheter belöpande kostnad sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 1.750:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas lantbruk är företagets genomförande av stor betydelse. Då företaget dessutom lämnar en viss nettovinst, får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar / 1 blad /.

Höör 1 januari 1938.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningskostnad	6.750:- kr.
Syreförrättningen	420:10 "
Betänkandet m.m.	<u>81:43 "</u>
<u>Summa</u>	<u>7.251:53 kr</u>

Höör 1 januari 1938

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för fri-
 laget beräknats till 7.251 kronor 53 öre, varav å Lantbrukens
 andel 3.015 kronor 91 öre.

Stockholm den 17 maj 1938
 På Ruml. Lantbruksskyddens vägnar.
 Albert Smith

F ö r e n i n g .

Underteckande delägare i Högalids dikningsföretag år 1937 uti Trälleborgs stad och V. Vemmerlövs socken av Malmöhus län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande, att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar, att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar..

Högalid, Trälleborg, den 16 september 1937.

John Hansson.

B e v i t t n a s:

Erik W. Falkner.

P. Holmström.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Trälleborgs stad.

Stadsägan nr 666 äg. John Hansson, Högalid

Stadsägan nr 2716 äg. John Hansson, Högalid

Angivna stadsägor ingå i fastigheten nr 251, jur. nr IX, av ägotrakten Lille Vång.

Lagfart har för Hansson beviljats:

dels den 27 december 1921, § 315, å 1/10 av fastigheten nr 251, jur. nr IX

dels " " " " § 320, " 1/10 " " " " " "

dels " 8 januari 1923, § 2, " 4/5 " " " " " "

Höör i januari 1938.


Thore Möller.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 juli 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Högalids dikningsföretag år 1937" och avseende torrläggning av mark tillhörande stadsägorna n:ris 666 och 2716 m.fl. inom Trälleborgs stad samt Vemmerlöv m.fl. inom Västra Vemmerlövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 september 1937.

Ex officio:

Olof Abenius.

*Överlämnade anteckningar, sid. 1-6, likhet med original
beskrives i tjänsten:
Thore Möller*



Avskrift.

Synehandlingar

till

HÖGALIDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

inom Trälleborgs stad och
V.Vemmerlövs socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning jäm-
likt vattenlagen för torrläggning av mark till
hörande stadsägorna n:ris 666 och 2716 inom
Trälleborgs stad.

Tisdagen den 15 juni 1937 kl. 11 fm inställde sig undertecknad för-
rättningsman hos lantbrukaren John Hansson, Högalid, för att på grund av
länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Genom
kungörelse /Bil.B./, uppläst i Trälleborgs och V. Vemmerlövs kyrkor den 30
maj 1937 och införd i Trälleborgs Tidningen den 31 samma månad samt genom
särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C./, hade vederbörande sak-
ägare kallats till dagens sammanträde.

Närvarande:

Gode män:

Häradsdomaren Johan Edv. Bäckström, Uppland, och

Lantbrukaren Nils Schyllert, Korsholm.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren John Hansson, Högalid.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Karl Højman, Klörupsvägen 151.

" Johan Engberg, Lillevång.

" Bernhard Jönsson, Norregatan 68.

Landstingsmannen Hans Larsson, Petersborg, genom advokaten Erik Falkner,
Trälleborg, enligt fullmakt /Bil.D./

Fru Amanda Elfström, Flinthög.

Lantbrukaren Per Zaars sterbhus, Västra Gård, genom herr Olof Zaar.

" Herman Kristensson, Vemmerlöv nr 15.

Trälleborgs kyrkoråd genom lantbrukaren Bror Schyllert i uppgiven egenskap av boställsvärd.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³ /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Vid förundersökningarna hade ett par markägare skriftligen förenat sig med sökanden och påyrkat, att företaget skulle givas sådan omfattning att även deras marker kunde på nöjaktigt sätt torrläggas. Sedan dessa personer förklarat sig hava egenhändigt undertecknat den i anledning härav uppsatta föreningskrivelsen, bevittnades namnteckningarna och skrivelsen lades till handlingarna /Bil.E.¹/.

§ 4.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 5.

Sökanden anförde: Ett tidigare över egendomen Petersborg i sydlig riktning gående öppet avlopp hade i samband med å egendomen utförd dränering

ersatts med rörledning, som emellertid givits allt för små dimensioner, så att vid snösmältning och större regn vattnet icke kunde tillräckligt hastigt avledas utan brukade samla sig på uppströms ledningen belägna marker. Vissa tider brukade vattnet även strömma fram över Petersborgs mark.

Sökanden yrkade för den skull, att ny rörledning skulle anordnas i den sträckning, som utstakats på marken, vilken i huvudsak följde det tidigare öppna avloppet, och att dikningen skulle utsträckas så, att hans marker kunde täckdikas till 1.2 m djup.

I vad sökanden sålunda anfört instämde Bernhard Jönsson och Johan Engberg.

§ 6.

Falkner ingav en skrivelse /Bil.F./, vilken upplästes och bilades handlingarna.

§ 7.

På frågor upplystes, att, såvitt närvarande markägare hade sig bekant, sökandens och angränsande fastigheter i alla tider avvattnats i sydlig riktning och att avloppet gått i ungefär den undersökta sträckningen.

§ 8.

Kristensson befarade, att om ytterligare vatten tillfördes den genom Tomarps socken gående ån, så måste denna nygrävas. Ängsmarkerna invid ån utsättas ofta för översvämningar och om vattenmängden ökas bleve olägenheterna ännu mer framträdande.

Kristensson meddelade vidare att hans marker vore dränerade med avlopp i nordlig riktning, varför dessa ej kunde beräknas vinna någon båtnad

genom det nu planerade företaget. Endast vid flöden kunde med nuvarande dikning en viss olägenhet uppstå därigenom, att ytvatten från Zaars m.fl. fastigheter strömmade till och blev stående på de låga områdena något norr om Engbergs fastighet.

§ 9.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och föreslagna sträckningar å avloppet.

Härvid infann sig även Per Holmström.

§ 10.

Under besiktningen iaktogs, dels att marken i den föreslagna sträckningen längs den av Trälleborgs stad ägda vägen var höglänt, varför arbetet kunde beräknas bli i avsevärd mån försvårat, dels att vattnet komme att ledas till helt nya avlopp, vilka icke dimensionerats för den sålunda ökade vattenmängden. På grund härav meddelade Falkner, att han å sin huvudmans vägnar frånträdde kravet på undersökning av detta alternativ.

Däremot förklarade sig Falkner vidhålla sitt yrkande, att huvudledningen skulle framdragas till ån genom Tomarps socken.

§ 11.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

§ 12.

Sökanden förklarade sig vidhålla sitt yrkande, att dikningen skulle utföras i undersökt sträckning. Hans marker vore dränerade och stamdikena mynnade i närheten av längdmätningsspunkt 8, mot vilken de hade sin naturliga lutning.

§ 13.

Ytterligare ett par markägare och ombud förklarade sig önska göra gemensam sak med sökanden, varom särskild föreningskrivelse /Bil.E²./ blev uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 14.

Kristensson framhöll, att en del vatten tillfördes ifrågavarande avlopp från marker inom V. Vemmerlöv nr 16, vilka ägdes av Manfred Malmqvist och Hilding Francke. På grund härav borde även dessa fastigheter åläggas skyldighet att deltaga i kostnaderna.

§ 15.

Tillstades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens torsdagen den 8 nästa juli kl. 11 fm, varom ytterligare meddelande icke skulle kungöras.

Högalid den 15 juni 1937

Thore Möller

Joh. Edv. Bäckström

Nils Schyllert

Torsdagen den 8 juli 1937 kl. 11 fm inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren John Hansson, Högalid, för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillstades:

Lantbrukarna John Hansson, Karl Højman, Johan Engberg, Bernhard Jönsson och Herman Kristensson, Per Zaars sterbhus genom Oskar Zaar samt Trälleborgs kyrkoråd genom Bror Schyllert.

§ 16.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 18.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.K./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 19.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart företaga styrelseval, utsågos till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren John Hansson, Högalid, Trälleborg, ordförande

Smedmästaren Johan Engberg, Lillevång, "

Lantbrukaren Bernhard Jönsson, Norreg. 68, Trälleborg.

Till revisorer valdes:

Lantbrukaren Bror Schyllert, Tågarpg. 14, Trälleborg.

" Herman Kristensson, Skytts Vemmerlöv.

§ 20.

För hantlangning m.m. skulle utgivas:

till John Hansson för hantlangning	52:-	kr
" virke till pålar	<u>7:-</u>	59:- kr
" Johan Engberg " järndubbar		<u>10:-</u> "
S u m m a	69:-	kr.

§ 21.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 21:-kr för Johan Edv. Bäckström samt 18 kronor 30 öre för Nils Schyllert eller tillhopa 39 kronor 30 öre.

§ 22.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagervode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	3 dagar
Sammanträden och markvärdering	1 1/2 "
Orientering av nederbördsområden	1/4 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	<u>1/2 "</u>
S u m m a	6 1/4 dagar

§ 23.

Meddelades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 24.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 25.

Som intet vidare var att anteckna upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Högalid den 8 juli 1937

Thore Möller

Joh. Edv. Bäckström

Nils Schyllert

¹
Bil.A .

Ek.D.litt.-n:r 20/261 år 1936.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande min fastighet, stadsägorna n:ris 666 och 2716 inom Trelleborgs stad.

Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande lantbrukaren Hans Larsson, Petersborg och enkefru Amanda Elfström i Trelleborg samt möjligen andra sakägare, vilka först, sedan erforderliga undersökningar utförts, kunna närmare angivas.

Högalid, Trelleborg den 20 februari 1936

John Hansson

Rt. 502 Trelleborg

²
Bil.A .

Ek.d.litt.- n:r 20/261 1936.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 februari 1936

F. Ramel

T. Kinnman

Ek.d.litt.- n:r 20/261 1936.

Bil.A ³.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 december 1936

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

S. Dahlrup

Bil.B ¹⁻².

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dikning handläggas vid sammanträden å följande tider och platser inom Malmöhus län,

Tisdagen den 15 juni 1937 kl. 11 fm hos lantbrukaren John Hansson, Högalid.

Företaget synes komma att beröra marker till stadsägorna nr 541 - 548, 578, 665 - 676, 2700 - 2702 och 2716 - 2717 inom Trälleborgs stad samt Västra Vemmenlövs nr 15 inom Västra Vemmerlövs socken.

Onsdagen den 16 juni 1937 kl. 10 fm hos lantbrukaren Hilding Francke, Klö-

rupsvägen 124. Företaget synes komma att beröra mark till stadsägorna nr 1267 - 1276, 1280 - 1282, 1292 - 1295 och 2734 - 2739 inom Trälleborgs stad.

Höör den

24 maj 1937.

Thore Möller

Statens o. lantbruksingenjör

Uppläst i V. Vemmerlövs kyrka d. 30/5 37 betygar:

Elvir Nilsson

p.l.

Uppläst i Trälleborgs kyrka söndagen den 6 juni 1937, betygar

Johan Ljungdahl

Kyrkoherde

Införd i Trälleborgs Tidningen den 31 maj 1937, betygar:

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av marker tillhörande Högalid m.fl. fastigheter inom Trälleborgs stad och Västra Vemmerlövs socken, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 24 maj 1937 angående sammanträde å Högalid den 15 nästa juni.

Kungörelse till pastorsämbetet i Trälleborg,

Trälleborg.

Kungörelse till pastorsämbetet i Västra Vemmerlöv, Skytts Vemmerlöv.

Kallelse till häradsdomaren Johan Edv. Bäckström, Uppland, Skegrie.

" " lantbrukaren Nils Schyllert, Korsholm, Trälleborg.

Underrättelse till lantbruk. John Hansson, Högslid, "

" " " Per Holmström, Lillevång, "

" " " Karl Högman, Klörupav. 151, "

" " " Johan Engberg, Lillevång, "

" " " Bernhard Jönsson, Norregat. 68, "

" " " Hans Larsson, Petersborg, "

" " fru Amanda Elfström, Flinthög, "

" " herr Fritz Elfström, " "

" " lantbruk. Per Zaars sterbhus genom
fru Karolina Zaar, Västra Gård, "
herr Olof Zaar, Skytts Vemmerlöv.

" John Zaar, Lundegård, Hököpinge.

fru Ida Johansson, Skvadronsg. 10, Malmö.

fr. Betty Zaar, villa Åkersholm, Trälleborg.

herr Oskar Johansson, Västra Gård, Skytts Vemmerlöv.

" Edvin Zaar, Hesekilleg. 18, Trälleborg.

fröken Märta Zaar, o/o Linde, Anderslöv.

fru Edit Larsson, Västra Gård, Skytts Vemmerlöv.

" " lantbruk. Johan Lund, "

" " Herman Kristensson, "

" " ordföranden i Trälleborgs kyrkoråd,
Kyrkoherden Johan Ljungdahl, Trälleborg.

Kungörelse till Trälleborgs Tidningen, "

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D.

F u l l m a k t.

Innehavaren härav eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar befullmäktigas att vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter eller hos privata personer där sådant kan ifrågakomma, anhängiggöra, bevaka och utföra min talan vid syneförrättning ang. dikningsföretag efter ansökan av lantbr. John Hansson.

Ombudets laga åtgärder godkännes; och skall fullmakten gälla jämväl i konkurs och för försättande däri samt vid utmätning ävensom för ingående av ackord och förlikning, på sätt som ombudet bäst synes, samt lyftande och kvittering för min räkning av penningar, handlingar, varor m.m.

Trelleborg den 12 juni 1937

Hans Larsson

Bevittnas:

Edith Lindgren

B. Sonesson

Innehavare: Advokaten Erik Falkner, Trelleborg.

¹
Bil.E .

F ö r e n i n g.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den förrättning som avser torrläggning av mark tillhörande stadsägorna n:ris 666 och 2716 inom Trelleborgs stad och påyrka vi företagets utsträckning att oss tillhörande vattenbesvärade marker kunna nöfaktigt torrläggas.

Högalid, Trelle-

borg den 15 april 1937.

B. Jönsson

Johan Engberg

Bevittnas:

Thore Möller

Nils Schyllert

Joh. Edv. Bäckström

²
Bil.E.

Undertecknade göra gemensam sak med sökanden och påyrka att rörledning utföres från punkt 12+19 i nordlig riktning fram till den punkt, där Kristenssons, Zaars och Trälleborgs kyrkas fastigheter sammanstöta.

Högalid den 15 juni 1937.

Herman Kristensson

Olof Zaar

För Trälleborgs Kyrka Bror Schyllert

Bevittnas:

Thore Möller

Nils Schyllert

Joh. Edv. Bäckström

Bil.F.

Till/

Synemännen.

Såsom ombud för landstingsman Hans Larsson, Petersborg, får jag ifråga om det planerade dikningsföretaget göra följande yrkanden och påminnelser:

Egendomen Petersborg är överallt väl dikad. Någon båtnad för densamma kommer därför det ifrågasatta diket icke att medföra. Vid sådant förhållande och då sökandens liksom övriga egendomar, vilka förutsättes skola anslutas till diktningensföretaget, hava sådant läge, att det sannolikt skulle ställa sig både bättre och billigare att låta huvudledningen utmynna i den närbelägna, genom Tomarps by gående ån, yrkar jag i första hand, att ledningen gives denna sträckning.

Skulle nyssnämnda yrkande icke bifallas, anhålles, med åberopande av 4 § 7 kap. vattenlagen, att ledningen, som enligt den uppgjorda planen skall dragas tvärsöver de till Petersborg hörande markerna, istället lägges något östligare och utmed den staden Trelleborg tillhöriga vägen, vilken tillika är råskillnad.

Till stöd härför anföres:

Lägges ledningen utmed vägen, blir ledningssträckan kortare än om den drages i enlighet med den uppgjorda planen.

Den planerade sträckningen går över en vattendelande höjning i marken. Till förhindrande av bakfall måste ledningen, om planen följes, läggas avsevärt djupare än om den drages utmed den nyssnämnda väg.

Trelleborg den 15 juni 1937

Erik W. Falkner

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tralleborgs stad.</u>					
(Petersborg)	548				<u>Hans Larsson.</u> 1 åker, oarbnnylla på lera Summa
	545				<u>Hans Larsson.</u> 2 åker, oarbnnylla på lera Summa
(Tindby)	544				<u>Amanda Elfström.</u> <u>Pridz Elfström.</u> 3 åker, oarbnnylla på lera Summa
	542				<u>Amanda Elfström.</u> <u>Pridz Elfström.</u> 4 åker, oarbnnylla på lera 5 " " " " Summa
	543				<u>Amanda Elfström.</u> <u>Pridz Elfström.</u> 6 åker, oarbnnylla på lera Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
165.0								2500	4125	-	2800	4620	-	300	495	-
165.0									4125	-		4620	-		495	-
248.0								2500	6200	-	2800	6944	-	300	744	-
248.0									6200	-		6944	-		744	-
41.0								2200	902	-	2800	1148	-	600	246	-
41.0									902	-		1148	-		246	-
28.0								2200	616	-	2800	784	-	600	168	-
02.5								1400	35	-		70	-	1400	35	-
30.5									651	-		854	-		203	-
30.0								2600	780	-	2800	840	-	200	60	-
30.0									780	-		840	-		60	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	2900				<u>Annanda Elfstäm.</u> <u>Fritz Elfstäm.</u> 7 åker, svartmylla på lera 8 " " " " Summa
	544				<u>Per Faars skubbhus.</u> 9 åker, lermylla på lera 10 " " " " Summa
(Högalid)	666				<u>John Hansson.</u> 11 väg 12 åker, lermylla på lera 13 " " " " 14 " " " " 15 " " " " 16 vägar Summa
-11-	2716				<u>John Hansson.</u> 17 åker, lermylla på lera 18 " " " " 19 " " " " Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
67.0								2200	1474	-	2800	1876	-	600	402	-
16.5								1400	231	-	,	462	-	1400	231	-
83.5									1705	-		2338	-		653	-
08.0								1400	112	-	2800	224	-	1400	112	-
25.0								2400	600	-	,	700	-	400	100	-
33.0									712	-		924	-		212	-
						10.0		-			-			-		
210.0								1800	3780	-	2800	5880	-	1000	2100	-
45.0								1400	630	-	,	1260	-	1400	630	-
21.0								800	168	-	"	588	-	2000	420	-
42.0								2400	1008	-	,	1176	-	400	168	-
						21.0		-			-			-		
318.0							31.0		5586	-		8904	-		3318	-
12.0								800	96	-	2800	336	-	2000	240	-
21.0								1400	294	-	,	588	-	1400	294	-
14.0								2400	336	-	,	392	-	400	56	-
47.0									726	-		1316	-		590	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	669				<u>Johan Emberg.</u> 20 åker, lermuggla på lera 21 " " " " Summa
	667				<u>Johan Emberg.</u> 22 åker, lermuggla på lera Summa
	668				<u>Johan Emberg.</u> 23 åker, lermuggla på lera Summa
	2717				<u>Johan Emberg.</u> 24 åker, lermuggla på lera 25 " " " " 26 " " " " 27 " " " " 28 lomt, förbättras ej Summa
	670				<u>Johan Emberg.</u> 29 åker, lermuggla på lera 30 " " " " Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16.0								1600	256	-	2800	448	-	1200	192	-
07.0								2200	154	-	,	196	-	600	42	-
23.0									410	-		644	-		234	-
06.0								2400	144	-	2800	168	-	400	24	-
06.0									144	-		168	-		24	-
05.5								2600	143	-	2800	154	-	200	11	-
05.5									143	-		154			11	-
14.0								1600	224	-	2800	392	-	1200	168	-
19.0								,	304	-	,	532	-	,	228	-
50.0								2200	1100	-	,	1400	-	600	300	-
22.0								2300	506	-	,	616	-	500	110	-
						12.5	-				-			-		
105.0						12.5			2134	-		2940	-		806	-
28.0								2500	700	-	2800	784	-	300	84	-
22.0								2200	484	-	,	616	-	600	132	-
50.0									1184	-		1400	-		216	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	676				<u>Bernhard Jonsson.</u> 31 åker, lermylla på lera Summa
<u>Västra Vemmetörs kyrk.</u> Vemmetörsstycket 30'			en jord		<u>Trälleborgs kyrka.</u> <u>av Per Holmström.</u> 32 åker, lermylla på lera 33 " " " " Summa
Vemmetörs	165	D	$\frac{3}{64}$		<u>Per Jacobs skuthus.</u> 34 åker, lermylla på lera 35 " " " " Summa
-II-	152	A	$\frac{193}{2176}$		<u>Lerman Kristensson.</u> 36 åker, lermylla på lera, fält y 37 " " " " 38 " " " " 39 " " " " Summa
-II-	153	B	$\frac{68}{2176}$		<u>Johan Sund.</u> 40 åker, lermylla på lera 41 " " " " Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
65.0								2200	1430	-	2800	1820	-	600	390	-
65.0									1430	-		1820	-		390	-
23.0								2000	460	-	2800	644	-	800	184	-
47.0								2400	1128	-		1316	-	400	188	-
70.0									1588	-		1960	-		372	-
07.0								2000	140	-	2800	196	-	800	56	-
54.0								2400	1296	-		1512	-	400	216	-
61.0									1436	-		1708	-		272	-
						109.0		-		-			-			-
170.0								2700	4590	-	2800	4760	-	100	170	-
80.0								2400	1920	-	"	2240	-	400	320	-
07.0								2700	189	-	"	196	-	100	7	-
257.0						109.0			6699	-		7196	-		497	-
02.5								2400	60	-	2800	70	-	400	10	-
47.0								2700	1269	-		1316	-	100	47	-
49.5									1329	-		1386	-		57	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				42	<i>äker, lermuggla på lera, förb. ej</i>
					<i>Summa</i>
<i>Vemmenlövs</i>	154	C	$\frac{33}{2176}$		<i>Johan Härd</i>
				43	<i>äker, lermuggla på lera</i>
				44	<i>" , förbättras ej</i>
					<i>Summa</i>
<i>-1-</i>	155	D	$\frac{95}{1088}$		<i>Per Faars skerbtus.</i>
				45	<i>äker, förbättras ej</i>
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag.</i>
<i>Fällebogs stad.</i>					
<i>(Petersborg)</i>	548			1	<i>Lars Larsson</i>
<i>"</i>	545			2	<i>D. om</i>
<i>(Fimlång)</i>	544				<i>Amunda Elfström</i>
				3	<i>Pritz Elfström</i>
<i>"</i>	542			4-5	<i>D. om</i>
<i>"</i>	543			6	<i>D. om</i>
<i>"</i>	2700			7-8	<i>D. om</i>
	544			9-10	<i>Per Faars skerbtus.</i>
<i>(Höjalsid)</i>	666			11-16	<i>Johan Larsson</i>
<i>"</i>	2716			17-19	<i>D. om</i>
					<i>Transport</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
49.5								1329	—		1386	—		57	—	
						34.0	—									
49.5						34.0		1329	—		1386	—		57	—	
17.0								2700	459	—	2800	476	—	100	17	—
						32.0	—									
17.0						32.0		459	—		476	—		17	—	
						19.0	—									
						19.0										
165.0								4125	—		4620	—		495	—	
242.0								6200	—		6944	—		744	—	
41.0								902	—		1148	—		246	—	
30.5								651	—		854	—		203	—	
30.0								780	—		840	—		60	—	
83.5								1705	—		2358	—		633	—	
33.0								712	—		924	—		212	—	
318.0						31.0		5586	—		8904	—		3318	—	
47.0								726	—		1316	—		590	—	
996.0						31.0		21387	—		27888	—		6501	—	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	669			20-21	<i>Transport</i> <i>Johan Engberg</i>
	668			22	<i>D. om</i>
	668			23	<i>D. om</i>
	2717			24-28	<i>D. om</i>
	670			29-30	<i>D. om</i>
	676			31	<i>Bernhard Jonsson</i>
<i>Västra Vimmerlövs s.m.</i>					
<i>Vimmerlövs kyrka 30'</i>			<i>co jord</i>		<i>Fälleborgs kyrka</i>
				32-33	<i>an. Per Holmström</i>
<i>Vimmerlövs</i>	165	D	$\frac{5}{64}$	34-35	<i>Per Jaars skickhus</i>
"	152	A	$\frac{193}{2176}$	36-39	<i>Herman Kristensson</i>
"	153	B	$\frac{67}{2176}$	40-42	<i>Johan Lund</i>
"	154	C	$\frac{33}{2176}$	43-44	<i>D. om</i>
"	155	D	$\frac{95}{1028}$	45	<i>Per Jaars skickhus</i>
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
946.0						31.0		21387	-		27888	-		6501	-		
23.0								410	-		644	-		234	-		
06.0								144	-		168	-		24	-		
05.5								143	-		154	-		11	-		
105.0						12.5		2134	-		2940	-		806	-		
50.0								1184	-		1400	-		216	-		
65.0								1430	-		1820	-		390	-		
70.0								1588	-		1960	-		372	-		
61.0								1436	-		1708	-		272	-		
257.0						109.0		6699	-		7196	-		497	-		
49.5						34.0		1329	-		1386	-		57	-		
17.0						32.0		459	-		476	-		17	-		
						19.0		-			-			-			
1705.0						237.5		38343	-		47740	-		9397	-		
Rögalid den 8 juli 1937. Jhne Måller. Johan Edv. Bäckström. Nils Schyffert.																	

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Alternativ I.</u>										
<u>A v l o p p s s t r ä c k a n A - B - H - G.</u>										
+50 0 - 2	+00 150	Schaktning av lera, något sandblandad	m ³	180	1:-	180 -				
		Rör, inre diam. 15"	lm	150	3:25	487 50				
		Läggning av rören och höljning	"	150	0:60	90 -				
		Rörutlopp vid 0+50				30 -				
		Brunnar vid 1+15 o. 2+00	st	2	40:-	80 -	687 50			
+00 2 - 4	+00 200	Schaktn. av lera, ngt sandblandad	m ³	240	1:-	240 -				
		Rör, inre diam. 12"	lm	200	2:40	480 -				
		Läggning av rören och höljning	"	200	0:40	80 -				
		Brunn vid 4+00				35 -	835 -			
+00 4 - 7	+91 391	Schaktning av lera, ngt sandblandad	m ³	530	1:-	530 -				
		Rör, inre diam. 12"	lm	391	2:40	938 40				
		Läggning av rören och höljning	"	391	0:40	156 40				
		Brunnar vid 5+68, 7+18 och 7+91	st	3	35:-	105 -	1729 80			
+91 7 - 11	+00 309	Schaktning av lera, något sandblandad	m ³	360	1:-	360 -				
		Rör, inre diam. 12"	lm	309	2:40	741 60				
		Läggning av rören och höljning	"	309	0:40	123 60				
		Brunnar vid 9+24, 9+60 och 11+00	st	3	35:-	105 -	1330 20			
		A sträckan A - B stamledning av 6" tegelrör, inkl. tillkoppling av befintliga sugdiken	lm	518	1:20		621 60	5384 10		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						365 90		
	1050						<u>S u m m a</u>	<u>5750 -</u>		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
A v l o p p s s t r ä c k a n G - C - D.											
+00 +19 11 - 12	119	Schaktning av lera, något sandblandad m	140	1:-	140	-					
		Rör, inre diam. 12" lm	119	2:40	285	60					
		Läggning av rören och höljning "	119	0:40	47	60					
		Brunn vid 12+19			35	-	508	20			
+19 +92 12 - 12	73	Schaktning av lera, något sandblandad m	70	1:-	70	-					
		Rör, inre diam. 4" lm	73	0:85	62	05					
		Läggning av rören och höljning "	73	0:15	10	95					
		Brunn vid 12+92			35	-	178	-	686	20	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							63	80	
	192				S u m m a				750	-	
S i d o d i k e t C - E.											
+00 +58 13 - 13	58	Schaktning av lera, något sandblandad m	65	1:-	65	-					
		Rör, inre diam. 10" lm	58	1:90	110	20					
		Läggning av rören och höljning "	58	0:35	20	30					
		Brunn vid 13+58			35	-			230	50	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							19	50	
	58				S u m m a				250	-	
S a m m a n d r a g.											
1050		Avloppssträckan A - B - H - G					5750	-			
192	1242	D:0 G - C - D					750	-	6500	-	
	58	Sidodiket C - E							250	-	
	1300				S u m m a				6750	-	

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativ II.</u>								
		<u>Avloppssträckan F - G - H.</u>								
⁺⁸ VI - III	292	Schaktning av lera, något 3 sandblandad m	430	1:-	430	-				
		Rör, inre diam. 15" lm	292	3:25	949	-				
		Läggning av rören och höljning "	292	0:50	146	-				
		Brunnar vid III+14 och III+8 st	2	50:-	100	-				
		Rörlutlopp vid VI			30	-	1655	-		
⁺⁸ ⁺⁰⁰ III- 11	308	Schaktning av lera, något sandblandad, inkl. stämpling- ar m ³	1430	1:40	2002	-				
		Rör, inre diam. 15" lm	308	3:25	1001	-				
		Läggning av rören och höljning "	308	1:-	308	-				
		Brunn vid 11+00			50	-	3361	-		
⁺⁰⁰ ⁺⁹¹ 11 - 7	309	Schaktning av lera, något 3 sandblandad m	670	1:10	737	-				
		Rör, inre diam. 8" lm	309	1:50	463	50				
		Läggning av rören och höljning "	309	0:40	123	60				
		Brunnar vid 9+60 och 9+24 "	2	40:-	80	-				
		Brunn vid 7+91			35	-	1439	10	6455	10
		För oförutsedda fall, extra fyllning å sträckan VI - IV+20, arbetsledning m.m. tillägges							444	90
	909				S u m m a				6900	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	909	Avloppssträckan F - G - H							6900	-
	192	D:o G - G - D = alt. I							750	-
	58	Sidodiket C - E = alt. II							250	-
	1159				S u m m a				7900	-
		Högalid den 8 juli 1937								
		Thore Möller								

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Registernummer	Littera	Måttal	<u>Sockers</u> och Hemman	Ägare	sök. eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Trälleborgs stad</u>		
548			Petersborg	Hans Larsson	—
545			"	D. omme	—
544			Tinckhög	Amanda Elfström	—
				Pety Elfström	—
542			"	D. omme	—
543			"	D. omme	—
2700			"	D. omme	—
544				Per Fræns sterbtus	sök.
666			Höglid	John Larsson	sök.
2716				D. omme	sök.
669				John Emborg	sök.
667				D. omme	"
688				"	"
2717				"	"
670				"	"
676				Bernhard Jonsson	sök.
			<u>Västra Vimmerlövs sock.</u>		
301			Vimmerlövsstycket	Trälleborgs kyrka	
				au. Per Holmström	sök.
162	D	$\frac{3}{64}$	Vimmerlövs	Per Fræns sterbtus	sök.
152	A	$\frac{193}{2176}$	"	Herman Kristensson	sök.
153	B	$\frac{67}{2176}$	"	John Sund	—
154	C	$\frac{33}{2176}$	"	D. omme	—
				Summa	

Ågo- figurer	Markens						Beräknad		Verklig	Förändrings	
	nuvarande		blivande		förbättrings		kostnad		kostnad	- kostnad	
	värde		värde		värde						
nr	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%	Kr.	ö.
1	8.		9.		10.		11.		12.	13.	
1	4125	-	4620	-	495	-	355	56	5.27	22	14
2	6200	-	6944	-	744	-	534	43	7.92	33	27
3	902	-	1148	-	246	-	176	71	2.62	11	01
4-5	651	-	854	-	203	-	145	82	2.16	9	08
6	780	-	840	-	60	-	43	10	0.64	2	69
7-8	1705	-	2338	-	633	-	454	69	6.74	28	31
9-10	712	-	924	-	212	-	152	28	2.25	9	45
11-16	5586	-	8904	-	3318	-	2383	37	35.31	148	34
17-19	726	-	1316	-	590	-	423	81	6.28	26	38
20-21	410	-	644	-	234	-	168	09	2.49	10	46
22	144	-	168	-	24	-	17	24	0.25	1	05
23	143	-	154	-	11	-	7	90	0.11	-	46
24-28	2134	-	2940	-	806	-	578	96	8.58	36	05
29-30	1184	-	1400	-	216	-	155	16	2.30	9	66
31	1430	-	1820	-	390	-	280	14	4.15	17	43
32-33	1588	-	1960	-	372	-	267	21	3.96	16	64
34-35	1436	-	1708	-	272	-	195	38	2.89	12	14
36-39	6699	-	7196	-	497	-	357	-	5.29	22	22
40-42	1329	-	1386	-	57	-	40	94	0.61	2	56
43-44	459	-	476	-	17	-	12	21	0.18	-	76
	38343	-	47740	-	9397	-	6750	-	100.00	420	10

Styrelsen den 8 juli 1937.

Thore Stellan.

Joh. Edv. Bäckström.

Nils Schyllert

U t l å t a n d e

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande stadsägorna n:ris 666 och 2716 m.fl. inom Trälleborgs stad.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål, alternativa förslag.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det för företaget angivna jämförelseplanet angivits med små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.G./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden har upprättats alternativa förslag till utförande av huvudavloppet från sökandens marker, det ena i sydlig huvudriktning över mark tillhörande egendomen Petersborg, kallat Alt. I, det andra i nordlig huvudriktning över mark tillhörande Västra Vemmerlöv fram till en genom Tomarps socken rinnande å, här nedan kallat Alt. II. Enligt vid förrättningen upprättat kostnadsförslag /Bil.H./ är Alt. I ur kostnadssynpunkt avgjort förmånligare. Det kommer dessutom att medföra båtnad för vissa markområden /ägofig. 1 - 10/, som vid utförande av Alt. II erhålla ingen eller blott ringa förbättring. Då avloppet enligt Alt. I därjämte kommer att framdragas i nära anslutning till lopp, som vattenet från ifrågavarande marker av ålder följt, finna synemännen skäligt förskriva, att detta alternativ skall komma till utförande. Företaget kommer således att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D och E - G. På nivåkartan äro avloppen

utmärkta medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats medelst röda ringar. Samtliga avlopp skola göras täkta.

Företaget ligger mellan Nybroåns och Segeåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden betecknats med nr 89 resp. nr 90.

Mom. 2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 11 december 1936, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\pm 4,82$ m.  -format märke /vertikalt/ i sockelstenen

i nordvästra hörnet av kruthus ca 20 m väster 2+00.

Fixp. II. Höjdläge $\pm 9,62$ m. Järnrör i rågång ca 45 m väster 5+68.

Fixp. III. Höjdläge $\pm 13,38$ m. Järndubb inhuggen i nordöstra hörnet av

gödselstad å stadsågan nr 2717 ca 10 m söder 12+5.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Nom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för ifrågavarande avlopp utgöres till övervägande del av odlade fält och har med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts på marken. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så, att de för- må utan uppdämning avbörda en vattenmängd av minst 1.0 lit/sek. Av efter- följande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbörda- områden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmå- ga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
A - 2 +00	75	75	6.7:1000	37.5 /15/	100
- 4 +50	60	60	15.0:1000	30.0 /12/	100
- B	55	55	6.55:1000	30.0 /12/	67
- 7 +91	45	45	3.14:1000	30.0 /12/	46
- 9 +24	40	40	6.0 :1000	30.0 /12/	64
- C	35	35	3.4 :1000	30.0 /12/	48
- D	1.8	1.8	5.5 :1000	10.0 /4/	3.1
C - E	25.0	25.0	2.6 :1000	25.0 /10/	26.5

Vid den hydrografiska utredningen har använts Yarnell-Woodwards formel

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} k \sqrt[3]{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \sqrt{I}$$

där Q = vattenmängden

d = rörledningens inre diameter

I = " lutning

k = en konstant = 60.

Rörledningarnas dimensioner, bottenläge i brytpunkterna och lutningar finnas angivna å de öfver avloppen upprättade profilritningarna.

Mom. 6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Om arbetet utföres vid tid, då växande gröda skadas, skall ersättning härför utgå med skäligt belopp. Kan överenskommelse angående ersättningen icke träffas, skall densamma bestämmas av vid förrättningen biträdande gode män, på sätt lagen om skiljemän föreskriver.

Mom. 7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet utgör viss del av värdet i fullt torrlagt skick och är beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vad särskilt angår vissa i företaget ingående dränerade områden, så hava dessa ansetts vinna en viss båtnad därigenom att de, sedan företaget blivit utfört, ej längre komma att vid snösmältning och starkare nederbörd utsättas för skadegörelse genom överflödsavatten.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. G./,

i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden

finnes uträknat. Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.I./ har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss angivna andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Vilka delägare, som ansetts som sökande eller likställd med sökanden angives i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län, dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 4/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 5/ Å sträckan A - B förlägges rörledningen öster om och så långt ifrån det befintliga stamdiaket, att desamma ej skadas, varjämte nytt stamdikey av 6" tegelrör anordnas för de sålunda avskurna sugdikena.
- 6/ Rör av betong till ledningar skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av för

37.5 cm /15"/ rör 16 kg

30.0 " /12"/ " 13 "

25.0 " /10"/ " 11 " och

10.0 " /4"/ " 10 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör icke sjunker mer än 1 m/m per timme.

- 7/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras, innan rören höljas.
- 8/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1939.

10/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i huvudledningarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en

gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,
 att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna
 till sammanträde och därvid föra protokoll, samt
 att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande
 och underhåll kan finnas nödigt.

Mom. 11. Övriga yrkanden, särskilda bestämmelser.

Till följd av under förrättningen framställt yrkande, § 14 synepro-
 tokollet, har förrättningsmannen avvägt vissa öster om Klörupsvägen, ca 300 m
 nordöst punkt E belägna marker, vilka befunnos hava ett höjdläge av +14,40 d
 +14,50 m över det antagna jämförelseplanet. På grund härav hava dessa marker
 ansetts vara för sin torrläggning helt oberoende av den nu planerade dikning-
 en.

Delägare i företaget, vilkens mark icke når fram till nu ifrågavarande
 avlopp, äger att utan särskild kostnad ansluta täckt ledning till närmaste
 brunn. Ägaren till fastighet, varöver sådant sidodike framdrages, skall dock
 på förhand underrättas samt arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt
 att minsta intrång och olägenhet därav vållas.

Mom. 12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Högalids dikningsföretag år 1937".

Mom. 13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå
 vid detta företag.

Mom. 14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-

lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom.15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Högalid den 8 juli 1937.

Thore Möller

Joh. Edv. Bäckström

Nils Schyllert

Förestående avskrifters, sid. 1 - 42, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten.

Thore Möller

368/48
M 1-0560

DIARIE Nr 10576
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1938

KONTRAKT.

165
Sedan Kungl. Maj:t den 6 maj 1938 för
"Högalids dikningsföretag år 1937" i Trälleborgs stad och Västra Vemmer-
lövs socken av

MALMÖHUS LÄN

1 miljon. 1 sh. handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning
från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid
företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter
till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusensjuhundrafemtio (1.750)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenfyrtio (3.040)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens e.lantbruksingenjör Th. Möller*
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~är~~^{är} undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trelleborg den 1 juni 1938
Johan Hansson
ägare av Högalid, Trelleborg
Johannes Trelleborg
ägare av Johan Engberg:
ägare av Lilla Wang nr 668
Trelleborg

Att John Hansson, Högalid, B.Jönsson, Johannero och Johan Eng-
berg, Lihlevång -----


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hellding Franke Herman Kristensson
Adress Klövsjö v. 124 Trelleborg Adress Skifts Wimmerlöf

Med stöd av Kungl. brevet den 6 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Högalids dikningsföretag år 1937.

6/5-38

Malmöhus län

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Trälleborgs stad.

Stadsägan nr 666 }
" " 2716 } äg. ✓ John Hansson, Högalid

Angivna stadsägor ingå i fastigheten nr 251, jur. nr IX, av ägotrakten Lille Vång.

Lagfart har för Hansson beviljats:

dels den 27 december 1921, § 315, å 1/10 av fastigheten nr 251, jur. nr IX
dels " " " " , § 320; " 1/10 " " " " " "
dels " 8 januari 1923, § 2, " 4/5 " " " " " "

Höör 1 januari 1938.

Josef Möller

1938 den 1 juli

Uppgift jämlikt stadganrot 1 i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1938 (nr 164).

EBrottagets namn: "Högalids dikningsföretag år 1937" i Trälleborge
stad och Västra Vemmerlövs socken av Malmöhus län.

Lån 1.750 kronor från statens avdikningslån fond enligt kongl. Maj:ts
beslut den 6 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by
och herman

Stadsägnummer

Ägare

Trälleborgs stad.

666 och 6716

John Hansson, Högalid

Angivna stadsägor ingå i fastigheten nr 251, jur.nr IX, av Egotrakten
Lillo Vång.

Stockholm den 1 juli 1938.

På kongl. läshusetstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 1/2 1938

368/38

DIARIE Nr 10577
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1938

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Högalids dikningsföretag år 1937 i Trälleborgs stad och Västra Vemmerlövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 maj 1938.

Beviljat statsbidrag : 3.040:- kr.

" statslån : 1.750:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren John Hansson, Högalid, Trelleborg.

Vid av undertecknad under arbetets fortgång företagna kontroller och den 16 sistlidna mars verkställd slutavsyning av ovan angivna företag har arbetet befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Enligt räkenskaperna uppgå kostnaderna för företaget till:

Entreprenören enl. kontrakt	6.000:- kr
Förrättningskostnader	501:53 "
Arbetsledning och avsyning	185:- "
Styrelsearvoden	150:- "
Räntor / approx./	150:- "
Diverse	53:80 "
Summa	<u>7.040:33 kr.</u>

Höör den 21 juni 1938.

John Hansson

7'251,53

97%