Blad 1.

Kopia

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Feroman.

Förslag i 3 blad till

Krageholms dikningsföretag år 1937

Sövestads socken, Malmöhus län,

Upprättat vid synesförrättning enl. vattenlagen år 1937 av

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens biblioteksstämpel

11 OKT 1938
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
DIVISIONEN

Rsp. I = + 3.10 m

Rsp. II = + 7.82 m

Rsp. III = + 6.40 m

Rsp. IV = + 9.64 m

Rsp. V = + 8.45 m

Rsp. VI = + 9.13 m

Årsjö
Krageholm, Ebbarp, Orehus

Årsjö
Krageholm, Ebbarp, Orehus

Sövestadsån

Skala 1:4000


100 0 100 200 300 m

K.LANTBR.STYR. 001

Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller.

M 3-0864

Nr 518 Malmöhus 3 rote


Blad 2.
Kopia
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juni 1938 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.
Tillhör förslag till
Krageholms dikningsföretag år 1937
Thore Möller
Statens e. lantbruksingenjör
Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.
Längdskala 1:4000
Höjd- och sektionsskala 1:100
Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller.
XIII.Nr002
M 3*0561
2

Blad 3.

Kopia.

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 17 juni 1938 fastställd lät. ekonomiutlåtelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 augusti 1938.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.


Tillhör förslag till

Krageholms dikningsföretag år 1937


Thore Möller

Statens c. lantbrukingenjör


Kungl. Lantbruksstyrelsens förvaringsarkiv.




Typritning för rörutlopp & stråckan A-B-C




Typritning för rörutlopp & stråckan A-B-C



Förslag till rörtrummor vid 13+80 och 19+30




Förslag till förstärkning av landsvägstrummor vid 9+91




Typritning för brunnar

typ a. Stråckan A-B-C


typ b. Övriga stråckor




Förslag till brunnar vid H och F



Förslag till rörutlopp vid C



Förslag till rörutlopp vid D



Skala för trummor, brunnar m.m. 1:50

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

M.R.N. Nr 003

Bevittnas i tjänsten:
Thore Möller

M. 3*0561
ROSVIK

3

N:r 519

M 3*0561

DIARIE-NR 17027
K. LANTBRUKS-STYRELSEN
31 OKT. 1938

Kommh 166/1938

Handlingar

till

KRAGEHOLMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Sövestads socken, Malmöhus län

Kopia.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Rätt avskrivet bestyrker:

Betänkande

till

KRAGEHOLMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Sövestads socken, Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:looooo

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Krageholms dikningsföretag år 1937

I Sövestads socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna väster och sydväst Sövestads kyrka, omkr. 7 km nordnordväst Ystad och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och delvis även av ofta inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla till företaget hörande markområden. Därigenom att de öppna avloppen delvis ersättas med täckta ledningar kommer dess utom ägornas brukning att avsevärt underlättas.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen samtliga intressenter gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 25 sistlidna maj. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vat-

tenmängder,lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje,varjämte de större grendikenas nederbördsområden avgränsats medelst streckade blå linjer.

Företagets omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 44,760 hektar,varav 44,050 hektar åker och 0,710 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad,som genom dikningen beredes angivna område,beräknats till 35.038:50 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 32.850:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen,detta betänkande m.m. samt domstolsavgift,sammanlagt 1.037:57 kr,varför totalkostnaden uppgår till 33.887:57 kr eller 97 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna fogat utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Samtliga delägare söka såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande. Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd, torde,då kostnaden uppgår till 97 % av båtnaden,statsbidrag kunna påräknas till ett belopp,motsvarande 48,95 % av kostnaden,eller med i avrundat tal 16.580:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas till återstående del av

kostnaden sedan bidraget frånräknats eller med i likaledes avrundat tal 17.300:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. Flertalet delägare äro småbrukare, för vilka det är av största vikt att kunna rationellt utnyttja hela den odlade arealen. Då företaget dessutom lämnar någon nettovinst får jag på grund av vad ovan anförts tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Föreningsskrivelse.

4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna statslån sökes.

5/ Räkningar / 2 st./.

6/ Avskrift av synehandlingarna.

7/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Hörr i juni 1937.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet, inkl. ersättningar	32.850:-	kr
Synesförrättningen	814:27	"
Betänkandet m.m.	170:74	"
Domstolsavgift	52:56	"
Summa	33.887:57	kr.

Höör i juni 1937.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 33887 kronor 57 öre.

Stockholm den 11 augusti 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gösta Forsman.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Krageholms dikningsföretag år 1937 i Sövestads socken av Malmöhus län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Krageholm den 25 maj 1937.

Carl Claes Piper	Herman Andersson
Erland Persson	Emil Nilsson
Åke Andersson	Lars Jönsson

Bevittnas:

Ola O. Larsson	E. Alfr. Andersson

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-lån sökes.

Sövestads socken.

Årsjö	2 1	B	1/4	mtl
	3 1	C	1/4	"
	4 1	gatehus		
	5 1	"		
	6 1		1/4	"
	7 1	D	1/4	"
	10 1	gatehus		
	11 1	"		
	12 1	"		äg. Carl Claes Piper
	13 1	"		
	15 1		1/8	"
	16 1	gatehus		
	17 1	"		
	18 1	"		
	19 1	"		
	23 1	"		
	25 1	"		
	26 1	"		
	27 1	"		

Krageholm	1 1		9 3/4 mtl	} äg. Carl Claes Piper
Ebbarp	1 1		1/2 "	
Orehus	1 1		gatehus	
Sövestadby	1 52	Az	avst.	" Åke Andersson
"	1 53	Aå	"	" Carl Claes Piper
"	1 54	Aä	"	" Herman Andersson
"	1 55	Aö	"	" Erland Persson
"	1 56	Ba	"	" Emil Nilsson
"	1 58	Bc	"	" Lars Jönsson

Höör i juni 1937.

Thore Möller

Förestående avskrifters, sid. 1 - 7, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Synehandlingar

till

KRAGEHOLMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Sövestads socken, Malmöhus län

Protokoll,fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Årsjö och Sövestadby i Sövestads socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 4 maj 1937 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman å Krageholms gårdskontor för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Kungörelse /Bil.B./ angående sammanträdet hade den 9 april 1937 varit införd i tidningen Ystads Allehanda och den 18 samma månad upplästs i Sövestads församlings kyrka,varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse,enligt förteckning /Bil.C./.

Närvarande:

Gode män:

Nämndemannen Ernst A. Andersson och landstingsmannen Ola O. Larsson, båda i Sövestad.

Sökande till förrättningen:

Greve Carl Claes Piper, Krageholm.

Övriga sakägare:

Lantbrukarna Herman Andersson, Erland Persson, Emil Nilsson och Lars Jönsson,alla i Sövestadby.

Ljunits och Herrestads vägdistrikt,genom godsägaren Olof Bengtsson, Fredriksberg,i uppgiven egenskap av medlem av vägstyrelsen.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A 1-2/.

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framlades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av i företaget ingående marker.

Sökanden påyrkade företagets utförande i enlighet med förslaget.

§ 4.

Andersson,Persson,Nilsson och Jönsson meddelade,att de önskade göra gemensam sak med sökanden för att få företaget utsträckt så,att även deras marker kunde på nöjaktigt sätt avdikas. Särskild föreningsskrivelse /Bil.D./ blev härom uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 5.

Vägstyrelsens ombud förklarade,att vägdistriktet åtog sig utföra och bekosta erforderliga ombyggnadsarbeten å av företaget berörda landsvägsbroar.

§ 6.

Trummor för markvägar ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 13+80 och 19+50.

§ 7.

Tillsades,att synemännen omedelbart komme att besiktiga marker

och avlopp samt företaga båtnadsuppskattning och att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 25 innevarande maj kl. 10 fm, varom ytterligare tillkännagivande icke skulle kungöras.

§ 8.

Som intet vidare var att anteckna, avslutades sammanträdet.

Krageholm den 4 maj 1937.

Thore Möller

Ola O. Larsson E. Alfr. Andersson

Tisdagen den 25 maj 1937 kl. 10 fm inställde sig åter ovan angivna synemän å Krageholms gårdskontor för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillstädes:

Greve C.C.Piper, Krageholm, samt lantbrukarna Herman Andersson, Erland Persson, Emil Nilsson, Lars Jönsson och Anders Henriksson, Sövestadby, den sistnämnde såsom ombud för Åke Andersson, enligt fullmakt /Bil.E./.

§ 9.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det definitiva förslaget.

§ 11.

Henriksson meddelade, att han å sin huvudmans vägnar önskade förena sig med sökanden.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.K./.

§ 13.

Till styrelse utsågos:

Greve Carl Claes Piper Krageholm ordförande

Lantbrukaren Herman Andersson, Sövestadby, "

" Erland Persson, " "

§ 14.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 19 kronor 60 öre för Ernst A. Andersson samt 20 kronor 80 öre för Ola O. Larsson, eller tillhopa 40 kronor 40 öre.

§ 15.

Tillsades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 16.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 17.

Som intet vidare var att anteckna, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Krageholm den 25 maj 1937

Thore Möller

Ola O. Larsson E. Alfr. Andersson

Ek.D.n:r 12/234 år 1937. Bil.A 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av marker under Krageholm i Sövestads socken.

Andra fastigheter synas ej komma att beröras av företaget.

Krageholm den 9.2 1937.

Carl Claes Piper

Ek.d.litt.- n:r 12/234 1937. Bil.A 2.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 mars 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rud-Olson S. Dahlrup

Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Årsjö och Sövestadby i Sövestads socken av Malmöhus län handlägges vid sammanträde å gårdskontoret Krageholm tisdagen den 4 maj 1937 kl. 10 fm.

Företaget berör även allmänna vägarna mellan Krageholm och Årsjö samt mellan Krageholm och Sövestadby.

Höör den 12 april 1937.

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Uppläst i Söfvestads församlings kyrka söndagen den 18 april 1937 betygar

C. Thynell
kyrkoherde

Införd i Ystads Allehanda den19 april 1937, betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträde å

Krageholm den 4 maj 1937, avlämnade å posten den 12 april samma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sövestad, Krageholm.

" " tidningen Ystads Allehanda, Ystad.

Kallelse till nämndemannen Ernst A. Andersson, Sövestad Krageholm.

" " landstingsmannen Ola O. Larsson, " "

Underrättelse till greve C.C.Piper, "

" " ordföranden i Herrestads härads väg-
styrelse, landstingsmannen Anders Nilsson, Ystad.

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D.

F ö r e n i n g.

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökanden till det företag, som avser torrläggning genom dikning av marker under Krageholm i Sövestads socken, Malmöhus län, och yrka att företaget gives sådan omfattning, att våra marker kunna på tillfredsställande sätt torrläggas.

Krageholm den 4 maj 1937

Herman Andersson Erland Persson

Emil Nilsson Lars Jönsson

Bevittnas:

Thore Möller Ola O. Larsson E. Alfr. Andersson

Krageholm

den 25 maj 1937

Åke Andersson genom And. M. Henriksson

Bevittnas:

Thore Möller Ola O. Larsson E. Alfr.Andersson

Bil.E.

Fullmakt för And.M.Henriksson Sövestad vid sammanträdet vid Krageholm den 25/5 1937 angående dikningsföretaget föra min talan godkännes. Fullmakten är af mig underskriven.

Sövestad den 25/5 1937

Åke Andersson

Att fullmaktsutställaren ovan angivna dag egehändigt underskrivet denna fullmakt samt att namnet på den person,till vilken fullmakten är ställd,då fans å fullmakten utsatt,intyga;

Sövestad 25/5 1937

E. Alfr. Andersson Carl Andersson

Bil.F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning

och

värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Söderfors Socken					
Årsjö	4'	Gemensam Ägoareal.	gatehem		
	5'		"		
	6'		1/4		
	10'		gatehem		
	11'		"		
	12'		"		
	13'		"		
	15'		1/8		
	16'		gatehem		Carl Claes Piper
	17'		"	1	åker, lermylla på lera
	18'		"	2	" " " "
	19'		"	3	" " " "
	23'		"	4	" " " "
	24'		"	5	" " " "
	25'		"	6	" " " "
	26'		"	7	" " " "
	27'		"	8	odlopp
					Summa
Årsjö	samf. fird 2'	B	1/4		Carl Claes Piper
	7'	D	1/4	9	åker, lermylla på lera
				10	" mulljord " "
				11	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29.0							1500	435	-	1800	522	-	300	87	-
	22.0							1450	319	-	"	396	-	350	77	-
	06.5							1500	97	50	"	117	-	300	19	50
	12.5							1400	175	-	"	225	-	400	50	-
	36.0							1600	576	-	"	648	-	200	72	-
	30.0							"	480	-	"	540	-	"	60	-
	06.0							1300	78	-	"	108	-	500	30	-
							10.8	—			—			—		
1	42.0						10.8		2160	50		2556	—		395	50
1	35.0							1200	1620	-	1800	2430	-	600	810	-
	02.5							1500	37	50	"	45	-	300	7	50
	04.0							600	24	-	"	72	-	1200	48	-
1	41.5								1681	50		2547	-		865	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				12	väg
				13	åker, berörd mullfjord på lera
				14	" " " " "
				15	" " " " "
				16	" " " " "
				17	" " " " "
				18	" " " " "
				19	" " " " "
				20	" " " " "
				21	" " " " "
				22	" " " " "
				23	" " " " "
				24	" " " " "
				25	" " " " "
				26	" " " " "
				27	" " " " "
				28	" " " " "
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	" " " " "
				32	" " " " "
				33	" " " " "
				34	" " " " "
				35	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. A-TIF STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	41.5								1681	50		2547	-		866	50
							02.5	—			—			—		
	32.5							400	130	-	1800	585	-	1400	455	-
	19.0							600	114	-	"	342	-	1200	228	-
	46.0							1400	644	-	"	828	-	400	184	-
	39.0							800	312	-	"	702	-	1000	390	-
	08.5							1200	102	-	"	153	-	600	51	-
	80.0							"	960	-	"	1440	-	"	480	-
	28.0							800	224	-	"	504	-	1000	280	-
	02.5							1200	30	-	"	45	-	600	15	-
	09.0							800	72	-	"	162	-	1000	90	-
	18.0							1300	234	-	"	324	-	500	90	-
	14.0							400	56	-	"	252	-	1400	196	-
	12.5							"	50	-	"	225	-	"	175	-
1	12.0							500	560	-	"	2016	-	1300	1456	-
	24.0							1200	288	-	"	432	-	600	144	-
	15.5							1500	201	50	"	279	-	500	72	50
	29.0							400	116	-	"	522	-	1400	406	-
	47.0							1400	658	-	"	846	-	400	188	-
	08.0							800	64	-	"	144	-	1000	80	-
	59.0							1300	767	-	"	1062	-	500	295	-
	26.0							800	208	-	"	468	-	1000	260	-
	97.0							1100	1067	-	"	1746	-	700	679	-
	71.0							500	355	-	"	1278	-	1300	923	-
	22.0							1400	308	-	"	396	-	400	88	-
96	1.0						02.5		9.202	-		17.298	-		8.096	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				36	åker, lerbl. mullj. på lera
				37	odlopp
				38	åker, lerbl. mullj. på lera
				39	" " " " "
				40	" " " " "
				41	" " " " "
				42	" " " " "
				43	" " " " "
				44	" " " " "
				45	" " " " "
				46	" " " " "
				47	" " " " "
				48	" " " " "
				49	åker, högländ, förbättras ej
				50	" lerbl. mullj. på lera
				51	" " " " "
				52	" " " " "
					Summa
Årsjö	ao 7'	D	ao 1/4		Carl Claes Piper
					arr: Anders Mårtensson
				53	åker, lerbl. mullj. på lera
				54	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
96	10						02.5		9202	-		17298	-		8096	-
	30.0							400	120	-	1800	540	-	1400	420	-
							54.0	—			—			—		
	34.0							400	136	-	1800	612	-	1400	476	-
	24.0							600	144	-	"	432	-	1200	288	-
	31.0							1300	403	-	"	558	-	500	155	-
	15.5							600	93	-	"	279	-	1200	186	-
	65.0							1300	845	-	"	1170	-	500	325	-
	80.0							600	480	-	"	1440	-	1200	960	-
	04.5							1400	63	-	"	81	-	400	18	-
	16.0							400	64	-	"	288	-	1400	224	-
	12.0							1200	144	-	"	216	-	600	72	-
	33.0							1300	429	-	"	594	-	500	165	-
	07.0							600	42	-	"	126	-	1200	84	-
							22.0	—			—			—		
	52.0							1300	676	-	1800	936	-	500	260	-
	39.0							800	312	-	"	702	-	1000	390	-
	44.0							400	176	-	"	792	-	1400	616	-
14	48.0						78.5		13329	-		26064	-		12735	-
	15.0							1400	210	-	1800	270	-	400	60	-
	76.0							1200	912	-	"	1368	-	600	456	-
	91.0								1122	-		1638	-		516	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				55	åker, lerbl. mulljord på lera
				56	" " " " "
				57	" " " " "
				58	torvgrav
				59	äng, lerbl. " " "
				60	åker, " " " "
					Summa
Årsjö	as 7'	D	as 1/4		Carl Claes Piper
				61	odlopp
				62	åker, lerbl. mulljord på lera
				63	" " " " "
				64	" " " " "
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				67	" " " " "
				68	" " " " "
				69	" " " " "
					Summa
Kragekolan	1'		9 3/4		
Ebbarp	1'		1/2		Carl Claes Piper
Opelus	1'		äö gatelus	70	åker, lerbl. mulljord på lera
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	91.0								1122	-		1638	-		516	-
	25.0							1400	350	-	1800	450	-	400	100	-
	31.0							1200	372	-	"	558	-	600	186	-
	32.0							500	160	-	"	576	-	1300	416	-
							16.0	—			—			—		
			02.5					300	7	50	1200	30	-	900	22	50
	11.0							1400	154	-	1800	198	-	400	44	-
1	90.0		02.5				16.0		2165	50		3450	-		1284	50
							19.0	—			—			—		
	05.0							600	30	-	1800	90	-	1200	60	-
	24.0							1300	312	-	"	432	-	500	120	-
	25.0							600	150	-	"	450	-	1200	300	-
	22.0							1300	286	-	"	396	-	500	110	-
	13.5							900	121	50	"	243	-	900	121	50
	09.0							600	54	-	"	162	-	1200	108	-
	89.0							1300	1157	-	"	1602	-	500	445	-
	01.5							1600	24	-	"	27	-	200	3	-
1	89.0						19.0		2134	50		3402	-		1267	50
	35.0							1000	350	-	1800	630	-	800	280	-
	35.0								350	-		630	-		280	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				71	åker, lerbl. mulljord på lera
				72	" " " " "
				73	väg
				74	åker, lerbl. mulljord på lera
				75	" " " " "
				76	" " " " "
				77	" " " " "
				78	" " " " "
				79	" " " " "
					Summa
Årsjö	2'	B	1/4		Carl Claes Piper
				80	åker, lerbl. mulljord på lera
				81	" " " " "
				82	" " " " "
				83	" " " " "
				84	" " " " "
				85	" " " " "
					Summa
Årsjö	3'	C	1/4		Carl Claes Piper
				86	åker, lerbl. mulljord på lera
				87	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35.0								350	-		630	-		280	-
	05.5							1200	66	-	1800	99	-	600	33	-
	05.5							500	27	50	"	99	-	1300	71	50
							03.0	—			—			—		
	10.0							500	50	-	1800	180	-	1300	130	-
	25.0							600	150	-	"	450	-	1200	300	-
	19.5							1300	253	50	"	351	-	500	97	50
1	26.0							"	1638	-	"	2268	-	"	630	-
1	45.0							400	580	-	"	2610	-	1400	2030	-
	10.0							1300	130	-	"	180	-	500	50	-
3	81.5						03.0		3245	-		6867	-		3622	-
	48.0							1300	624	-	1800	864	-	500	240	-
	20.0							1500	300	-	"	360	-	300	60	-
	08.5							"	127	50	"	153	-	"	25	50
	11.5							"	172	50	"	207	-	"	34	50
	54.0							1000	540	-	"	972	-	800	432	-
1	46.0							600	876	-	"	2628	-	1200	1752	-
2	88.0								2640	-		5184	-		2544	-
	34.0							1300	442	-	1800	612	-	500	170	-
	25.0							600	150	-	"	450	-	1200	300	-
	59.0								592	-		1062	-		470	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				88	åker, lerbl. mulljord på lera
				89	" " " " "
				90	" " " " "
				91	" " " " "
				92	" " " " "
				93	" " " " "
				94	" " " " "
				95	" " " " "
				96	väg
				97	åker, lerbl. mulljord på lera
				98	" " " " "
				99	" " " " "
				100	" " " " "
				101	tomt
				102	"
				103	trädgård
				104	"
				105	tomt, skogslåt
				106	" förbättras ej
				107	väg
				108	odlopp
				109	åker, lerbl. mulljord på lera
				110	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTF. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	59.0								592	-		1062	-		470	-
	04.0							800	32	-	1800	72	-	1000	40	-
	39.0							1000	390	-	"	702	-	800	312	-
	04.0							1300	52	-	"	72	-	500	20	-
	02.5							900	22	50	"	45	-	900	22	50
	30.0							1200	360	-	"	540	-	600	180	-
	19.0							700	133	-	"	342	-	1100	209	-
	02.0							1300	26	-	"	36	-	500	10	-
	01.0							1000	10	-	"	18	-	800	8	-
							02.5	—			—			—		
	02.5							1000	25	-	1800	45	-	800	20	-
	05.0							1300	65	-	"	90	-	500	25	-
	11.0							"	143	-	"	198	-	"	55	-
	09.5							1000	95	-	"	171	-	800	76	-
	02.5							1300	32	50	"	45	-	500	12	50
	01.0							1000	10	-	"	18	-	800	8	-
	01.5							"	15	-	"	27	-	"	12	-
	01.5							1300	19	50	"	27	-	500	7	50
							31.0	—			—			—		
							08.5	—			—			—		
							04.0	—			—			—		
							03.5	—			—			—		
	22.5							1400	315	-	1800	405	-	400	90	-
	03.0							"	42	-	"	54	-	"	12	-
2	20.5						49.5		2379	50		3.969	-		1589	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				111	åker, lerbl. mulljord på lera
				112	" " " " "
				113	" " " " "
				114	" " " " "
				115	" " " " "
				116	" " " " "
				117	" " " " "
				118	" " " " "
				119	mägelgrav
				120	avlopp
				121	åker, lerbl. mulljord på lera
				122	" " " " "
				123	" " " " "
				124	rattenhåla
				125	fomt
				126	köpländ mark
				127	mägelgrav
				128	åker, lerbl. mulljord på lera
				129	" " " " "
				130	" " " " "
				131	" " " " "
				132	" " " " "
				133	äng, " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	05						49.5		2.379	50		3 969	-		1589	50
	01	0						900	9	-	1800	18	-	900	9	-
	03	0						"	27	-	"	54	-	"	27	-
	11	0						1400	154	-	"	198	-	400	44	-
	08	0						900	72	-	"	144	-	900	72	-
	02	5						1300	32	50	"	45	-	500	12	50
	11	5						"	149	50	"	207	-	"	57	50
	28	0						500	140	-	"	504	-	1300	364	-
	10	5						1300	136	50	"	189	-	500	52	50
							02.0	—			—			—		
							10.0	—			—			—		
	33	0						800	264	-	1800	594	-	1000	330	-
	30	0						1500	450	-	"	540	-	300	90	-
	15	0						700	105	-	"	270	-	1100	165	-
							04.0	—			—			—		
	07	0						1500	105	-	1800	126	-	300	21	-
							13.0	—			—			—		
							02.0	—			—			—		
	05	5						1000	55	-	1800	99	-	800	44	-
	18	0						1500	270	-	"	324	-	300	54	-
	19	0						"	285	-	"	342	-	"	57	-
	11	5						1000	115	-	"	207	-	800	92	-
	43	0						1500	645	-	"	774	-	300	129	-
			15	0				600	90	-	1200	180	-	600	90	-
47	80		15	0			80.5		5.484	-		8.784	-		3300	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				134	åker, lerbl. mulljord på lera
				135	" " " " "
				136	äng, " " " "
				137	" " " " "
				138	åker, " " " "
				139	" " " " "
				140	torvkåla
				141	"
				142	åker, lerbl. mulljord på lera
				143	" " " " "
				144	" " " " "
				145	" " " " "
				146	" " " " "
				147	äng, " " " "
				148	åker, " " " "
				149	" " " " "
				150	mägelgrav
				151	äng, lerbl. mulljord på lera
				152	" " " " "
				153	åker, " " " "
				154	" " " " "
				155	" " " " "
				156	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	78		15				80		5484	-		8784	-		3300	-
	12							1500	180	-	1800	216	-	300	36	-
	16							900	144	-	1800	288	-	900	144	-
			03					600	21	-	1200	42	-	600	21	-
			09					"	57	-	1200	114	-	"	57	-
	26							700	182	-	1800	468	-	1100	286	-
	15							1500	232	50	"	279	-	300	46	50
							28	—			—			—		
							05	—			—			—		
	23							700	161	-	1800	414	-	1100	253	-
	11							1300	149	50	"	207	-	500	57	50
	05							700	35	-	"	90	-	1100	55	-
	16							800	128	-	"	288	-	1000	160	-
	41							1500	615	-	"	738	-	300	123	-
			17					600	102	-	1200	204	-	600	102	-
	08							1500	120	-	1800	144	-	300	24	-
	10							1300	136	50	"	189	-	500	52	50
							02	—			—			—		
			01					500	7	50	1200	18	-	700	10	50
			07					"	35	-	"	84	-	"	49	-
	11							1300	143	-	1800	198	-	500	55	-
	07							1500	105	-	"	126	-	300	21	-
	03							"	52	50	"	63	-	"	10	50
	02							600	15	-	"	45	-	1200	30	-
6	86		53				116		8105	50		12999	-		4893	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				157	åker, lerbl. mulljord på lera
				158	" " " " "
				159	" " " " "
				160	" " " " "
				161	" " " " "
				162	märgelgrav
					Summa
Söderstadby	158	Bc	aost		Lars Jönsson
0				163	äng, lerbl. mullj. på lera
				164	åker, " " " "
				165	" " " " "
				166	" " " " "
				167	" " " " "
				168	" " " " "
				169	" " " " "
				170	" " " " "
				171	" " " " "
				172	avloppp
					Summa
"	156	Ba	aost		Emil Nilsson
				173	åker, lerbl. mullj. på lera
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	86.5		53.5				1 16.0		8.105	50		12.999	-		4893	50
	05.0							1600	80	-	1800	90	-	200	10	-
	05.5							800	44	-	"	99	-	1000	55	-
	02.0							1700	34	-	"	36	-	100	2	-
	07.0							"	119	-	"	126	-	"	7	-
	32.0							1500	480	-	"	576	-	300	96	-
							02.5	—			—			—		
7	38.0		53.5				1 18.5		8.862	50		13.926	-		5063	50
			15.0					400	60	-	1200	180	-	800	120	-
	13.5							600	81	-	1800	243	-	1200	162	-
	02.0							"	12	-	"	36	-	"	24	-
	03.0							1500	45	-	"	54	-	300	9	-
	11.5							"	172	50	"	207	-	"	34	50
	11.5							600	69	-	"	207	-	1200	138	-
	07.5							"	45	-	"	135	-	"	90	-
	01.5							1500	22	50	"	27	-	300	4	50
	04.0							"	60	-	"	72	-	"	12	-
							06.5	—			—			—		
	54.5		15.0				06.5		567	-		1.161	-		594	-
	03.0							1500	45	-	1800	54	-	300	9	-
	03.0								45	-		54	-		9	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				174	åker, lerbl. mulljord på lera
				175	" " " " "
				176	" " " " "
				177	" " " " "
				178	avloppp
				179	väg
				180	torvkåla
				181	avloppp
				182	åker, lerbl. mulljord på lera
				183	" " " " "
				184	" " " " "
				185	" " " " "
				186	" " " " "
				187	vattenkåla
				188	åker, lerbl. mulljord på lera
					Summa
Söderstadby	155	Aö	avst.		Erland Persson
				189	åker, lerbl. mulljord på lera
				190	" " " " "
				190a	vattenkåla
				191	åker, lerbl. mulljord på lera
				192	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. STH. 8 MARS 9

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03.0								45	—		54	—		9	—
	14.5							400	58	—	1800	261	—	1400	203	—
	11.0							1500	165	—	"	198	—	300	33	—
	22.0							600	132	—	"	396	—	1200	264	—
	11.0							1800	165	—	"	198	—	300	33	—
							03.5	—			—			—		
							03.0	—			—			—		
							09.5	—			—			—		
							01.5	—			—			—		
	04.0							400	16	—	1800	72	—	1400	56	—
	18.5							1500	277	50	"	333	—	300	55	50
	06.5							1600	104	—	"	117	—	200	13	—
	06.5							1300	84	50	"	117	—	500	32	50
	3.5							600	189	—	"	567	—	1200	378	—
							07.5	—			—			—		
	10.5							1600	168	—	1800	189	—	200	21	—
1	39.0						25.0		1404	—		2502	—		1098	—
	01.5							1600	24	—	1800	27	—	200	3	—
	03.5							"	56	—	"	63	—	"	7	—
							01.0	—			—			—		
	10.0							1200	120	—	1800	180	—	600	60	—
	22.0							600	132	—	"	396	—	1200	264	—
	37.0						01.0		332	—		666	—		334	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				193	åker, lerbl. mulljord på lera
				194	" " " " "
				195	" " " " "
				196	Ansvgrav
				197	åker, lerbl. mullj. på lera
					Summa
Sörskedby	1st	Ää	avl.		Herman Andersson
				198	åker, lerbl. mullj. på lera
				199	" " " " "
				200	" " " " "
				201	" " " " "
				202	avlopp
				203	dikesren
				204	åker, lerbl. mullj. på lera
				205	" " " " "
				206	" " " " "
				207	" " " " "
				207a	" " " " "
				208	" " " " "
				209	" " " " "
				210	" " " " "
				211	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37.0						01.0		332 -			666 -			334 -	
	13.5							1500	202	50	1800	243 -		300	40	50
	14.0							"	210 -		"	252 -		"	42 -	
	32.0							500	160 -		"	576 -		1300	416 -	
							04.5	—			—			—		
	11.0							1700	187 -		1800	198 -		100	11 -	
	107.5						05.5		1091	50		1935 -			843	50
	25.0							1400	350 -		1800	450 -		400	100 -	
	27.0							600	162 -		"	486 -		1200	324 -	
	23.5							400	94 -		"	423 -		1400	329 -	
	19.0							1300	247 -		"	342 -		500	95 -	
							09.0	—			—			—		
							01.0	—			—			—		
	18.0							400	72 -		1800	324 -		1400	252 -	
	31.0							600	186 -		"	558 -		1200	372 -	
	11.0							1000	110 -		"	198 -		800	88 -	
	08.0							1300	104 -		"	144 -		500	40 -	
	01.5							1000	15 -		"	27 -		800	12 -	
	03.0							1300	39 -		"	54 -		500	15 -	
	01.0							"	13 -		"	18 -		"	5 -	
	37.0							400	148 -		"	666 -		1400	518 -	
	04.0							1000	40 -		"	72 -		800	32 -	
	209.0						10.0		1580 -			3762 -			2182 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				212	åker, lerbl. mulljord på lera
				213	" " " " "
				214	Torvgrav
				215	åker, lerbl. mulljord på lera
				216	" " " " "
				217	" " " " "
				218	väg
				219	åker, lerbl. mulljord på lera
				220	" " " " "
				221	" " " " "
				222	" " " " "
				223	" " " " "
				224	avloppp
				225	åker, lerbl. mulljord på lera
				226	" " " " "
				227	vattenhåla
					Summa
Sövestadby	1:53	Aå	ovst.		Carl Claes Piper
				228	åker, lerbl. mulljord på lera
				229	" " " " "
				230	" " " " "
				231	vattenhåla
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
209.							10.		1580	—		3762	—		2182	—
	03.5							700	24	50	1800	63	-	1100	38	50
	05.0							1400	70	-	"	90	-	400	20	-
							02.5	—			—			—		
	02.0							1300	26	-	1800	36	-	500	10	-
	02.5							1500	37	50	"	45	-	300	7	50
	06.5							700	45	50	"	117	-	1100	71	50
							08.0	—			—			—		
	06.5							800	52	-	1800	117	-	1000	65	-
	24.0							1500	360	-	"	432	-	300	72	-
	12.0							900	108	-	"	216	-	900	108	-
	11.5							"	103	50	"	207	-	"	103	50
	45.0							1300	585	-	"	810	-	500	225	-
							05.5	—			—			—		
	15.5							1700	263	50	1800	279	—	100	15	50
	25.0							1400	350	-	"	450	-	400	100	-
							04.0	—			—			—		
368.							30.		3605	50		6624	—		3018	50
	04.5							1300	58	50	1800	81	—	500	22	50
	06.5							1600	104	-	"	117	—	200	13	-
	04.5							1500	67	50	"	81	—	300	13	50
							00.5	—			—			—		
	15.5						00.5		430	—		279	-		49	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				232	avlopp
				233	åker, lerbl. mullj. på lera
				234	" " " " "
				235	" " " " "
				236	" " " " "
				237	" " " " "
				238	" " " " "
				239	" " " " "
				240	" " " " "
				241	" " " " "
				242	" " " " "
					Summa
					Åke Andersson
Söderstadby	1:52	A I	ost		~~Anders Henriksson~~
				243	åker, lerbl. mullj. på lera
				244	" " " " "
				245	" " " " "
				246	" " " " "
				247	" " " " "
				248	" " " " "
				249	" " " " "
				250	" " " " "
				251	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15.5						00.5		230	-		279	-		49	-
							10.0	—			—			—		
	32.0							1300	416	-	1800	576	-	500	160	-
	16.0							1000	160	-	"	288	-	800	128	-
	10.0							"	100	-	"	180	-	"	80	-
	10.5							1300	136	50	"	189	-	500	52	50
	04.0							"	52	-	"	72	-	"	20	-
	02.5							1000	25	-	"	45	-	800	20	-
	02.5							"	25	-	"	45	-	"	20	-
	09.0							1300	117	-	"	162	-	500	45	-
	03.5							"	45	50	"	63	-	"	17	50
	01.0							"	13	-	"	18	-	"	5	-
1	06.5						10.5		1320	-		1917	-		597	-
	01.0							1300	13	-	1800	18	-	500	5	-
	14.0							1000	140	-	"	252	-	800	112	-
	12.0							1300	156	-	"	216	-	500	60	-
	05.5							"	71	50	"	99	-	"	27	50
	04.5							1000	45	-	"	81	-	800	36	-
	03.5							"	35	-	"	63	-	"	28	-
	02.0							1300	26	-	"	36	-	500	10	-
	03.0							"	39	-	"	54	-	"	15	-
	02.5							1600	40	-	"	45	-	200	5	-
	48.0								565	50		864	-		298	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				252	åker, lerbl. mulljord på lera
				253	" " " " "
				254	avlopp
				255	väg
				256	åker, lerbl. mulljord på lera
				257	" " " " "
				258	" " " " "
				259	" " " " "
				260	" " " " "
					Summa

Sammandrag.

Söderfors socken

Årsjö	4'		gatelem		
	5'		"		
	6'		1/4		
	10'		gatelem		
	11'		"	1-8	Carl Claes Piper
	12'		"		
	13'		"		
	15'		1/8		
	16'		gatelem		
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48.0								565	50		864	-		298	50
	08.0							1600	128	-	1800	144	-	200	16	-
	07.0							1300	91	-	"	126	-	500	35	-
							06.0	—			—			—		
							07.5	—			—			—		
	05.5							1600	88	-	1800	99	-	200	11	-
	69.0							"	1104	-	"	1242	-	"	138	-
	10.5							1000	105	-	"	189	-	800	84	-
	14.0							1600	224	-	"	252	-	200	28	-
	91.0							300	273	-	42	1638	-	1500	1365	-
2	53.0						13.5		2578	50		4.554	-		1.975	50
1	42.0						10.8		2.160	50		2.556	-		395	50
1	42.0						10.8		2.160	50		2.556	-		395	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Åsjö	17		gatehus		
-"-	18		"		
-"-	19		"		
-"-	23		"		
-"-	25		"		
-"-	26		"		
-"-	27		"		
-"-	2	B	1/4		
-"-	7	D	1/4	9-52	Carl Claes Piper
-"-	a/7	D	a/ 1/4	53-60	D:sme, arr. Anders Mårtensson
-"-	a/7	D	a/ 1/4	61-69	D:sme
Ragelsholm	1		9 3/4		
Ebbarp	1		1/2	70-79	D:sme
Orehus	1		gatehus		
Åsjö	2	B	1/4	80-85	D:sme
"	3	C	1/4	86-162	D:sme, arr. Anders Mårtensson
Sövestadby	158	Bc	avst.	163-172	Lars Jönsson
"	156	Ba	"	173-188	Emil Nilsson
"	155	Aö	"	189-197	Erland Persson
"	154	Aä	"	198-227	Herman Andersson
"	153	Aå	"	228-242	Carl Claes Piper
"	152	Az	"	243-26[illegible]	Åke Andersson ~~Herman~~
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	42.0						10.8		2.160	50		2.556	-		395	50
14	48.0						78.5		13.329	-		26.064	-		12.735	-
1	90.0		02.5				16.0		2.165	50		3.450	-		1.284	50
1	89.0						19.0		2.154	50		3.402	-		1.267	50
3	81.5						03.0		3.245	-		6.867	-		3.622	-
2	88.0								2.640	-		5.184	-		2.544	-
7	38.0		53.5				1	18.5	8.862	50		13.926	-		5.063	50
	54.5		15.0					06.5	567	-		1.161	-		594	-
1	39.0							25.0	1.404	-		2.502	-		1.098	-
1	07.5							05.5	1.091	50		1.935	-		843	50
3	68.0							30.0	3.605	50		6.624	-		3.018	50
1	06.5							10.5	1.320	-		1.917	-		597	-
2	53.0							13.5	2.578	50		4.554	-		1.975	50
44	05.0		71.0			3	56.8		45.103	50		80.142	-		35.038	50

Kragelholm

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

25 maj 1937.

Sture Möller.

Ola O. Larsson E. Alfr. Andersson

Bil.G.

Ersättningslängd

Socken och hemman	Registernummer	Mantal	Ägare	Ersättning för markupplåtelse						Intrång genom jordupplag						Summa ersättning	
				m²	à öre	Kr.	ö.	Kr.	ö.	m²	à öre	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7		8.		9.	10.	11.		12.		13.	
Söreskogs socken			**Dikesschäcken B-C.**														
Kragelorp	1'	9¾															
Ebbarp	1'	½	b. b. Piper	30	18.0	5	40										
Orehus	1'	–		180	12.0	21	60										
				65	10.0	6	50										
				100	5.0	5	–	38	50	1090	9.0			98	10	136	60
Åsjö	2'	¼															
-"-	7'	¼	b. b. Piper	200	18.0	36	–										
				280	12.0	33	60										
				15	15.0	2	25										
				280	6.0	16	80										
				775	4.0	31	00										
				180	14.0	25	20										
				260	5.0	13	–										
				200	8.0	16	–										
				230	13.0	29	90	203	75	6900	9.0			621	–	824	25
												Summa				961	35
			Dikesschäcken C-D.														
Åsjö	2'	¼	b. b. Piper	135	4.0			5	40	360	9.0			32	40	37	80
"	7'	¼															
												Summa				37	80

Kragelorp den 25 maj 1937.

Flore Möller

Ola O. Larsson E. Alfr. Andersson

Bil.H.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Huvudavloppet A - B - C - D - E - F.										
		Sträckan A - B.								
+00 +54										
4 - 4	54	Schaktning av lera med grus och sten	15 m³	1:-			15	-		
+54 +86										
4 - 6	232	Schaktning av lera med grus och sten	230 "	1:-	230	-				
		Rör, inre diam. 80 cm	232 lm	10:25	2378	-				
		Läggning av rören och höljning	232 "	1:40	324	80				
		Kringmurning av rörutlopp vid 4+54			30	-				
		Brunn, typ a, vid 5+65			60	-	3022	80		
+86 +92										
6 - 6	6	Rörledning genom landsvägen jämte brunnar på båda sidor av denna utföres och bekostas av vägkassan					--	-		
+92 +30										
6 - 8	138	Schaktning av lera med grus och sten	340 m³	1:-	340	-				
		Rör, inre diam. 80 cm	138 lm	10:25	1414	50				
		Läggning av rören och höljning	138 "	1:40	193	20				
		Brunn, typ a, vid 7+75			60	-	2007	70		
+30 +91										
8 - 9	161	Schaktning av lera med grus och sten	320 m³	1:-	320	-				
		Rör, inre diam. 80 cm	161 lm	10:25	1650	25				
		Läggning av rören och höljning	161 "	1:40	225	40				
		Brunnar, typ a, vid 8+75 och 9+24	2 st	60:-	120	-	2315	65		
+91 +98										
9 - 9	7	Rörledning genom landsvägen jämte erforderliga brunnar utföres och bekostas av vägkassan					-	-		
+98 +69										
9 - 11	171	Schaktning av lera med sten och grus	280 m³	1:-	280	-				
		Rör, inre diam. 80 cm	171 lm	10:25	1752	75				
		Läggning av rören och höljning	171 "	1:40	239	40				
		Rörintag vid 11+69			60	-	2332	15	9693	30
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							906	70
	769				Summa				10600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan B - C - D.								
+69 +00 11 - 14	231	Schaktning av lera, ngt grus och sten	3 m	1170	0:90		1053	-		
+00 +00 14 -17	300	D:o D:o	"	40	0:90	36	-			
		D:o dyjord	"	750	0:50	375	-	411	-	
+00 +00 17 - 19	200	D:o D:o	"	600	0:50			300	-	
+00 +35 19 - 20 -	135	Schaktning av lera med ngt grus och sten	"	600	0:90	540	-			
		Schaktning av dyjord	"	180	0:50	90	-	630	-	
+35 +20 20 - 21	85	Schaktning av lera med grus och sten	"	90	1:-	90	-			
		Rör, inre diam. 60 cm	lm	85	6:25	531	25			
		Läggning av rören och höljning	"	85	1:-	85	-			
		Rörutlopp vid 20+35				30	-			
		Rörintag vid 21+20				50	-	786	25	
+20 +72 21 - 22	152	Schaktning av dyjord	3 m	420	0:50	210	-			
		D:o lera med grus och sten	"	270	0:90	243	-	453	-	3633 25
		Ägovägstrummor enligt ritning vid 13+80 och 19+50	st	2	200:-					400 -
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								367 60
		Ersättningar enl. utlåtandet								999 15
	1103					**Summa**				5400 -
		Sträckan D - E.								
+72 +50 22 - 29	678	Schaktning av lera med grus och sten	3 m	660	1:-	660	-			
		Schaktning av dyjord	"	110	0:50	55	-			
		Rör, inre diam. 45 cm /18"/	lm	678	4:25	2881	50			
		Läggning av rören och höljning	"	678	0:65	440	70			
	678	Transport				4037	20			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	678	Transport			4037	20				
		Brunnar, typ b, vid 23+45, 25+80, 27+27 o. 29+50	st 4	35:-	140	-				
		Rörutlopp vid 22+72			20	-	4197	20		
+50 +58 29 - 31	208	Schaktning av lera med grus och sten	m³ 105	1:-	105	-				
		Schaktning av dyjord	" 80	0:50	40	-				
		Rör, inre diam. 45 cm /18"/	lm 208	4:25	884	-				
		Läggning av rören och höljning	" 208	0:65	135	20				
		Brunnar, typ b, vid 30+76 och 31+58	st 2	35:-	70	-	1234	20	5431	40
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							518	60
	886				Summa				5950	-
		Sträckan E - F.								
+58 +36 31 - 36	478	Schaktning av lera, ngt grus och sten	m³ 480	1:-	480	-				
		Schaktning av dyjord	" 20	0:50	10	-				
		Rör, inre diam. 37,5 cm /15"/	lm 478	3:25	1553	50				
		Läggning av rören och höljning	" 478	0:50	239	-				
		Brunnar, typ b, vid 32+68, 33+40 och 34+87	st 3	35:-	105	-				
		Brunn med intag vid 36+36			40	-	2427	50	2427	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							222	50
	478				Summa				2650	-
		Sidodiket C - G - H.								
		Sträckan C - G.								
+00 +00 40 - 43	300	Schaktning av lera, ngt grus och sten	m³ 610	1:20	732	-				
		Schaktning av dyjord	" 145	0:50	72	50				
	300	Transport			804	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	300	Transport			804	50				
		Rör, inre diam. 37,5 cm /15"/	300 lm	3:25	975	-				
		Läggning av rören och höljning	300 "	0:50	150	-				
		Rörutlopp vid G			20	-				
		Brunn, typ b, vid 43+00			35	-			1984	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							195	50
	300				Summa				2180	-
		Sträckan G - H.								
+00 43 - +00 50	700	Schaktning av lera, ngt sten och grus	700 m³	1:-	700	-				
		Schaktning av dyjord, delvis lerblandad	450 "	0:50	225	-				
		Rör, inre diam. 37,5 cm /15"/	700 lm	3:25	2275	-				
		Läggning av rören och höljning	700 "	0:50	350	-				
		Brunnar, typ b, vid 43+75, 45+30, 46+60, 48+55, 49+00 och 50+00	6 st	35:-	210	-	3760	-		
+00 50 - +40 52	240	Schaktning av lera, ngt grus och sten	330 m³	1:-	330	-				
		Rör, inre diam. 30 cm /12"/	240 lm	2:40	576	-				
		Läggning av rören och höljning	240 "	0:40	96	-				
		Brunn, typ b, vid 51+00			35	-				
		Brunn med intag vid 52+40			40	-	1079	-	4837	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							483	-
	940				Summa				5320	-

FÖRENADE SVENSKA BOKTRYCKERIET

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket G - I.								
+00 +4 60 - 61	104	Schaktning av lera, ngt grus och sten	110 m³	1:10	121	-				
		Schaktning av dyjord	85 "	0:50	42	50				
		Rör, inre diam. 25 cm /10"/	104 lm	1:90	197	60				
		Läggning av rören och höljning	104 "	0:35	36	40				
		Brunn, typ b, vid 61+4			35	-	432	50		
+4 +25 61 - 62	121	Schaktning av lera, ngt grus och sten	15 m³	1:-	15	-				
		Schaktning av dyjord	70 "	0:50	35	-				
		Rör, inre diam. 15 cm /6"/	121 lm	1:20	145	20				
		Läggning av rören och höljning	121 "	0:30	36	30				
		Brunn vid 62+25			35	-	266	50	699	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							51	-
	225				Summa				750	-
		Sammandrag.								
		Huvudavloppet A - B - C - D - E - F.								
769		Sträckan A - B					10600	-		
1103		D:o B - C - D					5400	-		
886		D:o D - E					5950	-		
478	3236	D:o E - F					2650	-	24600	-
		Sidodiket C - G - H.								
300		Sträckan C - G					2180	-		
940	1240	D:o G - H					5320	-	7500	-
	4476	Transport							32100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	4476	Transport							32100	-
	225	Sidodiket G - I							750	-
	4701				Summa				32850	-
		Krageholm den 25 maj 1937								
		Thore Möller								

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d.

Socken och hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare	Sökande eller icke sökande	Markens nuvarande värde Kr.	Markens nuvarande värde öre	Markens blivande värde Kr.	Markens blivande värde öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	
Sövestads socken									
Årejö	4'		gatehus						
-"-	5'		"						
-"-	6'		1/4 gatehus						
-"-	10'		"						
-"-	11'		"						
-"-	12'		"						
-"-	13'		"						
-"-	15'		1/8 gatehus	Carl Claes Piper	sökt	2160	50	2556	-
-"-	16'		"						
-"-	17'		"						
-"-	18'		"						
-"-	19'		"						
-"-	23'		"						
-"-	25'		"						
-"-	26'		"						
-"-	27'		"						
-"-	2'	B	1/4						
-"-	av 7'	D	1/4	D:anne	sökt	13329	-	26064	-
-"-	av 7'	D	av 1/4	D:anne, av A Mårtensson	sökt	2165	50	3450	-
-"-	av 7'	D	av 1/4	D:anne	sökt	2134	50	3402	-
Ringsholm	1'		9 3/4						
Ebbarp	1'		1/2 gatehus	D:anne	sökt	3245	-	6867	-
Orehus	1'		"						
Årejö	2'	B	1/4	D:anne	sökt	2640	-	5184	-
"	3'	C	1/4	D:anne av A Mårtensson	sökt	8862	50	13926	-
				Transport		34537	-	61449	-

1-8	395	50	373	89											373	89	1.138
9-52	12.735	-	12039	21											12039	21	36.649
53-60	1.284	50	1.214	32											1.214	32	3.697
61-68	1.264	50	1.195	41	69	3	-	2	97						1.198	38	3.648
70-79	3622	-	3424	11											3424	11	10.423
										80-85	2544	-	2.296	40	2296	40	6.991
86	170	-	160	71						87-162	4.893	50	4.417	24	4577	95	13.936
	19471	50	18.407	65		3	-	2	97		7.437	50	6.713	64	25124	20	76.482

				Transport			84.537	-	61.449	-
Söreslatby	158	Bc	avst	Lars Jönsson		fölk.	567	-	1.161	-
	156	Ba	"	Emil Nilsson		fölk.	1.404	-	2.502	-
	155	Aö	"	Erland Persson		fölk	1091	50	1.935	-
	154	Aä	"	Herman Andersson		fölk.	3.605	50	6624	-
	153	Aå	"	Carl Claes Piper		fölk.	1320	-	1.917	-
	152	Az	"	Åke Andersson		fölk	2.578	50	4554	-
				Summa			45.103	50	80.142	-

Avdelning I Dikessträckorna A-B-C-D-E					Avdelning II Dikessträckan E-F				Avdelning III Dikessträckorna C-G-H och G-J				Summa delaktighet i företaget			
Ägofig.	Båtnad		Kostnad		Ägofig.	Båtnad		Kostnad	Ägofig.	Båtnad		Kostnad	Beräkn. kostnad		Verklig kostnad	Förrättningskostnad
n:r	Kr.	ö.	Kr.	ö.	n:r	Kr.	ö.	Kr.	ö.	n:r	Kr.	ö.	Kr.	ö.		Kr.	ö.	%	Kr.	ö.
9.	10.		11.		12.	13.		14.		15.	16.		17.		18.			19.	20.		
	19471	50	18.407	65		3	-	2	97		7.437	50	6.713	64	25124	26	76	982			
										163-172	594	-	536	19	536	19	1.	632			
										173-188	1098	-	991	14	991	14	3.	017			
191-197	833	50	787	96						189, 190, 190a	10	-	9	03	796	99	2.	426			
198-224	2.903	-	2744	59	225, 226	115	50	114	17						2858	56	8.	702			
					228-242	597	-	590	12						590	12	1.	796			
					243-260	1975	50	1952	74						1952	74	5	945			
	43268	-	21940	-		2691	-	2660	-		9139	50	8250	-	32858	-	100	000			

Kragelholm den 25 maj 1937.

Flore Möller.

Ola O. Larsson E. Jepr. Andersson

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Årsjö, Krageholm, Ebbarp, Orehus och Sövestadby i Sövestads socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.F./.

Företaget avser utförande av de avloppssträckor,som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D - E - F, C - G - H och G - I. Då det till följd av avsevärda grävningsdjup kan befaras,att utförandet och underhållet av öppna avlopp kommer att medföra betydande svårigheter och kostnader,och då dessutom vissa sträckor hava sådant läge i plan,att markernas brukning avsevärt försvåras,skola täckta ledningar i allmänhet komma till utförande. På nivåkartan äro öppna avlopp utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningar medelst enkla röda linjer,på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Omkring 500 m nedom den punkt,där arbetena föreslagits att påbörjas,utfaller huvudavloppet i Krageholmssjön,vilken avvattnas genom en bäck,som omkr. 6 km väster om Ystad utfaller i Östersjön. Företaget ligger således mellan Nybroåns och Segeåns nederbördsområden,vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden er-

hållit nr 89 resp. nr 90.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning,som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 13 mars 1937,eller för företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Huvudavloppet skär landsvägen mellan Krageholm och Årsjö i punkt 6+86 och landsvägen mellan Krageholm och Sövestads kyrka i punkt 9+91,där befintliga vattengenomlopp måste förändras. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+3.10 m. O -format märke inhugget i jordfast sten invid stenmur 42 m sydost 21+60.

Fixp. II. Höjdläge =+7.82 m. ⊣ -format märke inhugget mitt över genomloppsöppningen på nedströmssidan av landsvägstrumman vid 9+91.

Fixp.III. Höjdläge =+6.40 m. Dubb i sten 5 m söder 22+70.

Fixp. IV. Höjdläge =+9.54 m. O -format märke inhugget i sten på södra sidan av rågång,6 m öster 27+83.

Fixp. V. Höjdläge =+8.45 m. O -format märke inhugget i sten i rågång 5 m norr om 43+73.

Fixp. VI. Höjdläge =+9.13 m. O -format märke inhugget i sten i rågång 5 m söder om 48+55.

Fixpunkterna,som äro lagligen skyddade,få ej rubbas förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för huvudavloppets nedre del omfattar ca 340 hektar och utgöres till övervägande del av odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 liter pr sekund och hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningar,dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning,att uppdämning icke förekommer.

Avloppssträcka	Nederb. område	Vattenmängd	Minsta lutning	Dimension	Avbördn. förmåga
	hektar	lit/sek		cm /tum/	lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4 +54 - B	340	340	1.26:1000	80.0 /32/	390
20 +35 - 21 +20	220	220	2.36:1000	60.0 /24/	240
D - 25 +80	120	120	3.25:1000	45.0 /18/	130
25 +80 - 31 +58	93	93	2.16:1000	45.0 /18/	107
31 +58 - 33 +40	85	85	8.8 :1000	37.5 /15/	130
33 +40 - F	82	82	3.38:1000	37.5 /15/	83

1.	2.	3.	4.	5.	6.
C - G	90	90	3.0 :1000	37.5 /15/	78
G - 46^{+60}	75	75	1.95:1000	37.5 /15/	65
46^{+60} - 50^{+00}	60	60	1.76:1000	37.5 /15/	60
50^{+00} - H	55	55	4.6 :1000	30.0 /12/	56
G - 61^{+4}	25	25	1.92:1000	25.0 /10/	22
61^{+4} - I	5	5	7.44:1000	15.0 /6/	10.8

Rörledningarnas avbördningsförmåga har beräknats medelst Yarnell-Woodwards formel

$$\text{Vattenmängden} = \frac{\pi d^2}{4} \, k \sqrt[3]{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \sqrt{I}$$

där d = rörledningens inre diameter

I = rörledningens lutning

k = en konstant = 60

Den vattenmängd, som de öppna avloppen hava att avbörda är ej av betydenhet att förmleda särskild beräkning av dimensionerna. För dessa avloppssträckor har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.5.

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner finnas angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Utgående ersättningar.

För upplåtelse av mark till de öppna avloppen samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil.G./. För markupplåtelse har ersätt-

ning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för intrång efter den av upplag täckta markens halva värde efter företagets utförande.

Det obetydliga intrång,som förorsakas vid rörledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning. För den händelse arbetet skulle komma att utföras vid tid,då växande gröda skadas,skall dock härför skälig ersättning utgå.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.7. Broar och trummor.

Enligt åtagande under förrättningen skall Ljunits och Herrestads vägdistrikt utföra och bekosta erforderlig ombyggnad av de landsvägstrummor,som beröras av företaget.

Trummor för vägar av enskild natur skola på företagets bekostnad byggas vid 13+80 och 19+50.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

För fördelning på berörda fastigheter av kostnaderna för företaget hava synemännen värderat markerna såväl i deras nuvarande vattenbesvärade tillstånd som i det skick de kunna beräknas komma att befinna sig efter företagets utförande. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.F./,i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar och väsentlig olikhet i fallförhållanden funnits skäl undersöka,huruvida kostnaden i för-

hållande till båtnaden / = relativa kostnaden/ för torrläggning av något område skulle bliva mindre,därest annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten,så har för jämkning i kostnadshänseende särskild undersökning företagits i den ordning,varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat,att marken bör hänföras till tre avdelningar på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden /Bil.I./. I denna längd har varje fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna efter samma grunder,men skola vid förrättningens avslutande,om så erfordras,av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal.

2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt,att bottnens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.

4/ Jord och sten,som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.0 m

och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.

6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

7/ Rören till täckta ledningar skola vara av så god kvalitet att de i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 80 cm	/32"/ rör	32 kg
" 60 "	/24"/ "	25 "
" 45 "	/18"/ "	19 "
" 37.5 "	/15"/ "	16 "
" 30 "	/12"/ "	13 "
" 15 - 25 cm	/6" - 10"/ rör	10 kg

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

8/ Att rören skola läggas på underlag av bräder därest bottnen å något ställe är så lös, att sättningar kunna befaras.

9/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada

sker.

11/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

13/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denne. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen för nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av ägaren till den mark,på vilken de äro belägna.

Grenledningar få ej inkopplas i huvudledningarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0.15 % av båtnadsvärdet eller 52 kronor 56 öre.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Krageholms dikningsföretag år 1937."

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-

lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol,adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgat,för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Krageholm den 25 maj 1937

Thore Möller

Ola O. Larsson E. Alfr. Andersson

Förestående avskrifters, sid. 1 - 62, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller.

Krageholms dikningsföretag år 1937. 12/6 38

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Sövestads socken.

Årsjö	2	1	B	1/4	mtl
	3	1	C	1/4	"
	4	1	gatehus		
	5	1	"		
	6	1		1/4	"
	7	1	D	1/4	"
	10	1	gatehus		
	11	1	"		
	12	1	"		
	13	1	"		
	15	1	"	1/8	"
	16	1	gatehus		
	17	1	"		
	18	1	"		
	19	1	"		
	23	1	"		
	25	1	"		
	26	1	"		
	27	1	"		

ägare Carl Claes Piper

Krageholm	1:1		9 3/4 mtl	ägd.	Carl Claes Piper
Ebbarp	1:1		1/2 "		
Orehus	1:1		gatehus		
Sövestadby	1:52	Az	avst	"	Åke Andersson
"	1:53	Aå	"	"	Carl Claes Piper
"	1:54	Aä	"	"	Herman Andersson
"	1:55	Aö	"	"	Erland Persson
"	1:56	Ba	"	"	Emil Nilsson
"	1:58	Bc	"	"	Lars Jönsson

Höör i juni 1937.

Ingeborg Möller.

1938 den 17 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i l §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Krageholms dikningsföretag år 1937" i Södvestads socken av Malmöhus län.

Lån 17.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 17 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsumma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Södvestads socken.			
Årsjö	1/4	2 1	
"	1/4	3 1	
"	gatehus	4 1	
"	"	5 1	
"	1/4	6 1	
"	1/4	7 1	
"	gatehus	10 1	
"	"	11 1	
"	"	12 1	
"	"	13 1	
"	1/8	15 1	
"	gatehus	16 1	
"	"	17 1	Carl Claes Piper
"	"	18 1	
"	"	19 1	
"	"	23 1	
"	"	25 1	
"	"	26 1	
"	"	27 1	

Krageholm	9 3/4	1 1	
Ebbarp	1/8	1 1	Carl Claes Piper
Orehus	gästehus	1 1	
Övestadby	avst.	1 53	Åke Andersson
"	"	1 53	Carl Claes Piper
"	"	1 54	Herman Andersson
"	"	1 55	Erland Persson
"	"	1 56	Emil Nilsson
"	"	1 56	Lars Jönsson

Stockholm den 17 oktober 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Godkänt den 21/12 1938 424/38

DIARIE Nr 22141
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1938

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Krageholms dikningsföretag år 1937 i Sövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Beviljat statsbidrag : 16.580:- kr.

" statslån : 17.300:- "

Kontrakt antaget den 17 oktober 1938.

Styrelsens ordförande : Greve C. C. Piper, Krageholm.

Vid av undertecknad den 12 denna månad verkställd slutavsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Enligt framlagda räkenskaper uppgingo kostnaderna till :

Entreprenören enl. kontrakt	30.000:- kr.
D:sme för extraarbetet	670:- "
Syneförrättningen	814:27 "
Hantlångning vid förundersökningar för syneförrättn.	133:17 "
Betänkandet m.m.	170:74 "
Domstolsavgift	52:56 "
Ersättningar enligt utlåtandet	999:15 "
" för skada å gröda	300:- "
Räntor	327:78 "
Virke till underbäddning av rören	21:- "
Kontroller och avsyning	510:- "
Styrelsearvoden och diverse	300:- "
Summa	34.298:67 kr

Hörn den 17 december 1938.

Hans Möller.

Ka.A. 33:8 87:57

f.

424/38

DIARIE Nr 17028
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1938

R a p p o r t

över verkställd besiktning av Krageholms dikningsföretag år 1937 i Sövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Statsbidrag : 16.580:- kr.

Statslån : 17.300:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordförande : Greve C. C. Piper, Krageholm.

Vid av undertecknad den 6 denna månad verkställd besiktning av ovan angivna företag befunnos följande sträckor utförda i huvudsaklig överensstämmelse med planen, varjämte en del rör levererats:

Avloppssträcka		Beräkn. kostnad
A - B		ca 9.500:- kr
B - C - D	/utom broar/	" 3.500:- "
D - 28+oo		" 3.200:- "
28+oo - E,	rören levererade och arbetet påbörjat	" 1.500:- "
C - G		" 1.900:- "
G - 50+oo		" 3.700:- "
50+oo - H,	rören levererade och arbetet påbörjat	" 570:- "
G - I,	rören levererade	" 240:- "
	Summa	24.110:- kr
Härtill komma förrättningskostnader		1.037:57 "
	Summa	25.147:57 kr
motsvarande ca 74 % av den beräknade kostnaden		33.887:57 ".

Höör den 8 oktober 1938.

Thore Svärdh.

166 424/38

M 3*0561

Diarie-nr 17027
K. Lantbr.-styr.
11 OKT. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juni 1938 för "Krageholms dikningsföretag år 1937" i Sövestads socken av MALMÖHUS LÄN

3 nämnd. 1 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sjuttontusentrehundra (17.300) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextontusenfemhundraåttio (16.580) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~s~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-men~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~e~~a och förbind~~e~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kragelöhn den 27.9 1938.

Carl Claes Pipe — Herman Andersson
Sövestadsby 1-54

Erland Persson
Sövestadsby 155

Att Greve C. C. Pipe samt Landtbr. Herman Andersson och Erland Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Haagen — Herman Pedersen

Adress Ystad — Adress Kragelöhn

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juni 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 17 oktober ***19*** 38.

A. Sahlin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.