

Kopia
1-0203

Förslag till Köinge dikningsföretag år 1936

Hörby sockeru, Malmöhus län

Upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936 av








Thore Möller

Statens c. landbruksingenjör

Postskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga befallning
den 18 mars 1938 fastställt till
afstämning och arbeta utförande.
Stockholm den 5 april 1938.
K. Kungl. Landbruksstyrelsens
vägnär.
Albert Smith.

Bestyrkas i tjänsten:
Husemüller

Kungl. Landbruksstyrelsens
Bibliotek.



Bestyrkas i tjänsten:
Husemüller
RTM.Nr 001
M 1-0563


Nr 464 Malmöhus län

M 1*0563

6886

KÖNIGS DIKNINGSFÖRETAG

6



Anskrift.

Genom Kungl. Majt:s nådiga
brev den 12 mars 1938 fastställd
till efterrättelse vid arbe-
tets utöfande.

Stockholm den 5 april 1938
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägar:
Albert Smith.

Bestyrkes tjänsten:
Hans Höller


Betänkande

till

KÖINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Hörby socken, Malmöhus län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Köinge dikningsföretag år 1936

i Hörby socken av Malmöhus län.

Företagens läge beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna 2 å 3 km öster och sydost Hörby och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av markernas sammansjunkning och att i diken vid tidigare tillfällen anordnade stödjemurar delvis rasat samman, hava avloppen allt för små dimensioner för att möjliggöra torrläggning till ändamålsenligt djup av i företagen ingående områden. Nu föreslagna åtgärder avse att genom fördjupning och igenläggning med rör av tillräckliga dimensioner försätta avloppen i sådant skick, att kringliggande marker med fördel kunna täckdikas.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett flertal markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning. Denna förrättning avslutades den 22 december 1936 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företagen skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslaget tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översikts-

kartan hava nederbördsområdena inneslutits av heldragna blå linjer.

Företagens omfattning, båtnad, kostnad, statsunderstöd.

De tre företagen omfatta tillsammans en areal av 24,850 hektar, varav 18,905 hektar åker, 3,800 hektar ängsmark och 2,145 hektar annan mark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom företagen tillskyndas angivna område, beräknats till 9.544:65 kr. och kostnaden för arbetenas utförande till 8.450:- kr. Den närmare fördelningen av båtnad och kostnad samt beräknat statsunderstöd framgår av efterföljande sammanställning. Inom företagen nr 1 och 2 är den beräknade kostnaden något lägre än båtnaden, varför enligt gällande bestämmelser statsbidrag skall beräknas till viss del av kostnaden. Inom företag nr 3 är kostnaden däremot något högre än båtnaden, varför bidraget begränsats till 50 % av båtnaden.

Förutom bidrag från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av fyra delägare, representerande 59,22 % av företagens sammanlagda kostnad.

Förutom av delägare personligen har ansökan om statslån undertecknats av följande ombud.

1/ Sedan förrättningen avslutades har Sven Nilsson avlidit. Ansökan om statslån har för sterbhusets räkning, enligt till betänkandet fogad fullmakt, undertecknats av sterbhusdelägaren Hilding Nilsson.

2/ För Karl Nilssons sterbhus har låneansökan undertecknats av Henry Nilsson, enligt till betänkandet fogad fullmakt.

3/ 1/64 mtl Köinge 13⁴, vartill vid förrättningen Johan Persson uppgivit sig vara ägare, äges av Ernst Månsson.

<u>Företag nr 1.</u>	Beräknad båtnad		3.511:15 kr
	Beräknad dikningskostnad	2.950:-	kr
	Andel i kostn. för syneförrättn.	177:06	"
	" " " " betänkandet m.m.	37:18	" 3.164:24 "
	Kostnad pr 1:- kronas jordförbättringsvärde		0:90 "
	Bidragets storlek i procent av kostnaden		46,50 %
	Statsbidrag	1.470:-	kr
	Lånesökandenas andel i kostnaden	/ 47,27 %/	1.495:62 kr
	" " " bidraget		694:82 "
	Statslån	800:-	kr

<u>Företag nr 2.</u>	Beräknad båtnad		3.229:- kr
	Beräknad dikningskostnad	2.800:-	kr
	Andel i kostn. för syneförrättn.	168:7	"
	" " " " betänkandet m.m.	35:29	" 3.003:29 "
	Kostnad pr 1:- kronas jordförbättringsvärde		0:93 "
	Bidragets storlek i procent av kostnaden		47,55 %
	Statsbidrag	1.420:-	kr
	Lånesökandenas andel i kostnaden	/ 87,66 %/	2.632:67 kr
	" " " bidraget		1.244:77 "
	Statslån	1.380:-	kr

<u>Företag nr 3.</u>	Beräknad båtnad		2.804:50 kr
	Beräknad dikningskostnad	2.700:-	kr
	Andel i kostn. för syneförrättn.	162:01	"
	" " " " betänkandet m.m.	34:03	" 2.896:04 kr

Kostnad för 1:- kronas jordförbättringsvärde	1:03 kr
Bidrag utgår med 50 % av båtnaden: <u>Statsbidrag</u>	1.400:- "
Lånesökandenas andel i båtnaden / 42,79 %/	1.200:- kr
" " " bidraget	599:04 "
<u>Statslån</u>	600:- kr

Till de tre företagen skulle således kunna påräknas dels bidrag från statens avdikningsanslag med sammanlagt 4.290:- kr, dels lån från statens avdikningslånefond till de delägare, som ansökt därom, med sammanlagt 2.780:- kr.

I företagen ingående marker äro av god beskaffenhet och belägna i omedelbar närhet av fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas jordbruk är således företagens genomförande av stor betydelse. Flertalet delägare äro småbrukare, som utan statens medverkan knappast torde förmå att bringa företagen till stånd. På grund härav får jag, trots att ett av företagen icke är bärigt, tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Arbetstid.

Inutlåandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse jämte fullmakter.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 maj 1937.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningskostnad	8.450:- kr.
Synerförrättningen	507:07 "
Betänkandet m.m.	<u>106:50 "</u>
Summa	<u>9.063:57 kr.</u>

Höör 1 maj 1937.

Thore Möller

Utskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.063 kronor 57 öre, varav a' lantagernas andel 5.367 kronor 64 öre.

Stockholm den 5 april 1938
För Kungl. Lantbrukstyrelets vägnar:

Albert Smith

Revisorn i Gäddede:
Thore Möller

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Köinge dikningsföretag år 1936 i Hörby soc-

ken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Köinge, Hörby, den 27 februari 1937.

Sven Nilssons sterbhus
gm Hilding Nilsson

Karl Nilssons sterbhus
gm Henry Nilsson

Ernst Månsson

Nils Persson

F u l l m a k t .

Undertecknade, samtliga delägare i Sven Nilssons sterbhus, Köinge, befullmäktiga härmed lantbrukaren Hilding Nilsson att å våra vägnar underteckna förening för sökande av statslån till sterbhusets andel i kostnaderna för Köinge dikningsföretag år 1936.

Köinge, Hörby, den

4 maj 1937.

Mina Nilsson

Herman Nilsson

Ellen Olsson

Edith Nilsson

Bevittnas:

Johan Mårtensson

Yngve Mårtensson

F u l l m a k t .

Undertecknade, samtliga delägare i Karl Nilssons sterbhus, Köinge, befullmäktiga härmed lantbrukaren Henry Nilsson att å våra vägnar underteckna förening för sökande av statslån till sterbhusets andel i kostnaderna för Köinge dikningsföretag år 1936.

Köinge, Hörby, den 4 maj 1937.

Kristina Nilsson

Gunhild Andersson

Köinge 9, Hörby

Köinge 9, Hörby

Bevittnas:

Ellen Olsson

Edith Nilsson

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Hörby socken.

Köinge 1/12 mtl 2 äg. Nils Persson, lagf. 4 juni 1912, § 399, å
1/12 mtl Köinge nr 2

Köinge	55/256 mtl	3	¹⁶	äg. Sven Nilssons sterbhus, Sven Nilsson har den
				30 september 1901, § 59, erhållit lagfart å 65/256 mtl Köinge nr 3.
"	1/32 "	5	¹⁸	" Sven Nilssons sterbhus, Sven Nilsson har den
				4 september 1905, § 48, erhållit lagfart å 1/32 mtl Köinge nr 5.
"	4/256 "	5	³⁰	" Sven Nilssons sterbhus, Sven Nilsson har den
				18 december 1922; § 287, erhållit lagfart å 4/256 mtl Köinge nr 5.
"	22/256 "	9	⁵	" Karl Nilssons sterbhus, lagf. 1 maj 1928, § 202.
"	1/64 "	13	⁴	" Ernst Månsson, lagf. 20 mars 1935, § 163.

Höör i maj 1937.

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes för vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 22 december 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Köinge dikningsföretag år 1936" och avseende torrläggning av marker tillhörande Köinge nr 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13 och 14 samt Kvarnberga nr 1 uti Hörby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 maj 1937.

Ex officio:

Sigurd Lang

Före-

stående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten

H. H. H. H.

Avskrift.

Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Synehandlingar

till

KÖINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Hörby socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Köinge nr 2, 3, 5 och 14 i Hörby socken av Malmöhus län.

Fredagen den 16 oktober 1936 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Carl Malmgren, Köinge nr 14, för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Tid och plats för sammanträdet hade kungjorts i Hörby kyrka den 27 september 1936 och i tidningen Mellersta Skåne den 29 samma månad /Bil. B¹/, varjämte av förrättningsmannen kända sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning /Bil. C./.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukarna Olof Svensson, Hagaro, och

Ola Ohlsson, Boarp.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Carl Malmgren, ägare till 1/32 mtl Köinge nr 5 och

11/256 " " " 14.

" Sven Nilsson, " " 55/256 " " " 2, 3 och 5

" Henry Nilsson, jämväl såsom ombud för

fru Kristina Nilsson och

fröken Gunhild Nilsson, enl. fullm. /Bil. D¹⁻²/ gemensamt

ägare till 25/256 mtl Köinge nr 9.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Johan Persson, ägare till 1/64 mtl Köinge nr 13

"	Per Olsson,	"	"	1/24	"	"	"	2
"	Nils Persson,	"	"	1/12	"	"	"	2
"	Albert Persson,	"	"	55/256	"	"	"	12
"	Johan Mårtensson,	"	"	37/256	"	"	"	1
"	Alfred Magnusson,	"	"	270/8000	"	"	"	6
"	Albert Andersson,	"	"	7/256	"	"	"	9

Frosta härads väghållningsdistrikt genom vägstyrelsens ordförande, riksdagsmannen Elof Hagberth, Klinta gård, dess vice ordförande, grosshandlanden Carl Lindquist, Hörby, och dess sekreterare, förvaltarens Lars Lindell, Fulltofta.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Ett par markägare förklarade sig önska göra gemensam sak med sökandena.

Särskild föreningskrivelse /Bil.E./ blev härom uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med dessa, yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning till ändamålsenligt djup av deras marker. Till följd av förekomst av kvicksand ansågs täckta ledningar lämpligast.

Sökandena yrkade vidare att kostnaderna för företaget skulle fördelas efter enligt lag uppskattad båtnad.

§ 6.

Det lämnades ostridigt att landsvägstrumman vid 6+72 å södra avloppet byggts efter den 1 januari 1880. Vid sådant förhållande förklarade vägstyrelsens ombud, att vägkassan vore villig utföra och bekosta nytt avlopp under landsvägen. Oavsett om öppen eller täckt avdikning komme till stånd önskade vägkassan utföra angivna vattenavlopp av betongrör.

För den händelse avloppen gjordes öppna påyrkades broar för vägar av enskild natur på de platser, där sådana för närvarande funnes.

§ 7.

Alfred Magnusson ansåg, att hans mark vore torrlagd till erforderligt djup. Marken invid sträckan 11-12 av södra avloppet vore täckdikad med stamledning i nordvästlig riktning, vilken utmynnade i det öppna avloppet invid rågången mot Sven Nilssons fastighet.

§ 8.

För den händelse öppet avlopp komme till utförande, ansågs ersättning

böra utgå för såväl upplåtelse av mark till avloppen som intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 9.

Upplystes att en rörledning, som för några år sedan anlagts för avdikning av marker inom Köinge nr 5 m.fl. fastigheter belägna i närheten av vägen mellan Hörby och Huggelseke, troligen givits för små dimensioner så att den ej förmådde avleda vattnet. Vid flöden tillfördes därför det södra av nu ifrågakvarande avlopp en del vatten, vilket borde beaktas vid rörledningens dimensionering.

§ 10.

Tillsades att synemännen nu komme att besiktiga marker och avlopp samt att därefter nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 11.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Köinge, Hörby, den 16 oktober 1936.

Thore Möller

Ola Ohlsson

Olof Svensson

Tisdagen den 22 december 1936 kl. 11 fm inställde sig åter ovan angivna

synemän hos lantbrukaren Carl Malmgren i Köinge nr 14 för att fortsätta för-
rättningen. Genom kungörelse /Bil. B /², införd i tidningen Mellersta Skåne den
5 och uppläst i Hörby församlings kyrka den 6 samma månad, hade vederbörande
sakägare underrättats om sammanträdet, i anledning varav följande personer

jämte synemännen kommit tillstades:

Lantbrukarna Carl Malmgren, Per Olsson, Nils Persson, Sven Nilsson,
Albert Persson, Johan Mårtensson, Alfred Magnussen, Albert Andersson och
Henry Nilsson, alla i Kåinge.

§ 12.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades
utan anmärkning.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde
upprättade förslaget, kostnadernas fördelning m.m.

§ 14.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.I./, vilket genom uppläsning delgavs
de närvarande.

§ 15.

Till styrelse utsågos lantbrukarna Carl Malmgren, Sven Nilsson och
Henry Nilsson, samtliga med adress Kåinge pr Hörby, av vilka Malmgren utsågs
till ordförande.

§ 16.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Carl Malmgren
utgivas ersättning med 64 kronor 24 öre.

§ 17.

Utråknades gode männens ersättningar och uppgingo till 22 kronor för
vardera Olof Svensson och Ola Ohlsson.

§ 18.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagervode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	3 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Orientering av nederbördsområden	$\frac{1}{2}$ "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
S u m m a	6 $\frac{1}{2}$ dagar

§ 19.

Meddelades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 20.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 21.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Köinge, Hörby, den 22 december 1936.

Thore Möller

Ola Ohlsson

Olof Svensson

Ek.D.litt.- n:r 44/263 år 1936.

1
Bil.A .

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Köinge m.fl.hemman i Hörby socken av Malmöhus län. Företaget synes komma att beröra följande fastigheter och ägare:

Nils Jönsson, Kvarnberga, Hörby,

Albert Andersson, Köinge, "

Henry Nilsson, " "

Per Nilsson, " "

Alfred Magnusson, " "

Sven Nilsson, " , nr 3 "

Samfälld mark till Köinge.

Meddelanden angående förrättningen sändas till undertecknad Carl Malmgren.

Köinge, Hörby, den 21 juni 1935.

Carl Malmgren Henry Nilsson Gust. Svensson Sven Nilsson

Ek.d.litt.- n:r 44/263 1936.

2
Bil.A .

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att,

därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 juli 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rud-Olson

A. Adler

³
Bil.A.

Ek.d.litt.- n:r 44/263 1936.

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller i HÖRBY, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 augusti 1936

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Thege

¹
Bil.B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Köinge nr 2, 3, 5 och 14 i Hörby socken, Malmöhus län, handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Malmgren, Köinge nr 14,

fredagen den 16 oktober 1936 kl. 10 fm.

Förutom ovan angivna fastigheter torde företaget komma att beröra
Köinge nr 6, 9, 11 och 13 samt Kvarnberga nr 1 ävensom landsvägen mellan
Köinge och Äspinge.

Höör den 24 september 1936.

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Uppläst i Hörby kyrka söndagen den 27 september 1936, betygar

Elis Corneliuson

Kyrkoherde

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 29 september 1936, betygar

Thore Möller

²
Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Syreförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av
marker tillhörande Köinge nr 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 och 14 samt Kvarnberga nr
1 handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Malmgren i Köinge
nr 14 tisdagen den 22 december 1936 kl. 11 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Höör den 30 no-

vember 1936.

Thore Möller

Statens o. lantbruksingenjör

Uppläst i Hörby församlings kyrka söndagen den 6 december 1936, betygar

Elis Corneliuson

Kyrkoherde

Införd i Mellersta Skåne den 5 december 1936, betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g.

Å kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid synförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Köinge nr 2, 3, 5 och 14 m.fl. hemman i Hörby socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 24 september 1936 angående sammanträde Köinge den 16 oktober.

Kungörelse till pastorsämbetet i Hörby,

Hörby.

" " tidningen Mellersta Skåne,

"

Kallelse till skiftesgodemannen Olef Svensson, Hagaro,

"

" " " Ola Ohlsson, Boarp,

"

Underrättelse till ordföranden i Frosta härads vägstyrelse,

riksdagsmannen Elef Hagberth, Klinta,

Snogeröd.

Underrättelse till lantbrukaren Otto Svensson, Köinge nr 13, Hörby.

"	"	"	Johan Persson,	"	"
"	"	"	Carl Malmgren,	"	" 14, "
"	"	"	Otto Almqvist,	"	" 11, "
"	"	"	Georg Strand,	"	" 2, "
"	"	"	Per Olsson,	"	" 2, "
"	"	"	Nils Persson,	"	" 2, "
"	"	"	Gustaf Svensson,	"	" 2, "
"	"	"	Sven Nilsson,	"	" 2, "
"	"	"	Albert Persson,	"	" 12, "
"	"	"	Johan Mårtensson,	"	" 1, "
"	"	"	Alfred Magnusson,	"	" 6, "
"	"	"	Albert Andersson,	"	" 9, "
"	"	"	Nils Jönsson,	Kvarnberga nr 1,	"
"	"	"	Karl Nilssons sterbhus,	Köinge nr 9,	<u>Hörby</u> .
"	"	Fru	Kristina Nilsson,	"	" 9, "
"	"	"	Henry Nilsson,	"	" 9, "
"	"	Fröken	Gunhild Nilsson,	"	" 9, "

Den 30 november 1936 angående sammanträde i Köinge den 22 nästa december.

Kungörelse till pastorsämbetet i Hörby,

Hörby.

" " tidningen Mellersta Skåne,

Kallelse till skiftesgodemannen Olof Svensson, Hagaro,

" " " Ola Ohlsson, Boarp,

I tjänsten:

Thore Möller

¹
Bil.D.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas lantbr. Henry Nilsson Köinge att vid sammanträde enligt vattenlagen rörande avdikning av marker till vissa hemman i Köinge, fredagen den 16 okt. 1936 min talan föra.

Köinge den 16 okt. 1936.

Kristina Nilsson

Att fullmaktsutställaren egenhändigt underskrivit denna fullmakt den 16 okt. samt att namnet på den person, till vilken fullmakten är ställd då fanns å fullmakten utsatt, intygas:

O. Wilson

Göthe Wilson

²
Bil.D.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas lantb. Henry Nilsson Köinge att vid sammanträde enligt vattenlagen rörande avdikning av marker till vissa hemman i Köinge, fredagen den 16 okt. 1936 min talan föra.

Köinge den 16 okt. 1936.

Gunhild Nilsson

Att fullmaktsutställaren egenhändigt underskrivit denna fullmakt den 16 okt. samt att namnet på den person, till vilken fullmakten är ställd då fanns å fullmakten utsatt, intygas:

O. Wilson

Göthe Wilson

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i det företag, som avser förbättrad avdikning av marker inom Kåinge nr 2 m.fl. hemman i Hörby socken, Malmöhus län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka att företaget gives den omfattning att våra marker kunna på ett tillfredställande sätt torrläggas.

Kåinge, Hörby, den 18 oktober 1936

Albert Persson

Albert Andersson

Bevittnas:

Thore Möller

Ola Ohlsson

Olof Svensson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Härby socken</u> Köinge	13 ⁴	J	1/64		<u>Erik Malmsson</u> 1 åker, mulldjord på sand o. grus 2 " " " " 3 " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 " " " " 9 " " " " 10 " " " " 11 " " " " 12 ~ äng 13 betesmark Summa <u>Carl Malmgren</u> 14 betesmark 15 åker, mulldjord på sand o. grus 16 " " " " 17 " " " " 18 " " " " 19 " " " " 20 " " " " Transport
--	14 ¹³	EE	1/256		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
09.5								700	66	50	800	76	-	100	9	50
32.5								"	227	50	"	260	-	"	32	50
08.5								400	34	-	"	68	-	400	34	-
12.5								700	87	50	"	100	-	100	12	50
03.0								"	21	-	"	24	-	"	3	-
10.0								"	70	-	"	80	-	"	10	-
06.5								"	45	50	"	52	-	"	6	50
12.5								600	75	-	"	100	-	200	25	-
13.0								500	65	-	"	104	-	500	39	-
12.5								400	50	-	"	100	-	400	50	-
18.0								300	54	-	"	144	-	500	90	-
	15.5							200	31	-	600	93	-	400	62	-
				05.5				150	8	25	200	11	-	50	2	75
138.5		15.5		05.5					835	25		1212	-		376	75
				17.5				150	26	25	200	35	-	50	8	75
10.0								400	40	-	800	80	-	400	40	-
16.5								300	49	50	"	132	-	500	82	50
12.0								"	36	-	"	96	-	"	60	-
13.0								"	39	-	"	104	-	"	65	-
11.5								"	34	50	"	92	-	"	57	50
16.5								400	66	-	"	132	-	400	66	-
79.5				17.5					291	25		671	-		379	75

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmansstal	Litera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
Transport. 21 åker, mulljord på sand o. grus 22 " " " " 23 väg					
Summa					
Otto Almgvist 24 väg 25 åker, mulljord på grus 26 " " " " 27 " " " " 28 betesmark					Köinge 11 ⁶ Laa 46/100
Summa					
Jörg Strand 29 betesmark 30 " 31 äng 32 åker, mulljord på grus 33 betesmark 34 åker, mulljord på grus 35 väg					-- 2 1/10
Summa					
Per Olsson 36 väg					-- 2 1/24
Transport					

[illegible]

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registrations nummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
Transport.					
37 betesmark					
38 äng					
39 åker, mulljord på grus					
40 " " " "					
41 " " " "					
42 " " " "					
43 imp. torvgrav					
44 åker, mulljord på grus					
45 " " " "					
Summa					
Gustav Svensson		1/48		2	Könge
46 åker, mulljord på grus					
47 " " " "					
Summa					
Nils Persson		1/12		2	---
48 åker, mulljord på grus					
49 " " " "					
50 äng					
51 betesmark					
52 väg					
Summa					
Nils Persson		1/48	Ba	4 ⁸	---
50a äng					
51a betesmark					
Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
						08.5		—			—			—		
				41.5				100	41 50		200	83 —		100	41 50	
		17.5						200	35 —		500	87 50		300	52 50	
22.5								450	101 25		800	180 —		350	78 75	
07.5								300	22 50		"	60 —		500	37 50	
18.5								400	74 —		"	148 —		400	74 —	
01.5								600	9 —		"	12 —		200	3 —	
						11.5		—			—			—		
02.0								700	14 —		800	16 —		100	2 —	
02.5								"	17 50		"	20 —		"	2 50	
54.5	17.5		41.5		20.0				314 75			606 50			291 75	
22.0								300	66 —		800	176 —		500	110 —	
39.5								500	197 50		"	316 —		"	118 50	
61.5									263 50			492 —			228 50	
41.0								500	205 —		800	328 —		300	123 —	
36.0								300	108 —		"	288 —		500	180 —	
		11.5						200	83 —		600	69 —		400	46 —	
		~~29.5~~						200	~~59 —~~		600	~~177 —~~		400	~~118 —~~	
				~~25.5~~				130	10 40		200	16 —		70	560	
						05.5		—			—			—		
77.0	~~11.5~~	~~29.5~~	~~08.0~~		05.5				346 40			701 —			354 60	
									~~405 10~~			~~844 —~~			~~438 80~~	
	18.—							200	36 —		600	108 —		400	72 —	
			17.5					130	82 75		200	35 —		70	12 25	
	18.—		17.5						58 75			143 —			84 85	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kälinge	3 ¹⁶	A	55/256		<u>Louise Nilsson</u>
				53	väg
				54	äug
				55	äker, mulljord på grus
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	äug
	12 ²	BB	7/64	60	äker, mulljord på grus
					Summa
					<u>Robert Persson</u>
				61	äug
				62	"
				63	"
				64	äker, mylla på grus
					Summa
Kälinge	2 ⁵	A	5/64	65	äker, mylla på grus
				65a	" " " "
	2 ⁶	B	1/64		Summa
					<u>Nils Persson</u>
				66	äker, mylla på grus
				66a	" " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							10.0	—			—			—			
			62.5					200	125	—	600	375	—	400	250	—	
	12.0							"	24	—	800	96	—	600	72	—	
	13.0							"	26	—	"	104	—	"	78	—	
	10.0							"	20	—	"	80	—	"	60	—	
	24.5							600	147	—	"	196	—	200	49	—	
			82.0					200	164	—	600	492	—	400	328	—	
	07.0							700	49	—	800	56	—	100	7	—	
	66.5	144.5					10.0		555	—		1399	—		844	—	
			27.5					100	27	50	600	165	—	500	137	50	
			15.5					200	31	—	"	93	—	400	62	—	
			08.0					"	16	—	600	48	—	"	32	—	
	22.0							600	132	—	800	176	—	200	44	—	
	22.0		51.0						206	50		482	—		275	50	
	18.0								180	—		234	—		54	—	
	~~19.5~~							1000	~~195~~	—	1300	~~253~~	50	300	~~58~~	50	
	43.0								207	—		249	—		92	—	
	~~70.0~~							900	~~630~~	—	"	~~910~~	—	400	~~280~~	—	
	41.0								387	—		533	—		146	—	
	~~89.5~~								~~825~~	—		~~1163~~	50		~~338~~	50	
	47.0							900	443	—	1300	611	—	400	188	—	
	01.5							1000	15	—	"	19	50	300	4	50	
	48.5								438	—		630	50		192	50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Köinge	3 ¹⁶	A	$\frac{55}{256}$		<u>Ivan Nilsson</u>
				67	åker, mylla på grus
				68	" " " "
				69	avlopp
				70	åker, mylla på grus
				71	väg
					Summa
	5 ["]		$\frac{1}{16}$		<u>Carl Stalungen</u>
				72	åker, mylla på grus
					Summa
- " -	5 ³⁰		$\frac{4}{256}$		<u>Ivan Nilsson</u>
				73	åker, mylla på grus
					Summa
	5 ¹⁸		$\frac{1}{32}$		<u>Ivan Nilsson</u>
				74	åker, mylla på grus
				75	" " " "
				76	" " " "
				77	avlopp
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
117.5								700	822	50	1300	1527	50	600	705	-
55.5								600	333	-	"	721	50	700	388	50
						02.5		-			-			-		
83.0								700	581	-	1300	1079	-	600	498	-
						08.5		-			-			-		
256.0						11.0			1736	50		3328	-		1591	51
45.5								900	409	50	1300	591	50	400	182	-
45.5									409	50		591	50		182	-
64.5								900	580	50	1300	838	50	400	258	-
64.5									580	50		838	50		258	-
42.0								600	252	-	1300	546	-	700	294	-
21.0								700	147	-	"	273	-	600	126	-
44.5								800	356	-	1300	578	50	500	222	50
						01.5		-			-			-		
106.5						01.5			755	-		1397	50		642	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Köinge	6 ⁴	Ra	$\frac{270}{8000}$		<u>Afred Magnusson</u>
				78	åker, mylla på grus
				79	" " " "
				80	mängelgrav
				81	åker, mylla på grus
				82	avlopp
					Summa
--	9 ⁵	R	$\frac{25}{256}$		<u>Karl Nilssons storbhus</u>
				83	åker, mylla på grus
				84	" " " "
				85	landsväg
					Summa
--					<u>Lamfält till Köinge by.</u>
				86	åker, mylla på grus
				87	äng
				88	"
					Summa
--	9 ⁶	B	$\frac{7}{256}$		<u>Albert Andersson.</u>
				89	avlopp
				90	åker, mylla på grus
				91	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
70.5								1000	705	-	1200	846	-	200	141	-
36.5								"	365	-	"	438	-	"	73	-
						07.0		-			-			-		
02.5								1100	2750		1200	30	-	100	250	
						03.5		-			-			-		
109.5							10.5		109750			1314	-		21650	
106.5								600	639	-	1000	1065	-	400	426	-
193.5								700	135450		1100	212850		"	774	-
						02.5		-			-			-		
300.0							02.5		199350			319350			1200	-
12.0								900	108	-	1100	132	-	200	24	-
			58.5					600	351	-	1000	585	-	400	234	-
			15.0					500	75	-	"	150	-	500	75	-
12.0			73.5						534	-		867	-		333	-
						01.5		-			-			-		
58.0								700	406	-	1200	696	-	500	290	-
14.0								500	70	-	"	168	-	700	98	-
72.0						01.5			476	-		864	-		388	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				92	åker, mylla på grus
				93	" " " "
				94	väg
				95	tomt
				96	tomt och trädgård
				97	åker, mylla på grus
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	väg
					Summa
Kvarnberga	1 ¹⁵	Aa	3/32		<u>Nils Jönsson</u>
				102	åker, mylla på grus
				103	äug
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Hörby socken.</u>					
Köinge	13 ⁴	J	1/64	1-13	<u>Erik Månsson.</u>
- " -	14 ¹³	EE	1/256	14-23	Carl Kallgren
- " -	11 ⁶	Zaa	46/100	24-28	Otto Skugqvist
- " -	avsl ¹²		1/16	29-35	Georg Skand
					Transport.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
72.0						01.5			476	-			864	-		388	-
23.0								700	161	-	1200	276	-	500	115	-	
05.0								1000	50	-	"	60	-	200	10	-	
						01.5	-				-			-			
						08.5	-				-			-			
12.0								600	72	-	1200	144	-	600	72	-	
39.5								700	276	50	"	474	-	500	197	50	
05.0								500	25	-	"	60	-	700	35	-	
13.0								"	65	-	"	156	-	"	91	-	
25.0								600	150	-	"	300	-	600	150	-	
						06.5	-				-			-			
194.5						18.0			1275	50		2334	-		1058	50	
34.0								500	170	-	1000	340	-	500	170	-	
		21.5						300	64	50	500	107	50	200	43	-	
34.0		21.5							234	50		447	50		213	-	
138.5		15.5		05.5					835	25		1212	-		376	75	
107.0				17.5		08.5			401	25		891	-		489	75	
80.5				49.5		05.0			364	35		712	-		347	65	
71.0		27.0		75.0		07.5			691	60		910	-		218	40	
397.0		42.5		147.5		21.0			2292	45		3725	-		1432	55	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Köinge - - - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - Kvarnberga	2¹² 2¹⁰ 2⁵ 2⁸ 3¹⁶ 12³ 2⁵ 4⁶ 3 5¹¹ 5³⁰ 5¹⁸ 6⁴ 9⁵ 9⁶ 1¹⁵	Ba A Ba A BB A B A Ra A B Ra	1/24 1/48 5/64 1/48 55/256 7/64 5/64 1/64 55/256 1/16 4/256 1/32 270/8000 25/256 7/256 3/32	36-45 46-47 48-52 50a-51a 53-60 61-64 65-66a 66-66a 67-71 72 73 74-77 78-82 83-85 86-88 89-101 102-103	Transport Per Olsson Gustav Svensson Nils Persson D: smc Iren Nilsson Albert Persson Nils Persson D: smc Iren Nilsson Carl Malmgren Iren Nilsson D: smc Alfred Magnusson Karl Nilssons storbhus Lamfält till Köinge by Albert Andersson Nils Jönsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
397.0		42.5		147.5		21.0		2292	45		3725	-			1432	55			
54.5		17.5		41.5		20.0		314	75		606	50			291	75			
61.5								263	50		492	-			228	50			
77.0		11.5		08.0		05.5		346	40		701	-			354	60			
		~~19.0~~		~~26.5~~				~~408~~	~~15~~		~~844~~	-			~~408~~	~~85~~			
		18.0		17.5				58	75		143	-			84	25			
66.5		144.5				10.0		555	-		1399	-			844	-			
22.0		51.0						206	50		482	-			275	50			
44.0								387	-		533	-			146	-			
~~39.5~~								~~625~~	~~50~~		~~718~~	~~50~~			~~338~~	~~50~~			
48.5								438	-		630	50			192	50			
256.0						11.0		1736	50		3328	-			1591	50			
45.5								409	50		591	50			182	-			
44.5								580	50		838	50			258	-			
106.5						01.5		755	-		1397	50			642	50			
109.5						10.5		1097	50		1314	-			216	50			
300.0						02.5		1993	50		3193	50			1200	-			
12.0		73.5						534	-		867	-			333	-			
194.5						18.0		1275	50		2334	-			1058	50			
34.0		21.5						234	50		447	50			213	-			
1890.5		380.0		214.5		100.0		13478	85		23023	50			9544	65			
Köinge, Hörby, den 22 december 1936.																			
Thore Sköller																			
Ola Ohlsson																			
Olaf Svensson.																			

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företag nr 1. Dikessträckan A - B.</u>								
+32 0 - 0	+90 0	58 Sand/kvicksand/,grus o.sten	m ³ 40	1.20			48	-		
+90 0 - 5	+20 5	430 Schaktning av sand/kvick- sand/,grus o.sten,enst. sprängsten	m ³ 200	1.20	240	-				
		Rör,inre diam.30 cm/12"/	lm 430	2.40	1032	-				
		Läggning av rören och höljning	" 430	0.40	172	-				
		Rörutlopp vid 0+90	st 1	30:-	30	-				
		Brunnar,inre diam.60 cm, vid 2+00,2+40,2+90,3+42, 4+00,4+38,4+70 samt 5+20	st 8	35:-	280	-	1754	-		
+20 5 - 7	+50 7	215 Schaktning av dy,sand /kvicksand/,grus o.sten, enst.sprängsten	m ³ 190	1.20	228	-				
		Rör,inre diam.22.5 cm/9"/	lm 215	1.70	365	50				
		Läggning av rören och höljning	" 215	0.30	64	50				
		Brunnar,inre diam.60 cm, vid III och 7+50	st 2	35:-	70	-	728	-		
+50 7 - VII	+VII	75 Schaktning av dy,sand /kvicksand/,grus,sten, enst.sprängsten	m ³ 50	1.20	60	-				
		Rör,inre diam.20 cm/8"/	lm 75	1.50	112	50				
		Läggning av rören och höljning	" 75	0.25	18	75				
		Brunn,inre diam.60 cm vid VII	st 1	35:-	35	-	226	25	2756	25
		För oförutsedda fall,arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							193	75
	778				Summa		2950		-	
		<u>Företag nr 2. Dikessträckan C - D.</u>								
+00 3 - 3	+76 3	76 Grus,sten,enst.sprängsten	m ³ 40	1.20			48	-		
	76	Transport					48	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	76	Transport					48	-		
+76 +80 3 - 4	104	Schaktning av sand /kvick- sand/,grus o.sten,enst. sprängsten	3 m	70 1.20	84	-				
		Rör,inre diam.45 cm/18"/	1m	104 4.25	442	-				
		Läggning av rören och höljning	"	104 0.60	62	40				
		Rörutlopp vid 3+76			30	-				
		Brunnar,inre diam.60 cm, vid 4+20 och 4+80	st 2	35:-	70	-	688	40		
+80 +70 4 - 6	170	Schaktning av sand/kvick- sand/,grus o.sten,enst. sprängsten	3 m	225 1.20	270	-				
		Rör,inre diam.45 cm/18"/	1m	170 4.25	722	50				
		Läggning av rören och höljning	"	170 0.60	102	-				
		Brunn vid b,inre diam. 60 cm	st 1	35:-	35	-	1129	50		
+70 +75 6 - 6	5	Genomgång av landsvägen, fänte brunnar på ömse si- dor av vägen,utföres och bekostas i sin helhet av Frosta h:ds väghållnings- distrikt	-	-	-	-				
+75 +29 6 - 8	147	Schaktning av sand/kvick- sand/,grus o.sten,enst. sprängsten	3 m	80 1.20	96	-				
		Rör,inre diam.37.5 cm /15"/	1m	147 3.25	477	75				
		Läggning av rören och höljning	"	147 0.50	73	50				
		Brunn med galler vid 8+ +29	st 1	40:-	40	-	687	25	2553	15
		För oförutsedda fall,arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							246	85
	502				S u m m a		2800		-	

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordnån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företag nr 3. Strökan E - F.</u>								
+48 9 - 12	+00 252	Schaktning av sand/kvik- sand/,grus o.sten,enst. sprängsten	3 m	100	1.20	120	-			
		Rör, inre diam. 37.5 cm /15"/	1m	252	3.25	819	-			
		Läggning av rören och höljning	"	252	0.50	126	-			
		Rörutlopp vid 9+48	st	1	30:-	30	-			
		Brunnar vid 10+12 och 10+ +60	st	2	35:-	70	-	1165	-	
+00 12 - 14	+55 243	Schaktning av sand/kvik- sand/,grus o.sten,enst. sprängsten	3 m	170	1.20	204	-			
		Rör, inre diam. 37.5 cm /15"/	1m	243	3.25	789	75			
		Läggning av rören och höljning	"	243	0.50	121	50			
		Brunnar, inre diam. 60 cm, vid 12+16, 12+22, 12+92, 13+ +43, 14+50 och 14+55	st	6	35:-	210	-	1325	25	2490 25
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges								209 75
	495							<u>Summa</u>		<u>2700 -</u>
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	778	Företag nr 1. Str. A - B				2950	-			
	502	" " 2. " C - D				2800	-			
	495	" " 3. " E - F				2700	-			
	1775				<u>Summa</u>	8450	-			
		Köinge, Hörby, den 22 december 1936								
		Thore Möller								

[illegible]

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Söcken och hemman.	Registernummer	Måttal	Littera	Ägare	Sökande eller icke sökande	Markens			
						nuvar.		blivande	
						Kr.	ö	Kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	
<u>Hörby socken.</u>									
Könige	13 ⁴	1/64	T	Ernst Månsson	-	835	25	1212	-
- " -	14 ¹³	1/256	EE	Carl Malmgren	sök	401	25	891	-
- " -	11 ⁶	4/100	Zaa	Otto Almgren	-	364	55	712	-
- " -	av 2 ¹²	1/16		Georg Strand	-	691	60	910	-
- " -	av 2 ¹²	1/24		Per Olsson	-	314	75	606	50
- " -	2 ¹⁰	1/48	BC	Gustav Svensson	sök	263	50	492	-
- " -	2 ⁵	5/64	A	Nils Persson	-	346	40	701	-
- " -	2 ¹²	1/8	Ba	D: sme	-	~~406~~	75	~~844~~	-
- " -	3 ¹⁶	5/256	A	Iren Nilsson	sök	555	-	1399	-
- " -	14 ³	1/64	BB	Albert Persson	sök	~~206~~	50	~~482~~	-
- " -	2 ⁵	5/64	A	Nils Persson	-	382	-	538	-
- " -	2 ⁶	1/64	D	D: sme	-	~~565~~	-	~~1168~~	50
- " -	3 ¹⁶	5/256	A	Iren Nilsson	sök	431	-	630	50
- " -	5 ⁴	1/16		Carl Malmgren	sök	409	50	591	50
- " -	5 ³⁰	4/256		Iren Nilsson	sök	580	50	838	50
- " -	5 ¹⁸	1/32		D: sme	sök	755	-	1397	50
- " -	6 ⁴	270/8000	Ra	Alfred Magnusson	-	1097	50	1314	-
- " -	9 ⁵	25/256	A	Karl Nilsons återbets	sök	1993	50	3193	50
- " -				Lamfält till Könige by	-	534	-	867	-
- " -	9 ⁶	7/256	B	Albert Andersson	sök	1275	50	2334	-
Kvamberga	1 ¹⁵	3/32	Aa	Nils Jönsson	-	234	50	447	50
Summa						13478	85	23023	50

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Köinge nr 2,3,5,6,9,11,12,13 och 14 samt Kvarnberga nr 1 uti Hörby socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, vilket, såsom i mom.8 här nedan närmare angives skall bilda tre dikningssamfälligheter, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.F./. Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, vilken under nuvarande vattenförhållanden i avloppen ej kan avdikas till 1.2 m djup och som alltså kan väntas vinna bättnad genom arbetets utförande.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B, C - D och E - F.

Jordmånen, där avloppen framgå, utgöres till stor del av flytsand, varför vid tidigare dikningar slänterna måst förstärkas med stödmurar av sten. Då murarnas underkant ligger ungefär i nivå med nuvarande dikesbotten, måste vid ytterligare fördjupning murarna i sin helhet ombyggas. På grund härav har ansetts lämpligast att ersätta de öppna avloppen med rörledningar, vilket i allmänhet kan ske utan att stödmurarna behöva rubbas.

Samtliga avlopp, med undantag av kortare sträckor vid dessas nedre ändpunkter, skola därför göras täkta. På nivåkartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst heldragna dubbla röda linjer och rörledningar medelst heldragna enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar. Med streckade dubbla röda linjer angivas avloppssträckor, inom vilka företagens intressenter skola hava rätt att verkställa sådan rensning, som kan vara för dem nödvändig.

Företagen ligga inom Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Mem.2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse samtliga företag vara sådan dikning, som emförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mem.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 18 augusti 1936, eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Avloppet C - D skär landsvägen mellan Köinge och Äspinge i punkt 6+70, där det befintliga vattenavloppet måste fördjupas. Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företagen komma att beröras.

Mem.4. Fixpunkter.

På plan- och profilrätningarna angivna höjdlägen hänföra sig till antagna jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter:

Företag nr 1.

Fixp. I. Höjdläge ± 6.47 m. $\perp$ -format märke inhugget i jordfast sten ca 11

m norr 1+10, 10 m sydost ägoväg.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +8.82$ m. $\perp$ -format märke inhugget i jordfast sten på västra sidan av rågång 31 m norr 5+13.

Företagen nr 2 och 3.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +6.00$ m. Dubb i sten ca 40 m nordväst 1+80, invid södra gaveln av uthusbyggnad ca 2 m från byväg.

Fixp. IV. Höjdläge $\approx +10.04$ m. Dubb i sten omedelbart öster rågång 14 m norr 8+29.

Fixp. V. Höjdläge $\approx +12.45$ m. Dubb i sten 3 m väster rågång ca 75 m sydväst 13+00, ca 75 m söder 12+22.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya. Fixp. III
borfa 1971
H

Mom. 5. Nederbördsområden, vattenmängder, rördimensioner.

De öppna avloppssträckornas nederbördsområden äro tämligen små och till avrinning kommande vattenmängder ej av betydelse att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till kravet på möjlighet att bereda orfoderligt avlopp för ovanför varande rör-system. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.0.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbörds-mängden i trakten hava dimensionerna bestämts så, att ledningarna för-må utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 liter per sekund och hektar. Med hänsyn till svårigheten att exakt fastställa nederbördsom-rådets gränser och till att vid flöden vatten synes tillföras ledningarna

från områden, som i normala fall avvattnas åt annat håll, hava rörledningar-
na inom de båda södra företagen något överdimensionerats. Av efterföljande
tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,
beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under
förutsättning, att upodämning ej förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
<u>Företag nr 1.</u>					
+90 +00 6 - 2	75	75	8.18:1000	30.0 /12/	75
+20 - 5	70	70	6.56:1000	30.0 /12/	67
+50 - 7	34	34	7.91:1000	22.5 /9/	34
- B	30	30	34.7:1000	20.0 /8/	45
<u>Företag nr 2.</u>					
+76 +80 3 - 4	120	120	8.18:1000	45.0 /18/	186
+75 - 6	110	110	4.57:1000	45.0 /18/	156
- D	100	100	6.80:1000	37.5 /15/	117
<u>Företag nr 3.</u>					
+60 E - 10	95	95	6.25:1000	37.5 /15/	112
- F	65	65	2.35:1000	37.5 /15/	70

Vid beräkning av rörledningarnas avbördningsförmåga har använts

Yarnell-Woodwards formel

$$\text{Vattenmängden} = \frac{\pi d^2}{4} k \sqrt{\frac{d}{4}} \sqrt{I}$$

där d = rörledningens inre diameter

I = " lutning

$k = \text{en konstant} = 60.$

Bottenlägen, lutningar och dimensioner finnas angivna å de öfver avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

För det intrång, som förorsakas genom uppläggning av jord och sten vid utförandet av de öppna dikessträckorna, har ersättning däremot ansetts böra utgå. Då det emellertid synes svårt att nu fullt riktigt bestämma ersättningsbeloppens storlek, finna synemännen skäligt föreskriva, att överenskommelse härom skall, sedan arbetet blivit utfört och innan upplagen borttagits, träffas mellan styrelsen och resp. markägare. I brist på åtsämjande skola ersättningsbeloppen bestämmas av vid förrättningen tjänstgörande gode män eller vid förfall för dessa av andra skiftesgodemän, om vilka parterna kunna enas.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom.7. Avloppet under landsvägen.

Enligt åtagande vid förrättningen skall Frosta härads väghållningsdistrikt utföra och bekosta nytt vattenavlopp under landsvägen mellan Köinge och Äspinge jämte brunnar på båda sidor av denna.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har

bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet utgör viss del av värdet vid full torrläggning och är beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Då ifrågavarande marker dels avvattnas genom av varandra helt oberoende avlopp, dels hava väsentligt olika höjdlägen har ansetts lämpligt, att uppdelat området i tre av varandra helt oberoende dikningssamfälligheter, den ena omfattande markerna omkring avloppet A - B /Ägofig. 1-64/, kallad företag nr 1, den andra omfattande markerna omkring avloppet C - D /Ägofig. 65 - 82/, kallad företag nr 2 och den tredje omfattande markerna omkring avloppet E - F /Ägofig. 83 - 103/, kallad företag nr 3.

Skäl att hänföra marken inom företagen till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med resp. företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden har deltagningsskyldigheten angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Förrätningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader fördelas efter de procenttal, som angivas i kolumn 23 av nyss nämnda längd.

Mom. 9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter 1 kolumn 23 av kostnadsfördelningslängden /Bil.H./ angivna andels-

tal; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företagen skola utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Rören till täckta ledningar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörgravarna återfyllas.
- 5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker å uppströms eller nedströms belägna marker.
- 6/ Arbetena med företagens utförande böra utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadssummer fastställas.
- 8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.
- 9/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom re-

gelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa.

Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsford förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mem. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Köinge dikningsföretag år 1936".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptäckas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Besvär över förrättningen i vad den avser något eller några av företagen utgör intet hinder för utförandet av övriga företag.

Köinge, Hörby, den 22 december 1936.

Thore Möller


Ola Ohlsson

Olof Svensson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 45, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

H. Höller



336

38

M

1*0563

DIARE Nr 6963

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 APR. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

12 mars 1938

för

"Köinge dikningsföretag år 1936" i Hörby socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusensjuhundraåttio (2.780)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*⁺och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusentrehundra

(4.300)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,⁺⁺

ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th.Möller

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

han ~~undertecknade~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~~~man~~ för företaget, ~~med~~ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ ^{vi} för [egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagaoch förbinda ~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

+Lånet minskat enl.Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 4/5 1938 till 2.590 kr.

Bidraget " " " " " " " " 4.030 kr.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Köinge den 21 april 1938.
Henry Nilsson. Carl Malugren
Hilding Nilsson

Att Henry Nilsson, Carl Malugren och Hilding
Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Höör Adress Höör
Nils H. Persson Adress Köinge 1

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl L. L. L.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Malmöhus län.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Hörby socken.

Köinge	^{3/64} 5/64 mtl. 2 ⁵	äg. Nils Persson,	lagf. den 4 juni 1912, § 399, å
"	1/64 " 2 ⁶		1/12 mtl Köinge nr 2 / = 1/48
"	1/48 " 2 ⁸		mtl 2 ⁸ + 1/16 mtl 2 ⁵⁺⁶ /
"	55/256 " 3 ¹⁶	" Sven Nilssons sterbhus, Sven Nilsson har den	30 september 1901, § 59, erhållit
			lagfart å 65/256 mtl Köinge nr 3.
"	1/32 " 5 ¹⁸	" Sven Nilssons sterbhus, Sven Nilsson har den	4 september 1905, § 48, erhållit
			lagfart å 1/32 mtl Köinge nr 5.
"	4/256 " 5 ³⁰	" Sven Nilssons sterbhus, Sven Nilsson har den	18 september 1922, § 287, erhållit
			lagfart å 4/256 mtl Köinge nr 5.
"	25/256 " 9 ⁵	" Karl Nilssons sterbhus, lagf. den 1 maj 1928,	§ 202.
"	1/64 " 13 ⁴	" Ernst Månsson, lagf. 20 mars 1935, § 163.	

Höör i maj 1937.

Höör i maj 1937

17/2. 38.

Godk. 4/5 38 336/38

6964
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1938

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Köinge dikningsföretag år 1936 i Hörby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Beviljat statsbidrag : 4.300:- kr.

" statslån : 2.780:- "

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Carl Malmgren, Köinge, Hörby.

Vid av undertecknad den 21 denna månad verkställd avsyning av ovan angivna företag befunnos samtliga tre samfälligheter utförda i överensstämmelse med det fastställda förslaget och förordas till godkännande.

Enligt framlagda räkenskaper uppgingo kostnaderna till:

<u>Företag nr 1.</u>	Entreprenören enligt kontrakt	2.350:- kr
	Extraarbeten	133:- "
	Ersättning för skada å gröda	90:- "
	Förrättningskostnader	214:24 "
	Kontroller och avsyning	80:- "
	Räntor /approx./	70:- "
	Styrelsearvoden och diverse	72:- "
	Summa	3.009:24 [✓] kr

<u>Företag nr 2.</u>	Entreprenören enligt kontrakt	2.200:- kr
	Extraarbeten	126:- "
	Förrättningskostnader	203:29 [✓] "
	Kontroller och avsyning	75:- "
	Räntor /approx./	66:- "
	Styrelsearvoden och diverse	65:- "
	Summa	2.735:29 [✓] kr

<u>Företag nr 3.</u>	Entreprenören enligt kontrakt	2.150:-	kr
	Extraarbeten	121:-	"
	Förrättningskostnader	196:04 [✓]	"
	Kontroller och avsyning	75:-	"
	Räntor /approx./	64:-	"
	Styrelsearvoden och diverse	70:-	"
		<u>Summa</u>	<u>2.676:04[✓] kr</u>

Företagens sammanlagda kostnader uppgå alltså till 8.420:57 kr.

Höör den 23 april 1938.

Höör Möller

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1938 (nr 164).

Företagets namn: "Köinge dikningsföretag år 1938" i Hörby socken av
Malmöhus län.

Lån 2.780 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 12 mars 1938. Lånet minskat den 4 maj 1938 till 2.590 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart den
<u>Hörby socken.</u>				
Köinge	³ 2/64	⁵ 2	Nils Persson	4 juni 1912, § 309 A
"	1/64	⁶ 2	Densamme	1/12 mtl. Köinge nr 2
"	1/48	⁸ 2	Densamme	(=1/48 mtl. 2 ⁸ + 1/16 2 ⁵⁺⁶)
"	65/256	¹⁶ 3	Even Nilssons sterbhus	Even Nilsson har den 30 sept. 1901, § 59, erhållit lagf. å 65/256 mtl. Köinge nr 3
"	1/32	¹⁶ 5	Detsamma	Even Nilsson har den 4 sept. 1906, § 49, erhållit lagf. å 1/32 mtl. Köinge nr 6
"	4/256	³⁰ 5	Detsamma	Even Nilsson har den 18 sept. 1922, § 257, erhållit lagf. å 4/256 mtl. Köinge nr 3
"	25/256	⁵ 9	Karl Nilssons sterbhus	lagf. den 1 maj 1928, § 202
"	1/64	⁴ 13	Ernst Månsson	lagf. den 20 mars 1935, § 163

Stockholm den 4 maj 1938.

På Kungl. Lantbrukstyrorens vägnar

Olof Fredholm

Utdrag.

Protokoll

fört vid sammanträde med delägarna i Köinge

dikningsföretag år 1936 den 27 febr. 1937.

Till sammanträdet, vartill delägarna kallats genom brev avsända den 19 samma månad, hade infunnit sig: Carl Malmgren, Otto Almqvist, Georg Strand, Per Olsson, Ernst Månsson, Gustav Svensson, Nils Persson, Sven Nilssons sterbhus genom Hilding Nilsson, Alfred Magnusson, Karl Nilssons sterbhus genom Henry Nilsson, Albert Andersson och Nils Jönsson samt undertecknad Thore Möller.

[illegible]

§ 4.

Till ledamot av styrelsen efter avlidne Sven Nilsson utsågs Hil-
ding Nilsson.

[illegible]

Köinge den 27 februari 1937.

Vid protokollet:

Thore Möller.

Justeras:

Carl Malmgren. Hilding Nilsson.
Köinge.

Rätt utdraget betyder:

These bottles