

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 maj 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till

"Lindholmenas dilateringsföretag år 1937"
uti Svedula och Anderslövs socknar
och 77 Länshäns Län.

Upprättat vid synförrättning år 1937 av

Olav Gunnar Wahl.



Statens Lantbruksinspektör.

1938
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
S. O. JUN 1938

Företaget Övre Hylltorpsdillet.

Företaget Nedre Hylltorpsdillet.

Kungl. Lantbruksstyrelsen



Vidimeras
ex officio

G. S. Wahl.

RITN. Nr 001

M 7-0566

Ar 502. Malinhus 7 mtr

15101 AM BRAD
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1938

Förslag
till

"Lindholmens skifningsföretag av år 1937"


uti Svedala och Anderslövs socknar
av Malmörens län.

Uppgjort vid synföreläggning av 1937 av


Olav Henrik Traut.

Statens lantbruksingenjör.

Företaget Stannars skifningsföretag.



Företaget Lillebolls skifningsföretag.



Vidimeras
ex officio:
O. H. Traut. RITN. N:o 002

M 7*0566 2

Ar 502. Malmörens län.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 maj 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

KOPIA

Blad 3.
Planfärditor.

Förslag
till

"Lindholmens delningsföretag av år 1937"

uti Svedala och Anderslövs socknar

och Malmöhus Län.



Utförättat vid synförrättning av 1937 av

Blas. Henric Wallin.


Statens Lantbruksstyrelsen.

Företaget Söråskarna.

Företaget Uggelarpssådet



Scale 1:4000



Vidimeras
ex officio:

Blas. Wallin. RITN.Nr 003

M 7*0566 3

No. 502. Malmöhus 7 mtr

4:22


ນັກ/ ສະໄໝ ອຳນາດ/ ສະໄໝ ສະໄໝ

សេ ៧៧២ ៧៧៣ ៧៧៤ ៧៧៥ ៧៧៦

Begrüßung und Zusammenkunft am 1937

Blas. Hewie Hall.

Stictopora longibrachyptera sp. n.





15401
K. LATHROP-KOSTERSEN
30 JUL 1936

Företaget Nedre Hyltarpssåliet.

Profil och selectionstrittning 1927

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 maj 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Företaget Stampningsdränet

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 maj 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

Lill

"Lindholmers dräneringsföretag av år 1937"

uti Svedala och Anderslövs socknar

av Malmöhus Län.

Upprättat vid synförrättning år 1937 av

Blas. Henric Hall.



Statens lantbruksingenjör.

Typorikningar för brunnen med inre diameter av:

24"



Skala 1:50.

32"



Typorikningar för ovanvattning vid pöle 42+9

Skala 1:50.



Höjd- och sektionsskala 1:100

1 05 0 1 2 3 4 5 6 7 m.


Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

RITN.Nr 005


M 7*0566

Ar. 502. Nilsen 7 m.



Vidimeras
ex officio:
B.H. Hall.

Typritning för ommaning vid poäle 72+49.
Skala 1:50.



Förslag

till

"Lindholmens dikebyggsföretag av år 1937"

uti Svedala och Anderslövs socknar


och Mellanlänns län.

Upprättad vid synförrättning år 1937 av

Olav Henric Naur.

Statens Lantbruksstyrelsen.

Typritning för brunna med intåg vid poäle 10+42.
Skala 1:50.








Typritningar för brunna med inre diameter av:

40"



32"

24"

Skala 1:50.



Typritning för ommaning vid poäle 8+4.
Skala 1:50.



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100


1 0.5 0 1 2 3 4 5 m.

18101 41 BRAD
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
25 JUN 1938

Företaget Lilleballsdiect.

Profil- och sektionsskizningar m.m.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 maj 1938 fastställt till:
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



RITN. N° 006
7*0566

Vidimeras
ex officio

O. H. Naur.

502 Mellanlänns län

Fransis

422

¹⁹Litenslolaunens eliteningsförelägg om år 1937¹⁹

uti Svedala och Anderslövs socknar



លេខ ១១២ ចេញនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០១២.

බිෂොප්මන්ත විද්‍යාලයේ සිසුවකු 1937 ව

Clas. Heuric Wallin.


Statens Landbruksinspektion

Företaget Uggelærsschikt.




Trygghetssikring för intäkt vid sjukdom 20

572020 1:50.



ប្រធានដ្ឋាន ផ្នែក ទទួលខុសត្រូវ ប្រចាំ ឆ្នាំ ២០២០ ២០២១

576222 1:50.




576626 1:50



Typprättning för inlägg med samlattryck
till vädertekniska vidgade 143+26.

Steel 1:50.





Tryggr i betryggen för barnbarnens ande i när-
släkten och om:

248


32''

576616 1:50.



ကျောင်းတိုက်ခိုက်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ခံရသူ ၁၄၂

572.62.6 1:50.




Vidimeras
ex officio:

L. H. Mallin

Profil- och selectionsritningar av 1922

Företaget Sörönn och

[illegible]

317N.Nr 001

7*0560

No 502. *Halimolobos* 7 mtr.

M 7-0566

DIARIE Nr 10421
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1938

Avskrift.

Handlingar

till

"Lindholmens dikningsföretag av år 1937"

uti Svedala och Anderslövs socknar


av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Handlingar
till
"Lindholmens dikningsföretag
av år 1937"
uti Svedala och Anderslövs socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrläggning
av marker till Lindholmen m.fl. hemman
uti Svedala och Anderslövs socknar av
Malmöhus län.

År 1937 den 13 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Johan L. Jönsson, Källgården per Svedala och Lars Johansson, Flyganett per Anderslöv, å Lindholmens gård för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindholmen m.fl. hemman uti Svedala och Anderslövs socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelserom förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 21 april 1937 översänt till pastorsämbetena i Börringe, Svedala och Anderslövs församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 25 april 1937 /Bil. nr: 1, 2, 3 och 4/. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 22 april 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 24 april 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Godsäg. Jan Kockum, Jordberga, äg. bl.a. följande fastigheter;

Inom Svedala socken:

2	5/23	mtl.	Lindholmen	2 1,
1	7/23	"	"	3 1,
39/69575	"	"	"	4 av 1,

6/23 mtl. Lindholmen ⁵
1,

6/23 " " ⁶
1,

6/23 " " ⁷
1,

ghs. Lilla förbättringen ^{1 1 1}
2, 3, 5 gem.äg.,

123/3648 mtl. Brännemölla ⁵
1.

Inom Anderslövs socken:

1/24 mtl. Ugglarp ¹²
8,

1/48 " " ¹³
8.

Övriga sakägare och ombud:

Greve Corfits Beck-Friis, Børringekloster, äg. 1182/3025 mtl. Lindholm

av ⁴1 och 15/88 mtl. Lindved av ¹1, allt uti Svedala socken;

Fröken Katarina av Petersens, S. Lindved, äg. 9/44 mtl. Lindved av ¹1

uti Svedala socken genom förmyndaren, förenämnde greve Corfits Beck-Friis;

Fröken Alma Hansson, Lilleball, arr. greve Corfits Beck-Friis tillhöriga

här ovan omnämnda fastigheter;

Lantbr. Nils Linderöth, Knutstorp, äg. ghs Knutstorp ¹1 och avs. Aggarps

Ryttaretorp ¹1, allt uti Svedala socken;

Ingeniören Olof Lindgren, villa Fridhill, äg. 1/12 mtl. Ugglarp ¹¹8 och

1/48 mtl. Ugglarp ¹⁴8, allt uti Anderslövs socken;

Lantbr. Lars Jönsson, Ugglarp nr 8, äg. fastighet under Ugglarp nr 8,

Lantbr. Anders Rasmussen, lantbr. Lars Rasmussen, fröken Kristina Rasmus-

son och fröken Johanna Rasmussen, samtliga i Ugglarp nr 1, äg. gemen-

samt 1/4 mtl. Ugglarp ⁴1 uti Anderslövs socken genom Anders Rasmus-

son;

Oxie och Skytts vägstyrelse gn styrelseledamoten, Överingeniören H. Hår-

stedt i Svedala /Bil. nr:is 6 och 7/;

Sysslomannen för "Segeåns reglering av år 1900" förenämnde greve Corfits

Beck-Friis, Börtingekloster;

Svenska Sockerfabriks A/B., Malmö, ga o.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg

biträdd av disponenten Ivar Elmer i Svedala /Bil. nr:is 8 och 9/;

Förvaltare Carl Herslow, Lindholmen.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de marker, vilka torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsskizningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna medslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avväggningspålarna.

§ 5.

Godsägare Jan Kockum förklarade, att han med sin ansökan om syneför-
rättningen avsåg, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmel-
ser meddelas för vissa avlopps upptagande i och för torrläggning av olika
områden inom Lindholmens gård.

De avlopp, som sålunda avsåges vore följande:

- 1/ Hyltarpsdiket från påle 2 vid Segeån söder ut till påle 27+30 med sido-
dike från påle 6+22 = 30 väster ut till påle 32+47 omedelbart nedströms
allmänna vägen från Lindholmen till Svedala.
- 2/ Stampavångsdiket från påle 42 vid Segeån söder ut till påle 53, belägen
omedelbart nedströms allm. vägen från Lindved till Lindholmen med sido-
dike från påle 47+13 = 55 väster ut till påle 62+24.
- 3/ Lilleballediket från påle 72+65 vid Segeån väster ut till påle 85.
- 4/ Ugglarpsdiket från påle 122+84 väster och norr ut till påle 120 jämte
upprensning av det nuvarande öppna diket nedströms påle 122+84 i den
omfattning, som erfordrades för nödigt avfall.
- 5/ Sorånnan från påle 142 till påle 143+36, belägen omedelbart nedströms
enskilda vägen från S. Lindholmen till Svedala.
- 6/ Lindvedsdiket från påle 95+60 i gränsen mellan Lindholmen och S. Lind-
ved väster ut till påle 90 samt upprensning och ev. fördjupning av det
nuvarande öppna diket nedströms påle 95+60.

Samtliga här omnämnda dikessträckor borde utföras som täckta avlopp
åtminstone i de delar, desamma berörde Lindholmens gård.

§ 6.

Beträffande Hyltarpsdiket anförde godsägare Kockum, att sträckan
10+46 - 15+20 redan nu vore tillräckligt djup, varför densamma ej behöfde

ytterligare fördjupas. Hyltarpadiket borde därför lämpligen uppdelas i två olika företag, kallade förslagsvis "Företaget Nedre Hyltarpadiket", omfattande dikessträckan 2 - 10+46 jämte sidodiket 6+22 = 30 - 32+47 samt "Företaget Övre Hyltarpadiket", omfattande dikessträckan 15+20 - 27+30. Då jordägaren emellertid kunde komma att anse det med sin fördel förenligt att ombygga även dikessträckan 10+46 - 15+20 till täkt ledning, vore det önskligt att förslag häntill upprättades vid förevarande syneförrättning.

§ 7.

Godsägare Kockum framhöll, att utförandet av de av honom påyrkade dikessträckorna borde planläggas så, att inga arbeten i Segeån bleve nödvändiga.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretagets genomförande berörde följande trummor och broar för allmänna vägar inom Oxie och Skytts vägdistrikt:

- 1/ Trumma för allmänna vägen Svedala-Lindholmen mellan pålarna 10+46 och 10+52 å Hyltarpadiket. Den nuvarande trumman vore utförd av 24" cementrör. Bottnens höjdläge vore vid nedströmsidan + 16,81 m. och vid uppströmsidan + 17,03 m.
- 2/ Trumma för allm. vägen Svedala-Lindholmen mellan pålarna 32+47 och 32+53 å sidodiket till Hyltarpadiket. Den nuvarande trumman vore utförd av 18" cementrör. Bottnens höjdläge vore vid nedströmsidan + 12,89 m. och vid uppströmsidan + 12,95 m.
- 3/ Trumma för allm. vägen Lindholmen-Lindved mellan pålarna 53 och 53+9 å Stampavängsdiket. Den nuvarande trumman vore utförd av 15" cementrör. Bottnens höjdläge vore vid nedströmsidan + 13,04 m. och vid

uppströmsidan + 13,28 m.

4/ Trumma för allm. vägen Lindholmen-Lindved mellan pålarna 75+52 och 75+58 å Lilleballsdiket. Den nuvarande trumman vore utförd av kilad granit eller natursten. Trummans botten låge på höjden + 8,23 m.

Förrättningsmannen meddelade vidare, att de under 1, 2 och 3 här ovan antecknade trummorna torde kunna bibehållas i nuvarande skick även efter det planerade dikningsföretagets genomförande, under det att trumman under 4 här ovan eller trumman för allm. vägen Lindholmen-Lindved mellan pålarna 75+52 och 75+58 å Lilleballsdiket måste ombyggas.

§ 9.

Fröken Alma Hansson meddelade, att den nuvarande trumman för allm. vägen Lindholmen-Lindved mellan pålarna 75+52 och 75+58 utförts något av åren 1917 eller 1918. Hon hade nämligen själv låtit ombesörja framkörning av sten till trumman, och detta arbete utfördes något av de första åren efter det hon efterträtt sin år 1915 avlidne fader såsom arrendator å Lilleball.

§ 10.

Överingeniör Hårstedt vitsordade fröken Hanssons uppgifter angående tiden för ovannämnda trummas nybyggnad. Han förklarade vidare, att Oxie och Skytts vägstyrelse skulle i egen regi ombygga trumman till de dimensioner, som vid syneförrättningen kunde komma att föreskrivas, men bestrede samtidigt vägstyrelsens skyldighet att utföra ombyggnadsarbetet utan ersättning från dikningsföretagets sida. Han yrkade därför, att dikningsföretaget skulle förklaras skyldigt att ersätta samtliga vägstyrelsens kostnader för trummans ombyggande.

§ 11.

Lantbrukaren Nils Linderöth förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 10/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. Linderöth instämde därefter i godsägare Kockums yrkande, att utförandet av dikessträckan 6+22 = 30 - 32+47 skulle ingå i "Företaget Nedre Hyltarpadiket".

§ 12.

Grove Beck-Friis förklarade, att han ej hade något att invända mot det planerade dikningsföretagets utförande i den mån detsamma berörde fastigheter under Börringe fideikommiss. Ej heller hade han i egenskap av sysloman för "Segeåns reglering av år 1900" något att invända mot företaget.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att den pumpanläggning, som Svenska Sockerfabriks A/B. utfört å S. Lindveds ägor, inverkade i mindre grad skadligt på vissa närmast Segeån liggande marker, i det att vid pumpning vattenståndet något höjdes såväl i ån som i till densamma avrinnande diken. I anledning härav förklarade o.o. hovrättsnotarie Dufberg, att Svenska Sockerfabriks A/B. år 1932 träffat avtal med innehavaren av S. Lindveds fideikommiss, vilket innebure, att bolaget finge på vissa villkor hava och utnyttja ovan omnämnda pumpanläggning. Den skada, som kunde uppkomma för vissa lågt liggande marker därigenom, att vattenståndet vid pumpning något höjdes i Segeån, vore högst obetydlig och måste ses mot bakgrunden av det förhållandet, att pumpning aldrig utfördes annat än vid lågvattenföring i ån.

§ 14.

Godelägare Kockum och greve Beck-Friis vitsordade vad o.o. hovrättsnotarie Dufberg här ovan framhållit samt förklarade, att de själva tålde de obetydliga skador, som möjligen kunde tillskyndas deras fastigheter, då pumpning utfördes vid den ommärkta anläggningen.

§ 15.

Förrättningsmannen framhöll, att en dammanläggning f.n. funnes å S. Lindveds ägor vid påle 101+7 å det s.k. Lindvedsdiket samt att denna damm verkade uppdämmande på vattnet till skada för vissa Lindholmens marker. I anledning härav meddelade greve Beck-Friis, att dammanläggningen tillkommit för att vattnet i diket skulle kunna utnyttjas i en vattenledning till S. Lindveds gård. Han förklarade, att dammanläggningen givetvis finge borttagas, därest densamma tillkommit på olagligt sätt.

§ 16.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Lindholmens gård tisdagen den 1 instundande juni kl. 10 f.m.

Lindholmen den 13 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson

Johan L. Jönsson

Gode män.

År 1937 den 1 juni inställde sig synemännen åter å Lindholmens gård för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Godsäg. Jan Kockum, Jordberga, genom förvaltaren C. Herslow enligt fullmakt /Bil. nr 1/.

Greve Corfitz Beck-Friis, Børringekloster, genom skogsförvaltaren J.B. Fogelberg enl. fullmakt /Bil. nr 12/.

Fröken Katarina av Petersens, S. Lindved, gn förmyndaren, förenämnde greve Corfitz Beck-Friis, företrädd av skogsförvaltaren J.B. Fogelberg enl. fullmakt /Bil. nr 13/.

Fröken Alma Hansson, Lilleball, genom herr Arvid Hansson enl. fullmakt /Bil. nr 14/.

Lantbr. Nils Linderöth, Knutstorp,

Ingeniören Olof Lindgren, villa Fridhill,

Lantbr. Anders Rasmussen, lantbr. Lars Rasmussen, fröken Kristina Rasmussen och fröken Johanna Rasmussen, samtliga i Ugglarp nr 1 genom Anders Rasmussen,

Oxie och Skytts vägstyrelse gn styrelseledamoten, Överingeniören H. Hårstedt i Svedala /Bil. nr:ris 6 och 7/.

Lantbr. Lars Jönsson, Ugglarp nr 8, Ug. fastighet under Ugglarp nr 8,

Förvaltare Carl Herslow, Lindholmen.

§ 18.

Förrättningsmännen redogjorde för preliminärt föreliggande förslag till utförandet av Hyltarpsdiket, Stampavångsdiket, Lilleballs diket, Ugglarps diket och Sorännan.

§ 19.

Skogsförvaltaren Fogelberg framhöll, att enligt hans åsikt vattenståndet i Lilleballsdiket knappast kunde sänkas till något avsevärdare djup förrän Segeån komme att upprennas eller fördjupas. Under nuvarande förhållanden och i synnerhet vid flöden samt då Svenska Sockerfabriks A/B. pumpade vid S. Lindved, komme Segeåns vattenstånd alltid att bli bestämmande för Lilleballsdikets avbördning, varför detsamma under nuvarande förhållanden knappast kunde sänkas i någon mera betydande omfattning. De under arrendegården Lilleball brukade markerna vore f.ö. redan nu tillräckligt torrlagda, varför Fogelberg å sin huvudmans vägnar bestred att några kostnader för Lilleballsdikets fördjupning och eventuella igenläggning med rör finge påföras dessa marker. Däremot ville han ej motsätta sig, att sökanden på egen bekostnad fördjupade och rörlade Lilleballsdiket.

§ 20.

Förvaltaren Herslow förklarade, att hans huvudman vidhölle sitt yrkande om fördjupning av Lilleballsdiket till den omfattning, som möjliggjordes av Segeåns nuvarande vattenståndsförhållanden. Genom fördjupning av Lilleballsdiket komme också bättnad att beredas Lilleballs marker, varför viss del av kostnaderna för dikets fördjupning givetvis borde påföras Lilleballs gård.

§ 21.

Sedan förrättningsmannen närmare redogjort dels för möjligheterna att fördjupa Lilleballsdiket, dels för beräknade kostnader och deras preliminära fördelning, och sedan godsförvaltaren Fogelberg per telefon närmare inhämtat sin huvudmans åsikter i förevarande fråga, förklarade Fo-

gelberg att greve Beck-Friis ej hade något att erinra mot utförandet av Lilleballsdiket i enlighet med förrättningsmannens förslag, därest kostnaderna för huvudmannens del ej komme att överstiga 5200,- kronor.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att planmätning och ytavvägning ej utförts beträffande de marker, vilka beröras av det s.k. Lindvedsdiket. Skulle därför frågan om detta dikes upptagande avgöras vid förevarande syneförrättning, måste ytterligare undersökningar företagas och syneförrättningens avslutande uppskjutas till någon dag under hösten 1937. I anledning härav förklarade förvaltare Herslow, att hans huvudman ej påfordrade att frågan om Lindvedsdiket nu avgjordes, utan önskade han, att förevarande syneförrättning fortast möjligt avslutades och att densamma alltså omfattade endast Hyltarpsdiket, Stampavångsdiket, Lilleballsdiket, Ugglarpsdiket och Sorännan. Frågan om Lindvedsdiket borde avgöras vid särskild syneförrättning, varom särskild ansökan komme att ingivas i vederbörlig ordning.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande att nytt sammanträde i Mrendet komme att hållas å Lindholmens gård tisdagen den 29 innevarande juni kl. 10 f.m.

Lindholmen den 1 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson Joh. L. Jönsson

Gode män.

År 1937 den 29 juni inställde sig synemännen å Svedala hotell för att fortsätta syneförrättningen. Sammanträdet hade ursprungligen utsatts att hållas å Lindholmens gård, men på begäran av förvaltare Herslow förlagts till Svedala hotell, varom sakägarna underrättats dels per telefon, dels genom vakter, som utsatts vid Lindholmen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Gedsägare Jan Kockum, Jordberga,

Greve Corfits Beck-Friis, Börringekloster,

Fröken Katarina af Petersens, S. Lindved, genom förmyndaren, förenämnde greve Corfits Beck-Friis,

Lantbr. Nils Linderöth, Knutstorp,

Oris och Skytts vägstyrelse och styrelseledamoten, Överingenjören H. Hårstedt i Svedala /Bil. nr: 6 och 7/;

Sysslomannen för "Segeåns reglering av år 1900", förenämnde greve Corfits Beck-Friis, Börringekloster,

Förvaltare C. Herslow, Lindholmen.

§ 24.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 25.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande

underbilager - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde
 sig de detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 26.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 §
 vattenlagen.

§ 27.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsfö-
 retagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De upp-
 drogo åt förvaltaren Carl Herslow, Lindholmen per Svedala att vidtaga för
 sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder, att, därest bidrag bevil-
 jades, med Kungl. Lantbruksstyrelsen & Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar
 teckna kontrakt angående företagets utförande, samt att utkvittera och
 uppbära de penningemedel, som ev. komme att utfalla.

§ 28.

Sedan närvarande delägare inom "Företaget Nedre Hyltarpsdiket" för-
 klarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ensam styrel-
 seledamot förvaltaren Carl Herslow, Lindholmen per Svedala.

§ 29.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och rit-
 ningar jämlikt bestämmelserna i mom. 11 av synemännens utlåtande skulle
 förvaras av styrelsen för "Företaget Nedre Hyltarpsdiket" och alltså inom
 30 dagar tillställas förvaltare Carl Herslow, Lindholmen, för att av ho-
 nom hållas tillgängliga för en var, som åstundade att granska dem eller
 taga avskrift därav.

§ 30.

Överlämnades till godsägare Jan Kockum ett exemplar av arvodesräk-

ningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänviades till arvedesräkningen.

§ 31.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Svedala den 29 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson

Joh. L. Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Kungl. Befallningshavande i Malmöhus län, M A L M Ö.

Undertecknad anhåller om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag verkställa laga syn över följande öppna avloppsdiken:

1. Floddiket från Ågerne tillhörande $\frac{31,589}{3,025}$ mtl. Stora Lindholmen genom Åger till Lindveds fideikommiss.
2. Diket genom Stampavången och agendomen Lilleball tillhörande BÖrringe fideikommiss.
3. Norra diket i Stampavången till Sege å.
4. Diket från norra Lindholmens gårdsplan till ovannämnda dike nr 3.
5. Diket det s.k. "Hyltarpsdiket" från södra Lindholmens gård till Sege å.

6. Den s.k. "Serännen" från södra Lindholmens gård till Hyltarpsdiken.

7. Diket, som går igenom den s.k. Bengt Nilssons plan.

Ovannämnda öppna diken gå genom Lindholmens egendom, vilken äges av undertecknad och är belägen i Svedala socken, Oxie härad, Malmöhus län.

Lindholmen pr Svedala den 17 juni 1936.

Jan Kockum

Godsägare Jan Kockums egenhändiga namnteckning bevittnas:

J. Sandberg

Carl Herslow

Jordberga.

Lindholmen.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 juli 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud. Olson

A. Adler.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående terrilläggning av marker till Lindholmen m.fl. hemman uti Svedala och Anderslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Norra Lindholmens gård torsdagen den 13 maj 1937 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma per-

sonligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen terde beröras dels marker tillhörande Aggarp nr 4, Aggarps Ryttereterp nr 1, Brännemölla nr 1, Knutsterp nr 1, Lindholmen nr 1 och Lindved nr 1 samt Lilla Förbättringen uti Svedala socken ävensom Ugglarp nr 1 och 8 uti Anderslövs socken, dels allm. vägarna Svedala-Lindholmen och Lindholmen-Lindved inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels ock torrläggningsföretaget "Segeåns reglering mellan Södra Lindved och Brännemölla av år 1900".

Malmö den 21 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 april 1937 för Börringe

församling i Börringe kyrka betygar:

Allan Green

v. pastor.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindholmen m.fl. hemman uti Svedala och Anderslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Norra Lindholmens gård torsdagen den 13 maj 1937 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen terde beröras dels marker tillhörande Aggarp nr 4, Aggarps Ryttereterp nr 1, Brännemölla nr 1, Knutsterp nr 1, Lindholmen nr 1 och Lindved nr

1 samt Lilla Förbättringen uti Svedala socken Ävensom Ugglarp nr 1 och 8 uti Anderslövs socken, dels allm. vägarna Svedala-Lindholmen och Lindholmen-Lindved inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels ock torrlägningsföretaget "Segeåns reglering mellan Södra Lindved och Brännemölla av år 1900".

Malmö den 21 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 april 1937 för Svedala församling i Svedala kyrka betygar:

E. Palmquist

Kyrkoherde.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindholmen m.fl. hemman uti Svedala och Anderslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Norra Lindholmens gård torsdagen den 13 maj 1937 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Aggarp nr 4, Aggarps Ryttereterp nr 1, Brännemölla nr 1, Knutstorp nr 1, Lindholmen nr 1 och Lindved nr 1 samt Lilla Förbättringen uti Svedala socken Ävensom Ugglarp nr:ris 1 och 8 uti Anderslövs socken, dels allm. vägarna Svedala-Lindholmen och Lindholmen-Lindved inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels ock torrlägningsföretaget "Segeåns reglering mellan Södra Lindved och Brännemölla av år 1900".

Malmö den 21 april 1937.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 april 1937 för Anderslövs

församling i Anderslövs kyrka betygar:

Namn oläsligt.

Bil. nr 5.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsågts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Lindholmen m.fl. hemman uti Sveda-
la och Anderslövs socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Börringe församling, /kungörelse/	Börringe	21/4 1937
Pastorsämbetet i Svedala församling, /kungörelse/	Svedala	" "
Pastorsämbetet i Anderslövs församling, /kungörelse/	Anderslöv	" "
Skiftesgodemannen Johan L. Jönsson, Källgården,	Svedala	" "
D:o Lars Johansson, Flyganett,	Anderslöv	" "
Förvaltaren Carl Herslow, Lindholmen,	Svedala	24/4 "
Godsägaren Jan Kockum,	Jordberga	" "
Greve Corfits Beck-Friis, Börringekloster,	Börringe,	" "
Ryttmästaren S. av Petersens, Löddesberg, som förmyndare för fröken K. av Petersens, S. Lindved	Löddeköpinge	" "

1.	2.	3.
Arr. Fröken Alma Hansson, Lilleball,	Svedala	24/4 1937
Lantbr. Viktor Andersson, Brännemölla,	"	" "
Lantbr. Nils Linderöth, Knutstorp,	"	" "
Ingeniören Olof Lindgren, Villa Fridhill,	"	" "
Arr. Hugo Persson, Ugglarp nr 8,	Alstad	" "
Lantbr. Anders Rasmusson, Ugglarp nr 1,	"	" "
Lantbr. Lars Rasmusson, Ugglarp nr 1,	"	" "
Fröken Kristina Rasmusson, Ugglarp nr 1,	"	" "
Fröken Johanna Rasmusson, Ugglarp nr 1,	"	" "
Oxie och Skytts vägstyrelse,	Malmö	" "
Sysslomannen för Segeåns reglering av år 1900, Greve Corfitz Beck-Friis, Börringekloster,	Börringe	" "

Malmö den 24 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Vägstyrelsen

1

Oxie och Skytts vägdistrikt.

Härmed befullmäktigar jag med stöd av bif. protokollsutdrag överingeniören H. Hårstedt i Svedala att företräda vägdistriktet och bevaka dess intressen vid den syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindholmen m.fl. hemman uti Svedala och Anderslövs socknar, som kommer att hållas av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér å Norra Lindholmens gård torsdagen den 13 maj 1937 kl. 10 f.m.

Malmö den 10 maj 1937.

Ordförande i Oxie och Skytts vägdistrikt.

Göran Göransson

Bevittnas:

T. Bengtsson

Nils Helm.

Bil. nr 7.

Utdrag av protokoll, hållet vid

sammanträde med vägstyrelsen i Oxie och

Skytts vägdistrikt å tingshuset i Malmö

den 1 april 1937.

Närvarande: Ordföranden, lantbrukaren Göran Göransson å Dala.

Vice ordföranden, överläraren P. Aulin i Anderslöv.

Länsstyrelsens ledamot, överingenjören H. Hårstedt i Svedala.

Järnsvarvaren Hans Pålsson därstädes och

Landstingsmannen Ferd. Fredgardh å Fredshög.

Härjämte voro tillstädes vägingeniören i länet, kapten E.

Augustinsson, samt vägmästaren A. Giselsson.

Vid protokollet undertecknad, vägstyrelsens sekreterare.

Sammanträdet var ajournerat från den 25 sistlidne mars.

§ 7.

Vägstyrelsen uppdrog åt sin ordförande, lantbrukaren Göran Göransson å Dala, att själv eller genom ombud, som han kunde utse, företräda vägstyrelsen i mål vid domstol och ämbetsmyndigheter; dock att när fråga vore om ärenden av större vikt styrelsen berde sättas i till-

fålle att själv fatta beslut.

Vidare bemyndigades ordföranden att ensam utkvittera till vägdistriktet och vägstyrelsen adresserade postförsändelser.

Vid protokollet:

E. Gullstrand.

Justerat:

Göran Göransson

Hans Pålsson

P. Aulin

Ferdinand Fredgardh

H. Hårstedt

Rätt utdraget; betyga:

Göran Göransson

T. Bengtsson.

Bil. nr 8.

Fullmakt för e.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg att vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker till Lindholmen m.fl. hemman i
Svedala och Anderslövs socknar föra vår talan och bevaka vår rätt; god-
kännande vi ombudets laga åtgärder. Malmö den 12 maj 1937.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

C.F. Tranchell

Bevittnas:

H. Gripenberg

Aloy Adlersparre.

Bil. nr 9.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm
=====

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907
 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrel-
 sen, som har sitt säte i Malmö, enligt en denna dag i aktiebolagsregis-
 tret intagen uppgift utgöres av direktören Erik Frisell, riksmarskalken
 Axel Fredrik Vennersten, bankdirektören Ernst Georg C:son Herslow och
 f.d. häradshövdingen Knut Dahlberg, alla i Stockholm, verkställande di-
 rektören Carl Fredrik Tranchell, kammarherren Wilhelm Algernon Aohates
 von Platen och bankdirektören Ivar Hugo Åkerman, alla i Malmö, landshöv-
 dingens Johan Nilsson i Kristianstad samt direktören Carl Johan Malmros
 i Klippan, Grämanstorps socken av Kristianstads län, med f.d. hovrätts-
 assessorn Nils Waldemar Lundblad och öfveringenjören Charles Birch-Iensen,
 båda i Malmö, samt direktören Hakon Leffler i Göteborg till suppleanter,
 och att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter samt supplean-
 terna Lundblad och Birch-Iensen var för sig ävensom av direktören Hilding
 Johan Albert Ståhlbrandt i Malmö, det varder härmed till bevis meddelat.
 Stockholm den 2 december 1936.

Ex officio:

Sven Björkenstam

/Stämpel/.

Vidimeras:

H. Gripenberg

B. Andresen.

Bil. nr 10.

Förening.

Undertecknad förener sig härmed och gör gemensam sak med sökan-
 den till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till

Lindholmen m.fl. hemman uti Svedala och Anderslövs socknar av Malmöhus län.

Lindholmen den 13 maj 1937.

Nils Linderoth.

Nils Linderoths egenhändiga namnteckning vitsorda:

C.H. Wallér Lars Johansson Joh. L. Jönsson.

Bil. nr 11.

Fullmakt.

Fullmakt för Förvaltare C. Herslow att vid sammanträde, som hålles på Lindholmen den 1 juni 1937 rörande terrälläggning etc. av vissa floddiken på Lindholmens och angränsande egendomars område, föra min talan och utöva min rösträtt.

Ombudets lagliga åtgärder erkännes.

Lindholmen den 31 maj 1937.

Jan Kockum.

Bevittnas:

Joh. Alb. Jönsson

Karen Svendsen.

Bil. nr 12.

Fullmakt

för Skogsförvaltare J.B. Fogelberg att vid sammanträde å Lindholmens gård den 1 juni 1937 med anledning av diverse dikningsföretag föra min talan och min rätt bevaka.

Börringe den 1 juni 1937.

C. Beck-Friis.

Såsom innehavare av
Börringe-klosters fideikommiss.

Bevittnas:

Arvid Hansson

Alma Hansson.

Bil. nr 13.Fullmakt

för Skogsförvaltare J.B. Fogelberg att vid sammanträde å Lindholmens gård den 1 juni 1937 med anledning av diverse dikningsföretag föra min talan och min rätt bevaka.

Börringe den 1 juni 1937.

C. Beck-Friis.

I ägenskap av förmyndare för
fröken K. af Petersens å S. Lindved.

Bevittnas:

Arvid Hansson

Alma Hansson.

Bil. nr 14.Fullmakt.

för Arvid Hansson att föra min talan i planerade dikningsföretaget å Norra Lindved nr 1 och godkänner jag de beslut, som fullmaktsinnehavaren beslutar.

Norra Lindved 1 den 1 juni 1937.

Alma Hansson

Ovanstående namnteckning bevittnas:

J.B. Fogelberg Magnus Nilsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Svedala socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Lindholm	² 1		⁵ 2 23		<u>Jan Kockum.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Lindholm	² 1		⁵ 2 23		<u>Jan Kockum.</u>
				9	Åker, m.p.lättlera
				10	D:o d:o
				11	Vattenhåla, imp.
				12	Åker, m.p.lättlera
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							2100	462	-	2500	550	-	400	88	-
	20							1400	280	-	2500	500	-	1100	220	-
	09							1400	126	-	2500	225	-	1100	99	-
	27							2100	567	-	2500	675	-	400	108	-
	29							2100	609	-	2500	725	-	400	116	-
	37							1400	518	-	2500	925	-	1100	407	-
	29							2100	609	-	2500	725	-	400	116	-
	39							1400	546	-	2500	975	-	1100	429	-
2	12								3717	-		5300	-		1583	-
	72							2100	1512	-	2500	1800	-	400	288	-
2	90							1400	4060	-	2500	7250	-	1100	3190	-
						08										
	89							2100	1869	-	2500	2225	-	400	356	-
	10							2300	230	-	2500	250	-	200	20	-
	08							1400	112	-	2500	200	-	1100	88	-
	83							2100	1743	-	2500	2075	-	400	332	-
	53							1400	742	-	2500	1325	-	1100	583	-
	39							2100	819	-	2500	975	-	400	156	-
6	44					08			11087	-		16100	-		5013	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lindholm	1 ²		2 ⁵ 23	18	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning III.</u>
					<u>Jan Kookum.</u>
				19	Åker, m.p.lättlera
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Knutsterp	1 ¹		ghs.		<u>Nils Linderoth.</u>
				23	Åker, m.p.lättlera
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Aggarps Ryttareterp	1 ¹		avs.		<u>Nils Linderoth.</u>
				26	Åker, m.p.lättlera
				27	D'o d:o
				28	D:o d:o
				29	D'o d:o
Brännemölla	1 ⁴		269 3648		<u>Viktor Andersson.</u>
				30	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
6	44					08		11087	-			16100	-		5013	-
	28							1400	392	-	2500	700	-	1100	308	-
6	72					08		11479	-			16800	-		5321	-
	28							2100	588	-	2500	700	-	400	112	-
	17							1600	272	-	2500	425	-	900	153	-
	33							1600	528	-	2500	825	-	900	297	-
	33							2100	693	-	2500	825	-	400	132	-
1	11							2081	-			2775	-		694	-
1	06							1700	1802	-	2300	2438	-	600	636	-
	15							2200	330	-	2300	345	-	100	15	-
	57							2200	1254	-	2300	1311	-	100	57	-
1	78							3386	-			4094	-		708	-
	13							2200	286	-	2300	299	-	100	13	-
	34							1700	578	-	2300	782	-	600	204	-
	57							1700	969	-	2300	1311	-	600	342	-
	18							2200	396	-	2300	414	-	100	18	-
1	22							2229	-			2806	-		577	-
	42							2200	924	-	2300	966	-	100	42	-
	42							924	-			966	-		42	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Aggarp	¹² 4		¹¹ 120	31	<u>Viktor Andersson.</u> Åker, vinner ej båtmad
					<u>Summa</u>
<u>Svedala socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
Lindholm	² 1		⁵ 2 23	1-8	Jan Kockum
					<u>Summa för avdelning I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Lindholm	² 1		⁵ 2 23	9-18	Jan Kockum
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Lindholm	² 1		⁵ 2 23	19-22	Jan Kockum
Knutstorp	¹ 1		ghs. 23-25		Nils Lindereth
Aggarps Ryttareterp	¹ 1		avs. 26-29		Dens.
Brännemölla	⁴ 1		²⁶⁹ 3648	30	Viktor Andersson
Aggarp	¹² 4		¹¹ 120	31	Dens.
					<u>Summa för avdelning III</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
							04										
							04										
2	12								3717	-		5300	-		1583	-	
2	12								3717	-		5300	-		1583	-	
6	72						08		11479	-		16800	-		5321	-	
6	72						08		11479	-		16800	-		5321	-	
1	11								2081	-		2775	-		694	-	
1	78								3386	-		4094	-		708	-	
1	22								2229	-		2806	-		577	-	
	42								924	-		966	-		42	-	
							04										
4	53						04		8620	-		10641	-		2021	-	
13	37						12		23816	-		32741	-		8925	-	
Lindholmen den 29 juni 1937.																	
Å tjänstens vägnar:																	
C.H. Wallér																	
Statens lantbruksingeniör.																	
Lars Johansson Joh. L. Jönsson																	
Gede m.mn.																	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
										</							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Svedala socken.</u>					
Lindholm	² 1		⁵ 2 23		<u>Jan Kockum.</u>
				32	Åker, m.p.lättlera
				33	Vattenhåla, imp.
				34	Åker, m.p.lättlera
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Lindholm	⁷ 1		6/23		<u>Jan Kockum.</u>
				45	Åker, m.p.lättlera
				46	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Lindholm	⁵ 1		6/23		<u>Jan Kockum.</u>
				47	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	17						09	2200	374	-	2500	425	-	300	51	-
	19							2200	418	-	2500	475	-	300	57	-
	98							1500	1470	-	2500	2450	-	1000	980	-
	49							1500	735	-	2500	1225	-	1000	490	-
	20							2200	440	-	2500	500	-	300	60	-
	18							2200	396	-	2500	450	-	300	54	-
1	12							1500	1680	-	2500	2800	-	1000	1120	-
	33							2200	726	-	2500	825	-	300	99	-
	06							2300	138	-	2500	150	-	200	12	-
	07							1800	126	-	2500	175	-	700	49	-
	24							1800	432	-	2500	600	-	700	168	-
	11							2300	253	-	2500	275	-	200	22	-
4	14						09		7188	-		10350	-		3162	-
	13							2300	299	-	2500	325	-	200	26	-
	06							1800	108	-	2500	150	-	700	42	-
	19								407	-		475	-		68	-
	20							2200	440	-	2500	500	-	300	60	-
	20								440	-		500	-		60	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				48	Åker, m.p.lättlera
				49	Vattenhåla, imp.
				50	Åker, m.p.lättlera
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
					Summa
Lindholm	6 1		6/23		<u>Jan Kockum,</u>
				57	Åker, m.p.lättlera
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	Vattenhåla, imp.
				64	Åker, m.p.lättlera
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	20								440	-		500	-		60	-
	43							1700	731	-	2500	1075	-	800	344	-
							07									
	23							2200	506	-	2500	575	-	300	69	-
	39							1700	663	-	2500	975	-	800	312	-
	22							1700	374	-	2500	550	-	800	176	-
	06							2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
1	50							1700	2550	-	2500	3750	-	800	1200	-
	25							2200	550	-	2500	625	-	300	75	-
	47							2200	1034	-	2500	1175	-	300	141	-
3	75						07		6980	-		9375	-		2395	-
	42							2200	924	-	2500	1050	-	300	126	-
	68							1700	1156	-	2500	1700	-	800	544	-
	42							2200	924	-	2500	1050	-	300	126	-
	79							1700	1343	-	2500	1975	-	800	632	-
	62							2200	1364	-	2500	1550	-	300	186	-
	19							2200	418	-	2500	475	-	300	57	-
							04									
	42							1700	714	-	2500	1050	-	800	336	-
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	40							1700	680	-	2500	1000	-	800	320	-
4	06								7787	-		10150	-		2363	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				67	Åker, m.p.1Ättlara
					<u>Summa</u>
<u>Svedala socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Lindholm	2 1		5 2 23	32-44	Jan Kookum
D:o	7 1		6/23	45,46	Dens.
D:o	5 1		6/23	47,56	Dens.
D:o	6 1		6/23	57-67	Dens.
					<u>Summa</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
						</													

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Svedala socken.</u>					
Lindholm	² 1		⁵ 2 23		<u>Jan Kookum.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o kårterov p. abl. lera
				4	D:o d:o
				5	D:o m.p.lättlera
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o kårterov p. abl. lera
				14	D:o m.p.lättlera
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o kårterov p. abl. lera
				19	D:o d:o
				20	D:o m.p.lättlera

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	08							2000	160	-	2400	192	-	400	32	-
	09							1600	144	-	2400	216	-	800	72	-
	03							1100	33	-	2200	66	-	1100	33	-
	08							1100	88	-	2200	176	-	1100	88	-
	11							1600	176	-	2400	264	-	800	88	-
	08							2000	160	-	2400	192	-	400	32	-
	04							2000	80	-	2400	96	-	400	16	-
	04							1600	64	-	2400	96	-	800	32	-
	08							2000	160	-	2400	192	-	400	32	-
	08							2000	160	-	2400	192	-	400	32	-
	11							2000	220	-	2400	264	-	400	44	-
	04							1600	64	-	2400	96	-	800	32	-
	15							1100	165	-	2200	330	-	1100	165	-
	03							1600	48	-	2400	72	-	800	24	-
	04							2000	80	-	2400	96	-	400	16	-
	10							2000	200	-	2400	240	-	400	40	-
	14							1600	224	-	2400	336	-	800	112	-
	17							1100	187	-	2200	374	-	1100	187	-
	17							1100	187	-	2200	374	-	1100	187	-
	09							1600	144	-	2400	216	-	800	72	-
1	75								2744	-		4080	-		1336	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansfel	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				21	Åker, m.p.lättlera
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				26	D:o d:o
				27	D:o m.p.lättlera
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				31	D:o m.p.lättlera
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				35	D:o m.p.lättlera
				36	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				37	D:o m.p.lättlera
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Ännan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	75								2744	-		4080	-		1336	-
	56							2000	1120	-	2400	1344	-	400	224	-
	09							1600	144	-	2400	216	-	800	72	-
	21							2000	420	-	2400	504	-	400	84	-
	08							1600	128	-	2400	192	-	800	64	-
	06							1100	66	-	2200	132	-	1100	66	-
	09							1100	99	-	2200	198	-	1100	99	-
	14							1600	224	-	2400	336	-	800	112	-
	41							2000	820	-	2400	984	-	400	164	-
	20							1600	320	-	2400	480	-	800	160	-
	16							1100	176	-	2200	352	-	1100	176	-
	43							2000	860	-	2400	1032	-	400	172	-
	25							2000	500	-	2400	600	-	400	100	-
	10							1600	160	-	2400	240	-	800	80	-
	68							1100	748	-	2200	1496	-	1100	748	-
	08							1600	128	-	2400	192	-	800	64	-
	06							1100	66	-	2200	132	-	1100	66	-
	08							1600	128	-	2400	192	-	800	64	-
	14							2000	280	-	2400	336	-	400	56	-
	48							2000	960	-	2400	1152	-	400	192	-
	20							1600	320	-	2400	480	-	800	160	-
	10							1600	160	-	2400	240	-	800	80	-
6	35								10571	-		14910	-		4339	-

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				42	Åker, m.p.lättlera
				43	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				44	D:o m.p.lättlera
				45	D:o d:o
				46	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				47	D:o m.p.lättlera
				48	D:o d:o
				49	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				50	D:o m.p.lättlera
				51	D:o d:o
				52	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				53	D:o m.p.lättlera
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				58	D:o m.p.lättlera
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o kårrtorv p. sbl. lera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
6	35								10571	-		14910	-		4339	-
	39							2000	780	-	2400	936	-	400	156	-
	70							1100	770	-	2200	1540	-	1100	770	-
	12							1600	192	-	2400	288	-	800	96	-
	60							2000	1200	-	2400	1440	-	400	240	-
	20							1100	220	-	2200	440	-	1100	220	-
	06							1600	96	-	2400	144	-	800	48	-
	09							2000	180	-	2400	216	-	400	36	-
	12							1100	132	-	2200	264	-	1100	132	-
	08							1600	128	-	2400	192	-	800	64	-
	14							2000	280	-	2400	336	-	400	56	-
	08							1100	88	-	2200	176	-	1100	88	-
	06							1600	96	-	2400	144	-	800	48	-
	27							2000	540	-	2400	648	-	400	108	-
	09							2000	180	-	2400	216	-	400	36	-
	01							1600	16	-	2400	24	-	800	8	-
	01							1200	12	-	2200	22	-	1000	10	-
	02							1600	32	-	2400	48	-	800	16	-
	10							2000	200	-	2400	240	-	400	40	-
	08							2000	160	-	2400	192	-	400	32	-
	03							1600	48	-	2400	72	-	800	24	-
	22							1100	242	-	2200	484	-	1100	242	-
9	82								16163	-		22972	-		6809	-

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				63	Åker, m.p.lättlera
				64	D:o d:o
				65	D:o kårterv p. sbl. lera
				66	D:o m.p.lättlera
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o kårterv p. sbl. lera
				71	D:o m.p.lättlera
				72	D:o d:o
				73	D:o kårterv p. sbl. lera
				74	D:o m.p.lättlera
				75	D:o d:o
				76	D:o kårterv p. sbl. lera
				77	D:o m.p.lättlera
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o kårterv p. sbl. lera
				82	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
9	82								16163	-		22972	-		6809	-
	06							1600	96	-	2400	144	-	800	48	-
	11							2000	220	-	2400	264	-	400	44	-
	04							1100	44	-	2200	88	-	1100	44	-
	03							1600	48	-	2400	72	-	800	24	-
	12							2000	240	-	2400	288	-	400	48	-
	30							2000	600	-	2400	720	-	400	120	-
	12							1600	192	-	2400	288	-	800	96	-
	56							1100	616	-	2200	1232	-	1100	616	-
	09							1600	144	-	2400	216	-	800	72	-
	16							2000	320	-	2400	384	-	400	64	-
	33							1100	363	-	2200	726	-	1100	363	-
	11							1600	176	-	2400	264	-	800	88	-
	28							2000	560	-	2400	672	-	400	112	-
	44							1100	484	-	2200	968	-	1100	484	-
	08							1600	128	-	2400	192	-	800	64	-
	17							2000	340	-	2400	408	-	400	68	-
	22							2000	440	-	2400	528	-	400	88	-
	08							1600	128	-	2400	192	-	800	64	-
	32							1100	352	-	2200	704	-	1100	352	-
	19							1100	209	-	2200	418	-	1100	209	-
13	63								21863	-		31740	-		9877	-

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmansal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Överfört					
83	Åker,	m.p.lüttlera			
84	D:o	d:o			
85	D:o	kärrtorv p. sbl. lera			
86	D:o	m.p.lüttlera			
87	D:o	d:o			
Summa					

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Svedala socken.</u>					
Lindholm	² 1		⁵ 2 23		<u>Jan Kockum.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o kurrterv p. sbl. lera
				6	D:o m.p.lera
				7	D:o d:o
				8	Äng, kurrterv p. sbl. lera
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	Åker, d:o
				12	D:o m.p.lättlera
				13	D:o d:o
				14	D:o kurrterv p. sbl. lera
				15	D:o m.p.lättlera
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o kurrterv p. sbl. lera
				19	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
29				2100	609 -	2400	696 -	300	87 -							
22				1700	374 -	2400	528 -	700	154 -							
09				2100	189 -	2400	216 -	300	27 -							
20				1700	340 -	2400	480 -	700	140 -							
61				1100	671 -	2200	1342 -	1100	671 -							
08				1700	136 -	2400	192 -	700	56 -							
06				2100	126 -	2400	144 -	300	18 -							
		04		700	28 -	~~2000~~	72 -	1100	44 -							
		02		700	14 -	~~2000~~	36 -	1100	22 -							
		05		700	35 -	~~2000~~	90 -	1100	55 -							
28				1100	308 -	2200	616 -	1100	308 -							
44				1700	748 -	2400	1056 -	700	308 -							
13				2100	273 -	2400	312 -	300	39 -							
02				1100	22 -	2200	44 -	1100	22 -							
14				2100	294 -	2400	336 -	300	42 -							
15				2100	315 -	2400	360 -	300	45 -							
09				1700	153 -	2400	216 -	700	63 -							
14				1200	168 -	2200	308 -	1000	140 -							
36				1000	360 -	2200	792 -	1200	432 -							
3	30		11					5163	-			7836	-			2673 -

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				20	Åker, m.p.lättlera
				21	D:o kurrterv p. sbl. lera
				22	D:o m.p.lättlera
				23	D:o kurrterv p. sbl. lera
					<u>Summa</u>
Lindved	av 1 ¹		15 88		<u>Greve Corfits Beck-Friis,</u> <u>arr. Alma Hansson.</u>
				24	Åker, kurrterv p. sbl. lera
				25	D:o d:o
				26	D:o m.p.lättlera
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o kurrterv p. sbl. lera
				31	D:o m.p.lättlera
				32	D:o d:o
				33	D:o kurrterv p. sbl. lera
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	30	11							5163	-		7836	-		2673	-
	02							1700	34	-	2400	48	-	700	14	-
	15							1200	180	-	2200	330	-	1000	150	-
	09							1700	153	-	2400	216	-	700	63	-
	11							1000	110	-	2200	242	-	1200	132	-
3	67	11							5640	-		8672	-		3032	-
	03							1000	30	-	2000	60	-	1000	30	-
	18							1100	198	-	2000	360	-	900	162	-
	10							1600	160	-	2200	220	-	600	60	-
	15							2000	300	-	2200	330	-	200	30	-
	07							2000	140	-	2200	154	-	200	14	-
	04							1600	64	-	2200	88	-	600	24	-
	06							1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
	05							2000	1000	-	2200	110	-	200	10	-
	08							1600	128	-	2200	176	-	600	48	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	04							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
	03							1000	30	-	2000	60	-	1000	30	-
	20							1100	220	-	2000	400	-	900	180	-
	06							1600	96	-	2200	132	-	600	36	-
1	18								1671	-		2470	-		799	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				38	Åker, m.p.lättlera
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				42	D:o m.p.lättlera
				43	D:o d:o
				44	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				45	Äng, d:o
				46	D:o d:o
				47	Åker, m.p.lättlera
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o kårrtorv p. sbl. lera
				55	D:o d:o
				56	D:o höglund, ej båtnad
				57	D:o m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1 18									1671	-		2470	-		799	-
04								2000	80	-	2200	88	-	200	8	-
09								2000	180	-	2200	198	-	200	18	-
14								1600	224	-	2200	308	-	600	84	-
04								1100	44	-	2000	80	-	900	36	-
16								2000	320	-	2200	352	-	200	32	-
10								1600	160	-	2200	220	-	600	60	-
1 24								1100	1364	-	2000	2480	-	900	1116	-
		03						200	6	-	³⁰⁰ ~~1500~~	9	-	100	3	-
		12						400	48	-	⁸⁰⁰ ~~1500~~	96	-	400	48	-
13								1600	208	-	2200	286	-	600	78	-
03								2000	60	-	2200	66	-	200	6	-
04								2000	80	-	2200	88	-	200	8	-
08								1600	128	-	2200	176	-	600	48	-
02								2000	40	-	2200	44	-	200	4	-
10								2000	200	-	2200	220	-	200	20	-
08								1600	128	-	2200	176	-	600	48	-
40								1100	440	-	2000	800	-	900	360	-
64								1100	704	-	2000	1280	-	900	576	-
						06										
14								2000	280	-	2200	308	-	200	28	-
4 65									6365	-		9745	-		3380	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				58	Åker, m.p.lättlera
				59a	D:o kurrterv p. sbl. lera
				59b	D:o m.p.lättlera
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o högländ, ej batnad
				63	D:o vinner ej batnad
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	Tomt, högländ, ej batnad
				69	Åker, m.p.lättlera
				70	D:o d:o
				71	D:o kurrterv p. sbl. lera
				72	D:o m.p.lättlera
				73	Äng, kurrterv p. sbl. lera
				74	D:o m.p.lättlera
				75	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	65								6365	-		9745	-		3380	-
	27							1600	432	-	2200	594	-	600	162	-
	54							1100	594	-	2000	1080	-	900	486	-
	01							2000	20	-	2200	22	-	200	2	-
	11							1600	176	-	2200	242	-	600	66	-
	13							2000	260	-	2200	286	-	200	26	-
							21									
							07									
							18									
							03									
							33									
							06									
							66									
	15							2000	300	-	2200	330	-	200	30	-
	20							1600	320	-	2200	440	-	600	120	-
	92							1100	1012	-	2000	1840	-	900	828	-
	15							2000	300	-	2200	330	-	200	30	-
			02					1000	20	-	1400	28	-	400	8	-
			04					1200	48	-	1400	56	-	200	8	-
			03					1300	39	-	1400	42	-	100	3	-
7	13		24			1	60		9886	-		15035	-		5149	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lindholm	av 1 ⁴		1182 3025		<u>Greve Corfits Beck-Friis,</u> <u>arr. Alma Hansson.</u> 76 Åker, kårterv p. sbl. lera 77 D:o m.p.låttlera 78 D:o d:o 79 D:o d:o 80 D:o kårterv p. sbl. lera 81 D:o d:o 82 D:o m.p.låttlera 83 D:o d:o <u>Summa</u>
<u>Svedala socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Lindholm	1 ²		2 2 ⁵	1-23	Jan Kockum
Lindved	av 1 ¹		15/88	24-75	Greve Corfits Beck-Friis, arr. Alma Hansson
Lindholm	av 1 ⁴		1182 3025	76-83	Greve Corfits Beck-Friis, arr. Alma Hansson <u>Summa</u>

Delägares namn, hemvist m. m. sant ägobeskrivning	Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Joh. L. Jönsson Gode män.		Lars Johansson			

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 - 16	

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Svedala socken.</u>					
Lindholm	1 ²		2 ⁵ 23		<u>Jan Kockum.</u> 1 Åker, m.p.lättlera 2 D:o d:o Summa
Lindholm	1 ⁵		6/23		<u>Jan Kockum.</u> 3 Åker, m.p.lättlera 4 D:o d:o 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 Tomt 12 D:o 13 Åker, m.p.lättlera 14 D:o d:o 15 D:o d:o 16 D:o d:o Summa

A r e a l								Nüvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	02							2000	40	-	2500	50	-	500	10	-
	02							2000	40	-	2500	50	-	500	10	-
	04								80	-		100	-		20	-
	09							2000	180	-	2500	225	-	500	45	-
	08							1200	96	-	2500	200	-	1300	104	-
	10							2000	200	-	2500	250	-	500	50	-
	07							1200	84	-	2500	175	-	1300	91	-
	08							2000	160	-	2500	200	-	500	40	-
	18							1300	234	-	2500	450	-	1200	216	-
	14							1200	168	-	2500	350	-	1300	182	-
	06							2000	120	-	2500	150	-	500	30	-
	02							3000	60	-	4000	80	-	1000	20	-
	02							3000	60	-	4000	80	-	1000	20	-
	03							2000	60	-	2500	75	-	500	15	-
	11							1300	143	-	2500	275	-	1200	132	-
	11							1300	143	-	2500	275	-	1200	132	-
	07							2000	140	-	2500	175	-	500	35	-
1	16								1848	-		2960	-		1112	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Anderslövs socken.</u>					
Ugglarp	8 ¹²		1/24		<u>Jan Kockum.</u>
				17	Åker, m.p.lättlera
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o kårtrörs p. sbl. lera
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Svedala socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Lindholm	1 ²		2 ⁵ 23	1,2	Jan Kockum
D:o	1 ⁵		6/23	3-16	Dens.
<u>Anderslövs socken.</u>					
Ugglarp	8 ¹²		1/24	17-28	Dens.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10				1300	130 -	2500	250 -	1200	120 -							
07				2000	140 -	2500	175 -	500	35 -							
04				1300	52 -	2500	100 -	1200	48 -							
07				2000	140 -	2500	175 -	500	35 -							
12				2000	240 -	2500	300 -	500	60 -							
24				1300	312 -	2500	600 -	1200	288 -							
06				1300	78 -	2500	150 -	1200	72 -							
05				2000	100 -	2500	125 -	500	25 -							
04				2000	80 -	2200	88 -	200	8 -							
15				700	105 -	⁹⁰⁰ ~~2200~~	135 -	200	30 -							
20				700	140 -	⁹⁰⁰ ~~2200~~	180 -	200	40 -							
07				2000	140 -	2200	154 -	200	14 -							
1 21					1657 -		2432 -		775 -							
04					80 -		100 -		20 -							
1 16					1848 -		2960 -		1112 -							
1 21					1657 -		2432 -		775 -							
2 41					3585 -		5492 -		1907 -							

Lindholmen den 29 juni 1937.

Söcken, by och hemman	Registernummer	Litern i kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Å tjuvstons vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Lars Johansson Joh. L. Jönsson Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Svedala socken.</u>					
Lindholm	1 ⁷		6/23		<u>Jan Kockum.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Lilla Förbättringen	2 ¹ ,3 ¹ ,5 ¹	gem. Åg.	ghs.		<u>Jan Kockum.</u>
				4	Åker, m.p.lättlera
				5	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Brännemölla	1 ⁵		$\frac{123}{3648}$		<u>Jan Kockum.</u>
				6	Åker, m.p.lättlera
				7	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Svedala socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Lindholm	1 ⁷		6/23	1-3	Jan Kockum
Lilla Förbättringen	2 ¹ ,3 ¹ ,5 ¹	gem. Åg.	ghs.	4,5	Dens.
Brännemölla	1 ⁵		$\frac{123}{3648}$	6,7	Dens.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
92				2200	2024	-	2500	2300	-	300	276	-				
69				2200	1518	-	2500	1725	-	300	207	-				
1 04				2200	2288	-	2500	2600	-	300	312	-				
2 65					5830	-		6625	-		795	-				
07				2200	154	-	2500	175	-	300	21	-				
03				2200	66	-	2500	75	-	300	9	-				
10					220	-		250	-		30	-				
23				2200	506	-	2500	575	-	300	69	-				
60				2200	1320	-	2500	1500	-	300	180	-				
83					1826	-		2075	-		249	-				
2 65					5830	-		6625	-		795	-				
10					220	-		250	-		30	-				
83					1826	-		2075	-		249	-				
3 58					7876	-		8950	-		1074	-				

Lindholmen den 29 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Joh. L. Jönsson Gode män.		Lars Johansson			

[illegible]

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Företaget Nedre Hyltarpsdiket D:o Övre Hyltarpsdiket D:o Stampavångsdiket D:o Lilleballsdiket D:o Ugglarpsdiket D:o Sorännen <u>Summa</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil. I
Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företaget Nedre Hyltarpsdiket.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
2-2+4	4	<u>Upprensning</u> av det nuvaran-								
		de öppna diket samt sten-								
		sättning av dess botten								
		och slänter till 0,70 m.								
		vertikal höjd m.	4	5,-		20 -				
2+4-6+22	418	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med								
		muff m.	418	4,75	1985	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	418	1,75	731	50	2737	-		
<u>Tills.</u>	<u>422</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av betong 1:3:5								
		enligt typritning; vid på-								
		le 2+4 st.	1	60,-		60 -				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 3+54, 3+82 och								
		5+23 st.	3	60,-		180 -				
		<u>Brunn</u> med 40" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		Överföres				240 -	2737	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			240	-	2737	-		
		påle 6+22 st. 1	1	100,-	100	-	340	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u> <u>Dikessträcken B-C.</u>					323	-	3400	-
6+22-10+ +42	420	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med muff m. 420	420	4,75	1995	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m. 420	420	1,50	630	-				
10+42-10+ +46	4	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m. 4	4	7,-	28	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning samt rör-</u> <u>ledningens sammankoppling</u> <u>med vägtrumman vid påle</u> 10+46 m. 4	4	2,-	8	-	2661	-		
<u>Tills.</u>	<u>424</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 32" inre dia- meter jämte kopplingar; vid pålarna 6+52, 7+72 och 8+88 st. 3	3	60,-	180	-				
		<u>Brunn</u> med kopplingar och särskilt intag för ytvat- ten vid påle 10+42, för-								
		Överföres			180	-	2661	-	3400	-

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			180	-	2661	-	3400	-
		djupning och avsläntning till 5,- m. längd, räknat uppströms från brunnen av det från väster tillstötan- de floddiket, ävensom sten- sättning av avsläntningens botten och slänter; enligt typritning	st. 1	200,-	200	-	380	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					309	-	3350	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan B-B.</u>								
6+22=30- -32+47	247	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff	m. 247	2,75	679	25				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u>	m. 247	1,25	308	75	988	-		
<u>Tills.</u>	<u>247</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre dia- meter jämte kopplingar; vid pålarna 31+6, 31+28, 31+94 och 32+40</u>	st. 4	45,-	180	-				
		Överföres			180	-	988	-	6750	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			180	-	988	-	6750	-
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame- ter vid påle 32+47, kopp- ling nedströms av 12" led- ningen och koppling upp- ströms av vägtrumman genom 18" cementrör st. 1 60,-	1	60,-	60	-	240	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					122	-	1350	-
					<u>Summa kostnader</u>				8100	-
		<u>Sammandrag.</u> <u>Huvudavlopp.</u>								
422		Dikessträckan A-B			3400	-				
<u>424</u>	846	D:o B-C			<u>3350</u>	-	6750	-	kr.	
		<u>Sideavlopp.</u>								
	<u>247</u>	Dikessträckan B-B ¹					<u>1350</u>	-	kr.	
<u>Summa</u>	<u>1093</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kostnader</u>		<u>8100</u>	-	<u>kr.</u>	
Lindholmen den 29 juni 1937.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Kostnadsförslag.

Bilaga B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företaget Övre Hyltarpsdiket.</u>								
		<u>Dikessträckan D-E-F-G.</u>								
14+62-15+ +20	58	<u>Upprensning</u> av det nuvaran-								
		de öppna diket	m. 58	0,25	14	50				
15+20-17	180	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff	m. 180	3,75	675	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m. 180	1,25	225	-				
17-18+54	154	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff	m. 154	3,75	577	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m. 154	1,50	231	-				
18+54-19+ +94	140	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff	m. 140	2,75	385	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m. 140	1,-	140	-				
19+94-22+ +40	246	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff	m. 246	3,75	922	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m. 246	1,50	369	-				
22+40-27+ +30	490	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff	m. 490	2,75	1347	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
Övf.	1268	Överföres			4887	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1268	Överföres				4887 -				
		ning och höljning m.	490	1,25		612 50	5499	50		
<u>Tills.</u>	<u>1268</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av betong 1:3:5								
		enligt typritning samt sten-								
		sättning till 3,- m. längd								
		av det öppna avloppets bot-								
		ten och slänter st.	1	75,-		75 -				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 15+70, 16, 16+78,								
		17+50, 17+93, 19+94, 20+82,								
		21+50, 22+12, 22+40, 23+61,								
		24+18, 24+76, 25+50, 26+56								
		och 27+30 st.	16	45,-		720 -				
		<u>Brunn</u> med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		påle 18+54 st.	1	60,-		60 -	855	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					645	50	7000	-
						<u>Summa kostnader</u>			7000	-
Lindholmen den 29 juni 1937.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallör										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2890	75		
		avloppets botten och slän- ter /0,70 m. vertikal höjd/ st. 1 70,-	1	70,-	70	-				
		<u>Brunnar med 32" inre diame-</u> ter jämte kopplingar; vid pålarna 43+74, 44+28 och 47+13 st. 3 60,-	3	60,-	180	-				
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u> ter jämte kopplingar; vid pålarna 44+64, 45+58 och 46+28 st. 3 45,-	3	45,-	135	-	385	-		
		<u>Inköp av virke till träun-</u> derlag, därest det under ar- betets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden, förslagsvis <u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med <u>Dikessträckan I-K.</u>					100	-		
		47+13-48+30 117 <u>Inköp av 8" cementrör med</u> muff m. 117 1,65	117	1,65	193	05				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		Ömf. 117 Överføres			193	05			3700 -	

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	117	Överfört				193 05			3700	-
		ning och höljning m.	117	1,-	117	-				
48+30-49+ +44	114	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	114	1,65	188	10				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	114	1,25	142	50				
49+44-50+ +50	106	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	106	1,65	174	90				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	106	1,25	132	50				
50+50-50+ +85	35	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med								
		muff m.	35	1,25	43	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	35	0,75	26	25				
50+85-52+ +43	158	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med								
		muff m.	158	1,25	197	50				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	158	1,50	237	-				
52+43-53	57	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med								
		muff m.	57	1,25	71	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	57	0,50	28	50	1552	30		
<u>Tills.</u>	<u>587</u>	<u>meter.</u>								
		Överföres					1552	30	3700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1552	30	3700	-
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; vid pålarna 48+30, 49+44, 49+ +86, 50+50, 51+42 och 52+ +43.	6	45,-	270	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame- ter vid påle 53, koppling nedströms av 6" ledningen och koppling uppströms av vägtrumman genom 15" cement- rör	1	60,-	60	-	330	-		
		<u>Inköp</u> av virke till träkun- derlag, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstär- ka grunden; förslagsvis					100	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					217	70	2200	-
		<u>Sideavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan I-I.</u>								
47+13=55- -55+76	76	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff	76	2,25	171	-				
Övf.	76	Överföres			171	-			5900	-

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	76	Överfört			171	-			5900	-
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	76	1,25	95	-				
55+76- -56+91	115	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med								
		muff	115	2,25	258	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	115	1,75	201	25				
56+91- -57+69	78	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med								
		muff m.	78	2,25	175	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	78	1,75	136	50				
57+69- -59+84	215	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	215	1,65	354	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	215	1,-	215	-				
59+84- -62+24	240	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med								
		muff m.	240	1,25	300	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	240	1,-	240	-	2147	75		
<u>Tills.</u>	<u>724</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 55+76, 56+45,								
		Överföres					2147	75	5900	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2147	75	5900	-
		56+91, 57+58, 58+76, 59+84,								
		61+35 och 62+24 st.	8	45,-			360	-		
		<u>Inköp</u> av virke till träun-								
		derlag, därest det under								
		arbetets utförande visar								
		sig nödvändigt att förstär-								
		ka grunden; förslagsvis					100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					242	25	2850	-
							<u>Summa kostnader</u>		8750	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
513		Dikessträckan H-I					3700	-		
587	1100	D:o I-K					2200	-	5900	- kr.
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		¹								
	724	Dikessträckan I-I					2850	-		
<u>Summa</u>	<u>1824</u>	<u>meter.</u>					<u>Summa kostnader</u>	<u>8750</u>	<u>-</u>	<u>kr.</u>
Lindholmen den 29 juni 1937.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil. Litt. B. IV.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företaget Lilleballadiket.</u>								
		<u>Dikesströcken L-M.</u>								
72+65-72+ +69	4	Upprensning av det nuvarande öppna diket samt stensättning av dess botten och slänter till 0,7 m. vertikal höjd	m. 4	5,-	20	-				
72+69-75+ +52	283	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med muff	m. 284	4,75	1349	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning	m. 284	1,75	497	-				
75+52-75+ +58	6	<u>Ombyggnad</u> av trumma för allmänna vägen Lindholmen-Lindved. Trumman skall ombyggas så att dess botten förlägges högst på höjden + 7,78 m. samt så att den fria genomlopparean motsvarar minst sektionsarean för ett 18" cirkulärt rör. Arbetet skall utan ersättning från dikningsföretagets sida utföras av Oxie								
Övf.	293	Överföres			1866	-				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	293	Överfört			1866	-				
		och Skytts vägdistrikt ge- nom dess vägstyrelse.								
75+58-76+ +32	74	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med muff m.	74	4,75	351	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	74	1,75	129	50				
76+32-77+ +50	118	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff m.	118	3,75	442	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	118	1,50	177	-				
77+50-80+ +66	316	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff m.	316	3,75	1185	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	316	1,50	474	-				
80+66-82+ +8	142	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	142	2,75	390	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	142	1,25	177	50				
82+8-82+ +80	72	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff m.	72	2,25	162	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och höljning m.	72	2,-	144	-				
Övf.	1015				5499	50				

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1015	Överfört			5499	50				
82+80-84+ +21	141	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff m.	141	2,25	317	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	141	1,-	141	-				
84+21-85	79	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med muff m.	72	1,25	90	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	72	0,50	36	-	6083	75		
<u>Tills.</u>	<u>1235</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av betong 1:3:5 enligt typritning; vid påle 72+69 st.	1	60,-	60	-				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame- ter jämte kopplingar; vid pålarna 74+33, 75+52, 75+ +58, 76, 76+32 och 78+98, st.	6	65,-	390	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; vid pålarna 76+88, 77+28, 78, 80+6, 80+66, 81+32, 82+8, 83+6, 84+21 och 85 st.	10	45,-	450	-	900	-		
		<u>Inköp</u> av virke till träun- överföres					6983	75		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					6983	75		
		derlag, därest det under								
		arbetets utförande visar								
		sig nödvändigt att förstär-								
		ka grunden; förslagsvis					100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					716	25	7800	-
							<u>Summa kostnader</u>		7800	-
		Lindholmen den 29 juni 1937.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil. Litt. B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företaget Ugglarpadiket.</u>								
		<u>Dikessträckan N-O-P.</u>								
126+14- -122+84	330	<u>Upprensning</u> av det nuvarande öppna diket m.	330	0,20	66	-				
122+84- -121+79	105	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	105	2,75	288	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	105	1,-	105	-				
121+79- -121	79	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	79	2,75	217	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	79	1,25	98	75				
121-120	100	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff m.	100	2,25	225	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	100	1,50	150	-	1150	75		
<u>Tills.</u>	<u>614 meter.</u>									
		<u>Ommurning</u> av betong 1:3:5 enligt typritning vid påle 122+84 samt stensättning till 3,- m. längd av det öppna avloppets botten och								
		Överföres					1150	75		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1150	75		
		slänter /0,70 m. vertikal höjd/	st. 1	60,-	60	-				
		<u>Brunn</u> med 32" inre diameter fänte kopplingar; vid påle 122+20	st. 1	60,-	60	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter fänte kopplingar; vid påle 121+79	st. 1	45,-	45	-				
		<u>Brunn</u> med 32" inre diameter fänte kopplingar och sär- skilt intag för ytvatten; vid påle 121	st. 1	70,-	70	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter fänte kopplingar och sär- skilt intag för ytvatten; vid påle 120+34	st. 1	55,-	55	-				
		<u>Intag</u> av betong 1:3:5 en- ligt typritning vid påle 120, fördjupning och av- släntning till 5,- m. längd, räknat uppströms från inta- get av det öppna avloppet, samt stensättning av av-								
		Överföres			290	-	1150	75		

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			290	-	1150	75		
		släntningens botten och								
		slänter	st. 1	110,-	110	-	400	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					149	25	1700	-
					<u>Summa kostnader</u>		<u>1700</u>		<u>-</u>	
		Lindholmen den 29 juni 1937.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallör								
		Statens lantbruksingeniör.								

[illegible]

Kostnadsförslag.

 VI
 Bilatt.B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företaget Sorännan.</u>								
		<u>Dikessträckan R-S.</u>								
141+80- -142	20	<u>Upprensning</u> av det nuvarande öppna diket m.	20	0,25	5	-				
142-143+ +36	136	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	136	2,75	374	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning och höljning m.	136	1,25	170	-	549	-		
<u>Tills.</u>	<u>156 meter.</u>									
		<u>Omurnning</u> av betong 1:3:5 enligt typritning vid påle 142 samt stensättning till 3,- m. längd av det öppna avloppets botten och slänter /0,70 m. vertikal höjd/ st.	1	70,-	70	-				
		<u>Brunn</u> med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 142+44 st.	1	60,-	60	-				
		<u>Intag</u> av betong 1:3:5 enligt typritning; vid påle 143+36 st.	1	100,-	100	-	230	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges								
		Överföres					779	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					779 -			
		ca 10 % med					71 -		850 -	

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r																																																																																																																																										
	M e t e r																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																										
Grävningstabell. Företaget Nedre Hyltarpsdiket. Huvudavlopp. Dikessträckan A-B. <table><tr><td>2</td><td>-</td><td>1,45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Öppet dike mellan pålarna 2 och 2+4.</td></tr><tr><td>+4</td><td>4</td><td>1,30</td><td></td><td></td><td></td><td>7,40</td></tr><tr><td>2+50</td><td>46</td><td>2,15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">18" rör mellan pålarna 2+4 och 6+22.</td></tr><tr><td>3</td><td>50</td><td>2,20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+50</td><td>50</td><td>1,95</td><td></td><td></td><td></td><td>9:1000</td></tr><tr><td>4</td><td>50</td><td>1,85</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+50</td><td>50</td><td>1,95</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>50</td><td>2,20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+23</td><td>23</td><td>1,60</td><td></td><td></td><td></td><td>10,27</td></tr><tr><td>+50</td><td>27</td><td>1,85</td><td></td><td></td><td></td><td>9:1000</td></tr><tr><td>6</td><td>50</td><td>1,85</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+22</td><td>22</td><td>1,75</td><td></td><td></td><td></td><td>11,16</td><td rowspan="2">Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till stathus tillhörigt Viktor Andersson, Brännemölla, S. gaveln, 0,60 m. V. om S.Ö. hörnet och 0,50 m. över markens plan; belägen på höjden + 15,66 m.</td></tr><tr><td>Summa</td><td>422 meter.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8"> Dikessträckan B-C. <table><tr><td>6+22</td><td>-</td><td>1,75</td><td></td><td></td><td></td><td>11,16</td><td rowspan="2">18" rör mellan pålarna 6+22 och 10+42.</td></tr><tr><td>6+50</td><td>28</td><td>1,90</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>50</td><td>1,65</td><td></td><td></td><td></td><td>10:1000</td></tr><tr><td>+50</td><td>50</td><td>1,85</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+72 övr. 150</td><td>22 150</td><td>1,90</td><td></td><td></td><td></td><td>12,66</td></tr></table></td></tr></table>								2	-	1,45					Öppet dike mellan pålarna 2 och 2+4.	+4	4	1,30				7,40	2+50	46	2,15					18" rör mellan pålarna 2+4 och 6+22.	3	50	2,20					+50	50	1,95				9:1000	4	50	1,85					+50	50	1,95					5	50	2,20					+23	23	1,60				10,27	+50	27	1,85				9:1000	6	50	1,85					+22	22	1,75				11,16	Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till stathus tillhörigt Viktor Andersson, Brännemölla, S. gaveln, 0,60 m. V. om S.Ö. hörnet och 0,50 m. över markens plan; belägen på höjden + 15,66 m.	Summa	422 meter.						Dikessträckan B-C. <table><tr><td>6+22</td><td>-</td><td>1,75</td><td></td><td></td><td></td><td>11,16</td><td rowspan="2">18" rör mellan pålarna 6+22 och 10+42.</td></tr><tr><td>6+50</td><td>28</td><td>1,90</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>50</td><td>1,65</td><td></td><td></td><td></td><td>10:1000</td></tr><tr><td>+50</td><td>50</td><td>1,85</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+72 övr. 150</td><td>22 150</td><td>1,90</td><td></td><td></td><td></td><td>12,66</td></tr></table>								6+22	-	1,75				11,16	18" rör mellan pålarna 6+22 och 10+42.	6+50	28	1,90					7	50	1,65				10:1000	+50	50	1,85					+72 övr. 150	22 150	1,90				12,66
2	-	1,45					Öppet dike mellan pålarna 2 och 2+4.																																																																																																																																										
+4	4	1,30				7,40																																																																																																																																											
2+50	46	2,15					18" rör mellan pålarna 2+4 och 6+22.																																																																																																																																										
3	50	2,20																																																																																																																																															
+50	50	1,95				9:1000																																																																																																																																											
4	50	1,85																																																																																																																																															
+50	50	1,95																																																																																																																																															
5	50	2,20																																																																																																																																															
+23	23	1,60				10,27																																																																																																																																											
+50	27	1,85				9:1000																																																																																																																																											
6	50	1,85																																																																																																																																															
+22	22	1,75				11,16	Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till stathus tillhörigt Viktor Andersson, Brännemölla, S. gaveln, 0,60 m. V. om S.Ö. hörnet och 0,50 m. över markens plan; belägen på höjden + 15,66 m.																																																																																																																																										
Summa	422 meter.																																																																																																																																																
Dikessträckan B-C. <table><tr><td>6+22</td><td>-</td><td>1,75</td><td></td><td></td><td></td><td>11,16</td><td rowspan="2">18" rör mellan pålarna 6+22 och 10+42.</td></tr><tr><td>6+50</td><td>28</td><td>1,90</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>50</td><td>1,65</td><td></td><td></td><td></td><td>10:1000</td></tr><tr><td>+50</td><td>50</td><td>1,85</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+72 övr. 150</td><td>22 150</td><td>1,90</td><td></td><td></td><td></td><td>12,66</td></tr></table>								6+22	-	1,75				11,16	18" rör mellan pålarna 6+22 och 10+42.	6+50	28	1,90					7	50	1,65				10:1000	+50	50	1,85					+72 övr. 150	22 150	1,90				12,66																																																																																																						
6+22	-	1,75				11,16	18" rör mellan pålarna 6+22 och 10+42.																																																																																																																																										
6+50	28	1,90																																																																																																																																															
7	50	1,65				10:1000																																																																																																																																											
+50	50	1,85																																																																																																																																															
+72 övr. 150	22 150	1,90				12,66																																																																																																																																											

PETTERSONSKA BOKHÅR. EFTN
S. 80-81

333564

~~xxx~~ Längd	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Sammandrag.</u>					
		<u>Huvudavlopp.</u>					
422		Dikessträckan A-B					
424	846		D:o		B-C		
		<u>Sidoavlopp.</u>					
	247		Dikessträckan B-B ¹				
<u>Summa 1093 meter.</u>							
Lindholmen den 29 juni 1937.							
Å tjänstens vägnar:							
C.H. Wallér							
Statens lantbruksingeniör.							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Företaget Övre Hyltarpdiket.							
Dikessträckan D-E-F-G.							
14+62	-	2,50				26,30	Upprensning av det nuv. öppna diket mellan pålarna 14+62 och 15+20.
15	38	2,10					
+20	20	2,05				27,25	
+20	-	1,95				27,36	15" rör mellan pålarna 15+20 och 18+54.
+50	30	2,15				4:1000	
16	50	2,20				27,68	
+50	50	1,80				4:1000	
17	50	1,80					
+50	50	1,80				28,28	
18	50	1,50				4:1000	
+50	50	2,-					
+54	4	1,80				28,70	
+54	-	1,50				28,99	12" rör mellan pålarna 18+54 och 19+94.
+65	11	0,90				26:1000	
19	35	2,50				30,19	
+50	50	2,40				20:1000 31,19	
+94	44	1,55				13:1000 31,76	15" rör mellan pålarna 19+94 och 22+40.
20	6	1,50				5:1000	
+50	50	2,05					
+82	32	2,20				32,20	
Övf.	620						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Företaget Stampavångsdiket.							
Huvudavlopp.							
Dikessträckan H-I.							
42	-	1,10					Upprensning av det nuv. öppna diket mellan pålarna 42 och 42+9.
+9	9	0,90				6,80	
+9	-	0,75				6,95	15" rör mellan pålarna 42+9 och 44+28.
+50	41	1,05					
43	50	2,30				2 : 1000	
+50	50	2,15					Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i mörkelgrav, 52 m. V. om påle 43+50 i gravens Ö. kant, 1,20 m. under markens plan; belägen på höjden +9,485 m.
44	50	1,75					
+28	28	1,45				7,39	
+28	-	1,40				7,45	12" rör mellan pålarna 44+28 och 47+13.
+50	22	1,45					
+82	32	1,70					
45	18	2,30				5 : 1000	
+24	24	3,10					
+50	26	2,10					
+58	8	1,75				8,10	
46	42	1,65					
+50	50	2,10				4 : 1000	
47	50	1,55					
+13	13	1,60				8,72	
Summa	513	meter.					

[illegible]

Längd	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Sammandrag.</u>					
		<u>Huvudavlopp.</u>					
513		Dikessträckan H-I					
587	1100	D:o		I-K			
		<u>Sidoavlopp.</u>					
	724	Dikessträckan I-I ¹					
<u>Summa</u>	<u>1824</u>	<u>meter.</u>					
Lindholmen den 29 juni 1937.							
Å tjänstens vägnar:							
C.H. Wallér							
Statens lantbruksingeniör.							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Företaget Lilleballadiket.							
Dikessträckan L-M.							
72+65	-	2,60				7,45	Fixpkt.: Kors och järndubb i bro för allmänna vägen Lindholmen-Lindved i S. sidan av brons frontmur, 4,5 m. V. om valvets mittlinje; belägen på höjden + 10,31 m.
+69	4	2,50				7,55	Upprensning av nuv. öppna diket mellan pålarna 72+65 och 72+69.
73	31	2,45					18" rör mellan pålarna 72+69 och 76+32.
+50	50	2,50					
74	50	1,55					
+50	50	1,55					
75	50	2,20					
+50	50	2,60				7,78	
+58	8	3,20					
76	42	1,50				7,82	Fixpkt.: Kors och järndubb i bro för allm. vägen Lindholmen-Lindved, V. frontmuren, 1,30 m. N. om räckets S.V. pelare; belägen på höjden + 10,91 m.
+32	32	1,60					15" rör mellan pålarna 76+32 och 80+66.
+50	18	1,65					
77	50	2,20					
+50	50	1,40					
78	50	1,65				7,98	
+50	50	1,60					
79	50	1,15				8,06	
+50	50	1,50					
80	50	1,85					
+50	50	1,55					
+66	16	1,75				8,19	12" rör mellan pålarna 80+66 och 82+8.
Övf.	801						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övr.	801						
81	34	1,55					
+50	50	1,15					
82	50	1,40					
+8	8	1,95					
+50	42	3,20					
83	50	1,20					
+50	50	1,35					
84	50	1,15					
+21	21	1,10					
+50	29	1,05					
85	50	1,55					
<u>Summa 1235 meter.</u>							

Lindholmen den 29 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Företaget Ugglarpsdiket.							
Dikessträckan N-O-P.							
126+14	-	0,40	0,3	1,10	1:1	9,63	Upprensning av nuv. öppet dike mellan pålarna 126+14 och 122+84.
126	14	1,15	"	2,60	"		Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till boningshus å torpet Lindholm 1 ^a , S. gaveln, invid S.Ö. hörnet; belägen på höjden + 13,84 m.
125+80	20	1,30	"	2,90	"		
125+50	30	1,65	"	3,60	"		
125+30	20	0,55	"	1,40	"		
124+46	84	0,55	"	1,40	"		
123+85	61	0,75	"	1,80	"		
123+50	35	0,45	"	1,20	"		
123	50	0,50	"	1,30	"		
122+84	16	1,10	"	2,50	"	9,80	
122+84	-	1,-				9,90	12" rör mellan pålarna 122+84 och 121.
122+50	34	1,55					
122	50	1,75					
121+50	50	1,30					
121	50	1,35				10,64	
121	-	1,30				10,70	10" rör mellan pålarna 121 och 120.
120+50	50	1,95					
120+34	16	1,40				11,62	
120	34	1,45				11,89	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i N. dikeskanten, 45,- m. uppströms påle 120, ca 0,5 m. över markens plan; belägen på höjden + 15,29 m.
Summa	614	meter.					

0,50 : 1000

4 : 1000

14 : 1000

8:1000

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Lindholmen den 29 juni 1937. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Grävningstabell.</u>
							<u>Företaget Sortunnan.</u>
							<u>Dikessträckan R-S.</u>
141+80	-	2,40				30,80	Upprensning av nuv. öppet dike mellan pålarna 141+80 och 142.
142	20	2,15				31,38	
142	-	2,05				31,48	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i mörgelgrav, S. kanten, ca 30 m. V. om påle 22; belägen på höjden + 34,14 m.
+50	50	1,60					
143	50	1,55					
+36	36	1,70				32,30	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i trumma, S. frontmuren, Ö. ändan av täckhallens ö.k.; belägen på höjden + 34,06 m.
<u>Summa</u>	<u>156 meter.</u>						
							Lindholmen den 29 juni 1937.
							A tjänstens vägnar:
							C.H. Wallér
							Statens lantbruksingeniör.

Lindholmen den 29 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Vid de olika företagens utförande är i övrigt att iakttaga:

- Att samtliga ommurningar skola grundläggas minst 0,50 m. under vederbörande öppna dikessträckors botten samt utföras av betong i blandningen 1:3:5.
- Att de öppna dikessträckornas botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms vederbörande ommurningar.
- Att sådana stensättningar skola utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek, vilka hopfogas med cementbruk. Stensättning av slänterna skall grundläggas minst 30 cm. under dikesbotten samt, därest så erfordras, bakmuras.
- Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljjas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.
- Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.
- Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med större inre diameter än 32" skola utföras med till 32" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnen vid punkten 10+42 å Nedre Hyltarpsdicket skall gjutas av betong 1:3:5, förses med intag rör från norr tillrinnande vatten samt i övrigt utföras i enlighet med upprättad typritning.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med

flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själva ikläda sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong. Brunnen vid punkten 10+42 å Nedre Hyltarpsdiket får dock förses med trälock, utfört enligt vederbörande typritning.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att samtliga intag skola byggas enligt upprättade typritningar samt utföras i betong 1:3:5.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande ommurningar, brunnar och intag, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, därest grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Att träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträ-

korna, skola borttagas med stubbar och rötter.

Lindholmen den 29 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lindholmen m.fl. hemman uti Svedala och Anderslövs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 6 juli 1936 förordnades understecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lindholmen m.fl. hemman uti Svedala och Anderslövs socknar av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Lindholmen nr 1, Knutstorp nr 1, Aggarps Ryttaretorp nr 1, Brännemölla nr 1, Lilla Förbättringen nr:is 2, 3 och 5 samt Lindved nr 1 uti Svedala socken, ävensom Ugglarp nr 8 uti Anderslövs socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Sedan sökanden till denna syneförrättning, godsägaren Jan Kockum, genom sitt vid sammanträdet den 1 innevarande juni anlitade ombud förklarat sig ej påfordra, att frågan om upptagandet av det s.k. Lindvedsdiket nu skulle avgöras /förrättningsprotokollets § 22/, omfattar det planerade dikningsföretaget sex olika områden, vilka kunna torrläggas obero-

ende av varandra. Torrlägningsföretaget har därför uppdelats i sex olika och av varandra i kostnadshänseende oberoende företag eller diknings-samfälligheter, kallade:

Företaget Nedre Hyltarpsdiket,

Företaget Övre Hyltarpsdiket,

Företaget Stampavångsdiket,

Företaget Lilleballadiket,

Företaget Ugglarpsdiket,

Företaget Sörnånnan.

Samtliga företag, vilka äro belägna omkring 3 å 4 km. sydost om Svedala köping och järnvägsstation på järnvägslinjerna Malmö-Ystad och Landskrona-Lund-Trälleborg, tillhöra Segeåns nederbördsområde nr 90. Av upprättade värderingslängder /Bil. Litt. A^I, Bil. Litt. A^{II}, Bil. Litt. A^{III}, Bil. Litt. A^{IV}, Bil. Litt. A^V och Bil. Litt. A^{VI} / framgår vilka områden och ågofigurer, som hänförts till de olika företagen.

Förrättningsmannen har efter samråd med övriga synemän och med beaktande av vid förrättningen gjorda yrkanden och framställningar rörande dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de marker, vilka tillhöra sökanden och den, som förenat sig med honom. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skola följande dikessträckor upptagas.

För Företaget Nedre Hyltarpsdiket.

Huvudavlopp.

1. Dikessträckan A-B-C från påle 2 vid Segeån söder ut till påle

10+46, belägen omedelbart nedströms allmänna vägen Svedala-Lindholmen.

Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande floddike samt utföres

som tjockt ledning av 18" cementrör med undantag för sträckan 2-2+4,

vilken utföres som öppet dike.

Sidoavlopp.

2. Dikessträckan B-B¹ från påle 6+22 = 30 väster ut till påle 32+47,

belägen omedelbart nedströms allmänna vägen Svedala-Lindholmen. Avlop-

pet följer i hela sin sträckning nuvarande floddike samt utföres som

tjockt ledning av 12" cementrör.

För Företaget Övre Hyltarpsdiket.

3. Dikessträckan D-E-F-G från påle 14+62 söder ut till påle 27+30.

Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande floddike samt utföres

som tjockt ledning av 15" och 12" cementrör.

För Företaget Stampavångsdiket.

Huvudavlopp.

4. Dikessträckan H-I-K från påle 42 vid Segeån söder ut till påle 53,

belägen omedelbart nedströms allmänna vägen Lindholmen-Lindved. Avlop-

pet följer i hela sin sträckning nuvarande avledningsdike samt utföres

som tjockt ledning av 15", 12", 8" och 6" cementrör med undantag för

sträckan 42 - 42+9, vilken utföres som öppet dike.

Sidoavlopp.

5. Dikessträckan I-I¹ från påle 47+13 = 55 öster och norr ut till på-

le 62+24. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande floddike samt

utföres som tjockt ledning av 10", 8" och 6" cementrör.

För Företaget Lilleballadiket.

6. Dikessträckan L-M från påle 72+65 vid Segeån väster ut till påle

85. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande floddike samt utföres som täckt ledning av 18", 15", 12", 10" och 6" cementrör med undantag för sträckan 72+65 - 72+69, vilken utföres som öppet dike.

För Företaget Ugglarpadiket.

7. Dikessträckan N-O-P från påle 126+14 väster och norr ut till påle

120. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande floddike med undantag för sträckan 125+30 - 125+85, vilken utföres genom upprensning genom befintliga torvgravar. Sträckan 126+14 - 122+84 utföres som öppet dike, sträckan 122+84 - 120 åter såsom täckt ledning av 12" och 10" cementrör.

För Företaget Sorånnen.

8. Dikessträckan R-S från påle 141+80 väster ut till påle 143+36, be-

lägen omedelbart nedströms enskilda vägen från Södra Lindholmen till Svedala. Avloppet utföres som täckt ledning av 12" cementrör med undantag för sträckan 141+80 - 142, vilken utföres som öppet dike.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagna utsträckning. Även vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de oli-

ka dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt. För brun-
nar, ommurningar och intag hava därjämte särskilda typ- och förslagerit-
ningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen i plan framgå närmare
av hithörande plankartor.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-
rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och to-
pografi samt avrinningen från detsamma som ook till förhandenvarande fall-
förhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda un-
dersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor
öfver trakten. Storleken av de områden, vilka avvattnas till de olika dikes-
sträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna
avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av neder-
bördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala
flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts,
varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Så-
som nu vattenskadade och av dikningsföretaget berörda hava ansetts samt-
liga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya av-
loppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans
läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det
avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fall-
förlusten beräknats till 2:1000.

Nom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör följande trummor för allmänna vägar inom
Oxie och Skytts vägdistrikt, nämligen:

1. Trumma för allmänna vägen Svedala-Lindholmen, belägen mellan pålarna 10+46 och 10+52 eller omedelbart uppströms dikesträckan A-B-C för Företaget Nedre Hyltarpediket. Den nuvarande trumman, vilken utförts av 24" cementrör, bibehålles i oförändrat skick men kopplas genom en kortare ledning av 24" cementrör till brunnen vid påle 10+42. Arbetet härmed utföres och bekostas av dikningsföretaget.
2. Trumma för allmänna vägen Svedala-Lindholmen, belägen mellan pålarna 32+47 och 32+53 eller omedelbart uppströms sidoavloppet, dikesträckan B-B¹ för Företaget Nedre Hyltarpediket. Den nuvarande trumman, vilken utförts av 18" cementrör, bibehålles i oförändrat skick men kopplas medelst 18" cementrör till brunnen vid påle 32+47. Arbetet härmed utföres och bekostas av dikningsföretaget.
3. Trumma för allmänna vägen Lindholmen-Lindved, belägen mellan pålarna 53 och 53+9 eller omedelbart uppströms dikesträckan H-I-K för Företaget Stampavångediket. Den nuvarande trumman, vilken utförts av 15" cementrör, bibehålles i oförändrat skick men kopplas medelst 15" cementrör till brunnen vid påle 53. Arbetet härmed utföres och bekostas av dikningsföretaget.
4. Trumma för allmänna vägen Lindholmen-Lindved, belägen mellan pålarna 75+52 och 75+58 å dikesträckan L-M för Företaget Lilleballediket. Den nuvarande trumman, vilken byggts av kilad granit, har ej utförts till erforderligt djup, varför densamma måste ombyggas. Vid ombyggnaden skall iakttagas att den nya trummans botten förläggas högst på höjden + 7,78 m. samt att trumman gives en fri öppning motsvarande minst sektionsarean för ett 18" cirkulärt rör. Trumman skall i egen regi ombyggas av Oxie och Skytts vägdistrikt genom dess vägstyrelse.

/se förrättningsprotokollets § 10/, och äger vägdistriktet ej att för sitt arbete uppbära någon ersättning från dikningsföretagets sida, emär det under syneförrättningen framgått /förrättningsprotokollets § 9/, att sådana förhållanden föreligga, varom stadgas i 7 kap. 8 § vattenlagen.

De till upptagande föreslagna dikessträckorna korsas på ett flertal platser enskilda vägar. Då de korsande avloppen skola utföras som täkta ledningar, erfordras dock ej särskilda broar eller trummor för dessa vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning ej skall utgå vare sig för jord, som åtgår för upptagande till föreslagna dimensioner av de öppna dikessträckorna, eller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträckor. De uppkommande skadorna äro nämligen av sådan storleksordning, att de helt kunna försummas. Skulle däremot i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de olika företagens utförande sålunda:

Företaget Nedre Hyltarpsdiket 8100,- kr.

Företaget Övre Hyltarpsdiket 7000,- kr.

Företaget Stampavångsdiket 8750,- kr.

Företaget Lilleballediket 7800,- kr.

Företaget Ugglarpsdiket 1700,- kr.

Företaget Sorännen 850,- kr.

Summa 34200,- kr.

Särskilda kostnadsförslag hava upprättats och bifogats förrätt-

ningshandlingarna såsom Bil. Litt. B^I, Bil. Litt. B^{II}, Bil. Litt. B^{III},

Bil. Litt. B^{IV}, Bil. Litt. B^V och Bil. Litt. B^{VI}.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning

och då sökanden förklarat sig vilja komma i åtnjutande av lån från sta-

tens avdikningslånefond även för bestridande av kostnaderna beträffande

de företag, i vilka han ensam ingår som delägare, hava synemännen verk-

ställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vatten-

lagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dik-

ningsföretagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn

har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till

dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten

gångse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaflenhet.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden - 8925,- kr. för

Företaget Nedre Hyltarpsdiket, 8933,- kr. för Företaget Övre Hyltarps-

diket, 10366,- kr. för Företaget Stampavångsdiket, 8863,- kr. för Före-

taget Lilleballediket, 1907,- kr. för Företaget Ugglarpsdiket och 1074,-

kr. för Företaget Sorännen - utgöra de båtnadsvärden, vilka skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna /Bil. Litt. A^I, Bil. Litt. A^{II}, Bil. Litt. A^{III}, Bil. Litt. A^{IV}, Bil. Litt. A^V och Bil. Litt. A^{VI} /, vilka jämväl utgöra hävdeförteckningar för de i de olika företagen ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta dikningsföretag.

Sådan jämkning, varom förmåles i 7 kap. 24 § vattenlagen, kan uppenbarligen ej komma ifråga utom vad angår Företaget Nedre Hyltarpsdiket. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas beträffande detta senare företag, har detsamma uppdelats i tre avdelningar, nämligen:

Avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-8 med ett båtnadsvärde om 1583,- kr.

Avdelning II, omfattande ågofigurerna 9-18 med ett båtnadsvärde om 5321,- kr.

Avdelning III, omfattande ågofigurerna 19-31 med ett båtnadsvärde om 2021,- kr.

För att avdelning I skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 3400,- kr.

För att avdelning II skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 6750,- kr.

För att avdelning III skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-B¹ utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 4750,- kr.

Fördelas kostnaderna för utförandet av Företaget Nedre Hyltarpsdiket utan hänsyn till olika avdelningar, belöper relativa kostnaderna till efterstående belopp:

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
8925,- kr.	8100,- kr.	0,907563.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp:

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1583,- kr.	3400,- kr.	2,147820
II	5321,- "	6750,- "	1,268558
III	2021,- "	4750,- "	2,350321.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp:

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	6904,- kr.	6750,- kr.	0,977694
I+III	3604,- "	4750,- "	1,317980
II+III	7342,- "	8100,- "	1,103241.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna ej heller skola jämkas beträffande Företaget Nedre Hyltarpsdiket. Kostnaderna skola alltså för samtliga företag fördelas enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till den båtnad, som genom respektive företags utförande beredes vederbörande jordägares marker.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd anges för varje företag delägarnes andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för vederbörande företags utförande och framtida underhåll

skola fördelas. För de olika företagen gemensamma kostnader såsom förrättningskostnader, kostnader för administration och skötsel m.m., skola fördelas med 23 % på Företaget Nedre Hyltarpsdiket, 21 % på Företaget Övre Hyltarpsdiket, 27 % på Företaget Stampavångsdiket, 23 % på Företaget Lilleballsdiket, 4 % på Företaget Ugglarpsdiket och 2 % på Företaget Sorännan.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Komma de olika företagen till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas företagen och delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för de olika företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Företagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgick, att samtliga företag äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka desamma utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättade förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser,

som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna synesförrättning tagit åt sig laga kraft samt beträffande Företaget Nedre Hyltarpadiket sedan anmälan om styrelseval för detta företag gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företagen skola vara fullbordade senast inom sju år efter det synesförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid företagens utförande följande att iakttaga:

- Att företagen skola var för sig utlännas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- Att företagen skola, innan de påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten, därvid anmälningsplikten åligger beträffande Företagen Övre Hyltarpadiket, Stampavångadiket, Lilleballadiket, Uggelarpadiket och Sorånnen sökanden och beträffande Företaget Nedre Hyltarpadiket dess styrelse. Anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själväger ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.
- Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid de olika företagens utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angives å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av vederbörande företag.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9.

Avsyrning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt desamma.

Mon. 10.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de olika företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 11.Organisation m.m.

För Företagen Övre Hyltarpsdiket, Stampavångsdiket, Lilleballsdiket, Ugglarpsdiket och Sörännan skola särskilda styrelser ej utses, utan skola delägarna gemensamt handhava företagens angelägenheter. För Företaget Nedre Hyltarpsdiket skall däremot särskild styrelse väljas. Denna styrelse, vilken skall utgöras av endast en ledamot, åligger:

Att så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och i varje fall innan företaget påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län anmäla, vem som utsetts till styrelse.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig

person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för omnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen för Företaget Nedre Hyltarpsdiket.

Samtliga företag skola gemensamt benämnas "Lindholmens dikningsföretag av år 1937".

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå för "Företaget Stampavångsdiket" med 15,55 kr., vilket belopp sökanden äger att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft.

Kom. 12.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att
inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina
besvär i tre exemplar. I besvören skola fullständigt upptagas klagan-
dens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvören fogas
de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Lindholmen den 29 juni 1937.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson

Joh. L. Jönsson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Företaget Nedre Hyltarpsdiket.</u>				
			<u>Svedala socken.</u>				
2 5 2 23	2 1		Lindholm ; Jan Kockum	sök.	1-22	17277,-	24875,-
ghs.	1		Knutstorp ; Nils Linderoth	sök.	23-25	3386,-	4094,-
avs.	1		Aggarps Ryttersretorp; Dens.	sök.	26-29	2229,-	2806,-
269 3648	4 1		Brännemölla; Viktor Andersson		30	924,-	966,-
			Summa			23816,-	32741,-
			<u>Företaget Övre Hyltarpsdiket.</u>				
			<u>Svedala socken.</u>				
2 5 2 23	2 1		Lindholm ; Jan Kockum	sök.	32-44	7188,-	10350,-
6/23	7 1		D:o ; Dens.	sök.	45,46	407,-	475,-
6/23	5 1		D:o ; Dens.	sök.	47-56	6980,-	9375,-
6/23	6 1		D:o ; Dens.	sök.	57-67	8117,-	10525,-
			Summa			22692,-	30725,-
			<u>Företaget Stampavångsdiket.</u>				
			<u>Svedala socken.</u>				
2 5 2 23	2 1		Lindholm ; Jan Kockum	sök.	1-87	23168,-	33534,-
			Summa			23168,-	33534,-
			<u>Företaget Lilleballsdiket.</u>				
			<u>Svedala socken.</u>				
2 5 2 23	2 1		Lindholm ; Jan Kockum	sök.	1-23	5640,-	8672,-
15/88	1		Lindved; Greve Corfits-Beck-Friis				
			Överföres			5640,-	8672,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7598,-						6895,53	85,13	346,32	
708,-						642,33	7,93	32,26	
577,-						524,07	6,47	26,32	
42,-						38,07	0,47	1,91	
<u>8925,-</u>						<u>8100,-</u>	<u>100,-</u>	<u>406,81</u>	
3162,-						2755,20	39,36	146,19	
68,-						59,50	0,85	3,16	
2395,-						2086,70	29,81	110,72	
<u>2408,-</u>						<u>2098,60</u>	<u>29,98</u>	<u>111,36</u>	
<u>8033,-</u>						<u>7000,-</u>	<u>100,-</u>	<u>371,43</u>	
10366,-						8750,-	100,-	477,55	
<u>10366,-</u>						<u>8750,-</u>	<u>100,-</u>	<u>477,55</u>	
3032,-						2668,38	34,21	139,17	
<u>3032,-</u>						<u>2668,38</u>	<u>34,21</u>	<u>139,17</u>	


Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			5640,-	8672,-
			arr. Alma Hansson		24-75	9886,-	15035,-
1182 5025	4 av 1		Lindholm ; Greve Cerfits Beck-Friis				
			arr. Alma Hansson		76-83	1794,-	2476,-
			Summa			17320,-	26183,-
			<u>Företaget Ugglarpsdiket.</u>				
			<u>Svedala socken.</u>				
2 25	2 1		Lindholm ; Jan Kockum	sök.	1,2	80,-	100,-
6/23	5 1		D:o ; Dens.		3-16	1848,-	2960,-
			<u>Anderslövs socken.</u>				
1/24	12 8		Ugglarp ; Jan Kockum	sök.	17-28	1657,-	2432,-
			Summa			3585,-	5492,-
			<u>Företaget Sorånnen.</u>				
			<u>Svedala socken.</u>				
6/23	7 1		Lindholm ; Jan Kockum	sök.	1-3	5870,-	6625,-
ghs.	2,3,5 gem. äg.		Lilla För- bättringen; Dens.	sök.	4,5	220,-	250,-
123 3648	5 1		Brännemölla; Dens.	sök.	6,7	1826,-	2075,-
			Summa			7876,-	8950,-
			Summa för alla företagen			98457,-	137623,-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lars Johansson	Gode män.	Joh. L. Jönsson		Vidimeras ex officio:

Lånat.

M 7*0566

DIARIE Nr 10421
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1938



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 maj 1938 fastställd till
efterättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.
Alfred Lönner.

Betänkande

till

"Lindholmens dikningsföretag

av år 1937"

uti Svedala och Anderslövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" uti Svedala och Anderslövs socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Det planerade dikningsföretaget omfattar sex olika områden, vilka kunna torrläggas oberoende av varandra. Företaget har därför uppdelats i sex olika och av varandra i kostnadshänseende oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade:

Företaget Nedre Hyltarpsdiket,

Företaget Övre Hyltarpsdiket,

Företaget Stampavångsdiket,

Företaget Lilleballsdiket,

Företaget Ugglarpsdiket,

Företaget Sorännen.

De olika företagen, av vilka Företaget Ugglarpsdiket omfattar marker inom såväl Svedala som Anderslövs socknar, medan de övriga före-

tagen endast omfatta marker inom Svedala socken, hava utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta. De berörda markerna, vilka i huvudsak utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men för närvarande i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 6 juli 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 13 maj 1937, varefter förrättningen avslutades den 29 juni samma år. Enligt av Söderbyggens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 29 juni 1937 /förrättningsprotokollets § 27/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertallet delägare hava därjämte undertecknat förening /Bil. III/ angående sökande av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de olika företagens utförande samt dessutom lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de av de olika företagen berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande

de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B -B^{I VII} /, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C -C^{I VII} / samt i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för de olika företagen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar i sin helhet 58,- ha åker och 0,35 ha äng och odlingsbara områden, fördelade på de olika företagen sålunda:

	Åker.	Äng- och odlingsmark.	Summa.
Företaget Nedre Hyltarpsdiket	13,37 ha	-	13,37 ha
Företaget Övre Hyltarpsdiket	12,29 "	-	12,29 "
Företaget Stampavångsdiket	14,39 "		14,39 "
Företaget Lilleballsdiket	11,96 "	0,35 ha	12,31 "
Företaget Ugglarpsdiket	2,41 "	-	2,41 "
Företaget Sorännan	<u>3,58 "</u>	<u>-</u>	<u>3,58 "</u>
Summa	58,- ha	0,35 ha	58,35 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de olika företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Företaget Nedre Hyltarpsdiket	8582,94 kr.
Företaget Övre Hyltarpsdiket	7440,94 "
Företaget Stampavångsdiket	<u>9332,47 "</u>
Övf.	25356,35 kr.

Övf.	25356,35 kr.
Företaget Lilleballsdiket	8282,94 "
Företaget Ugglarpsdiket	1783,99 "
Företaget Sorännen	<u>891,99 "</u>
Summa	<u>36315,27 kr.</u>

Fördelas dessa kostnaderna på de 1 respektive företag ingående arealerna belöpa torrlägningskostnaderna per ha till efterstående belopp:

Företaget Nedre Hyltarpsdiket	642,- kr.
Företaget Övre Hyltarpsdiket	605,- "
Företaget Stampavångsdiket	549,- "
Företaget Lilleballsdiket	673,- "
Företaget Ugglarpsdiket	740,- "
Företaget Sorännen	249,- " .

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I och kostnadssammandraget Bil. II i detta betänkande framgår angående de olika företagens ekonomiska utbyte följande:

Företaget Nedre Hyltarpsdiket.

Jordvärde efter torrläggningen	32741,- kr.
" före "	23816,- "
Värdeförhöjning	8925,- "
Kostnad	8582,94 "
Rel. kostnad	0,96
Bidrag 1 % av kostnaderna	48,60.

Företaget Övre Hyltarpsdiket.

Jordvärde efter torrläggningen	30725,- kr.
" före "	22692,- "
Värdeförhöjning	8033,- "
Kostnad	7440,94 "
Rel.kostnad	0,93
Bidrag 1 % av kostnaderna	47,55.

Företaget Stampavångsdiket.

Jordvärde efter torrläggningen	33534,- kr.
" före "	23168,- "
Värdeförhöjning	10366,- "
Kostnad	9332,47 "
Rel.kostnad	0,90
Bidrag 1 % av kostnaderna	46,50.

Företaget Lilleballsdiket.

Jordvärde efter torrläggningen	26183,- kr.
" före "	17320,- "
Värdeförhöjning	8863,- "
Kostnad	8282,94 "
Rel.kostnad	0,93
Bidrag 1 % av kostnaderna	47,55.

Företaget Ugglarpsdiket.

Jordvärde efter torrläggningen	5492,- kr.
" före "	3585,- "
Värdeförhöjning	1907,- "
Kostnad	1783,99 "

Rel. kostnad	0,94
Bidrag 1 % av kostnaderna	47,90.

Företaget Sorännen.

Jordvärde efter torrläggningen	8950,- kr.
" före "	7876,- "
Värdeförhöjning	1074,- "
Kostnad	891,99 "
Rel.kostnad	0,83
Bidrag 1 % av kostnaderna	44,05.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skola de olika företagen vara fullbordade inom 7 år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för dikningsföretagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Av förestående utredning framgår, att samtliga företag äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföras. Jag får därför föreslå, att till "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" beviljas såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond med följande belopp:

	Bidrag.	Lån.
Företaget Nedre Hyltarpsdiket	4170,- kr.	4390,- kr.
Företaget Övre Hyltarpsdiket	3540,- "	3900,- "
Företaget Stampavångsdiket	4340,- "	4990,- "
Företaget Lilleballsdiket	3940,- "	4340,- "
Företaget Ugglarpsdiket	850,- "	930,- "
Övf.	16840,- kr.	18550,- kr.

	Övf. 16840,- kr.	18550,- kr.
Företaget Sorännen	<u>390,- "</u>	<u>500,- "</u>
Summa	<u>17230,- kr.</u>	<u>19050,- kr.</u>

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariobevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 7 blad.	

Malmö 1 november 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.


Bidrags- och läresökandes andel i kostnader -
na samt föreslagna bidrags- och länebelopp.


Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	S O C K E N Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Företaget Nedre Snyltarsdikeet.</u> <u>Hredala socken.</u>			
1. 2 $\frac{5}{23}$	1 ²	Lindholm ; Jan Kochum	1-22	9 95	
3 ghs	1 ¹	Knutstorp ; Nils Linderöth	23-25	1 78	
3 ars.	1 ¹	Aggarp Snyltarsdikeet ; Dem.	26-29	1 22	
269 3648	1 ⁴	Hammremölla ; Viktor Andersson	30	42	
		Summa		13 37	
		Rel. kostnad 0.96. Bidrag i % av kostn. 48.60.			
		<u>Företaget Övre Snyltarsdikeet.</u> <u>Hredala socken.</u>			
1. 2 $\frac{5}{23}$	1 ²	Lindholm ; Jan Kochum	32-44	4 14	
1. 6/23	1 ⁷	Do ; Dem.	45-46	19	
1. 6/23	1 ⁵	Do ; Dem.	47-56	3 75	
1. 6/23	1 ⁶	Do ; Dem.	57-67	4 21	
		Summa		12 29	
		Rel. kostnad 0.93. Bidrag i % av kostn. 47.55.			
		<u>Företaget Stamparingsdikeet.</u> <u>Hredala socken.</u>			
1. 2 $\frac{5}{23}$	1 ²	Lindholm ; Jan Kochum	1-87	14 39	
		Summa		14 39	
		Rel. kostnad 0.90. Bidrag i % av kostn. 46.50.			
		<u>Företaget Lillebälsdikeet.</u> <u>Hredala socken.</u>			
1. 2 $\frac{5}{23}$	1 ²	Lindholm ; Jan Kochum	1-23	3 67	11
2. 15/88	ar 1 ¹	Lindved ; Ewre Goyitz Beck-Fris, ar. Alma Hansson	24-75	7 13	24
2. 1188 3025	ar 1 ⁴	Lindholm ; Desamma	76-83	1 16	
		Summa		11 96	35
		Rel. kostnad 0.93. Bidrag i % av kostn. 47.55.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-0/0-av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift-m.-m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7598 -		6895 53	346 32	64 81		7306 66	3551 04	3755 62	
708 -		642 33	32 26	6 04		680 63	330 79	349 84	
577 -		524 07	26 32	4 92		555 31	269 88	285 43	
42 -		38 07	1 91	- 36		40 34	19 60	- -	höjer ej lån.
8925 -		8100 -	406 81	76 13		8582 94	4171 31	4390 89	
3162 -		2755 20	146 19	27 36		2928 75	1392 62	1536 13	
68 -		59 50	3 16	- 59		63 25	30 08	33 17	
2395 -		2086 70	110 72	20 72		2218 14	1054 73	1163 41	
2408 -		2098 60	111 36	20 84		2230 80	1060 74	1170 06	
8033 -		7000 -	371 43	69 51		7440 94	3538 17	3902 77	
10366 -		8750 -	477 55	89 37	15 55	9332 47	4339 60	4992 87	
10366 -		8750 -	477 55	89 37	15 55	9332 47	4339 60	4992 87	
3032 -		2668 38	139 17	26 04		2833 59	1347 37	1486 22	
5149 -		4531 80	236 36	44 23		4812 39	2288 29	2524 10	
682 -		599 82	31 28	5 86		636 96	302 88	334 08	
8863 -		7800 -	406 81	76 13		8282 94	3938 54	4344 40	





Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	S O C K E N Fastighet och -ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Företaget Ugglarpsskicket.</u>			
		<u>Lredala socken.</u>			
1. $2\frac{5}{23}$	1 ²	Lindholm ; Jan Kochum	1, 2	- 04	
1. $\frac{6}{23}$	1 ⁵	do ; Dem.	3-16	1 16	
		<u>Anderslås socken.</u>			
1. $\frac{1}{24}$	8 ¹²	Ugglarp ; Jan Kochum	17-28	1 21	
		<u>Summa</u>		2 41	
		Rel. kostnad 0.94. Bidrag i % av kostn. 47.90.			
		<u>Företaget Borämnar.</u>			
		<u>Lredala socken.</u>			
1. $\frac{6}{23}$	1 ⁷	Lindholm ; Jan Kochum	1-3	2 65	
gem. lög. 1. gfr.	2, 3, 5	La Förbättringen ; Dem.	4, 5	- 10	
1. $\frac{123}{3648}$	1 ⁵	Bjämmemölla ; Dem.	6, 7	- 83	
		<u>Summa</u>		3 58	
		Rel. kostnad 0.83. Bidrag i % av kostn. 44.05.			
		<u>Summa för alla företagen</u>		58 -	- 35

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift-m.-m.				
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20 -		17 85	- 74	- 14		18 73	8 97	9 76	
1112 -		991 27	41 26	7 72		1040 25	498 28	541 97	
775 -		690 88	28 75	5 38		725 01	347 28	377 73	
1907 -		1700 -	70 75	13 24		1783 99	854 53	929 46	
795 -		629 17	26 18	4 90		660 25	290 84	369 41	
30 -		23 72	- 99	- 18		24 89	10 96	~~13 73~~	Ej lån.
249 -		197 11	8 20	1 54		206 85	91 12	115 73	
1074 -		850 -	35 37	6 62		891 99	392 92	499 07	
39168 -		34200 -	1768 72	331 -	15 55	36315 27	17235 07	19059 46	
Reviserat i november 1937. L. H. Walker Statens lantbruksingenjör.									

Sammandrag af beräknade kostnader.Företaget Nedre Skjeltarpsdikeet.

Tovlæggingskostnader	8100.- kr.		
Lynseforættning	406.81 kr.		
Betænkende	76.13 "	482.94 "	8582.94 kr.

Företaget Övre Skjeltarpsdikeet.

Tovlæggingskostnader	7000.- kr.		
Lynseforættning	371.43 kr.		
Betænkende	69.51 "	440.94 "	7440.94 "

Företaget Stamparingsdikeet.

Tovlæggingskostnader	8750.- kr.		
Lynseforættning	477.55 kr.		
Betænkende	89.37 "		
Dømtolsavgift	15.55 "	582.47 "	9332.47 "

Företaget Lilleballeidikeet.

Tovlæggingskostnader	7800.- kr.		
Lynseforættning	406.81 kr.		
Betænkende	76.13 "	482.94 "	8282.94 "

Företaget Ugglarpsdikeet.

Tovlæggingskostnader	1700.- kr.		
Lynseforættning	70.75 kr.		
Betænkende	13.24 "	83.99 "	1783.99 "

Företaget Foråmmar.

Tovlæggingskostnader	850.- kr.		
Lynseforættning	35.37 kr.		
Betænkende	6.62 "	41.99 "	891.99 "

Samma kostnad 36315.27 kr.

Sammandrag.

Tovlæggingskostnader	34200.- kr.		
Lynseforættning	1768.72 kr.		
Betænkende	331.- "		
Dømtolsavgift	15.55 "	2115.27 "	

Samma kostnad 36315.27 kr.

Malmø i november 1937

b. H. Waller

Statens landbrugsingeniør.

Viduletsplanens fast - 4

Förening.

Undertecknade, delägare i "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" uti Svedala och Anderslövs socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör

C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka

dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens av-

dikningslånefond.

Och uppdraga vi åt förvaltare Carl Herslow, Lindholmen per Svedala;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av

bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av

statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna

kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att

utfalla.

Lindholmen den 29 juni 1937.

1. Jan Kockum

2. C. Beck-Friis

3. Nils Linderöth.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Lars Johansson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman, Anderslöv.

Ställande har kostnaden för företaget beräknats till 36.315 kronor 27 öre, varav i lantagarnas andel 36.270 kronor 4 öre, sedan från delaktighet i länet beslutats fasthållningen till förhållningen 2, 3, 5. I Stockholm den 16 maj 1938. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över enenligt uppgift den 29 juni 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnda "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" uti Svedala och Anderslövs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten- domstols kansli den 25 september 1937.

Ex officio:

Oläsligt.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" uti Svedala och Anderslövs socknar, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Anderslövs socken.

1/24 mtl. Ugglarp ; 8¹² ; Jan Kockum.

Svedala socken.

avs.	Aggarps Ryttersorp	1	; Nils Linderöth.
ghs.	Knutstorp	1	; Dens.,
123/3648	mtl. Brännemölla	1	; Jan Kockum,
ghs.	La Förbättringen	2 3 5	; Dens.,
2 5/23	mtl. Lindholm	1	; Dens.,
6/23	" "	1	; Dens.,
6/23	" "	1	; Dens.,
6/23	" "	1	; Dens.,
1182/3025	" "	av 1	; Greve Corfitz Beck-Friis,
			arr. Alma Hansson,
15/88	" Lindved	av 1	; Des..

Malmö 1 oktober 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-16 vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Lindholmens skifningsförslag av år 1937
 inom *Lödala och Årdestorps* socknar
 av *Healmöres* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförätningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ à	4	-
Betänkande, sid. 6	18	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(2 + 17 \times 0.50 + 0.40 + 3)$ à	13	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$ "	6	-
Kopia av plankartan å väv $(92.53 - 6.91)$	85	62
" " profiler och sektioner	102	98
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(137 + 12 + 16) 0.55$	90	75
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar och 1 häfte betänkande</i>	3	75
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Uppgift å lämsöskande fastigheter</i>	2	50
Summa Kronor:	331	-

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Övre och Högsta* häradsrätt inom tre månader härefter.

Healmö den *4 December* 1937

G. A. Nallén

Statens lantbruksingenjör.

368

38

M 7-0566

DIARIE Nr 10421

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 maj 1938 för
 "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" i Svedala och Anderslövs sock-
 nar av

MALMÖHUS LÄN

J. n. n. G. h. handl.
 under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av nittontusenfemtio (19.050)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
 och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjuttontusentvåhundra-
 trettio (17.230)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
 ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H. Wallér*
 vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
 ha² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
 man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er}
 och förbind^{er} oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
 efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lindholmen per Svedala den 2 juni 1938.

Carl Herslow.

Att förvaltare Carl Herslow,

Lindholmen per Svedala

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Herslow.

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

A. E. Persson

Fröken

Adress Malmö

Med stöd av Kungl. brevet den 6 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juli 1938.

A. E. Persson

Halmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 10422
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1938

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" uti Svedala och Anderslövs socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 maj 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 19050,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 17230,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Arbetsstyrelsens ordförande: Förvaltare Carl Herslow,

Lindholmen per Svedala.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 15 juni 1938. Därvid befanns att företagen Övre Hyltarpsdiket, Stampavångsdiket, Lilleballs- diket, Ugglarpsdiket och Sorännan utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring

23800,- kr.

Härtill kommer förrätningskostnader

2115,27 "

Summa 25915,27 kr.,

motsvarande omkring 72 % av hela den beräknade kostnaden 36315,27 kr.

Malmö den 18 juni 1938.

C. H. Nelles

Statens lantbruksingeniör.

Section 1

The first part of the document, dealing with the general principles of the law, is contained in the first chapter.

The second part of the document, dealing with the specific provisions of the law, is contained in the second chapter.

The third part of the document, dealing with the application of the law, is contained in the third chapter.

The fourth part of the document, dealing with the interpretation of the law, is contained in the fourth chapter.

The fifth part of the document, dealing with the enforcement of the law, is contained in the fifth chapter.

The sixth part of the document, dealing with the amendment of the law, is contained in the sixth chapter.

The seventh part of the document, dealing with the repeal of the law, is contained in the seventh chapter.

The eighth part of the document, dealing with the transitional provisions, is contained in the eighth chapter.

The ninth part of the document, dealing with the final provisions, is contained in the ninth chapter.

The tenth part of the document, dealing with the signature and date, is contained in the tenth chapter.

The eleventh part of the document, dealing with the annexes, is contained in the eleventh chapter.

The twelfth part of the document, dealing with the references, is contained in the twelfth chapter.

The thirteenth part of the document, dealing with the footnotes, is contained in the thirteenth chapter.

The fourteenth part of the document, dealing with the index, is contained in the fourteenth chapter.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" uti Svedala och Anderslövs socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget; samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt förvaltaren Carl Herslow, Lindholmen per Svedala;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Lindholmen den 29 juni 1937.

Jan Kockum

C. Beck-Friis

Nils Linderöth.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Lars Johansson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman, Anderslöv.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

B. A. Malm

6/538

Avskrift.

Förteckning

Över fastigheter inom "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" uti Svedala och Anderslövs socknar, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Anderslövs socken.

1/24 mtl. Ugglarp , 8 , Jan Kockum.

Svedala socken.

avs.	Aggarps Hyttarötorp	1	; Nils Linderöth.
ghs.	Knutstorp	1	; Dens.,
123/3648	mtl. Brännemölla	1	; Jan Kockum,
~~ghs.~~	~~Brännemölla~~	~~1~~	~~; Dens.,~~
2 5/23	mtl. Lindholm	1	; Dens.,
6/23	" "	5	; Dens.,
6/23	" "	1	; Dens.,
6/23	" "	6	; Dens.,
6/23	" "	1	; Dens.,
6/23	" "	7	; Dens.,
1182/3025	" "	1	; Greve Corfitz Beck-Friis,
			arr. Alma Hansson,
15/33	" Lindved	1	; Dens.,

Malmö 1 oktober 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras

ex officio:


C.H. Wallér

Ej lån.

f.

38

368/38



DIARIE Nr 17922
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 OKT. 1938

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" uti Svedala och Anderslövs socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 maj 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 19050,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 17230,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 juli 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Förvaltare Carl Herslow,

Lindholmen per Svedala.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 20 oktober 1938, därvid företaget befanns utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

	Diknings- kostnader.	Förrättnings- kostnader.	Summa.
Företaget Nedre Hyltarpsdiket	7276,24 kr.	482,94 kr.	7759,18 kr.
1 Företaget Övre Hyltarpsdiket ~	6373,76 "	440,94 "	6814,70 "
Företaget Stampavångsdiket	8571,26 "	582,47 "	9153,73 "
1 Företaget Lilleballsdiket -	7091,24 "	482,94 "	7574,18 "
Företaget Ugglarpsdiket	1520,- "	83,99 "	1603,99 "
Företaget Sorännen	767,50 "	41,99 "	809,49 "
Summa	31600,- kr.	2115,27 kr.	33715,27 kr.

Malmö den 21 oktober 1938.

E. J. Neller

Statens lantbruksingenjör.

Per. Neller. 36.315:37

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Lindholmens dikningsföretag av år 1937" i Svedala
och Anderslövs socknar av Malmöhus län.

Lån 19.050 kronor från statens avdikningslåmsfond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 6 maj 1930.

lånet har beviljats för nedanstående , i utredningen angående det sam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kental	Register- nummer	Ägare
<u>Anderslövs socken.</u>			
Uggelarp	1/24	8 ¹²	Jan Kockum
<u>Svedala socken.</u>			
Aggarps Nyttare- torp	avs.	1 ¹	Nils Linderöth
Knutstorp	ghs.	1 ¹	Densamme
Brännemölla	123/3640	1 ⁵	Jan Kockum
Lindholm	2 5/3	1 ²	Densamme
"	1132/3025	av 1 ⁴	Greve Corffitz Beck-Friis
"	6/23	1 ⁵	Jan Kockum
"	6/23	1 ⁶	Densamme
"	6/23	1 ⁷	Densamme
Lindved	15/33	av 1 ¹	Greve Corffitz Beck-Friis

Stockholm den 12 juli 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hj.Forsman