

Blad 1.
Plan.

Förslag
till

"Djurgårdsföretagets Lantbrukarödel - Fördelning
av år 1937"

och Lantbrukarödelns sociala och ekonomiska förhållanden i år.

Införandet av sociala och ekonomiska förhållanden i år 1937

Olav. Henrik Hallén.

Stadens Lantbrukarödelns förordning

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Befälskriv



Vidimeras
ex officio, RITN.Nr 001

Olav. Henrik Hallén.

M 2*0567

Ar. 466 Kalmus 2 rith

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv

Förslag

till

"Dilningsföretaget Långgårds - Fårhult
år 1937"

och Långgårds socker av Malinörens Låda.

Utförande vid syreförbrukning år 1937 av

Clas. Marie Hall.


Statens Lantbruksstyrelsen

Profil- och sektionsskizningar av vägar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Tygritning för vägar och
vägar och vägar år 24"

Skala 1:50
Sektion.




Tygritning för vägar och vägar vid vägar 4+40.


Skala 1:50.




Skala 1:50



Stöjd- och sektionsskala 1:100



Långgalskala 1:4000



Vidimeras
ex officio: M.Nr 002

M 2*0567

Nr 466 Malinörens Låda



M 2-0567

6761

R. S. 1111111111

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Långaröd - Farhult
av år 1937"

uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställt till
eftervänteln vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Långaröd - Farhult

av år 1937"

uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

1,

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Långaröd-Farhult av år 1937" uti Långaröds socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad Översiktskarta, är beläget omkring 0,5 km. söder om Långaröds kyrka samt 14 km. sydost om Hörby köping på järnvägslinjen Eslöv-Kristianstad. De berörda markerna, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels äng- och odlingsbara marker, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad föraumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 23 januari 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 19

maj 1937, varefter förrättningen avslutades den 10 juni samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 10 juni 1937 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 12/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 99,38 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 5,58 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	5,41 ha
Endast bidragssökande	<u>0,17 "</u>
	<u>Summa 5,58 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	2500,- kr.	2484,50 kr.	15,50 kr.
Syreförrättning	370,17 "	367,87 "	2,30 "
Betänkande	<u>96,86 "</u>	<u>96,26 "</u>	<u>0,60 "</u>
	<u>Summa 2967,03 kr.</u>	<u>2948,63 kr.</u>	<u>18,40 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 532,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	6096,- kr.
" före "	3364,- "
Värdeförhöjning	2732,- "
Kostnad	2967,03 "
Rel.kostnad	1,09

4.
Bidrag torde utgå med belopp motsvarande 50 % av båtnadsvärdet.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	6070,50 kr.
" före "	3355,50 "
Värdeförhöjning	2715,- "
Kostnad	2948,63 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	25,50 kr.
" före "	8,50 "
Värdeförhöjning	17,- "
Kostnad	18,40 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna äro något större än den båtnad eller värdeförhöjning, som beräknats uppkomma genom dikningsföretagets utförande. Då de berörda markerna emellertid f.n. äro i hög grad försumpade, och då vederbörande jordägare för sin utkomst äro beroende av att desamma kunna rationellt utnyttjas, får jag dock förorda, att såväl bidrag som lån av statsmedel beviljas till dikningsföretagets utförande. Bidrag från statens avdikningsanslag torde kunna utgå med 1360,- kr., motsvarande 50 % av båtnadsvärdet, och lån från statens avdikningslånefond med 1360,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
Syreförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar 1 2 blad.	

Malmö 1 oktober 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrag- och läresökandes andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrag- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		Långaväds socken.			
³ / ₃₂	ar 1 ⁷	Farknlt ; Bertil Frid Osterlin	1-13	28	1 5
²⁷ / ₂₀₄₈	ar 1 ⁸	Långavärd ; Oscar Persson	14-22	41	13
³¹ / ₄₀₉₆	ar 1 ⁸	Ge ; Adolf Lundin	23-27	40	0
⁷³ / ₄₀₉₆	1 ⁷	Ge ; Pers.	28-47	1 99	0
¹ / ₆₄	ar 1 ⁶	Farknlt ; Albert Strid	48, 49	17	
⁵⁷ / ₂₀₄₈	ar 5 ³	Ge ; Nils Persson	50-57	37	2
		Summa		3 62	1 9
		Rel. kostnad	1.09.		
		Bidrag borde utgå med belopp, motsvarande 50% av kalknyckelvärdet.			
		Anm.; söker ej lån.			

saamt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Synförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
314 -		287 25	42 53	11 13		340 91	157 -	157 -	
183 -		167 50	24 80	6 49		198 79	91 50	91 50	
163 -		149 25	22 10	5 78		177 13	81 50	81 50	
1668 -		1526 25	225 99	59 13		1811 37	834 -	834 -	
17 -		15 50	2 30	- 60		18 40	8 50	- - 1)	
387 -		354 25	52 45	13 73		420 43	193 50	193 50	
2732 -		2500 -	370 17	96 86		2967 03	1366 -	1357 50	
Meddelat i oktober 1937. b. H. Waller Statens lantbruksingenjör.									

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Gifningsarbete m. m.	2500.- kr.
Inneförättning	370.17 "
Betänkannde	96.86 "
Summa	<u>2967.03 kr.</u>

Malmo i oktober 1937.

C. A. Waller

Statens lantbruksingenjör.

På arbetsplanens fastställande har kostnaden för färdtagel beräknats till 2967 kronor 3 öre, varav i Lantbrukarnas Andel 2948 kronor, 63 öre.

Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Långaröd-Farhult av år 1937" uti Långaröds socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Idoff Lundin, Långaröd nr 1 per Önneköp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Långaröd den 10 juni 1937.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

Idoff Lundin

Nils Persson

Oskar Persson

Gottfrid Österlin.

Undertecknad söker endast bidrag av statsmedel:

Albert Stridh.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Bengt Nilsson

Lantbruksingeniör

Nämndeman

Malmö.

Långaröd.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 juni
1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Diknings-
företaget Långaröd - Farhult av år 1937" uti Långaröds socken, Malmöhus
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 25 september 1937.

Ex officio:

Oläsligt.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Långaröd-Farhult av år 1937"
uti Långaröds socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens
avdikningslånefond.

Långaröds socken.

3/32	mtl.	Farhult	av	1 ⁷	; Gottfrid Österlin,
57/2048	"	"	av	5 ³	; Nils Persson,
73/4096	"	Långaröd		1 ⁷	; Idoff Lundin,
31/4096	"	"	av	1 ⁸	; Dens.,
27/2048	"	"	av	1 ⁸	; Oscar Persson.

Malmö 1 oktober 1937.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften sid. 1-12 vidimeras:

Ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

'Fiskeriföretaget Långavärd- Fiskult av år 1937'

inom *Långavärd* socken

av *Boalmöns* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>egne förvätningshandlingarna</i>	4	—
Betänkande, sid. 4	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2+5×0.50+0.40+2)</i>	6	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar	3	—
Kopia av plankartan å väv	18	23
" " profiler och sektioner	10	28
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor; <i>(44+4+11)·0.55</i>	32	45
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte ansökningshandlingar & häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
<i>Uppgift å fastigheter, till vilka län sökes</i>	3	—
Summa Kronor:	96	86

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Färs* häradsrätt inom tre månader härefter.

Boalmö den *11 oktober* 19*37*.


C. H. Mæur.

Statens lantbruksingenjör.

Beitteras:

C. H. Mæur.

M 2*0567
DIARIE N: 6761
K. LANTENKÖKSSTYXEN
22 APR 1937



Handlingar
till
"Dikningsföretaget Långaröd-Farhult
av år 1937"
uti Långaröds socken av Malmöhus län.
Upprättade vid synesförrättning
år 1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-den för syneförrättning angående torr-läggning av marker till Långaröd nr 1m.fl. hemman uti Långaröds socken,Malmöhus län.

År 1937 den 19 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bengt Nilsson, Trulshärad och Olof Andersson, Viggårn, båda med postadress Önnköping hos lantbrukaren Idoff Lundin, Långaröd nr 1 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Långaröd nr 1 m.fl. hemman uti Långaröds socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 22 sistlidne april översänt till pastorsämbetet i Långaröds församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis uppläst i Långaröds kyrka söndagen den 2 maj 1937 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 23 april 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 24 april 1937 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Idoff Lundin, Långaröd nr 1, Mg. 73/4096 mtl. Långaröd 1⁷ och 31/4096 mtl. Långaröd av 1⁸.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Oskar Persson, Långaröd nr 1, Mg. 27/2048 mtl. Långaröd av 1⁸ ;

2.

Lantbr. Albert Strid, Farhult nr 5, Mg. 1/64 mtl. Farhult av 1⁶ och
1/64 mtl. Farhult av 5⁴;

Lantbr. Nils Persson, Farhult nr 5, Mg. 57/2048 mtl. Farhult av 5³;

Lantbr. Ivar Hansson, Farhult nr 2, Mg. 10/99 mtl. Farhult av 2³;

Lantbr. Gottfrid Österlin, Farhult nr 1, Mg. 3/32 mtl. Farhult av 1⁷;

Intressenterna i "Dikningsföretaget Farhult - Långaröd av år 1891" gn
sysslomannen, förenämnde Oskar Persson, Långaröd nr 1.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen för-
klarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de fortfarande innehade
uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade
dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som tor-
de bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och
sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med
verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att
sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas
beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de
vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärk-

ta avvägningspålarna.

§ 5.

Idoff Lundin förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa honom tillhöriga nu vattenskadade marker. Han yrkade därför, att dikesströcken 0 - 1+18 skulle fördjupas, samt att det nuvarande avloppsdiket nedströms punkten 1+18 likaledes skulle fördjupas i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall från hans marker. Det nya avloppet borde åtminstone i de delar, detsamma berörde Lundins fastigheter, utföras som täckt ledning. Vad anginge det nya avloppets planläge, borde detsamma å ströcken 0 - 1+18 i vissa delar upptagas i nyskärning, då tvenne skarpa krökar komme att bortgå. Nedströms påle 1+18 borde det nya avloppet däremot i hela sin ströckning följa det nuvarande floddiket.

§ 6.

Nils Persson förklarade sig villig, att såsom sökande biträda förrättningen, samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. nr 4/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. Persson yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av dikesströcken 1+18 = 10 - 10+98. Även denna dikesströcka borde utföras som täckt ledning. Idoff Lundin framhöll beträffande djupet för det nya avloppet, att ett djup av 1,30 m. vid påle 0+50 vore fullt tillräckligt för hans markers torrläggning.

§ 7.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 8.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Idoff Lundin, Långaröd nr 1, torsdagen den 10 instundande juni kl. 10 f.m.

Långaröd den 19 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bengt Nilsson

Olof Andersson

Gode män.

År 1937 den 10 juni inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren

Idoff Lundin, Långaröd nr 1, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Idoff Lundin, Långaröd nr 1,

Lantbr. Oskar Persson, Långaröd nr 1,

Lantbr. Albert Strid, Farhult nr 5,

Lantbr. Nils Persson, Farhult nr 5,

Lantbr. Ivar Hansson, Farhult nr 2,

Lantbr. Gottfrid Österlin, Farhult nr 1,

Intressenterna i "Dikningsföretaget Farhult - Långaröd av år 1891" gn

sysselmannen, förenämnde Oskar Persson, Långaröd nr 1.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående

sammantråde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 12.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Idoff Lundin, Långaröd nr 1 per Önneköp att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder, att, därest bidrag beviljades, med Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar teckna kontrakt angående företagets utförande, samt att utkvittera och uppbära de penningemedel, som eventuellt komme att utfalla.

§ 13.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ensam styrelseledamot lantbrukaren Idoff Lundin, Långaröd nr 1 per Önneköp.

§ 14.

Meddelade förrättningsmannen, att till dikningsföretaget hörande

handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i mom. 10 av synemännens utlåtande skulle förvaras av dikningsföretagets styrelse ~~gensammanträdande~~ ~~sammansatt~~ och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Idoff Lundin, Långaröd nr 1 per Önnesköp, för att av honom hållas tillgängliga för en var, som åstundade att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 15.

Överlämnades till lantbrukaren Idoff Lundin ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagaryode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen för förrättningen.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Långaröd den 10 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Bengt Nilsson

Olof Andersson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad, ägare till 13/512 dels mantal nr 1 Långaröd i Långaröds socken får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att företaga laga syn för vattenavledning, som jämväl avser fördjupning av ett äldre dike enligt laga syn av år 1891 för torr-

läggning av mark till nämnda och med flera hemman.

Långaröd den 17 december 1935.

Idoff Lundin.

Till komplettering av min ansökan till Länsstyrelsen om förrätt-
ning enligt vattenlagen lämnas härmed förteckning över de fastigheter
och deras ägare samt innehavare, vilkas rätt kan vara av företaget bero-
ende, de äro följande:

Oskar Persson	Ägare och innehavare till 27/2048 mtl. nr 1 Långaröd
Ivar Hansson	" " " " 10/99 " " 2 Parhult
Gottfrid Österlind	" " " " 3/32 " " 1 Parhult
Nils Persson	" " " " 57/2048 " " 5 Parhult
Albert Strid	" " " " 1/32 " " 5 Parhult

alla i Långaröds socken.

Långaröd den 20 januari 1936.

Idoff Lundin.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas
att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inne-
liggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta för-
ordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 januari 1936.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Långaröd nr 1 m.fl. hemman uti Långaröds socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Idolf Lundin, Långaröd nr 1, onsdagen den 19 maj 1937 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Långaröd nr 1 samt Farhult nr:is 1, 2 och 5, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från Ugorna till nr 2 Farhult och nr 1 Långaröd uti Långaröds socken av år 1891".

Malmö den 22 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 2 maj 1937 för Långaröds församling i Långaröds kyrka betygar:

K. Forsberg

p.l.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Långaröd nr 1 m.fl. hemman uti Långaröds socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- derrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Långaröds församling, /kungörelse/	Ö. Sallerup	22/4 1937
Skiftesgodemannen Bengt Nilsson, Trulshärad, Önnköping	"	" "
Skiftesgodemannen Olof Andersson, Vigarum,	"	" "
Lantbr. Ideff Lundin, Långaröd nr 1,	"	24/4 "
Lantbr. Oscar Persson, Långaröd nr 1,	"	" "
Lantbr. Albert Strid, Farhult nr 5,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Farhult nr 5,	"	" "
Lantbr. Gottfrid Österlin, Farhult nr 1,	"	" "
Lantbr. Ivar Hansson, Farhult nr 2,	"	" "
Sysslomannen för dikn.föret. Farhult-Långaröd av år 1891, Lantbr. Oscar Persson, Långaröd nr 1,	Önnköping	" "

Malmö den 24 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Förening.

Undertecknad förener sig härmed och gör gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Långaröd nr 1 m.fl. hemman uti Långaröds socken, Malmöhus län.

Långaröd den 19 maj 1937.

Nils Persson.

Nils Perssons egenhändiga namnteckning vitsorda:

C.H. Wallér

Bengt Nilsson

Olof Andersson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långaröds socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Farhult	av 1 ⁷		3/32		<u>Gottfrid Österlin.</u>
				1	Äng, m.p.sandbl. lera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	Åker, d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	Äng, kårrtorv p. sandbl. lera
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Långaröd	av 1 ⁸		<u>27</u> 2048		<u>Oscar Persson.</u>
				14	Åker, m.p.grusbl. lera
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			02					250	5	-	300	6	-	50	1	-
			07					250	17	50	300	21	-	50	3	50
			16					250	40	-	300	48	-	50	8	-
			19					250	47	50	300	57	-	50	9	50
			25					300	75	-	400	100	-	100	25	-
06								1400	84	-	1600	96	-	200	12	-
05								1100	55	-	1600	80	-	500	25	-
11								800	88	-	1600	176	-	800	88	-
06								600	36	-	1600	96	-	1000	60	-
			06					50	3	-	150	9	-	100	6	-
			16					50	8	-	150	24	-	100	16	-
			56					50	28	-	150	84	-	100	56	-
			04					50	2	-	150	6	-	100	4	-
28		1	51						489	-		803	-		314	-
03								1100	33	-	1300	39	-	200	6	-
14								800	112	-	1300	182	-	500	70	-
03								1100	33	-	1300	39	-	200	6	-
20									178	-		260	-		82	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				17	Åker, m.p.grusbl.lera
				18	D:o d:o
				19	Äng, d:o
				20	D:o d:o
				21	Åker, d:o
				22	Äng, d:o
					Summa
Långaröd	8 av 1		31 4096		<u>Idoff Lundin.</u>
				23	Äng, m.p.grusbl.lera
				24	Åker, d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o m.p.lättlera
				27	D:o d:o
					Summa
Långaröd	7 1		73 4096		<u>Idoff Lundin.</u>
				28	Åker, m.p.lättlera
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	20								178	-		260	-		82	-
	08							800	64	-	1300	104	-	500	40	-
	07							1100	77	-	1300	91	-	200	14	-
			06					500	30	-	700	42	-	200	12	-
			03					400	12	-	700	21	-	300	9	-
	06							900	54	-	1300	78	-	400	24	-
			04					350	14	-	400	16	-	50	2	-
	41		13						429	-		612	-		183	-
			03					300	9	-	400	12	-	100	3	-
	20							800	160	-	1300	260	-	500	100	-
	08							1000	80	-	1300	104	-	300	24	-
	09							1400	126	-	1700	153	-	300	27	-
	03							1400	42	-	1700	51	-	300	9	-
	40		03						417	-		580	-		163	-
	17							1400	238	-	1700	289	-	300	51	-
	13							1100	143	-	1700	221	-	600	78	-
	17							800	136	-	1700	289	-	900	153	-
	02							800	16	-	1700	34	-	900	18	-
	08							1100	88	-	1700	136	-	600	48	-
	57								621	-		969	-		348	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				33	Åker, m.p.lättlera
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	Äng
					Summa
					Avdelning III.
Långaröd	1 ⁷		73 4096		Idoff Lundin.
				43	Åker, m.p.lättlera
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
					Summa
Farhult	av 1 ⁶		1/64		Albert Strid.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
57								621	-		969	-		348	-	
07								1400	98	-	1700	119	-	300	21	-
03								1100	33	-	1700	51	-	600	18	-
16								700	112	-	1700	272	-	1000	160	-
17								600	102	-	1700	289	-	1100	187	-
34								600	204	-	1700	578	-	1100	374	-
07								700	49	-	1700	119	-	1000	70	-
02								700	14	-	1700	34	-	1000	20	-
09								800	72	-	1700	153	-	900	81	-
14								600	84	-	1700	238	-	1100	154	-
	08							300	24	-	400	32	-	100	8	-
1 66	08							1413	-		2854	-		1441	-	
03								600	18	-	1700	51	-	1100	33	-
06								700	42	-	1700	102	-	1000	60	-
05								700	35	-	1700	85	-	1000	50	-
09								1100	99	-	1700	153	-	600	54	-
10								1400	140	-	1700	170	-	300	30	-
33								334	-		561	-		227	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				48	Äng, kårrtorv
				49	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Färhult	av 5 ³		~~2048~~ ⁵⁷		<u>Nils Persson.</u>
				50	Äng, kårrtorv
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o , imp.
				54	D:o d:o
				55	Åker, m.p.låttlara
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Långaröds socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Färhult	av 1 ⁷		3/32	1-13	Gottfrid Österlin
					<u>Summa för avdelning I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Långaröd	av 1 ⁸		~~2048~~ ²⁷	14-22	Oscar Persson
D:o	av 1 ⁸		~~4096~~ ³¹	23-27	Idoff Lundin
D:o	1 ⁷		~~4096~~ ⁷³	28-42	Dens.
					<u>Summa för avdelning II</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							50	5 -		150	15 -		100	10 -	
	07							50	3 50		150	10 50		100	7 -	
	17								8 50			25 50			17 -	
			12					50	6 -		150	18 -		100	12 -	
			08					50	4 -		150	12 -		100	8 -	
			01					50	- 50		150	1 50		100	1 -	
						02										
						05										
	27							500	135 -		1700	459 -		1200	324 -	
	04							1100	44 -		1700	68 -		600	24 -	
	06							1400	84 -		1700	102 -		300	18 -	
	37		21				07		273 50			660 50			387 -	
	28		1 51						489 -			803 -			314 -	
	28		1 51						489 -			803 -			314 -	
	41		13						429 -			612 -			183 -	
	40		03						417 -			580 -			163 -	
	1 66		08						1413 -			2854 -			1441 -	
	2 47		24						2259 -			4046 -			1787 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Långaröd	1 ⁷		~~4096~~ ⁷³	43-47	Idolf Lundin
Farmult	av 1 ⁶		1/64	48,49	Albert Strid
D:o	av 5 ³		~~2048~~ ⁵⁷	50-57	Nils Persson
					<u>Summa för avdelning III</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt.B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikesströkan A-B.</u>								
4+60 - - 4+40	20	<u>Upprensning</u> av det nuva- rande öppna diket m.	20	0,25	5	-				
4+40 - - 3+20	120	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	120	2,60	312	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	120	1,90	228	-				
3+20 - 2	120	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	120	2,60	312	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	120	1,40	168	-				
2 - 1+18	82	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med muff m.	82	2,60	213	20				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	82	1,25	102	50	1340	70		
<u>Tills.</u>	<u>342</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av betong 1:3:5 enligt typritning samt stensättning till 3,- m. längd av det öppna avlop- pets botten och slänter								
		Överföres					1340	70		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1340	70		
		/0,70 m. vertikal höjd/;								
		vid påle 4+40 st.	1	50,-	50	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 3+68, 2+9 och 1+18 st.	3	40,-	120	-	170	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					149	30	1660	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
1+18 - - 0+50	68	<u>Inköp</u> av 12" cementrör								
		med muff m.	68	2,60	176	80				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	68	1,25	85	-				
0+50 - 0	50	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	50	1,50	75	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	50	1,50	75	-	411	80		
		<u>Tills. 118 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 0+50 och 0 st.	2	35,-			70	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		Överföres					481	80	1660	-

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån. m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					481	80	1660	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					48	20	530	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan B-B.</u>								
1+18=10- -10+98	98	<u>Inköp</u> av 6" cementrör								
		med muff	m.	98	1,25	122	50			
		<u>Schaktning</u> , borttagning av								
		träd och buskar med stubbar								
		och rötter, rörens lägg-								
		ning och höljning	m.	98	1,-	98	-	220	50	
<u>Tills.</u>	98	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 2 1/4" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 10+63 och 10+98, st.	2	35,-			70	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					19	50	310	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
342		Dikessträckan A-B					1660	-		
118	460	D:o B-C					530	-	2190	-
Övf.	460	Överföres							2190	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övr.	460	Överfört					2190	-		
		<u>Sidoavlopp.</u>								
	<u>98</u>	Dikesströkan B-B ¹					310	-		
<u>Summa</u>	<u>558</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>2500</u>	<u>-</u>	<u>kr.</u>	
Långaröd den 10 juni 1937.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

[illegible]

Att r rledning ej f r t ckas f rr n den blivit godk nd av vederb rande lantbruksingeni r eller av den, han i sitt st lle f rordnar.

Att r rledning efter s dant godk nnande omedelbart skall h ljas till 0,6 m. djup, r knat fr n ledningens  verkant.

Att s dan h ljning skall utf ras genom p fyllning av ur r rgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej  ro tillr ckliga, genom nedschaktning fr n sidorna.

Att samtliga ur r rgraven uppschaktade jordmassor skola  terfyllas.

Att fyllningen skall packas v l s rskilt under och p  b da sidor om r rstr ngen samt st tas v l s  att framtida s ttningar i m jligaste m n f rhindras.

Att fyllningen ej f r inneh lla sten.

Att enskilda r rr nnor, som utmynna intill en brunn, skola av entrepren ren kostnadsfritt kopplas i brunnen, d rest jord garen tillhandah ller f r s dan koppling erforderliga r r.

Att koppling av s dana r rr nnor, som utmynna p  l ngre avst nd fr n brunnarna, skola, d rest jord garen d rom g r framst llning, utf ras av entrepren ren men bekostas av jord garen.

Att s dana enskilda r rr nnor, vilka korsas av den nya ledningen, skola  terst llas i fullgott skick, d rest de vid arbetets utf rande till n gon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola f rs nkas 0,5 m., r knat fr n utlopper rets underkant, samt f rsees med h llbart lock av armerad betong.

Att brunnarna helt skola utf ras av betongr r.

Att samtliga brunnar skola utf ras med  ppningar f r vattnets tilledande genom inhuggning p  l mpliga h jder  ver avloppets underkant av

minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnseringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i öfrigt färdigställt.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnseringens sidor samt sammanfogade med brunnseringen medelst cementbruk.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till den hörande emurning och brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att därom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, om grundförhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Långaröd den 10 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Långaröd nr 1 m.fl. hemman uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 23 januari 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Långaröd nr 1 m.fl. hemman uti Långaröds socken av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönt, att det avsedda dikningsföretaget berör marker tillhörande Långaröd nr 1 samt Farhult nr:is 1 och 5 uti Långaröds socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 88/89, är beläget omkring 0,5 km. söder om Långaröds kyrka samt 14,- km. sydost om Hörby köping på järnvägslinjen Eslov-Kristianstad. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De områden, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas genom ett öppet avledningsdike, vilket emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför de sökandenas marker, vilka för sin torrlägg-

ning äro beroende av detsamma, f.n. i hög grad besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående dikningsföretagets planläggning nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av söken-
denas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare frangår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skola följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B-C från påle 4+60 norr ut till påle 0, belägen i gränsen mellan fastigheterna Långaröd 1⁷ och Långaröd 1⁸, följer det nuvarande avledningsdiket med undantag för sträckorna 1+18 - 1 och 0+50 - 0, vilka skola upptagas i nyskärning, då ett flertal krökar bortgå. Utföres som täckt ledning av cementrör med undantag för sträckan 4+60 - 4+40, vilken utföres som öppet dike.

Sideavlopp.

- 2/ Dikessträckan B-B¹ från påle 1+18 - 10 öster ut till påle 10+98, belägen i gränsen mellan hemmanen Farhult nr 1 och Farhult nr 5, följer befintligt dike utmed gränsen mellan Långaröds och Farhults hemman med undantag för sträckan 10+63 - 10+98, vilken skall upptagas i nyskärning över fastigheten Farhult 1⁷. Utföres som täckt avlopp av cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utfö-

ras såsom tåkta diken i nu föreslagen utsträckning. Även vilja synemmanen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de tåkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt. För brunar och ommurning hava därjämte särskilda typ- och förslageritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen i plan framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har föruttningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, vilka avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom nu vattenskadade och av dikningsföretaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya av-

loppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mem. 3.

Breär och trummor.

De till upptagande föreslagna dikessträckorna korsar på ett flertal platser enskilda ågo- och brukningsvägar. Då de korsande avloppen skola utföras som täckta ledningar, erfordras dock ej särskilda brobyggnader för dessa vägar.

Mem. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, öfröst överenskommelse därom ej kan träffas mellan dikningsföretagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 2500,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 2732,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämvärl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta dikningsföretag.

Då de i dikningsföretaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-13 med ett båtnadsvärde om 314,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B utföras. Kostnaderna härför eller för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1660,- kronor.

För att avdelning II, omfattande ågefigurerna 14-42 med ett båtnadsvärde om 1787,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C utföras. Kostnaderna här för eller för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2190,- /1660+530/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågefigurerna 43-57 med ett båtnadsvärde om 631,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-B¹ utföras. Kostnaderna här för eller för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1970,- /1660+310/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyrtagen de till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
2732,- kr.	2500,- kr.	0,915080.

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	314,- kr.	1660,- kr.	5,286624
II	1787,- "	2190,- "	1,225517
III	631,- "	1970,- "	3,122028.

Torrläggas viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	2101,- kr.	2190,- kr.	1,042360
I+III	945,- "	1970,- "	2,084656

II+III

2418,- kr.

2500,- kr.

1,033912.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt, varför kostnaderna utan jämkning skola fördelas delägarne emellan i förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sådan sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mon. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall innan arbetet påörjas anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten samt förskottvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv är ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel

och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid dikningsföretagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar skildas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13. kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om god-

kännande eller, därest dikningsföretaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Nom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för dikningsföretagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Nom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av en ledamot, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för omnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för dikhningsföretagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikhningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av dess styrelse.

Företaget skall benämnas "Dikhningsföretaget Långaröd-Parhult av år 1937". Styrelsen skall hava sitt säte i Långaröds socken.

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-

lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Långaröd den 10 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Andersson

Bengt Nilsson

Gode män.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd.</u>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Långaröds socken.</u>				
3/32	av 1 ⁷		Farhult ; Gottfrid Österlin		1-13	489,-	803,-
~~27~~ 2048	av 1 ⁸		Långaröd; Oscar Persson		14-22	429,-	612,-
~~31~~ 4096	av 1 ⁸		D:o ; Ideff Lundin	sök.	23-27	417,-	580,-
~~73~~ 4096	1 ⁷		D:o ; Dens.	sök.	28-47	1747,-	3415,-
1/64	av 1 ⁶		Farhult ; Albert Strid		48,49	8,50	25,50
~~57~~ 2048	av 5 ³		D:o ; Nils Persson		50-57	273,50	660,50
						<u>3364,-</u>	<u>6096,-</u>

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

172

312
38

M

2-0567

DIARIE NR

6761

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 APR. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 för
"dikningsföretaget Långaröd - Farhult av år 1937" i Långaröds socken
av

MALMÖHUS LÄN

2 huvuds. 2 pika.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av ettusentrehundrasextio (1.360)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentrehundrasextio (1.360)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långavärd per Örneshöjden den 13 april 1938.
L. Hoff & Lundin

Att Lantbrukaren L. Hoff & Lundin,
Långavärd nr 1 per Örneshöjden

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Mellin
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Per Rosenberg
Fjändingemans
Adress Långavärd

Med stöd av Kungl. brevet den 18 februari
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Långaröd-Farhult av år 1937" uti Långaröds socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Idoff Lundin, Långaröd nr 1 per Önnköping;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Långaröd den 10 juni 1937.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

Idoff Lundin

Nils Persson

Oskar Persson

Gottfrid Österlin.

Undertecknad söker endast bidrag av statsmedel:

Albert Stridh.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Bengt Nilsson

Lantbruksingeniör

Nämndeman

Malmö.

Långaröd.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Långaröd - Farhult av år 1937" uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1360,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1360,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Idoff Lundin,

Långaröd nr 1 per Önnköping.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 13 april 1938. Därvid befanns att huvudavloppet, dikessträckorna A-B och B-C utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 2000,- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader

467,03 "

Summa 2467,03 kr.

motsvarande omkring 80 % av hela den beräknade kostnaden 2967,03 kr.

Malmö den 14 april 1938.

C. H. Næver

Statens lantbruksingeniör.

18/238

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Långaröd-Farhult av år 1937" uti Långaröds socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Långaröds socken.

3/32	mtl.	Farhult	av 1 ⁷ / ₈	Gottfrid Österlin,
57/2048	"	"	av 5 ³ / ₈	Nils Persson,
73/4096	"	Långaröd	av 1 ⁷ / ₈	Idolf Lundin,
31/4096	"	"	av 1 ⁸ / ₈	Dens.,
27/2048	"	"	av 1 ⁸ / ₈	Oscar Persson.

Malmö 1 oktober 1937.

B. A. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

1938 den 2 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Långaröd - Farhult av År 1937" i Långaröds socken av Walmöhus län.

Lån 1.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 februari 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Långaröds socken.</u>			
Farhult	3/32	av 1 ⁷	Gottfrid Österlin
"	57/2048	av 5 ³	Nils Persson
Långaröd	73/4096	1 ⁷	Idolf Lundin
"	31/4096	av 1 ⁶	Densamme
"	27/2048	av 1 ⁶	Oskar Persson

Stockholm den 2 maj 1938.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

Godkänt den 5/8 1938 312/38

DIARIE Nr 12540
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Långaröd-Farhult av år 1937" uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Ändring däri med-given av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1360,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1360,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Idoff Lundin,

Långaröd nr 1 per Önnköping.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 juli 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande. Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 22 juli 1938.

E. A. Malm.

Statens lantbruksingeniör.