KOPIA


DIARIE Nr 15758
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP 1938

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 juni 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag
till
"Diktningsföretagets Orås n:ris 4 och 8
av år 1937"
uti Östraby socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1937 av
Elov. Henric Wallin
Statens lantbruksingenjör




Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio
RITN.Nr 001
E. H. Wallin.
M 3:0571 1

Nr 516 Malmöhus 3 norra

KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 juni 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

DIARIE Nr 15738
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP 1938


Blad 2.

Profil-och sektionsritningar m.m.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Orås nr:is 4 och 8 av år 1937"
uti Östraby socken av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1937 av

Elon Henrik Mellé
Statens lantbruksingenjör





Typritning för ommurning vid påle 6:18.

Skala 1:50.



Typritning för ommurning vid påle 11:85.

Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio
LTN. Nr 002
Kl. Mellé.

2

M 3*0571

Nr 516 Malmöhus 3 Brit

KOPIA



Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Örås nr:is 4 och 8 av år 1937"
uti Östraby socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1937 av

Elon Henric Malm
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.





Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.


Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Skala 1:50
1 0,5 0 1 2 3 m.


Typritning för brunn med 32" invre diameter.
Skala 1:50.



Typritning för brunn med 24" invre diameter.
Skala 1:50.



Typritning för intag vid påle 10+34.
Skala 1:50.




Vidimeras
ex officio
Ekl. Malmö,
RITN. Nr 003
M 3★0571
3
Nr 516 Malmöhus 3 rit.

M 3*0571



DIARIE N:r 15738
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1938

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Orås n:ris 4 o. 8

av år 1937"

uti Östraby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Avskrift.

# Handlingar
# till
# "Dikningsföretaget Oråa n:ris 4 o. 8
# av år 1937"
# uti Östraby socken av Malmöhus län.
# Upprättade vid syneförrättning
# År 1937.

Översiktskarta.




Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Orås n:ris 4 och 8 m.fl. hemman uti Östraby socken av Malmöhus län.

År 1937 den 9 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Folke Svensson, Östraby boställe och A.W. Crona, Tollstorp, båda med postadress Östraby i kommunalrummet i Östraby för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Orås n:ris 4 och 8 m.fl. hemman uti Östraby socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 18 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetet i Östraby församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Östraby kyrka söndagen den 24 oktober 1937 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 19 oktober 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 27 oktober 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Adolf Hansson, Orås nr 1; äg. 3/128 mtl. Orås $4^{7}$.

Lantbr. Hans Andersson, Orås nr 8; äg. 1/8 mtl. Orås $8^{2}$ och 1/8 mtl. Orås $8^{3}$.

Lantbr. Gottfrid Nilsson, Orås nr 4; äg. tillsammans med sin syster, fröken Johanna Nilsson 13/1024 mtl. Orås av $4^{5}$ och 15/256 mtl. Orås $4^{6}$

för egen del samt för Johanna Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Oskar Johansson, Orås nr 1; äg. 1/12 mtl. Orås $1^{4}$.

Lantbr. Nils Andersson d.y., Orås nr 4; äg. 21/1024 mtl. Orås av $4^{5}$.

Lantbr. Alfred Nilsson, Orås nr 4; äg. 13/1024 mtl. Orås av $4^{5}$ samt avst. Orås $4^{8}$.

Lantbr. Janne Persson, Brunslöv; äg. 453/4096 mtl. Brunslöv nr 5, vari antagligen ingår 1/16 mtl. = 256/4096 mtl. Brunslöv $5^{4}$.

Lantbr. Sture Lindquist, Brunslöv; äg. 461/10752 mtl. Brunslöv nr 7, vari antagligen ingår 9/256 mtl. = 378/10752 mtl. Brunslöv $7^{13}$.

Lantbr. Otto Svensson, Orås nr 11; äg. avs. Orås $11^{21}$, avs. Brunslöv $1^{2}$, kallad Långstycket nr 1, samt avs. Brunslöv $8^{17}$.

Lantbr. Albert Svensson, Månaröd; äg. 3/16 mtl. Orås nr 11, vari antagligen ingår 39/768 mtl. Orås $11^{15}$.

Delägare i till Orås nr 1 hörande oskiftad mosslott eller Orås $1^{4-5,\ 8-9}$ gemensamma ägor, nämligen:

Oskar Johansson; äg. 1/12 mtl. Orås $1^{4}$ och 1/12 mtl. Orås $1^{5}$.

Adolf Hansson; äg. 1/12 mtl. Orås $1^{8}$.

Delägare i till Orås nr 3 hörande skiftad mosslott, nämligen;

Per Persson, Orås nr 3; äg. 155/8192 mtl. Orås nr 3; äger enl. egen utsage ej del i mossen.

Delägare i till Orås nr 4 hörande oskiftad mosslott, nämligen:

August Olsson, Orås nr 4; äg. 3/64 mtl. Orås nr 4 /möjligen Orås $4^{4}$/.

Gottfrid Nilsson och Johanna Nilsson, Orås nr 4; äg. tillsammans 13/1024 mtl. Orås av $4^{5}$ och 15/256 mtl. Orås $4^{6}$.

Nils Andersson d.y., Orås nr 4; äg. 21/1024 mtl. Orås av $4^{5}$.

Alfred Nilsson, Orås nr 4; äg. 13/1024 mtl. Orås $4^{5}$.

Delägare i till Orås nr 5 oskiftad mosslott, nämligen:

Johan Andersson, Brunslöv nr 3; äg. 1/24 mtl. Orås nr 5 /troligen $5^{8}$/,
förklarar sig ej äga del i mossen.

Henrik Persson Möller, Orås nr 5; äg. 1/32 mtl. Orås nr 5 /troligen av $5^{19}$/, 23/2304 mtl. Orås nr 5 /troligen av $5^{11}$/ och 23/2304 mtl. Orås nr 5 /troligen av $5^{13}$/.

Janne Månsson, Orås nr 5; äg. 7/144 mtl. Orås nr 5 /troligen av $5^{5}$/.

Magnus Bengtsson, Orås nr 5; äg. 1/8 mtl. Orås nr 5 /troligen $5^{7}$/.

Delägare i till Orås nr 8 hörande skiftad mosslott, nämligen:

Hans Andersson, Orås nr 8; äg. 1/8 mtl. Orås $8^{2}$ och 1/8 mtl. Orås $8^{3}$.

Johan Andersson, Västerstad nr 15; äg. 1/64 mtl. Orås nr 8 /troligen $8^{9}$/.

Delägare i till Orås nr 9 hörande skiftad mosslott, nämligen:

Otto Lindberg, Orås nr 9; äg. 1/24 mtl. Orås nr 9, /troligen av $9^{9}$, $9^{11}$ och $9^{17}$/.

Ernst Nilsson, Orås nr 9; äg. 1/24 mtl. Orås nr 9, /troligen av $9^{9}$, $9^{11}$ och $9^{17}$/.

Friden Jönsson, Brunslöv nr 3; äg. 1/96 mtl. Orås nr 9, /troligen Orås $9^{16}$/.

Delägare i till Orås nr 10 hörande skiftad mosslott, nämligen:

Martin Nilsson, Harlösa; äg. 1/24 mtl. Orås nr 10, /troligen $10^{10}$/.

Ida Andersson, Orås nr 9; äg. 1/8 mtl. Orås nr 10 /troligen $10^{2}$ + $10^{5}$/
genom lantbrukaren Nils Månsson.

Färs härads vägstyrelse genom sin ordförande Per Olsson i Omma, biträdd av vägmästaren Alfred Persson i Sjöbo.

Ordföranden i styrelsen för "Dikningsföretaget nr 10 Brunslöv och nr 10

Orås av åren 1920-1921", lantbrukaren Janne Persson, Brunslöv nr 5. Sysslemannen för dikningsföretaget "Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-1885", lantbr. Sture Lindquist, Brunslöv nr 7.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bliva berörda av det avsedda dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden angående avlopps upptagande, som under förrättningen komme att framställas, hade att hänföra sig till numren på de å plankartan och å profilritningarna utmärkta samt vid förundersökningarna nedslagna och avvägda pålarna.

§ 5.

Sökandena Adolf Hansson, Hans Andersson och Gottfrid Nilsson förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma

förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av deras marker. De yrkade därför, dels att det nuvarande öppna diket i gränsen mellan fastigheterna Brunslöv 7 13, Brunslöv 5 4 och Orås 8 2 å ena sidan samt Brunslöv 1 2, Orås 11 21 och Orås 8 4 å den andra - dikessträckan 11+85 - 10+34 = 23+31 - 22+26 - skulle fördjupas och utvidgas, dels att nytt öppet avlopp skulle upptagas genom Annaröds mosse i rak sträckning mellan pålarna 22+26 och 6+18, dels att det nuvarande öppna diket över fastigheten Orås 4 8 eller dikessträckan 6+18 - 2+3 skulle fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga dimensioner. Slutligen yrkade de, att dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av följande sidoavlopp, nämligen:

Dikessträckan 2+3 - 0+95 = 50 - 50+90;

Dikessträckan 2+31 = 40 - 41+84, samt

Dikessträckan 4+8 = 30 - 31+80.

Samtliga sidoavlopp borde utföras som täckta ledningar med rör av erforderliga dimensioner.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att det avsedda dikningsföretaget antagligen komme att beröra den nuvarande trumman mellan pålarna 41+77 och 41+84 för allm. vägen från Brunslöv till Orås inom Färs vägdistrikt. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ordförande, att vägstyrelsen skulle i egen regi och på egen bekostnad nybygga trumman till minst de dimensioner, som vid synеförrättningen komme att föreskrivas.

§ 7.

Martin Nilsson förklarade med instämmande av ett flertal delägare

i Annaröds mosse, att mossen vore så gott som värdelös och säkerligen ej komme att beredas någon båtnad, därest det avsedda dikningsföretaget komme till stånd. Mossen hade förut utnyttjats till torvtäckt och i vissa delar upptogs alltjämt torv. Största avkastningen lämnade den dock som betesmark. Betet vore utarrenderat mot ett årligt arrende av 10,- kronor.

§ 8.

Närvarande delägare i mosslotterna till Orås n:ris 5, 8 och 10 förklarade, att de intet hade att invända mot att dike upptoges rakt genom mossen utan hänsyn till möjligen förefintliga rågångar, under förutsättning dock, att mosslotterna ej påfördes några som helst kostnader för det planerade dikningsföretagets utförande.

§ 9.

Alfred Nilsson, Orås nr 4, förklarade, att såväl Annaröds mosse som hans egen jord under Orås nr 4 vore betalningsskyldig till dikningsföretaget "Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-1885". Han yrkade därför, att inga som helst kostnader för det avsedda dikningsföretagets utförande måtte påföras honom och anförde som ytterligare skäl härför, att hans marker ej komme att beredas någon båtnad, därest företaget komme till stånd.

§ 10.

Sture Lindquist, sysslaman för dikningsföretaget "Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-1885", överlämnade till förrättningsmannen en skrivelse, vilken upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 5. Lindquist framhöll vidare muntligen, att genomförandet av det nu planerade dikningsföretaget säkerligen komme att skadligt inverka på 1884-1885 års företag. Avloppet för detta senare företag vore nämligen redan under nuvarande förhållanden

för litet, vilket hade till följd att vid flöden vissa lågt liggande områden översvämmades. Komme det sökta dikningsföretaget till stånd, bleve översvämningarna än ytterligare ökade, enär då större vattenmängder än förut komme att tillföras avloppen inom det av honom företrädda dikningsföretaget.

§ 11.

Alfred Nilsson, Orås nr 4, som vore en av de större delägarne i 1884-1885 års dikningsföretag, framhöll, att han ansåge de av Lindquist framförda farhågorna överdrivna. Han trodde knappast, att några skador skulle uppkomma för 1884-1885 års företag, därest det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd.

§ 12.

Sture Lindquist vidhöll vad han i sin skrivelse anfört. Han betonade därjämte, att han ingalunda ville motsätta sig det planerade dikningsföretagets genomförande, därest detta kunde utföras på sådant sätt, att skada ej uppkomme för 1884-1885 års företag.

§ 13.

Otto Svensson, Orås nr 11, framhöll, att avloppen för 1884-1885 års företag redan under nuvarande förhållanden vore allt för hårt belastade. Till följd härav sattes en del av hans lågt liggande marker eller omkring 0,75 ha varje vinter under vatten och detta även vid mindre flöden. Svensson befarade därför, att översvämningarna å hans marker skulle komma att än ytterligare ökas, därest det nu avsedda dikningsföretaget komme till stånd. Komme företaget det oaktat till utförande, yrkade han, att det nya avloppet skulle utföras som täckt ledning i den mån detsamma berörde hans fastigheter.

§ 14.

Sture Lindquist biträdde Otto Svenssons yrkande angående täckt avlopp i den mån det planerade dikningsföretaget komme att beröra hans fastighet Brunslöv 7 13.

§ 15.

Sture Lindquist framhöll, att de skador, som kunde förväntas uppkomma för 1884-1885 års företag, därest det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd, möjligen skulle något minskas för den händelse avloppet för detta senare företag tillfördes avloppet för 1884-1885 års företag omkring 55,- m. nedströms punkten 11+85. I så fall skulle ett nytt täckt avlopp upptagas från påle 11 åt sydost över Lindquists fastighet Brunslöv 7 13 till påle 12+30.

§ 16.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas med början hos Otto Svensson.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalrummet i Östraby tisdagen den 21 instundande december kl. 10 f.m.

Östraby den 9 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Folke G. Svensson, A.W. Crona

Gode män.

År 1937 den 21 december inställde sig synemännen åter i kommunalrummet i Östraby för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit:

Lantbr. Adolf Hansson, Orås nr 1.

Lantbr. Hans Andersson, Orås nr 8.

Lantbr. Gottfrid Nilsson, Orås nr 4.

Fröken Johanna Nilsson, Orås nr 4.

Lantbr. Alfred Nilsson, Orås nr 4.

Lantbr. Janne Persson, Brunslöv nr 5.

Lantbr. Sture Lindquist, Brunslöv nr 7.

Lantbr. Otto Svensson, Orås nr 11.

Lantbr. Per Persson, Orås nr 3.

Lantbr. Henrik Persson-Möller, Orås nr 5.

Lantbr. Janne Månsson, Orås nr 5.

Lantbr. Ernst Nilsson, Orås nr 9.

Färs härads vägstyrelse genom sin ordförande, herr Per Olsson i Omma.

Ordföranden i styrelsen för "Dikningsföretaget nr 10 Brunslöv och nr 10 Orås av åren 1920-1921", förenämnde lantbr. Janne Persson, Brunslöv nr 5.

Syssloмannen för dikningsföretaget "Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-1885", förenämnde lantbr. Sture Lindquist, Brunslöv nr 7.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 20.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 21.

Överlämnades till herr Janne Persson 1 häfte handlingar och 1 st. ritning till dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Brunslöv nr 10 och Orås nr 10 m.fl. hemman", vilka av Persson ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 22.

Närvarande delägare uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Adolf Hansson, Orås nr 1 per Bjärsjölagård, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 23.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Adolf Hansson, Orås nr 1, tillika ordförande och verkställande ledamot, Hans Andersson, Orås nr 8 och Gottfrid Nilsson, Orås nr 4, samtliga med postadress Bjärsjölagård.

Till revisorer utsågos lantbrukarne Janne Persson, Brunslöv nr 5,

och Alfred Nilsson, Orås nr 4, båda med postadress Bjärsjölagård.

§ 24.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komme att inom 30 dagar tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Adolf Hansson, Orås nr 1 per Bjärsjölagård, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 25.

Överlämnades till Adolf Hansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 26.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå till Adolf Hansson med 43,- kr. och till Hans Andersson med 39,- kr. Beloppen utbetalades omedelbart av förrättningsmannen till vederbörande.

§ 27.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Östraby den 21 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

A.W. Crona  Folke G. Svensson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag upplägga syneförrättning för torrläggning av ess tillhöriga marker inom Orås n:ris 4 och 8 uti Östraby socken. Av förrättningen torde möjligen beröras även andra fastigheter, vilka dock först efter vederbörliga beräkningar kunna angivas. Upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Adolf Hansson, Orås per Bjärsjölagård.

Tel. före till handlanden

Sigfrid Persson,

Östraby 30 a.

Orås per Bjärsjölagård den 6 nov. 1936.

Adolf Hansson
nr 4.

Hans Andersson
nr 8.

Gottfrid Nilsson
nr 4.

R E S O L U T I O N.

Översändes till herr lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 november 1936.

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Orås n:ris 4 och 8 m.fl. hemman uti Östraby socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Östraby tisdagen den 9 instundande november kl. 12, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Orås n:ris 1, 4, 8 och 11 samt Brunslöv n:ris 1, 5, 7 och 8 ävensom den s.k. Annarödsmossen inom Orås n:ris 1, 3, 4, 5, 8, 9 och 10, dels dikningsföretaget "Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-1885", dels dikningsföretaget Brunslöv nr 10 och Orås nr 10 av åren 1920-1921", dels ock allmänna vägen från Brunslöv till Orås inom Färs vägdistrikt.

Malmö den 18 oktober 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 24 oktober 1937 för Östraby församling i Östraby församlings kyrka betygar:

John W. Rundgren

Kyrkoherde

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning

angående torrläggning av marker tillhörande Orås n:ris 4 och 8 m.fl. hemman uti Östraby socken av Malmöhus län.

| Adressat. | Adress. | Datum för underrättelsens avsändande. |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| Pastorsämbetet i Östraby församling, /kungörelse/, | Askeröd | 18/10 1937 |
| Skiftesgodemannen Folke Svensson, Östraby beställe, | Östraby | 21/10 1937 |
| Skiftesgodemannen Jöns Jönsson, Västerstad nr 7, | Askeröd | " " |
| Skiftesgodemannen A.W. Crona, Tellstorp, | Östraby | 27/10 " |
| Lantbr. Oscar Johansson, Orås nr 1, | Björsjölagård | " " |
| Lantbr. Hans Andersson, Orås nr 8, | " | " " |
| Lantbr. Adolf Hansson, Orås nr 1, | " | " " |
| Lantbr. Gottfrid Nilsson, Orås nr 4, | " | " " |
| Fröken Johanna Nilsson, Orås nr 4, | " | " " |
| Lantbr. Nils Andersson d.y., Orås nr 4, | " | " " |
| Lantbr. Alfred Nilsson, Orås nr 4, | " | " " |
| Lantbr. Oscar Prahl, Orås nr 4, | " | " " |
| Lantbr. Otto Svensson, Orås nr 11, | " | " " |
| Lantbr. Albert Svensson, Månaröd, | Askeröd | " " |
| Lantbr. Janne Persson, Brunslöv, | Björsjölagård | " " |
| Lantbr. Sture Lindquist, Brunslöv, | " | " " |
| Lantbr. Alfred Andersson, Orås nr 3, | " | " " |
| Lantbr. Nils Andersson, Orås nr 3, | Askeröd | " " |
| Lantbr. Per Persson, Orås nr 3, | Björsjölagård | " " |
| Lantbr. Nils Månsson, Orås nr 3, | " | " " |
| Lantbr. Bror Månsson, Orås nr 3, | Askeröd | " " |
| Smedmäst. Hjalmar Jeppsson, Orås nr 3, | Björsjölagård | " " |

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| Fru Hanna Trulsson, Särsvig, | Askeröd | 27/10 1937 |
| Lantbr. Olof Hansson, Orås nr 4, | Bjärsjölagård | " " |
| Lantbr. Jöns Olsson, Orås nr 4, | " | " " |
| Lantbr. Aug. Olsson, Orås nr 4, | " | " " |
| Nils Hanssons sterbhus, Orås nr 5, | " | " " |
| Lantbr. Johan Andersson, Brunslöv nr 3, | " | " " |
| Lantbr. Henrik Möller, Orås nr 5, | " | " " |
| Lantbr. Janne Månsson, Orås nr 5, | Askeröd | " " |
| Lantbr. Magnus Bengtsson, Orås nr 5, | Bjärsjölagård | " " |
| Jöns Nilssons sterbhus, Västerstad nr 15, | Askeröd | " " |
| Lantbr. Gottfrid Mårtensson, Orås nr 8, | Bjärsjölagård | " " |
| Fröken Bengta Nilsson, Orås nr 8, | " | " " |
| Fröken Anna Nilsson, Orås nr 8, | " | " " |
| Otto Anderssons sterbhus, Orås nr 8, | " | " " |
| Lantbr. Johan Andersson, Västerstad nr 15, | Askeröd | " " |
| Lantbr. Ola Persson, | Harlösa | " " |
| Muraren Vilhelm Andersson, Orås nr 9, | Askeröd | " " |
| Lantbr. Nils Jönsson, Orås nr 9, | " | " " |
| Lantbr. Otto Lindberg, Orås nr 9, | " | " " |
| Lantbr. Ernst Nilsson, Orås nr 9, | " | " " |
| Lantbr. Helmer Ottosson, Orås nr 9, | Bjärsjölagård | " " |
| Lantbr. Elof Månsson, Orås nr 9, | " | " " |
| Lantbr. Friden Jönsson, Brunslöv nr 3, | " | " " |
| Lantbr. Nils Andersson, Orås nr 9, | " | " " |
| Lantbr. Martin Nilsson, | Harlösa | " " |
| Lantbr. Magnus Jönsson, Orås nr 3, | Askeröd | " " |

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| Handl. Edvin Svensson, Orås nr 9, | Askeröd | 27/10 1937 |
| Fröken Ida Andersson, Orås nr 9, | Björsjölagård | " " |
| Ordf. i Färs vägstyrelse, Lantbr. Per Olsson, Omma, | Sjöbo | " " |
| Ordf. i arbetsstyrelsen för "Dikningsföretaget nr 10 Brunslöv och nr 10 Orås av åren 1920-21", Lantbr. Janne Persson, Brunslöv nr 5, | Björsjölagård | " " |
| Sysslomannen för "Dikningsföretaget Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-85", Lantbr. Sture Lindquist, Brunslöv nr 7, | Björsjölagård | " " |

Malmö den 21 oktober 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt.

Fullmakt för Gottfrid Nilsson att å sammanträdet för torrläggning av marker tillhörande Orås n:ris 4 och 8 m.fl. föra min talan å mig tillhörande jord som berörs av dikningsföretaget, belägen å nr 4 Orås.

Orås den 9 nov. 1937.

Johanna Nilsson.

Sigfrid Persson Namna Persson.

Bil. nr 5.

I egenskap av sysslosman i dikningsföretaget "Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-1885" anser jag mig skyldig att gentemot det nya dikningsföretag, som planerats, göra det förbehållet, att det utföres på

ett sådant sätt, att en försämring i vattenavledningen från företaget av åren 1884-85 ej blir följden.

Genom den större vattenmängd, som det gamla diket skulle tillföras, samt låg fallhöjd i detta, får säkert till följd att översvämning av mark närmast Sjömossen blir följden.

På grund av vad som anförts förbehålla vi oss all den lagliga rätt, vi kunna äga gentemot det planerade nya dikningsföretaget såväl nu som för framtiden.

Brunslöv den 9 nov. 1937.

Sture Lindkvist.

i egenskap av sysslaman i "Dikningsföretaget Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-85".

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Värderingslängd

och

Huvudförteckning.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Östraby socken.** | | | | | **Avdelning I.** |
| Orås | 8 3 | | 1/8 | | **Hans Andersson.** |
| | | | | 1 | Åker, m.p.grusbl. lera |
| | | | | 2 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | 8 2 | | 1/8 | | **Hans Andersson.** |
| | | | | 3 | Åker, m.p.grusbl.lera |
| | | | | 4 | D:o d:o |
| | | | | 5 | D:o kärrtorv p. grusbl.lera |
| | | | | 6 | D:o d:o |
| | | | | 7 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Brunslöv | 5 | | 453/4096 | | **Janne Persson.** |
| | | | | 8 | Åker, kärrtorv p. grusbl. lera |
| | | | | 9 | D:o mylla p. grusbl. lera |
| | | | | 10 | D:o kärrtorv p. grusbl. lera |
| | | | | 11 | D:o d:o |
| | | | | 12 | D:o mylla p. grusbl. lera |
| | | | | 13 | D:o d:o |
| | | | | 14 | D:o högländ |
| | | | | 15 | D:o mylla p. grusbl. lera |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 30 | | | | | | | 1500 | 450 | - | 1600 | 480 | - | 100 | 30 | - |
| | 37 | | | | | | | 900 | 333 | - | 1200 ~~1400~~ | 444 | - | 300 | 111 | - |
| | 67 | | | | | | | | 783 | - | | 924 | - | | 141 | - |
| | 04 | | | | | | | 1500 | 60 | - | 1600 | 64 | - | 100 | 4 | - |
| | 10 | | | | | | | 900 | 90 | - | 1200 ~~1400~~ | 120 | - | 300 | 30 | - |
| | 64 | | | | | | | 900 | 576 | - | 1100 ~~1400~~ | 704 | - | 200 | 128 | - |
| | 43 | | | | | | | 900 | 387 | - | 1200 ~~1400~~ | 516 | - | 300 | 129 | - |
| | 53 | | | | | | | 900 | 477 | - | 1200 ~~1400~~ | 636 | - | 300 | 159 | - |
| 1 | 74 | | | | | | | | 1590 | - | | 2040 | - | | 450 | - |
| | 20 | | | | | | | 900 | 180 | - | 1100 ~~1400~~ | 220 | - | 200 | 40 | - |
| | 26 | | | | | | | 1500 | 390 | - | 1600 | 416 | - | 100 | 26 | - |
| | 92 | | | | | | | 900 | 828 | - | 1200 ~~1400~~ | 1104 | - | 300 | 276 | - |
| | 17 | | | | | | | 900 | 153 | - | 1200 ~~1400~~ | 204 | - | 300 | 51 | - |
| | 25 | | | | | | | 1500 | 375 | - | 1600 | 400 | - | 100 | 25 | - |
| | 07 | | | | | | | 1500 | 105 | - | 1600 | 112 | - | 100 | 7 | - |
| | | | | | | | 16 | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | 1300 | 156 | - | 1600 | 192 | - | 300 | 36 | - |
| 1 | 99 | | | | | | 16 | | 2187 | - | | 2648 | - | | 461 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Brunslöv | 2 / 1 | | avs. | | Otto Svensson. |
| | | | | 16 | Åker, mylla p. grusbl. lera |
| | | | | | Summa |
| Orås | 21 / 11 | | avs. | | Otto Svensson. |
| | | | | 17 | Tomt och trädgård |
| | | | | 18 | Åker, vinner ej båtnad |
| | | | | | Summa |
| Orås | 8 / 4 | | avst. | | Alfred Nilsson. |
| | | | | 19 | Åker, kärrtorv p. grusbl. lera |
| | | | | 20 | D:o mylla p. grusbl. lera |
| | | | | 21 | D:o kärrtorv p. grusbl. lera |
| | | | | 22 | D:o mylla p. grusbl. lera |
| | | | | 23 | D:o d:o |
| | | | | 24 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | ev 5 / 4 | | 13 / 1024 | | Alfred Nilsson. |
| | | | | 25 | Åker, mylla på grusbl. lera |
| | | | | 26 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | 5 | | mossskifte | | Delägare i Orås nr 5. |
| | | | | 27 | Mosse, vinner ej båtnad |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 13 | | | | | | | 1100 | 143 | - | ~~1600~~ 1400 | 182 | - | 300 | 39 | - |
| | 13 | | | | | | | | 143 | - | | 182 | - | | 39 | - |
| | 08 | | | | | | 17 | 2100 | 168 | - | 3500 | 280 | - | 1400 | 112 | - |
| | 08 | | | | | | 17 | | 168 | - | | 280 | - | | 112 | - |
| | 91 | | | | | | | 900 | 819 | - | ~~1400~~ 1200 | 1092 | - | 300 | 273 | - |
| | 10 | | | | | | | 1500 | 150 | - | 1600 | 160 | - | 100 | 10 | - |
| | 58 | | | | | | | 900 | 522 | - | ~~1400~~ 1100 | 638 | - | 200 | 116 | - |
| | 05 | | | | | | | 1000 | 50 | - | ~~1400~~ 1300 | 65 | - | 300 | 15 | - |
| | 16 | | | | | | | 1500 | 240 | - | 1600 | 256 | - | 100 | 16 | - |
| | 02 | | | | | | | 1500 | 30 | - | 1600 | 32 | - | 100 | 2 | - |
| 1 | 82 | | | | | | | | 1811 | - | | 2243 | - | | 432 | - |
| | 10 | | | | | | | 1500 | 150 | - | 1600 | 160 | - | 100 | 10 | - |
| | 11 | | | | | | | 1500 | 165 | - | 1600 | 176 | - | 100 | 11 | - |
| | 21 | | | | | | | | 315 | - | | 336 | - | | 21 | - |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | | |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 28 | Mosse, vinner ej båtnad |
| | | | | 29 | D:o d:o |
| | | | | 30 | D:o d:o |
| | | | | 31 | D:o d:o |
| | | | | 32 | D:o d:o |
| | | | | 33 | D:o d:o |
| | | | | 34 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | 3 | | mossskifte | | Delägare i Orås nr 3. |
| | | | | 35 | Mosse, vinner ej båtnad |
| | | | | 36 | D:o d:o |
| | | | | 37 | D:o d:o |
| | | | | 38 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | 8 | | mossskifte | | Delägare i Orås nr 8. |
| | | | | 39 | Mosse, vinner ej båtnad |
| | | | | 40 | D:o d:o |
| | | | | 41 | D:o d:o |
| | | | | 42 | D:o d:o |
| | | | | 43 | D:o d:o |
| | | | | 44 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 43 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 66 | | | | | | | | | |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Orås | 10 | | moss-skifte | | Delägare i Orås nr 10. |
| | | | | 45 | Mosse, vinner ej båtnad |
| | | | | 46 | D:o d:o |
| | | | | 47 | D:o d:o |
| | | | | 48 | D:o d:o |
| | | | | 49 | D:o d:o |
| | | | | 50 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | 4 | | moss-skifte | | Delägare i Orås nr 4. |
| | | | | 51a | Mosse, vinner ej båtnad |
| | | | | 51b | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | 1 | | moss-skifte | | Delägare i Orås nr 1. |
| | | | | 52 | Mosse, vinner ej båtnad |
| | | | | 53 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | 9 | | moss-skifte | | Delägare i Orås nr 9. |
| | | | | 54 | Mosse, vinner ej båtnad |
| | | | | 55 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | 07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 43 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 45 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 48 | | | | | | | | | |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Östraby socken.** | | | | | **Avdelning II.** |
| Orås | 4 7 | | 3/128 | | **Adolf Hansson.** |
| | | | | 56 | Åker, kärrtorv p. grusbl. lera |
| | | | | 57 | D:o m.p.grusbl. lera |
| | | | | 58 | D:o d:o |
| | | | | 88 | D:o d:o |
| | | | | 89 | D:o d:o |
| | | | | 90 | D:o d:o |
| | | | | 91 | D:o d:o |
| | | | | 92 | D:o d:o |
| | | | | 93 | D:o d:o |
| | | | | 94 | D:o d:o |
| | | | | 95 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | 8 2 | | 1/8 | | **Hans Andersson.** |
| | | | | 59 | Åker, kärrtorv p. grusbl. lera |
| | | | | 60 | D:o d:o |
| | | | | 61 | D:o d:o |
| | | | | 62 | D:o m. p. grusbl. lera |
| | | | | 63 | D:o d:o |
| | | | | 64 | D:o d:o |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 15 | | | | | | | 900 | 135 | - | 1400 | 210 | - | 500 | 75 | - |
| | 07 | | | | | | | 1200 | 84 | - | 1600 | 112 | - | 400 | 28 | - |
| | 07 | | | | | | | 1500 | 105 | - | 1600 | 112 | - | 100 | 7 | - |
| | 05 | | | | | | | 1700 | 85 | - | 1800 | 90 | - | 100 | 5 | - |
| | 07 | | | | | | | 1400 | 98 | - | 1800 | 126 | - | 400 | 28 | - |
| | 06 | | | | | | | 1000 | 60 | - | 1800 | 108 | - | 800 | 48 | - |
| | 05 | | | | | | | 800 | 40 | - | 1800 | 90 | - | 1000 | 50 | - |
| | 05 | | | | | | | 800 | 40 | - | 1800 | 90 | - | 1000 | 50 | - |
| | 07 | | | | | | | 1000 | 70 | - | 1800 | 126 | - | 800 | 56 | - |
| | 04 | | | | | | | 1400 | 56 | - | 1800 | 72 | - | 400 | 16 | - |
| | 04 | | | | | | | 1700 | 68 | - | 1800 | 72 | - | 100 | 4 | - |
| | 72 | | | | | | | | 841 | - | | 1208 | - | | 367 | - |
| | 15 | | | | | | | 900 | 135 | - | 1400 | 210 | - | 500 | 75 | - |
| | 02 | | | | | | | 900 | 18 | - | 1400 | 28 | - | 500 | 10 | - |
| | 40 | | | | | | | 900 | 360 | - | 1400 | 560 | - | 500 | 200 | - |
| | 17 | | | | | | | 1200 | 204 | - | 1600 | 272 | - | 400 | 68 | - |
| | 23 | | | | | | | 1500 | 345 | - | 1600 | 368 | - | 100 | 23 | - |
| | 14 | | | | | | | 1700 | 238 | - | 1800 | 252 | - | 100 | 14 | - |
| 1 | 11 | | | | | | | | 1300 | - | | 1690 | - | | 390 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 65 | Åker, m.p.grusbl. lera |
| | | | | 66 | D:o d:o |
| | | | | 67 | D:o d:o |
| | | | | 68 | D:o d:o |
| | | | | 69 | D:o d:o |
| | | | | 70 | D:o d:o |
| | | | | 71 | D:o d:o |
| | | | | 72 | D:o d:o |
| | | | | 73 | D:o d:o |
| | | | | 74 | D:o d:o |
| | | | | 75 | D:o d:o |
| | | | | 76 | D:o d:o |
| | | | | 77 | D:o d:o |
| | | | | 78 | D:o d:o |
| | | | | 79 | D:o d:o |
| | | | | 80 | D:o d:o |
| | | | | 81 | D:o vinner ej båtnad |
| | | | | 82 | D:o m.p.grusbl. lera |
| | | | | 83 | D:o d:o |
| | | | | 84 | D:o d:o |
| | | | | 85 | D:o d:o |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 11 | | | | | | | | 1300 | - | | 1690 | - | | 390 | - |
| | 09 | | | | | | | 1400 | 126 | - | 1800 | 162 | - | 400 | 36 | - |
| | 09 | | | | | | | 1400 | 126 | - | 1800 | 162 | - | 400 | 36 | - |
| | 10 | | | | | | | 1700 | 170 | - | 1800 | 180 | - | 100 | 10 | - |
| | 06 | | | | | | | 1400 | 84 | - | 1800 | 108 | - | 400 | 24 | - |
| | 03 | | | | | | | 1000 | 30 | - | 1800 | 54 | - | 800 | 24 | - |
| | 42 | | | | | | | 1000 | 420 | - | 1800 | 756 | - | 800 | 336 | - |
| | 40 | | | | | | | 800 | 320 | - | 1800 | 720 | - | 1000 | 400 | - |
| | 08 | | | | | | | 800 | 64 | - | 1800 | 144 | - | 1000 | 80 | - |
| | 14 | | | | | | | 1000 | 140 | - | 1800 | 252 | - | 800 | 112 | - |
| | 07 | | | | | | | 1400 | 98 | - | 1800 | 126 | - | 400 | 28 | - |
| | 13 | | | | | | | 1700 | 221 | - | 1800 | 234 | - | 100 | 13 | - |
| | 02 | | | | | | | 800 | 16 | - | 1800 | 36 | - | 1000 | 20 | - |
| | 11 | | | | | | | 800 | 88 | - | 1800 | 198 | - | 1000 | 110 | - |
| | 16 | | | | | | | 1000 | 160 | - | 1800 | 288 | - | 800 | 128 | - |
| | 20 | | | | | | | 1400 | 280 | - | 1800 | 360 | - | 400 | 80 | - |
| | 14 | | | | | | | 1700 | 238 | - | 1800 | 252 | - | 100 | 14 | - |
| | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| | 36 | | | | | | | 1000 | 360 | - | 1800 | 648 | - | 800 | 288 | - |
| | 03 | | | | | | | 800 | 24 | - | 1800 | 54 | - | 1000 | 30 | - |
| | 04 | | | | | | | 800 | 32 | - | 1800 | 72 | - | 1000 | 40 | - |
| | 17 | | | | | | | 1000 | 170 | - | 1800 | 306 | - | 800 | 136 | - |
| 3 | 95 | | | | | | 20 | | 4467 | - | | 6802 | - | | 2335 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 86 | Åker, m.p.grusbl. lera |
| | | | | 87 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | $4^{6}$ | | $\frac{15}{256}$ | | Gottfrid Nilsson o. Johanna Nilsson. |
| | | | | 96 | Åker, m.p.grusbl. lera |
| | | | | 97 | D:o d:o |
| | | | | 98 | D:o d:o |
| | | | | 99 | D:o d:o |
| | | | | 100 | D:o d:o |
| | | | | 101 | D:o d:o |
| | | | | 102 | D:o d:o |
| | | | | 103 | D:o d:o |
| | | | | 104 | D:o d:o |
| | | | | 105 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | av $4^{5}$ | | $\frac{13}{1024}$ | | Gottfrid Nilsson o. Johanna Nilsson. |
| | | | | 106 | Åker, m.p.grusbl. lera |
| | | | | 107 | D:o d:o |
| | | | | 108 | D:o d:o |
| | | | | 109 | D:o d:o |
| | | | | 110 | D:o d:o |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 3 | 95 | | | | | | 20 | | 4467 | - | | 6802 | - | | 2335 | - |
| | 40 | | | | | | | 1400 | 560 | - | 1800 | 720 | - | 400 | 160 | - |
| | 15 | | | | | | | 1700 | 255 | - | 1800 | 270 | - | 100 | 15 | - |
| 4 | 50 | | | | | | 20 | | 5282 | - | | 7792 | - | | 2510 | - |
| | 09 | | | | | | | 1700 | 153 | - | 1800 | 162 | - | 100 | 9 | - |
| | 07 | | | | | | | 1400 | 98 | - | 1800 | 126 | - | 400 | 28 | - |
| | 13 | | | | | | | 1000 | 130 | - | 1800 | 234 | - | 800 | 104 | - |
| | 02 | | | | | | | 1000 | 20 | - | 1800 | 36 | - | 800 | 16 | - |
| | 04 | | | | | | | 800 | 32 | - | 1800 | 72 | - | 1000 | 40 | - |
| | 10 | | | | | | | 800 | 80 | - | 1800 | 180 | - | 1000 | 100 | - |
| | 20 | | | | | | | 800 | 160 | - | 1800 | 360 | - | 1000 | 200 | - |
| | 13 | | | | | | | 1000 | 130 | - | 1800 | 234 | - | 800 | 104 | - |
| | 11 | | | | | | | 1400 | 154 | - | 1800 | 198 | - | 400 | 44 | - |
| | 15 | | | | | | | 1700 | 272 | - | 1800 | 288 | - | 100 | 16 | - |
| 1 | 05 | | | | | | | | 1229 | - | | 1890 | - | | 661 | - |
| | 02 | | | | | | | 1700 | 34 | - | 1800 | 36 | - | 100 | 2 | - |
| | 14 | | | | | | | 1400 | 196 | - | 1800 | 252 | - | 400 | 56 | - |
| | 07 | | | | | | | 1700 | 119 | - | 1800 | 126 | - | 100 | 7 | - |
| | 26 | | | | | | | 1000 | 260 | - | 1800 | 468 | - | 800 | 208 | - |
| | 03 | | | | | | | 800 | 24 | - | 1800 | 54 | - | 1000 | 30 | - |
| | 52 | | | | | | | | 633 | - | | 936 | - | | 303 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 111 | Åker, m.p.grusbl. lera |
| | | | | 112 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | av 4 5 | | 21/1024 | | Nils Andersson d.y. |
| | | | | 113 | Åker, m.p.grusbl. lera |
| | | | | 114 | D:o d:o |
| | | | | 115 | D:o d:o |
| | | | | 116 | D:o d:o |
| | | | | 117 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Östraby socken. | | | | | Avdelning III. |
| Orås | av 4 5 | | 13/1024 | | Gottfrid Nilsson o. Johanna Nilsson. |
| | | | | 118 | Åker, vinner ej båtnad |
| | | | | 119 | D:o m.p.grusbl. lera |
| | | | | 120 | D:o d:o |
| | | | | 121 | D:o d:o |
| | | | | 122 | D:o d:o |
| | | | | 123 | D:o d:o |
| | | | | 124 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | 4 6 | | 15/256 | | Gottfrid Nilsson o. Johanna Nilsson. |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 52 | | | | | | | | 633 | - | | 936 | - | | 303 | - |
| | 03 | | | | | | | 1400 | 42 | - | 1800 | 54 | - | 400 | 12 | - |
| | 02 | | | | | | | 1700 | 34 | - | 1800 | 36 | - | 100 | 2 | - |
| | 57 | | | | | | | | 709 | - | | 1026 | - | | 317 | - |
| | 01 | | | | | | | 1400 | 14 | - | 1800 | 18 | - | 400 | 4 | - |
| | 02 | | | | | | | 1700 | 34 | - | 1800 | 36 | - | 100 | 2 | - |
| | 04 | | | | | | | 1000 | 40 | - | 1800 | 72 | - | 800 | 32 | - |
| | 07 | | | | | | | 1400 | 98 | - | 1800 | 126 | - | 400 | 28 | - |
| | 07 | | | | | | | 1700 | 119 | - | 1800 | 126 | - | 100 | 7 | - |
| | 21 | | | | | | | | 305 | - | | 378 | - | | 73 | - |
| | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | 1700 | 425 | - | 1800 | 450 | - | 100 | 25 | - |
| | 22 | | | | | | | 1700 | 308 | - | 1800 | 396 | - | 400 | 88 | - |
| | 05 | | | | | | | 1000 | 50 | - | 1800 | 90 | - | 800 | 40 | - |
| | 33 | | | | | | | 1000 | 330 | - | 1800 | 594 | - | 800 | 264 | - |
| | 28 | | | | | | | 1400 | 392 | - | 1800 | 504 | - | 400 | 112 | - |
| | 41 | | | | | | | 1700 | 697 | - | 1800 | 738 | - | 100 | 41 | - |
| 1 | 54 | | | | | | 27 | | 2202 | - | | 2772 | - | | 570 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 125 | Åker, m.p.grusbl. lera |
| | | | | 126 | D:o d:o |
| | | | | 127 | D:o d:o |
| | | | | 128 | D:o d:o |
| | | | | 129 | D:o d:o |
| | | | | 130 | D:o d:o |
| | | | | 131 | D:o d:o |
| | | | | 132 | D:o vinner ej båtnad |
| | | | | 133 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | 4 7 | | 3 ~~128~~ | | Adolf Hansson. |
| | | | | 134 | Åker, vinner ej båtnad |
| | | | | 135 | D:o m.p.grusbl. lera |
| | | | | 136 | D:o d:o |
| | | | | 137 | D:o d:o |
| | | | | 138 | D:o d:o |
| | | | | 139 | D:o d:o |
| | | | | 140 | D:o d:o |
| | | | | 141 | D:o d:o |
| | | | | 142 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 07 | | | | | | | 1700 | 119 | - | 1800 | 126 | - | 100 | 7 | - |
| | 20 | | | | | | | 1400 | 280 | - | 1800 | 360 | - | 400 | 80 | - |
| | 15 | | | | | | | 1000 | 150 | - | 1800 | 270 | - | 800 | 120 | - |
| | 15 | | | | | | | 1000 | 150 | - | 1800 | 270 | - | 800 | 120 | - |
| | 40 | | | | | | | 1400 | 560 | - | 1800 | 720 | - | 400 | 160 | - |
| | 05 | | | | | | | 1000 | 50 | - | 1800 | 90 | - | 800 | 40 | - |
| | 15 | | | | | | | 1700 | 255 | - | 1800 | 270 | - | 100 | 15 | - |
| | | | | | | | 09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 1 | 27 | | | | | | 29 | | 1564 | - | | 2106 | - | | 542 | - |
| | | | | | | | 33 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | 1700 | 85 | - | 1800 | 90 | - | 100 | 5 | - |
| | 07 | | | | | | | 1400 | 98 | - | 1800 | 126 | - | 400 | 28 | - |
| | 12 | | | | | | | 1000 | 120 | - | 1800 | 216 | - | 800 | 96 | - |
| | 14 | | | | | | | 800 | 112 | - | 1800 | 252 | - | 1000 | 140 | - |
| | 10 | | | | | | | 800 | 80 | - | 1800 | 180 | - | 1000 | 100 | - |
| | 09 | | | | | | | 1000 | 90 | - | 1800 | 162 | - | 800 | 72 | - |
| | 07 | | | | | | | 1400 | 98 | - | 1800 | 126 | - | 400 | 28 | - |
| | 06 | | | | | | | 1700 | 102 | - | 1800 | 108 | - | 100 | 6 | - |
| | 70 | | | | | | 33 | | 785 | - | | 1260 | - | | 475 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Östraby socken.** | | | | | **Avdelning IV.** |
| Orås | $8^{3}$ | | 1/8 | | **Hans Andersson.** |
| | | | | 143 | Åker, m.p.grusbl. lera |
| | | | | 144 | D:o d:o |
| | | | | 145 | D:o d:o |
| | | | | 146 | D:o d:o |
| | | | | 147 | D:o d:o |
| | | | | 148 | D:o d:o |
| | | | | 149 | D:o d:o |
| | | | | 150 | D:o d:o |
| | | | | 151 | D:o d:o |
| | | | | 152 | D:o d:o |
| | | | | 153 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Orås | $1^{4}$ | | 1/12 | | **Oskar Johansson.** |
| | | | | 154 | Åker, m.p.grusbl. lera |
| | | | | 155 | D:o d:o |
| | | | | 156 | D:o d:o |
| | | | | 157 | D:o d:o |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 12 | | | | | | | 1700 | 204 | - | 1800 | 216 | - | 100 | 12 | - |
| | 24 | | | | | | | 1400 | 336 | - | 1800 | 432 | - | 400 | 96 | - |
| | 08 | | | | | | | 1000 | 80 | - | 1800 | 144 | - | 800 | 64 | - |
| | 03 | | | | | | | 800 | 24 | - | 1800 | 54 | - | 1000 | 30 | - |
| | 44 | | | | | | | 800 | 352 | - | 1800 | 792 | - | 1000 | 440 | - |
| | 06 | | | | | | | 1000 | 60 | - | 1800 | 108 | - | 800 | 48 | - |
| | 14 | | | | | | | 1400 | 196 | - | 1800 | 252 | - | 400 | 56 | - |
| | 25 | | | | | | | 1700 | 425 | - | 1800 | 450 | - | 100 | 25 | - |
| | 22 | | | | | | | 1400 | 308 | - | 1800 | 396 | - | 400 | 88 | - |
| | 11 | | | | | | | 1000 | 110 | - | 1800 | 198 | - | 800 | 88 | - |
| | 11 | | | | | | | 1700 | 187 | - | 1800 | 198 | - | 100 | 11 | - |
| 1 | 80 | | | | | | | | 2282 | - | | 3240 | - | | 958 | - |
| | 27 | | | | | | | 1700 | 459 | - | 1800 | 486 | - | 100 | 27 | - |
| | 19 | | | | | | | 1400 | 266 | - | 1800 | 342 | - | 400 | 76 | - |
| | 05 | | | | | | | 1400 | 70 | - | 1800 | 90 | - | 400 | 20 | - |
| | 10 | | | | | | | 1700 | 170 | - | 1800 | 180 | - | 100 | 10 | - |
| | 61 | | | | | | | | 965 | - | | 1098 | - | | 133 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | **Sammandrag.** |
| **Östraby socken.** | | | | | **Avdelning I.** |
| Orås | 8 3 | | 1/8 | 1,2 | Hans Andersson |
| D:o | 8 2 | | 1/8 | 3-7 | Dens. |
| Brunslöv | 5 | | 453/4096 | 8-15 | Janne Persson |
| D:o | 1 2 | | avs. | 16 | Otto Svensson |
| Orås | 11 21 | | avs. | 17,18 | Dens. |
| D:o | 4 8 | | avst. | 19-24 | Alfred Nilsson |
| D:o | av 4 5 | | 13/1024 | 25,26 | Dens. |
| D:o | 5 | | moss-skifte | 27-34 | Delägare i Orås nr 5 |
| D:o | 3 | | " | 35-38 | " i Orås nr 3 |
| D:o | 8 | | " | 39-44 | " i Orås nr 8 |
| D:o | 10 | | " | 45-50 | " i Orås nr 10 |
| D:o | 4 | | " | 51a, 51b | " i Orås nr 4 |
| D:o | 1 | | " | 52,53 | " i Orås nr 1 |
| D:o | 9 | | " | 54,55 | " i Orås nr 9 |
| | | | | | **Summa för avdelning I** |
| **Östraby socken.** | | | | | **Avdelning II.** |
| Orås | 4 7 | | 3/128 | 56-58 88-95 | Adolf Hansson |
| D:o | 8 2 | | 1/8 | 59-87 | Hans Andersson |
| D:o | 4 6 | | 15/256 | 96--105 | Gottfrid Nilsson o. Johanna Nilsson |
| D:o | av 4 5 | | 13/1024 | 106--112 | Dess. |

Överföres

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 67 | | | | | | | | 783 | - | | 924 | - | | 141 | - |
| 1 | 74 | | | | | | | | 1590 | - | | 2040 | - | | 450 | - |
| 1 | 99 | | | | | | 16 | | 2187 | - | | 2648 | - | | 461 | - |
| | 13 | | | | | | | | 143 | - | | 182 | - | | 39 | - |
| | 08 | | | | | | 17 | | 168 | - | | 280 | - | | 112 | - |
| 1 | 82 | | | | | | | | 1811 | - | | 2243 | - | | 432 | - |
| | 21 | | | | | | | | 315 | - | | 336 | - | | 21 | - |
| | | | | | | | 63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 43 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 66 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 43 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 45 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 48 | | | | | | | | | |
| 6 | 64 | | | | | 3 | 88 | | 6997 | - | | 8653 | - | | 1656 | - |
| | 72 | | | | | | | | 841 | - | | 1208 | - | | 367 | - |
| 4 | 50 | | | | | | 20 | | 5282 | - | | 7792 | - | | 2510 | - |
| 1 | 05 | | | | | | | | 1229 | - | | 1890 | - | | 661 | - |
| | 57 | | | | | | | | 709 | - | | 1026 | - | | 317 | - |
| 6 | 84 | | | | | | 20 | | 8061 | - | | 11916 | - | | 3855 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| Orås | mv 4 5 | | 21/1024 | 113--117 | Nils Andersson |
| | | | | | Summa för avdelning II |
| Östraby socken. | | | | | Avdelning III. |
| Orås | mv 4 5 | | 13/1024 | 118--124 | Gottfrid Nilsson o. Johanna Nilsson |
| D:o | 4 6 | | 15/256 | 125--133 | Des. |
| D:o | 4 7 | | 3/128 | 134--142 | Adolf Hansson |
| | | | | | Summa för avdelning III |
| Östraby socken. | | | | | Avdelning IV. |
| Orås | 8 3 | | 1/8 | 143--153 | Hans Andersson |
| D:o | 1 4 | | 1/12 | 154--157 | Oskar Johansson |
| | | | | | Summa för avdelning IV |
| | | | | | Summa för hela företaget |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 6 | 84 | | | | | | 20 | | 8061 | - | | 11916 | - | | 3855 | - |
| | 21 | | | | | | | | 305 | - | | 378 | - | | 73 | - |
| 7 | 05 | | | | | | 20 | | 8366 | - | | 12294 | - | | 3928 | - |
| 1 | 54 | | | | | | 27 | | 2202 | - | | 2772 | - | | 570 | - |
| 1 | 17 | | | | | | 29 | | 1564 | - | | 2106 | - | | 542 | - |
| | 70 | | | | | | 33 | | 785 | - | | 1260 | - | | 475 | - |
| 3 | 41 | | | | | | 89 | | 4551 | - | | 6138 | - | | 1587 | - |
| 1 | 80 | | | | | | | | 2282 | - | | 3240 | - | | 958 | - |
| | 61 | | | | | | | | 965 | - | | 1098 | - | | 133 | - |
| 2 | 41 | | | | | | | | 3247 | - | | 4338 | - | | 1091 | - |
| 19 | 51 | | | | | 4 | 97 | | 23161 | - | | 31423 | - | | 8262 | - |

Östraby den 21 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Folke G. Svensson A.W. Crona

Gode män.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Kostnadsförslag.** **Bil. Litt. B.**

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | **Huvudavlopp.** | | | | | | | | |
| | | **Dikesströkan A-B.** | | | | | | | | |
| 11+85-<br>-11+80 | 5 | Upprensning av det nuvaran- | | | | | | | | |
| | | de öppna diket m. | 5 | 0,50 | 2 | 50 | | | | |
| 11+80-10+<br>+34=23+31 | 146 | Inköp av 21" cementrör m. | 146 | 5,75 | 839 | 50 | | | | |
| | | Schaktning, rörens lägg- | | | | | | | | |
| | | ning och höljning m. | 146 | 1,50 | 219 | - | 1061 | - | | |
| Tills. | 151 | meter. | | | | | | | | |
| | | Ommurning av rörutloppet | | | | | | | | |
| | | vid påle 11+80 samt sten- | | | | | | | | |
| | | sättning av det öppna av- | | | | | | | | |
| | | loppets botten och slänter; | | | | | | | | |
| | | enl. typritning st. | 1 | 75 | 75 | - | | | | |
| | | Intag vid påle 10+34=23+31 | | | | | | | | |
| | | samt stensättning av de | | | | | | | | |
| | | tillstötande öppna dikenas | | | | | | | | |
| | | botten och slänter; enl. | | | | | | | | |
| | | typritning st. | 1 | 125 | 125 | - | 200 | - | | |
| | | För oförutsedda fall, ar- | | | | | | | | |
| | | betsledning m.m. tillägges | | | | | | | | |
| | | ca 10 % med | | | | | 139 | - | 1400 | - |
| | | **Dikesströkan B-C.** | | | | | | | | |
| 10+34=23+<br>+31-22+26<br>=60 | 105 | Schaktning, mylla o. kärr- | | | | | | | | |
| Övf. | 105 | överföres | | | | | | | 1400 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Övf. | 105 | Överfört | | | | | | | 1400 | - |
| | | torv på sand och grusbl. | | | | | | | | |
| | | lera, mgt flis i bottnen m³ | 140 | 1,50 | | | 210 | - | | |
| Tills. | 105 | meter. | | | | | | | | |
| | | Ersättning för jord, som tages i anspråk för avloppets upptagande till erforderlig bredd samt för intrång genom jordupplag; | | | | | | | | |
| | | till Hans Andersson | | | 30 | - | | | | |
| | | till Alfred Nilsson | | | 30 | - | 60 | - | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med | | | | | 30 | - | 300 | - |
| | | Dikesströckan C-D. | | | | | | | | |
| 22+26=60-<br>-61+83=<br>=6+18 | 183 | Schaktning, kärrtorv p. sand och grusbl. lera m³ | 450 | 0,80 | | | 360 | - | | |
| Tills. | 183 | meter. | | | | | | | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med | | | | | 30 | - | 390 | - |
| | | Dikesströckan D-E. | | | | | | | | |
| 61+83=6+<br>+18-5 | 118 | Inköp av 15" cementrör m. | 118 | 3,75 | 442 | 50 | | | | |
| | | Upptagning av stensättning | | | | | | | | |
| Övf. | 118 | Överföres | | | 442 | 50 | | | 2090 | - |

PETTERSONSKA BOKTR. FETR. SKARA

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Övf. | 118 | Överfört | | | 442 | 50 | | | 2090 | - |
| | | schaktning, rörens läggning och höljning m. | 118 | 2,75 | 324 | 50 | | | | |
| 5-4+8 | 92 | Inköp av 15" cementrör m. | 92 | 3,75 | 345 | - | | | | |
| | | Upptagning av stensättning, schaktning, rörens läggning och höljning m. | 92 | 3,75 | 345 | - | 1457 | - | | |
| Tills. | 210 | meter. | | | | | | | | |
| | | Ommurning av rörutloppet vid påle 61+83 = 6+18 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter; enl. typritning st. | 1 | 60,- | 60 | - | | | | |
| | | Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 5 st. | 1 | 45,- | 45 | - | | | | |
| | | Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 4+8 st. | 1 | 55,- | 55 | - | 160 | - | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med | | | | | 123 | - | 1740 | - |
| | | Överföres | | | | | | | 3830 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört | | | | | | | 3830 | - |
| | | **Dikesströckan E-F.** | | | | | | | | |
| 4+8-2+31 | 177 | Inköp av 12" cementrör m. | 177 | 2,75 | 486 | 75 | | | | |
| | | Upptagning av stensättning, schaktning, rörens läggning och höljning m. | 177 | 3,- | 531 | - | 1017 | 75 | | |
| Tills. | 177 | meter. | | | | | | | | |
| | | Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar och särskilt intag för dagvatten, utfört av 6" cementrör; vid påle 3+55, st. | 1 | 55,- | 55 | - | | | | |
| | | Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 2+31 st. | 1 | 55,- | 55 | - | 110 | - | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med | | | | | 122 | 25 | 1250 | - |
| | | **Dikesströckan F-G-H.** | | | | | | | | |
| 2+31-0+95=50 | 136 | Inköp av 10" cementrör m. | 136 | 2,25 | 306 | - | | | | |
| | | Schaktning, rörens läggning och höljning m. | 136 | 2,- | 272 | - | | | | |
| 0+95=50--50+90 | 90 | Inköp av 8" cementrör m. | 90 | 1,65 | 148 | 50 | | | | |
| | | Schaktning, rörens läggning och höljning m. | | | | | | | | |
| Övf. | 226 | Överföres | | | 726 | 50 | | | 5080 | - |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Övf. | 226 | Överfört | | | 726 | 50 | | | 5080 | - |
| | | ning och höljning m. | 90 | 1,25 | 112 | 50 | 839 | - | | |
| Tills. | 226 | meter. | | | | | | | | |
| | | Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 2+3, 1+38, 0+95=50 och 50+90 st. | 4 | 45,- | | | 180 | - | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med | | | | | 101 | - | 1120 | - |
| | | **Sideavlopp.** | | | | | | | | |
| | | **Dikessträckan E-E 1.** | | | | | | | | |
| 4+8=30--30+54 | 54 | Inköp av 8" cementrör m. | 54 | 1,65 | 89 | 10 | | | | |
| | | Schaktning, rörens läggning och höljning m. | 54 | 1,50 | 81 | - | | | | |
| 30+54-31++9 | 55 | Inköp av 6" cementrör m. | 55 | 1,35 | 74 | 25 | | | | |
| | | Schaktning, rörens läggning och höljning m. | 55 | 1,25 | 68 | 75 | | | | |
| 31+9-31++80 | 71 | Inköp av 6" cementrör m. | 71 | 1,35 | 95 | 85 | | | | |
| | | Upptagning av stensättning, schaktning, rörens läggning och höljning m. | 71 | 1,75 | 124 | 25 | 533 | 20 | | |
| Tills. | 180 | meter. | | | | | | | | |
| | | Brunnar med 24" inre diame- | | | | | | | | |
| | | Överföres | | | | | 533 | 20 | 6200 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört | | | | | 533 | 20 | 6200 | - |
| | | ter jämte kopplingar vid | | | | | | | | |
| | | pålarna 30+54 och 31+9, st. | 2 | 45,- | 90 | - | | | | |
| | | Brunn med 24" inre diame- | | | | | | | | |
| | | ter jämte kopplingar och | | | | | | | | |
| | | särskilt intag för dagvat- | | | | | | | | |
| | | ten, utfört av 6" cement- | | | | | | | | |
| | | rör, vid påle 31+80, st. | 1 | 55,- | 55 | - | 145 | - | | |
| | | För oförutsedda fall, ar- | | | | | | | | |
| | | betsledning m.m. tillägges | | | | | | | | |
| | | ca 10 % med | | | | | 61 | 80 | 740 | - |
| | | Dikessträckan $F-F^{1}$. | | | | | | | | |
| 2+31=40- -40+60 | 60 | Inköp av 8" cementrör m. | 60 | 1,65 | 99 | - | | | | |
| | | Upptagning av stensättning, | | | | | | | | |
| | | schaktning, rörens lägg- | | | | | | | | |
| | | ning och höljning m. | 60 | 1,50 | 90 | - | | | | |
| 40+60- -41+77 | 117 | Inköp av 6" cementrör m. | 117 | 1,35 | 157 | 95 | | | | |
| | | Upptagning av stensättning, | | | | | | | | |
| | | schaktning, rörens lägg- | | | | | | | | |
| | | ning och höljning m. | 117 | 1,- | 117 | - | | | | |
| 41+77- -41+84 | 7 | Nybyggnad av trumma för | | | | | | | | |
| | | allmänna vägen Brunslöv- | | | | | | | | |
| | | -Orås. Arbetet utföres utan | | | | | | | | |
| | | ersättning från diknings- | | | | | | | | |
| Övf. | 184 | Överföres | | | 463 | 95 | | | 6940 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Övf. | 184 | Överfört | | | 463 | 95 | | | 6940 | - |
| | | retagets sida av Färs väg- | | | | | | | | |
| | | styrelse, därvid vägstyrel- | | | | | | | | |
| | | sen äger beakta, att trum- | | | | | | | | |
| | | man ej får utföras av min- | | | | | | | | |
| | | dre rör än 8" | | | - | - | 463 | 95 | | |
| Tills. | 184 | meter. | | | | | | | | |
| | | Brunn med 24" inre diame- | | | | | | | | |
| | | ter jämte kopplingar; vid | | | | | | | | |
| | | pâle 40+60 | st. | 1 | 45,- | 45 | - | | | |
| | | Brunnar med 24" inre diame- | | | | | | | | |
| | | ter jämte kopplingar; vid | | | | | | | | |
| | | pålarna 41+77 och 41+84. | | | | | | | | |
| | | Skola utan ersättning från | | | | | | | | |
| | | dikningsföretagets sida | | | | | | | | |
| | | utföras av Färs vägstyrel- | | | | | | | | |
| | | se | st. | 2 | - | - | 45 | - | | |
| | | För oförutsedda fall, ar- | | | | | | | | |
| | | betsledning m.m. tillägges | | | | | | | | |
| | | ca 10 % med | | | | | 51 | 05 | 560 | - |
| | | | | | Summa kostnad | | | | 7500 | - |

| Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | **Sammandrag.** | | | | | | | | |
| | **Huvudavlopp.** | | | | | | | | |
| 151 | Dikesströckan A-B | | | 1400 | - | | | | |
| 105 | D:o B-C | | | 300 | - | | | | |
| 183 | D:o C-D | | | 390 | - | | | | |
| 210 | D:o D-E | | | 1740 | - | | | | |
| 177 | D:o E-F | | | 1250 | - | | | | |
| 226 | 1052 D:o F-G-H | | | 1120 | - | 6200 | - | kr. | |
| | **Sidoavlopp.** | | | | | | | | |
| 180 | Dikesströckan $E-E^{1}$ | | | 740 | - | | | | |
| 184 | 364 D:o $F-F^{1}$ | | | 560 | - | 1300 | - | kr. | |
| Summa | 1416 meter. | | Summa kostnad | | | 7500 | - | kr. | |

Östraby den 21 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

## Grävningstabell.

### Huvudavlopp.

### Dikessträckan A-B.

| Läge | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Bottenhöjd och lutning | | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11+85 | - | 1,35 | | | | 6,55 | | Upprensning av nuv. öppet avlopp mellan pålarna 11+85 och 11+80. |
| 11+80 | 5 | 1,35 | | | | | | 21" rör mellan pålarna 11+80 |
| 11+50 | 30 | 1,35 | | | | | | och 10+34 = 23+31. |
| 11 | 50 | 1,55 | | | | 1:1000 | | |
| 10+50 | 50 | 1,55 | | | | | | |
| 10+34=23+31 | 16 | 1,40 | | | | 6,70 | | Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i grundmur till stallbyggnad tillhörig fastigheten Orås 11[21], N.V. hörnet; belägen på höjden + 8,43 m. |
| Summa | 151 | meter. | | | | | | |

### Dikessträckan B-C.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10+34=23+31 | - | 1,40 | 0,50 | 4,- | 1:1,25 | 6,70 | | Öppet avlopp mellan pålarna |
| 23 | 31 | 1,15 | " | 3,40 | " | | | 10+34 = 23+31 och 22+26 = 60. |
| 22+50 | 50 | 1,05 | " | 3,15 | " | 1:1000 | | |
| 22+26=60 | 24 | 1,- | " | 3,- | " | 6,81 | | |
| Summa | 105 | meter. | | | | | | |

### Dikessträckan C-D.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22+26=60 | - | 1,- | 0,50 | 3,- | 1:1,25 | 6,81 | | Öppet avlopp mellan pålarna |
| 60+50 | 50 | 1,50 | " | 4,25 | " | | | 22+26 = 60 och 61+83 = 6+18. |
| 61 | 50 | 1,20 | " | 3,50 | " | 1:1000 | | |
| 61+50 | 50 | 0,55 | " | 1,90 | " | | | |
| 61+83=6+18 | 33 | 1,25 | " | 3,60 | " | 6,99 | | |
| Summa | 183 | meter. | | | | | | |

| Läge | Längd (Meter) | Djup (Meter) | Bottenbredd (Meter) | Dagbredd (Meter) | Sidolutning | Bottenhöjd och lutning | | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Dikessträckan D-E.** | | | | | | |
| 61+83= =6+18 | - | 1,15 | | | | 7,07 | | 15" rör mellan pålarna 61+83 = = 6+18 och 4+8. |
| 6 | 18 | 1,30 | | | | | | |
| 5+90 | 10 | 1,30 | | | | 2:1000 | | |
| 5+50 | 40 | 1,90 | | | | | | |
| 5 | 50 | 2,- | | | | 7,31 | | |
| 4+50 | 50 | 2,35 | | | | 2:1000 | | |
| 4+8 | 42 | 2,- | | | | 7,49 | | |
| Summa | 210 | meter. | | | | | | |
| | | **Dikessträckan E-F.** | | | | | | |
| 4+8 | - | 2,- | | | | 7,49 | | 12" rör mellan pålarna 4+8 och 2+31. |
| 4 | 8 | 1,90 | | | | 2:1000 | | |
| 3+55 | 45 | 1,55 | | | | 7,60 | | |
| 3+50 | 5 | 1,85 | | | | | | |
| 3 | 50 | 1,95 | | | | 2:1000 | | |
| 2+50 | 50 | 1,80 | | | | | | |
| 2+31 | 19 | 1,60 | | | | 7,84 | | |
| Summa | 177 | meter. | | | | | | |
| | | **Dikessträckan F-G-H.** | | | | | | |
| 2+31 | - | 1,60 | | | | 7,84 | | 10" rör mellan pålarna 2+31 och 0+95 = 50. |
| 2 | 31 | 1,70 | | | | 2:1000 7,90 | | |
| 1+50 | 50 | 1,60 | | | | 2:1000 | | |
| 0+95=50 | 55 | 1,35 | | | | 8,12 | | 8" rör mellan pålarna 0+95=50 och 50+90. Fixpunkt: Kors och järndubb i stolpen i rågången mellan oräs 4 och oräs 4'; ca 10,- m. N. om påle 0+95; belägen på höjden + 10,- m. |
| 50+50 | 50 | 1,35 | | | | 2:1000 | | |
| Övr. | 186 | | | | | | | |

LANTMÄTERIVERKETS KARTFÖRLAG STOCKHOLM

| Läge | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Bottenhöjd och lutning | | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Övf. | 186 | | | | | | | |
| 50+90 | 40 | 1,30 | | | | 8,30 | | |
| Summa | 226 | meter. | | | | | | |
| | | Sideavlopp. | | | | | | |
| | | Dikessträckan E-E 1. | | | | | | |
| 4+8=30 | - | 1,90 | | | | 7,60 | | 8" rör mellan pålarna 4+8 = 30 och 30+54. |
| 30+50 | 50 | 1,35 | | | | 2:1000 | | |
| 30+54 | 4 | 1,30 | | | | 7,71 | | 6" rör mellan pålarna 30+54 och 31+80. |
| 31 | 46 | 1,35 | | | | 2:1000 | | |
| +9 | 9 | 1,30 | | | | 7,82 | | |
| +50 | 41 | 1,90 | | | | 2:1000 | | |
| +80 | 30 | 1,85 | | | | 7,96 | | |
| Summa | 180 | meter. | | | | | | |
| | | Dikessträckan F-F 1. | | | | | | |
| 2+31=40 | - | 1,55 | | | | 7,90 | | 8" rör mellan pålarna 2+31 = 40 och 40+60. |
| 40+50 | 50 | 1,45 | | | | 2:1000 | | |
| 40+60 | 10 | 1,45 | | | | 8,02 | | |
| 40+60 | - | 1,40 | | | | 8,08 | | 6" rör mellan pålarna 40+60 och 41+77. |
| 41 | 40 | 1,35 | | | | | | |
| +50 | 50 | 1,55 | | | | 2:1000 | | |
| +77 | 27 | 1,50 | | | | 8,99 | | 8" rör mellan pålarna 41+77 och 41+84. |
| +84 | 7 | 1,50 | | | | 9,05 | | |
| Summa | 184 | meter. | | | | | | |

| Längd xxxxx m. | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Bottenhöjd och lutning | | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Sammandrag.** | | | | | | |
| | | **Huvudavlopp.** | | | | | | |
| 151 | | Dikessträckan A-B | | | | | | |
| 105 | | D:o | | B-C | | | | |
| 183 | | D:o | | C-D | | | | |
| 210 | | D:o | | D-E | | | | |
| 177 | | D:o | | E-F | | | | |
| 226 | 1052 | D:o | | F-G-H | | | | |
| | | **Sidoavlopp.** | | | | | | |
| 180 | | Dikessträckan E-$E^1$ | | | | | | |
| 184 | 364 | D:o | | F-$F^1$ | | | | |
| Summa | 1416 meter. | | | | | | | |

**Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:**

**Att** de dikessträckor, vilka skola upptagas såsom öppna diken, i regel skola utvidgas lika åt båda sidorna.

**Att** schaktningsmassorna för de öppna dikessträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, uppläggas med minst 1.- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare sluttningar än 1:1 samt att väl avsluttade öppningar skola upptagas i jordvallarna vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.

**Att** ommurningarna vid pålarna 11+80 och 61+83 = 6+18 skola grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättade

typritningar av betong i blandningen 1:3:5.

Att intaget vid påle 10+34 = 23+31 skall utföras av betong i blandningen 1:3:5, med 0,50 m. slamficka samt i övrigt i enlighet med upprättade typritningar.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningarna samt omedelbart uppströms intaget, allt i enlighet med vad framgår av upprättade typritningar.

Att sådana stensättningar skola grundläggas minst 0,20 m. under det öppna avloppets botten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek och i ordnade förband.

Att stensättningarna, där så erfordras, skola bakmuras och fogas med cementbruk.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar skola göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jämn med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att ,därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande ommurningar och brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Östraby den 21 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

## Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Orås n:ris 4 och 8 m.fl. hemman uti Östraby socken av Malmöhus län.

### Mom. 1.

### Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 12 november 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Orås n:ris 4 och 8 m.fl. hemman uti Östraby socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att det avsedda torrläggningsföretaget berör marker tillhörande Orås n:ris 1, 4, 8 och 11 samt Brunslöv n:ris 1 och 5 uti Östraby socken. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot syneförrättningens företagande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för dikning i vattenlagen givna bestämmelserna.

### Mom. 2.

### Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 2,5 km. sydväst om Östraby kyrka samt 3,5 km. nordväst om Björsjölagårds järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad-Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre floddike, vilket från avvägningspålen 50+90, belägen i gränsen mellan fastigheterna Orås $4^{6}$ och Orås $4^{5}$, avrinner väster och sö-

der ut till ett större avlopp inom "Dikningsföretaget Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-1885". Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. besväras av vatten, Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från påle 11+85 norr ut till påle 10+34 = 23+31, belägen i gränsen mellan Brunslövs och Orås hemman. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckt dike av 21" cementrör med undantag för sträckan 11+85 - 11+80, vilken skall utföras som öppet dike.

2/ Dikessträckan B-C från påle 10+34 = 23+31 norr ut till påle 22+26= = 60 vid södra sidan av Annaröds mosse. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande floddiket i gränsen mellan Orås nr 4 och Orås nr 8 samt utföras som öppet dike med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25.

3/ Dikessträckan C-D från påle 22+26 = 60 norr ut genom Annaröds mosse till påle 61+83 = 6+18. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som öppet dike med 0,50 m. bottenbredd och med slän-

terna i lutning 1:1,25.

4/ Dikessträckorna D-E, E-F och F-G-H från påle 6+18 norr och öster ut till påle 50+90. De nya avloppen skola i hela sin sträckning följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckta diken av 15", 12", 10" och 8" cementrör.

Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan $E\text{-}E^{1}$ från påle 4+8 = 30 öster ut till påle 31+80, belägen i rågången mellan fastigheterna Orås $4^{6}$ och Orås $4^{5}$. Det nya avloppet skall utföras som täckt dike av 8" och 6" cementrör.

6/ Dikessträckan $F\text{-}F^{1}$ från påle 2+31 = 40 väster ut till och genom allmänna vägen från Brunslöv till Orås. Det nya avloppet skall utföras som täckt dike av 8" och 6" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga de dikessträckor, vilka enligt förrättningsmannens förslag böra komma till utförande, hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt likaså läget för de ommurningar, intag och brunnar, som skola utföras. För sist-

nämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De i dikningsföretaget ingående markerna hava kartlagts, varjämte deras nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till olika dikessträckor, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Kommer dikningsföretaget till stånd, måste den nuvarande trumman - mellan pålarna 41+77 och 44+84 å dikessträckan F-F$^{1}$ - för allmänna vägen Brunslöv till Orås inom Färs vägdistrikt rivas och ersättas. Enligt åtagande vid sammanträdet den 9 sistlidne november /förrättningsprotokollets § 6/ skall det åligga Färs vägstyrelse att i egen regi och utan sär-

skild ersättning från dikningsföretagets sida anordna nytt vattenavlopp genom vägen. Vägstyrelsen äger därvid beakta, dels att den nya trumman ej får utföras av mindre rör än 8", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 9,- m. Även skall vägstyrelsen likaledes i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida såsom anslutningsanordningar till trumman nybygga brunnar vid pålarna 41+77 och 41+84.

Dikningsföretaget berör även ett flertal enskilda trummor, vilka måste bortrivas. Då de nya dikesströckorna skola utföras som täckta diken, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas, enär det kan antagas, att det nuvarande floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå till Hans Andersson och Alfred Nilsson dels för den jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna dikesströckan B-C, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikesströcka. De ersättningsbelopp, som skola utbetalas till vederbörande, finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Utgivandet av omnämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande jordägare och deras efterföljare att vid framtida rensningar av dikesströckan B-C utan ytterligare ersättning tåla att rensningsjord upplägges utmed avloppet. Däremot skall ersättning ej utgå för vare sig för jord eller för jordupplag vid dikesströckan C-D. Synemännen anse nämligen att de områden, som därför tagas i anspråk, sakna uppskattningsbart värde.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet el ler av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts hänvisas vederbörande att göra sin rätt gällande på sätt stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen. Anmälan om ersättningsanspråk skola ingivas till vederbörande vattendomstol senast inom 10 år, räknat från den tidpunkt, då dikningsföretaget enligt bestämmelserna i mom. 7 här nedan skall vara fullbordat.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 7500,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, och för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mel-

lan det blivande och det nuvarande värdet - 8262,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sålunda sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fyra olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-55 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1656,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1700,- /1400+300/ kr.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 56-117 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3928,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E, E-F och F-G-H utföras samt dessutom avlopp upptagas nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1400,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5900,- /390+1740+1250+1120+1400/ kr.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 118-142 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1587,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E och E-E[1] utföras samt dessutom avlopp upptagas nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1400,- kr.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4270,- /390+1740+740+1400/ kr.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 143-157 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1091,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E, E-F och F-F[1] utföras samt dessutom avlopp upptagas nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1400,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5340,- /390+1740+1250+560+1400/ kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|
| 8262,- kr. | 7500,- kr. | 0,907770. |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

| Avdelning. | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| I | 1656,- kr. | 1700,- kr. | 1,026570 |
| II | 3928,- " | 5900,- " | 1,502036 |
| III | 1587,- " | 4270,- " | 2,690611 |
| IV | 1091,- " | 5340,- " | 4,894592. |

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| I+II | 5584,- kr. | 6200,- kr. | 1,110315 |

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| I+II+III | 7171,- kr. | 6940,- kr. | 0,967786 |
| I+II+IV | 6675,- " | 6760,- " | 1,012734 |
| II+III | 5515,- " | 6640,- " | 1,203989 |
| II+IV | 5019,- " | 6460,- " | 1,287108 |
| II+III+IV | 6606,- " | 7200,- " | 1,089918. |

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke äro sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med för-

kortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna angivna höjdlägen på bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, samt för de öppna dikessträckorna fastställda sluttlutningar skola gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstö-

dets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det

blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två revisorer. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med bitråde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Orås n:ris 4 och 8 av år 1937" Styrelsen skall hava sitt säte i Östraby socken.

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Särskilt behandlade framställningar och yrkanden.

Sture Lindkvist, sysselman för "Dikningsföretaget Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-1885", har med instämmande av Otto Svensson framhållit /förrättningsprotokollets §§ 10, 12-14/, att utförandet av det nu planerade dikningsföretaget komme att skadligt inverka på det av honom företrädda företaget. Avloppet för detta senare företag vore nämligen redan under nuvarande förhållanden för litet, vilket hade till följd, att vissa lågt liggande områden vid flöden sattes under vatten, och det kunde befaras, att dessa översvämningar skulle än ytterligare ökas, därest förevarande dikningsföretag komme till stånd. Lindkvist yrkade därför, att förevarande företag skulle utföras på sådant sätt, att detsamma ej kunde skadligt inverka på "Dikningsföretaget Tulesbo och Brönslövs torvmossar av åren 1884-1885", samt förbehöll sig dessutom rätt att såväl nu som i framtiden föra talan rörande uppkommande skador. För att enligt Lindkvists åsikt i möjligaste mån minska dessa skador har han vidare föreslagit /förrättningsprotokollets § 15/, att det nya avloppet skulle givas ett i viss mån ändrat planläge i förhållande till det nuvarande floddiket. Synemännen anse emellertid, att det nu planerade dikningsföre-

taget ej är av den storleksordning, att detsamma kan menligt inverka på vattenförhållandena till skada för nedanför liggande marker. De hava därför ej kunnat biträda Lindkvists förslag om ändrat planläge för det nya avloppet, ej heller för det närvarande kunnat ingå i prövning av frågan om eventuellt uppkommande skador. Lindkvist hänvisas därför att beträffande möjligen uppkommande skador bevaka sitt dikningsföretags rätt på sätt närmare stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen, skolande anmälan om ersättningsanspråk ingivas till vederbörande vattendomstol senast inom 10 år, räknat från den i mom. 7 här ovan föreskrivna tiden för detta dikningsföretags fullbordande.

Alfred Nilssons med viss motivering framförda yrkande /förrättningsprotokollets § 9/ att inga som helst kostnader för dikningsföretagets utförande måtte påföras honom har av synemännen avslagits, enär synemännen anse det uppenbart, att vissa Nilsson tillhöriga marker komma att beredas båtnad, därest förevarande dikningsföretag kommer till stånd.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Östraby den 21 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Folke G. Svensson A.W. Crona,

Gode män.

| Förbättringsvärde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |

Kostnadsfördelningslängd.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde<br>Nuvarande värde<br>Kronor | Markens uppskattade värde<br>Blivande värde<br>Kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Östraby socken.** | | | | |
| 1/8 | 8 3 | | Orås ; Hans Andersson | sök. | 1,2, 143-153 | 3065,- | 4164,- |
| 1/8 | 8 2 | | D:o ; Dens. | sök. | 3-7, 59-87 | 6872,- | 9832,- |
| 453/4896 | 5 | | Brunslöv; Janne Persson | | 8-15 | 2187,- | 2648,- |
| avs. | 1 2 | | D:o ; Otto Svensson | | 16 | 143,- | 182,- |
| avs. | 11 21 | | Orås ; Dens. | | 17,18 | 168,- | 280,- |
| avst. | 4 8 | | D:o ; Alfred Nilsson | | 19-24 | 1811,- | 2243,- |
| 13/1024 ov | 4 5 | | D:o ; Dens. | | 25,26 | 315,- | 336,- |
| 3/128 | 4 7 | | D:o ; Adolf Hansson | sök. | 56-58, 88-95, 134-142 | 1626,- | 2468,- |
| 15/256 | 4 6 | | D:o ; Gottfrid Nilsson och Johanna Nilsson | sök. | 96-105, 125-133 | 2793,- | 3996,- |
| 13/1024 ov | 4 5 | | D:o ; Des. | sök. | 106-112, 118-124 | 2911,- | 3798,- |
| 21/1024 ov | 4 5 | | D:o ; Nils Andersson | | 113-117 | 305,- | 378,- |
| 1/12 | 1 4 | | D:o ; Oskar Johansson | | 154-157 | 965,- | 1098,- |
| | | | | | | 23161,- | 31423,- |



PETTERSONSKA BOKTR. A.-B. STHLM.

| Förbättrings-värde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 1099,- | | | | | | 997,50 | 13,30 | 91,80 | | |
| 2960,- | | | | | | 2687,25 | 35,83 | 247,32 | | |
| 461,- | | | | | | 418,50 | 5,58 | 38,52 | | |
| 39,- | | | | | | 35,25 | 0,47 | 3,24 | | |
| 112,- | | | | | | 102,- | 1,36 | 9,39 | | |
| 432,- | | | | | | 392,25 | 5,23 | 36,10 | | |
| 21,- | | | | | | 18,75 | 0,25 | 1,73 | | |
| 842,- | | | | | | 764,25 | 10,19 | 70,34 | | |
| 1203,- | | | | | | 1092,- | 14,56 | 100,50 | | |
| 887,- | | | | | | 805,50 | 10,74 | 74,13 | | |
| 73,- | | | | | | 66,- | 0,88 | 6,07 | | |
| 133,- | | | | | | 120,75 | 1,61 | 11,11 | | |
| 8262,- | | | | | | 7500,- | 100,- | 690,25 | | |

Östraby den 21 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Folke G. Svensson A.W. Crona

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde<br>Kronor | Blivande värde<br>Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

M 3*0571

DIARIE N:r 15738
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1938

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Orås n:ris 4 o. 8

av år 1937"

uti Östraby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:t nådiga brev den 17 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

**Betänkande**

**till**

**"Dikningsföretaget Orås n:ris 4 o. 8**

**av år 1937"**

**uti Östra-by socken av Malmöhus län.**

**Upprättat år 1938.**

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Orås n:ris 4 och 8 av år 1937" uti Östraby socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

## Betänkande.

### Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,5 km. sydväst om Östraby kyrka samt 3,5 km. nordväst om Bjärsjölagårds järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad - Eslöv. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

### Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 12 november 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 9 november 1937, varefter förrättningen avslutades den 21 december samma år. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har

besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

## Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 21 december 1937 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 23/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 97,51 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

## Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikesströckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikesströckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

## Areal.

Dikningsområdet omfattar 19,51 ha åker, fördelade sålunda:

| | |
|---|---|
| Låne- och bidragssökande | 18,69 ha |
| Endast bidragssökande | 0,82 " |
| Summa | 19,51 ha. |

## Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikesträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

| | Företaget i sin helhet. | Låne- och bidragssökandes andel. | Endast bidragssökandes andel. |
|---|---|---|---|
| Dikningsarbete m.m. | 7500,- kr. | 7313,25 kr. | 186,75 kr. |
| Syneförrättning | 690,25 " | 673,07 " | 17,18 " |
| Betänkande | 137,04 " | 133,62 " | 3,42 " |
| Summa | 8327,29 kr. | 8119,94 kr. | 207,35 kr. |

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 427,- kr. per ha.

## Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

### Företaget i sin helhet.

| | |
|---|---|
| Jordvärde efter torrläggningen | 31423,- kr. |
| " före " | 23161,- " |
| Värdeförhöjning | 8262,- " |
| Kostnad | 8327,29 " |
| Rel. kostnad | 1,01 |

Bidrag beräknas till 50 % av båtnadsvärdet.

### Låne- och bidragssökandes andel.

| | |
|---|---|
| Jordvärde efter torrläggningen | 29947,- kr. |
| " före " | 21891,- " |

| | |
|---|---|
| Värdeförhöjning | 8056,- kr. |
| Kostnad | 8119,94 " . |

Endast bidragssökandes andel.

| | |
|---|---|
| Jordvärde efter torrläggningen | 1476,- kr. |
| " före " | 1270,- " |
| Värdeförhöjning | 206,- " |
| Kostnad | 207,35 " . |

## Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1954.

## Förord.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna äro något större än den båtnad eller värdeförhöjning, som beräknats uppkomma genom dikningsföretagets utförande. Då de berörda markerna f.n. äro i hög grad försumpade, och då vederbörande jordägare för sin utkomst äro beroende av att desamma kunna rationellt utnyttjas, får jag dock förorda, att såväl bidrag som lån av statsmedel beviljas till dikningsföretagets utförande. Bidrag från statens avdikningsanslag torde kunna utgå med 4130,- kr., motsvarande 50 % av båtnadsvärdet, och lån från statens avdikningslånefond med 4030,- kr.

## Med detta betänkande följer:

| | |
|---|---|
| Tabell | Bil. I |
| Sammandrag av kostnaderna | Bil. II |
| Förening | Bil. III |

Diariebevis Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vil-
kas torrläggning lån sökes från sta-
tens avdikningslånefond Bil. V

Arvodesräkningar Bil. VI och VII

Plan- och profilritningar i tre blad.

Malmö i april 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I

## Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

7.

# Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

| Hemmantal | Registernummer | SOCKEN<br>Fastighet och ägare | Ägo-figurer | Areal<br>Åker<br>Ha | Areal<br>Annan mark<br>Ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Östraby socken. | | | |
| 2. 1/8 | 8 3 | Gråsö ; Hans Andersson | 1, 2, 143-153 | 2 47 | |
| 2. 1/8 | 8 2 | Do ; Dem. | 3-7, 59-87 | 6 24 | |
| 6. 453/4096 | 5 | Björnslöv ; Janne Persson | 8-15 | 1 99 | |
| 7. arr. | 1 2 | Do ; Otto Svensson | 16 | 13 | |
| 7. arr. | 11 21 | Gråsö ; Dem. | 17, 18 | 08 | |
| 5. arr. | 4 8 | Do ; Alfred Nilsson | 19-24 | 1 82 | |
| 5. 13/1024 | arr 4 5 | Do ; Dem. | 25, 26 | 21 | |
| 1. 3/128 | 4 7 | Do ; Adolf Hansson | 56-58, 88-95, 134-142 | 1 42 | |
| 3. 4. 15/256 | 4 6 | Do ; Gottfrid Nilsson och Johanna Nilsson | 96-105, 125-133 | 2 22 | |
| 3. 4. 13/1024 | arr 4 5 | Do ; Dem. | 106-112, 118-124 | 2 11 | |
| 21/1024 | arr 4 5 | Do ; Nils Andersson | 113-117 | 21 | |
| 1/12 | 14 | Do ; Oskar Johansson | 154-157 | 61 | |
| | | | Summa | 19 51 | |
| Relativ kostnad | | | | 1.01 | |
| Bidrag torde utgå med belopp, motsvarande 50 % av bidragsvärdet | | | | | |

# samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

| Båtnad | 70-%-av-båtnaden | Deltager i kostnaden för: Dikning eller vatten-ledning | Syneförrätt-ning | Betänkande | Domstols-avgift-m.-m. | Summa-kostnad | Bidrag | Lån | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1099 - | | 997 50 | 91 80 | 18 23 | | 1107 53 | 549 50 | 549 50 | |
| 2960 - | | 2687 25 | 247 32 | 49 10 | | 2983 67 | 1480 - | 1480 - | |
| 461 - | | 418 50 | 38 52 | 7 65 | | 464 67 | 230 50 | 230 50 | |
| 39 - | | 35 25 | 3 24 | - 64 | | 39 13 | 19 50 | ~~19 50~~ | |
| 112 - | | 102 - | 9 39 | 1 86 | | 113 25 | 56 - | 56 - | |
| 432 - | | 392 25 | 36 10 | 7 17 | | 435 52 | 216 - | 216 - | |
| 21 - | | 18 75 | 1 73 | - 34 | | 20 82 | 10 50 | ~~10 50~~ | |
| 842 - | | 764 25 | 70 34 | 13 96 | | 848 55 | 421 - | 421 - | |
| 1203 - | | 1092 - | 100 50 | 19 95 | | 1212 45 | 601 50 | 601 50 | |
| 887 - | | 805 50 | 74 13 | 14 72 | | 894 35 | 443 50 | 443 50 | |
| 73 - | | 66 - | 6 07 | 1 21 | | 73 28 | 36 50 | - - | Söker ej lån. |
| 133 - | | 120 75 | 11 11 | 2 21 | | 134 07 | 66 50 | - - | Söker ej lån. |
| 8262 - | | 7500 - | 690 25 | 137 04 | | 8327 29 | 4131 - | 4028 - | |

Malmö i april 1938.

C. M. Walléer

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

## Sammandrag av beräknade kostnader.

| | |
|---|---|
| Dikningsarbete m. m. | 7500.- kr. |
| Expropriation | 690.25 " |
| Betänkande | 137.04 " |
| Summa | 8327.29 kr. |

Malmö i april 1938.
C. H. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8327 kronor 29 öre, varav å lântagarnas andel 8059 kronor 98 öre, sedan från delaktighet i lânet utesluten fastigheterna Bramstorp 1:2 och 6:a av 4:5 (högfigurerna nr 25 och 26).

Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Tornman.

Bil. III.

## Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Orås n:ris 4 och 8 av år 1937" uti Östraby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Adolf Hansson, Orås nr 1 per Bjärsjölagård eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hans Andersson, Orås nr 8 per Bjärsjölagård;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Östraby den 21 december 1937.

1. Adolf Hansson
2. Hans Andersson
3. Gottfrid Nilsson
4. Johanna Nilsson
5. Alfred Nilsson
6. Janne Persson
7. Otto Svensson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Folke G. Svensson
Nämndeman
Östraby.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 december 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Orås n:ris 4 och 8 av år 1937" uti Östraby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 februari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

| | |
|---|---|
| Lösen redov. gm stpl | 0:75 |
| Stämpel | 1:- |
| Summa kronor | 1:75 |

Bil. V.

## Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Orås n:ris 4 och 8 av år 1937" uti Östraby socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

### Östraby socken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~~avs.~~ | | ~~Brunslöv~~ | ~~1 2/21~~ | ~~;~~ | ~~Otto Svensson,~~ |
| avs. | | Orås | 11 | ; | Dens., |
| 453/4096 | mtl. | Brunslöv | 5 | ; | Janne Persson, |
| 13/1024 | " | Orås av | 4 5/6 | ; | Gottfrid Nilsson och Johanna Nilsson, |
| 15/256 | " | " | 4 | ; | Des., |
| ~~13/1024~~ | ~~"~~ | ~~"~~ ~~av~~ | ~~4 5/8~~ | ~~;~~ | Alfred Nilsson, |
| avst. | | " | 4 7/8 | ; | Dens., |
| 3/128 | mtl. | " | 4 2/7 | ; | Adolf Hansson, |
| 1/8 | " | " | 8 3/8 | ; | Hans Andersson, |
| 1/8 | " | " | 8 | ; | Dens. |

Malmö i april 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Förrättningen med Orås vidtagna av
Kungl. Lantbruksstyrelsen

# ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dikningsföretaget Gräs n:ris 4 och 8 av år 1937
inom Östaby sock. av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

| | Kr. | öre |
|---|---|---|
| Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ anmälningshandlingarna å | 4 | – |
| Betänkande, sid. " | | |
| Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar (2+10×0.50+2×0.40 à 2) | 9 | 80 |
| Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/4 " | 3 | – |
| Kopia av plankartan å väv (37.66 - 3.62) | 34 | 04 |
| " " profiler och sektioner 0.75 (23.60+12) | 26 | 70 |
| " " bro- och trumritningar | | |
| Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor; 0.55 (75+10) | 46 | 75 |
| Inhäftning av handlingar; 1/2 häfte anmälningshandlingar 2 häften betänkande | 3 | 25 |
| Diariebevis, utlägg | 2 | 50 |
| Kommissionärsarvode | 1 | – |
| Förrättning över fastigheter, för vilka lån söktes; 1/2 dag | 6 | – |
| Summa Kronor: | 137 | 04 |

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Fars häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 5 april 1938.

C. H. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A.-BRARA 6
356933

426/38

176

M 3-0571
DIARIE Nr 15738
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1938

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juni 1938 för

"dikningsföretaget Orås nr 4 och 8 av år 1937" i Östraby socken av

MALMÖHUS LÄN

3 nämnd. 9 h. hamtl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av tretusenniohundranittio (3.990) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenetthundratrettio (4.130) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 42,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Oråsper Bjärsjölagård den 9 september 1938.

Adolf Hansson

Att lantbrukaren Adolf Hansson, Oråsnr 1 per Bjärsjölagård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. A. Malmé
Lantbruksingeniör
Adress Malmö

Eva Rasmussan
Adress Oråsper Bjärsjölagård

*Med stöd av Kungl. brevet den* 17 juni 1938 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

*Stockholm den* 3 oktober *1938*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

## Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Orås n:ris 4 och 8 av år 1937" uti Östraby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Adolf Hansson, Orås nr 1 per Bjärsjölagård eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hans Andersson, Orås nr 8 per Bjärsjölagård;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Östraby den 21 december 1937.

1. Adolf Hansson
2. Hans Andersson
3. Gottfrid Nilsson
4. Johanna Nilsson
5. Alfred Nilsson
6. Janne Persson
7. Otto Svensson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Folke G. Svensson
Nämndeman,
Östraby.

Vidimeras
ex officio:

426/38

DIARIE Nr 15739
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1938

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Orås n:ris 4 och 8 av år 1938" uti Östraby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3990,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4130,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Adolf Hansson, Orås nr 1 per Bjärsjölagård.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 9 september 1938. Därvid befanns, att dikessträckorna A-B, B-C och C-D utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varjämte på arbetsplatsen funnos upplagrade samtliga de rör, som avses för dikessträckorna D-E, E-F, F-G-H, $E-E_1$ och $F-F_1$. Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete och levererade rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 4800,- kr.

Härtill kommer; ersättningar 60,- "

förrättningskostnader 827,29 "

Summa 5687,29 kr.

motsvarande omkring 70 % av hela den beräknade kostnaden 8327,29 kr.

Malmö den 12 september 1938.

C. H. Malmé

Statens lantbruksingeniör.

17/6 38

## Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Orås n:ris 4 och 8 av år 1937" uti Östraby socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

### Östraby socken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~~avs.~~ | | ~~Brunslöv~~ | ~~1~~ | ~~;~~ | ~~Otto Svensson,~~ |
| avs. | | Orås | • 11 21 | ; | Dens., |
| 453/4096 | mtl. | Brunslöv | 5 4 ✓ | ; | Janne Persson, |
| 13/1024 | " | Orås av | - 4 5 ✓ | ; | Gottfrid Nilsson och Johanna Nilsson, |
| 15/256 | " | " | 4 6 ✓ | ; | Dens., |
| ~~13/1024~~ | ~~"~~ | ~~"~~ | ~~av~~ ~~4~~ 5 | ~~✓~~ ; | Alfred Nilsson, |
| avst. | | " | - 4 8 ✓ | ; | Dens., |
| 3/128 | mtl. | " | - 4 7 ✓ | ; | Adolf Hansson, |
| 1/8 | " | " | - 8 2 ✓ | ; | Hans Andersson, |
| 1/8 | " | " | - 8 3 ✓ | ; | Dens. |

Malmö i april 1938.

C. A. Nauré.

Statens lantbruksingeniör.

Stadfästes med [illegible] vid
[illegible] av Kungl. [illegible]

1938 den 3 okt .

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 styket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1928 (nr 164).

Företagets namn: "dikningsföretaget Orås nr 4 och 8 av år 1937" i Östraby socken av Malmöhus län.

Lån 3,990 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 17 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Mantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Östraby socken. | | | |
| Brunslöv | 483/4096 | 5 4 | Janne Persson |
| Orås | 15/1024 | av 4 5 | Gottfrid Nilsson och Johanna Nilsson |
| " | 15/256 | 4 6 | Densamma |
| " | 3/128 | 4 7 | Adolf Hansson |
| " | avst. | 4 8 | Alfred Nilsson |
| " | 1/8 | 8 2 | Hans Andersson |
| " | 1/8 | 8 3 | Densamme |
| " | avs. | 11 21 | Otto Svensson |

Stockholm den 3 oktober 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

426/38

Sodk. 16/6 39

DIARIE N:r 11170
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUN. 1939

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Orås n:ris 4 och 8 av år 1937" uti Östraby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3990,-- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4130,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 oktober 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Adolf Hansson, Orås nr 1 per Bjärsjölagård.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 8 juni 1939. Dikningsföretaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

| | |
|---|---|
| Dikningskostnader | 6900,- kr. |
| Förrättningskostnader | 827,29 " |
| Summa kostnader | 7727,29 kr. |

Vid statsunderstödets beviljande hava kostnaderna beräknats till 8327,29 kr.

Malmö den 9 juni 1939.

C. A. Nelin.

Statens lantbruksingeniör.

F.