Kopia
Blad 1.

Förslag i 4 blad till

Rosendals dikningsföretag år 1937

Kropps socken, Malmöhus län;

Upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1937 av

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Fixp. I = + 11.88 m.

Fixp. II = + 13.05 m.

Fixp. III = + 13.15 m.

Fixp. IV = + 15.30 m.

Fixp. V = + 18.94 m.

Fixp. VI = + 20.36 m.

Fixp. VII = + 21.94 m.

Fixp. VIII = + 23.09 m.

Fixp. IX = + 21.94 m.

Fixp. X = + 22.97 m.

Fixp. XI = + 28.17 m.

Skala 1:4000

0 100 200 300 m

DIARIE Nr 18575
K. LANTBR.-STYRELSEN
2 NOV 1938

XIII N:o 301
M 4:0575

Bostyrelsen i Hjärsås:
Thore Möller

N:o 519 Malmöhus 4 Kropp

M 4:0575

DIARIE Nr 18919
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV 1938

Blad 2.

Kopia


Tillhör förslag till Rosendals dikningsföretag år 1937


Thore Möller
Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Biblingsarkiv.





RITN. Nr 002

Längdskala 1:4000
100 0 100 200 300 m

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Ritat av i tjänsten
Thore Möller

M 4:0573 2

Nr 579 Skaraborgs Kretsar

Blad 3.

Kopia

DIARIE Nr 18979
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV 1938


Tillhör förslag till Rosendals dikningsföretag år 1937


Thore Möller
Statens e. landtbruksingenjör


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 maj 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 17 juni 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.











Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

KTIR.Nr 603
KTIR.Nr 603

Rostypen i tjänsten.
Thore Möller
M

3

Kn 519/Malmöhus Hrstn

Blad 4.

Kopia

DIARIE Nr 18575
K. L...
2 NOV 1938

Tillhör förslag till Rosendals dikningsföretag år 1937


Thore Möller
Statens e. lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 17 juni 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.


Förslag till ägovägstrumma vid 3+72




Typritningar för brunnar








Typritning för rörtrummor




Typritning för rörutlopp



Förslag till vattningställe (ensidigt)

sidolutning 1:1, botenbredd 3 m



Skala för trummor, brunnar m.m. 1:50.

1 0 1 2 3 4 m

Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller

Nr 319 Malmöhus Hjärtum

Lån[illegible]

d[illegible]

M 4*0573

DIARIE N:r 18575
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1938

Handlingar

till

ROSENDALS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Kropps socken, Malmöhus län

Utdrag.

Genom Kungl. Majestäts nådiga beslut den 20 maj 1938 fastställd in effekt-rättelse mål anbefalts utförande

Stockholm den 17 juni 1938.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Betygtaken i tjänsten:
Thore Sköld

Betänkande

till

ROSENDALS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Kropps socken, Malmöhus län

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av statsunderstöd till Rosendals dikningsföretag år 1937 i Kropps socken av Malmöhus län.

Företagens läge,beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna 10 á 11 km nordost Hälsingborg,i omedelbar närhet av Rosendals slott,och angivas å den i synehandlingarna intagna översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro avdikningsområdena i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företagen ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ägaren till Rosendals gods har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning rörande ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 16 sistlidna november. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna,som i avskrift åtfölja detta betänkande,framgår,hur kostnaderna för företagen skola fördelas mellan i företagen ingående fastigheter och arrendegårdar.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,beräknade

vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner å rörledningar och öppna diken samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan äro nederbördsområdenas gränser angivna medelst blå linjer.

Företagens omfattning, båtnad, kostnad, statsunderstöd.

De båda företagen omfatta tillsammans en areal om 77,065 hektar, varav 74,615 hektar åker och 2,450 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angivna område, beräknats till 37.882:- kronor och kostnaden för arbetenas utförande, inberäknat ersättningar, till 32.200:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen, detta betänkande m.m. samt domstolsavgift, sammanlagt 1.297:86 kronor, varför totalkostnaden uppgår till 33,497:86 kronor. Den närmare fördelningen av båtnad och kostnad på de särskilda företagen samt beräknade statsunderstöd framgår av efterföljande sammanställning. Till företagen sökes såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som statslån.

Östra företaget.	Beräknad båtnad		18.421:- kr
	Beräknad dikningskostnad	16.700:- kr	
	Andel i kostn. för syneförrättn.	537:76 "	
	" " " " betänkandet m.m.	82:76 "	
	Domstolsavgift	27:63 "	16.748:15 "
	Kostnad för 1:- kronas jordförbättringsvärde		0:91 "
	Bidragets storlek i procent av kostnaden		46,85 %
		Statsbidrag	7.840:- kr
		Statslån	8.900:- kr

Västra företaget.	Beräknad båtnad		19.461:-kr
	Beräknad dikningskostnad	16.100:- kr	
	Andel i kostn. för syneförrättn.	537:76 "	
	" " " " betänkandet m.m.	82:76 "	
	Domstolsavgift	29:19 "	16.749:71"
	Kostnad för 1:- kronas jordförbättringsvärde		0:86"
	Bidragets storlek i procent av kostnaden		45,10%
		Statsbidrag	7.550:-kr
		Statslån	9.190:- "

Till företagen skulle kunna påräknas dels bidrag från statens avdikningsanslag med sammanlagt 15.390:- kr, dels lån från statens avdikningslånefond med sammanlagt 18.090:- kr.

I företagen ingående marker äro av god beskaffenhet och belägna i omedelbar närhet av brukningsdelarnas åbyggnader. För berörda jordbruk är således företagens genomförande av stor betydelse. Då dessutom ersättandet av vissa öppna avlopp med täckta ledningar ur brukningssynpunkt medför avsevärda fördelar, får jag tillstyrka bifall till ansökningen om statsunderstöd.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Kostnadssammandrag.

2/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.

3/ Räkningar / 2 st./

4/ Avskrift av synehandlingarna.

5/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar / 4 blad /.

Höör i december 1937.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningskostnad, inkl. ersättningar	32.200:-	kr
Syneförrättningen	1.075:52	"
Betänkandet m.m.	165:52	"
Domstolsavgift	56:82	"
Summa	33.497:86	kr

Hör i december 1937.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 33.497 kronor 86 öre.

Stockholm den 17 juni 1938

På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitth

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.

Kropps socken.

Rosendal	1 1	4 3/4 mtl	äg. H. A. Bennet
Kjellstorp	1 1	1/2 "	
"	2 1	1/6 "	
"	3 1	ett torp	
Allegården	1 1	5/16 mtl	
Lydestad	1 1	5/16 "	
"	2 1	ett torp	
"	3 1	3/16 mtl	
"	4 1	5/8 "	
"	5 1	7/16 "	
"	6 1	1/4 "	
"	7 1	ett torp	
"	8 1	ett torp	
Västraby	3 1	5/16 mtl	
"	4 1	1/4 "	
"	5 1	1/4 "	
"	6 1	3/8 "	
"	7 1	5/16 "	
"	8 1	5/16 "	

Ljungberga	Lilla	1 1	5/16	mtl	äg. H. A. Bennet
"	Stora	2 1	7/16	"	
Holck		1 1	3/16	"	
"		2 1	1/4	"	
"		3 1	1/4	"	
"		4 1	3/16	"	

Höör i december 1937.

Thore Möller

Förestående avskrifters, sid. 1 - 7, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift. Vegeåns nederbördsområde nr 95.

Synehandlingar

till

ROSENDALS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Kropps socken, Malmöhus län

Protokoll,fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker under Rosendals gods i Kropps socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 16 november 1937 kl. 11 fm inställde sig undertecknad förrättningsman å Mörarps gästgivaregård för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil.B./,införd i tidningen Hälsingborgs Dagblad den 20 och upplåst i Kropps kyrka den 24 oktober 1937,samt genom särskilda underrättelser,enligt förteckning /Bil.C./,hade kända sakägare kallats till dagens sammanträde.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukarna Carl O. Nilsson, Hjortsby gård, och

Adolf Andersson, Hjortshög.

Sökande till förrättningen:

Friherre H. A. Bennet, Rosendal, genom ladufogden Anders Hansson, enligt fullmakt /Bil.D./.

Övriga sakägare:

Lantbrukarna Arvid Andersson, Kjellstorp, Ivar Persson, Lydestad, Josl Jönsson, Lydestad, J. A. Nilsson, Ljungberga, Arthur Persson, Holksgård och Otto Svensson, Gravarehus, samtliga arrendatorer under Rosendals gods.

Styrelsen för Luggude vägdistrikt genom dess ordförande, förvaltaren

J. E. Nordén, Charlottenborg.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A 1-3/.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag.

Sökandeombudet förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 4.

Det lämnades ostridigt, att landsvägstrumman vid 54+60 byggts före den 1 januari 1880. Vid sådant förhållande förklarade vägstyrelsens ombud, att vägkassan icke vore villig ikläda sig några kostnader för företaget.

§ 5.

Ersättning ansågs böra utgå för såväl upplåtelse av mark till avloppen som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 6.

I den mån befintliga broar icke kunde bibehållas i oförändrat skick efter arbetets utförande, ansågs kostnaden för ombyggnaden böra bestridas av

företaget.

Likaså ansågos vattningsställen böra på företagets bekostnad utföras på de platser,där sådana erfordrades.

§ 7.

Tillsades,att synemännen komme att omedelbart besiktiga marker och avlopp och att sammanträdet därefter skulle fortsättas samma dag kl.3 em.

§ 8.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid synemännen avgåvo utlåtande /Bil.K./.

§ 9.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 11 kronor för vardera Carl O. Nilsson och Adolf Andersson eller tillhopa 22 kronor.

§ 10.

Antecknades,att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning,avvägning o.dyl.	7	dagar
Sammanträde och markvärdering	1	"
Utredning på lantmäterikontoret	½	"
" angående avdelningsbildning	½	"
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1	"
S u m m a	10	dagar

§ 11.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 12.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Mörarp den 16 november 1937

Thore Möller

Adolf Andersson Carl O. Nilsson

Bil.A 1. Ek.D.- n:r 50/238 år 1937.

Till

Konungens Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker under Rosendals Gods i Kropps socken av Malmöhus län. Andra fastigheter synas ej komma att beröras av företaget.

Rosendal den 20 maj 1937

H. A. Bennet

Bil.A 2. Ek.d.litt.- n:r 50/238 1937.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnan-

des emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 25 maj 1937

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rud-Olson S. Dahlrup

Ek.d.litt. - n:r 50/238 1937. Bil.A 3.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 oktober 1937.

F. Ramel

Oskar Rud-Olson

Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker under Rosendals gods i Kropps socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde å Mörarps gästgivaregård tisdagen den 16 november 1937 kl. 11 fm. Företaget berör jämväl landsvägen mellan Kropp och Rosendal.

Höör den

15 oktober 1937

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Uppläst i Kropps kyrka den 24/10 1937

Kaleb Andersson

P.L.

Införd i tidningen Hälsingborgs Dagblad den 20 oktober 1937, betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker under Rosendals Gods i Kropps socken,Malmöhus län,avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 15 oktober 1937 angående sammanträde å Mörarps gästgivaregård den 16 nästa november.

Kungörelse till Hälsingborgs Dagblad, Hälsingborg.

" " pastorsämbetet i Kropp, Mörarp.

Kallelse till skiftesgodemannen Carl O. Nilsson, Hjortsby gård, "

" " " Adolf Andersson, Hjortshög, "

Underrättelse till friherre H.A. Bennet, Rosendal, Mörarp.

" " arrendatorn Olof Nilsson, Vädermöllehus, "

" " " Adolf Nilsson, " "

" " " Henrik Kvist, Kjellstorp, "

" " " Arvid Andersson, " "

" " " Ivar Persson, Lydestad, "

" " " Joel Jönsson, " "

" " " J.A. Nilsson, Ljungberga, "

" " " Arthur Persson, Holksgård, "

" " " Otto Svensson, Gravarehus, "

" " " Sture Andersson, Timmerhus, "

" " styrelsen för Luggude vägdistrikt, gnm förvaltaren J.E. Nordén, Charlottenborg, Billesholms gruva.

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D.

Fullmakt för Anders Hansson att å mina vägnar närvara vid diknings-sammanträde den 16 November 1937, och där föra min talan och bevaka min rätt.

Rosendal den 16/11 1937

H. A. Bennet

Be-

vittnas:

Sture Andersson N.H.Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
		Östra Företaget			
Kroppa socken					
Kjellstorp	1'	X	½		
Rosendal	1'		4 ¾		L. Bennet
				1	åker, lermylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	äng
				9	"
				10	åstoppa
				11	"
				12	"
				13	vägar
				14	märgelgrav
				15	åker, lermylla på lera
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38.0							1300	494	—	1800	684	—	500	190	—
	89.0							"	1157	—	"	1602	—	"	445	—
	15.0							1600	240	—	"	270	—	200	30	—
	34.0							1400	476	—	"	612	—	400	136	—
1	55.0							1500	2.325	—	"	2.790	—	300	465	—
	38.0							"	570	—	"	684	—	"	114	—
	74.0							"	1110	—	"	1.332	—	"	222	—
			06.0					700	42	—	800	48	—	100	6	—
			10.0					1800	110	—	1200	120	—	"	10	—
							15.0	—			—			—		
							20.0	—			—			—		
							23.0	—			—			—		
							58.0	—			—			—		
							02.0	—			—			—		
2	30.0							1500	3.450	—	1800	4.140	—	300	690	—
1	97.0							1600	3.152	—	"	3.546	—	200	394	—
2	16.0							900	1944	—	"	3.888	—	900	1944	—
1	67.0							"	1503	—	"	3006	—	"	1503	—
1	35.0							1500	2025	—	"	2430	—	300	405	—
	50.0							1600	800	—	"	900	—	200	100	—
14	38.0		16.0				1 80.0		19398	—		26052	—		6654	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				21	åker, lermylla på lera
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	jordvall
				27	åker, lermylla på lera
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	äng, skogbevuxen, förbättras ej
				34	åker, lermylla på lera
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. ZETA
STAND

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	38.0		16.0				18.0		19398	-		26052	-		6654	-
	43.0							1200	276	-	1800	414	-	600	138	-
2	21.0							900	1.989	-	"	3.978	-	900	1.989	-
2	27.0							1600	3.632	-	"	4.086	-	200	454	-
1	13.0							"	1.808	-	"	2.034	-	"	226	-
	25.0							1200	300	-	"	450	-	600	150	-
							18.0	—			—			—		
1	12.0							1600	1760	-	1800	1980	-	200	220	-
1	40.0							1200	1680	-	"	2520	-	600	840	-
	12.0							"	144	-	"	216	-	"	72	-
	26.0							1500	390	-	"	468	-	300	78	-
	27.0							"	405	-	"	486	-	"	81	-
	05.0							"	75	-	"	90	-	"	15	-
							01.5	—			—			—		
	15.0							1500	225	-	1800	270	-	300	45	-
	64.0							1000	640	-	"	1152	-	800	512	-
	43.0							800	344	-	"	774	-	1000	430	-
	29.0							1000	290	-	"	522	-	800	232	-
	06.0							1500	90	-	"	108	-	300	18	-
	44.0							"	660	-	"	792	-	"	132	-
	64.0							1000	640	-	"	1152	-	800	512	-
	32.0							800	256	-	"	576	-	1000	320	-
	18.0							1300	234	-	"	324	-	500	90	-
26	82.0		16.0				1 37.5		35.236	-		48.444	-		13.208	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kjellstorp	1'	X	½		K. Bennet
Rosendal	1'		4 3/4		an. Olof Nilsson, Vårmöllebus
				43	åker, lemmylla på lera
				44	" " " "
				45	väg
				46	märgelgrav
				47	"
				48	åker, lemmylla på lera
				49	" " " "
				50	" " " "
					Summa
Kjellstorp	1'	X	½		K. Bennet
Rosendal	1'		4 3/4		an. Adolf Nilsson, Vårmöllebus
				51	åker, lemmylla på lera
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
					Summa
Kjellstorp	1'	X	½		K. Bennet
Rosendal	1'		4 3/4		an. Henrik Rörd, Kjellstorp
				56	åker, lemmylla på lera
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
136.	0							1100	1496	—	1800	2448	—	700	952	—
123.	0							1500	1845	—	"	2214	—	300	369	—
							09. 0	—			—			—		
							01. 0	—			—			—		
							03. 5	—			—			—		
62.	0							1500	930	—	1800	1116	—	300	186	—
78.	0							1300	1014	—	"	1404	—	500	390	—
67.	0							1600	1072	—	"	1206	—	200	134	—
466.	0						13. 5		6357	—		8388	—		2031	—
14.	0							1600	224	—	1800	252	—	200	28	—
12.	0							"	192	—	"	216	—	"	24	—
09.	5							"	152	—	"	171	—	"	19	—
10.	0							"	160	—	"	180	—	"	20	—
60.	0							1700	1020	—	"	1080	—	100	60	—
105	5								1748	—		1899	—		151	—
08.	0							1750	140	—	1800	144	—	50	4	—
08.	0								140	—		144	—		4	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				57	åker, lermylla på lera
				58	" " " "
				59	äng
				60	väg
					Summa
Kjellstorp	1'	X	1/2		H. Bennet
Rosendal	1'	X	4 3/4		an. Astrid Andersson, Kjellstorp
				61	märgelgrop
				62	åker, lermylla på lera
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	" " " "
				66	" " " "
				67	" " " "
				68	" " " "
				69	" " " "
				70	" " " "
					Summa
Allegården	1'		5/16		
Kjellstorp	2'		1/6		
	3'		ett torp		
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. ST:H
STAMP

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08.0								140	—		144	—		4	—
	45.0							1300	585	—	1800	810	—	500	225	—
	53.0							1400	742	—	"	954	—	400	212	—
			015					800	12	—	1000	15	—	200	3	—
							10.0	—			—			—		
1	06.0		01.5				10.0		1479	—		1923	—		444	—
							05.0	—			—			—		
	15.0							1500	225	—	1800	270	—	300	45	—
	59.0							900	531	—	"	1062	—	900	531	—
	31.0							"	279	—	"	558	—	"	279	—
	10.0							1800	50	—	"	180	—	300	30	—
	13.0							"	195	—	"	234	—	"	39	—
	26.0							1000	260	—	"	468	—	800	208	—
	24.0							800	192	—	"	432	—	1000	240	—
	29.0							1000	290	—	"	522	—	800	232	—
	19.0							1800	285	—	"	342	—	300	57	—
2	26.0						05.0		2.407	—		4068	—		1.661	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Lydestad	1'		5/16		
	2'		ett torp		
	3'		3/16		
	4'		5/8		
	5'		7/16		
	6'		1/4		
	7'		ett torp		
	8'		1/2		
Västraby	3'		5/16		
	4'		1/4		
	5'		1/4		
	6'		3/8		
	7'	W	5/16		H. Bennet
	8'		5/16		av. Jöns Persson, Lydestad
				71	åker, lemmella på lera
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	märgelgrav
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08.0							1500	120	—	1800	144	—	300	24	—
	09.0							1200	108	—	"	162	—	600	54	—
	67.0							1000	670	—	"	1206	—	800	536	—
	29.0							1500	435	—	"	522	—	300	87	—
							01.0	—			—					
1	13.0						01.0		1333	—		2034	—		701	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Desamma som föregående	"	W			K. Bennet anv. Joel Jönsson, Lyckeslätt
				76	åker, lermylla på lera
				77	" " " "
					Summa
		Västra företaget			
Kroppa socken					
Kjellstorp	1'	X	1/2		
Rosendal	1'		4 3/4		K. Bennet
				78	avloppo
				79	äng, lermylla på lera
				80	" " " "
				81	" " " " Lusken
				82	åker, " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	väg
				87	dike, dikesren
				88	åker, lermylla på lera
				89	" " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. E. V. K.
311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18.0							1100	198	—	1800	324	—	700	126	—
	33.0							1500	495	—	"	594	—	300	99	—
	51.0								693	—		918	—		225	—
							79.0	—			—			—		
		31.0						1000	310	—	{1400 1200	372	—	200	62	—
		23.0						"	230	—	{1400 1200	276	—	"	46	—
		28.0						800	224	—	1000	280	—	"	56	—
	07.5							1500	112	50	1800	135	—	300	22	50
	02.0							"	30	—	"	36	—	"	6	—
	25.0							"	375	—	"	450	—	"	75	—
	28.0							"	420	—	"	504	—	"	84	—
							08.0	—			—			—		
							09.5	—			—			—		
	08.5							1600	136	—	1800	153	—	200	17	—
2	12.0							1500	3.180	—	"	3.816	—	300	636	—
	30.0							1100	1.430	—	"	2.340	—	700	910	—
	08.0							1000	80	—	"	144	—	800	64	—
4	21.0	82.0				96.5			6.527	50		8506	—		1.978	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				92	åker, lermylla på lera
				93	" " " "
				94	" " " "
				95	" " " "
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	märgelerad
				99	åker, lermylla på lera
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	" " " "
				103	" " " "
				104	landsväg
				105	åker, lermylla på lera
				106	" " " "
				107	äng, förbättras ej
				108	väg o vall
				109	åker, lermylla på lera
				110	" " " "
				111	" " " "
				112	" " " "
				113	" " " "
				114	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	21.0		82.0				96.5		6527	50		8506	—		1978	50
	17.0							1400	238	—	1800	306	—	400	68	—
	37.0							900	333	—	"	666	—	900	333	—
	73.0							1400	1022	—	"	1314	—	400	292	—
	49.0							"	686	—	"	882	—	"	196	—
1	52.0							1100	1672	—	"	2736	—	700	1064	—
1	37.0							1600	2.192	—	"	2.466	—	200	274	—
							11.5	—			—			—		
	47.0							1500	705	—	1800	846	—	300	141	—
1	15.0							1200	1380	—	"	2070	—	600	690	—
	35.0							"	420	—	"	630	—	"	210	—
	70.0							1500	1050	—	"	1260	—	300	210	—
	04.0							1600	64	—	"	72	—	200	8	—
							70.0	—			—			—		
2	55.0							1500	3825	—	1800	4590	—	300	765	—
1	10.0							1300	1430	—	"	1980	—	500	550	—
							13.0	—			—			—		
							13.5	—			—			—		
	15.0							1500	225	—	1800	270	—	300	45	—
	82.0							1000	820	—	"	1476	—	800	656	—
1	34.0							1400	1876	—	"	2412	—	400	536	—
1	09.0							1000	1090	—	"	1962	—	800	872	—
1	94.0							1400	2716	—	"	3.492	—	400	776	—
	68.0							1600	1088	—	"	1224	—	200	136	—
21	24.0		82.0				204.5		29.359	50		39160	—		9.800	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				115	åker, lermylla på lera
				116	" " " "
					Summa
Kjellatorp Rosendal	1 1	X	1/2 4 3/4		H. Bennet arr. Otto Svensson, Grasmelus
				117	åker, lermylla på lera
				118	" " " "
				119	" " " "
				120	" " " "
				121	" " " "
				122	väg
					Summa
Kjellatorp Rosendal	1 1	X	1/2 4 3/4		H. Bennet arr. J. A. Nilsson, Ljungbyn
				123	åker, lermylla på lera
				124	" " " "
				125	imp.
				126	odlopp
				127	äng, förbättras ej
				128	åker, lermylla på lera
				129	" " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21	24.0		82.0			2	04.5		29.359	50		39160	-		9.800	50
	13.0							1200	156	-	1600	1808	-	400	452	-
	40.0							1100	440	-	1400	560	-	300	120	-
22	77.0		82.0			2	04.5		31.155	50		41.528	-		10.372	50
	72.0							1400	1008	-	1800	1296	-	400	288	-
	14.0							"	196	-	"	252	-	"	56	-
	52.0							1500	780	-	"	936	-	300	156	-
	67.0							1100	737	-	"	1206	-	700	469	-
	04.0							1600	64	-	"	72	-	200	8	-
							03.0	—			—			—		
2	19.0						03.0		2.785	-		3.762	-		977	-
	20.5							1300	266	50	1800	369	-	500	102	50
	13.5							1500	202	50	"	243	-	300	40	50
							14.0	—			—			—		
							08.0	—			—			—		
							05.0	—			—			—		
	35.0							1600	560	-	1800	630	-	200	70	-
2	19.0							1200	2628	-	1600	3504	-	400	876	-
2	88.0						27.0		3.657	-		4.746	-		1.089	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ljungbergs Lilla	1'	U	5/16		H. Bennet
" Stora	2'		7/16		an. J. A. Nilsson, Ljungbergs
				130	åker, lermylla på lera
				131	" " " "
				131a	" " " "
				132	" " " "
				133	" " " "
				133a	" " " "
				134	odlapp
				135	väg
				136	äng
				137	"
					Summa
Holek	4'	Tb		3/16	H. Bennet
					an. Artur Persson
				138	åker, lermylla på lera
				139	" " " "
					Summa
"	3'	Sc	1/4		H. Bennet
					an. Artur Persson
				140	åker, lermylla på lera
				141	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	06.0							1000	1.060	–	1400	1.484	–	400	424	–
1	21.0							800	968	–	"	1.694	–	600	726	–
	70.0							500	350	–	"	980	–	900	630	–
	36.0							1000	360	–	"	504	–	400	144	–
1	49.0							800	1192	–	"	2.086	–	600	894	–
	70.0							500	350	–	"	980	–	900	630	–
							10.0	—			—			—		
							50.0	—			—			—		
			07.0					1200	84	–	1400	98	–	200	14	–
			13.0					"	156	–	"	182	–	"	26	–
5	52.0		20.0				60.0		4.520	–		8008	–		3.488	–
	15.0							1500	225	–	1800	270	–	300	45	–
	25.0							1200	300	–	"	450	–	600	150	–
	40.0								525	–		720	–		195	–
	19.0							1100	209	–	1800	342	–	700	133	–
	32.0							1500	480	–	"	576	–	300	96	–
	51.0								689	–		918	–		229	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Holen	2'	Rb	1/4		H. Bennet
					av. Artur Persson
				142	åker, lermylla på lera
				143	" " " "
					Summa
"	1'	Qc	3/16		H. Bennet
					av. Artur Persson
				144	åker, lermylla på lera
				145	" " " "
				146	äng, " " "
					Summa
Store Damm					H. Bennet
					av. Artur Persson, Holens gård
				147	äng, lermylla på lera
				148	" " " "
				149	" " " " fäb. g.
				150	åker, " " "
				151	avlopp
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. LPTN STHLM

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32	0							1500	480	-	1800	576	-	300	96	-
09	0							1100	99	-	"	162	-	700	63	-
41	0								579	-		738	-		159	-
47	0							1500	705	-	1800	846	-	300	141	-
25	0							1000	250	-	"	450	-	800	200	-
		10	5					700	73	50	1400	147	-	700	73	50
72	10	10	5						1028	50		1443	-		414	50
		29	0					600	174	-	1400	406	-	800	232	-
		86	0					"	516	-	"	1204	-	"	688	-
						06	0	—			—			—		
69	0							800	552	-	1800	1242	-	1000	690	-
						18	0	-								
69	0	115	0			24	0		1242	-		2. 852	-		1610	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hov Damm					H. Bennet
					arr. Otto Svensson, Granarhus
				152	åker, lemmpla på lera
				153	" " " "
					Summa
		Sammandrag.			
		Östra företaget.			
Hoppe socken					
Kjellatorp	1'	X	½		
Rosendal	1'		4 7/16	1-42	H. Bennet
					arr. Hans Andersson, Timmerhus
					H. Bennet
D:amma		X		43-50	arr. Olof Nilsson, Vädermöllehus
					H. Bennet
D:amma		X		51-55	arr. Adolf Nilsson, Vädermöllehus
					H. Bennet
D:amma		X		56-60	arr. Henrik Kristof. Kjellatorp
					H. Bennet
				61-70	arr. Astrid Andersson, Kjellatorp
Allegården	1'		5/16		
Kjellatorp	2'		1/16		
"	3'		ej torp		
Lydestad	1'		5/16		
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
48	0							900	432	–	1800	864	–	900	432	–
55	0							700	385	–	1600	880	–	–	495	–
103	0								817	–		1744	–		927	–
2682	0	16	0			137	5		35.436	–		48.444	–		13.208	–
466	0					13	5		6.357	–		8.388	–		2.031	–
105	5								1748	–		1.899	–		151	–
106	0	015				10	0		1.479	–		1923	–		444	–
216	0					05	0		2407	–		4068	–		1661	–
3585	5	17	5			166	0		47.227	–		64.722	–		17.495	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Lyrestad	2'		en torp		
"	3'		3/16		
"	4'		5/8		
"	5'		7/16		
"	6'		1/4		
"	7'		en torp		
"	8'		dito		
Västraby	3'		5/16		
"	4'		1/4		
"	5'		1/4		
"	6'		2/8		
"	7'	W	5/16		H. Bennet
"	8'		5/16	71-75	arr. Tina Persson, Lyrestad
Desamma		W			H. Bennet
				76-77	arr. Joel Jönsson
					Summa
		Västra	Företaget		
Kroppa socken					
Kjellatorp	1'	X	1/2		
Rosendal	1'		4 3/4	78-116	H. Bennet
					H. Bennet
Desamma		X		117-122	arr. Otto Svensson, Granslund
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35	85		17			1	66		47.227	-		64.722	-		17.495	-
1	13						01		1.333	-		2.034	-		701	-
	51								693	-		918	-		225	-
37	49		17			1	67		49.253	-		67.674	-		18.421	-
22	77		82			2	04		31.155	50		41.528	-		10.372	50
2	19						03		2.785	-		3.762	-		977	-
24	96		82			2	07		33.940	50		45.290	-		11.349	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
					H. Bennet
Desamma				123-124	an. J. A. Nilsson, Ljungbergs
Ljungbergs Lilla	1'	U	5/16		H. Bennet
" Stora	2'		7/16	130-137	an. J. A. Nilsson
					H. Bennet
Holen	4'	Tb	3/16	138-139	an. Artur Persson
					H. Bennet
"	3'	Sc	1/4	140-141	an. Artur Persson
					H. Bennet
"	2'	Rb	1/4	142-143	an. Artur Persson
					H. Bennet
"	1'	Qc	3/16	144-146	an. Artur Persson
					H. Bennet
Store Damm				147-151	an. Artur Persson, Holens gärd
					H. Bennet
" "				152-153	an. Otto Svensson, Granarenas
					Summa

Slutsammandrag

Östra Företaget

Västra Företaget

Summa

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET A.-B. UPSALA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	96.0		82.0			2	07.5		33.940	50		45.290	-		11.349	50
2	88.0						27.0		3.657	-		4.746	-		1089	-
5	52.0		20.0				60.0		7.520	-		8008	-		3.488	-
	40.0								525	-		720	-		195	-
	51.0								689	-		918	-		229	-
	41.0								579	-		738	-		159	-
	72.0		10.5						1028	50		1443	-		414	50
	69.0		115.0				24.0		1.242	-		2.852	-		1610	-
	103.0								817	-		1744	-		927	-
37	12.0	2	27.5			3	18.5		46.998	-		66.459	-		19.461	-
37	49.5		17.5				67.0		49.253	-		67.674	-		18.421	-
37	12.0	2	27.5			3	18.5		46.998	-		66.459	-		19.461	-
74	61.5	2	45.0			4	85.5		96.251	-		134.133	-		37.882	-

Mörarp den 16 november 1937.

Flora Möller

Adolf Andersson Carl A. Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Ersättningslängd

Socken och hemman	Registernummer	Mantal	Ägare	Ersättning för markupplåtelse m²	öre	kr.	öre	kr.	öre	Ersättning för intrång genom jordupplag m²	öre	kr.	öre	kr.	öre	Summa ersättning kr.	öre
			Östra företaget														
			Dikessträckan A-B-C														
Roppas socken																	
Kjellstorp	1'	1/2	H. Bennet														
Rosendal	1'	4 3/4		165	13.0	21	45										
				85	14.0	11	90										
				150	15.0	22	50										
				5	11.0		55										
				70	18.0	12	60										
				70	16.0	11	20			30	12.0	3	60				
				75	17.0	12	75	92	95	3700	18.0	666	-	669	60	762	55
			Summa													762	55
			Dikessträckan B-D-(E)														
Kjellstorp	1'	1/2	H. Bennet														
Rosendal	1'	4 3/4		730	15.0	109	50										
				590	9.0	53	10	162	60	2600	18.0			468	-	630	60
			Summa													630	60
			Västra företaget														
			Dikessträckan G-H														
Kjellstorp	1'	1/2	H. Bennet														
Rosendal	1'	4 3/4		90	10.0	9	-			840	12.0	100	80				
				35	8.0	2	80			270	10.0	27	-				
				110	15.0	16	50	28	30	530	18.0	95	40	22	32	251	50
			Summa													251	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dikesskäcken H - J - K									
Kjellstorp	1'	1/2		70	10.0	7 -						
Rosendal	1'	4 3/4	H. Bennet	200	14.0	28 -						
				110	9.0	9 90						
				200	12.0	24 -						
				75	15.0	11 25						
				300	11.0	33 -	113 15	3840	18.0		691 20	804 35
			Summa									804 35
			Dikesskäcken H - L									
Kjellstorp	1'	1/2	H. Bennet	460	10.0	46 -						
Rosendal	1'	4 3/4		145	14.0	20 30	66 30	2300	18.0		414 -	480 30
Dessamma	1'	1/2	H. Bennet									
	1'	4 3/4	an. Otto Svensson	85	14.0		11 90	280	18.0		50 40	62 30
			Gravarelus									
			Summa									542 60
			Dikesskäcken L - N									
Kjellstorp	1'	1/2	H. Bennet									
Rosendal	1'	4 3/4	an. Otto Svensson	170	14.0		23 80	600	18		108 -	131 80
			Gravarelus									
Store Damm			H. Bennet									
			an. Otto Svensson	280	9.0	25 20		760	18.0	136 80		
			Gravarelus	250	7.0	17 50	42 70	700	16.0	112 -	248 80	291 50
Kjellstorp	1'	1/2	H. Bennet									
Rosendal	1'	4 3/4	an. J. A. Nilsson	75	10.0	7 50		235	10.0	23 50		
			Ljungberga	200	13.0	26 -	33 50	370	18.0	66 60	90 10	123 60
Store Damm			H. Bennet									
			an. Arhus Persson	180	8.0	14 40		500	18.0	90 -		
			Kolets päd	350	6.0	21 -	35 40	960	14.0	134 40	224 40	259 80
			Summa									806 70

Mörarp den 16 november 1937

Flore Möller

Adolf Andersson Carl A. Nilsson

Kostnadsförslag. Bil.G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Östra företaget.								
		Dikessträckan A - B - C.								
+80 0 - 3	380	Schaktning av lera m³	840	1:-	840	-				
+80 +45 3 - 5	165	" " " "	265	1:-	265	-	1105	-		
		Ombyggnad av ägovägstrumma vid 3+72 enligt ritning st	1				500	-	1605	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							182	45
		Jordersättningar enligt särskild längd							762	55
	545				Summa				2550	-
		Dikessträckan B - D - E.								
+62 6 - 10	462	Schaktning av lera m³	2300	1:-			2300	-		
+62 +64 10 - 15	422	" " " "	420	1:-	420	-				
		" " ",buskar "	70	1.20	84	-				
		Rör, inre diam. 21" lm	422	5.50	2321	-				
		Rörutlopp vid 10+62 enligt ritning st	1		40	-				
		Brunnar, enligt typritning a, vid 13+44, 14+91 och 15+64 st	3	70:-	210	-				
		Läggning av rören och höljning lm	422	1:-	422	-	3497	-		
+64 +62 15 - 16	98	Schaktning av lera, buskar m³	80	1.20	96	-				
		Rör, inre diam. 18" lm	98	4.70	460	60				
		Brunn, enligt typritning b, vid 16+62 st	1		55	-				
		Läggning av rören och höljning lm	98	0.70	68	60	680	20		
		Ombyggnad av byvägstrumma vid 6+70 enligt typritning för rörtrummor med med längd 7 m. st					350	-	6827	20
	982	Transport							6827	20

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	982	**Transport**							6827	20
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							692	20
		Jordersättningar enligt särskild längd.							630	60
	982				Summa				8150	-
		Dikessträckan E - F.								
+62 16 - 21	438	Schaktning av lera m³	65	1:-	65	-				
		" " " med sten "	145	1.20	174	-				
		Rör, inre diam, 15" lm	438	3.50	1533	-				
		Brunnar, enligt typritning e, vid 19+64 och 21 st	2	45:-	90	-				
		Läggning av rören och höljning lm	438	0.60	262	80	2124	80		
+84 21 - 26	574	Schaktning av lera m³	260	1:-	260	-				
		" " " med sten "	35	1.20	42	-				
		Rör, inre diam. 15" lm	574	3.50	2009	-				
		Brunnar, enligt typritning e, vid 21+42,23,24+50 och 26+28 st	4	45:-	180	-				
		Brunn med intag vid 26+84 enligt ritning st	1		50	-				
		Läggning av rören och höljning lm	574	0.60	344	40	2885	40	5010	20
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							389	80
	1012				Summa				5400	-
		Västra företaget.								
		Dikessträckan G - H.								
+68 30 - 32	268	Schaktning av lera m³	180	1:-	180	-				
		" " " ,buskar "	300	1.30	390	-	570	-		
	268	Transport					570	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	268	Transport					570	-		
		Vattningsplats vid 30+50, dubbelsidigt					300	-		
		Vattningsplats vid 32+30, ensidigt, enligt ritning					200	-	1070	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							128	50
		Jordersättningar enligt särskild längd							251	50
	268				Summa				1450	-
		Dikessträckan H - I - K.								
+68 32 - 36 +52	384	Schaktning av lera m³	960	1:-			960	-		
+52 36 - 39 +22	270	" " " ,buskar "	480	1.20	576	-				
		Ombyggnad av ägovägstrummor vid 32+17 och 39+17, utföras som bro vid 3+72 men med genomgångsöppning 1.6 m x 1.0 m st	2	400	800	-	1376	-	2336	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							259	65
		Jordersättningar enligt särskild längd							804	35
	654				Summa				3400	-
		Dikessträckan I - O.								
+71 53 - 54	171	Schaktning av lera m³	170	1:-	170	-				
		Rör, inre diam. 8" lm	171	1.65	282	15				
		Rörutlopp vid 53, enligt ritning st	1		30	-				
		Brunnar på båda sidor landsvägen enligt typritning c st	2	45:-	90	-				
		Läggning av rören och höljning lm	171	0.30	51	30			623	45
	171	Transport							623	45

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	171	**Transport**							623	45
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							76	55
	171				Summa				700	-
		Dikessträckan H - L.								
+24 40 - 43	324	Schaktning av lera m³	970	1:-			970	-		
		Rörtrumma, enligt ritning, vid 40+7					230	-	1200	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							107	40
		Jordersättningar enligt särskild längd							542	60
	324				Summa				1850	-
		Dikessträckan L - M.								
+24 +0 43 - 46	276	Schaktning av lera, något buskar m³	135	1.10	148	50				
		Rör, inre diam. 15" lm	276	3.50	966	-				
		Rörutlopp vid 43+24 enligt ritning st	1		40	-				
		Brunn vid 46+0 enligt typritning c st	1		45	-				
		Läggning av rören och höljning lm	276	0.60	165	60	1365	10		
+0 +0 46 - 49	280	Schaktning av lera m³	215	1:-	215	-				
		Rör, inre diam. 15" lm	280	3.50	980	-				
		Brunnar vid 47+85 och 49+0 enligt typritning c st	2	45:-	90	-				
		Läggning och höljning av rören lm	280	0.60	168	-	1453	-		
+0 +38 49 - 52	338	Schaktning av lera m³	300	1:-	300	-				
		Rör, inre diam. 15" lm	338	3.50	1183	-				
		Brunn, enligt typritning c, vid 51+0 st	1		45	-				
		Brunn med intag vid 52+34 enligt ritning st	1		50	-				
	894	**Transport**			1578	-	2818	10		

PETTERSONSKA BOKTR. AB:N STOCKH.

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	894	**Transport**			1578	-	2818	10		
		Läggning av rören och höljning 1m	338	0.60	202	80	1780	80	4598	90
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							401	10
	894				S u m m a				5000	-
		Dikessträckan L - N.								
70 - 74 +28	428	Schaktning av lera m^3	1240	1:-	1240	-				
		" " " med sten "	240	1.50	360	-				
		Schaktning av lera med buskar m^3	860	1.20	1032	-			2632	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							261	30
		Jordersättningar enligt särskild längd							806	70
	428				S u m m a				3700	-
		S a m m a n d r a g.								
		Ö s t r a f ö r e t a g e t.								
	545	Dikessträckan A - B - C			2550	-				
	982	" B - D - E			8150	-				
	1012	" E - F			5400	-			16100	-
		V ä s t r a f ö r e t a g e t.								
	268	Dikessträckan G - H			1450	-				
	654	" H - I - K			3400	-				
	171	" I - O			700	-				
	324	" H - L			1850	-				
	3956	**Transport**			7400	-			16100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	3956	Transport			7400	-			16100	-
	894	Dikessträckan L - M			5000	-				
	428	" L - M			3700	-			16100	-
	5278				S u m m a				32200	-

Mörarp den 16 november 1937

Thore Möller

PETTERSONSKA BOKTR. LF:R
HARA

356388

Utredning jämlikt VII kap. 24 § vattenlagen.

Adoppasträda	Beräknad kostnad kr.	ö	Ägofigurer	Beräknad fältnad kr.	ö	Relativ kostnad (kostnaden dividerad med fältnaden)
1.	2.		3.	4.		5.
	Östra Företaget					
A-B-C	2.550	-	1-13	1.618	-	1.576020
B-D-E	8.150	-	14-28, 42-56	11.329	-	0.719393
E-F	5.400	-	29-41, 57-77	5.474	-	0.986482
Summa	16.100			18.421	-	
Avdelning I						
A-B-C, B-D-E	10.700	-	1-28, 42-56	12.947	-	0.826446
Avdelning II						
E-F	5.400	-	29-41, 57-77	5.474	-	0.986482
	Västra Företaget					
G-H	1.450	-	78-85	351	50	4.125178
H-J-K	3400	-	86-104	5.113	-	0.664972
J-O	700	-	105-108	1.315	-	0.532319
H-L	1.850	-	109-113, 117, 127	3.173	-	0.583044
Transport	7.400	-		9.952	50	

1.	2.	3.	4.	5.
Transport	7.400 -		9.952 50	
L-TT.	5.000 -	114-116, 128-137	5.142 -	0.972384
L-TT.	3700 -	118-124, 138-153	4.366 50	0.847361
Summa	16.100 -		19.461 -	
G-H, H-J-K, J-O.	5550 -	78-108	6 779 50	0.818644
Avdelning I				
G-H, H-J-K J-O, H-L	7.400 -	78-113, 117, 127	9.952 50	0.743572
Avdelning II				
L-TT	5.000 -	114-116, 128-137	5.142 -	0.972384
Avdelning III				
L-TT.	3.700 -	118-124, 138-153	4.366 50	0.847361

Skarp den 16 november 1937.
Flore Möller

Kostnadsfördelningslängd
Östra företaget.

Socken och hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare och arrendatorer	Sök. eller icke sök	Markens nuvarande värde kr.	Markens nuvarande värde ö	Markens tillvarde värde kr.	Markens tillvarde värde ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	
Hoppes socken									
Kjellstorp	1'	X	1/2	K. A. Bennet	sök.	3500	-	4812	0 -
Rosendal	1'	X	4 3/4						
D:o mo				K. A. Bennet, arr. Sven Andersson	sök.	234	-	324	-
D:o mo				D:o mo, " Olof Nilsson	sök.	6357	-	8.388	-
D:o mo				D:o mo, " Abr. Nilsson	sök.	1.748	-	1.899	-
D:o mo				D:o mo, " Henrik Rist	sök.	1.479	-	1.923	-
D:o mo				D:o mo, " Sven Andersson	sök.	2407	-	4068	-
Allegården	1'		5/16						
Kjellstorp	2'		1/6						
"	3'		ett torp						
Lyckestad	1'		5/16						
"	2'		ett torp						
"	3'		3/16						
"	4'		5/8						
"	5'	W	7/16	D:o mo, arr. Sven Persson	sök.	1.333	-	2.034	-
"	6'		1/4						
"	7'		ett torp						
"	8'		ett torp						
Västraby	3'		5/16						
"	4'		1/4						
"	5'		1/4						
"	6'		3/8						
"	7'		5/16						
"	8'		5/16						
D:o mo		W		D:o mo, arr. Karl Jönsson	sök.	693	-	918	-
				Summa		49.253	-	67.624	-

Avdelning I. Avlappstr. A-B-C och B-D-E			Avdelning II. Avlappstr. E-F.			Summa delaktighet i företaget.		
Ägofig	Båtnad	Beräknad kostnad	Ägofig	Båtnad	Beräknad kostnad	Beräknad kostnad	Verklig kostnad	Förrättningskostnad
Nr.	Kr.	Kr. ö	Nr.	Kr.	Kr. ö	Kr. ö	%	Kr. ö
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1-28	10.671 -	8.819 01	29-41	2.447 -	2.413 92	11.232 93	66.773 69.770 2.997	
42	90 -	74 38				74 38	0.462	
43-50	203 -	1.678 51				1.678 51	10.425	
51-55	151 -	124 79				124 79	0.775	
56	4 -	3 31	57-60	440 -	434 05	437 36	2.717	
			61-70	1661 -	1.638 55	1.638 55	10.177	
			71-75	701 -	691 52	691 52	4.295	
			76-77	225 -	221 96	221 96	1.379	
	12.947 -	10.700 -		5.474 -	5.400 -	16.100 -	100.000	

Mörarp den 16 november 1937

Thore Mäder

Adolf Andersson Carl O Nilsson

Kostnadsfördelningslängd
Västra företaget.

Socken och hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare och arrendatorer	Sök. eller icke sök.	Markens nuvarande värde Tkr	Markens nuvarande värde Öre	Markens tillvarde värde Tkr	Markens tillvarde värde Öre
1	2	3.	4.	5.	6.	7.		8	
Kroppa socken									
Kjellstorp	1'	X	1/2						
Rosendal	1'		14/14	K. A. Bennet	sök.	31.	155 50	41.	528 -
D:sma		X		K. A. Bennet, arr. Otto Svensson	sök	2.	785 -	3.	762 -
D:sma		X		D:sma - J. A. Nilsson	sök	3.	657	4.	746 -
Spingsberga Lilla	1'	U	5/16						
" Stora	2'		7/16	D:sma - J. A. Nilsson	sök.	4.	520 -	8.	008 -
Holeh	4'	Tb	3/16	D:sma - Arthur Persson	sök		525 -		720 -
"	1'	Sc	1/4	D:sma - D:sma	sök		689 -		918 -
"	2'	Rb	1/4	D:sma - D:sma	sök		579 -		738 -
"	1'	Qc	7/16	D:sma - D:sma	sök		1028 50	1.	443 -
Stora Damm				D:sma - D:sma	sök	12.	42 -	2.	852 -
" "				D:sma - Otto Svensson	sök		817 -	1.	744 -
				Summa		76.	998 -	66.	459 -


Avdelning I. Avloppsstr. G-H, H-J-K, J-O och H-L.				Avdelning II Avloppsstr. L-M.			Avdelning III Avloppsstr. L-N.			Summa delaktighet i företaget		Förrättningskostnad
Ägofig.	Båtnad		Beräkn. kostn.	Ägofig.	Båtnad	Beräkn. kostnad	Ägofig.	Båtnad	Beräkn. kostnad	Beräkn. kostnad	Verkl. kostn.	
nr:r	Kr.	ö	Kr. ö	nr:r	Kr.	ö Kr. ö	nr:r	Kr.	ö Kr. ö	Kr.	ö %	Kr. ö
9.	10.		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20
78-113	9.664	50	7.185 80	114-116	708 -	688 45				7874 31	18.908	
117	288	-	214 14				118-122	684 -	583 83	797 97	4.956	
				128, 124	946 -	919 88	123, 124	143 -	121 17	1041 05	6.466	
				130-137	3.488 -	3.391 67				3.391 67	21.066	
							138, 139	195 -	165 24	165 24	1.026	
							140, 141	229 -	194 05	194 05	1.205	
							142, 143	159 -	134 73	134 73	0.829	
							144, 146	414 50	351 23	351 23	2.181	
							147-151	1610 -	1364 25	1364 25	8.474	
							152, 153	927 -	785 50	785 50	4.879	
	9.952	50	7.400 -		5.142 -	5000 -		4.366	50 3.700 -	16100 -	100.000	

Mörarp den 16 november 1937.

Lars Möller

Adolf Andersson Carl O. Nilsson

Ö v e r s i k t s k a r t a .



Skala 1:looooo

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker under Rosendals gods i Kropps socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

Torrläggningsområdet,vilket,såsom i mom. 8 här nedan närmare angives,skall bilda två dikningssamfälligheter,är beläget 1 - 3 km öster om Kroops sockens kyrka och angives å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Över området har upprättats nivåkarta i skala 1:4000,på vilken markens höjdläge över det för företagen antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Såsom av företagen beroende har ansetts all den mark,som vid nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kan torrläggas till lagenligt djup och som alltså beräknats vinna båtnad genom avloppens fördjupning. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av följande avloppssträckor:

Östra företaget: Sträckorna A - B - C och B - D - E - F.

Västra företaget: Sträckorna G - H - I - K, I - O, H - L - M och L - M.

Med hänsyn till därigenom uppkommande minskade kostnader för avloppens utförande och underhåll samt underlättad brukning av markerna skola sträckorna D - E - F, I - O och L - M göras täckta. Övriga av-

loppssträckor skola bibehållas öppna.

På plankartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och täckta ledningar medelst enkla röda linjer,på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Vegeåns nederbördsområde nr 95.

Mom.2. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 5 oktober 1937,eller för företagens utförande i den omfattning,som ovan angivits,har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Sidodiket I - O skär landsvägen mellan Kropp och Rosendal,där nytt vattengenomlopp måste anordnas. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företagen beröras.

Mom.3. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning,som åsyftas i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Östra företaget.

Fixp. I. Höjdläge =+11,88 m. ┼-format märke inhugget i landsvägsbro /Gunnarlunda bro/ 160 m norde t påle O.

Fixp. II. Höjdläge =+13,05 m. Järndubb i sten ca 12 m norr 5+45.

Fixp.III. Höjdläge =+13,15 m. ┼-format märke inhugget överst å sten med påskrift N.Kropp. Stenen belägen i södra kan-

ten av väg,22 m öster 22+62.

Fixp. IV. Höjdläge =+15,30 m. Järndubb i sten i rågång 36 m sydost 17+60.

Fixp. V. Höjdläge =+18,94 m. Järndubb i sten i åkerkant ca 55 m söder 21+4.

Fixp. VI. Höjdläge =+21,56 m. Järndubb i sten i rågång 12 m väster 26+84.

Västra företaget.

Fixp. VII. Höjdläge =+21,91 m. Järndubb i sten i jordvall 11 m öster om landsväg /vid 54+71/.

Fixp. VIII. Höjdläge =+23,09 m. Järndubb i sten i östra vägkanten ca 400 m norr 54+65,ca 15 m söder vägkors.

Fixp. IX. Höjdläge =+20,93 m. Järndubb i sten i muren omkring Rosendals park 12 m norr om 30+00,omedelbart väster om väg.

Fixp. X. Höjdläge =+21,94 m. Järndubb i sten i vall 18 m norr 71+16.

Fixp. XI. Höjdläge =+22,71 m. Järndubb i sten 6 m väster 44+5.

Fixp. XII. Höjdläge =+28,17 m. Järndubb i stenmur 5 m öster 49+00.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Ifrågavarande avlopps nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält med i allmänhet svaga lutningar. Med hänsyn till nederbördsmängden i trakten och områdenas topografiska beskaffenhet har avrinningen beräknats till 1.0 lit/sek/har vid flöden och till 0.1 lit/sek/har vid medelvatten under vegetationstiden.

Av efterföljande tabeller framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningar,dimensioner,beräknade vattendjup m.m.

Öppna avlopp.

Avloppssträcka	Nederb. område	Avrinning	Vattenmängd	Bottenbredd	Sidolutn.	Minsta bottenlutn.	Vattendjup
	km²	sl/km²	m³/sek	m			m
A - B	13	Högv. 100	1.3	0.3	1:1.5	3.5:1000	0.85
		Medelv.10	0.13				0.35
- C	10.5	Högv. 100	1.1	0.3	1:1.5	3.5:1000	0.8
		Medelv.10	0.11				0.3
G - H	10	Högv. 100	1.0	0.3	1:1.5	0.75:1000	1.0
		Medelv.10	0.1				0.4
- I	7.5	Högv. 100	0.75	0.3	1:1.5	2.86:1000	0.8
		Medelv.10	0.08				0.3
- K	7	Högv. 100	0.7	0.3	1:1.5	5.55:1000	0.75
		Medelv.10	0.07				0.28
Övriga öppna avlopp				0.3	1:1.5.		

Täckta avlopp.

Avloppssträcka	Nederb. område	Vattenmängd	Lutning	Dimension		Avbördn. förmåga	Diam. å brunn
	hektar	lit/sek		cm	/tum/	lit/sek	cm
D - 15+64	175	175	2.37:1000	52.5	/21/	190	100
- E	155	155	4.08:1000	45.0	/18/	175	80
- 21+00	130	130	7.08:1000	37.5	/15/	150	60
- 23+00	120	120	5.00:1000	37.5	/15/	125	60
- F	105	105	6.68:1000	37.5	/15/	140	60
I - 0	6.5	6.5	1.75:1000	20.0	/8/	13	60
L - 46+00	130	130	13.4:1000	37.5	/15/	200	60
- 47+85	125	125	9.70:1000	37.5	/15/	175	60

- 49 +00	120	120	6.96:1000	37.5	/15/	145	60
- M	110	110	3.55:1000	37.5	/15/	110	60

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga av företagen berörda broar och trummor för vägar av enskild natur hava allt för små dimensioner för att kunna bibehållas utan ombyggnad efter de öppna avloppens upptagande. Broar eller trummor i enlighet med upprättade ritningar skola därför på resp. företags bekostnad byggas på följande platser.

Östra företaget. Dikessträckan A - B: 3+72.

" B - D: 6+70.

Västra företaget. " H - I - K: 32+77 och 39+17.

" H - L : 40+7.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över nu ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst de dimensioner, som angivas å för resp. avloppssträckor upprättade typritningar.

Å avloppssträckan G - H skola vattningsplatser anordnas vid 30+50 och 32+38.

Mom.7. Utgående ersättningar.

För mark, som gräves bort vid de öppna avloppens upptagande, samt

för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp,som angivas i ersättningslängden /Bil.F./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för upplag efter den härav täckta markens värde efter företagens genomförande.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Det obetydliga intrång,som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen,och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.E./,i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagens utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Till följd av att ifrågavarande område avvattnas till två av varandra oberoende system av avlopp,har detsamma ansetts böra uppdelas i två särskilda dikningssamfälligheter,nämligen:

Östra företaget, omfattande markerna omkring avloppssträckorna A - B - C

och B - D - E - F /ägofig. 1 - 77/.

Västra företaget, omfattande markerna omkring avloppssträckorna G - H - I - K, I - O, H - L - M och L - N /ägofig. 78 - 153/.

Varje företag har påförts kostnaden för utförandet av de avlopp, kring vilka markerna äro belägna.

Verkställd utredning /Bil.H./ har givit till resultat, att båda företagen skola uppdelas i avdelningar, Östra företaget i två och Västra företaget i tre, på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängderna /Bil.I 1-2/.

I kostnadsfördelningslängderna har varje fastighets andel i kostnaderna för resp. företag angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Förrättningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader fördelas lika mellan de båda företagen.

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

1/ Företagen skola utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

2/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning. För dylikt ändamål får dock icke väg tagas i anspråk.

3/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.

4/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

5/ Betongarbetena skola utföras under betryggande kontroll.

6/ Rören till täckta ledningar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.

7/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

10/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1939.

12/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 á 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada

som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder,som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denne. Justeringar,som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl., skola ofördröjligen utföras av djurens ägare.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företagen ingående broar och trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden,vilka under förrättningen framkommit,men ej blivit behandlade i detta utlåtande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall,så snart förrättningen vunnit laga kraft,såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet,till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas avgift motsvarande 0,15 % av båtnadsvärdet,eller av Östra företaget 27kronor 63 öre och av Västra företaget 29 kronor 19 öre eller tillhopa 56 kronor 82 öre.

Mom.13. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Rosendals dikningsföretag

år 1937".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola för all framtid förvaras å Rosendals gods.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Besvär över förrättningen i vad den berör allenast ena företaget utgör intet hinder för utförandet av det andra.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgat,för såvitt icke inom den i mom.15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Mörarp den 16 november 1937

Thore Möller

Adolf Andersson Carl O. Nilsson

Före-

stående avskrifters, sid. 1 - 62, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Källa

178

396
88

M 4-0573

DIARIE-Nr 18575
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1938 för "Rosendals dikningsföretag år 1937" i Kropps socken av MALMÖHUS LÄN

4 nästa 1 b. Innvall.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av adertontusennittio (18.090) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtontusenfyrahundra (15.400) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad....., ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende man för företaget,~~ ensam delägare i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 39,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rosendal den 10 Sept. 1938

H. H. Bennet

Att Hilleerre H. H. Bennet

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. H. Ekberg
Adress Rosendal Mörarp

H. H. Ellis p:r
Adress Rosendal Mörarp

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 8 november ***19***38.

A. Sylvan

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

396/38

Godkl. 8/11 1938

DIARIE Nr 18576
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1938

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Rosendals dikningsföretag år 1937 i Kropps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Statsbidrag : 15.400:- kr.

Statslån : 18.090:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ende delägare : Friherre H. A. Bennet, Rosendal, Mörarp.

Vid av undertecknad den 9 augusti 1938 verkställd slutavsyning av ovan angivna företag befunnos samtliga arbeten utförda i enlighet med den fastställda planen. Företaget förordas till godkännande.

Enligt räkenskaperna uppginge kostnaderna för företagen till:

Östra företaget.

Entreprenören	12.800:- kr	
Reparation av ras och släntförstärkning	650:- "	
Ersättningar enligt utlåtandet	1.393:15 "	
Andel i förrättningskostnader och domstolsavg.	648:15 "	
Andel i räntor /approx./	425:- "	
" " styrelsearvoden, inkl. porto, telefon m.m.	400:- "	16 748
" " kostnad för kontroller, avsyning o.dyl.	300:- "	16.616:30 kr

Västra företaget.

Entreprenören	12.700:- kr	
Reparation av ras och släntförstärkning	400:- "	
Ersättningar enligt utlåtandet	2.405:15 "	
Andel i förrättningskostnader och domstolsavg.	649:71 "	
" " räntor /approx./	425:- "	
" " styrelsearvoden, inkl. porto, telefon m.m.	400:- "	16 779:-
" " kostnad för kontroller, avsyning o.dyl.	300:- "	17.279:86 "
Summa		33.896:16 kr

Kontr 33 427.86

Hörby den 29 oktober 1938.

Ingen anmärkning
1. 11. 38

1938 den 8 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Rosendals dikningsföretag år 1937" i Kroppe socken av Malmöhus län.

Lån 18.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Kropps socken.			
Rosendal	4 3/4	1	
Kjellstorp	1/2	1	
"	1/6	2	
"	ett torp	3	
Allegården	5/16	1	
Lydestad	5/16	1	
"	ett torp	2	
"	3/16	3	
"	5/8	4	
"	7/16	5	H.A.Bennet
"	1/4	6	
"	ett torp	7	
"	" "	8	
Västraby	5/16	3	
"	1/4	4	
"	1/4	5	
"	3/8	6	
"	5/16	7	
"	5/16	8	
Ljungberga Lilla	5/16	1	
" Stora	7/16	2	

Holok	3/16	1 1	
"	1/4	1 2	
"	1/4	1 3	H.J.Bennet
"	3/16	1 4	

Stockholm den 8 november 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rosendals dikningsföretag år 1937.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.

Kropps socken, Malmöhus län.

Rosendal	1 1/1	4 3/4 mtl	äg. H. A. Bennet
Kjellstorp	1 1/1	1/2 "	
"	2 1/1	1/6 "	
"	3 1/1	ett torp	
Allegården	1 1/1	5/16 mtl	
Lydestad	1 1/1	5/16 "	
"	2 1/1	ett torp	
"	3 1/1	3/16 mtl	
"	4 1/1	5/8 "	
"	5 1/1	7/16 "	
"	6 1/1	1/4 "	
"	7 1/1	ett torp	
"	8 1/1	ett torp	
Västraby	3 1/1	5/16 mtl	
"	4 1/1	1/4 "	
"	5 1/1	1/4 "	
"	6 1/1	3/8 "	
"	7 1/1	5/16 "	
"	8 1/1	5/16 "	

Ljungberga	Lilla	1 1	∪	5/16	mtl	∪
"	Stora	2 1	∪	7/16	"	∪
Holck	"	1 1	∪	3/16	"	∪
"	"	2 1	∪	1/4	"	∪ äg. H.A. Bennet
"	"	3 1	∪	1/4	"	∪
"	"	4 1	∪	3/16	"	∪

Höör i december 1937.

Ylva Knöller