KOPIA

DIARIE Nr 18815
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG 1938

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Starrarp-Härderup
av år 1937"
uti Fränninge socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1937 av
Claes Henric Wallén.
Statens Lantbruksingenjör.

Till Sjöhult.

Starrarp

Stamsträng

Fixpunkt +10.87 m.

Stamsträng

Stamsträng

Stamsträng

Från Fränninge

Stamsträng

Stamsträng

Fixpunkt +10.53 m.

Stamsträng

Stamsträng

Fixpunkt +12.73 m.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio
C.H. Wallén.

H.N.Nr 001
3*0577

Nr 497 Malmöhus 3 rite

KOPIA


DIARIE Nr 18815
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1938


Blad 2

Förslag
till
"Dikningsföretaget Starrarp-Härderup av år 1937"
uti Fravinge socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1937 av
Claes Henrik Malm
Statens lantbruksingenjör.


Profil- och sektionsritningar m.m.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 maj 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.






Typritning för brunn med 24" inre diameter
Skala 1:50



Typritning för ommurning vid pålarna 18+50-55 och 20+25-30.
Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio
Lantbruksstyrelsen
M 3*0577
ARKIVNr 002
2
Nr 497 Stadsbudens Tryckeri

KOPIA

Blad 3.

Sektionsritningar.

Genom Kungl. Majits nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

t/11


"Dikningsföretaget Starrarp-Härderup av år 1937"

uti Fremninge socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1937 av

Elow. Henrik Malm

Statens lantbruksingenjör



Sektionsskala 1:100

1 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7m

Vidimeras
ex officio
E.H. Malm,
M

RITN. Nr 003

3*0577 3

Nr 497 Malmöhus 3 sektioner

M 3*0577

DIARIE N:r 13815
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1938

Avskrift.

Kvarb. 182/1939

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Starrarp-Hårderup

av år 1937"

uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:t nådiga brev den 20 maj 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Starrarp-Härderup
av år 1937"
uti Frenninge socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Starrarp - Hårderup av år 1937" uti Frenninge socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 4,- km. norr om Frenninge kyrka samt 6,- km. norr om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad-Eslöv. De berörda markerna, vilka utgöras av i huvudsak redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 13 maj 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 15 oktober 1937. varefter förrättningen avslutades den 9 november samma år.

Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 9 november 1937 /förrättningsprotokollets § 21/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Ett flertal delägare, representerande tillsammans 99,52 % i företaget, hade därjämte underskrivit särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. I anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka ansöka om sådant lån.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikesströckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikesströckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 27,01 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	26,61 ha
Överföres	26,61 ha

	Övf.	26,61 ha
Endast bidragssökande		0,40 "
	Summa	27,01 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	10700,- kr.	10648,50 kr.	51,50 kr.
Syneförrättning	767,21 "	763,52 "	3,69 "
Betänkande	154,70 "	153,95 "	0,75 "
Domstolsavgift	18,40 "	18,32 "	0,08 "
Summa	11640,31 kr.	11584,29 kr.	56,02 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 431,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet:

Jordvärde efter torrläggningen	31404,- kr.
" före "	19137,- "
Värdeförhöjning	12267,- "
Kostnad	11640,31 "

Rel. kostnad.	0,95
Bidrag i % av kostnaderna	48,25.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	31164,- kr.
" före "	18953,- "
Värdeförhöjning	12211,- "
Kostnad	11584,29 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	240,- kr.
" före "	184,- "
Värdeförhöjning	56,- "
Kostnad	56,02 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Starrarp - Hårderup av år 1937" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5620,- kr., motsvarande 48,25 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 5990,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II

Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö 1 januari 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
	1	2	3	4	5	6
			Tegninge socken.			
4.	1/6	10 4	Skarup ; Hjalmar Olsson	1-6, 94-99	1 43	
1.	9/128	3 5	Do ; Nils Persson	7-16	5 26	
1.	65/1280	3 16	Do ; Dem.	17-28	3 29	
5.	6/1280	3 18	Do ; Nils Mårtensson	29-33	95	
5.	7/512	1 15	Skumparp ; Dem.	34-37	82	
2.	arst.	12 5	Gårdsarp ; Johan Persson	38-49	3 49	45
3.	arst.	12 9	Do ; Anders Widéen	50-84	10 11	81
	1/4	2 5	Do ; Ola Svensson	85-88		18
	arst.	12 3	Do ; Edvin Johansson	89-93		22
			Summa		25 35	1 66
			Relativ kostnad 0.95.			
			Bidrag i % av kostnaderna 48.25.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
467 -		416 56	29 85	6 02	70	453 13	218 64	234 49	
2712 -		2332 66	167 25	33 72	4 07	2537 70	1224 44	1313 26	
1542 -		1326 32	95 13	19 18	2 31	1442 94	696 22	746 72	
492 -		423 18	30 38	6 13	74	460 43	222 16	238 27	
295 -		253 74	18 18	3 67	44	276 03	133 18	142 85	
2064 -		1775 30	127 28	25 66	3 10	1931 34	931 87	999 47	
4639 -		4120 74	295 45	59 57	6 96	4482 72	2162 91	2319 81	
27 -		24 83	1 77	36	04	27 -	13 03	- -	Söker ej lån.
29 -		26 67	1 92	39	04	29 02	14 -	- -	Söker ej lån.
12267 -		10700 -	767 21	154 70	18 40	11640 31	5616 45	5994 87	

Malmö i januari 1938.
C. H. Walfer.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader:

Diversingskostnader		10700.- kr.
Förrättningskostnader, expeditionsförrättning	767.21 kr.	
bekräftande	154.70 "	
domstolsavgift	18.40 "	940.31 "
	Summa	11640.31 kr.

Malmö i januari 1938.
C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.640 kronor 31 öre, varav å lantägarnas andel 11.584 kronor 29 öre.

Stockholm den 17 juni 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Ahnfelt.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Starrarp - Hårderup av år 1937" uti Frenninge socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Persson, Starrarp nr 3 per Vollsjö eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Anders Widéen, Hårderup per Vollsjö;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Starrarp den 9 november 1937.

1. Nils Persson
2. Johan Persson
3. A.N. Widéen
4. Hjalmar Olsson
5. Nils Mårtensson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 november 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Diknings-företaget Starrarp - Hårderup av år 1937" uti Frenninge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Starrarp - Hårderup av år 1937" uti Frenninge socken, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Frenninge socken.

avst.		Hårderup	12 5/9	Johan Persson,
avst.		"	12 9/15	Anders Widéen,
7/512	mtl.	Skumparp	1 15/18	Nils Mårtensson,
6/1280	"	Starrarp	3 5/16	Dens.,
9/128	"	"	3 16/4	Nils Persson,
65/1280	"	"	3 4/5	Dens.,
1/6	"	"	10	Hjalmar Olsson.

Malmö i januari 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Bil. VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dikningsföretaget Stavarp-Hårdemp år 1937

inom Frebbinge sockn

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ sammanträdeshandlingarna à	4	–
Betänkande, sid. 5 "	15	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 9+7×0.50+2×0.40+3 ~~à~~	9	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/3 dagar "	4	–
Kopia av plankartan å väv (40.36 – 2.71)	37	65
" " profiler och sektioner } 0.75 (99.93+6)	26	95
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. ~~sidor~~ 0.55 (69+4+13)	47	30
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar 2 häften betänkande	4	–
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	–
Förteckning över fastigheter, till vilkas tvångsläggning lån sökes	3	–
Summa Kronor:	154	70

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Färs häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 4 februari 1938

C. H. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
356933

M 3*0577

DIARIE N:r 13815
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1938

Avskrift.

Komb 18/11 1938

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Starrarp-Hårderup

av år 1937"

uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Avskrift.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Starrarp-Hårderup
av år 1937"
uti Fronninge socken av Malmöhus län.
Upprättade vid synefärrättning
år 1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Starrarp, Skumparp och Hårderup uti Frenninge socken av Malmöhus län.

År 1937 den 15 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sven Ohlsson, Thuleslund och Nils Nilsson, Frenninge, båda med postadress Vollsjö, hos lantbrukaren Nils Persson i Starrarp nr 3 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Starrarp, Skumparp och Hårderup uti Frenninge socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 24 sistlidne september översänt till pastorsämbetet i Frenninge församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis /Bil. nr 2/ upplästs i Frenninge kyrka söndagen den 3 innevarande oktober. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 27 september 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 september 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit.

Sökandena till förrättningen;

Lantbr. Nils Persson, Starrarp nr 3; äg. 9/128 mtl. Starrarp 3^{5} och $65/1280$ mtl. Starrarp 3^{16}.

Lantbr. Johan Persson, Skumparp nr 1; äg. avst. Hårderup 12^{5} och $407/8192$ mtl. Skumparp 1^{3}.

Övriga saklägare och ombud:

Lantbr. Edvin Johansson, Hårderup nr 12; äg. avst. Hårderup 12[3].

Lantbr. Ola Sörensson, Hårderup nr 2; äg. 1/4 mtl. Hårderup 2[5].

Lantbr. Anders Widéen, Hårderup nr 12; äg. en från kronoegendomen 1 2/3 mtl. Hårderup 12[1] avsöndrad ägolott, betecknad litt. m, numera registerbetecknad 12[9].

Lantbr. Hjalmar Olsson, Starrarp nr 10; äg. 1/6 mtl. Starrarp 10[4].

Mekanikern Nils Mårtensson, Skumparp nr 1; äg. 7/512 mtl. Skumparp 1[15] och 6/1280 mtl. Starrarp 3[18] samt avs. Starrarp 3[21].

Lantbr. Nils Andersson, Starrarp nr 3; äg. 9/128 mtl. Starrarp 3[7], 9/256 mtl. Starrarp 3[8], 19/1280 mtl. Starrarp 3[17] och 13/512 mtl. Starrarp 3[20].

Lantbr. Alfred Åkerblom, Skumparp nr 1; äg. 221/4096 mtl. Skumparp 1[14].

Lantbr. Gustaf Persson, Skumparp nr 1; äg. 1/32 mtl. Skumparp 1[9] och 5/128 mtl. Skumparp 1[17].

Per Nilssons sterbhusdelägare, nämligen änkan Bengta Nilsson och dottern, fröken Johanna Persson, båda i Guddastad, samt sonen Nils Persson, Alesta boställe och dottern, fru Anna Persson i Rönås; äg. 31/256 mtl. Skumparp 1[11], genom lantbr. Otto Persson i Rönås, gift med förenämnda Anna Persson, enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Nils Anderssons sterbhusdelägare, Starrarp nr 2; äg. 1/32 mtl. Starrarp 2[12], genom sterbhusdelägaren Anders Nilsson, Starrarp nr 2.

Nämndemannen Nils Johansson, Starrarp nr 2; äg. 13/128 mtl. Starrarp 2[4].

Lantbr. Nils Persson, Skumparp nr 1; äg. 585/8192 mtl. Skumparp 1[12].

Ordf. i styrelsen för "Sniberupsåns dikningsföretag av År 1921", lantbr. Aug. Nilsson, Östraby.

Åldermannen för Starrarps byalag, lantbr. Anders Nilsson, Starrarp nr 2.

Ordf. i Färs vägstyrelse, lantbr. Per Olsson i Omma, biträdd av vägmästaren Alfred Persson i Sjöbo.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden angående avlopps upptagande, som under förrättningen komme att framställas, hade att hänföra sig till numren på de å plankartan och profilritningarna utmärkta samt vid förundersökningarna nedslagna och avvägda pålarna.

§ 5.

Överlämnades till lantbr. Aug. Nilsson, Östraby, 1 profilritning samt 1 plankarta /Blad 3, oxalidkopia/ till "Sniberupsåns dikningsföretag

av år 1921", vilka av Nilsson ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 6.

Överlämnades till Nils Persson 1 ritning och 1 häfte handlingar till dikningsföretaget Skumparp, Starrarp, Härderup av år 1882, vilka av Persson ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 7.

Sökandena Nils Persson och Johan Persson förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av de s.k. "Maderna". Omnämnda marker hade förut varit föremål för torrläggningsåtgärder på grund av ett av framlidne lantbruksingeniören Otto Nilsson vid syneförrättning år 1882 upprättat förslag. Antagligt vore emellertid, att det nuvarande avloppet aldrig utförts i enlighet med 1882 års förslag. Efter det första torrläggningsföretaget hade dessutom markerna avsevärt sjunkit. Sökandena yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta fördjupning och utvidgning av det nuvarande avloppet från påle 16+70 väster ut till dess erforderligt avfall erhölles.

§ 8.

Anders Widéen yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl upptagandet av dikessträckan 16+70-21+50. Widéen förklarade sig villig ingå förening med sökandena samt undertecknade därom särskild handling /Bil. nr 5/. Åtgärden vitsordades av synemännen och prövades av dem lämplig.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretagets genomförande medförde, att bottnen i bron mellan pålarna 11+43 och 11+50 för allmänna vägen Frenninge-Bjälkhult måste sänkas omkring 65 å 70 cm.. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ordförande, herr Per Olsson, att vägstyrelsen skulle i egen regi och på egen bekostnad verkställa de ändrings- och nybyggnadsarbeten, som betingades av det avsedda dikningsföretagets genomförande. Då förslag förelåge till vägens ombyggnad, enligt vilket vägen vid det nuvarande bröläget skulle flyttas ca 10 m. öster ut, vore det enl. vägstyrelsens ordförande lämpligast, om bron nu ej behövde ombyggas. Vattenavloppet genom bron kunde möjligen provisoriskt anordnas genom att ett rör med ca 1,- m. inre diameter inbyggdes i bron och därvid nedlades till erforderligt djup.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för tvenne preliminära förslag till utförandet av dikessträckan 7+50-12+36. Enligt det ena förslaget skulle avloppet utföras som täckt dike av 32" rör; kostnaderna härför hade beräknats till c:a 9300,- kr. Enligt det andra förslaget skulle avloppet utföras som öppet dike; kostnaderna härför hade beräknats till c:a 5700,- kr. Sökandena förordade det senare förslaget.

§ 11.

Gustaf Persson framhöll, att han hade betesmark på båda sidor om det nuvarande avloppet. Bro funnes ej nu utan betesdjuren togo sig själva över avloppet och avbetade sålunda även det lilla område som låge norr om kanalen. Komme avloppet att fördjupas, kunde betesdjuren ej taga sig över detsamma, varför Persson yrkade, att dikningsföretaget skulle åläggas

bygga bro över det blivande avloppet genom hans fastigheter. En sådan bro kunde lämpligen utföras som enkel träbro.

§ 12.

Johan Persson protesterade mot att dikningsföretaget skulle utföra bro över det nya avloppet genom Gustaf Perssons fastigheter. Persson föreslog, att till Gustaf Persson skulle utgå ett kontant ersättningsbelopp för försvärad överkörsel med 50,- kr., och skulle Gustaf Persson sedan vara skyldig att utan vidare ersättning vidtaga sådana åtgärder, att hans betesdjur kunde taga sig över avloppet utan att detta därav skadades.

§ 13.

Nils Persson och Anders Widéen instämde med Johan Persson.

§ 14.

Anders Widéen yrkade, att dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförande av täckta avlopp i sträckningarna 18+50=25-26 och 20+82=30-30+80.

§ 15.

Anders Widéen förklarade sig ej påfordra, att i det gemensamma dikningsföretaget inginge byggande av broar över dikessträckan 16+70 - 21+50. Erforderliga broar skulle Widéen själv utföra på egen bekostnad.

§ 16.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att

nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Nils Persson, Starrarp nr 3, tisdagen den 9 instundande november kl. 10 f.m.

Starrarp den 15 oktober 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson Sven Ohlsson

Gode män.

År 1937 den 9 november inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Nils Persson i Starrarp nr 3 för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Lantbr. Nils Persson, Starrarp nr 3,

Lantbr. Johan Persson, Skumparp nr 1.

Lantbr. Ola Sörensson, Hårderup nr 2.

Lantbr. Anders Widéen, Hårderup nr 12,

Lantbr. Hjalmar Olsson, Starrarp nr 10.

Mekanikern Nils Mårtensson, Skumparp nr 1.

Lantbr. Nils Andersson, Starrarp nr 3.

Lantbr. Alfred Åkerblom, Skumparp nr 1.

Lantbr. Gustaf Persson, Skumparp nr 1.

Per Nilssons sterbhusdelägare, nämligen änkan Bengta Nilsson och dottern fröken Johanna Persson, båda i Guddastad, samt sonen Nils Persson i Rönås, genom lantbr. Otto Persson i Rönås enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. E med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 20.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 21.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Persson, Starrarp nr 3 per Vollsjö, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 22.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Nils Persson, Starrarp nr 3, tillika ordförande och verkställande ledamot, Johan Persson, Skumparp nr 1, och Anders Widéen, Härderup nr 12, samtliga med postadress Vollsjö.

Till revisorer utsågos lantbrukarne Otto Persson i Rönås per Bjärsjölagård, och Hjalmar Olsson, Starrarp nr 10 per Vollsjö.

§ 23.

Meddelade förrättningsmannen, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Nils Persson, för att av honom hållas tillgängliga för en var som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 24.

Överlämnades till lantbrukaren Nils Persson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen avslutades och sammanträdet upplöstes.

Starrarp den 9 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson Sven Ohlsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed anhålla om förordnande för lantbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag förelägga en laga syneförrätt-

ning för torrläggning av mark till Starrarp, Skumparp och Hårderup uti Frenninge socken av Färs härad.

Starrarp den 19 april 1936.

Skumparp och Hårderup

Nils Persson Johan Persson

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Förteckning över de fastigheter, som komma att beröras av synen å floddiket Starrarp, Skumparp, Hårderup, Frenninge socken.

				Postadress.
Hjalmar Olsson,	Starrarp	10,	Ägare och brukare,	Vollsjö.
Alf. Andersson,	"	3,	" " "	"
Nils Persson,	"	3,	" " "	"
Anders Widéen,	Hårderup	12,	" " "	"
Alf. Åkerblom,	Skumparp	1,	" " "	"
Gust. Persson,	"	1,	" " "	"
Johan Persson,	"	1,	" " "	"
Nils Mårtensson,	"	1,	" utarrenderat	"
Till Alf. Åkerblom,	"	1,	arrendator	"
Per Nilssons sterbhus,	"	1,	utarrenderat	
adress Nils Persson, Alesta boställe,				Björsjölagård
till John Svensson,	Skumparp	1,	arrendator	Vollsjö.

utom här nämnda fastigheter kunna möjligen även följande fastigheter beröras:

Nils Persson	Skumparp	1,	Ägare och brukare,	Vollsjö
Ola Sörensson,	Hårderup	1,	" " "	"

och kan jag även meddela att första sammanträdet kommer att hållas hos undertecknad.

Högaktningsfullt

Nils Persson

Starrarp 3, Vollsjö.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 maj 1936.

På Länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman. A. Adler.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Starrarp, Skumparp och Hårderup uti Frenninge socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Persson i Starrarp nr 3 fredagen den 15 instundande oktober kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Starrarp n:ris 2, 3 och 10, Skumparp nr 1, Hårderup n:ris 2 och 12, allmänning under Starrarps hemman, likaledes allmänning kallad "Kvarnstället" under

Skumparp nr 1, dels allm. vägen Frenninge-Starrarp-Bjälkhult inom Färs vägdistrikt, dels "Dikningsföretaget nr 1 Skumparp, n:ris 3 och 10 Starrarp samt indragna fanjunkarebostället n:ris 5 och 7 Hårderup av år 1882", dels "Dikningsföretaget Nygrävning av den s.k. Sniberupsån av år 1921".

Malmö den 24 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 3 oktober 1937 för Frenninge församling i Frenninge kyrka betygar:

Nils G. Rhodin.

p.adj.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Starrarp, Skumparp och Hårderup uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Frenninge församling, /kungörelse/,	Vollsjö	24/9 1937
Skiftesgodemannen Sven Olsson, Thuleslund,	"	" "
Skiftesgodemannen Nils Nilsson, Frenninge,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Starrarp nr 3,	"	28/9 "
Lantbr. Hjalmar Olsson, Starrarp nr 10,	"	" "
Lantbr. Nils Andersson, Starrarp nr 3,	"	" "

1.	2.	3.
Nils Anderssons sterbhus, Starrarp nr 2,	Vollsjö	28/9 1937
Fru Ida Berglund, Starrarp nr 2,	"	" "
Lantbr. Nils W. Andersson, Starrarp nr 2,	"	" "
Nämndeman Nils Johansson, Starrarp nr 2,	"	" "
Lantbr. Edvin Johansson, Hårderup nr 12,	"	" "
Lantbr. Ola Sörensson, Hårderup nr 2,	"	" "
Lantbr. Anders Widéen, Hårderup nr 12,	"	" "
Lantbr. Johan Persson, Skumparp nr 1,	"	" "
Mekanikern Nils Mårtensson, Skumparp nr 1,	"	" "
Lantbr. Alf. Åkerblom, Skumparp nr 1,	"	" "
Lantbr. Gust. Persson, Skumparp nr 1,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Skumparp nr 1,	"	" "
Per Nilssons sterbhus, adress Fru Bengta Nilsson, Guddastad,	Ö. Sallerup	" "
Ordf. i arbetsstyrelsen för "Sniberupsåns dikningsföretag av år 1921" Lantbr. Aug. Nilsson, Östraby,	Östraby	" "
Ældermannen för Starrarps byalag, Lantbr. Anders Nilsson, Starrarp,	Vollsjö	" "
Ordf. i Färs vägstyrelse, Lantbr. Per Olsson, Omma	Sjöbo	" "

Malmö den 28 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt för Lantbr. Otto Persson i Rönås, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Starrarp,

Skumparp och Hårderups byar, den 15 innevarande oktober, föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Guddastad och Ahlestad den 6 okt. 1937.

Bengta Nilsson, Johanna Persson.

Bil. nr 5.

Förening.

Undertecknad förklarar sig härmed villig att ingå förening med och göra gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Starrarp, Skumparp och Hårderup uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Starrarp den 15 oktober 1937.

A.N. Widén

Vitsordas:

C.H. Wallér Nils Nilsson Sven Ohlsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Huvudförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fremninge socken.					**Avdelning I.**
Starrarp	10 4		1/6		**Hjalmar Olsson.**
				1	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
					Summa
Starrarp	5 5		9 128		**Nils Persson.**
				7	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o mylla på kalkgyttja
				12	D:o d:o
				13	D:o , m.p.lerbl. sand och grus
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							1100	176	-	1200	192	-	100	16	-
	25							900	225	-	1200	300	-	300	75	-
	08							700	56	-	1200	96	-	500	40	-
	12							600	72	-	1200	144	-	600	72	-
	02							900	18	-	1200	24	-	300	6	-
	08							1100	88	-	1200	96	-	100	8	-
	71								635	-		852	-		217	-
	35							1100	385	-	1200	420	-	100	35	-
	34							900	306	-	1200	408	-	300	102	-
	38							700	266	-	1200	456	-	500	190	-
	04							600	24	-	1200	48	-	600	24	-
2	04							600	1224	-	1200	2448	-	600	1224	-
1	56							600	936	-	1200	1872	-	600	936	-
	26							700	182	-	1200	312	-	500	130	-
	04							800	32	-	1200	48	-	400	16	-
	15							900	135	-	1200	180	-	300	45	-
	10							1100	110	-	1200	120	-	100	10	-
5	26								3600	-		6312	-		2712	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Starrarp	3 16		65/1280		**Nils Persson.**
				17	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o , m.p.kalkgyttja och sand
				23	D:o d:o
				24	D:o m.p.lerbl. sand och grus
				25	D:o d:o
				26a	D:o d:o
				26b	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
					Summa
Starrarp	3 18		6/1280		**Nils Mårtensson.**
				29	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o , m.p.kalkgyttja och sand
				33	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							1100	55	-	1200	60	-	100	5	-
	09							900	81	-	1200	108	-	300	27	-
	02							1000	20	-	1200	24	-	200	4	-
	07							900	63	-	1200	84	-	300	21	-
	32							700	224	-	1200	384	-	500	160	-
	82							600	492	-	1200	984	-	600	492	-
	62							600	372	-	1200	744	-	600	372	-
	63							700	441	-	1200	756	-	500	315	-
	25							900	225	-	1200	300	-	300	75	-
	20							1100	220	-	1200	240	-	100	20	-
	03							1000	30	-	1200	36	-	200	6	-
	13							900	117	-	1200	156	-	300	39	-
	06							1100	66	-	1200	72	-	100	6	-
3	29								2406	-		3948	-		1542	-
	06							1100	66	-	1200	72	-	100	6	-
	12							900	108	-	1200	144	-	300	36	-
	12							700	84	-	1200	144	-	500	60	-
	06							600	36	-	1200	72	-	600	36	-
	59							600	354	-	1200	708	-	600	354	-
	95								648	-		1140	-		492	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skumparp	1 15		7/512		**Nils Mårtensson.**
				34	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
					Summa
Hårderup	12 5		**avst.**		**Johan Persson.**
				38	Åker, m.p.kalkgyttja och sand
				39	D:o , m.p.lerbl. sand och grus
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o , mylla på kalkgyttja
				45	D:o d:o
				46	Äng, mylla på sand och grus
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 6

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							1100	220	-	1200	240	-	100	20	-
	24							900	216	-	1200	288	-	300	72	-
	25							700	175	-	1200	300	-	500	125	-
	13							600	78	-	1200	156	-	600	78	-
	82								689	-		984	-		295	-
	97							600	582	-	1200	1164	-	600	582	-
	10							700	70	-	1200	120	-	500	50	-
	12							900	108	-	1200	144	-	300	36	-
	04							1100	44	-	1200	48	-	100	4	-
	07							900	63	-	1200	84	-	300	21	-
	08							700	56	-	1200	96	-	500	40	-
	93							600	558	-	1200	1116	-	600	558	-
1	18							600	708	-	1200	1416	-	600	708	-
			03					400	12	-	600	18	-	200	6	-
			17					400	68	-	600	102	-	200	34	-
			19					500	95	-	600	114	-	100	19	-
			06					500	30	-	600	36	-	100	6	-
3	49		45						2394	-		4458	-		2064	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hårderup	12 9		avst.		**Anders Widéen.**
				50	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	Äng, mylla på sand och grus
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				58	D:o m.p.kalkgyttja, sand o. grus
				59	D:o m.p.lerbl. sand och grus
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
					Summa
Frenninge socken.					**Avdelning II.**
Hårderup	12 9		avst.		**Anders Widéen.**
				63	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66a	D:o d:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. LYTK. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34							1100	374	-	1200	408	-	100	34	-
	08							900	72	-	1200	96	-	300	24	-
	02							700	14	-	1200	24	-	500	10	-
			12					500	60	-	600	72	-	100	12	-
			04					400	16	-	600	24	-	200	8	-
			02					400	8	-	600	12	-	200	4	-
			10					500	50	-	600	60	-	100	10	-
	03							700	21	-	1200	36	-	500	15	-
3	61							600	2166	-	1200	4332	-	600	2166	-
	05							600	30	-	1200	60	-	600	30	-
	19							700	133	-	1200	228	-	500	95	-
	11							900	99	-	1200	132	-	300	33	-
	03							1100	33	-	1200	36	-	100	3	-
4	47		28						3076	-		5520	-		2444	-
	03							1100	33	-	1200	36	-	100	3	-
	11							900	99	-	1200	132	-	300	33	-
	46							800	368	-	1200	552	-	400	184	-
1	06							800	848	-	1200	1272	-	400	424	-
1	66								1348	-		1992	-		644	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				66b	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				67	Äng, mylla på sand och grus
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				71	D:o d:o
				72	Äng, mylla på sand och grus
				73	D:o d:o
				74	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
					Summa

PETRI ASCHAFFENBURG BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	66								1348	-		1992	-		644	-
	10							700	70	-	1200	120	-	500	50	-
			05					400	20	-	600	30	-	200	10	-
			13					400	52	-	600	78	-	200	26	-
			14					500	70	-	600	84	-	100	14	-
	14							900	126	-	1200	168	-	300	42	-
	25							900	225	-	1200	300	-	300	75	-
			10					400	40	-	600	60	-	200	20	-
			11					500	55	-	600	66	-	100	11	-
	14							900	126	-	1200	168	-	300	42	-
1	29							800	1032	-	1200	1548	-	400	516	-
	69							800	552	-	1200	828	-	400	276	-
	14							900	126	-	1200	168	-	300	42	-
	05							1100	55	-	1200	60	-	100	5	-
	04							1100	44	-	1200	48	-	100	4	-
	13							900	117	-	1200	156	-	300	39	-
	53							800	424	-	1200	636	-	400	212	-
	31							800	248	-	1200	372	-	400	124	-
	13							900	117	-	1200	156	-	300	39	-
	04							1100	44	-	1200	48	-	100	4	-
5	64		53						4891	-		7086	-		2195	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hårderup	2[5]		1/4		Ola Sörensson.
				85	Äng, mylla på sand och grus
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
					Summa
Hårderup	12[3]		avst.		Edvin Johansson.
				89	Äng, mylla på sand och grus
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
				93	D:o d:o
					Summa
Starrarp	10[4]		1/6		Hjalmar Olsson.
				94	Åker, m.p.lerbl. sand och grus
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
				97	D:o d:o
				98	D:o d:o
				99	D:o d:o
					Summa

PETTERSONS A.-B. STH. 8-14-1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			04					400	16	-	600	24	-	200	8	-
			05					500	25	-	600	30	-	100	5	-
			04					500	20	-	600	24	-	100	4	-
			05					400	20	-	600	30	-	200	10	-
			18						81	-		108	-		27	-
			02					400	8	-	600	12	-	200	4	-
			10					500	50	-	600	60	-	100	10	-
			05					500	25	-	600	30	-	100	5	-
			02					400	8	-	600	12	-	200	4	-
			03					400	12	-	600	18	-	200	6	-
			22						103	-		132	-		29	-
	06							600	36	-	1200	72	-	600	36	-
	12							800	96	-	1200	144	-	400	48	-
	15							1000	150	-	1200	180	-	200	30	-
	08							600	48	-	1200	96	-	600	48	-
	13							800	104	-	1200	156	-	400	52	-
	18							1000	180	-	1200	216	-	200	36	-
	72								614	-		864	-		250	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Frenninge socken.					**Avdelning I.**
Starrarp	10 4		1/6	1-6	Hjalmar Olsson
D:o	3 5		9/128	7-16	Nils Persson
D:o	3 16		65/1280	17-28	Dens.
D:o	3 18		6/1280	29-33	Nils Mårtensson
Skumparp	1 15		7/512	34-37	Dens.
Hårderup	12 5		avst.	38-49	Johan Persson
D:o	12 9		avst.	50-62	Anders Widéen
					Summa för avdelning I
Frenninge socken.					**Avdelning II.**
Hårderup	12 9		avst.	63-84	Anders Widéen
D:o	2 5		1/4	85-88	Ola Sörensson
D:o	12 3		avst.	89-93	Edvin Johansson
Starrarp	10 4		1/6	94-99	Hjalmar Olsson
					Summa för avdelning II
					Summa för båda företagen

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	71								635	-		852	-		217	-
5	26								3600	-		6312	-		2712	-
3	29								2406	-		3948	-		1542	-
	95								648	-		1140	-		492	-
	82								689	-		984	-		295	-
3	49		45						2394	-		4458	-		2064	-
4	47		28						3076	-		5520	-		2444	-
18	99		73						13448	-		23214	-		9766	-
5	64		53						4891	-		7086	-		2195	-
			18						81	-		108	-		27	-
			22						103	-		132	-		29	-
	72								614	-		864	-		250	-
6	36		93						5689	-		8190	-		2501	-
25	35	1	66						19137	-		31404	-		12267	-

Starrarp den 9 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson Sven Ohlsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
A. BOMAN

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C.								
7-7+50	50	Upprensning samt någon utvidgning av det nuvarande öppna diket m.	50	0,50	25	-				
		Schaktning:								
7+50-7++76	26	Sand och grus m^3	30	1,25	37	50				
7+76-8+16	40	Sand och grus, ngt stenbundet, någon buskvegetation m^3.	90	1,75	157	50				
8+16-8++50	34	D:o d:o m^3.	140	2,-	280	-				
8+50-9++40	90	Sand och grus, ngt stenbundet m^3.	390	2,50	975	-				
9+40-10	60	D:o d:o m^3.	250	2,50	625	-				
10-10+76	76	D:o d:o m^3.	360	2,50	900	-				
10+76-11++43	67	D:o d:o m^3.	360	2,25	810	-				
11+43-11++50	7	Anordnande av rörledning genom bron för allm. vägen Frenninge-Bjälkhult; utförd av betongrör med minst 1,- m. inre diameter, eventuellt undermurning eller hel ombyggnad av bron. Ar-								
Övf.	450	meter Överföres	1620	m^3	3810	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	450	meter. Överfört	1620	m³.	3810	-				
		betet skall utan ersätt-								
		ning från dikningsföreta-								
		gets sida utföras av Färs								
		vägstyrelse, därvid vägsty-								
		relsen äger beakta, att								
		det nuvarande bottenläget								
		i bron skall sänkas minst								
		till höjden + 7,61 m.			-	-				
		Schaktning:								
11+50-12+36	86	Sand och grus, stenbundet m³.	390	2,25	877	50				
12+36-13+32	96	Kalkgyttja, sand o. grus m³.	340	1,-	340	-				
13+32-14+50	118	Kalkgyttja och sand m³.	430	0,90	387	-				
14+50-15+40	90	Kalkgyttja m³.	380	0,75	285	-				
15+40-16	60	D:o m³.	240	0,75	180	-				
16-16+70	70	Kalkgyttja, sand o. grus m³.	240	1,-	240	-	6119	50		
Tills.	970	meter. Tills.	3640	m³.						
		Stensättning av krökarna								
		vid pålarna 9+84, 10+90 o.								
		16+70 samt nedströms och								
		uppströms bron mellan pålar-								
		na 11+43 och 11+50. Samtli-								
		ga stensättningar skola								
		grundläggas minst 0,20 m.								
		Överföres					6119	50		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m:	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					6119	50		
		under den nya bottenlinjen samt utföras till minst 0,80 m. vertikal höjd över samma bottenlinje. Stensättningens längd skall i krökarnas yttersidor vara minst 5,- m., i krökarnas innersidor minst 3,- m. samt nedströms och uppströms bron minst 4,- m. å vardera sidan av avloppet	m^2 72	3,-			216	-		
		Ersättningar:								
		För försvårad överkörsel, till Gustaf Persson			75	-				
		För jord, som tages i anspråk för avloppets upptagande till erforderlig bredd; se ersättningslängden Bil. Litt. Da			102	55				
		För jord, som tages i anspråk för jordupplag; se ersättningslängden Bil. Litt. Dc			597	63	775	18		
		Överföres					7110	68		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					7110	68		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					689	32	7800	-
		Dikesströckan C-D.								
		Schaktning:								
16+70-17+78	108	Sand och grus, ngt stenbundet m^3	290	1,50			435	-		
Tills.	108	meter. Tills.	290	m^3						
		Stensättning av kröken vid påle 17+78. Stensättningen skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya bottenlinjen samt utföras till minst 0,80 m. vertikal höjd. I krökens yttersida skall stensättningen hava en längd av minst 5,- m. och i krökens innersida en längd av minst 3,- m. m^2	14	3,-			42	-		
		Ersättningar:								
		För jord, som tages i anspråk för avloppets upptagande till erforderlig								
		Överföres					477	-	7800	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					477	-	7800	-
		bredd; se ersättningslängden Bil. Litt. Da			9	52				
		För jord, som tages i anspråk för jordupplag; se ersättningslängden Bil. Litt. Dc			51	38	60	90		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					62	10	600	-
		Dikessträckan D-E-F-G.								
		Schaktning:								
17+78-18++50	72	Sand och grus, ngt stenbundet m^3	200	1,50	300	-				
18+50-19++72	122	Sand och grus m^3	290	1,25	362	50				
19+72-20++82	110	Sand och grus, stenbundet m^3	270	2,-	540	-				
20+82-21++50	68	Sand och grus m^3	110	1,25	137	50	1340	-		
Tills.	372	meter.	Tills.	870 m^3.						
		Ersättningar:								
		För jord, som tages i anspråk för avloppets upptagande till erforderlig bredd, se ersättningslängden Bil. Litt. Da			29	76				
		Överföres			29	76	1340	-	8400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			29	76	1340	-	8400	-
		För jord, som tages i anspråk för jordupplag; se ersättningslängden Bil. Litt. Dc			177	10	206	86		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					153	14	1700	-
		Sidoavlopp.								
		Dikesströckan E-E[1].								
18+50=25-26	100	Inköp av 6" cementrör, schaktning, rörens läggning och höljning m.	100	2,-			200	-		
Tills.	100	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid påle 18+50=25 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	55,-	55	-				
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 26 st.	1	35,-	35	-	90	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		Överföres					290	-	10100	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					290	-	10100	-
		ca 10 % med					30	-	320	-
		Dikessträckan F-F^{1}.								
20+82= =30-30+ +80	80	Inköp av 6" cementrör, schaktning, rörens läggning och höljning m.	80	2,-			160	-		
Tills.	80	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid påle 20+82=30 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	55,-	55	-				
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 30+80 st.	1	35,-	35	-	90	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					30	-	280	-
					Summa kostnad				10700	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
970		Dikessträckan A-B-C			7800	-				
108		D:o C-D			600	-				
372	1450	D:o D-E-F-G			1700	-	10100	-	kr.	
Övf.	1450	Överföres					10100	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1450	Överfört					10100	-		
		Sidoavlopp.								
100		Dikesströckan E-E^{1}			320	-				
80	180	D:o F-F^{1}			280	-	600	-	kr.	
Summa	1630	meter.		Summa kostnad			10700	-	kr.	

Starrarp den 9 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Grävningstabell.			
					Huvudavlopp.			
					Dikessträckan A-B-C.			
7	-	1,75	0,50	5,75	1:1,50	7,11		Öppet dike mellan pålarna 7
						4:1000		
+50	50	1,60	"	5,30	"	7,31		och 16+70.
8	50	1,65	"	5,45	"			
+50	50	2,35	"	7,55	"			
9	50	2,75	"	8,75	"			
+17	17	2,10	"	6,80	"			
+50	33	2,25	"	7,25	"			
+84	34	2,45	"	7,85	"	1:1000		
10	16	2,-	"	6,50	"			
+10	10	2,50	"	8,-	"			
+50	40	2,20	"	7,10	"			Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten å egendomen Starrarp 3:17, 40,- m. N.V. om påle 10+50; belägen på höjden + 10,87.
11	50	2,05	"	6,65	"			
+45	45	2,45	"	7,85	"	7,71		
+45	-	2,55	"	8,15	"	7,61		
+50	5	2,45	"	7,85	"	7,61		
+50	-	2,55	"	8,15	"	7,71		
+60	10	2,75	"	8,75	"			
12	40	2,05	"	6,65	"	1:1000		
+50	50	1,60	"	5,30	"			
13	50	1,55	"	5,15	"			
Övf.	600							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	600							
13+50	50	1,45	0,50	4,85	1:1,50			
14	50	1,65	"	5,45	"			
+50	50	1,65	"	5,45	"	1:1000		
15	50	1,65	"	5,45	"			
+40	40	1,65	"	5,45	"	8,10		
+50	10	1,65	"	5,45	"			
16	50	1,55	"	5,15	"	3:1000		
+50	50	1,50	"	5,-	"			
+70	20	1,45	"	4,85	"	8,49		Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Starrarp 3 och Starrarp 10, 4,- m. Ö. om påle 16+70; belägen på höjden + 10,53.m.
Summa	970	meter.						
		Dikessträckan C-D.						
16+70	-	1,45	0,50	4,85	1:1,50	8,49		Fixpkt.: se ovan. Öppet dike mellan pålarna 16+70 och 17+78.
17	30	1,40	"	4,70	"			
+50	50	1,50	"	5,-	"	3:1000		
+78	28	1,70	"	5,60	"	8,81		
Summa	108	meter.						
		Dikessträckan D-E-F-G.						
17+78	-	1,70	0,50	5,60	1:1,50	8,81		Öppet dike mellan pålarna 17+78 och 21+50.
18	22	1,40	"	4,70	"	4:1000		
+50	50	1,50	"	5,-	"	9,10		
19	50	1,30	"	4,40	"			
+50	50	1,40	"	4,70	"	4:1000		
20	50	1,45	"	4,85	"			
Övf.	222							

LITHO-JOHANSSON STOCKHOLM 1918

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	222							
20+50	50	1,70	0,50	5,60	1:1,50	4: 1000		
+82	32	1,25	"	4,25	"	10,03		
21	18	1,25	"	4,25	"	10,10		
						2:1000		Fixpkt.: Kors och järndubb i sten å egendomen Hårderup 25, c:a 28,- m. S. om påle 21+54; belägen på höjden + 12,73 m.
+50	50	1,35	"	4,55	"	10,70		
Summa	372 meter.							
			Sidoavlopp.					
			Dikessträckan E-E 1.					
18+50=25	-	1,30				9,30		6" rör mellan pålarna 18+50=25 och 26.
						2:1000		
25+50	50	1,15				9,40		
						8:1000		
26	50	1,45				9,80		
Summa	100 meter.							
			Dikessträckan F-F 1.					
20+82=30	-	1,05				10,24		6" rör mellan pålarna 20+82=30 och 30+80.
30+50	50	1,15				2:1000		
30+80	30	1,20				10,40		
Summa	80 meter.							
Längd. m.			Sammandrag.					
			Huvudavlopp.					
970		Dikessträckan A-B-C						
108			D:o		C-D			
372	1450		D:o		D-E-F-G			
Övf.	1450							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Längd.m.								
Övf.	1450							
			Sidoavlopp.					
100		Dikessträckan E-E			1			
80	180	D:o		F-F	1			
Summa 1630 meter.								

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga.

Beträffande de öppna dikessträckorna:

Att den nuvarande dikessektionen i regel skall utvidgas lika åt båda sidorna.

Att samtliga krökar skola avrundas väl, så att skarpa hörn icke bildas.

Att slänterna skola stensättas i minst den omfattning, som angives i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger att under arbetets utförande föreskriva, huruvida slänterna skola stensättas i större utsträckning än som angives i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Att samtliga stensättningar skola grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek och i ordnade förband.

Att schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om de nya avloppen.

Att schaktningsmassorna skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1.

Att bland schaktningsmassorna förekommande stenar såvitt möjligt skola sam-

manföras i särskilda rösen, vilka skola upplägges bakom jordvallarna.

Att väl avsläntade öppningar skola upptagas i jordvallarna vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att träd och buskar, vilka växa inom 1,- m. från de nya dikeskanterna, skola rothuggas och borttagas.

Beträffande de täckta dikessträckorna:

Att ommurningarna vid pålarna 18+50=25 och 20+82=30 skola grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill omnämnda ommurningar och i den omfattning, som framgår av för ommurningarna upprättad typritning.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledning, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att brunnarna helt skola utföras av betongrör med minst 24" inre diameter.

Att brunnarna skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets under-

kant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola förses med botten av betong, vilken bör vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämt med brunnens innersida samt fogade i brunnen medelst cementbruk.

Starrarp den 9 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ersättningslängd. **Bil. Litt. Da.**

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för jord, som tages i anspråk för huvudavloppets upptagande till erforderlig bredd.						
	Dikessträckan A-B-C.					
Starrarp 3 7	Nils Andersson	7+50-8				
		h.s. 50x0,10	5	9	- 45	- 45
Skumparp 1 11	Per Nilssons sterb-	7+50-8				
	husdelägare	v.s. 50x0,10	5	9	- 45	
		8-8+16				
		h.s. 16x0,10	2	4	- 08	
		v.s. 16x0,80	13	9	1 17	1 70
Skumparp samf. kal-	Samfält för Skum-	8+16-8+50				
lad "Kvarnstället"	parp nr 1	h.s. 34x0,70	24	4	- 96	
		v.s. 24x1,-	24	9	2 16	
		v.s. 10x1,-	10	6	- 60	3 72
Skumparp 1 9	Gustaf Persson	8+50-9+40				
		h.s. 90x0,80	72	6	4 32	
		v.s. 90x0,60	54	6	3 24	7 56
Skumparp 1 17	Gustaf Persson	9+40-10				
		h.s. 60x0,70	42	6	2 52	
		v.s. 60x0,30	18	6	1 08	3 60
Starrarp 3 17	Nils Andersson	10-11+43				
		h.s.143x0,80	114	12	13 68	13 68
Starrarp 3 21	Nils Mårtensson	10-10+64				
			Överföres			30 71

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			30 71
		v.s. 64x0,60	38	12	4 56	4 56
Starrarp samf.	Samfält för Star-	10+64-10+74				
	rarps hemman	v.s. 10x0,80	8	12	- 96	- 96
Starrarp 3 18	Nils Mårtensson	10+74-11+43				
		v.s. 69x0,90	62	12	7 44	
		11+50-12+36				
		v.s. 86x1,10	95	10	9 50	
		12+36-13+32				
		v.s. 96x1,20	115	4	4 60	21 54
Starrarp 3 16	Nils Persson	11+50-12+36				
		h.s. 86x0,90	77	10	7 70	
		12+36-13+60				
		h.s.124x1,20	149	4	5 96	13 66
Starrarp 3 5	Nils Persson	13+60-16+70				
		h.s.310x1,20	372	4	14 88	14 88
Hårderup 12 5	Johan Persson	13+32-15+40				
		v.s.208x1,20	250	4	10 -	10 -
Hårderup 12 9	Anders Widéen	15+40-16+70				
		v.s.130x1,20	156	4	6 24	6 24
					Summa	102 55
	Dikesströckan C-D.					
Hårderup 12 9	Anders Widéen	16+70-17+78				
		h.s.108x1,10	119	4	4 76	
		Överföres			4 76	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			4 76	
		v.s.108x1,10	119	4	4 76	9 52
					Summa	9 52
	Dikesträckan D-E-F-G.					
Härderup 12 9	Anders Widéen	17+78-21+50				
		h.s.372x1,-	372	4	14 88	
		v.s.372x1,-	372	4	14 88	29 76
					Summa	29 76
	Sammandrag.					
	Dikesträckan A-B-C				102 55	kr.
	D:o C-D				9 52	"
	D:o D-E-F-G				29 76	"
		Summa ersättning			141 83	kr.

Starrarp den 9 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson Sven Ohlsson

Gode män.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m^2	Pris pr m^2 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.
30249

Bil. Litt. Db.

Beräkning av för jordupplag erforderlig markbredd.

Efterstående beräkningar grunda sig på följande förutsättningar:

1/ Schaktningsmassorna fördelas till lika mängder på båda sidor om det nya avloppet.

2/ Schaktningsmassorna upplägges med minst 1,- m. frikant.

3/ Schaktningsmassornas svällning antages till 20 % beträffande dikessträckan A-B, till 5 % beträffande dikesträckan B-C och till 15 % beträffande dikesträckan C-D-E-F.

4/ Vallarna upplägges ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1.

Sträckan 7+50 - 8+16.

Längd	66,- m.
Schaktningsmassor enligt kostnadsförslaget	120,- m^3.
Schaktningsmassor med inberäknad svällning	145,- m^3.
Schaktningsmassor per m. å varje sida /145:132/	1,10 m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 2,10 + frikant =	3,10 m.

Sträckan 8+16-10.

Längd	184,- m.
Schaktningsmassor enligt kostnadsförslaget	780,- m^3.
Schaktningsmassor med inberäknad svällning	940,- m^3.
Schaktningsmassor per m. å varje sida /940:368/	2,55 m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 3,40 + frikant =	4,55 m.

Sträckan 10-11+43.

Längd	143,- m.
Schaktningsmassor enligt kostnadsförslaget	720,- m^3.

Schaktningsmassor med inberäknad svällning	865,-	m^3.
Schaktningsmassor per m. å varje sida /865:286/	3,-	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 3,90 + frikant =	5,-	m.

Sträckan 11+50-12+36.

Längd	86,-	m.
Schaktningsmassor enligt kostnadsförslaget	390,-	m^3.
Schaktningsmassor med inberäknad svällning	470,-	m^3.
Schaktningsmassor per m. å varje sida /470:172/	2,75	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 3,60 + frikant =	4,75	m.

Sträckan 12+36-16+70.

Längd	434,-	m.
Schaktningsmassor enligt kostnadsförslaget	1630,-	m^3.
Schaktningsmassor med inberäknad svällning	1710,-	m^3.
Schaktningsmassor per m. å varje sida /1710:868/	2,-	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 2,90 + frikant =	4,-	m.

Sträckan 16+70-21+50.

Längd	480,-	m.
Schaktningsmassor enligt kostnadsförslaget	1160,-	m^3.
Schaktningsmassor med inberäknad svällning	1340,-	m^3.
Schaktningsmassor per m. å varje sida /1340:960/	1,40	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 2,40 + frikant =	3,40	m.

Starrarp den 9 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ersättningslängd. **Bil. Litt. Dc.**

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för jord, som tages i anspråk för jordupplag utmed huvudavloppet.						
	Dikessträckan A-B-C.					
Starrarp 3 7	Nils Andersson	7+50-8.				
		h.s. 50x3,10	155	9	13 95	13 95
Skumparp 1 11	Per Nilssons sterb-	7+50-8				
	husdelägare	v.s. 50x3,10	155	9	13 95	
		8-8+16				
		h.s. 16x3,10	50	4	2 -	
		v.s. 16x3,10	50	9	4 50	20 45
Skumparp samf. kallad "Kvarnstället"	Samfält för Skumparp nr 1	8+16-8+50				
		h.s. 34x4,55	155	4	6 20	
		v.s. 24x4,55	109	9	9 81	
		v.s. 10x4,55	46	6	2,76	18 77
Skumparp 1 9	Gustaf Persson	8+50-9+40				
		h.s. 90x4,55	410	8	32 80	
		v.s. 90x4,55	410	8	32 80	65 60
Skumparp 1 17	Gustaf Persson	9+40-10				
		h.s. 60x4,55	273	8	21 84	
		v.s. 60x4,55	273	8	21 84	43 68
Starrarp 3 17	Nils Andersson	10-11+43				
		h.s.143x5,-	715	15	107 25	107 25
Starrarp 3 21	Nils Mårtensson	10-10+64				
		v.s. 64x5,-	320	15	48 -	48 -
			Överföres			317 70

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			317 70
Starrarp samf.	Samfält för Star-	10+64-10+74				
	rarps hemman	v.s. 10x5,-	50	15	7 50	7 50
Starrarp 3 18	Nils Mårtensson	10+74-11+43				
		v.s. 69x5,-	345	15	51 75	
		11+50-12+36				
		v.s. 86x4,75	409	10	40 90	
		12+36-13+32				
		v.s. 96x4,-	384	4	15 36	108 01
Starrarp 3 16	Nils Persson	11+50-12+36				
		h.s. 86x4,75	409	10	40 90	
		12+36-13+60				
		h.s.124x4,-	496	4	19 84	60 74
Starrarp 3 5	Nils Persson	13+60-16+70				
		h.s.310x4,-	1240	4	49 60	49 60
Hårderup 12 5	Johan Persson	13+32-15+40				
		v.s.208x4,-	832	4	33 28	33 28
Hårderup 12 9	Anders Widéen	15+40-16+70				
		v.s.130x4,-	520	4	20 80	20 80
					Summa	597 63
	Dikessträckan C-D.					
Hårderup 12 9	Anders Widéen	16+70-17+78				
		h.s.108x3,40	367	7	25 69	
		v.s.108x3,40	367	7	25 69	51 38
					Summa	51 38

PETTERSONSKA BOKTR. SÄTH HALMSTAD
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Dikesträckan D-E-F-G.					
Hårderup 12 9	Anders Widéen	17+78-21+50				
		h.s.372x3,40	1265	7	88 55	
		v.s.372x3,40	1265	7	88 55	177 10
					Summa	177 10
	Sammandrag.					
	Dikesträckan A-B-C				597 63	kr.
	D:o C-D				51 38	"
	D:o D-E-F-G				177 10	"
		Summa ersättning			826 11	kr.
		Starrarp den 9 november 1937.				
		Å tjänstens vägnar:				
		C.H. Wallér				
		Statens lantbruksingeniör.				
		Nils Nilsson Sven Ohlsson				
		Gode män.				

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m^2	Pris pr m^2 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH. 6
30249

Bil. Litt. E.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Starrarp, Skumparp och Hårderup uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 13 maj 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Starrarp, Skumparp och Hårderup uti Frenninge socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att det avsedda torrläggningsföretaget berör marker tillhörande Starrarp n:ris 5 och 10, Skumparp nr 1 samt Hårderup n:ris 2 och 12 uti Frenninge socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 4,- km. norr om Frenninge kyrka samt 6,- km. norr om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad-Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De områden, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett större floddike, vilket från trakten av Brägnahult uti Långaröds socken avrinner söder och väster ut till Sniberupsån. I de delar

floddiket berör sökandenas marker har detsamma emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner. Till följd härav stiger floddiket även vid mindre flöden över sina bräddar, därvid betydande delar av sökandenas åkerjord sättas under vatten. Då sökandena med förevarande syneförrättning avse, att vid densamma förslag skall upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av deras vattenskadade områden, har förrättningsmannen efter samråd med de övriga synemännen upprättat sådant förslag. Enligt detsamma, vilket f.ö. närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från påle 7 öster ut genom allmänna vägen Frenninge-Bjälkhult till påle 16+70, belägen i rågången mellan fastigheterna Starrarp 3^{5} och Starrarp 10^{4}. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande floddiket samt utföras som öppet dike med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,50.

2/ Dikessträckan C-D från påle 16+70 söder ut till påle 17+78. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande floddiket samt utföras som öppet dike med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,50.

3/ Dikessträckan D-E-F-G från påle 17+78 öster ut till påle 21+50, belägen i rågången mellan fastigheterna Härderup 12^{9} och Härderup 2^{5}. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande öppna floddiket samt utföras som öppet dike med 0,50 m. bottenbredd och

med slänterna i lutning 1:1,50.

Sidoavlopp.

4/ Dikesträckan E-E^{1} från påle 18+50=25 norr ut till påle 26, belägen i rågången mellan fastigheterna Härderup 12^{9} och Starrarp 10^{4}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt dike av 6" cementrör.

5/ Dikesträckan F-F^{1} från påle 20+82=30 norr ut till påle 30+80, belägen i rågången mellan fastigheterna Härderup 12^{9} och Starrarp 10^{4}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt dike av 6" cementrör.

För samtliga dikesträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikesträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt. För de brunnar och ommurningar, vilka skola utföras för de täckta dikesträckorna E-E^{1} och F-F^{1}, hava därjämte särskilda typ- och förslagsritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen i plan hava angivits å hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikesträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flö-

den uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom nu vattenskadade och av dikningsföretaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 0,50:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Skall dikningsföretaget genomföras i enlighet med förrättningsmannens förslag, blir det nödvändigt att sänka bottenläget i bron mellan pålarna 11+43 och 11+50 för allmänna vägen Frenninge-Bjälkhult från höjden +8,35 m. till höjden + 7,71 m. Den nuvarande bron, vilken antagligen tillkommit på 1880,-talet, måste säkerligen inom en nära framtid ombyggas, enär den redan nu är ganska bristfällig och ingalunda fyller de fordringar, som ställas på broar för allmänna vägar. Då det emellertid upplysts, att förslag föreligger för vägens ombyggnad, enligt vilket det nuvarande broläget skulle flyttas c:a 10,- m. öster ut, där ny bro skulle byggas, synes det lämpligast att nu och i avvaktan på vägförslagets genomförande endast vidtaga sådana åtgärder av mera provisorisk natur, vilka äro oundgängligen nödvändiga för att bottenläget i bron skall kunna sänkas till det höjdläge, som här ovan angivits. Dessa åtgärder kunna bestå antingen i undermurning och grundförstärkning av brons landfästen eller ock däruti, att nytt vattenavlopp anordnas genom en ledning av betong-

rör med minst 1,- m. inre diameter, vilken inlägges mellan brons landfästen och nedföres så djupt, att rörens inre underkant ej kommer att ligga högre än på höjden + 7,61 m. Då sådana omständigheter föreligga, som omförmäles i 7 kap. 8 § vattenlagen, skall det emellertid åligga Färs vägstyrelse att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida på så sätt ändra vattenavloppet i den nuvarande bron mellan pålarna 11+43 och 11+50, att dikningsföretaget kan genomföras i enlighet med förrättningsmannens förslag.

Dikningsföretaget skall ej utföra några enskilda broar eller trummor. Däremot äga vederbörande jordägare rätt att på egen bekostnad bygga broar eller trummor över avloppen under förutsättning att desamma utföras på sådant sätt, att de ej inkräkta på den fria vattensektionen, ej heller äventyra avloppens framtida bestånd. Beträffande dikessträckorna A-B-C och C-D skola broarna sålunda hava minst 1,25 m. avstånd mellan landfästena och trummorna en fri sektionsarea, som minst motsvarar sektionsarean för ett cirkulärt rör med 1,- m. inre diameter. Beträffande dikessträckan D-E-F-G få motsvarande dimensioner minskas till 1,- m., respektive 0,80 m.

Mom. 4.

Ersättningar.

För jord, som tages i anspråk för de öppna dikessträckornas upptagande till erforderlig bredd, skall ersättning utgå med belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden Bil. Litt. Da. Även för intrång genom jordupplag skall ersättning utgå med belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden Bil. Litt. Do. Dessa senare ersättningsbelopp, vilka synemännen bestämt dels med hänsyn till jordvärdet, dels med hänsyn till de större eller mindre svårigheterna att kunna bortforsla och utpla-

nera jordvallarna, kunna, sedan företaget blivit utfört, justeras, därest det på någon jordägares mark upplagts större eller mindre schaktningsmassor än som förutsatts vid ersättningsbeloppens fastställande. Utgivande av ersättning för intrång genom jordupplag medför rättighet för dikningsföretaget att vid framtida rensningar av avloppen och utan ytterligare ersättning ånyo upplägga schaktningsmassor på de områden, för vilka ersättning utgivits.

För sådan skada å växande gröda, som möjligen kan komma att tillskyndas någon jordägare i samband med dikningsföretagets utförande, skall ersättning ej utgå.

För försvårad överkörsel skall ersättning utgå till Gustaf Persson såsom ägare av fastigheterna Skumparp 1:9 och Skumparp 1:17 med tillsammans 75,- kronor.

Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 10700,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och berük-

nat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden - 12267,- kr. - motsvarar det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta dikningsföretag.

Då ej obetydliga nivåskillnader förekomma mellan vissa i dikningssamfälligheten ingående marker, föreligga sålunda sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att <u>avdelning I</u>, vilken omfattar ägofigurerna 1-62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9766,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-D upptagas. Kostnaderna härför eller för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8400,- /7800+600/ kronor.

<u>För att avdelning II</u>, vilken omfattar ägofigurerna 63-99 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2501,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna D-E-F-G, $E-E^1$ och $F-F^1$ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till

1200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3500,- kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
12267,- kr.	10700,- kr.	0,872258.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp:

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	9766,- kr.	8400,- kr.	0,860126
II	2501,- "	3500,- "	1,399440.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda:

<u>Avdelning I</u> påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 8400,- kronor, då avdelningens relativa kostnad belöper till 0,860126.

<u>Avdelning II</u> påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 2300,- kronor, då avdelningens relativa kostnad belöper till 0,919532.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Ea. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll

skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas samtliga delägare emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Ea/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sådan sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Ea/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat senast inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall innan arbetet påbörjas anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten samt därvid, därest så påfordras, erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda sluttlutningar skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att det till ledning vid dikningsföretagets utförande och framtida underhåll utsatts vissa fixpunkter, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/.

Att sådana fixpunkter äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om detsammas godkännande eller, för den händelse företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av

kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Ea/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två revisorer. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Starrarp-Hårderup av år 1937". Styrelsen skall hava sitt säte i Frenninge socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med 18,40 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens

alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Starrarp den 9 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson Sven Ohlsson

Gode män.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Frenninge socken.				
1/6	10 4		Starrarp; Hjalmar Olsson		1-6	635,-	852,-
					94-99	614,-	864,-
9/128	3 5		D:o ; Nils Persson	sök.	7-16	3600,-	6312,-
65/1280	3 16		D:o ; Dens.	sök.	17-28	2406,-	3948,-
6/1280	3 18		D:o ; Nils Mårtensson		29-33	648,-	1140,-
7/512	1 15		Skumparp; Dens.		34-37	689,-	984,-
avst.	12 5		Hårderup; Johan Persson	sök.	38-49	2394,-	4458,-
avst.	12 9		D:o ; Anders Widén	sök.	50-62	3076,-	5520,-
					63-84	4891,-	7086,-
1/4	2 5		D:o ; Ola Sörensson		85-88	81,-	108,-
avst.	12 3		D:o ; Edvin Johansson		89-93	103,-	132,-
						19137,-	31404,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.860126	Rel. kostn. 0.919632.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
217,-	186,65								
250,-		229,91				416,56	3,89	29,85	
2712,-	2332,66					2332,66	21,80	167 25	
1542,-	1326,32					1326,32	12,40	95,13	
492,-	423,18					423,18	3,96	30,38	
295,-	253,74					253,74	2,37	18,18	
2064,-	1775,30					1775,30	16,59	127,28	
2444,-	2102,15								
2195,-		2018,59				4120,74	38,51	295,45	
27,-		24,83				24,83	0,23	1,77	
29,-		26,67				26,67	0,25	1,92	
12267,-	8400,-	2300,-				10700,-	100,-	767,21	

Starrarp den 9 november 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson Sven Olsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 3*0577
DIARIE Nr 13815
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1938 för "dikningsföretaget Starrarp - Hårderup av år 1937" i Frenninge socken av MALMÖHUS LÄN 3 viln. 2 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusen (6.000) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusensexhundratio (5.610) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942.....,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Starrarp nr 3 per Vollsjö den 21 juli 1938.

Nils Persson

Att lantbrukaren Nils Persson,

Starrarp nr 3 per Vollsjö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. J. Wallin
Lantbruksingeniör
Adress Malmö.

Ola Gustafsson
Adress Vollsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj 1938 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 23 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Bohlin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

396/38 Godk. 23/8 1938

DIARIE N:r 13816
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1938

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Starrarp-Hårderup av år 1937" uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 6000,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5610,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Persson, Starrarp nr 3 per Vollsjö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 juli 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödets beviljande beräknat belopp.

Malmö den 16 augusti 1938.

B. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Starrarp-Hårderup av år 1937" uti Frenninge socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Persson, Starrarp nr 3 per Vollsjö eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Anders Widéen, Hårderup per Vollsjö;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Starrarp den 9 november 1937.

1. Nils Persson
2. Johan Persson
3. A.N. Widéen
4. Hjalmar Olsson
5. Nils Mårtensson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

Vidimeras
ex officio:

1938 den 23 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1918 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Österarp - Hårderup av år 1937" i Fränninge socken av Malmöhus län.

Lån 6.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angivande delarnas upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registrerat nummer	Ägare
Fränninge socken			
Hårderup	avst.	12 5	Johan Persson
"	avst.	12 9	Anders Nilsén
Ökumparp	7/512	1 15	Nils Mårtensson
Österarp	6/1280	3 13	Hans
"	9/128	3 5	Nils Persson
"	66/1280	3 16	Hans
"	1/6	10 4	Björkan Olsson

Stockholm den 3 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

~~Albert Smith~~

Olof Fredholm

20/5-38

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Starrarp - Hårderup av år 1937" uti Frenninge socken, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Frenninge socken.

o	avst.		Hårderup	12 5	v Johan Persson,
o	avst.		"	12 9	v Anders Widéen,
o	7/512	mtl.	Skumparp	1 15	v Nils Mårtensson,
o	6/1280	"	Starrarp	3 18	v Dens.,
	9/128	"	"	3 5	v Nils Persson,
	65/1280	"	"	3 16	v Dens.,
o	1/6	"	"	10 4	v Hjalmar Olsson.

Malmö i januari 1938.

E. A. Nauck.

Statens lantbruksingeniör.

ar 1/6