

Kopia.

DIARIE Nr 1543
13 SEP 1938





Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 juni 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
stadsägorna nr:is 1292, 1293 och 2735
inom Trälleborgs stad

Upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1937 av

Thore Möller.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrelsen i Trälleborg
Shore Möller



Nr 485 Halmström 1 mtr.

M 1-0578

DIARIE Nr 15491

K. LAURENTZ

15 SEP 1938

Handlingar

angående

torrläggning av mark tillhörande

stadsägorna n:ris 1292, 1293

och 2735 m.fl.

inom Trälleborgs stad

Auskunft


Genom Trängsl. Angj. m. rådiga brev
den 17 juni 1928 förskälldt till efter-
rättelse vid arbetet utförande.

Stockholm den 11 augusti 1928.
På Trängsl. Landhushushållarens namn:
Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten:
Hörselöller

Betänkande
till
torrläggning av mark tillhörande
stadsägorna n:ris 1292, 1293
och 2735 m.fl.
inom Trälleborgs stad.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd
till "torrläggning av mark tillhörande
stadsägorna n:ris 1292, 1293 och 2735
m.fl." inom Trälleborgs stads område.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 2 km nordnordost Trälleborgs stads centrum och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppets allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning rörande ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 8 juli 1937 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen

blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av 7,85 hektar åker. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angivna område, beräknats till 4.162:50 kr. och kostnaden för arbetenas utförande till 2.700:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 346:56 kr, varför totalkostnaden uppgår till 3.046:56 kr motsvarande 73 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalnings skyldighet från statens avdikningsanlag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av en intressent representerande 25,765 % av företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 73 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas av alla delägare till ett belopp motsvarande 40,55 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 1.230:- kr. Dessutom torde statslån kunna påräknas av den delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandens fastighet belöpande kostnad sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 460:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till de berörda fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas lantbruk är företagets utförande således av stor betydelse. Då företaget dessutom lämnar en betydande nettovinst, får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synhandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 januari 1938.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet	2.700:- kr.
Syneförrättningen	280:30 "
Betänkandet m.m.	<u>66:26 "</u>
<u>Summa</u>	<u>3.046:56 kr.</u>

Höör 1 januari 1938.

Thore Möller

Vid arbetsplanens förhållande har kostnaden för
fraktyget beräknats till 3.046 kronor 56 öre, men för län-
tytarens andel 784 kronor 95 öre.

Stockholm den 11 augusti 1938.

På Rung. Lantbrukstygelsens vägnar:
Ojalmar Rosman

F ö r e n i n g.

Underteckande delägare i det företag, som avser torrläggning av marker tillhörande stadsägorna n:ris 1292, 1293 och 2735 m.fl. inom Trälleborgs stad, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ördförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslåne-

fond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i

samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-

kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Trälleborg den 16 september 1937.

Hilding Francke.

B e v i t t n a s :

Erik W. Falkner.

Anders Persson.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-

lån sökes.

Trälleborgs stad.

Stadsägan nr 1281+2734 äg. Hilding Francke, lagf. 9 mars 1925, § 97.

"	"	1282+2735	}	"	D:sme	{	Hilding Francke, Christina Lars-
"	"	1293+2736					
							juni 1924, § 182.
							Hilding Francke lagf. 11 aug.
							1924, § 269, å två tredjedelar
							av vidstående stadsägor.

Höör i januari 1938.

Thore Möller.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär

icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 juli 1937 avslutad

laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark tillhörande

de stadsägorna n:ris 1292, 1293 och 2735 m.fl. inom Trälleborgs stad, Malmö-

hus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vat-

tendomstols kansli den 16 september 1937.

Ex officio:

Olof Abenius.

Förestående avskrifters, sid 1 - 6, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Synehandlingar
angående
torrläggning av mark tillhörande
stadsägorna n:ris 1292, 1293
och 2735 m.fl.
inom Trälleborgs stad

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande stadsägorna n:ris 1292, 1293 m.fl. inom Trälleborgs stad.

Onsdagen den 16 juni 1937 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Hilding Francke, Klörupsvägen 124, Trälleborg, för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Vid sammanträdet, som kungjorts i Trälleborgs kyrka den 30 maj 1937 och i Trälleborgs Tidningen den 31 samma månad /Bil.B./ och varit till kända sakägare erhållit underrättelse, enligt förteckning /Bil.C./, infunno sig dessutom följande personer.

Gode män:

Häradsdomaren Johan Edv. Bäckström i Uppland och
Lantbrukaren Nils Schyllert i Korsholm.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Hilding Francke, Klörupsvägen 124.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Anders Persson, Granlunda.

" Bernhard Jönsson, Norregatan 68

Landstingsmannen Hans Larsson, Petersborg, genom advokaten Erik Falkner,
enligt fullmakt /Bil.D¹./.

Fru Maria Jeppsson, Norregatan 58, genom lantbrukaren Olof Jönsson.

Drätselkammarens i Trälleborg andra avdelning genom dess ordförande
C.J.A.Kjellander, Valldammsgatan 51, och ledamoten Bernhard
Jönsson, Tommarpsvägen 2, enligt utdrag av protokollet, fört

vid sammanträde den 4 juni 1937 /Bil.D² ./.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³ /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökanden yrkade dels att ett öppet avlopp, som började vid en i gränsen mellan stadsägorna n:ris 1270, 1271 och 1272 befintlig rörledning och ströckte sig i nordlig huvudriktning till en vägtrumma i södra gränsen av stadsägan n:r 1294, skulle ersättas med rörledning av tillräckliga dimensioner, dels att ett mindre täckdike skulle utföras från nämnda trumma i nordvästlig riktning fram till gränsen av sökanden tillhöriga stadsägan n:r 1293, dels ock att varje ägare av mark, som vunne bätnad genom företaget, skulle åläggas deltaga i kostnaderna.

Sökanden förklarade vidare, att han ej påyrkade torrläggning till större djup än som kunde erhållas utan omläggning av den befintliga rörledningen.

§ 5.

På frågor förklarade sig de närvarande aldrig hava förmärkt, att angivna rörledning, vilken vore utförd av glaserade lerrör med en inre diameter av 10", vållat uppdämning av vattnet i det öppna avloppet.

§ 6.

Med hänsyn till redan utförda dräneringar, ansågs lämpligt, att den föreslagna ledningen i huvudsak följde det öppna avloppets sträckning.

§ 7.

Falkner anförde: Hans huvudman motsatte sig att 10"-ledningen förändrades. Däremot hade han intet att invända mot att företaget komme till utförande på sätt sökanden föreslagit.

Försumpningen å stadsägan n:r 1294 vore huvudsakligen beroende på att förutnämnda trumma hade allt för högt bottenläge och för små dimensioner för att vid flöden kunna avleda vattnet.

§ 8.

Samtliga icke sökande förklarade sig icke påyrka större fördjupning av avloppet än sökanden föreslagit.

§ 9.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo båtnadsuppskattning.

§ 10.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid tillsades, att nytt sammanträde skulle hållas å samma ställe som då-

gens torsdagen den 8 nästa juli kl. 2 em, varom ytterligare meddelande icke skulle kungöras.

§ 11.

Som intet vidare var att anteckna, avslutades sammanträdet.

Trälleborg den 16 juni 1937

Thore Möller

Joh. Edv. Bäckström

Nils Schyllert

Torsdagen den 8 juli 1937 inställde sig åter ovan angivna synemän

hos lantbrukaren Hilding Francke för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare tillstädes:

Lantbrukarna Hilding Francke, Klörupsvägen 124 och Bernhard Jönsson,

Norregatan 68, samt Drätselkammarens i Trälleborg andra avdelning genom ledamoten Bernhard Jönsson, Tommarpsvägen 2.

För övrigt lät ingen sakägare sig avhöra.

§ 12.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget, kostnadernas fördelning

m.m.

§ 14.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.H./, vilket genom uppläsning del-

gavs de närvarande.

§ 15.

Till styrelse för företaget utsågs lantbrukaren Hilding Francke,
Klörupsvägen 124, Trälleborg.

§ 16.

För hantlangning m.m. vid undersökningarna skulle till Francke ut-
givas ersättning med 39 kronor 25 öre.

§ 17.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 21 kronor
för Johan Edv. Bäckström samt 18 kronor 30 öre för Nils Schyllert.

§ 18.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande
antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	1 1/2 dag
Sammanträden och markvärdering	1 1/2 "
Orientering av nederbördsområdet	1/4 "
Utredning på lantmäterikontoret	1/2 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1/2 "

S u m m a 4 1/4 dagar

§ 19.

Meddelades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar
komme att senast inom trettio dagar tillställas sökanden.

§ 20.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 21.

Som intet vidare var att anteckna upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Trälleborg den 8 juli 1937

Thore Möller

Joh. Edv. Bäckström

Nils Schyllert

¹
Bil.A .

Ek.D.litt.-n:r 21/261 år 1936.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande min fastighet, stadsägorna n:ris 1292, 1293 och 2736 inom Trelleborgs stad.

Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande lantbrukarne Hans Larsson, Petersborg och Anders Persson, Granlunda, båda inom Trelleborgs stad, samt möjligen andra sakägare, vilka först, sedan erforderliga undersökningar utförts, kunna närmare angivas.

Trelleborg den 5 februari 1936.

Hilding Francke

Klörupsvägen 124

Rt 1389.

Ek.d.litt. n:r 21/261 1936.

Bil.A. ²

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 februari 1936

F. Ramel

T. Kinnman

Ek.d.litt.- n:r 21/261 1936.

Bil.A. ³

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 december 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

S. Dahlrup

B11.B.

K u n g ö r e l s ö .

Syreförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark

genom dikning handläggas vid sammanträden å följande tider och platser inom
Malmöhus län.

=====

Onsdagen den 16 juni 1937 kl. 10 fm. hos lantbrukaren Hilding

Francke, Klörupsvägen 124. Företaget synes komma att beröra mark till stads-

Ågorna n:r 1267 - 1276, 1280 - 1282, 1292 - 1295 och 2734 - 2739 inom Trelleborgs stad.

Höör den 24 maj 1937

Thore Möller

Statens o. lantbruksingenjör

Ovanstående kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Trälleborg

den 24 maj 1937 för uppläsande snarast möjligt samt införd i Trelleborgs

Tidningen den 31 samma månad, betygar:

Thore Møller

B11.C.

F ö r t o c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid

syneförrättning rörande torrläggning av marker till stadsägorna nr 1292

och 1293 m.fl. inom Trälleborgs stads område, avlämnade å posten nedan-

skrivna dagar.

Den 24 maj 1937 angående sammanträde den 16 juni samma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Trälleborg,

Trälleborg.

" " Trälleborgs Tidningen,

"

Kallelse till häradsdomaren Johan Edv. Bäckström, Uppland,

Skegrie.

" " skiftesgodemannen Nils Schyllert, Korsholm,

Trälleborg.

Underrättelse till lantbruk. Hilding Francke, Klörupsväg. 124,

"

" " " Hans Larsson, Petersborg,

"

" " " Anders Persson, Grarlunda,

"

" " fru Maria Jeppsson, Norregat. 58,

"

" " lantbruk. Bernhard Jönsson, " 68,

"

" " Drätselkammaren,

"

I tjänsten:

Thore Möller

¹
Bil.D.

F u l l m a k t.

Innehavaren härav eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar befullmäktigas att vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter eller hos privata personer där sådant kan ifrågakomma, anhängiggöra, bevaka och utföra min talan vid av lantbr. Hilding Francke påkallad syneförrättning ang. dikningsföretag.

Ombudets laga åtgärder godkännes; och skall fullmakten gälla jäm-
väl i konkurs och för försättande däri samt vid utmätning ävensom för ingå-

ende av ackord och förlikning, på sätt som ombudet bäst synes, samt lyftande
och kvittering för min räkning av penningar, handlingar, varor m.m.

Trelleborg den 12 juni 1937

Hans Larsson

Bevittnas:

Edith Lindgren

B. Sonesson

Innehavare: advokaten Erik Falkner.

²
Bil.D .

Utdrag av protokollet, fört vid samman-
träde med drätselkammarens i Trelle-
borg andra avdelning den 4 juni 1937.

N:r 130. Till avdelningen hade inkommit följande skrivelse:

"Statens e. lantbruksingenjör

Thore Möller

Tel. 114 Hör Tel. 114.

Till Drätselkammaren Trälleborg.

Synerförrättning enligt vattenlagen rörande anordnande av vatten-

avlopp för torrläggning av vissa marker inom Trälleborgs stads område hand-
lägges vid sammanträde hos lantbrukaren Hilding Franske, Klörupsvägen 124,
onsdagen den 16 juni 1937 kl. 10 fm.

Företaget synes komma att beröra, enligt uppgift, Trälleborgs stad

tillhöriga stadsägan nr 1280.

Höör den 29 maj 1937

Thore Möller"

Avdelningen beslöt upodraga åt herrar ordföranden C.J.A.Kjellander och ledamoten Bernhard Jönsson att vid ifrågavarande syneförrättning företräda staden.

Som ovan

På tjänstens vägnar:

Knut Möller

Goll.T.A.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Trälleborgs stad</u>	1230				<u>Trälleborgs stad.</u> 1 åker, lermylla på lera 2 " " " " Summa
<u>"Petersborg"</u>	1240				<u>Lars Persson.</u> 3 åker, lermylla på lera 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 adlopp Summa
	1272				<u>Maria Jönsson, Åker. 58, Trälleborg</u> <u>au. Lars Persson, Esteröving.</u> 8 åker, lermylla på lera Summa
	1274				<u>Maria Jönsson, Åker. 58, Trälleborg</u> <u>au. Lars Persson, Esteröving.</u> 9 åker, lermylla på lera Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
64.0								2000	1280	-	2800	1792	-	800	512	-
32.0								1400	448	-	²⁸⁰⁰ ~~2200~~	704	-	,	256	-
96.0									1728	-		2496	-		768	-
55.0								2600	1430	-	2800	1540	-	200	110	-
71.5								1600	1144	-	²⁶⁰⁰ ~~2600~~	1859	-	1000	715	-
08.5								2400	204	-	2800	238	-	400	34	-
07.5								2000	150	-	,	210	-	800	60	-
						07.5	-			-			-			-
142.5						07.5			2928	-		3847			919	-
08.5								2600	221	-	2800	238	-	200	17	-
08.5									221	-		238	-		17	-
09.0								2600	234	-	2800	252	-	200	18	-
09.0									234	-		252	-		18	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	1275			10	Maria Jansson, Norr. 58, Trälleb. av. Frans Hanssons skuth, Eskerö. åker, lermylla på lera Summa
	av 1276			11	Maria Jansson, Norr. 58, Trälleb. av. Frans Hanssons skuth, Eskerö. åker, lermylla på lera Summa
	av 1276			12	Anders Persson, Granlund åker, lermylla på lera Summa
	2734			13	Hilding Franke. åker, lermylla på lera Summa
	1281			14	Hilding Franke. åker, lermylla på lera Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								2600	182	—	2800	196	—	200	14	—
									182	—		196	—		14	—
								2500	1637	50	2800	1834	—	300	196	50
								1800	108	—	,	168	—	1000	60	—
									1745	50		2002	—		256	50
								2500	1600	—	2800	1792	—	300	192	—
								1800	342	—	,	532	—	1000	190	—
									1942	—		2324	—		382	—
								1800	117	—	2800	182	—	1000	65	—
									117	—		182	—		65	—
								2200	495	—	2800	630	—	600	135	—
									495	—		630	—		135	—

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	1282				<u>Hilding Francke.</u> 17 åker, lermuggla på lera 18 vgr <u>Summa</u>
	2735				<u>Hilding Francke.</u> 19 åker, lermuggla på lera 20 " " " " 21 vgr <u>Summa</u>
"Petersborg"	1294				<u>Lars Hasson.</u> 22 åker, lermuggla på lera 23 " " " " <u>Summa</u>
	1293				<u>Hilding Francke</u> 24 åker, lermuggla på lera <u>Summa</u>
<u>Trälleborgs stad.</u>					<u>Sammandrag.</u>
	1280			1-2	Trälleborgs stad
"Petersborg"	1270			3-7	Lars Hasson
	1272			8	Maria Jansson, Åker 58, Trälleborg Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
64.5								2500	1612	50	2800	1806	—	300	193	50
						01.8		—			—			—		
64.5						01.8			1612	50		1806	—		193	50
25.0								1800	450	—	2800	700	—	1000	250	—
41.5								2200	913	—		1162	—	600	249	—
						03.0		—			—			—		
66.5						03.0			1363	—		1862	—		499	—
102.0								2500	2550	—	2800	2856	—	300	306	—
45.5								1900	864	50		1274	—	900	409	50
147.5									3414	50		4130	—		715	50
60.0								2500	1500	—	2800	1680	—	300	180	—
60.0									1500	—		1680	—		180	—
96.0									1728	—		2496	—		768	—
142.5						07.5			2928	—		3847	—		919	—
08.5									221	—		238	—		17	—
247.0						07.5			4877	—		6581	—		1704	—

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
	1284			9	Maria Jansson, Narey 58, Trälleby
	1285			10	D. omme
	av 1286			11-12	D. omme.
	av 1286			13-14	Anders Persson, Gränlanda
	2834			15	Hilding Francke
	1281			16	D. omme
	1282			17-18	D. omme
	2835			19-21	D. omme
"Pekensby"	1294			22-23	Hans Larsson
	1295			24	Hilding Francke
					Summa

K o s t n a d s f ö r s l a g.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
A v l o p p e t A - B - C.										
0 - 4	400	Schaktning av lera,ngt sand och grusblandad	3 m	400 1:-	400 -					
		Rör,inre diam.37.5 cm /15"/	1m	400 3:25	1300 -					
		Läggning av rören och höljning	"	400 0:60	240 -					
		Brunnar vid 0, 1, 1+98, 2+48 och 3+96.	st 5	40:-	200 -					
		Brunn med intag vid 4			50 -	2190 -				
4 - 5	100	Schaktning av lera,ngt sand och grusblandad	3 m	80 1:-	80 -					
		Rör,inre diam. 15.0 cm /6"/	1m	100 1:20	120 -					
		Läggning av rören och höljning	"	100 0:30	30 -					
		Brunn vid 5			40 -	270 -	2460 -			
		För oförutsedda fall,arbets- ledning m.m. tillägges					240 -			
	500					S u m m a	2700 -			
Trälleborg den 8 juli 1937										
Thore Möller										

[illegible]

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Registrationsnummer.	Littera	Marital	<u>Sockers</u> och Herodsor	" Agare	sök. eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1280			<u>Palleborgs stad.</u>	Palleborgs stad	—
1270			'Petersborg'	Lars Larsson	—
1272				Anna Jansson, Årny. 58	—
1274				Di. om	—
1275				Di. om	—
nu 1276				Di. om	—
nu 1276				Anders Persson, Gröndunda	—
2734				Hilding Franke	sök.
1281				Di. om	sök.
1282				Di. om	sök.
2735				Di. om	sök.
1294			'Petersborg'	Lars Larsson	—
1293				Hilding Franke	sök.
				Summa	

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande stadsägorna n:ris 1292, 1293 och 2735 m.fl. inom Trälleborgs stad.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E./. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som under nuvarande förhållanden icke kan täckdikas till 1.2 m djup och som alltså kan väntas vinna båtnad genom arbetets utförande.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av den täckta ledningen A - B - C, vilken å nivåkartan utmärktes medelst en heldragen röd linje. Till rörledningen hörande dagvattenbrunnar markeras medelst röda ringar.

Över avloppet har upprättats profilritning, på vilken lutningsförhållanden, markbeskaffenhet, rörledningens bottenläge i brytpunkterna m.m. finnes angivet.

Företaget ligger mellan Nybroåns och Segeåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden betecknats med nr 89 resp. nr 90.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma

bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 11 december 1936, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava sýnemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge = +5.00 m. Topp av gränsmärke av betong i sydvästra hörnet av stadsågan nr 1269.

Fixp. II. Höjdläge = +7.00 m. Järndubb i järnvägstrumma ca 80 m öster om punkt B. Dubben ca 17 cm hög.

Mom.5. Rörledningens dimensioner.

Den nu föreslagna rörledningen ansluter vid punkt A till en befintlig ledning av glaserade lerrör med en inre diameter av 25.0 cm /10"/. Den na ledning har till en början en lutning av ca 6.5:1000, varefter lutningen starkt tilltager. Avbördningsförmågan har beräknats till ca 50 lit/sek, vilket, såvitt kunnat utrönas, hittills visat sig tillräckligt. Nederbördsområdet omfattar ca 70 hektar och utgöres av odlade fält med tämligen små lutningar. Inom området finnas en del hålor och vattensamlingar, i vilka vid flöden en del vatten magasineras, varför dessa kunna beräknas utjämna vattenföringen.

På grund härav har icke ansetts erforderligt att giva den nu före-

slagna rörledningen A - B större kapacitet än den befintliga. Ledningen, som utlagts med en lutning av 1.5:1000, har givits en inre diameter av 37.5 cm /18"/, dess avbördningsförmåga har beräknats till 55 lit/sek.

Nederbördsområdet för rörledningen B - C omfattar ca 6 hektar. Denna ledning, som föreslagits att utföras av rör med en inre diameter av 18.0 cm /6"/, har erhållit en lutning av 7.0:1000. Avbördningsförmågan har beräknats till 10.5 lit/sek.

Vid dimensioneringen har använts Yarnell-Woodwards formel

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} k \sqrt{\frac{2}{4}} \sqrt{I}$$

där Q = vattenmängden

d = rörledningens inre diameter

I = " lutning

k = en konstant, som för betong- och tegelrör satts = 60 och för glaserade lerrör = 70.

Mom. 6. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försämpande vattenytorna. För ågofigurerma nr 1, 2 och 4 har blivande värdet reducerats med hänsyn till att dessa jämväl efter företagets

utförande endast erhålla ofullständig torrläggning.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden

/Bil.E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.G./ har deltagningskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss angivna procenttal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Men.7. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av del-

ägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter

det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kost-

naderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femte-

del av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. An-

gående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelser-

na i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i detta utlåtande giv-

na föreskrifter.

2/ Innan arbetet påbörjas skall armålan om styrelseval göras till länssty-

relsen i Malmöhus län, dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

5/ Rör av betong skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 37.5 cm /15"/ rör 16 kg och

" 15.0 " /6" " 10 kg

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör icke sjunker mer än 1 m/m i timmen.

6/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

7/ Grenledningar få ej inkopplas i rörledningarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

8/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

9/ Arbetet må begynna omedelbart efter det detta utlåtande ymnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast den 1 september 1938.

10/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mem. 8. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning.

Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mem. 9. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas be-
drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 10. Särskilda bestämmelser, övriga yrkanden.

Delägare i företaget, vilkens mark ej når fram till ifrågavarande avlopp, äger rätt att utan särskild kostnad ansluta täckt ledning till närmaste brunn. Ägare till mark, som beröres av sådant sidodike, skall dock på förhand underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt, att minsta olägenhet vållas.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 11. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid detta företag.

Mom. 12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-

sökandet.

Mom.14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Trälleborg den 8 juli 1937

Thore Möller


Joh.Edv.Bäckström

Nils Schyllert

Förestående avskrifter, sid. 1 - 32, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller



gr. 90.000.
183

426
88

M 1-0578

DIARIE Nr 15491
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juni 1938 för
torrläggning av mark inom Trälleborgs stads område av
MÄLMÖHUS LÄN

1 miln. 1 h. handb.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av **fyrhundrasextio (460)**

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **ettusentvåhundra trettio (1.230)**

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av **statens e. lantbruksingenjör Th. Möller** vid syneförrättning år **1937** upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad ~~en~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, ~~en~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagat och förbindat ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trelleborg den 27 Aug 1938

Hilding Francke

Att Lantbrukaren Hilding Francke

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


John Hauv
Adress Högalid Trelleborg

Herman Kristensson
Adress Thylls Hemmedö

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

17/6 38

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Trälleborgs stad.

Stadsägan nr 1281+2734 äg. Hilding Francke, lagf. 9 mars 1925, § 97.

" " 1282+2735

" " 1293+2736

}

" D:sme

Hilding Francke, ~~Christina Lar-~~

~~son och Maria Larsson~~ lagf. 2

juni 1924, § 182 *ä en tredjedel.*

Hilding Francke lagf. 11 aug.

1924, § 269, å två tredjedelar

av vidstående stadsägor.

Höör i januari 1938.

Höör

1938 den 21 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929, (nr 184).

Företagets namn: Terrilläggning av mark inom Trälleborge stads område av Kalmarhus län.

Lån 450 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i uträkningen angående det-
samme upptagna fastigheter.

Trälleborge stad.	Stadsågor:	Ägare
Stadsågan	nr 1281+2734	Hilding Francke, lagf. 9/3 1925, § 97
"	" 1282+2735)	Densamma, lagf. 2/6 1924, § 180, § 1/3 " 11/8 1924, § 269, " 2/3 av vidstående stadsågor
"	" 1293+2736)	

Stockholm den 21 september 1938.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 21/9 1938 ^{426/38}

DIARIE Nr 15492

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 SEP. 1938

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av företag, avseende torrläggning av mark tillhörande stadsägorna n:ris 1292, 1293 och 2735 m.fl. inom Trelleborgs stads område.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Statsbidrag : 1.230:- kr.

Statslån : 460:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ende styrelseledamot : Lantbrukaren Hilding Francke, Klörupsvägen 124,
Trelleborg

Vid av undertecknad den 16 februari 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den av Kungl. Maj:t sedermera fastställda planen och förordas till godkännande.

Höör den 13 september 1938.

Thore Gölle