KOPIA

DIARIE NR 11080
K LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL 1938

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 mars 1938 fastställd till-
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Tånga-Häljaröd
av år 1937"
uti Vällinge och Farhults socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1937 av

Elov. Henric Hamé.
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Fixpunkt +9.71 m.
Fixpunkt +10.18 m.
Fixpunkt +10.37 m.
Fixpunkt +10.69 m.
Fixpunkt +11.06 m.
Fixpunkt +12.71 m.
2" rör +9.28
2" rör +9.00
2" rör +9.00
4" rör +10.00
4" rör +11.23
5 rör +11.13

Norra Häljaröd.
Södra Häljaröd.
Farhults s:n.
Vällinge s:n.
Södra Häljaröd. Farhults s:n.
Södra Häljaröd. Vällinge s:n.
Södra Häljaröd. Tånga.
Landsvägen från Vällinge.
Till Vegeholm.
Från Högby.
Från Farhult.
Till Högby.
Till Vegeholm.
Till Bägte.

Stamdike.
Nuvarande avlopp.

Avlopp för dikningsföretaget Tånga nr 4 m.fl. hemman av år 1917.

Fixpunkt tillhörande l.s.av år 1917.
I 1917 års förrättning åsatt höjden +9.99 m.
I denna förrättning belägen på höjden +11.43 m.

Vidimeras
ex officio.
C.H. Hamé.

ARKIV.Nr 009
M 2-0579

1

Nr 489 Malmöhus Län.

KOPIA

Förslag
till
"Dikningsföretaget Tånga-Hiljaröd av år 1937"
uti Välinge och Farhults socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1937 av
Elon Henric Malm
Statens lantbruksingenjör.

Blad 2.
Profil- och sektionsritningar m.m.

Genom Kungl. Majits nådiga brev
den 12 mars 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar;
Albert Smith.

Övre företaget

Nedre företaget

Nedre företaget

Fixpunkt +9,7 m.

Fixpunkt +11,0 m.

Fixpunkt +10,48 m.

Fixpunkt +10,37 m.

Fixpunkt +10,18 m.

Fixpunkt +12,7 m.

Gammal ledning av tegelrör

Täckt avlopp av cementrör

Trumma för ägovägen mellan pålarna 1+70–1+90

Trumma för ägovägen mellan pålarna 4+90–5+10

Trumma för ägovägen mellan pålarna 6+70–6+90

Trumma för ägovägen mellan pålarna 8+70–8+90

Trumma för ägovägen mellan pålarna 10+70–10+90

Skala 1:50

Längdskala 1:1000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Typritning för brunn med särskilda intag för dagvatten vid påle 4+24.
Skala 1:50.

Typritning för ommurning vid påle 5.
Skala 1:50.

Typritning för ommurning vid påle 14+12.
Skala 1:50.

Typritning för intag vid påle 7+90.
Skala 1:50.

Typritning för brunn med särskilt intag för ytvatten vid pålarna 14+30 och 12+30.
Skala 1:50.

Typritning för brunn med 32" inre diameter
Skala 1:50

Typritning för brunn med 40" inre diameter vid påle 14+12.
Skala 1:50

Järngaller

Järngaller av 16 mm. järn

Vidimeras
ex officio
Elon Malm

KOM.Nr 602

M 2-0579

2

Nr. 479 Halmstads 2 rotar.

M 2•0579

Lbr

DIARIE N:r 11080
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1938

Komm 184/1938

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Tånga-Häljaröd

av år 1937"

uti Välinge och Farhults socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1937.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Tånga-Häljaröd av år 1937"

uti Välinge och Farhults socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tånga gård m.fl. hemman uti Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län.

År 1937 den 23 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Algot Svensson, Välingegården och Nils Andersson, Rönhult, båda med postadress Rögle, hos godsägaren Johan Wessner, Tånga gård för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tånga gård m.fl. hemman uti Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 21 juli 1937 översänt till pastorsämbetena i Välinge och Farhults församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. n:ris 2 och 3/ enligt å desamma tecknade bevis upplästs i resp. kyrkor söndagen den 25 juli 1937. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 22 juli 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 juli 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Godsägaren Johan Wessner, Tånga gård, äg. 5/8 mtl. Tånga 1^{1}, 1/8 mtl. Tånga 3^{2}, 1/4 mtl. Södra Häljaröd 1^{5}, 1/4 mtl. Södra Häljaröd 1^{6} och 1/4 mtl. Södra Häljaröd 1^{7}, allt uti Välinge s:n.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Paulus Gullberg, Tånga nr 4, äg. 1/16 mtl. Tånga 4^{20} och 1/32 mtl.

Tånga 4^{22} uti Vålinge s:n genom lantbrukaren Gustaf Hansson, Tånga nr 4 enl. fullmakt /Bil. nr 5/;

Lantbr. Sven Petter Roos, Tånga nr 4, äg. 1/64 mtl. Tånga 4^{14} och 1/88 mtl. Tånga 4^{29} eller tillsammans 19/704 mtl. Tånga nr 4 uti Vålinge s:n;

Lantbr. Paulus Paulsson, Tånga nr 4, äg. 1/64 mtl. Tånga 4^{15} uti Vålinge s:n;

Lantbr. Gustaf Hansson, Tånga nr 4, äg. 5/64 mtl. Tånga 4^{24} och 1/64 mtl. Tånga 4^{25} uti Vålinge s:n;

Johannes Paulssons sterbhusdelägare, Tånga nr 4, nämligen sonen förenämnde Paulus Paulsson och dottern Amelie Christina Paulsson, äg. avs. Tånga 4^{42} uti Vålinge s:n genom Paulus Paulsson;

Olof och Betty Nilssons sterbhusdelägare, nämligen journalisten Gunnar Nilsson, fru Elisabeth Eberhard f. Nilsson, fru Stina Rosander f. Nilsson och fru Inga Ring f. Nilsson, äg. tillsammans 1/16 mtl. Tånga 2^{10}, 1/8 mtl. Tånga 2^{11}, 1/32 mtl. Tånga 2^{12} och 1/32 mtl. Tånga 2^{13} uti Vålinge s:n, genom Gunnar Nilsson för egen del samt såsom ombud för Stina Rosander och Inga Ring /Bil. n:ris 6 och 7/;

Lantbr. Frans Persson, Tånga nr 2, arr. Olof och Betty Nilssons sterbhusdelägare tillhöriga fastigheter genom förenämnde Gunnar Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 8/;

Lantbr. Emil Nilsson, Tånga nr 8, äg. 1/8 mtl. Tånga 2^{5} och 1/16 mtl. Tånga 2^{6} uti Vålinge s:n genom egendomsmäklaren Nore Andersson i Jonstorp enl. fullmakt /Bil. nr 9/;

Lantbr. Anders Jonsson, Tånga nr 8, äg. 1/32 mtl. Tånga 2^{8} och 1/32 mtl. Tånga 2^{9} uti Vålinge s:n genom egendomsmäklaren Nore Andersson i

Jonstorp enl. fullmakt /Bil. nr 10/;

Lantbr. Allan Andersson, Södra Häljaröd nr 1, äg. 1/6 mtl. Södra Häljaröd 1^{2} uti Farhults s:n;

Lantbr. Ludvig Jönsson, Södra Häljaröd nr 1, äg. 1/12 mtl. Södra Häljaröd 1^{3} och 31/256 mtl. Norra Häljaröd av 6^{5} uti Farhults s:n;

Agronomen Hugo Hallberg, Tånga, sysslоman dels för "Dikningsföretaget Sirebäcken av år 1884", dels för "Dikningsföretaget Tånga nr 4 m.fl. hemman av år 1917";

Lantbr. Gustaf Ingelmark, Olofsdal, sysslоman för "Dikningsföretaget Tånga nr 6 av år 1917";

Lantbr. Viktor Johansson, Häljaröd, sysslоman för "Dikningsföretaget Häljaröds floddike av år 1903".

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

<u>Förrättningsmannen</u> framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i

samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänvända sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Godsägare Wessner förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa honom tillhöriga, nu vattenskadade marker. Han yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

1/ Dikessträckan 0-4+36, vilken nu vore utförd av 6" tegelrör, borde helt ombyggas till erforderligt djup samt med rör av tillräckliga dimensioner.

2/ Dikessträckan 7+90 - 14+68, vilken nu vore utförd som öppet dike, borde efter fördjupning igenläggas med cementrör av erforderliga dimensioner.

3/ Dikessträckan 12+8=25 - 31+17, vilken nu vore utförd som öppet dike, borde likaledes efter fördjupning igenläggas med rör av erforderliga dimensioner.

§ 6.

Godsägare Wessner framhöll beträffande dikessträckan 7+90 - 14++68, att det vore synnerligen svårt att hålla det nuvarande öppna diket i fullgott skick, enär jorden hade benägenhet att flyta. Det hade därför redan nu varit nödvändigt att delvis förstärka slänterna medelst spont-

ning.

§ 7.

Johannes Paulssons sterbhusdelägare genom Paulus Paulsson samt Gustaf Hansson framhöllo, att deras fastigheter ej kunde beredas någon båtnad genom upptagandet av de av Wessner påyrkade dikesströckorna, varför de yrkade, att inga som helst kostnader för det planerade dikningsföretagets utförande måtte påföras dem.

§ 8.

Herr Gunnar Nilsson, ombud för Olof och Betty Nilssons sterbhus, meddelade, att sterbhusets fastigheter under Tånga nr 2 täckdikats för omkring 40 år sedan, varjämte täckdikningen kompletterats för omkring 15 å 20 år sedan. De marker, som låge öster om den s.k. Lastagevägen, vore med undantag för ett mindre område längst i söder täckdikade till punkten 2+37. De delar av fastigheterna Tånga 2^{10} och Tånga 2^{11}, som låge väster om den s.k. Lastagevägen, samt hela fastigheterna Tånga 2^{12} och Tånga 2^{13} vore åter täckdikade till punkten 4+36. Nilsson framhöll vidare, att sterbhusets marker redan nu vore nöjaktigt torrlagda samt yrkade på grund härav att inga som helst kostnader för det planerade dikningsföretagets utförande måtte påföras sterbhusets fastigheter.

§ 9.

Förrättningsmannen framhöll, att den av sökanden, godsägare Wessner, påfordrade fördjupningen och omläggningen av dikesströckan 0-4+36 nödvändiggjorde att det nuvarande öppna diket över Emil Nilssons fastighet Tånga 2^{5} fördjupades å viss sträcka nedströms punkten 4+36. Lämpligast vore därför att sträckan 4+36 - 5+42 inginge i det planerade dikningsföretaget samt att denna sträcka efter någon fördjupning igenlades

med 15" cementrör, vilka vore fullt tillräckliga för att avbörda vattnet. Kostnaderna härför kunde ej heller bliva större än om sagda dikessträcka utfördes som öppet dike. För Emil Nilssons del skulle det även bliva till väsentlig nytta om sträckan 4+36 - 5+42 utfördes som täckt avlopp.

§ 10.

I anledning av vad förrättningsmannen anfört beträffande dikessträckan 4+36 - 5+42 framhöll herr Nore Andersson, ombud för Emil Nilsson, att hans huvudman vore fullt tillfredsställd med dikessträckan 4+36-5+42 i det skick den nu befunne sig. Vore det nödvändigt att ombygga omnämnda dikessträcka till täckt avlopp, ville huvudmannen givetvis ej motsätta sig detta under förutsättning dock att inga som helst kostnader härför påfördes honom.

§ 11.

Agronomen Hugo Hallberg, lantbrukaren Gustaf Ingelmark och lantbrukaren Viktor Johansson förklarade, att de såsom sysslomän för dels "Dikningsföretaget Sirebäcken av år 1884" och "Dikningsföretaget Tånga nr 4 m.fl. hemman av år 1917", dels "Dikningsföretaget Tånga nr 6 av år 1917", dels "Dikningsföretaget Hiljaröds floddike av år 1903" intet hade att invända mot det nu planerade dikningsföretagets utförande.

§ 12.

Herr Gunnar Nilsson framhöll, att spillvatten från Tånga gård nu avleddes från punkten 0 genom det täckta diket 0 - 4+36 och vidare genom det öppna diket nedströms punkten 4+36 öster och norr ut. Vissa olägenheter uppkomme på grund härav för vederbörande jordägare, dels genom att nuvarande avlopp lättare slammade igen, dels genom att vattenflödet vissa tider ökades så att nuvarande avlopp ej kunde på ett tillfredsställande

sätt avbörda vattnet. Detta borde i första hand beaktas vid synemännens prövning av huruvida det vore nödvändigt att för torrläggning av Tånga gårds marker omlägga dikessträckan 0 - 4+36. Vidare borde synemännen beakta, att, därest dikessträckan 0 - 4+36 på grund av godsägare Wessners yrkande komme att omläggas och därest spillvatten från Tånga gård alltjämt komme att avledas genom det nya avloppet, viss del av såväl anläggningskostnaderna som kostnaderna för framtida underhåll av denna dikessträcka borde påföras Tånga gård utöver de kostnader, som betingades av den egentliga åkerjordens förbättrade torrläggning.

§ 13.

Godsägare Wessner protesterade mot bifall till vad herr Gunnar Nilsson här ovan under § 12 anfört.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Tånga gård fredagen den 10 instundande september kl. 10 f.m.

Tånga den 23 augusti 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Algot Svensson Nils Andersson.

Gode män.

År 1937 den 10 september inställde sig synemännen åter hos godsägaren Johan Wessner, Tånga gård, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit:

Godsägaren Johan Wessner, Tånga gård,

Lantbr. Emil Nilsson, Tånga nr 8, genom egendomsmäklaren Nore Andersson i Jonstorp enl. fullmakt /Bil. nr 9/,

Lantbr. Anders Jonsson, Tånga nr 8, genom egendomsmäklaren Nore Andersson i Jonstorp enl. fullmakt /Bil. nr 10/,

Lantbr. Allan Andersson, Södra Häljaröd nr 1,

Lantbr. Ludvig Jönsson, Södra Häljaröd nr 1.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagens utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag och uppdrogo de åt

godsägaren Johan Wessner, Tånga gård per Vegeholm att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 19.

Överlämnades till godsägaren Johan Wessner ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 20.

Överlämnades till herr Nore Andersson för att av honom tillställas hans huvudman lantbrukaren Emil Nilsson, Tånga nr 8, följande handlingar och ritningar angående dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till 3/32 mtl. nr 4 Tånga m.fl. hemman" uti Välinge socken, vilka Nilsson vid förundersökningarna ställt till förrättningsmannens förfogande, nämligen:

1/ 1 häfte handlingar upprättade vid syneförrättning år 1917,

2/ 1 st. ritning upprättad vid syneförrättning år 1917,

3/ Luggude häradsrätts utslag den 30 december 1918,

4/ Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 2 juli 1920.

§ 21.

Till protokollet skulle anteckna att förrättningsmannen den 8 innevarande september översänt följande handlingar och ritningar, vilka vid förundersökningarna ställts till förrättningsmannens förfogande, nämligen:

1/ till lantbr. Gustaf Ingelmark, Olofsdal per Rögle;

1 häfte handlingar och 1 st. ritning angående torrläggning av mark tillhörande 3/8 mtl. nr 6 Tånga uti Välinge och Farhults s:ar, upprättade vid syneförrättning år 1917,

2/ till lantbr. Bengt Nilsson, Tånga nr 5 per Rögle;

1 häfte handlingar och 2 st. ritningar till dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till n:ris 4 och 5 Tånga" uti Välinge s:n, upprättade vid syneförrättning år 1914" samt dessutom diverse till företaget hörande handlingar.

§ 22.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelser för de olika företagen, valdes till ensam styrelseledamot för "Nedre företaget" godsägaren Johan Wessner, Tånga gård per Vegeholm och till ledamöter i styrelsen för "Övre företaget" godsägaren Johan Wessner, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukaren Sven Petter Roos, Tånga nr 4 per Rögle.

§ 23.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar enligt bestämmelserna i mom. 10 av synemännens utlåtande skulle förvaras av styrelsen för "Nedre företaget" och alltså inom trettio dagar tillställas godsägaren Johan Wessner, Tånga gård per Vegeholm.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Tånga den 10 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Andersson Algot Svensson.

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning i och för torrläggning av marker tillhörande min egenom Tånga gård uti Vellinge socken av Malmöhus län.

Övra gård per Skälderviken den 9 juni 1936.

Johan J. Wessner.

Skälderviken den 29 juni 1936.

Landskanslisten Herr E. Lindberg,

Malmö.

Tyvärr har det dröjt innan jag kunnat besvara Eders skrivelse av 13 ds, emedan jag inte är tillräckligt lokaliserad i Tånga by. Uppställningen här nedan har jag fått av en person i Tånga, som tidigare varit med om gemensamt arbete för vattenavföring. Detta tidigare utdikn.företag, som ej var statsunderstött, skulle vara verkställt omkr. 1920, men är åtminstone för Tånga gårds del långt ifrån tillfredsställande.

Tånga gård pr Vegeholm,

Lantbrukare Anders Johnsson, Tånga nr 8 pr Rögle,

" Emil Nilsson, " " 8 " "

" Frans Persson, " " 2 " "

" Gustaf Hansson, " " 4 " "

" S.P. Roos, " " 4 " "

Snickare Paulus Pålsson, " " 4 " "

Murarmästare William Johansson, Tånga nr 4 pr Rögle,

Lantbrukare A. Ljung, " " 4," "

Om samtliga dessa delägare av 1920? behöva bliva intressenter i ett ev. nytt företag kan väl bestämmas endast av den ingeniör som kan komma att utreda om en förbättrad vattenavföring.

Med utmärkt högaktning

Johan J. Wessner.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 juli 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tånga gård m.fl. hemman uti Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos godsägaren Johan Wessner, Tånga gård, måndagen den 23 instundande augusti kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Tånga n:ris 1, 2 och 4 samt Södra Häljaröd nr 1 uti Välinge socken även-

som Södra Häljaröd nr 1 och Norra Häljaröd nr 6 uti Farhults socken, dels enskilda vägen den s.k. Lastagevägen från Utvälinge till Tånga by, dels dikningsföretaget Sirebäcken av år 1884, dels dikningsföretaget Tånga nr 4 m.fl. hemman av år 1917 uti Välinge socken, dels dikningsföretaget Tånga nr 6 av år 1917 uti Välinge och Farhults socknar, dels dikningsföretaget Häljaröds floddike av år 1903.

Malmö den 21 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 juli 1937 för Välinge församling i Välinge kyrka betygar:

Gustaf Lindvall,

Stämpel. pastorsadjunkt.

Bil. nr 3.

Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för synеförrättning - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

dels dikningsföretaget Häljaröds floddike av år 1903.

Malmö den 21 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 juli 1937 för Farhults för-

samling i Farhults kyrka betygar:

K. Bruno Fredlund

Kyrkoh.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tånga gård m.fl. hemman uti Välinge och Farhults socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Välinge församling, /kungörelse/,	Rögle	21/7 1937
Pastorsämbetet i Farhults församling, /kungörelse/,	Mjöhult	" "
Skiftesgodemannen Algot Svensson, Välingegården,	Rögle	" "
Skiftesgodemannen Nils Andersson, Rönhult,	Rögle	" "
Godsägare Johan Wessner, Tånga gård,	Vegeholm	26/7 "
Lantbr. Paulus Gullberg, Tånga nr 4,	Rögle	" "
Lantbr. Albin Ljung, Tånga nr 4,	"	" "
Lantbr. Sven Petter Roos, Tånga nr 4,	"	" "
Lantbr. Paulus Paulsson, Tånga nr 4,	"	" "
Lantbr. Gustav Hansson, Tånga nr 4,	"	" "
Johannes Paulssons dödsbo, Tånga nr 4,	"	" "
Herr Karl Möller, Tånga nr 2,	"	" "
Olof och Betty Nilssons dödsbo, Tånga nr 2,	"	" "
Kyrkoadjunkten Egon Eberhard och Fru Elisabeth Eberhard, Drottninggatan 17,	Landskrona	" "

1.	2.	3.
Journalisten Gunnar Nilsson, Ängelholmstidningen,	Ängelholm,	26/7 1937
Bryggmästaren Gustav Roxander och Fru Stina Rosander, Äppeltoftska Bryggeriet,	Halmstad	" "
Herr Rossel Ring och Fru Inga Ring, Tånga nr 2,	Rögle	" "
Arr. Frans Persson, Tånga nr 2,	"	" "
Lantbr. Emil Nilsson, Tånga nr 8,	"	" "
Lantbr. Anders Jonsson, Tånga nr 8,	"	" "
Lantbr. Allan Andersson, Södra Häljaröd nr 1,	Mjöhult	" "
Lantbr. Ludvig Jönsson, Södra Häljaröd nr 1,	"	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Sirebäcken av år 1884 och dikningsföretaget Tånga nr 4 m.fl. hemman av år 1917, Agronomen Hugo Hallberg, Tånga gård,	Rögle	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Tånga nr 6 av år 1917, Lantbr. Gustaf Ingelmark, Olofsdal,	Rögle	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Häljaröds floddike av år 1903, Lantbr. Viktor Johansson, Häljaröd,	Mjöhult	" "

Malmö den 26 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas lantbr. Gustaf Hansson, Tånga, att vid sammanträdet med delägarne i dikningsföretaget Sirebäcken, å Tånga gård min talan föra, godkännande jag vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Tånga den 23 aug. 1937.

Paulus Gullberg.

Egenhändiga namnteckningen intygas av undertecknade på en gång närvarande vittnen:

E. Nilsson Emil Nilsson

Bil. nr 6.

Fullmakt

för journalist Gunnar Nilsson, Ängelholm, att vid sammanträde för syneförrättning av marker tillhörande Tånga gård m.fl. hemman uti Välinge och Farhults socknar angående torrläggning enl. kungörelse den 21 juli 1937 föra min talan.

Ängelholm den 22 aug. 1937.

Stina Rosander

f. Nilsson.

Bevittnas:

Ingrid Söderberg Elin Nilsson

Ängelholm Ängelholm.

Bil. nr 7.

Fullmakt

för journalist Gunnar Nilsson, Ängelholm, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tånga gård m.fl. enligt kungörelse den 21 juli 1937 av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér föra vår talan och bevaka vår rätt.

Tånga den 22 aug. 1937.

Inga Ring, Tånga nr 2,

f. Nilsson.

Bevittnas:

Holst Ingrid Söderberg

Ängelholm. Ängelholm.

Bil. nr 8.

Fullmakt för journalist Gunnar Nilsson, Ängelholm, att vid sammanträde å Tånga gård angående torrläggning av marker tillhörande delar av Tånga by att föra min talan och min rätt bevaka.

Tånga den 23 - 8 - 1937.

Frans Persson.

Arrendator å Tånga nr 2.

Bevittnas:

Oskar Persson,

Tånga.

Bil. nr 9.

F u l l m a k t in blanco, för egendomsmäklaren Nore Andersson i Jonstorp, att vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tånga gård m.fl. hemman uti Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län, min talan föra och min rätt bevaka, gällande denna fullmakt jämväl befogenhet för ombudet att i mitt namn utkvittera mig tillkommande handlingar rörande sagda företag, godkännande jag härigenom allt det ombudet i mitt namn i ärendet lagligen gör och låter.

Tånga nr 8, Rögle den 21 augusti 1937.

Emil Nilsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Anders Johnsson, Josef Larsson.

Bil. nr 10.

F u l l m a k t in blanco, för egendomsmäklaren Nore Andersson i Jonstorp, att vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tånga gård m.fl. hemman uti Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län, min talan föra och min rätt bevaka, gällande denna fullmakt jämväl befogenhet för ombudet att i mitt namn utkvittera mig tillkommande handlingar rörande sagda företag, godkännande jag härigenom allt det ombudet i mitt namn i ärendet lagligen gör och låter.

Tånga nr 8, Rögle den 21 augusti 1937.

Anders Johnsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Emil Nilsson Josef Larsson.

Bil. Litt. A I.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

"Nedre företaget".

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning I.
Farhults socken.					
Södra Häljaröd	1 3		1/12		**Ludvig Jönsson.**
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	Betesmark
					Summa
Vålinge socken.					
Södra Häljaröd	1 6		1/4		**Johan Wessner.**
				4	Betesmark
				5	D:o
				6a	Äng
				6b	D:o
				7	Vattenhåla, imp.
				8	Åker, m.p.lättlera
				9	Betesmark, högländ
				10	D:o
				11	D:o
					Summa
Farhults socken.					
Södra Häljaröd	1 2		1/6		**Allan Andersson.**
				12	Åker, m.p.lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51							1400	714	-	2200	1122	-	800	408	-
	23							1400	322	-	2200	506	-	800	184	-
			06					250	15	-	300	18	-	50	3	-
	74		06						1051	-		1646	-		595	-
		1	60					250	400	-	300	480	-	50	80	-
			20					250	50	-	300	60	-	50	10	-
			40					500	200	-	600	240	-	100	40	-
			04					250	10	-	300	12	-	50	2	-
							05									
	73							1500	1095	-	2000	1460	-	500	365	-
							38									
			60					250	150	-	300	180	-	50	30	-
			40					250	100	-	300	120	-	50	20	-
	73	3	24				43		2005	-		2552	-		547	-
	76							1500	1140	-	1800	1368	-	300	228	-
	76								1140	-		1368	-		228	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vålinge socken.					**Avdelning II.**
Södra Häljaröd	1 5		1/4		**Johan Wessner.**
				13	Åker, m.p.lättlera
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	Vattenhåla, imp.
				17	Åker, m.p.lättlera
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	Vattenhåla, imp.
				22	Åker, m.p.lättlera
				24	Vattenhåla, imp.
				25	Äng,
				26	D:o
					Summa
Vålinge socken.					**Avdelning III.**
Södra Häljaröd	1 5		1/4		**Johan Wessner.**
				23	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Södra Häljaröd	1 6		1/4		**Johan Wessner.**
				27	Betesmark
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	54							1500	3810	-	2000	5080	-	500	1270	-
2	80							1500	4200	-	1900	5320	-	400	1120	-
2	94							1500	4410	-	1800	5292	-	300	882	-
							05									
3	17							1500	4755	-	1700	5389	-	200	634	-
1	90							1500	2850	-	1700	3230	-	200	380	-
3	96							1500	5940	-	1800	7128	-	300	1188	-
4	03							1500	6045	-	1900	7657	-	400	1612	-
							04									
5	33							1500	7995	-	2000	10660	-	500	2665	-
							03									
			21					500	105	-	600	126	-	100	21	-
			04					250	10	-	300	12	-	50	2	-
26	67		25				12		40120	-		49894	-		9774	-
2	94							1500	4410	-	2000	5880	-	500	1470	-
2	94								4410	-		5880	-		1470	-
			32					250	80	-	300	96	-	50	16	-
									80	-		96	-		16	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				28	Betesmark
				29	Åker, m.p.lättlera
				30	D:o d:o
				31	Vattenhåla, imp.
					Summa
					Sammandrag.
Farhults socken.					**Avdelning I.**
Södra Häljaröd	1 3		1/12	1-3	Ludvig Jönsson
Vålinge socken.					
Södra Häljaröd	1 6		1/4	4-11	Johan Wessner
Farhults socken.					
Södra Häljaröd	1 2		1/6	12	Allan Andersson
					Summa för avdelning I
Vålinge socken.					**Avdelning II.**
Södra Häljaröd	1 5		1/4	13-22 24-26	Johan Wessner
					Summa för avdelning II
Vålinge socken.					**Avdelning III.**
Södra Häljaröd	1 5		1/4	23	Johan Wessner
D:o	1 6		1/4	27-31	Dens.
					Summa för avdelning III
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									80	-		96	-		16	-
			14					250	35	-	300	42	-	50	7	-
2	93							1500	4395	-	2000	5860	-	500	1465	-
3	16							1500	4740	-	2000	6320	-	500	1580	-
							08									
6	09		46				08		9250	-		12318	-		3068	-
	74		06						1051	-		1646	-		595	-
	73	3	24				43		2005	-		2552	-		547	-
	76								1140	-		1368	-		228	-
2	23	3	30				43		4196	-		5566	-		1370	-
26	67		25				12		40120	-		49894	-		9774	-
26	67		25				12		40120	-		49894	-		9774	-
2	94								4410	-		5880	-		1470	-
6	09		46				08		9250	-		12318	-		3068	-
9	03		46				08		13660	-		18198	-		4538	-
37	93	4	01				63		57976	-		73658	-		15682	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Tånga den 10 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Andersson Algot Svensson

Gode män.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

"Övre företaget".

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vålinge socken.					
Tånga	2 11		1/8		Olof och Betty Nilssons sterbhusdelägare: Gunnar Nilsson, fru Elisabeth Eberhard, fru Stina Rosander och fru Inga Ring,
					arr. Frans Persson.
				32	Åker, m.p.lättlera
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	Vattenhåla, imp.
					Summa
Tånga	2 10		1/16		Olof och Betty Nilssons sterbhusdelägare: Gunnar Nilsson, fru Elisabeth Eberhard, fru Stina Rosander och fru Inga Ring,
					arr. Frans Persson.
				40	Åker, m.p.lättlera
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							1900	760	-	2000	800	-	100	40	-
1	20							1700	2040	-	2000	2400	-	300	360	-
	76							1850	1406	-	2000	1520	-	150	114	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	01							1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
	22							1850	407	-	2000	440	-	150	33	-
	24							1900	456	-	2000	480	-	100	24	-
							02									
3	03						02		5405	-		6060	-		655	-
	20							1850	370	-	2000	400	-	150	30	-
	11							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
	25							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
	56								946	-		1120	-		174	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				43	Åker, m.p.lättlera
				44	D:o d:o
					Summa
Tånga	1 1		5/8		Johan Wessner.
				45	Åker, m.p.lättlera
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	Vattenhåla, imp.
				49	Åker, m.p.lättlera
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
					Summa
Tånga	4 20		1/16		Paulus Gullberg.
				52	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Tånga	4 21		1/32		Albin Ljung.
				53	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Tånga	4 29		1/88		Sven Petter Roos.
				54	Åker, m.p.lättlera
				55	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56								946	-		1120	-		174	-
	24							1850	444	-	2000	480	-	150	36	-
	38							1850	703	-	2000	760	-	150	57	-
1	18								2093	-		2360	-		267	-
	43							1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
1	05							1600	1680	-	2000	2100	-	400	420	-
1	99							1900	3781	-	2000	3980	-	100	199	-
							09									
	42							1600	672	-	2000	840	-	400	168	-
2	35							1900	4465	-	2000	4700	-	100	235	-
1	91							1600	3056	-	2000	3820	-	400	764	-
8	15						09		14256	-		16300	-		2044	-
1	26							1850	2331	-	2000	2520	-	150	189	-
1	26								2331	-		2520	-		189	-
1	26							1850	2331	-	2000	2520	-	150	189	-
1	26								2331	-		2520	-		189	-
	50							1850	925	-	2000	1000	-	150	75	-
	08							1850	148	-	2000	160	-	150	12	-
	58								1073	-		1160	-		87	-

Socken, by och heinman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tånga	4 14		1/64		Sven Petter Roos.
				56	Åker, m.p.lättlera
				57	Vattenhåla, imp.
				58	Åker, m.p.lättlera
				59	Tomt
					Summa
Tånga	4 15		1/64		Paulus Paulsson.
				60	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Välinge socken.					Sammandrag.
Tånga	2 11		1/8	32-39	Olof och Betty Nilssons sterbhusdelägare: Gunnar Nilsson, fru Elisabeth Eberhard, fru Stina Rosander och fru Inga Ring. arr. Frans Persson.
Tånga	2 10		1/16	40-44	Des.
D:o	1 1		5/8	45-51	Johan Wessner
D:o	4 20		1/16	52	Paulus Gullberg
D:o	4 21		1/32	53	Albin Ljung
D:o	4 29		1/88	54,55	Sven Petter Roos
D:o	4 14		1/64	56-59	Dens.
D:o	4 15		1/64	60	Paulus Paulsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26						01	1850	481	-	2000	520	-	150	39	-
	45							1850	832	50	2000	900	-	150	67	50
	11							1850	203	50	2000	220	-	150	16	50
	82						01		1517	-		1640	-		123	-
	36							1850	666	-	2000	720	-	150	54	-
	36								666	-		720	-		54	-
3	03						02		5405	-		6060	-		655	-
1	18								2093	-		2360	-		267	-
8	15						09		14256	-		16300	-		2044	-
1	26								2331	-		2520	-		189	-
1	26								2331	-		2520	-		189	-
	58								1073	-		1160	-		87	-
	82						01		1517	-		1640	-		123	-
	36								666	-		720	-		54	-
16	64						12		29672	-		33280	-		3608	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Tånga den 10 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Andersson Algot Svensson

Gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Nedre företaget.								
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C.								
17+60- -16+12	148	Upprensning samt någon för-								
		djupning och utvidgning av								
		det nuvarande öppna diket	148 m.	0,50	74	-				
16+12- -14+80	132	Inköp av 24" cementrör	132 m.	7,-	924	-				
		Rothuggning och borttag-								
		ning av buskvegetation samt								
		ett 30-tal i huvudsak stör-								
		re träd, schaktning, rörens								
		läggning och höljning	132 m.	2,75	363	-				
14+80- -12+8=25	272	Inköp av 24" cementrör	272 m.	7,-	1904	-				
		Rothuggning och borttag-								
		ning av buskvegetation samt								
		ett 100-tal i huvudsak								
		mindre träd, schaktning,								
		rörens läggning och höj-								
		ning	272 m.	4,25	1156	-	4421	-		
Tills.	552	meter.								
		Ommurning av rörutloppet								
		vid påle 16+12 samt sten-								
		Överföres					4421	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4421	-		
		sättning av det öppna av-								
		loppets botten och slänter;								
		utföres enl. typritning, st.	1	80,-	80	-				
		Brunnar med 40" inre diame-								
		ter jämte kopplingar och								
		särskilt intag för dagvat-								
		ten; utföras enligt typrit-								
		ning vid pålarna 14+80 och								
		13+36 st.	2	110,-	220	-				
		Brunn med 40" inre diameter								
		jämte kopplingar; utföres								
		enligt typritning vid påle								
		14+12 st.	1	100,-	100	-				
		Brunn med 48" inre diameter								
		jämte kopplingar; utföres								
		enligt typritning vid påle								
		12+8=25 st.	1	150,-	150	-	550	-		
		Röjning samt borttagning av								
		träd- och buskvegetation								
		för vägar till och utmed								
		arbetsplatsen å sträckan								
		14+70 - 12+8; förslagsvis					150	-		
		Överföres					5121	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					5121	-		
		Ersättning till Ludvig Jönsson för jord och jordupplag samt för intrång, som möjligen tillskyndas honom i samband med utförandet av dikessträckan 17+60 - 16+12					40	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					539	-	5700	-
		Dikessträckan C-D.								
12+8 - - 11+19	89	Inköp av 21" cementrör m.	89	5,50	489	50				
		Rothuggning och borttagning av buskvegetation samt ett 25-tal i huvudsak mindre träd, schaktning, rörens läggning och höljning m.	89	3,25	289	25				
11+19 - - 7+90	329	Inköp av 21" cementrör m.	329	5,50	1809	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	329	2,-	658	-	3246	25		
Tills.	418	meter.								
		Brunnar med 32" inre diame-								
		Överföres					3246	25	5700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3246	25	5700	-
		ter jämte kopplingar; utför-								
		ras enligt typritning vid								
		pålarna 11+19, 10+74, 10+								
		+50 och 9+20 st.	4	60,-	240	-				
		Intag av betong samt av-								
		slänt och stensättning av det öppna av-								
		loppets botten och slänter;								
		utföres enligt typritning								
		vid påle 7+90 st.	1	100,-	100	-	340	-		
		Röjning samt borttagning av								
		träd- och buskvegetation								
		för vägar till och utmed								
		arbetsplatsen å sträckan								
		12+8 - 10+90; förslagsvis					50	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					363	75	4000	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan C-C 1.								
12+8-25-27+8	208	Inköp av 15" cementrör med								
		muff m.	208	3,75	780	-				
		Rothuggning och borttagning								
		av buskvegetation samt ett								
Övf.	208	Överföres			780	-			9700	-

PETTERSONS A.-BOKTR. & STIM. A.-B. STHLM 5

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	208	Överfört			780	-			9700	-
		20-tal i huvudsak mindre								
		träd, schaktning, rörens								
		läggning och höljning m.	208	2,25	468	-				
27+8 -	126	Inköp av 12" cementrör med								
- 28+34		muff m.	126	2,75	346	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	126	1,50	189	-				
28+34 -	142	Inköp av 10" cementrör med								
- 29+76		muff m.	142	2,25	319	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	142	1,50	213	-				
29+76 -	141	Inköp av 8" cementrör med								
- 31+17		muff m.	141	1,75	246	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	141	1,50	211	50	2774	25		
Tills.	617	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; utfö-								
		ras enligt typritning vid								
		pålarna 26+4, 27+8, 28+34,								
		29+76 och 31+17 st.	5	40,-			200	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		överföres					2974	25	9700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2974	25	9700	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					325	75	3300	-
				Summa kostnad					13000	-
		Sammandrag för Nedre företaget.								
		Huvudavlopp.								
552		Dikessträckan A-B-C			5700	-				
418	970	Dikessträckan C-D			4000	-	9700	-		
		Sidoavlopp.								
	617	Dikessträckan C-C[1]					3300	-		
Summa	1587	meter.		Summa kostnad			13000	-		

Tånga den 10 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Övre företaget.								
		Dikessträckan E-F-G.								
5+42-5	42	Upprensning samt någon fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna diket	42 m.	0,25	10	50				
5-4+36	64	Inköp av 15" cementrör med muff	64 m.	3,75	240	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	64 m.	1,-	64	-				
4+36-2+37	199	Inköp av 10" cementrör med muff	199 m.	2,25	447	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	199 m.	2,-	398	-	1160	25		
Tills.	305	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid påle 5 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter; utföres enligt typritning,	st. 1	50,-	50	-				
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar och särskilda intag för dag-								
		Överföres			50	-	1160	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			50	-	1160	25		
		vatten; utföres enligt typ-								
		ritning vid påle 4+36 st.	1	45,-	45	-				
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; utfö-								
		ras enligt typritning vid								
		pålarna 3+36 och 2+37 st.	2	45,-	90	-	185	-		
		Ersättning till Emil Nils-								
		son för jord och jordupplag								
		samt för intrång, som möjli-								
		gen tillskyndas honom i								
		samband med utförandet av								
		dikessträckan 5+42-4+36					10	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					144	75	1500	-
		Dikessträckan G-H.								
2+37-0	237	Inköp av 10" cementrör med								
		muff m.	237	2,25	533	25				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	237	2,60	616	20	1149	45		
Tills.	237	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		Överföres					1149	45	1500	-

HÄFTE MONSKA BOKTR. BYTR. STHLM

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1149	45	1500	-
		ter jämte kopplingar; utfö-								
		ras enligt typritning vid								
		pålarna 1+12 och 0 st.	2	40,-			80	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					120	55	1350	-
			Summa kostnad						2850	-
		Sammandrag för Övre företaget.								
	305	Dikessträckan E-F-G					1500	-		
	237	D:o G-H					1350	-		
Summa	542	meter.	Summa kostnad				2850	-		

Tånga den 10 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

44.

III

Bil. Litt. B .

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för båda företagen.								
	1587	Nedre företaget					13000	-		
	542	Övre företaget					2850	-		
Summa	2129	meter.		Summa kostnad			15850	-		

Tånga den 10 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

HETTERSDORFF BOKTR. KFTN STOCKH.

Grävningstabell.

Nedre företaget.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B-C.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
17+60	-	0,85	0,50	2,20	1:1	7,15	Upprensning samt någon fördjupning och utvidgning av nuv. öppet dike mellan pålarna 17+60 och 16+12.
17+50	10	0,95	"	2,40	"		
17	50	1,15	"	2,80	"	1:1000	
16+50	50	1,10	"	2,70	"		
16+12	38	1,25	"	3,-	"	7,30	
16+12	-	1,15				7,40	24" rör mellan pålarna 16+12 och 12+8.
16	12	1,25					
15+50	50	1,55					
15	50	1,45					
14+50	50	1,45				1:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Södra Häljaröd 1^6 och Södra Häljaröd 1^5, 2 m. N. om rågångsknuten mellan S. Häljaröd 1^2 och S. Häljaröd 1^3; belägen på höjden + 9,715 m.
14	50	1,55					
13+50	50	1,60					
13	50	1,50					
12+50	50	1,75					
12+8	42	1,60				7,80	
Tills.	552	meter.					

Dikessträckan C-D.

12+8	-	1,50				7,88	21" rör mellan pålarna 12+8 och 7+90.
12	8	1,50				1:1000	
Övf.	8						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	8						
11+50	50	1,65				1:1000	
11	50	1,95					
10+50	50	1,80				8,04	
10	50	1,85					
9+50	50	1,95					
9	50	2,-				1:1000	
8+50	50	1,90					
8	50	2,05					
7+90	10	2,-				8,30	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Tånga 2[8] och S. Häljaröd 1[6], 32 m. höger om diket; belägen på höjden + 10,69 m.
Summa	418 meter.						
		Sidoavlopp.					
	Dikessträckan C-C[1].						
12+8=25	-	1,50				7,88	15" rör mellan pålarna 12+8 = 25 och 27+8.
25+50	50	1,40					
26	50	1,75				1:1000	
+50	50	1,85					Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i N.ö. hörnet av graven; belägen på höjden + 10,185 m.
27	50	1,85					
+8	8	1,90				8,09	
+8	-	1,85				8,14	12" rör mellan pålarna 27+8 och 28+34.
+50	42	2,05					
28	50	1,90				1:1000	
+34	34	1,75				8,27	
+34	-	1,70				8,32	10" rör mellan pålarna 28+34 och 29+
Övf.	334						

PETTERSONSKA BOKTR. E.STR. STOCKH. 6

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	334						+76.
28+51	17	1,60					
29	49	1,95				1:1000	
+50	50	1,80					
+76	26	1,85				8,46	8" rör mellan pålarna 29+76 och 31+
30	24	1,85					+17.
+50	50	1,85				1:1000	
31	50	1,70					
+17	17	1,55				8,60	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i N. sidan av rågångsgärdet; belägen på höjden + 10,37 m.
Summa	617 meter.						
	Sammandrag för Nedre företaget.						
Längd.	Huvudavlopp.						
552	Dikessträckan A-B-C						
418	970	D:o		C-D			
	Sidoavlopp.						
	617	Dikessträckan		C-C^{1}			
Summa	1587 meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Övre företaget.					
		Dikessträckan E-F-G.					
5+42	-	1,70	0,50	3,90	1:1	8,76	Upprensning samt någon fördjupning och utvidgning av nuv. öppet dike mellan pålarna 5+42 och 5.
						1:1000	
5	42	1,65	"	3,80	"	8,86	
5	-	1,60				8,90	15" rör mellan pålarna 5 och 4+36.
4+50	50	1,20				1:1000	
4+36	14	1,55				8,96	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Tånga 2[11] och Tånga 2[5], 16 m. S. om avloppet; belägen på höjden + 11,06 m.
4+36	-	1,50				9,01	
4	36	1,50					
3+50	50	1,55					
3	50	1,65				6:1000	
2+50	50	1,45					
2+37	13	1,35				10,20	
Summa	305	meter.					
		Dikessträckan G-H.					
2+37	-	1,40				10,25	10" rör mellan pålarna 2+37 och 0.
2	37	2,05					
1+50	50	1,85				3:1000	
1+12	38	1,60				10,63	
1	12	1,60					
0+50	50	1,85				2:1000	
0	50	1,20				10,85	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Tånga 1[1] och Tånga 2[10], 12 m. V. om påle 0; belägen på höjden + 12,71 m.
Summa	237	meter.					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sammandrag för Övre företaget.						
	305		Dikesträckan		E-F-G		
	237			D:o	G-H		
Summa	542 meter.						
Sammandrag för Nedre företaget och Övre företaget.							
Längd.			**Nedre företaget.**				
552			Dikesträckan		A-B-C		
418				D:o	C-D		
617	1587			D:o	C-C[1]		
			Övre företaget.				
305			Dikesträckan		E-F-G		
237	542			D:o	G-H		
Summa	2129 meter.						

Vid företagens utförande är i övrigt att iakttaga:

Att de öppna dikesträckorna 17+60 - 16+12 och 5+42-5 skola utvidgas lika åt båda sidor.

Att schaktnings- och rensningsmassorna för de öppna dikesträckorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest vederbörande jordägare ej påfordrar att samtliga massor eller större del därav skola uppläggas på viss sida.

Att ommurningarna skola grundläggas till minst 0,50 m. djup under vederbörande öppna dikesträckas botten samt utföras av betong i blandningen 1:3:5.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Att de öppna dikessträckornas botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms vederbörande ommurningar.

Att sådana stensättningar skola utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek, vilka hopfogas med cementbruk. Stensättning av slänterna skall grundläggas minst 30 cm. under dikesbottnen samt, därest så erfordras, bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för

333564

sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med större inre diameter än 32" skola utföras med till 32" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämt med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att intaget vid påle 7+90 skall byggas enligt upprättade typritningar samt utföras i betong 1:3:5.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande ommurningar, brunnar och intag, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, därest grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Att träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna skola borttagas med stubbar och rötter.

Tånga den 10 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tånga gård m.fl. hemman uti Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 3 juli 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tånga gård m.fl. hemman uti Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönts, att det avsedda torrläggningsföretaget berör marker tillhörande Tånga n:ris 1, 2 och 4 samt Södra Häljaröd nr 1 uti Välinge socken ävensom Södra Häljaröd nr 1 uti Farhults socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 94/95, är beläget omkring 4,- km. nordväst om Välinge kyrka samt 2,- km. norr om Rögle järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Ängelholm. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De områden, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom dels öppna, dels täckta avledningsdiken, vilka emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa sökandens marker, vilka

för sin torrläggning äro beroende av desamma, f.n. i hög grad besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker. Då väsentliga nivåskillnader förefinnas mellan vissa i det planerade dikningsföretaget ingående områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende helt oberoende mindre företag, kallade "Nedre företaget" och "Övre företaget". "Nedre företaget" omfattar de i värderingslängden Bil. Litt. A^{I} sammanförda och å plankartan med n:ris 1-31 betecknade ägofigurerna, "Övre företaget" åter de i värderingslängden Bil. Litt. A^{II} sammanförda och med n:ris 32-60 betecknade ägofigurerna. Enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget skola för de olika företagen följande dikessträckor upptagas:

<u>För "Nedre företaget".</u>

<u>Huvudavlopp.</u>

1/ <u>Dikessträckan A-B-C</u> från påle 17+60, belägen cirka 13 m. uppströms ägobron för fastigheten S. Häljaröd 6^{5}, söder ut till påle 12+8 = 25. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 24" cementrör med undantag för sträckan 17+60 - 16+12, vilken skall utföras som öppet dike.

2/ <u>Dikessträckan C-D</u> från påle 12+8 = 25 öster ut till påle 7+90, belägen i gränsen mellan fastigheterna Södra Häljaröd 1^{6} och Tånga 2^{8}. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör.

Sidoavlopp.

3/ Dikessträckan C-C[1] från påle 12+8 = 25 söder och väster ut till påle 31+17. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 15", 12", 10" och 8" cementrör.

För "Övre företaget".

4/ Dikessträckorna E-F-G och G-H från påle 5+42 öster och norr ut till påle 0, belägen i gränsen mellan fastigheterna Tånga 1[1] å ena sidan samt Tånga 2[10] och Tånga 4[20] å den andra. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 15", 12" och 10" cementrör med undantag för sträckan 5+42 - 5, vilken skall utföras som öppet dike.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Särskilt vilja synemännen i detta sammanhang framhålla fördelarna av att utföra dikessträckorna B-C och C-D som täckta ledningar, enär det på grund av alvens beskaffenhet - flytjord - skulle vara förenat med ej obetydligt ökade anläggnings- och underhållskostnader att utföra dessa dikessträckor som öppna avlopp. Vad angår de täckta dikessträckornas framtida bestånd torde enligt synemännens åsikt ingen fara föreligga i detta hänseende, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i

viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt. För brunnar, ommurningar och intag hava därjämte särskilda typ- och förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen i plan framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, vilka avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom nu vattenskadade och av dikningsföretaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

De till upptagande föreslagna dikessträckorna korsa på ett flertal

platser enskilda vägar och brukningsvägar. Då de korsande avloppen föreslagits till utförande såsom täckta ledningar, erfordras dock ej särskilda brobyggnader för dessa vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

För jord, som åtgår för upptagande till föreslagna dimensioner av de öppna dikessträckorna 17+60 - 16+12 och 5+42 - 5, för jordupplag samt för sådant intrång, som möjligen förorsakas i samband med utförandet av nämnda dikessträckor, skall ersättning utgå till Ludvig Jönsson och Emil Nilsson med 40 kronor, respektive 10 kronor. Vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna äro Ludvig Jönsson och Emil Nilsson eller deras efterföljare skyldiga att utanytterligare ersättning tåla att rensningsjord upplägges på deras marker.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för utförandet av "Nedre företaget" till 13000,- kr. och för utförandet av "Övre företaget" till 2850,- kr. Särskilda kostnadsförslag hava upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B^{I} och Bil. Litt. B^{II}.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 15682,- kr. för "Nedre företaget" och 3608,- kr. för "Övre företaget" - utgöra de båtnadsvärden, vilka skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängderna /Bil. Litt. A I och Bil. Litt. A II/, vilka jämväl utgöra hävdeförteckningar för de i de olika företagen ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta dikningsföretag.

Sådan jämkning, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, kan uppenbarligen ej komma ifråga beträffande "Övre företaget". Kostnaderna för utförandet av detta företag skola därför fördelas delägarne emellan enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till den båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark.

Vad angår åter "Nedre företaget" så föreligger beträffande detsamma sådana förhållanden, att jämkning enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen möjligen kan komma ifråga. För utredning härom har "Nedre företaget" uppdelats i tre olika avdelningar, omfattande de områden eller

ägofigurer, som närmare framgå av värderingslängden Bil. Litt. A^{I}, samt efterföljande beräkningar utförts.

Avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-12 med ett båtnadsvärde om 1370,- kronor, måste för att kunna torrläggas utföra dikessträckan A-B-C, kostnadsberäknad till 5700,- kronor.

Avdelning II, omfattande ägofigurerna 13-22 och 24-26 med ett båtnadsvärde om 9774,- kronor, måste för att kunna torrläggas utföra dikessträckorna A-B-C och $C-C^{1}$, kostnadsberäknade till 9000,- /5700+3300/ kronor.

Avdelning III, omfattande ägofigurerna 23 och 27-31 med ett båtnadsvärde om 4538,- kronor, måste för att kunna torrläggas utföra dikessträckorna A-B-C och C-D, kostnadsberäknade till 9700,- /5700+4000/ kronor.

Fördelas kostnaderna för utförandet av "Nedre företaget" utan hänsyn till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
15682,- kr.	13000,- kr.	0,828975.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1370,- kr.	5700,- kr.	4,160583
II	9774,- "	9000,- "	0,920810
III	4538,- "	9700,- "	2,137505.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, be-

löpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp:

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	11144,- kr.	9000,- kr.	0,807609
I+III	5908,- "	9700,- "	1,641841
II+III	14312,- "	13000,- "	0,908328.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna för utförandet av "Nedre företaget" skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda:

Avdelningarna I och II påföras gemensamt kostnaderna för sin egen torrläggning eller 9000,- kronor, då de sammanförda avdelningarnas relativa kostnad belöper till 0,807609.

Avdelning III påföres återstående del av kostnaderna för företagets utförande eller 4000,- kronor, då avdelningens relativa kostnad belöper till 0,881445.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. D_a^I för "Nedre företaget" och Bil. Litt. D_a^{II} för "Övre företaget". I kolumn 15 av dessa längder angives för varje företag delägarnes andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för respektive företags utförande och framtida underhåll skola fördelas. För de båda företagen gemensamma kostnader såsom förrättningskostnader, kostnader för administration och skötsel m.m. skola fördelas med 80 % på "Nedre företaget" och med 20 % på "Övre företaget".

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökanden förskjutas. Komma företagen till stånd, skola förrättningskostnaderna för-

delas företagen och delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna /Bil. Litt. Da^{I} och Bil. Litt. Da^{II} /.

Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för de olika företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängderna /Bil. Litt. Da^{I} och Bil. Litt. Da^{II} / med förkortningen "sök." Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Av Gunnar Nilsson såsom ombud för Olof och Betty Nilssons sterbhusdelägare framfört yrkande /förrättningsprotokollets § 7/ att inga kostnader för det avsedda dikningsföretagets utförande måtte påböras sterbhusets fastigheter, har synemännen ej kunnat bifalla, enär de anse uppenbart, att vissa sterbhusets marker beredas båtnad genom utförandet av "Övre företaget". Liknande av Johannes Paulssons sterbhusdelägare samt av Gustav Hansson framförda yrkanden /förrättningsprotokollets § 6/ hava däremot av synemännen biträtts. Beträffande slutligen den av Gustaf Nilsson framförda åsikten, att viss del av såväl anläggningskostnader som framtida underhållskostnader för dikessträckan 0 - 4+36 borde utöver den kostnadsdel, som betingas av den egentliga åkerjordens förbättrade torrläggning, påföras Tånga gård på den grund att en del av gårdens spillvatten avledes genom nämnda dikessträcka, vilja synemännen framhålla, att det avsedda dikningsföretaget avser sådan torrläggning av mark genom dikning m.m., varom stadgas i 7 kap. vattenlagen, varför kostnaderna för företagets utförande

skola fördelas i förhållande till jordförbättringen eller den nytta, som består i jordens ökade alstringsförmåga. Vad angår åter rätten att i avloppen inleda spillvatten, hava särskilda bestämmelser härom intagits i mom. 9 här nedan.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de båda företagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka desammas utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företagen skola vara fullbordade senast inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

Att företagen skola var för sig utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagen skola, innan de påbörjas, anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten, därvid anmälningsplikten åligger vederbörande styrelse. Anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda sluänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid de båda företagens utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som gälla för fördelning av kostnaderna för företagens första utförande, eller i enlighet med de procenttal, vilka finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängderna /Bil. Litt. D_a^{I} och Bil. Litt. D_a^{II} /. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger respektive styrelser eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av företagens angelägenheter skall för varje före-

tag utses en styrelse bestående beträffande "Nedre företaget" av en ledamot och beträffande "Övre företaget" av två ledamöter. Styrelserna, vilka väljas av delägarne på allmänt sammanträde, åligga:

Att så snart syneförrättning vunnit laga kraft och i varje fall innan respektive företag påbörjats till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om styrelsevalet med angivande av styrelseledamöternas namn och adress.

Att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för nämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar sko-

la förvaras av styrelsen för "Nedre företaget".

De båda företagen skola gemensamt benämnas "Dikningsföretaget Tånga - Häljaröd av år 1937".

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas för "Nedre företaget" med 23,52 kronor, vilket belopp sökanden äger att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer företaget till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Tånga den 10 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Andersson Algot Svensson

Gode män.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

"Nedre företaget".

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Farhults socken.				
1/12	1 3		S. Häljaröd; Ludvig Jönsson		1-3	1051,-	1646,-
1/6	1 2		D:o ; Allan Andersson		12	1140,-	1368,-
			Vällinge socken.				
1/4	1 6		S. Häljaröd; Johan Wessner	sök.	4-11	2005,-	2552,-
				sök.	27-31	9250,-	12318,-
1/4	1 5		D:o ; Dens.	sök.	13-22, 24-26	40120,-	49894,-
					23	4410,-	5880,-
						57976,-	73658,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.807609	Rel. kostn. 0.831445				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
595,-	480,53					480,53	3,69	23,75	
228,-	184,14					184,14	1,42	9,14	
547,-	441,76								
3068,-		2704,27				3146,03	24,20	155,78	
9774,-	7893,57								
1470,-		1295,73				9189,30	70,69	455,03	
15682,-	9000,-	4000,-				13000,-	100,-	643,70	

Tånga den 10 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Nils Andersson Algot Svensson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

"Övre företaget".

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Välinge socken.				
1/8	2 11		Tånga; Olof och Betty Nilssons sterbhusdelläg.: Gunnar Nilsson, fru Elisabeth Eberhard, fru Stina Rosander och fru Inga Ring, arr. Frans Persson		32-39	5405,-	6060,-
1/16	2 10		D:o ; Des.		40-44	2093,-	2360,-
5/8	1 1		D:o ; Johan Wessner	sök.	45-51	14256,-	16300,-
1/16	4 20		D:o ; Paulus Gullberg		52	2331,-	2520,-
1/32	4 21		D:o ; Albin Ljung		53	2331,-	2520,-
1/88	4 29		D:o ; Sven Petter Roos		54,55	1073,-	1160,-
1/64	4 14		D:o ; Dens.		56-59	1517,-	1640,-
1/64	4 15		D:o ; Paulus Paulsson		60	666,-	720,-
						29672,-	33280,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
655,-						517,28	18,15	29,21		
267,-						210,90	7,40	11,91		
2044,-						1614,53	56,65	91,17		
189,-						149,34	5,24	8,43		
189,-						149,34	5,24	8,43		
87,-						68,68	2,41	3,88		
123,-						97,18	3,41	5,49		
54,-						42,75	1,50	2,41		
3608,-						2850,-	100,-	160,93		

Tånga den 10 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Andersson Algot Svensson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2*0579

DIARIE N:r 11080
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1938

Avskrift.

Komb 184/1938

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Tånga - Häljaröd

av år 1937"

uti Välinge och Farhults socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Avskrift.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Tånga - Hiljaröd
av år 1937"
uti Välinge och Farhults socknar
av Malmöhus län.
Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 mars 1938 förordnad till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Tånga - Hülaröd av år 1937" uti Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 4,- km. nordväst om Välinge kyrka samt 2,- km. norr om Rögle järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Ängelholm. De berörda områdena, vilka till huvudsaklig del utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Dikningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade

Nedre företaget och

Övre företaget.

och omfattande de områden, vilka närmare framgå av värderingslängderna /Bil. Litt. A I och Bil. Litt. A II / i syneförrättningshandlingarna.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 3 juli 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 22 augusti 1937, varefter förrättningen avslutades den 10 september samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 10 augusti 1937 /förrättningsprotokollets § 18/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Samtliga delägare hava därjämte undertecknat förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond måtte utgå till samtliga kostnader för de båda företagens utförande.

Dikningen.

För att de av de båda företagen berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslagen /Bil. Litt. B I och Bil. Litt. B II /, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ samt i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrätt-

ningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för de båda företagen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar i sin helhet 54,57 ha åker samt 4,01 ha äng och betesmark eller tillsammans 58,58 ha inägojord, fördelade på de olika företagen sålunda:

	Åker.	Äng- och betesmark.	Summa.
Nedre företaget	37,93 ha	4,01 ha	41,94 ha
Övre företaget	16,64 "	-	16,64 "
Summa	54,57 ha	4,01 ha	58,58 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikesträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de båda företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Nedre företaget.	Övre företaget.	Summa.
Dikningskostnader	13000,- kr.	2850,- kr.	15850,- kr
Syneförrättningen	643,70 "	160,93 "	804,63 "
Betänkandet	132,38 "	33,10 "	165,48 "
Domstolsavgift	23,52 "	-	23,52 "
Summa	13799,60 kr.	3044,03 kr.	16843,63 kr

Fördelas dessa kostnader på de i respektive företag ingående arealerna belöpa torrläggningskostnaderna per ha till efterstående belopp:

Nedre företaget 329,- kr.

Övre företaget 183,- kr.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I och kostnadssammandraget Bil. II i detta betänkande framgår angående de olika företagens ekonomiska utbyte följande:

Nedre företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	73658,-	kr.
" före "	57976,-	"
Värdeförhöjning	15682,-	"
Kostnad	13799,60	"
Rel. kostnad	0,88	
Bidrag i % av kostnaderna	45,90	.

Övre företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	33280,-	kr.
" före "	29672,-	"
Värdeförhöjning	3608,-	"
Kostnad	3044,03	"
Rel. kostnad	0,84	
Bidrag i % av kostnaderna	44,40	.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skola de båda företagen vara fullbordade inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för dikningsföretagets avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till utförandet av "Dikningsföretaget Tånga-Häljaröd av år 1937" måtte

beviljas såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond med följande belopp:

	Bidrag.	Lån.
Nedre företaget	6320,- kr.	7480,- kr.
Övre företaget	1350,- "	1690,- "
Summa	7670,- kr.	9170,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
Synoförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö i december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal: Åker Ha	Areal: Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Nedre företaget.			
		Fardhälls socken.			
3 1/12	1 3	d. Högjärd; Ludvig Jönsson	1-3	74	06
1 1/6	1 2	do; Allan Andersson	12	76	
		Vårdinge socken.			
2 1/4	1 6	d. Högjärd. Johan Wesström	4-11, 27-31	6 82	3 70
2 1/4	1 5	do; Dens.	13-26	29 61	25
		Summa		37 93	4 01
		Rel. kostnad 0.88. Bidrag i % av kostn. 45.80.			
		Övre företaget.			
		Vårdinge socken.			
8-15 1/8	2 11	Tånga; Olof och Betty Nilsson efterlämnade dödsbo: Gunnar Nilsson, fm Elisabeth Eberhard, fm Stina Strander och fm Inga Ring,			
		au. Gars Persson	32-39	3 03	
8-15 1/16	2 10	do; Dens.	40-44	1 18	
2 5/8	1 1	do; Johan Wesström	45-51	8 15	
4 1/16	4 20	do; Paulus Ljungberg	52	1 26	
7 1/32	4 21	do; Albin Ljung	53	1 26	
5 1/88	4 29	do; Sven Petter Ros	54, 55	58	
5 1/64	4 14	do; Dens.	56-59	82	
6 1/64	4 15	do; Paulus Paulsson	60	36	
		Summa		16 64	
		Rel. kostnad 0.84. Bidrag i % av kostn. 44.40.			
		Summa för båda företagen		54 57	4 01

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-%-av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
595 -		480 53	23 75	4 88	- 89	510 05	233 60	276 45	
228 -		184 14	9 14	1 88	- 34	195 50	89 54	105 96	
3615 -		3146 03	155 78	32 04	5 42	3339 27	1529 39	1809 88	
11244 -		9189 30	455 03	93 58	16 87	9754 78	4467 69	5287 09	
15682 -		13000 -	643 70	132 38	23 52	13799 60	6320 22	7479 38	
655 -		517 28	29 21	6 01		552 50	245 31	307 19	
267 -		210 90	11 91	2 45		225 26	100 01	125 25	
2044 -		1614 53	91 17	18 75		1724 45	765 66	958 79	
189 -		149 34	8 43	1 73		159 50	70 82	88 68	
189 -		149 34	8 43	1 73		159 50	70 82	88 68	
87 -		68 68	3 88	- 80		73 36	32 57	40 79	
123 -		97 18	5 49	1 13		103 80	46 09	57 71	
54 -		42 75	2 41	- 50		45 66	20 27	~~25 39~~	
3608 -		2850 -	160 93	33 10	— -	3044 03	1351 55	1692 48	
19290 -		15850 -	804 63	165 48	23 52	16843 63	7671 77	9171 86	

Malmö i december 1937.
C. H. Walker
Malmö landtmätaregemöte.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Nedre företaget.

Diknings kostnader.			13000.- kr.
Förrättningskostnader:			
Syneförrättning	643.70 kr.		
Utstakande	132.38 "		
Domstolsavgift	23.52 "	799.60 "	13799.60 kr.

Övre företaget.

Diknings kostnader			2850.- kr.
Förrättningskostnader:			
Syneförrättning	160.93 kr.		
Utstakande	33.10 "	194.03 "	3044.03 "
		Summa kostnader	16843.63 kr.

Malmö i december 1937.
C. H. Walin
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.843 kronor 63 öre, varav å lantbrukarnas andel 16797 kronor 97 öre, sedan från delaktigheten i lantbruksfastigheten Tånga 4:15 avdragits.

Stockholm den 5 april 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tånga - Häljaröd av år 1937" uti Välinge och Farhults socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsägaren Johan Wessner, Tånga gård per Vegeholm;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tånga den 10 september 1937.

1. Allan Andersson — 2. Johan J. Wessner

3. Ludvig Jönsson

Att Allan Andersson, Johan Wessner och Ludvig Jönsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö. — Nils Andersson, Skiftesgodeman, Rögle.

4. Paulus Gullberg — 5. Sven Petter Roos

6. Paulus E. Paulsson — 7. Albin Ljung

Att Paulus Gullberg, Sven Petter Roos, Paulus E. Paulsson och Albin Ljung egenhändigt undertecknat förestående förening intygas:

Tånga d. 25.9. 1937.

Hulda Jönsson, Tånga pr Rögle — Herman Pålsson, Tånga pr Rögle.

8. Egon Eberhard — 9. Elisabeth Eberhard

10. Rossel Ring — 11. Inga Ring

12. Gunnar Nilsson — 13. Wivan Nilsson

14. Gustaf Rosander — 15. Stina Rosander

Att Egon och Elisabeth Eberhard, Rossel och Inga Ring, Gunnar och Vivan Nilsson samt Gustaf och Stina Rosander egenhändigt undertecknat ovanstående förening intygas:

..... Holst
Ängelholm.

Frans Persson
Tånga.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 september 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Tånga - Häljaröd av år 1937" uti Välinge och Farhults socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 december 1937.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bil. V.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tånga-Häljaröd av år 1937" uti Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Farhults socken.

1/6	mtl.	S. Häljaröd	1 2/3	;	Allan Andersson,
1/12	"	"	1	;	Ludvig Jönsson.

Välinge socken.

5/8	mtl.	Tånga	1 1/5	;	Johan Wessner,
1/4	"	S. Häljaröd	1 1/6	;	Dens.,
1/4	"	"	1 1/10	;	Dens.,
1/16	"	Tånga	2	;	Olof och Betty Nilssons sterbhusdelägare Gunnar Nilsson, fru Elisabeth Eberhard, fru Stina Rosander och fru Inga Ring, arr. Frans Persson,
1/8	"	"	2 11/14	;	Desamma,
1/64	"	"	4 29/88	;	Sven Petter Roos,
1/88	"	"	4 ~~15~~/20	;	Densamme,
~~1/64~~	"	"	~~4~~	;	~~Paulus Paulsson,~~
1/16	"	"	4 21/32	;	Paulus Gullberg,
1/32	"	"	4	;	Albin Ljung.

Malmö i december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

Stämpling med blått bläck vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

S.

Bil. VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Tånga - Koljaröd av år 1937"
inom Välinge och Farhults sockn
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefömättningshandlingarna à	4	-
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2+12×0.50+3) à	11	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/4 "	3	-
Kopia av plankartan å väv (41.01 - 2.71)	38	30
" " profiler och sektioner } 0.75 (27.70+24)	38	78
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 0.55 (73+3+12)	48	40
Inhäftning av handlingar: 2 häften betänkande och 1 häfte synehandlingar	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Uppgift å fastigheter, till vilkas tvulägganing lån söhes	3	-
Summa Kronor:	165	48

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Ingående häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 1 december 1937.

E. O. Nelle.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
356933

334/38

M 2-0579

DIARIE Nr 11080
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den. 12 mars 1938 för "dikningsföretaget Tånga - Häljaröd av år 1937" i Välinge och Farhults socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av niotusenetthundrafyrtio (9.140) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sjutusensexhundrasjuttio (7.670) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 42,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tånga gård per Vegeholm den 6 juni 1938.

Johan J Wessner.

Att godsägaren Johan Wessner,

Tånga gård per Vegeholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Gunnar Ericsson
Rättare

Adress Tånga Gård Vegeholm.

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 26 juli ***1938***.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Vivan Nilsson samt Gustaf och Stina Rosander egenhändigt undertecknat ovanstående förening intyga:

.....Holst
Ängelholm.

Frans Persson
Tånga.

Vidimeras
ex officio:
C. H. Nelles

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tånga - Häljaröd av år 1937" uti Välinge och Farhults socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsägaren Johan Wessner, Tånga gård per Vegeholm;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tånga den 10 september 1937.

1. Allan Andersson — 2. Johan Wessner

3. Ludvig Jönsson.

Att Allan Andersson, Johan Wessner, och Ludvig Jönsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Nils Andersson
Skiftesgodeman
Rögle.

4. Paulus Gullberg — 5. Sven Petter Roos

6. Paulus E. Paulsson — 7. Albin Ljung.

Att Paulus Gullberg, Sven Petter Roos, Paulus E. Paulsson och Albin Ljung egenhändigt undertecknat förestående förening intygas:

Tånga d. 25.9.1937.

Hulda Jönsson
Tånga pr Rögle.

Herman Pålsson
Tånga pr Rögle.

8. Egon Eberhard — 9. Elisabeth Eberhard

10. Rossel Ring — 11. Inga Ring

12. Gunnar Nilsson — 13. Wivan Nilsson

14. Gustaf Rosander — 15. Stina Rosander

Att Egon och Elisabeth Eberhard, Rossel och Inga Ring Gunnar och

1938 den 26 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"dikningsföretaget Tånga - Häljaröd av år 1937" i Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län.

Lån 9.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 18 mars 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Farhults socken.			
S.Häljaröd	1/6	1 2	Allan Andersson
" "	1/12	1 3	Ludvig Jönsson
Välinge socken.			
S.Häljaröd	1/4	1 5	Johan Wessner
" "	1/4	1 6	Densamme
Tånga	5/8	1 1	Densamme
"	1/16	2 10	Olof och Betty Nilssons sterb husdelägare:Gunnar Nilsson, fru Elisabeth Eberhard,fru Stina Rosander och fru Inga Ring
"	1/8	2 11	Densamma
"	1/64	4 14	Sven Petter Roos
"	1/16	4 20	Paulus Gullberg
"	1/32	4 21	Albin Ljung
"	1/88	4 39	Sven Petter Roos

Stockholm den 26 juli 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

334/38

DIARIE N:r 11081
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1938

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tånga - Häljaröd av år 1937" uti Välinge och Farhults socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 9140,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7670,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägare Johan Wessner,
Tånga gård per Vegeholm.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 16 juni 1938. Därvid befanns, att dikessträckorna A-B-C och C-D utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 8800,- kr.

Härtill kommer, ersättningar 50,- "

förrättningskostnader 993,63 "

Summa 9843,63 kr.,

motsvarande omkring 58 % av hela den beräknade kostnaden 16843,63 kr.

Malmö den 30 juni 1938.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

Soeda. 23/2 39 L 334 426/38

Inkom 3561
K. Lantbruksstyrelsen
14 FEB. 1939

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tånga-Häljaröd av år 1937" uti Välinge och Farhults socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	9140,-	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	7670,-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 juli 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägare Johan J. Wessner, Tånga gård per Vegeholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 februari 1939. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Nedre företaget.			
Dikningskostnader		11400,- kr.	
Förrättningskostnader		799,60 "	12199,60 kr.
Övre företaget.			
Dikningskostnader		2850,- kr.	
Förrättningskostnader		194,03 "	3044,03 "
	Summa kostnad		15243,63 kr.

Kostnaderna för "Nedre företaget" äro 1600,- kr. mindre än som beräknats, varför det till detta företag beviljade statsunderstödet bör reduceras i förhållande till här redovisade kostnader. "Övre företaget" åter har belöpt till vid statsunderstödets beviljande beräknat belopp.

Malmö den 13 februari 1939.

C. A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

18/3 38

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tånga-Hüljaröd av år 1937" uti Vellinge och Farhults socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Farhults socken.

1/6	mtl.	S. Hüljaröd	1 2/3	Allan Andersson,
1/12	"	"	1 3/5	Ludvig Jönsson.

Vellinge socken.

5/8	mtl.	Tånga	1 1/1	Johan Wessner,
1/4	"	S. Hüljaröd	1 5/6	Dens.,
1/4	"	"	1 6/10	Dens.,
1/16	"	Tånga	2	Olof och Betty Nilssons sterbhusdelägare Gunnar Nilsson, fru Elisabeth Eberhard, fru Stina Rosander och fru Inga Ring, arr. Frans Persson,
1/8	"	"	2 11/14	Densamma,
1/64	"	"	4 14/29	Sven Petter Roos,
1/88	"	"	4 29/15	Densamme,
~~1/64~~	~~"~~	~~"~~	~~4~~	~~Paulus Paulsson,~~
1/16	"	"	4 20/21	Paulus Gullberg,
1/32	"	"	4 21	Albin Ljung.

Malmö i december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Stämplingen med Kön nöjaktig.
av Vellinge Landsfiskalsexpedition.
S.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.